ДОГОВОР № 26
подряда

г. Алматы **«26» июня 2018 года**

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), в лице исполнительного директора Бейсеновой Дины Булатовны, действующего на основании Приказа № 3-Л от 05.03.18г., именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева, дом №20, 20а» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 36 340 779 (тридцать шесть миллионов триста сорок тысяч семьсот семьдесят девять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.
5.2. Субподрядчик вправе:
5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.
5.3. **Генподрядчик обязуется:**
5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Астана, ул. Тараса Шевченко, д. 8/1, кв.81
БИН 120740015582
ИИК KZ92914398416BC09165
ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Директор
Оспанов Ж.Б.
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Алматы, ул. Сауранбаева 7/1
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
Бейсенова Д.Б.
МП

Приложение №1
к Договору подряда №26
от 26.06.2018 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева, дом №20, 20а**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева, дом №20, 20а**

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева, дом №20, 20а

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Раздел: Подготовительные работы				
1		12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,089	6182,86	6731
			Накладные расходы			*1992,05*	*2169*
			Сметная прибыль			*457,99*	*499*
2		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,569	1872,67	4812
			Накладные расходы			*60,25*	*155*
			Сметная прибыль			*138,72*	*356*
3		11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	108,870	1350,91	147074
			Накладные расходы			*497,65*	*54179*
			Сметная прибыль			*100,07*	*10894*
4		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	11,758	1872,67	22019
			Накладные расходы			*60,25*	*708*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1631*
5		11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	39,501	995,13	39309
			Накладные расходы			*366,58*	*14480*
			Сметная прибыль			*73,71*	*2912*
6		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,517	1872,67	2841
			Накладные расходы			*60,25*	*91*
			Сметная прибыль			*138,72*	*210*
7		11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	1,064	97949,00	104228
			Накладные расходы			*33234,46*	*35365*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*7721*
8		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,064	1872,67	1993
			Накладные расходы			*60,25*	*64*
			Сметная прибыль			*138,72*	*148*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,764	432,91	331
			Накладные расходы			*98,56*	*75*
			Сметная прибыль			*32,07*	*25*
10		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	30,218	1872,67	56587
			Накладные расходы			*60,25*	*1821*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4192*
11		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,775	24,14	429
			Накладные расходы			*5,37*	*96*
			Сметная прибыль			*1,79*	*32*
12		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	4,148	6431,18	26673
			Накладные расходы			*998,47*	*4141*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1976*
13		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	118,500	2483,70	294318
			Накладные расходы			*700,47*	*83006*
			Сметная прибыль			*183,98*	*21801*
14		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,096	45405,22	231362
			Накладные расходы			*1460,91*	*7444*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*17138*
15		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,666	432,91	1587
			Накладные расходы			*98,56*	*361*
			Сметная прибыль			*32,07*	*118*
16		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,232	1872,67	11671

Номер по порядку		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Накладные расходы			*60,25*	*376*
			Сметная прибыль			*138,72*	*865*
17		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,666	24,14	88
			Накладные расходы			*5,37*	*20*
			Сметная прибыль			*1,79*	*7*
18		11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,880	6431,18	5658
			Накладные расходы			*998,47*	*878*
			Сметная прибыль			*476,38*	*419*
19		11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	36,660	2483,70	91052
			Накладные расходы			*700,47*	*25679*
			Сметная прибыль			*183,98*	*6745*
20		21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,587	45405,22	26633
			Накладные расходы			*1460,91*	*857*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*1973*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21		11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,180	5068,65	912
			Накладные расходы			*901,46*	*162*
			Сметная прибыль			*375,46*	*68*
22		21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,184	14885,13	2733
			Накладные расходы			*478,93*	*88*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*202*
23		11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24		11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25		23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
			Накладные расходы			*577,85*	*578*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26		41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27		41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,070	1872,67	131
			Накладные расходы			*60,25*	*4*
			Сметная прибыль			*138,72*	*10*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29		11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	56,866	6070,96	345229
			Накладные расходы			*413,90*	*23537*
			Сметная прибыль			*449,70*	*25572*
30		11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,948	141434,00	134045
			Накладные расходы			*5066,92*	*4802*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*9929*
31		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	284,328	1337,41	380262
			Накладные расходы			*73,81*	*20985*
			Сметная прибыль			*99,07*	*28168*
32		11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	947,760	1396,41	1323463
			Накладные расходы			*75,71*	*71751*
			Сметная прибыль			*103,44*	*98034*
33		11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1895,520	150,60	285457
			Накладные расходы			*5,02*	*9517*
			Сметная прибыль			*11,16*	*21145*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
34		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	15,756	432,91	6821
			Накладные расходы			*98,56*	*1553*
			Сметная прибыль			*32,07*	*505*
35		41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	26,785	1872,67	50160
			Накладные расходы			*60,25*	*1614*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3716*
36		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,756	24,14	380
			Накладные расходы			*5,37*	*85*
			Сметная прибыль			*1,79*	*28*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
37	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	60,600	936,97	56780
		Накладные расходы			*207,24*	*12559*
		Сметная прибыль			*69,40*	*4206*
38	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	60,600	1066,91	64655
		Накладные расходы			*211,42*	*12812*
		Сметная прибыль			*79,03*	*4789*
39	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	60,600	731,13	44307
		Накладные расходы			*200,62*	*12157*
		Сметная прибыль			*54,16*	*3282*
40	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	60,600	2050,70	124272
		Накладные расходы			*722,13*	*43761*
		Сметная прибыль			*151,90*	*9205*
41	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	60,600	2335,14	141509
		Накладные расходы			*75,13*	*4553*
		Сметная прибыль			*172,97*	*10482*
		Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
42	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	66,272	432,91	28690
		Накладные расходы			*98,56*	*6532*
		Сметная прибыль			*32,07*	*2125*
43	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	112,662	1872,67	210979
		Накладные расходы			*60,25*	*6788*
		Сметная прибыль			*138,72*	*15628*
44	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,272	24,14	1600
		Накладные расходы			*5,37*	*356*
		Сметная прибыль			*1,79*	*119*
45	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	64,134	90,58	5809
		Накладные расходы			*16,95*	*1087*
		Сметная прибыль			*6,71*	*430*
46	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,445	5942,97	317622
		Накладные расходы			*409,78*	*21901*
		Сметная прибыль			*440,22*	*23528*
47	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	213,780	970,86	207551
		Накладные расходы			*86,82*	*18561*
		Сметная прибыль			*71,92*	*15374*
48	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,534	141434,00	75589
		Накладные расходы			*5066,92*	*2708*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*5599*
49	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	213,780	1352,41	289119
		Накладные расходы			*142,99*	*30568*
		Сметная прибыль			*100,18*	*21416*
50	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	855,120	210,80	180260
		Накладные расходы			*22,71*	*19423*
		Сметная прибыль			*15,61*	*13353*
51	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	213,780	1405,41	300448
		Накладные расходы			*374,25*	*80007*
		Сметная прибыль			*104,10*	*22255*
52		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	213,780	13269,74	2836804
		Накладные расходы			*426,95*	*91274*
		Сметная прибыль			*982,94*	*210134*
		Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
53	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	19,868	432,91	8601
		Накладные расходы			*98,56*	*1958*
		Сметная прибыль			*32,07*	*637*
54	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	33,775	1872,67	63249
		Накладные расходы			*60,25*	*2035*
		Сметная прибыль			*138,72*	*4685*
55	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,868	24,14	480
		Накладные расходы			*5,37*	*107*
		Сметная прибыль			*1,79*	*36*
56	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19,227	90,58	1741

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*16,95*	*326*
		Сметная прибыль			*6,71*	*129*
57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,022	5942,97	95220
		Накладные расходы			*409,78*	*6566*
		Сметная прибыль			*440,22*	*7053*
58	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	64,089	970,86	62222
		Накладные расходы			*86,82*	*5564*
		Сметная прибыль			*71,92*	*4609*
59	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,160	141434,00	22661
		Накладные расходы			*5066,92*	*812*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*1679*
60	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	64,089	1352,41	86675
		Накладные расходы			*142,99*	*9164*
		Сметная прибыль			*100,18*	*6420*
61	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	256,356	210,80	54040
		Накладные расходы			*22,71*	*5823*
		Сметная прибыль			*15,61*	*4003*
62	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	64,089	1405,41	90071
		Накладные расходы			*374,25*	*23985*
		Сметная прибыль			*104,10*	*6672*
63		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	64,089	14843,63	951314
		Накладные расходы			*477,59*	*30609*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*70468*
		Раздел: Площадка для тенниса с резиновым покрытием				
64	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	16,773	432,91	7261
		Накладные расходы			*98,56*	*1653*
		Сметная прибыль			*32,07*	*538*
65	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	28,515	1872,67	53399
		Накладные расходы			*60,25*	*1718*
		Сметная прибыль			*138,72*	*3955*
66	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,773	24,14	405
		Накладные расходы			*5,37*	*90*
		Сметная прибыль			*1,79*	*30*
67	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16,232	90,58	1470
		Накладные расходы			*16,95*	*275*
		Сметная прибыль			*6,71*	*109*
68	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,527	5942,97	80391
		Накладные расходы			*409,78*	*5543*
		Сметная прибыль			*440,22*	*5955*
69	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	54,108	970,86	52532
		Накладные расходы			*86,82*	*4698*
		Сметная прибыль			*71,92*	*3891*
70	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,135	141434,00	19132
		Накладные расходы			*5066,92*	*685*
		Сметная прибыль			*10476,59*	*1417*
71	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54,108	1352,41	73176
		Накладные расходы			*142,99*	*7737*
		Сметная прибыль			*100,18*	*5420*
72	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	216,432	210,80	45624
		Накладные расходы			*22,71*	*4916*
		Сметная прибыль			*15,61*	*3380*
73	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	54,108	1405,41	76044
		Накладные расходы			*374,25*	*20250*
		Сметная прибыль			*104,10*	*5633*
74		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	54,108	14843,63	803159
		Накладные расходы			*477,59*	*25842*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*59493*
		Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
75	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	28,800	3455,02	99504
		Накладные расходы			*1258,22*	*36237*
		Сметная прибыль			*255,93*	*7371*
76	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	86,400	90,58	7826
		Накладные расходы			*16,95*	*1464*
		Сметная прибыль			*6,71*	*580*
77	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,000	5942,97	427894
		Накладные расходы			*409,78*	*29504*
		Сметная прибыль			*440,22*	*31696*
78	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	288,000	1352,41	389495
		Накладные расходы			*142,99*	*41181*
		Сметная прибыль			*100,18*	*28851*
79	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1152,000	210,80	242843
		Накладные расходы			*22,71*	*26166*
		Сметная прибыль			*15,61*	*17988*
80	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	288,000	728,76	209884
		Накладные расходы			*266,62*	*76788*
		Сметная прибыль			*53,98*	*15547*
81		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	288,000	14843,63	4274966
		Накладные расходы			*477,59*	*137547*
		Сметная прибыль			*1099,53*	*316664*
		Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием				
82	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,002	94621,63	212
		Накладные расходы			*32961,66*	*74*
		Сметная прибыль			*7009,01*	*16*
83	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217577,95	487
		Накладные расходы			*7000,58*	*16*
		Сметная прибыль			*16116,89*	*36*
84	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	288,000	821,64	236632
		Накладные расходы			*282,59*	*81385*
		Сметная прибыль			*60,86*	*17528*
85		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	288,000	2356,13	678566
		Накладные расходы			*75,81*	*21833*
		Сметная прибыль			*174,53*	*50264*
86	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	180,000	50,39	9070
		Накладные расходы			*18,96*	*3413*
		Сметная прибыль			*3,73*	*672*
87		Трос d3	м.	198,000	282,74	55982
		Накладные расходы			*9,10*	*1801*
		Сметная прибыль			*20,94*	*4147*
88		Талреп	шт.	9,000	1884,91	16964
		Накладные расходы			*60,65*	*546*
		Сметная прибыль			*139,62*	*1257*
89		Зажим для троса	шт.	35,000	263,89	9236
		Накладные расходы			*8,49*	*297*
		Сметная прибыль			*19,55*	*684*
90		Хомут	шт.	900,000	18,85	16964
		Накладные расходы			*0,61*	*546*
		Сметная прибыль			*1,40*	*1257*
		Раздел: Озеленение				
91	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	225,900	571,30	129057
		Накладные расходы			*166,75*	*37668*
		Сметная прибыль			*42,32*	*9560*
92	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,000	11758,68	176380
		Накладные расходы			*4086,54*	*61298*
		Сметная прибыль			*871,01*	*13065*
93	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
		Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
		Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
94	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,650	577,34	953
		Накладные расходы			*18,58*	*31*
		Сметная прибыль			*42,77*	*71*
95	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,650	920,63	1519
		Накладные расходы			*29,62*	*49*
		Сметная прибыль			*68,19*	*113*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
96	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,650	397,20	655
		Накладные расходы			*12,78*	*21*
		Сметная прибыль			*29,42*	*49*
97	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
		Накладные расходы			*363,71*	*10911*
		Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
98	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	6,000	8551,08	51307
		Накладные расходы			*3100,77*	*18605*
		Сметная прибыль			*633,41*	*3800*
99	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,200	577,34	693
		Накладные расходы			*18,58*	*22*
		Сметная прибыль			*42,77*	*51*
100	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,200	920,63	1105
		Накладные расходы			*29,62*	*36*
		Сметная прибыль			*68,19*	*82*
101	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,200	397,20	477
		Накладные расходы			*12,78*	*15*
		Сметная прибыль			*29,42*	*35*
102	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	4511,02	270661
		Накладные расходы			*363,71*	*21823*
		Сметная прибыль			*334,15*	*20049*
103	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5,000	4037,77	20189
		Накладные расходы			*1470,44*	*7352*
		Сметная прибыль			*299,09*	*1495*
104	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,750	577,34	433
		Накладные расходы			*18,58*	*14*
		Сметная прибыль			*42,77*	*32*
105	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,750	920,63	690
		Накладные расходы			*29,62*	*22*
		Сметная прибыль			*68,19*	*51*
106	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,750	397,20	298
		Накладные расходы			*12,78*	*10*
		Сметная прибыль			*29,42*	*22*
		Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
107	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	53,000	4378,94	232084
		Накладные расходы			*1342,35*	*71145*
		Сметная прибыль			*324,37*	*17191*
108	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,547	387529,56	212056
		Накладные расходы			*12468,78*	*6823*
		Сметная прибыль			*28705,89*	*15708*
109	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,200	94,65	4846
		Накладные расходы			*16,03*	*821*
		Сметная прибыль			*7,01*	*359*
		Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
110	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	72,000	4689,37	337635
		Накладные расходы			*1457,06*	*104909*
		Сметная прибыль			*347,36*	*25010*
111	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	8,160	366485,65	2990523
		Накладные расходы			*11791,69*	*96220*
		Сметная прибыль			*27147,09*	*221520*
112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	380,800	94,65	36044
		Накладные расходы			*16,03*	*6103*
		Сметная прибыль			*7,01*	*2670*
		Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
113	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	18176,69	36353
		Накладные расходы			*6533,81*	*13068*
		Сметная прибыль			*1346,42*	*2693*
114	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,544	366485,65	199222
		Накладные расходы			*11791,69*	*6410*
		Сметная прибыль			*27147,09*	*14757*
115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*16,03*	*359*
		Сметная прибыль			*7,01*	*157*
		Раздел: Мусорная площадка				
116	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	1,500	8688,23	13032
		Накладные расходы			*3164,01*	*4746*
		Сметная прибыль			*643,57*	*965*
117	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки мусорной площадки. Устройство	м3 основания	0,054	7504,51	405
		Накладные расходы			*1033,00*	*56*
		Сметная прибыль			*555,89*	*30*
118	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	19548,77	2639
		Накладные расходы			*1367,36*	*185*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*195*
119	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
		Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
120	СЧЕТ	Мусорная площадка модульная	компл	1,000	366509,43	366509
		Накладные расходы			*12735,85*	*12736*
		Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
121	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	67,000	9991,47	669428
		Накладные расходы			*3638,61*	*243787*
		Сметная прибыль			*740,11*	*49587*
122	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,206	7504,51	9050
		Накладные расходы			*1033,00*	*1246*
		Сметная прибыль			*555,89*	*670*
123	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,015	19548,77	58940
		Накладные расходы			*1367,36*	*4123*
		Сметная прибыль			*1448,06*	*4366*
124	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
		Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
		Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
125	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
		Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
126	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
		Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
127	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
		Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
128	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
		Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
129	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
		Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
130	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7,000	60556,64	423897
		Накладные расходы			*16206,88*	*113448*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*31400*
131	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
		Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
132	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
		Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
133	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
		Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
134	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
		Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
135	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
		Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
136	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	264410,38	264410
		Накладные расходы			*9188,01*	*9188*
137	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
		Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
138	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
		Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
		Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
139	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
		Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
		Раздел: Наружное освещение				
140	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	147,000	62,34	9164
		Накладные расходы			*16,31*	*2397*
		Сметная прибыль			*4,62*	*679*
141	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	6,000	3096,25	18577
		Накладные расходы			*627,11*	*3763*
		Сметная прибыль			*229,35*	*1376*
142	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,000	836,95	5022
		Накладные расходы			*140,42*	*842*
		Сметная прибыль			*62,00*	*372*
143	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	4,000	6084,92	24340

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*1456,74*	*5827*
		Сметная прибыль			*450,74*	*1803*
144	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,000	72506,51	290026
		Накладные расходы			*2332,90*	*9332*
		Сметная прибыль			*5370,85*	*21483*
145	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	344,24	4819
		Накладные расходы			*81,14*	*1136*
		Сметная прибыль			*25,50*	*357*
146	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	274
		Накладные расходы			*2207,15*	*9*
		Сметная прибыль			*5081,35*	*20*
147	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	172009,60	1720
		Накладные расходы			*5534,41*	*55*
		Сметная прибыль			*12741,45*	*127*
148	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	100,000	622,99	62299
		Накладные расходы			*178,93*	*17893*
		Сметная прибыль			*46,15*	*4615*
149	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,100	306616,05	30662
		Накладные расходы			*9865,38*	*987*
		Сметная прибыль			*22712,30*	*2271*
150	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	188,53	1508
		Накладные расходы			*6,07*	*49*
		Сметная прибыль			*13,97*	*112*
151	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	610,49	6349
		Накладные расходы			*19,64*	*204*
		Сметная прибыль			*45,22*	*470*
152	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,000	50,94	1172
		Накладные расходы			*1,64*	*38*
		Сметная прибыль			*3,77*	*87*
153	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	508,48	3051
		Накладные расходы			*16,36*	*98*
		Сметная прибыль			*37,66*	*226*
154	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2933,69	17602
		Накладные расходы			*94,39*	*566*
		Сметная прибыль			*217,31*	*1304*
155	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	4196,45	16786
		Накладные расходы			*135,02*	*540*
		Сметная прибыль			*310,85*	*1243*
156	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	806,06	3224
		Накладные расходы			*25,94*	*104*
		Сметная прибыль			*59,71*	*239*
157	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	930,39	3722
		Накладные расходы			*29,94*	*120*
		Сметная прибыль			*68,92*	*276*
158	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1352,28	10818
		Накладные расходы			*43,51*	*348*
		Сметная прибыль			*100,17*	*801*
159	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	932,44	4662
		Накладные расходы			*30,00*	*150*
		Сметная прибыль			*69,07*	*345*
160	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
		Накладные расходы			*100,92*	*101*
		Сметная прибыль			*232,34*	*232*
161	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1879,27	11276
		Накладные расходы			*60,47*	*363*
		Сметная прибыль			*139,21*	*835*
162	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
		Накладные расходы			*288,62*	*577*
		Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
163	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4369,83	13109
		Накладные расходы			*924,45*	*2773*
		Сметная прибыль			*323,69*	*971*
164	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
		Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
		Сметная прибыль			*404,50*	*404*
165	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Работы к выполнению		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*25,94*	*148*
166	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	*59,72* 806,23	*340* 1532
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*25,94*	*49*
167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858	*59,72* 94,65	*113* 81
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,03*	*14*
168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	*7,01* 94,65	*6* 27
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,03*	*5*
169	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	*7,01* 396,66	*2* 397
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*123,45*	*123*
170	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	*29,38* 23695,36	*29* 23695
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*6623,40*	*6623*
171	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	*1755,21* 1760,86	*1755* 5811
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*56,66*	*187*
172	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	*130,43* 1366,51	*430* 4509
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*43,97*	*145*
173	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	*101,22* 94,65	*334* 397
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16,03*	*67*
174	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	*7,01* 25919,40	*29* 6480
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*3440,33*	*860*
175	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	*1919,96* 4620,95	*480* 693
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*741,85*	*111*
176	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	*342,29* 5704,45	*51* 228
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*975,08*	*39*
177	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*422,55* 523990,66	*17* 104
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*16859,42*	*3*
178	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*38814,12* 530783,86	*8* 42
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*17077,99*	*1*
179	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*39317,32* 530783,86	*3* 19
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*17077,99*	*1*
180	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	*39317,32* 608,89	*1* 24
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*19,59*	*1*
181	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	*45,10* 663,24	*2* 4
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль			*21,34*	*0*
		ИТОГО:			*49,13*	*0*
		В том числе :				31847245
		Накладные расходы				2614113
		Сметная прибыль				1848366
		Итого с временными		1,04 %	259511,00	32106756
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	340368,00	32447124
		Итого с НДС		12 %	3893655,00	36340779

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas Trans Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП