ДОГОВОР №1

г. Алматы «03» июня 2013 г.

ТОО «Саба-Курылыс» в лице директора Жанпеисова С.С, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» и ТОО «Рустем-Техстрой» в лице директора Абдуллаева Т.Е.., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны заключили настоящий договор, в дальнейшем – Договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. «Генподрядчик» поручает, а «Субподрядчик» принимает на себя обязательство осуществить Строительство теплотрассы к детскому саду «Шаттык г.Астана»
2. Стоимость работ составляет 30 862 278 (тридцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести семьдесят восемь) тенге.

2. Права и обязанности сторон

1. Генподрядчик для выполнения работ обязуется передать работ субподрядчику.
2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. приступить к работе не позднее 3 (трех) дней после поступления аванс на расчетный счет субподрядчика и закончить к 20 августа 2010 г.

2.2.2. использовать в ходе работ соответствующую технологию.

2.2.3. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ

2.2.4. обеспечивать доступ представителям генподрядчика к объекту

2.2.5. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, незамедлительно поставить в известность генподрядчика

2.2.6. устранять по требованию генподрядчика недостатки и дефекты в работе

2.3 Субподрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Субподрядчик несет перед Генподрядчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

3. Ответственность сторон и условия расторжения Договора

1. Все риски случайной гибели по ходу работ на объекте, материалов и оборудования, используемых в работе, несет Субподрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на третий день после заявления Субподрядчика о готовности объекта к сдаче.
2. Если подрядчик не приступил в течение 4 (четырех) дней после срока начала выполнения работ или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность выполнения работ в срок, заказчик вправе расторгнуть договор и требовать у Субподрядчика возмещения убытков.
3. Если гибель объекта работ или его части произошла по вине Генподрядчика, то субподрядчик вправе получить вознаграждение за работу.

4. **Порядок сдачи объекта работ**

1. На следующий день после создания Объекта работ либо этапа Объекта работ Субподрядчик уведомляет генподрядчика об окончании работ.
2. Генподрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заявления субподрядчика произвести инспекцию объекта работ (этапа работ). В случае согласия Генподрядчика на прием Объекта работ, сторонами подписывается Акт сдачи-приемки работ по оговоренной форме, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
3. Субподрядчик имеет право сдать Объект работ досрочно.

5. **Расчеты по Договору**

1. За работы, выполненные субподрядчиком, Генподрядчик выплачивает Субподрядчику денежное вознаграждение за каждый выполненный этап. В случае просрочки выплаты Генподрядчик выплачивает пеню в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день.
2. Не выплата Генподрядчиком аванса может рассматриваться подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить заказчику претензии о компенсации нанесенных убытков.

6. **Дополнительные условия**

1. Все споры по договору разрешаются в судебном порядке.
2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7. **Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:**

«Подрядчик»	«Субподрядчик»
ТОО «**Саба-Курылыс**»	ТОО «**Рустем-Техстрой**»
Адрес :г.Алматы, пр.Райымбека, 193	Адрес: Алматы, пр.Абылай хана105, офис 20
БИН 011 040 003 395	БИН 030 240 001 169
ИИК KZ208560000000443699	ИИК KZ82826A1KZTD2005776
БИК KCJBKZKX	БИК ALMNKZKA
Банк АО «БанкЦентр Кредит»	Банк ФАО «АТФ Банк» г.Алматы
Директор _____ Жанпеисова С.С.	Директор _____ Абдуллаев Т.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики города Астаны"

Подрядчик ТОО "САБА-курылыс"
Субподрядчик "Рустем-техстрой"
Договор 13/41 от 21.05.2013

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ К ДЕТСКОМУ САДУ "ШАТТЫК" В Г.АСТАНЕ

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ К ДЕТСКОМУ САДУ "ШАТТЫК" В Г.АСТАНЕ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0107-13-1	Укладка пригрузочных плит	шт	15,00	1421,55	387,22	21323	5808	2,06	31
					344,25	115,02	5164	1725	0,46	7
2.	С143018-23	Стоимость пригрузочных плит из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	7,76	20800,00	--	161408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	7,77	100,00	--	777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,77	70,00	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	40,00	664,14	24,55	26565	982	0,26	11
					39,83	9,20	1593	368	0,04	2
6.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	12,00	376,72	172,69	4521	2072	0,48	6
					76,28	60,21	915	723	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	14,00	536,39	243,37	7509	3407	0,67	9
					106,88	85,08	1496	1191	0,34	5
8.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	10,00	818,53	389,08	8185	3891	0,94	9
					153,90	136,92	1539	1369	0,55	6
9.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	6,05	11900,00	--	71995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	5,43	11000,00	--	59730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	11,00	1601,81	373,54	17620	4109	2,66	29
					465,75	135,07	5123	1486	0,61	7
12.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	13,76	20800,00	--	286208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-13,76	101,00	--	-1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-6,96	187,00	--	-1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	1,10	8311,25	311,32	9142	342	2,82	3
					441,00	117,61	485	129	0,57	1
16.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,34	70,00	--	1844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	19,54	200,00	--	3908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	227,04	245,44	3,82	55725	867	0,21	48
					37,35	1,44	8480	327	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
19.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	81,40	664,14	24,55	54061	1998	0,26	21
					39,83	9,20	3242	749	0,04	4
20.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из сульфатостойкого бетона кл.В7,5	м3	7,40	7440,37	66,01	55059	488	1,35	10
					195,75	24,93	1449	184	0,12	1
21.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из сульфатостойкого бетона кл.В15	м3	21,46	10845,03	954,99	232734	20494	6,51	140
					1075,50	330,44	23080	7091	1,34	29
22.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,44	60500,00	--	26620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,87	68200,00	--	59334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,89	65900,00	--	58651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,20	61200,00	--	73440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	2,00	992,14	200,77	1984	402	1,74	3
					299,25	71,15	598	142	0,31	1
27.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	12,00	1601,81	373,54	19222	4482	2,66	32
					465,75	135,07	5589	1621	0,61	7
28.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	10,62	20800,00	--	220896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-10,62	101,00	--	-1073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех	м3	-10,20	187,00	--	-1907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
31.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	0,60	8311,25	311,32	4987	187	2,82	2
					441,00	117,61	265	71	0,57	0
32.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	39,48	100,00	--	3948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	280,00	245,44	3,82	68723	1070	0,21	59
					37,35	1,44	10458	403	0,01	2
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из сульфатостойкого бетона кл.В7,5	м3	17,56	7440,37	66,01	130653	1159	1,35	24
					195,75	24,93	3437	438	0,12	2
35.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из сульфатостойкого бетона кл.В15	м3	50,93	10845,03	954,99	552338	48637	6,51	332
					1075,50	330,44	54775	16829	1,34	68
36.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,04	60500,00	--	62920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,00	68200,00	--	136400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,03	65900,00	--	133777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,74	61200,00	--	167688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4,00	992,14	200,77	3969	803	1,74	7
					299,25	71,15	1197	285	0,31	1
41.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	28,00	1601,81	373,54	44851	10459	2,66	74
					465,75	135,07	13041	3782	0,61	17
42.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5,	м3	24,65	20800,00	--	512720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоские прямоугольные			--	--	--	--	--	--
43.	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-24,65	101,00 --	-- --	-2490 --	-- --	-- --	-- --
44.	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,85	187,00 --	-- --	-159 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	0,60	8311,25 441,00	311,32 117,61	4987 265	187 71	2,82 0,57	2 0
46.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	25,25	70,00 --	-- --	1768 --	-- --	-- --	-- --
47.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	54,11	100,00 --	-- --	5411 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	600,00	245,44 37,35	3,82 1,44	147264 22410	2292 864	0,21 0,01	127 4
49.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,99	7368,97 195,75	66,01 24,93	7266 193	65 25	1,35 0,12	1 0
50.	Е0112-6-1	Устройство деформационных швов	м	3,00	1266,78 125,33	5,72 2,14	3800 376	17 6	0,72 0,01	2 0
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,80	270,87 52,20	9,95 3,74	1571 303	58 22	0,36 0,02	2 0
52.	Е0107-57-1	Прокладка гермита	м	3,00	38,15 10,60	0,18 0,07	114 32	1 --	0,06 0,00	0 0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								3525839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3525839	114277		985
							165505	39901		167

Накладные расходы :

На общестроительные работы	238899
Всего накладных расходов:	238899
Итого с накладными	3764738

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	225884
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3990622
Итого с временными, 1,2 %	4038509
Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %	4191165
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4207319
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4247704
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9487452
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	189749
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9677201
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1161264
Итого с НДС	10838465

Принял:

Сдал:

1650

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики города Астаны"

Подрядчик ТОО "САБА-курылыс"
Субподрядчик "Рустем-техстрой"
Договор 13/41 от 21.05.2013

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ К ДЕТСКОМУ САДУ "ШАТТЫК" В Г.АСТАНЕ

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ К ДЕТСКОМУ САДУ "ШАТТЫК" В Г.АСТАНЕ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0107-13-1	Укладка пригрузочных плит	шт	18,00	1421,55	387,22	25588	6970	2,06	37
					344,25	115,02	6196	2070	0,46	8
2.	C143018-23	Стоимость пригрузочных плит из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	9,33	20800,00	--	194064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	90,00	664,14	24,55	59772	2210	0,26	24
					39,83	9,20	3585	828	0,04	4
4.	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	20,00	376,72	172,69	7534	3454	0,48	10
					76,28	60,21	1526	1204	0,24	5
5.	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	60,00	536,39	243,37	32183	14602	0,67	40
					106,88	85,08	6413	5105	0,34	20
6.	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	38,00	818,53	389,08	31104	14785	0,94	36
					153,90	136,92	5848	5203	0,55	21
7.	C143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	10,00	11900,00	--	119000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143003-2 1	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	24,98	11000,00 ---	-- ---	274780 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	58,92	20800,00 ---	-- ---	1225536 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С143001-4 6	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-58,92	101,00 ---	-- ---	-5951 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С143001-4 5	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-30,03	187,00 ---	-- ---	-5616 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Е0106-1-2 0	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	4,65	8311,25 --- 441,00	311,32 --- 117,61	38647 --- 2051	1448 --- 547	2,82 --- 0,57	13 --- 3
13.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	111,86	70,00 ---	-- ---	7830 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	700,00	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	171808 --- 26145	2674 --- 1008	0,21 --- 0,01	148 --- 5
15.	Е0107-42- 1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	376,72 --- 76,28	172,69 --- 60,21	3014 --- 610	1382 --- 482	0,48 --- 0,24	4 --- 2
16.	Е0107-42- 2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12,00	536,39 --- 106,88	243,37 --- 85,08	6437 --- 1283	2920 --- 1021	0,67 --- 0,34	8 --- 4
17.	Е0107-42- 3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	6,00	818,53 --- 153,90	389,08 --- 136,92	4911 --- 923	2334 --- 822	0,94 --- 0,55	6 --- 3
18.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	5,13	11900,00 ---	-- ---	61047 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С143003-2 1	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5	м3	5,43	11000,00 ---	-- ---	59730 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 и более из тяжелого бетона М-100			--	--	--	--	--	--
20.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4,00	992,14	200,77	3969	803	1,74	7
					299,25	71,15	1197	285	0,31	1
21.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	14,00	1601,81	373,54	22425	5230	2,66	37
					465,75	135,07	6520	1891	0,61	8
22.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	12,90	20800,00	--	268320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-12,90	101,00	--	-1303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22	м3	-6,53	187,00	--	-1221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	1,00	8311,25	311,32	8311	311	2,82	3
					441,00	117,61	441	118	0,57	1
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,46	70,00	--	1642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	17,09	200,00	--	3418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,37	100,00	--	637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	208,12	245,44	3,82	51081	795	0,21	44
					37,35	1,44	7773	300	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2668697	59922		416
							70511	20884		87

Накладные расходы :

На общестроительные работы	118347
Всего накладных расходов:	118347
Итого с накладными	2787044

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	167223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2954267
Итого с временными, 1,2 %	2989718
Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %	3102729
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3114688
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3144585
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7023583
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140472
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7164055
Налог на добавленную стоимость, 12 %	859687
Итого с НДС	8023742

Принял: Сдал:

540

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление энергетики города Астаны"

Подрядчик ТОО "САБА-курылыс"
Субподрядчик "Рустем-техстрой"
Договор 13/41 от 21.05.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ К ДЕТСКОМУ САДУ "ШАТТЫК" В Г.АСТАНЕ

Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-13-1	Укладка пригрузочных плит	шт	22,00	1421,55	387,22	31274	8519	2,06	45
					344,25	115,02	7574	2530	0,46	10
2.	С143018-23	Стоимость пригрузочных плит из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	11,37	20800,00	--	236496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	20,69	100,00	--	2069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	20,69	70,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	406,00	13,91	0,07	5647	28	0,04	17
					8,06	0,02	3272	8	0,00	0
6.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	406,00	12,08	0,05	4904	20	0,04	17
					8,06	0,02	3272	8	0,00	0
7.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	99,33	664,14	24,55	65969	2439	0,26	26
					39,83	9,20	3956	914	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	16,00	376,72	172,69	6028	2763	0,48	8
					76,28	60,21	1220	963	0,24	4
9.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	22,00	536,39	243,37	11801	5354	0,67	15
					106,88	85,08	2351	1872	0,34	7
10.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	18,00	818,53	389,08	14734	7003	0,94	17
					153,90	136,92	2770	2465	0,55	10
11.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	8,81	11900,00	--	104887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	9,77	11000,00	--	107514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	8,00	992,14	200,77	7937	1606	1,74	14
					299,25	71,15	2394	569	0,31	2
14.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	24,00	1601,81	373,54	38443	8965	2,66	64
					465,75	135,07	11178	3242	0,61	15
15.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	34,56	20800,00	--	718848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-34,56	101,00	--	-3491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-34,56	187,00	--	-6463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	1,60	8311,25	311,32	13298	498	2,82	5
					441,00	117,61	706	188	0,57	1
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	54,74	70,00	--	3832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	54,74	200,00	--	10948	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	436,59	245,44	3,82	107157	1668	0,21	93
					37,35	1,44	16307	629	0,01	3
22.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	10,49	664,14	24,55	6967	258	0,26	3
					39,83	9,20	418	97	0,04	0
23.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2,00	376,72	172,69	753	345	0,48	1
					76,28	60,21	153	120	0,24	0
24.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4,00	536,39	243,37	2146	973	0,67	3
					106,88	85,08	428	340	0,34	1
25.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	2,00	818,53	389,08	1637	778	0,94	2
					153,90	136,92	308	274	0,55	1
26.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,45	11900,00	--	17255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	1,09	11000,00	--	11946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4,00	992,14	200,77	3969	803	1,74	7
					299,25	71,15	1197	285	0,31	1
29.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	2,00	1601,81	373,54	3204	747	2,66	5
					465,75	135,07	932	270	0,61	1
30.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	2,58	20800,00	--	53664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,58	101,00	--	-261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143001-4	Вычитается позиция:Надбавка или	м3	-1,31	187,00	--	-245	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20			--	-	--	--	--	-
33.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	0,03	8311,25	31,32	249	9	2,82	0
					441,00	11,61	13	4	0,57	0
34.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,15	70,00	-	360	--	--	--
					--	-	--	--	--	-
35.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: свыше 4 кг/см2	м3	3,88	200,00	-	776	--	--	--
					--	-	--	--	--	-
36.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: свыше 2 кг/см2	м3	1,27	100,00	-	127	--	--	--
					--	-	--	--	--	-
37.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	43,52	245,44	,82	10682	166	0,21	9
					37,35	,44	1625	63	0,01	0
38.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	53,58	664,14	2,55	35584	1315	0,26	14
					39,83	,20	2134	493	0,04	2
39.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	10,00	376,72	17,69	3767	1727	0,48	5
					76,28	6,21	763	602	0,24	2
40.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	14,00	536,39	24,37	7509	3407	0,67	9
					106,88	8,08	1496	1191	0,34	5
41.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	10,00	818,53	38,08	8185	3891	0,94	9
					153,90	13,92	1539	1369	0,55	6
42.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	5,66	11900,00	-	67354	--	--	--
					--	-	--	--	--	-
43.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	5,43	11000,00	-	59730	--	--	--
					--	-	--	--	--	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	16,00	1601,81	373,54	25629	5977	2,66	43
					465,75	135,07	7452	2161	0,61	10
45.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	13,76	20800,00	--	286208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-13,76	101,00	--	-1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-6,96	187,00	--	-1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	1,15	8311,25	311,32	9558	358	2,82	3
					441,00	117,61	507	135	0,57	1
49.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,00	70,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	19,20	200,00	--	3840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,80	100,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	222,31	245,44	3,82	54564	849	0,21	47
					37,35	1,44	8303	320	0,01	2
53.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	41,04	664,14	24,55	27256	1008	0,26	11
					39,83	9,20	1635	378	0,04	2
54.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	376,72	172,69	3014	1382	0,48	4
					76,28	60,21	610	482	0,24	2
55.	Е0107-42-	Установка блоков стен подвалов	шт	10,00	536,39	243,37	5364	2434	0,67	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	массой до 1 т								
					106,88	85,08	1069	851	0,34	3
56.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	8,00	818,53	389,08	6548	3113	0,94	7
					153,90	136,92	1231	1095	0,55	4
57.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	4,21	11900,00	--	50099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	4,34	11000,00	--	47784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	12,00	1601,81	373,54	19222	4482	2,66	32
					465,75	135,07	5589	1621	0,61	7
60.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	10,32	20800,00	--	214656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143001-46	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-10,32	101,00	--	-1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143001-45	Вычитается позиция:Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-5,22	187,00	--	-976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	м3	0,81	8311,25	311,32	6732	252	2,82	2
					441,00	117,61	357	95	0,57	0
64.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,68	70,00	--	1378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	14,58	200,00	--	2916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	5,10	100,00	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	170,28	245,44	3,82	41794	650	0,21	36
					37,35	1,44	6360	245	0,01	1
68.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	141,72	664,14	24,55	94121	3479	0,26	37
					39,83	9,20	5645	1304	0,04	6
69.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	18,00	376,72	172,69	6781	3108	0,48	9
					76,28	60,21	1373	1084	0,24	4
70.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	8,00	818,53	389,08	6548	3113	0,94	7
					153,90	136,92	1231	1095	0,55	4
71.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	13,31	11900,00	--	158341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10,00	992,14	200,77	9921	2008	1,74	17
					299,25	71,15	2992	712	0,31	3
73.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	66,00	1601,81	373,54	105719	24653	2,66	176
					465,75	135,07	30740	8915	0,61	40
74.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	82,97	200,00	--	16594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	28,89	100,00	--	2889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	261,42	245,44	3,82	64163	999	0,21	55
					37,35	1,44	9764	376	0,01	2
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,04	7368,97	66,01	7642	68	1,35	1
					195,75	24,93	203	26	0,12	0
78.	Е0112-6-1	Устройство деформационных швов	м	6,10	1266,78	5,72	7727	35	0,72	4
					125,33	2,14	765	13	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,10	270,87	9,95	1652	61	0,36	2
					52,20	3,74	318	23	0,02	0
80.	Е0107-57-1	Прокладка гермита	м	6,10	38,15	0,18	233	1	0,06	0
					10,60	0,07	65	--	0,00	0
81.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,12	89308,57	2434,57	10360	282	170,00	20
					31950,00	920,25	3706	107	4,49	1
82.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	61,60	664,14	24,55	40911	1512	0,26	16
					39,83	9,20	2454	567	0,04	3
83.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2,00	376,72	172,69	753	345	0,48	1
					76,28	60,21	153	120	0,24	0
84.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4,00	818,53	389,08	3274	1556	0,94	4
					153,90	136,92	616	548	0,55	2
85.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	14,72	664,14	24,55	9776	361	0,26	4
					39,83	9,20	586	135	0,04	1
86.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	5,00	1601,81	373,54	8009	1868	2,66	13
					465,75	135,07	2329	675	0,61	3
87.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,80	100,00	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,62	70,00	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	53,00	245,44	3,82	13008	202	0,21	11
					37,35	1,44	1980	76	0,01	0
90.	Е0106-1-20	Заделка торца канала бетоном В15	м3	0,45	8828,90	311,32	3973	140	2,82	1
					441,00	117,61	198	53	0,57	0
91.	Е0115-70-	Оштукатуривание по сетке без	м2	1,12	571,33	4,92	640	6	1,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	устройства каркаса улучшенное потолков			216,45	1,87	242	2	0,01	0
92.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,06	26180,86 / 11301,75	355,81 / 135,00	1571 / 678	21 / 8	75,58 / 0,66	5 / 0
93.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под канал	м2	193,20	664,14 / 39,83	24,55 / 9,20	128311 / 7695	4743 / 1777	0,26 / 0,04	51 / 9
94.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	190,20	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	46683 / 7104	727 / 274	0,21 / 0,01	40 / 1
95.	Е0106-1-20	Заделка торца канала бетоном В15	м3	0,30	8828,90 / 441,00	311,32 / 117,61	2649 / 132	93 / 35	2,82 / 0,57	1 / 0
96.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,30	95,30 / 10,51	2,62 / 0,99	219 / 24	6 / 2	0,07 / 0,00	0 / 0
97.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	15080,81 / 2645,33	2538,55 / 950,63	12517 / 2196	2107 / 789	15,87 / 4,64	13 / 4
98.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,29	4137,50 / --	-- / --	1200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
99.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	4350,00 / --	-- / --	7743 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КОб	шт	1,00	920,00 / --	-- / --	920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
101.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,28	27300,00 / --	-- / --	7644 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен вокруг колодца высотой до 1 м, толщиной до 300 мм	м3	2,10	10531,60	184,92	22116	388	7,09	15
					1120,50	69,86	2353	147	0,34	1
103.	С	Пенетрон "Адмикс"	кг	7,98	542,28	--	4327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	0,80	59,59	0,23	48	--	0,29	0
					51,30	0,09	41	--	0,00	0
105.	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	7,69	442,00	3,58	3399	28	0,73	6
					124,88	0,88	960	7	0,04	0
106.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,59	46,24	3,82	536	44	0,21	2
					37,35	1,44	433	17	0,01	0
107.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой "Пенетроном" днища	м2	3,50	111,78	9,38	391	33	0,24	1
					48,83	3,51	171	12	0,02	0
108.	С	Пенетрон	кг	1,75	542,28	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,93	70,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,55	95,30	2,62	529	15	0,07	0
					10,51	0,99	58	5	0,00	0
111.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,56	8383,02	--	4694	--	3,66	2
					567,00	--	318	--	--	--
112.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,30	95,30	2,62	219	6	0,07	0
					10,51	0,99	24	2	0,00	0
113.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	0,83	15080,81	2538,55	12517	2107	15,87	13
					2645,33	950,63	2196	789	4,64	4
114.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	0,29	4137,50	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм								
115.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	4350,00	--	7743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	шт	1,00	920,00	--	920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,28	27300,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен вокруг колодца высотой до 1 м, толщиной до 300 мм	м3	2,10	10531,60	184,92	22116	388	7,09	15
					1120,50	69,86	2353	147	0,34	1
119.	С	Пенетрон "Адмикс"	кг	7,98	542,28	--	4327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,59	46,24	3,82	536	44	0,21	2
					37,35	1,44	433	17	0,01	0
121.	С	Пенетрон	кг	13,91	542,28	--	7542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0107-57-6	Устройство герметизации швов кладки,стыков плит пенекритом	м	15,06	62,57	35,34	942	532	0,16	2
					27,23	13,34	410	201	0,07	1
123.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой "Пенетроном" днища	м2	3,50	111,78	9,38	391	33	0,24	1
					48,83	3,51	171	12	0,02	0
124.	С	Пенетрон	кг	1,75	542,28	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,93	70,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,55	95,30	2,62	529	15	0,07	0
					10,51	0,99	58	5	0,00	0
127.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,56	8383,02	--	4694	--	3,66	2
					567,00	--	318	--	--	--
128.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,30	95,30	2,62	219	6	0,07	0
					10,51	0,99	24	2	0,00	0
129.	Е0123-13-3)	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,91	6154,88	2308,84	5601	2101	13,87	13
					2286,00	864,68	2080	787	4,22	4
130.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,29	4137,50	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,18	4785,00	--	5646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	4350,00	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	шт	1,00	920,00	--	920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,28	27300,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен вокруг колодца высотой до 1 м, толщиной до 300 мм	м3	2,10	10531,60	184,92	22116	388	7,09	15
					1120,50	69,86	2353	147	0,34	1
136.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	12,54	46,24	3,82	580	48	0,21	3
					37,35	1,44	468	18	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
137.	С	Пенетрон	кг	15,05	542,28	--	8160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0107-57-6	Устройство герметизации швов кладки,стыков плит пенекритом	м	16,30	62,57	35,34	1020	576	0,16	3
					27,23	13,34	444	217	0,07	1
139.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой "Пенетроном" днища	м2	3,50	111,78	9,38	391	33	0,24	1
					48,83	3,51	171	12	0,02	0
140.	С	Пенетрон	кг	1,75	542,28	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,01	70,00	--	211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,55	95,30	2,62	529	15	0,07	0
					10,51	0,99	58	5	0,00	0
143.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,56	8383,02	--	4694	--	3,66	2
					567,00	--	318	--	--	--
144.	Е0123-13-3)	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,75	6154,88	2308,84	4616	1732	13,87	10
					2286,00	864,68	1714	649	4,22	3
145.	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен вокруг колодца высотой до 1 м, толщиной до 300 мм	м3	2,10	10531,60	184,92	22116	388	7,09	15
					1120,50	69,86	2353	147	0,34	1
146.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,65	46,24	3,82	123	10	0,21	1
					37,35	1,44	99	4	0,01	0
147.	Е0107-57-6	Устройство герметизации швов кладки,стыков плит пенекритом	м	1,75	62,57	35,34	109	62	0,16	0
					27,23	13,34	48	23	0,07	0
148.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой "Пенетроном" днища	м2	1,50	111,78	9,38	168	14	0,24	0
					48,83	3,51	73	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен вокруг колодца высотой до 1 м, толщиной до 300 мм	м3	1,10	10531,60 / 1120,50	184,92 / 69,86	11585 / 1233	203 / 77	7,09 / 0,34	8 / 0
150.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	1,77	46,24 / 37,35	3,82 / 1,44	82 / 66	7 / 3	0,21 / 0,01	0 / 0
151.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,69	70,00 / --	-- / --	188 / --	-- / --	-- / --	-- / --
152.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,16	2867,54 / 812,93	1856,11 / 597,97	3326 / 943	2153 / 694	4,93 / 2,37	6 / 3
153.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм,КС7,3	м	1,16	3310,00 / --	-- / --	3840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
154.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5;КО6	шт	4,00	920,00 / --	-- / --	3680 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,88	20800,00 / --	-- / --	18304 / --	-- / --	-- / --	-- / --
156.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,16	70,00 / --	-- / --	81 / --	-- / --	-- / --	-- / --
157.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг люка	м2	22,20	95,30 / 10,51	2,62 / 0,99	2116 / 233	58 / 22	0,07 / 0,00	2 / 0
158.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных вокруг люка	м3	2,24	8383,02 / 567,00	-- / --	18778 / 1270	-- / --	3,66 / --	8 / --
159.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	8,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	1964 / 299	31 / 12	0,21 / 0,01	2 / 0
160.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,48	2867,54 / 812,93	1856,11 / 597,97	7112 / 2016	4603 / 1483	4,93 / 2,37	12 / 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм,КС7,3	м	2,32	3310,00 ---	-- --	7679 ---	-- --	-- --	-- --
162.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5;К06	шт	16,00	920,00 ---	-- --	14720 ---	-- --	-- --	-- --
163.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	1,76	20800,00 ---	-- --	36608 ---	-- --	-- --	-- --
164.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,48	70,00 ---	-- --	174 ---	-- --	-- --	-- --
165.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг люка	м2	44,40	95,30 10,51	2,62 0,99	4231 467	116 44	0,07 0,00	3 0
166.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных вокруг люка	м3	4,48	8383,02 567,00	-- --	37556 2540	-- --	3,66 --	16 --
167.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	16,00	245,44 37,35	3,82 1,44	3927 598	61 23	0,21 0,01	3 0
168.	Е0107-31- 1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,04	2867,54 812,93	1856,11 597,97	2982 845	1930 622	4,93 2,37	5 2
169.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5;К06	шт	8,00	920,00 ---	-- --	7360 ---	-- --	-- --	-- --
170.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,88	20800,00 ---	-- --	18304 ---	-- --	-- --	-- --
171.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,04	70,00 ---	-- --	73 ---	-- --	-- --	-- --
172.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг	м2	22,20	95,30	2,62	2116	58	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люка			10,51	0,99	233	22	0,00	0
173.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных вокруг люка	м3	4,48	8383,02	--	37556	--	3,66	16
					567,00	--	2540	--	--	--
174.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	8,00	245,44	3,82	1964	31	0,21	2
					37,35	1,44	299	12	0,01	0
175.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	7246,57	66,01	1087	10	1,35	0
					195,75	24,93	29	4	0,12	0
176.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	1,00	9229,34	98,32	9229	98	4,41	4
					695,25	37,15	695	37	0,18	0
177.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,06	14806,01	1133,15	881	67	82,10	5
					12892,50	398,25	767	24	1,95	0
178.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,06	114900,00	--	6837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,15	245,44	3,82	1019	16	0,21	1
					37,35	1,44	155	6	0,01	0

ИТОГО: 3833326 143736 1291

218036 51057 224

Накладные расходы :

На общестроительные работы	334184
На металломонтажные работы	712
Всего накладных расходов:	334896
Итого с накладными	4168222

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	250093
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4418315
Итого с временными, 1,2 %	4471335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,78 %						4640351		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4658236		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4702949		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						10504264		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						210085		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10714349		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1285722		
		Итого с НДС						12000071		

Принял: Сдал: