# ДОГОВОР № 26-11
## на выполнение субподрядных работ

**г. Алматы**

**«11» июля 2011 г.**

**ТОО «ДорМехСтрой»**, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Слуева Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**ТОО «Объединённая Строительная Корпорация - Стройсервис»,** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора Хахазова Шакира Хусаиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, и пришли к соглашению о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора.

1.1. Генподрядчик поручает, принимает и оплачивает, а Субподрядчик выполняет и сдаёт работы по Строительству эстакады через ул. Халиуллина на объекте **«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Халиуллина с Кульжинским трактом»** в г. Алматы, в объёме согласно Приложения №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

### 2. Цена Договора.

2.1. Цена настоящего Договора составляет **352 605 595 (триста пятьдесят два миллиона шестьсот пять тысяч пятьсот девяносто пять) тенге, включая НДС 12%**.

2.2. Данная цена включает в себя все затраты Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по данному Договору.

### 3. Условия платежей и порядок сдачи и приемки работ.

3.1. Генподрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж в размере 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге в течение семи банковских дней с даты подписания Договора. Субподрядчик обязан использовать выплаченный аванс на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2. Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчётный счёт Субподрядчика, указанный в данном Договоре.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится в течение пяти банковских дней за фактически выполненные объёмы работ, согласно актам выполненных работ, составленных по формам №2 и №3-КС (подписанными обеими Сторонами, с приложением счёт-фактуры и сертификатов соответствия и присхождения СТ-KZ на материалы) с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса. Генподрядчик вправе не оплачивать стоимость фактически невыполненных объёмов работ.

3.4. Окончательный расчёт за выполненные работы производится при наличии утвержденного акта Госкомиссии. До представления акта Госкомиссии Генподрядчик вправе зарезервировать 10% от суммы Договора.

3.5. Работы по каждому конструктиву (позиции) будут считаться принятыми Генподрядчиком от Субподрядчика при условии наличия Актов на скрытые работы, заключения лаборатории Генподрядчика или при наличии соответствующей записи ответственного представителя Генподрядчика в Журнале производства работ в случаях предусмотренных строительными нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан.

## 4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, в срок:

4.1.1. Дата начала работ – дата подписания данного Договора;

4.1.2. Дата окончания работ – «05» июля 2012 года.

4.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств между Сторонами.

## 5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

- обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП и сроков по Договору;
- сдать Генподрядчику эти работы, с исполнительной документацией, в законченном виде по акту Госкомиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию в установленные договором сроки в соответствии с согласованным графиком производства работ;
- за несвоевременное завершение выполнения работ в установленные договором сроки, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,2% от стоимости невыполненного объёма работ за каждый день просрочки до полного завершения объекта, но не более 5% от цены настоящего Договора;
- обеспечить защиту и сохранность выполненных работ и всех материалов, оборудования и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения;
- применять качественные строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия в соответствии с действующими государственными стандартами;
- по проведенным работам производить устранение дефектов и несоответствие, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока эксплуатации (два года гарантийного срока) и несет полную ответственность по ним. Устранение дефектов и недоделок осуществляется Субподрядчиком за свой счёт. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Генподрядчика и Субподрядчика или по предписанию независимой экспертной комиссии;
- содержать территорию участка в чистоте, удаляя весь строительный мусор за свой счет;
- при производстве работ обеспечивать защиту других работ по проекту от повреждения. Затраты, понесенные в связи с вышеизложенным не подлежат возмещению со стороны Генподрядчика;
- представлять акты выполненных работ, подписанные представителем Генподрядчика – технадзором, не позднее 15 числа отчетного месяца, ежемесячно.

5.2. Генподрядчик обязуется:

- обеспечить строительную готовность Объекта, позволяющую Субподрядчику выполнять работы по настоящему Договору;
- обеспечить своевременную поставку на Объект:
  1) технологических опор и креплений к ним;
  2) клиновых прокладок;
  3) раскружаливающих устройств;
  4) плит покрытий под технологические опоры;
- выдать ППР по монтажу технологических опор и балок;
- выдать точку подключения для временного электроснабжения Объекта;
- предоставить площадку для складирования блоков пролётных строений;

А. Ковеш.

- принять объём выполненных работ по количеству, качеству и в сроки, установленные Договором согласно актам выполненных работ (форма №2, №3) и оплатить работы, предусмотренные настоящим Договором, в размерах и в сроки, установленные Договором согласно актам выполненных работ;
- за несвоевременную оплату выполненных работ, согласно форм №2 и №3, в установленные Договором сроки, Генподрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,2% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки до даты погашения задолженности, но не более 5% от цены настоящего Договора;
- при установлении факта некачественного выполнения работ и выполнения работ не соответствующих требованиям действующих норм и правил оповестить об этом Субподрядчика в течение 5 дней с момента составления акта о выявленных дефектах;
- в случае неустранения замечаний указанных в акте о выявленных дефектах в сроки, оговоренные данным актом, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,2% от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от цены настоящего Договора.

## 6. Ответственность сторон.

6.1. Ответственность Субподрядчика:

- отвечает за технику безопасности производства работ, пожарную безопасность и охрану объекта в объёмах работ оговоренных в данном Договоре;
- полностью отвечает за качество выполненных работ и материалов, соответствие их действующим стандартам и технической спецификации;
- несет ответственность за качество работ и материалов в течение гарантийного срока эксплуатации;
- несет ответственность за организацию поставок, транспортирование, разгрузку, складирование и хранение поставляемых им материалов и оборудования на объект;
- несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников и других доверенных лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего Договора.

6.2. Ответственность Генподрядчика:

- несет ответственность за обеспечение выполнения работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, обеспечивающей целевое и эффективное использование средств.

6.3. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон тех или иных обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает другой Стороне убытки.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

## 7. Действие непреодолимой силы (форс-мажор).

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные действия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Генподрядчиком и Субподрядчиком путем уведомления другой Стороны.

## 8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут подлежать рассмотрению в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## 9. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 5 дней до предполагаемого срока расторжения договора.

9.2. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

9.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения работ;
- Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причём остановка не была санкционирована Генподрядчиком;
- Субподрядчик не устраняет дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;
- либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
- Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ.

9.4. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объём аннулированных поставок Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае изменения законодательства Республики Казахстан, регулирующего условия выполнения настоящего Договора.

9.6. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством, с оплатой работ принятых по акту выполненных работ на момент расторжения.

## 10. Прочие условия.

10.1. Субподрядчик не может передавать исполнение по Договору третьему лицу без письменного разрешения Генподрядчика. Наличие подрядчиков у Субподрядчика не меняет условий Договора между Генподрядчиком и Субподрядчиком.

10.2. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика – Генподрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.

10.3. Все изменения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по экземпляру для каждой Стороны.

## 11. Адреса и реквизиты Сторон:

**Генподрядчик:**

**ТОО «ДорМехСтрой»**

г. Алматы, ул. Казыбаева, 262

тел./факс 226-90-01
РНН 600 700 534 250
ИИК KZ 903 19A 010 000 458 581
в АФ АО «БТА Банк» г. Алматы
БИК AB KZ KZ KX
КБе 17

**Генеральный директор** _____ **Слуев Ю.В.**

**Субподрядчик:**

**ТОО «Объединённая Строительная Корпорация - Стройсервис»**
г. Астана, Жилой массив «Ондирис»,
ул. Аксай, 1/3
тел./факс 41-59-68
РНН 620 200 229 118
ИИК KZ 869 143 984 16B C04 326
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Астана
БИК SA BR KZ KA
КБе 17

**Генеральный директор** _____ **Хахазов Ш. Х.**

**Генподрядчик:** ТОО "Дормехстрой"
**Субподрядчик:** ТОО "ОСК-Стройсервис"

**Приложение №1**
**к Договору №26-11 от 11.07.2011 г.**

## ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

**по строительству эстакады через ул. Халиуллина**
**на объекте «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Халиуллина с Кульжинским трактом» в г. Алматы**

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Ко-во | Стоимость с НДС 12%, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **1. Монтаж балок** | | | | |
| 1 | Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами ж/б балок УБС 185.14 | шт | 180 | 68 000,00 | 12 240 000 |
| 2 | Поперечное омоноличивание блоков | м3 | 582,9 | 31 500,00 | 18 361 350 |
| 3 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 28,45 | 165 000,00 | 4 694 250 |
| 4 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 3,67 | 165 000,00 | 605 550 |
| 5 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 19,91 | 170 000,00 | 3 384 700 |
| 6 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 32,1 | 195 000,00 | 6 259 500 |
| 7 | Перевозка балок УБС 185.14 | т | 3946,5 | 2 400,00 | 9 471 600 |
| 8 | **Продольное омоноличивание №1-5шт.** | м3 | 121 | 35 000,00 | 4 235 000 |
| 9 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 7,1 | 165 000,00 | 1 171 500 |
| 10 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 0,768 | 165 000,00 | 126 720 |
| 11 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 6,79 | 170 000,00 | 1 154 300 |
| 12 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 9,04 | 176 039,64 | 1 591 398 |
| 13 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 4,29 | 195 000,00 | 836 550 |
| 14 | Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм | 1 стык | 2160 | 398,00 | 859 680 |
| 15 | Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 40 мм | 1 стык | 6480 | 535,00 | 3 466 800 |
| 16 | **Продольное омоноличивание стык №2-6 шт** | м3 | 855 | 35 000,00 | 29 925 000 |
| 17 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 17,7 | 165 000,00 | 2 920 500 |
| 18 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 13,67 | 165 000,00 | 2 255 550 |
| 19 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 32,63 | 170 000,00 | 5 547 100 |
| 20 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 24,19 | 176 000,63 | 4 257 455 |
| 21 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 10,88 | 195 000,00 | 2 121 600 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **115 486 103** |
| | **2. Монолитное пролетное строение** | | | | |
| 22 | Бетонирование пролетного строения | м3 | 183 | 35 000,00 | 6 405 000 |
| 23 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 7,69 | 165 000,00 | 1 268 850 |
| 24 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 2,45 | 165 000,00 | 404 250 |
| 25 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 2,98 | 170 000,00 | 506 600 |
| 26 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 43,98 | 176 070,05 | 7 743 561 |
| 27 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 5,1 | 195 000,00 | 994 500 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **17 322 761** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **3. Опоры выше обреза фундамента 1,8** | | | | |
| 28 | Сооружение монолитных опор | м3 | 294 | 27 000,00 | 7 938 000 |
| 29 | Установка арматуры | тн | 19,83 | 34 000,00 | 674 220 |
| 30 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 1,1 | 165 000,00 | 181 500 |
| 31 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 4,27 | 165 000,00 | 704 550 |
| 32 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 10,54 | 170 000,00 | 1 791 800 |
| 33 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 1,19 | 170 000,00 | 202 300 |
| 34 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 2,74 | 210 000,00 | 575 400 |
| 35 | Сборка метал опалубки | тн | 36 | 32 000,00 | 1 152 000 |
| 36 | Стоимость опалубки | тн | 36 | 320 000,00 | 11 520 000 |
| 37 | Разборка опалубки | тн | 36 | 10 000,00 | 360 000 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **25 099 770** |
| | **4. Ростверк 1,8** | | | | |
| 38 | Устройство шебеночных подушек | м3 | 67,2 | 2 200,00 | 147 840 |
| 39 | Устройство подготов из цемент раст | м3 | 22,4 | 12 850,00 | 287 840 |
| 40 | Устройство монолитн роствер и сливов | м3 | 827,6 | 22 500,00 | 18 621 000 |
| 41 | Установка арматурных сеток в монол. Фунд. | тн | 68,53 | 34 000,00 | 2 330 020 |
| 42 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 0,164 | 165 000,00 | 27 060 |
| 43 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 11,8 | 165 000,00 | 1 947 000 |
| 44 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 16,77 | 170 000,00 | 2 850 900 |
| 45 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 39,8 | 170 000,00 | 6 766 000 |
| 46 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | | | - |
| 47 | Устройство гидроизоляции духсл. | м2 | 957 | 1 029,17 | 984 916 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **33 962 576** |
| | **5. Опоры выше обреза фундамента 2,3,4,5,6,7** | | | | |
| 48 | Сооружение монолитных опор | м3 | 263 | 27 000,00 | 7 101 000 |
| 49 | Установка арматуры | тн | 84,72 | 34 000,00 | 2 880 480 |
| 50 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А I d10мм | т | 6,44 | 165 000,00 | 1 062 600 |
| 51 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 2,03 | 165 000,00 | 334 950 |
| 52 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 0,75 | 165 000,00 | 123 750 |
| 53 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 0,688 | 170 000,00 | 116 960 |
| 54 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 66,37 | 176 068,58 | 11 685 672 |
| 55 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 8,44 | 210 000,00 | 1 772 400 |
| 56 | Сборка метал опалубки | тн | 240 | 32 000,00 | 7 680 000 |
| 57 | Стоимость опалубки | тн | 60 | 320 000,00 | 19 200 000 |
| 58 | Разборка опалубки | тн | 240 | 10 000,00 | 2 400 000 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **54 357 812** |
| | **6. Ростверк 2,4,5,6,7** | | | | |
| 59 | Устройство шебеночных подушек | м3 | 170,7 | 2 200,00 | 375 540 |
| 60 | Устройство подготов из цемент раст | м3 | 42 | 12 850,00 | 539 700 |
| 61 | Устройство монолитн роствер и сливов | м3 | 2178,4 | 22 500,00 | 49 014 000 |
| 62 | Установка арматурных сеток в монол. Фунд. | тн | 196,67 | 34 000,00 | 6 686 780 |
| 63 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 3,33 | 165 000,00 | 549 450 |
| 64 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 33,47 | 165 000,00 | 5 522 550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 34,73 | 170 000,00 | 5 904 100 |
| 66 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 50,37 | 170 000,00 | 8 562 900 |
| 67 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 74,78 | 176 025,39 | 13 163 179 |
| 68 | Устройство гидроизоляции духсл. | м2 | 1777,1 | 1 029,17 | 1 828 938 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **92 147 137** |
| | **7. Опорные части** | | | | |
| 69 | Установка стальных опорных частей | шт | 40 | 13 500,00 | 540 000 |
| 70 | Монтаж крепления опорных частей с клиноводными прокладками | т | 7,73 | 32 000,00 | 247 360 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **787 360** |
| | **8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПОРЫ** | | | | |
| | **Вспомогательные утройства и приспособления** | | | | |
| 71 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 200 | 60,46 | 12 092 |
| 72 | Устройство щебеночных подушек | м3 | 130 | 2200,00 | 286 000 |
| 73 | Устройство опор из шпальных клеток для монолитных пролтов №1-7 | шт | 1450 | 2600,00 | 3 770 000 |
| 74 | Разборка опор из шпальных клеток | шт | 1450 | 350,00 | 507 500 |
| 75 | Укладка сборных плит П400 | м3 | 100,8 | 6169,32 | 621 867 |
| 76 | Демонтаж сборных плит П400 | м3 | 100,8 | 3944,23 | 397 578 |
| 77 | Сборка стальных подмостей из металлических конструкции при высоте до 12м | тн | 149 | 39000,00 | 5 811 000 |
| 78 | Разборка стальных подмостей и пирсов | тн | 149 | 12944,70 | 1 928 760 |
| 79 | Монтаж раскружаливающих устройств | тн | 1 | 51590,00 | 51 590 |
| 80 | Разборка кружал | тн | 1 | 55689 | 55 689 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **13 442 076** |
| | **ИТОГО:** | | | | **352 605 595** |

**Генподрядчик: ТОО "Дормехстрой"** _____

**Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"** _____

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1**
**к Договору № 26-11 от «11» июля 2011 г.**
**на выполнение субподрядных работ**

**г. Алматы**

**«01» ноября 2011 г.**

В связи с договорённостью об увеличении объёмов субподрядных работ, Стороны пришли к взаимному соглашению заключить настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору № 26-11 от 11.07.2011 г. и внести следующие изменения в основной Договор:

1. Раздел 1. Предмет Договора. Пункт 1.1. читать в следующей редакции:

1.1. Генподрядчик поручает, принимает и оплачивает, а Субподрядчик выполняет и сдаёт работы по Строительству эстакады через ул. Халиуллина на объекте **«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Халиуллина с Кульжинским трактом»** в г. Алматы, в объёме согласно Приложения №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Раздел 2. Цена Договора. Пункт 2.1. читать в следующей редакции:

2.1. Цена настоящего Договора составляет **424 541 953 (четыреста двадцать четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят три) тенге**, включая НДС 12%.

3. Все остальные Разделы, пункты и подпункты Договора оставить без изменений.

**Генподрядчик:**

**ТОО «ДорМехСтрой»**

г. Алматы, ул. Казыбаева, 262

тел./факс 226-90-01
РНН 600 700 534 250
ИИК KZ 903 19A 010 000 458 581
в АФ АО «БТА Банк» г. Алматы
БИК AB KZ KZ KX
КБе 17

**Генеральный директор** _____ **Слуев Ю.В.**

**Субподрядчик:**

**ТОО «Объединённая Строительная Корпорация - Стройсервис»**
г. Астана, Жилой массив «Ондирис»,
ул. Аксай, 1/3
тел./факс 41-59-68
РНН 620 200 229 118
ИИК KZ 869 143 984 16B C04 326
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Астана
БИК SA BR KZ KA
КБе 17

**Генеральный директор** _____ **Хахазов Ш. Х.**

Генподрядчик: ТОО "Дормехстрой"
Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"



Приложение №2 к договору
№26-11 от 11.07.2011г.

Ведомость договорной цены по объекту
"Эстакада через ул. Халиуллина" г. Алматы

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС 12%, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед.изм. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **1. Монтаж балок** | | | | |
| 1 | Уст-ка на опоры а/д мостов стрел кранами ж/б балок УБС 185.14 | шт | 180 | 68 000,00 | 12 240 000 |
| 2 | Поперечное омоноличивание балок В30 | м3 | 518,4 | 31 500,00 | 16 329 600 |
| 2* | Поперечное омоноличивание балок В40 | м3 | 64,5 | 39 000,00 | 2 773 500 |
| 3 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 28,45 | 165 000,00 | 4 694 250 |
| 4 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 3,67 | 165 000,00 | 605 550 |
| 5 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 19,910 | 170 000,00 | 3 384 700 |
| 6 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 32,100 | 195 000,00 | 6 259 500 |
| 7 | Перевозка балок УБС 185.14 | т | 3946,5 | 2 400,00 | 9 471 600 |
| 8 | Продольное омоноличивание №1 В-30 | м3 | 96,8 | 35 000,00 | 3 388 000 |
| 8* | Продольное омоноличивание №1 В-40 | м3 | 24,2 | 39 000,00 | 943 800 |
| 9 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 7,1 | 165 000,00 | 1 171 500 |
| 10 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 0,768 | 165 000,00 | 126 720 |
| 11 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 6,79 | 170 000,00 | 1 154 300 |
| 12 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 9,04 | 176 039,64 | 1 591 398 |
| 13 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 4,29 | 195 000,00 | 836 550 |
| 14 | Сварка арматуры ванным способом при диам арматуры до 32 мм | 1 стык | 2160 | 2 562,26 | 5 534 482 |
| 15 | Сварка арматуры ванным способом при диам арматуры до 40 мм | 1 стык | 6480 | 2 900,00 | 18 792 000 |
| 16 | Продольное омоноличивание №2 В-35 | м3 | 712,5 | 35 000,00 | 24 937 500 |
| 16* | Продольное омоноличивание №2 В-40 | м3 | 142,5 | 39 000,00 | 5 557 500 |
| 17 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 17,7 | 165 000,00 | 2 920 500 |
| 18 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 13,67 | 165 000,00 | 2 255 550 |
| 19 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 32,63 | 170 000,00 | 5 547 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 24,19 | 176 000,63 | 4 257 455 |
| 21 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 10,88 | 195 000,00 | 2 121 600 |
| | **ИТОГО:** | | | | **136 894 655** |
| | **2. Монолитное пролётное строение** | | | | |
| 22 | Бетонирование пролётного строения | м3 | 183 | 35 000,00 | 6 405 000 |
| 23 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 7,69 | 165 000,00 | 1 268 850 |
| 24 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 2,45 | 165 000,00 | 404 250 |
| 25 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 2,98 | 170 000,00 | 506 600 |
| 26 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 43,98 | 176 070,05 | 7 743 561 |
| 27 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 5,1 | 195 000,00 | 994 500 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **17 322 761** |
| | **3. Опоры выше обреза фундамента 1,8** | | | | |
| 28 | Сооружение монолитных опор | м3 | 294 | 27 000,00 | 7 938 000 |
| 29 | Установка арматуры | тн | 19,83 | 34 000,00 | 674 220 |
| 30 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 1,1 | 165 000,00 | 181 500 |
| 31 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 4,27 | 165 000,00 | 704 550 |
| 32 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 10,54 | 170 000,00 | 1 791 800 |
| 33 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 1,19 | 170 000,00 | 202 300 |
| 34 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 2,74 | 210 000,00 | 575 400 |
| 35 | Сборка металлической опалубки | тн | 36 | 32 000,00 | 1 152 000 |
| 36 | Стоимость опалубки | тн | 36 | 320 000,00 | 11 520 000 |
| 37 | Разборка опалубки | тн | 36 | 10 000,00 | 360 000 |
| | **ИТОГО:** | | | | **25 099 770** |
| | **4. Ростверк 1,8** | | | | |
| 38 | Устройство щебёночных подушек | м3 | 67,2 | 2 200,00 | 147 840,00 |
| 39 | Устройство подготов из цемент раст | м3 | 22,4 | 12 850,00 | 287 840,00 |
| 40 | Устройство монолитн ростверк и сливов | м3 | 827,6 | 22 500,00 | 18 621 000 |
| 41 | Установка арматурных сеток в монол фунд | тн | 68,53 | 34 000,00 | 2 330 020 |
| 42 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 0,164 | 165 000,00 | 27 060 |
| 43 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 11,80 | 165 000,00 | 1 947 000 |
| 44 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 16,77 | 170 000,00 | 2 850 900 |
| 45 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 39,8 | 170 000,00 | 6 766 000 |
| 46 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | | | |
| 47 | Устройство гидроизоляции двухсл. | м2 | 957 | 1 029,17 | 984 916 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО:** | | | | **33 962 576** |
| | **5. Опоры выше обреза фундамента 2,3,4,5,6,7** | | | | |
| 48 | Сооружение монолитных опор | м3 | 263 | 27 000,00 | 7 101 000 |
| 49 | Установка арматуры | тн | 84,72 | 34 000,00 | 2 880 480 |
| 50 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А I d10мм | т | 6,44 | 165 000,00 | 1 062 600 |
| 51 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 2,03 | 165 000,00 | 334 950 |
| 52 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 0,75 | 165 000,00 | 123 750 |
| 53 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 0,688 | 170 000,00 | 116 960 |
| 54 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 66,37 | 176 068,58 | 11 685 672 |
| 55 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 8,44 | 210 000,00 | 1 772 400 |
| 56 | Сборка металлической опалубки | тн | 240 | 32 000,00 | 7 680 000 |
| 57 | Стоимость опалубки | тн | 60 | 320 000,00 | 19 200 000 |
| 58 | Разборка опалубки | тн | 240 | 10 000,00 | 2 400 000 |
| | **ИТОГО:** | | | | **54 357 812** |
| | **6. Ростверк 2,4,5,6,7** | | | | |
| 59 | Устройство щебёночных подушек | м3 | 170,7 | 2 200,00 | 375 540,00 |
| 60 | Устройство подготов из цемент раст | м3 | 42 | 12 850,00 | 539 700,00 |
| 61 | Устройство монолитн роствер и сливов | м3 | 2178,4 | 22 500,00 | 49 014 000 |
| 62 | Установка арматурных сеток в монол фунд | тн | 196,67 | 34 000,00 | 6 686 780 |
| 63 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 3,33 | 165 000,00 | 549 450 |
| 64 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 33,47 | 165 000,00 | 5 522 550 |
| 65 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 34,73 | 170 000,00 | 5 904 100 |
| 66 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 50,37 | 170 000,00 | 8 562 900 |
| 67 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 74,78 | 176 025,39 | 13 163 179 |
| 68 | Устройство гидроизоляции двухсл. | м2 | 1777,1 | 1 029,17 | 1 828 938 |
| | **ИТОГО:** | | | | **92 147 137** |
| | **7. Опорные части** | | | | |
| 69 | Установка стальных опорных частей | шт | 40 | 13 500,00 | 540 000 |
| 70 | Монтаж крепления опорных частей с клиновидными прокладками | т | 7,73 | 32 000,00 | 247 360 |
| | **ИТОГО:** | | | | **787 360** |
| | **8. Технологические опоры** | | | | |
| 71 | Планировка площадей их грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 200 | 60,46 | 12 092 |
| 72 | Устройство щебёночных подушек | м3 | 130 | 2 200,00 | 286 000 |
| 73 | Устройство опор из шпальных клеток для монолитных пролётов №1-7 | шт | 1450 | 2 600,00 | 3 770 000 |
| 74 | Разборка опор из шпальных клеток | шт | 1450 | 350,00 | 507 500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Укладка сборных плит П400 | м3 | 100,8 | 6 169,32 | 621 867,4 |
| 76 | Демонтаж сборных плит П400 | м3 | 100,8 | 3 944,23 | 397 578 |
| 77 | Сборка стальных подмостей из металлических конструкций при высоте до 12м | тн | 149 | 39 000,00 | 5 811 000 |
| 78 | Разборка стальных подмостей | тн | 149 | 12 944,70 | 1 928 760 |
| 79 | Монтаж раскружаливающих устройств | тн | 1 | 51 590,00 | 51 590 |
| 80 | Разборка кружал | тн | 1 | 55 689,00 | 55 689 |
| | **ИТОГО:** | | | | 13 442 076 |
| 81 | **9. Гидрофобный бетон проезжей части** | м3 | 530 | 38 000,00 | 20 140 000 |
| 82 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 17,611 | 187 500,00 | 3 302 063 |
| 83 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16мм | т | 27,820 | 187 500,00 | 5 216 250 |
| 84 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 60,497 | 187 500,00 | 11 343 188 |
| | **ИТОГО:** | | | | 40 001 501 |
| | **10. Ограждение** | | | | |
| 85 | Устройство монолитного бруса барьерного ограждения **на кромке проезжей части** | м3 | 105,12 | 38 000,00 | 3 994 560 |
| 86 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16мм | т | 14,89 | 187 500,00 | 2 791 875 |
| 87 | Устройство монолитн бруса барьерного ограждения **на разделительной полосе** | м3 | 51,74 | 38 000,00 | 1 966 120 |
| 88 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16мм | т | 9,46 | 187 500,00 | 1 773 750 |
| | **ИТОГО:** | | | | **10 526 305** |
| | **ВСЕГО:** | | | | **424 541 953** |

**Генподрядчик: ТОО "Дормехстрой"** _____

**Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"** _____

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2**
**к Договору № 26-11 от «11» июля 2011 г.**
**на выполнение субподрядных работ**

**г. Алматы**

**«02» июля 2012 г.**

В связи с договорённостью об увеличении объёмов субподрядных работ, Стороны пришли к взаимному соглашению заключить настоящее Дополнительное соглашение №2 к Договору № 26-11 от 11.07.2011 г. и внести следующие изменения в основной Договор:

1. Раздел 1. Предмет Договора. Пункт 1.1. читать в следующей редакции:

1.1. Генподрядчик поручает, принимает и оплачивает, а Субподрядчик выполняет и сдаёт работы по Строительству эстакады через ул. Халиуллина на объекте **«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Халиуллина с Кульжинским трактом»** в г. Алматы, в объёме согласно Приложения №2 и Приложения №3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Раздел 2. Цена Договора. Пункт 2.1. читать в следующей редакции:

2.1. Цена настоящего Договора составляет **435 495 423 (четыреста тридцать пять миллионов четыреста девяносто пять тысяч четыреста двадцать три) тенге**, включая НДС 12%.

3. Раздел 4. Сроки исполнения обязательств. Пункт 4.1., подпункт 4.1.2. читать в следующей редакции:

4.1.2. Дата окончания работ - «15» ноября 2012 года.

4. Все остальные Разделы, пункты и подпункты Договора оставить без изменений.

**Генподрядчик:**

**ТОО «ДорМехСтрой»**

г. Алматы, ул. Казыбаева, 262

тел./факс 226-90-01
РНН 600 700 534 250
ИИК KZ 903 19A 010 000 458 581
в АФ АО «БТА Банк» г. Алматы
БИК AB KZ KZ KX
КБе 17

**Генеральный директор** _____ **Слуев Ю.В.**

**Субподрядчик:**

**ТОО «Объединённая Строительная Корпорация - Стройсервис»**
г. Астана, Жилой массив «Ондирис», ул. Аксай, 1/3
тел./факс 41-59-68
РНН 620 200 229 118
ИИК KZ 869 143 984 16B C04 326
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Астана
БИК SA BR KZ KA
КБе 17

**Генеральный директор** _____ **Хахазов Ш. Х.**

Генподрядчик: ТОО "Дормехстрой"
Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"

Приложение №2
к Договору №26-11 от 11.07.2011 г.

## ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по строительству эстакады через ул. Халиуллина
на объекте «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Халиуллина с Кульжинским трактом» в г. Алматы

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Ко-во | Стоимость с НДС 12%, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **1. Монтаж балок** | | | | |
| 1 | Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами ж/б балок УБС 185.14 | шт | 180 | 68 000,00 | 12 240 000 |
| 2 | Поперечное омоноличивание блоков В30 | м3 | 518,4 | 31 500,00 | 16 329 600 |
| 2* | Поперечное омоноличивание блоков В40 | м3 | 64,5 | 39 000,00 | 2 773 500 |
| 3 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 28,45 | 165 000,00 | 4 694 250 |
| 4 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 3,67 | 165 000,00 | 605 550 |
| 5 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 19,91 | 170 000,00 | 3 384 700 |
| 6 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 32,1 | 195 000,00 | 6 259 500 |
| 7 | Перевозка балок УБС 185.14 | т | 3946,5 | 2 400,00 | 9 471 600 |
| 8 | **Продольное омоноличивание №1-5шт. В30** | м3 | 96,8 | 35 000,00 | 3 388 000 |
| 8* | **Продольное омоноличивание №1-5шт. В40** | м3 | 24,2 | 39 000,00 | 943 800 |
| 9 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 7,1 | 165 000,00 | 1 171 500 |
| 10 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 0,768 | 165 000,00 | 126 720 |
| 11 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 6,79 | 170 000,00 | 1 154 300 |
| 12 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 9,04 | 176 039,64 | 1 591 398 |
| 13 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 4,29 | 195 000,00 | 836 550 |
| 14 | Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм | 1 стык | 2160 | 2 562,26 | 5 534 482 |
| 15 | Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 40 мм | 1 стык | 6480 | 2 900,00 | 18 792 000 |
| 16 | **Продольное омоноличивание стык №2 В35** | м3 | 712,5 | 35 000,00 | 24 937 500 |
| 16* | **Продольное омоноличивание стык №2 В40** | м3 | 142,5 | 39 000,00 | 5 557 500 |
| 17 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 17,7 | 165 000,00 | 2 920 500 |
| 18 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 13,67 | 165 000,00 | 2 255 550 |
| 19 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 32,63 | 170 000,00 | 5 547 100 |
| 20 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 24,19 | 176 000,63 | 4 257 455 |
| 21 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 10,88 | 195 000,00 | 2 121 600 |
| | **ИТОГО:** | | | | **136 894 655** |
| | **2. Монолитное пролетное строение** | | | | |
| 22 | Бетонирование пролетного строения | м3 | 183 | 35 000,00 | 6 405 000 |
| 23 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 7,69 | 165 000,00 | 1 268 850 |
| 24 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 2,45 | 165 000,00 | 404 250 |
| 25 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 2,98 | 170 000,00 | 506 600 |
| 26 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 43,98 | 176 070,05 | 7 743 561 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 5,1 | 195 000,00 | 994 500 |
| | ИТОГО: | | | | 17 322 761 |
| | **3. Опоры выше обреза фундамента 1,8** | | | | |
| 28 | Сооружение монолитных опор | м3 | 294 | 27 000,00 | 7 938 000 |
| 29 | Установка арматуры | тн | 19,83 | 34 000,00 | 674 220 |
| 30 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 1,1 | 165 000,00 | 181 500 |
| 31 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 4,27 | 165 000,00 | 704 550 |
| 32 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 10,54 | 170 000,00 | 1 791 800 |
| 33 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 1,19 | 170 000,00 | 202 300 |
| 34 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 2,74 | 210 000,00 | 575 400 |
| 35 | Сборка метал опалубки | тн | 36 | 32 000,00 | 1 152 000 |
| 36 | Стоимость опалубки | тн | 36 | 320 000,00 | 11 520 000 |
| 37 | Разборка опалубки | тн | 36 | 10 000,00 | 360 000 |
| | ИТОГО: | | | | 25 099 770 |
| | **4. Ростверк 1,8** | | | | |
| 38 | Устройство шебеночных подушек | м3 | 67,2 | 2 200,00 | 147 840 |
| 39 | Устройство подготов из цемент раст | м3 | 22,4 | 12 850,00 | 287 840 |
| 40 | Устройство монолитн роствер и сливов | м3 | 827,6 | 22 500,00 | 18 621 000 |
| 41 | Установка арматурных сеток в монол. Фунд. | тн | 68,53 | 34 000,00 | 2 330 020 |
| 42 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 0,164 | 165 000,00 | 27 060 |
| 43 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 11,8 | 165 000,00 | 1 947 000 |
| 44 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 16,77 | 170 000,00 | 2 850 900 |
| 45 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 39,8 | 170 000,00 | 6 766 000 |
| 46 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 0 | 170 000,00 | - |
| 47 | Устройство гидроизоляции духсл. | м2 | 957 | 1 029,17 | 984 916 |
| | ИТОГО: | | | | 33 962 576 |
| | **5. Опоры выше обреза фундамента 2,3,4,5,6,7** | | | | |
| 48 | Сооружение монолитных опор | м3 | 263 | 27 000,00 | 7 101 000 |
| 49 | Установка арматуры | тн | 84,72 | 34 000,00 | 2 880 480 |
| 50 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А I d10мм | т | 6,44 | 165 000,00 | 1 062 600 |
| 51 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 2,03 | 165 000,00 | 334 950 |
| 52 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 0,75 | 165 000,00 | 123 750 |
| 53 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16-18мм | т | 0,688 | 170 000,00 | 116 960 |
| 54 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 66,37 | 176 068,58 | 11 685 672 |
| 55 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 8,44 | 210 000,00 | 1 772 400 |
| 56 | Сборка метал опалубки | тн | 240 | 32 000,00 | 7 680 000 |
| 57 | Стоимость опалубки | тн | 60 | 320 000,00 | 19 200 000 |
| 58 | Разборка опалубки | тн | 240 | 10 000,00 | 2 400 000 |
| | ИТОГО: | | | | 54 357 812 |
| | **6. Ростверк 2,4,5,6,7** | | | | |
| 59 | Устройство шебеночных подушек | м3 | 170,7 | 2 200,00 | 375 540 |
| 60 | Устройство подготов из цемент раст | м3 | 42 | 12 850,00 | 539 700 |
| 61 | Устройство монолитн роствер и сливов | м3 | 2178,4 | 22 500,00 | 49 014 000 |
| 62 | Установка арматурных сеток в монол. Фунд. | тн | 196,67 | 34 000,00 | 6 686 780 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d10мм | т | 3,33 | 165 000,00 | 549 450 |
| 64 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 33,47 | 165 000,00 | 5 522 550 |
| 65 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 34,73 | 170 000,00 | 5 904 100 |
| 66 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 50,37 | 170 000,00 | 8 562 900 |
| 67 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 74,78 | 176 025,39 | 13 163 179 |
| 68 | Устройство гидроизоляции духсл. | м2 | 1777,1 | 1 029,17 | 1 828 938 |
| | **ИТОГО:** | | | | **92 147 137** |
| | **7. Опорные части** | | | | |
| 69 | Установка стальных опорных частей | шт | 40 | 13 500,00 | 540 000 |
| 70 | Монтаж крепления опорных частей с клиноводными прокладками | т | 7,73 | 32 000,00 | 247 360 |
| | **ИТОГО:** | | | | **787 360** |
| | **8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПОРЫ** | | | | |
| | **Вспомогательные утройства и приспособления** | | | | |
| 71 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 200 | 60,46 | 12 092 |
| 72 | Устройство щебеночных подушек | м3 | 130 | 2 200,00 | 286 000 |
| 73 | Устройство опор из шпальных клеток для монолитных пролтов №1-7 | шт | 1450 | 2 600,00 | 3 770 000 |
| 74 | Разборка опор из шпальных клеток | шт | 1450 | 350,00 | 507 500 |
| 75 | Укладка сборных плит П400 | м3 | 100,8 | 6 169,32 | 621 867 |
| 76 | Демонтаж сборных плит П400 | м3 | 100,8 | 3 944,23 | 397 578 |
| 77 | Сборка стальных подмостей из металлических конструкции при высоте до 12м | тн | 149 | 39 000,00 | 5 811 000 |
| 78 | Разборка стальных подмостей и пирсов | тн | 149 | 12 944,70 | 1 928 760 |
| 79 | Монтаж раскружаливающих устройств | тн | 1 | 51 590,00 | 51 590 |
| 80 | Разборка кружал | тн | 1 | 55 689,00 | 55 689 |
| | **ИТОГО:** | | | | **13 442 076** |
| 81 | **9. Гидрофобный бетон проезжей части** | м3 | 530 | 38 000,00 | 20 140 000 |
| 82 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d12мм | т | 17,611 | 187 500,00 | 3 302 063 |
| 83 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16мм | т | 27,82 | 187 500,00 | 5 216 250 |
| 84 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d20-22мм | т | 60,497 | 187 500,00 | 11 343 188 |
| | **ИТОГО:** | | | | **40 001 501** |
| | **10. Ограждение** | | | | |
| 85 | Устройство монолитного бруса барьерного ограждения **на кромке проезжей части** | м3 | 105,12 | 38 000,00 | 3 994 560 |
| 86 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16мм | т | 14,89 | 187 500,00 | 2 791 875 |
| 87 | Устройство монолитного бруса барьерного ограждения **на разделительной полосе** | м3 | 51,74 | 38 000,00 | 1 966 120 |
| 88 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d16мм | т | 9,46 | 187 500,00 | 1 773 750 |
| | **ИТОГО:** | | | | **10 526 305** |
| | **ВСЕГО:** | | | | **424 541 953** |

**Генподрядчик: ТОО "Дормехстрой"** _____

**Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"** _____

**Генподрядчик: ТОО "ДорМехСтрой"**
**Субподрядчик: ТОО "ОСК-Стройсервис"**

**Приложение №3**
к Договору №26-11
от 11.07.2011 г.

**Ведомость договорной цены**
**на строительство эстакады через ул. Халиуллина**

на объекте "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Халиуллина с Кульжинским трактом"

| N п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость с НДС 12%, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **1. Монтаж балок** | | | | |
| 1 | Поперечное омоноличивание блоков В40 (корректировка стоимости) | м3 | | | -258 000 |
| 2 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | -32,1 | 195 000 | -6 259 500 |
| 5* | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d22мм | т | 7,462 | 170 000 | 1 268 540 |
| | **Итого:** | | | | **-5 248 960** |
| | **1. Ростверк 1,8** | | | | |
| 2 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d22мм | т | 0,82 | 170 000 | 139 400 |
| 3 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d28мм | т | 0,417 | 170 000 | 70 890 |
| | **Итого:** | | | | **210 290** |
| | **2. Опоры выше обреза фундамента 2,3,4,5,6,7** | | | | |
| 3 | Установка арматуры | тн | -7,98 | 34 000 | -271 320 |
| 4 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d22мм | т | 0,29 | 170 000 | 49 300 |
| 5 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d32-40мм | т | 0,167 | 176 070 | 29 404 |
| | **Итого:** | | | | **-192 616** |
| | **3. Ростверк 2,3,4,5,6,7** | | | | |
| 6 | Установка арматурных сеток в монол. фунд. | тн | 3,248 | 34 000 | 110 432 |
| 7 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d22мм | т | 1,287 | 170 000 | 218 790 |
| 8 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А III d25-28мм | т | 1,961 | 170 000 | 333 370 |
| | **Итого:** | | | | **662 592** |
| | **8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПОРЫ** | | | | |
| | **Вспомогательные утройства и приспособления** | | | | |
| 76 | Демонтаж сборных плит П400 | м3 | -50,4 | 3 944,23 | -198 789 |
| | **Итого:** | | | | **-198 789** |
| | **4. Устройство гидроизоляции проезжей части** | | | | |
| 9 | Оклеечная гидроизоляция рулонным материалом "Техноэласт-мост Б" | м2 | 5093 | 3 063 | 15 599 859 |
| 10 | Мастика МЭП | м3 | 345 | 351 | 121 095 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **15 720 954** |
| | | | | | **10 953 470** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "ДорМехСтрой"**

Генеральный директор

_____ Слуев Ю. В.

**Субподрядчик:**
**ТОО "ОСК-Стройсервис"**

Генеральный директор

_____ Хахазов Ш. Х.