ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК)
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін
«Мемсараптама» РМК-ның Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының директоры

…… В.И.Дорошенко

«Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданының Тайынша қаласында ҚР ЕжХӘҚМ СҚО әкімдігінің «Тайынша психоневрологиялық интернат-үйі» КММ ғимаратының қасбетін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 26 ақпандағы №17-0072/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі СҚО әкімдігінің «Тайынша психоневрологиялық интернат-үйі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Яшма» Жобалау-енгізу кәсіпорыны» ЖШС Петропавл қаласы

Петропавл қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданының Тайынша қаласында ҚР ЕжХӘҚМ СҚО әкімдігінің «Тайынша психоневрологиялық интернат-үйі» КММ ғимаратының қасбетін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша сараптамалық қорытындыны «Мемсараптама» РМК-ның Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы берді.

Бұл сараптамалық қорытынды «Мемсараптама» РМК-ның Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз толық немесе жартылай нақты көшірмесі алынбайды, таралымға шығарылмайды және таратылмайды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю
Директор филиала РГП «Госэкспертиза»
по Северо-Казахстанской области

…… В.И.Дорошенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№17-0072/13 от 26 февраля 2013 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО МТиСЗН РК в г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО Министерства труда и социальной защиты населения РК

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Проектно-внедренческое предприятие «Яшма» г. Петропавловск

г. Петропавловск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект
«Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО МТиСЗН РК в г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северо-Казахстанской области

«Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Северо-Казахстанской области

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: рабочий проект «Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО МТиСЗН РК в г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» разработан в 2013 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 4 от 14.01.2013 года, заключенным между Филиалом РГП «Госэкспертиза» по СКО и ТОО «Проектно-внедренческое предприятие «Яшма», на основании письма заказчика №252 от 09.01.2013 года, на проведение государственной экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО МТиСЗН РК в г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области».

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО Министерства труда и социальной защиты населения РК

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проектно-внедренческое предприятие «Яшма»
Государственная лицензия ГСЛ № 000778 от 30.09.2011 г.
Проектная деятельность - III категория, дата подтверждения 16.07.2012 г.
ГИП – Колесникова Г.И., приказ № 239 от 09.01. 2013 г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции, выделяемые в рамках программы 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» по специфике 431 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений».

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное директором КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО Министерства труда и социальной защиты населения РК 09.01.2013 года;

дефектная ведомость № 652 от 09.01.2013 года, утвержденная директором КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО Министерства труда и социальной защиты населения РК;

техническое заключение о состоянии фасадов здания Тайыншинского психоневрологического дома–интерната от 12.12.2012 года, выполненное экспертом Бугаевым Ю. П. (аттестат АДСиЖКХ №01838 от 18.05.2012 года);

письмо КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО Министерства труда и социальной защиты населения РК №253 от 09.01.2013 года – О программе финансирования и сроках строительства;

письмо КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО Министерства труда и социальной защиты населения РК №252 от 09.01.2013 года – О не включении командировочных расходов и затрат на перевозку материалов;

письмо КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО Министерства труда и социальной защиты населения РК № 119 от 19.02.2013 года – О тепловом режиме в здании дома-интерната;

технический паспорт здания от 25.09.2009 года.

5.2. Перечень документации представленной на экспертизу:

том 1. Общая пояснительная записка;
том 2. Сметы;
том 3. Альбом. Рабочие чертежи марки АС.

5.3. Цели и назначение объекта:

Необходимость капитального ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием фасадов здания, оконных и дверных блоков.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место расположения объекта

Здание психоневрологического дома-интерната, подлежащее капитальному ремонту, находится на северо-западной окраине г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

6.1.1. Природно-климатические условия района строительства

Рабочий проект разработан для участка со следующими природно-климатическими условиями:

Климатический район строительства – 1, подрайон – 1В.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 36^0С.

Вес снегового покрова – 0,7 кПа. Скоростной напор ветра – 0,3 кПа.

Нормативная глубина промерзания – 1,90 м.

Господствующее направление ветров – юго-западное.

6.1.2. Характеристика существующего здания

Здание психоневрологического дома-интерната – 1992 года постройки, эксплуатируемое, состоит из четырех двух-четырехэтажных сблокированных корпусов, в плане сложной конфигурации. Высота этажей 3,0 м.

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.1.

Фундаменты – ленточные железобетонные и столбчатые с железобетонными фундаментными балками.

Наружные стены – кирпичные и из керамзитобетонных панелей.

Внутренние стены и перегородки – кирпичные.

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты.

Крыша – чердачная стропильная с кровлей из асбестоцементных листов и совмещенная с кровлей из рулонных материалов.

Оконные и дверные блоки – деревянные.

Общая площадь здания – 7743,6м^2.

Строительный объем – 40177,0 м^3.

6.1.3. Инженерное обеспечение

Теплоснабжение, электроснабжение – существующие.

Водоснабжение, канализация, вентиляция – существующие.

6.2. Проектные решения

Рабочим проектом предусматривается замена деревянных оконных и дверных блоков, ремонт фасадов здания и крыльца главного входа.

6.2.1. Основные виды выполняемых работ

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий». Рабочим проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

Демонтаж деревянных оконных блоков и установка блоков из элементов ПВХ по ГОСТ 30674-99, общей площадью 1356,6 м^2. Демонтаж деревянных дверных блоков и замена их на дверные блоки из элементов ПВХ по ГОСТ 30970-2002 и деревянные блоки по ГОСТ 6629-88.

Ремонт межпанельных швов, улучшенная штукатурка по сетке наружных стен с последующей окраской фасадными красками, общей площадью 4014,0 м^2.

Устройство покрытия крыльца и ступенек главного входа из тротуарных плиток размером 300х300х30мм по ГОСТ 17608-91.

Прочие сопутствующие ремонтно-строительные работы.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.2.2. Противопожарные мероприятия

Степень огнестойкости здания психоневрологического дома–интерната - II.

Рабочим проектом противопожарные мероприятия предусмотрены на основании требований СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.2.3. Охрана окружающей среды

В доме-интернате нет производств и помещений, выделяющих вредные выбросы в атмосферу и сбросы в водные объекты.

При капитальном ремонте дома-интерната, выполняемые ремонтно-строительные работы, не оказывают сверхнормативного вредного воздействия на окружающую среду, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сбросы в водные объекты отсутствуют.

Для сбора бытового мусора и производственных отходов на дворовой территории установлены контейнеры, хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в существующие сети канализации.

6.2.4. Указания по производству работ и технике безопасности

Ремонтно-строительные, работы выполняются в соответствии с требованиями СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

На время производства работ выделяются участки работ, вокруг которых устанавливаются границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и соответствующие надписи.

6.2.5. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с требованиями:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий»;

СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (изменения и дополнения, выпуски 1-11);

В сметной документации сметная стоимость определена базово-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов, рассчитанных на основании месячного расчетного показателя, устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству.

При составлении сметной документации в базовых ценах использована сметно-нормативная база, в которой затраты на оплату труда работников строительства, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере Республики Казахстан в 2001 году. Расчеты выполнены с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.3.2) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Объемы строительно-монтажных работ определены по представленному рабочему проекту и дефектной ведомости.

При составлении смет использованы сборники и прейскуранты:

сметных норм и расценок на строительные и ремонтно-строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, укрупненных сметных норм и расценок СН РК8.02-14-2005 (изменения и дополнения, выпуски 1-11);

средних районных цен на материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, на инженерное и технологическое оборудование СН РК 8.02-06ОБ-2002, сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин СН РК 8.02-03-2002, на элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений СН РК 8.02-15-2007 (изменения и дополнения, выпуски 1-14).

В сметной стоимости объекта учтены затраты:

накладные расходы по видам строительных и монтажных работ согласно приложению №1 СН РК 8.02-02-2002;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

дополнительные затраты на временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время согласно НДЗ-2001 СН РК 8.02-07-2002;

на дополнительные отпуска и выслугу лет согласно СН РК 8.02-02-2002;

налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;

Стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций отсутствующих в соответствующих разделах действующих сборников цен с необходимыми техническими параметрами и эксплуатационными характеристиками определена в сметной документации без индексации в соответствии с п. 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, п. п. 4.3.5, 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

Пересчет от базового уровня цен 2001 года в текущий уровень цен 2013 года выполнен через индекс изменения МРП установленный пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» от 23.11.2012 г. №54 - V - 2,234.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в расчетах на 2013 год – 12%.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям по пожарной безопасности, обеспечивают надежное функционирование объекта.

7.2. В процессе рассмотрения по замечаниям государственной экспертизы в рабочий проект «Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО МТиСЗН РК в г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительная часть

1. В пояснительной записке откорректирован состав разработанных чертежей.
2. Приведена в соответствие площадь поверхности наружных стен.
3. Представлена информация по всем блокам здания дома-интерната.
4. Откорректирован состав бригады рабочих-строителей.
5. В таблицу ТЭП включены объемы выполняемых ремонтных работ.

Техническое заключение о состоянии фасадов здания

6. В разделе «Описание существующего здания» указано количество этажей по каждому блоку здания, толщина и материал наружных стен – керамзитобетонные панели толщиной 400мм.
7. В разделе «Краткая характеристика здания» указаны размеры всех блоков, подлежащих ремонту, приведены в соответствие размеры 4-х этажного здания.
8. Представлена информация о состоянии межпанельных швов.

Альбом

9. Уточнены характеристики наружных стеновых панелей: толщина, плотность, техническое состояние.
10. Оштукатуривание панелей наружных стен с гладкой поверхностью предусмотрено с применением сетки из низкоуглеродистой проволоки. Указаны марка сетки, тип крепления к стене, расход материала включен в спецификацию.
11. Откорректирована таблица условных обозначений оконных и дверных заполнений.
12. Количество дверей, обозначенных на планах, приведено в соответствие с количеством, указанным в спецификации.
13. В спецификации на оконные и дверные блоки указаны ГОСТы.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

14. Подтверждена установка на чердаке оконных блоков ОК-4, в спецификации заполнения проемов указаны ГОСТ, тип остекления, откорректировано их обозначение и количество.
15. В ведомости отделки фасадов указаны площади окрашиваемых поверхностей. Предусмотрено применение окрасочных составов для наружных работ.
16. Представлены чертежи на ремонт крыльца главного входа.
17. Указан тип штукатурки (улучшенная), предусмотрена огрунтовка оштукатуренных поверхностей, определено количество слоев краски.
18. В узлах примыканий оконных блоков к стенам откорректировано обозначение частей и элементов здания.

Сметная документация

1. Сметная документация приведена в соответствие с откорректированным проектом.
2. Откорректированы не корректно принятые объемы.
3. Откорректированы не корректно принятые расценки согласно принятых видов работ.

Результаты изменений и дополнений, внесенных по замечаниям экспертизы в проектно-сметную документацию, отражены в таблице 1

Технико-экономические показатели

Таблица 1

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей		Изменения: + увеличение - снижение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь здания	$м^2$	7743,6	7743,6	-
2	Число этажей	этаж	2-4	2-4	-
3	Строительный объем здания	$м^3$	40177,0	40177,0	-
4	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 года в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге млн. тенге млн. тенге	36,123 35,636 0,487	39,047 38,520 0,527	+ 2,924 + 2,884 + 0,040
5	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2013 года в т. ч. СМР прочие затраты	млн. тенге млн. тенге млн. тенге	94,312 79,610 14,702	101,865 86,054 15,811	+ 7,553 + 6,444 + 1,109
6	Нормативная трудоемкость	чел.час	20282,0	23416,0	+ 3134,0
7	Нормативная продолжительность выполнения работ	мес.	5,0	5,3	+ 0,3

Примечание: Увеличение сметной стоимости произошло из-за корректировки принятых объемов и правильности применения расценок согласно принятых видов работ.

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом-интернат» акимата СКО МТиСЗН РК в г. Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» соответствует требованиям строительных норм и правил, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с основными технико-экономическими показателями:

1. Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 года – 39,047 млн. тенге, в том числе СМР – 38,520 млн. тенге, прочие затраты – 0,527 млн. тенге.
2. Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2013 года – 101,865 млн. тенге, в том числе СМР – 86,054 млн. тенге, прочие затраты – 15,811 млн. тенге.
3. Нормативная продолжительность выполнения работ – 5,3 мес.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.2. Проектно-сметная документация должна быть представлена на утверждение не позднее трех месяцев после получения положительного заключения государственной экспертизы.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проектно-сметная документация подлежит проверке на соответствие ее с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689.05-12 при капитальном ремонте максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ

8.1. Сараптаманың ескертулері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданының Тайынша қаласында ҚР ЕжХӘҚМ СҚО әкімдігінің «Тайынша психоневрологиялық интернат-үйі» КММ ғимаратының қасбетін күрделі жендеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен негізгі технико-экономикалық керсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

1. 2001 жылғы базалық бағамен күрделі жендеудің жалпы сметалық құны – 39,047 млн. теңге, соның ішінде: ҚЖЖ – 38,520 млн. теңге, басқа шығындар – 0,527 млн.теңге.
2. 2013 жылғы ағымдағы бағамен күрделі жендеудің жалпы сметалық құны – 101,865 млн.теңге, соның ішінде: ҚЖЖ – 86,054 млн. теңге, басқа шығындар – 15,811 млн.теңге.
3. Жұмыстарды орындаудың нормативтік мерзімі – 5,3 ай.

8.2. Жобалау-сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған сәттен үш айдан кешіктірмей бекітілуге ұсынылуы тиіс.

8.3. Жұмыстарды бекітіп, өндіріске тапсыру барысында жобалау-сметалық құжаттамасы сараптаманың осы қорытындысына сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырысшы Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689.05-12 Хаттамалық шешімінің 5-ші тармағын орындауда күрделі жендеу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрылымдарын барынша пайдалансын.

Жауапты орындаушылар

Өндірістік бөлім бастығының м.а.	**Федченко М. В.**
Бас маман	**Черепанов В. А.**
Бас маман	**Шершнев А.Д.**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В данном заключении пронумеровано прошнуровано
и скреплено печатью

10 (десять) листов

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Северо-Казахстанской области _____ Дорошенко В.И.

26.02.2021 г.