ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)

Ақмола облысы бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Ақмола облысы бойынша
филиалының директоры

С.Б. Иманбаев

2014 жылғы 18 маусымдағы №12-0261/14

«Көкшетау қаласындағы Ақмола облысы онкологиялық диспансерінің ғимаратын күрделі жөндеу (терезе блоктарын ауыстыру)»
сметалық құжаттамасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақмола облысының онкологиялық диспансері» ШЖҚ МКК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СтройСмета-KZ» ЖШС

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Көкшетау қаласындағы Ақмола облысы онкологиялық диспансерінің ғимаратын күрделі жөндеу (терезе блоктарын ауыстыру)» сметалық құжаттамасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Ақмола облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Ақмола облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области

Утверждаю:
Директор Филиала
РГП «Госэкспертиза» по
Акмолинской области
_____ Иманбаев С.Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№12-0261/14 от 18 июня 2014г.

по сметной документации
«Капитальный ремонт здания Акмолинского областного онкологического диспансера в г.Кокшетау (замена оконных блоков)»

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «СтройСмета-KZ»

г. Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по сметной документации
«Капитальный ремонт здания Акмолинского областного онкологического диспансера в г.Кокшетау (замена оконных блоков)»
выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Сметная документация **«Капитальный ремонт здания Акмолинского областного онкологического диспансера в г.Кокшетау (замена оконных блоков)»** разработана в 2014 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором на экспертизу рабочего проекта №12-206/2014 от 27 мая 2014 года, заключенного с ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер» согласно заявления заказчика от 19 мая 2014 года.

2. ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер».

3. РАЗРАБОТЧИК: ТОО «СтройСмета-KZ».

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на разработку сметной документации, утвержденное заказчиком 19.05.2014г.;

дефектный акт, утвержденный заказчиком 25.04.2014г.;

перечень материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный главным врачом;

техническое заключение от 07.03.2014г. по результатам обследования технического состояния здания ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер», выполненное экспертом Потаповым Н. П. (аттестат эксперта АДСиЖКХ №03875 от 09.10.2012г.).

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

дефектный акт, утвержденный заказчиком 25.04.2014г.;

сметная документация (сводный сметный расчёт стоимости строительства, сметный расчёт стоимости строительства, локальная и ресурсная смета);

копия технического паспорта.

6. Существующее положение

Согласно вышеназванного технического заключения обследуемое здание онкологический диспансер, состоящий из пятиэтажных корпусов соединенных между собой переходом на уровне второго этажа. В плане здание представляет собой прямоугольник. Конструктивная схема здания решена несущими продольными и поперечными стенами. Год ввода в эксплуатацию – 1989.

Фундаменты под несущие и самонесущие стены - сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78* из тяжелого бетона М100. Видимые дефекты отсутствуют, снижение прочности материалов нет. Анализ совокупности характера и параметров технического состояния конструкции по несущей способности и эксплуатационной пригодности позволяет оценить техническое состояние фундаментов по категории II (работоспособная конструкция).

Конструктивная схема здания - с несущими поперечными наружными и внутренними стенами: наружные стены - кирпичные с облицовкой силикатным кирпичом толщиной 640мм; внутренние несущие и самонесущие стены - кирпичные толщиной 380, 250мм; перегородки - кирпичные толщиной 120мм. Видимые дефекты отсутствуют, снижения прочности материалов нет, материал стен не увлажнен. Анализ совокупности характера и параметров технического состояния конструкции по несущей способности и эксплуатационной пригодности позволяет оценить техническое состояние наружных и внутренних стен по категории II (работоспособная конструкция).

Междуэтажные перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами (1.141-1 вып.60). Отклонения по горизонтали в пределах нормы.

ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Повреждений нет. Допуски площадок опирания и допуски зазоров между элементами в пределах норм. Конструкции перекрытий и покрытия соответствуют эксплуатационным требованиям и относятся к категории II (работоспособная конструкция).

Двери – деревянные и металлопластиковые. Конструкции дверных блоков соответствуют эксплуатационным требованиям и относятся к категории II (работоспособная конструкция).

Полы - в кабинетах покрытие из линолеума; в процедурных кабинетах, коридорах - керамическая плитка. Конструкции полов соответствуют эксплуатационным требованиям и относятся к категории II (работоспособная конструкция).

Крыша здания чердачная, четырехскатная, с деревянной стропильной системой, с покрытием из асбоцементных листов. Крыша перехода мягкая, с покрытием рулонными материалами. Конструкции кровли соответствуют эксплуатационным требованиям и относятся к категории II (работоспособная конструкция).

Лестницы выполнены из сборных железобетонных маршей и площадок, в удовлетворительном состоянии.

Результаты обследования инженерных сетей: отопление — централизованное, приборы отопления чугунные радиаторы с обвязкой и стояками из стальных водогазопроводных труб диаметром 15-25мм (повреждений нет); водоснабжение — централизованное с внутренней разводкой и обвязкой приборов стальными водогазопроводными трубами диаметром 15-25мм (повреждений нет); канализация - централизованная (повреждений нет); электроснабжение — централизованное, от городской электросети (повреждений нет); пожарная сигнализация — существующая, в рабочем состоянии. Конструкции инженерных сетей соответствуют эксплуатационным требованиям и относятся к категории I (работоспособная конструкция).

Окна — деревянные, с двойным остеклением, подоконные доски деревянные, шириной 450 мм. Откосы — оштукатурены, окрашены водоэмульсионными составами. Частично произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые. В ходе обследования было выявлено: оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; часть оконных приборов повреждена или отсутствует; сопряжения нарушены, имеются крупные щели, промерзание стекол; износ 61-80%. Конструкции окон не соответствуют эксплуатационным требованиям и относятся к категории II (ограниченно работоспособная конструкция).

По периметру здания выполнена бетонная отмостка, в удовлетворительном состоянии.

Техническим заключением рекомендовано:

выполнить полную замену деревянных оконных блоков с деревянными подоконными досками (шириной 500мм) на блоки и подоконные доски из ПХВ (двух и трехэлементные створки с фрамугами, с тройным остеклением) с оштукатуриванием откосов и облицовкой их пластиком;

выполнить замену подоконных отливов из листовой стали.

Для определения объёмов ремонтных работ была создана комиссия, в состав которой вошли: заместитель главного врача Абишев Б. К., главный экономист Жилкибаев Ж. Ш., заместитель по хозяйственной части Мырзаханов Б. З. По результатам работы данной комиссии составлен дефектный акт, утвержденный главным врачом ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер» Оспановым М. А. 25.04.2014г.

Представленной на экспертизу сметной документацией предусмотрены общестроительные ремонтные работы согласно вышеназванного технического заключения и дефектного акта (прилагаемого к настоящему заключению).

6.1 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на

ГОСЭКСПЕРТИЗА • МЕМСАРАПТАМА

строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-18;

сборники сметных норм и расценок на строительные и ремонтно-строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень материалов, изделий с приложением прайс-листа, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные и ремонтно-строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на текущий 2014 и прогнозный 2015 года, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Продолжительность капитального ремонта согласно пособия к СНиП 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений» составляет – 3,6 месяца.

Начало реализации капитального ремонта – июнь 2015 год (согласно задания на разработку сметной документации).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

Рассмотренная сметная документация не в полной мере соответствовала СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», сборникам СНиР-2001.

ГОСЭКСПЕРТИЗА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области в рабочий проект **«Капитальный ремонт здания Акмолинского областного онкологического диспансера в городе Кокшетау (замена оконных блоков)»** внесены следующие изменения и дополнения:

1. По сметной документации представлено:

Расчет продолжительности капитального ремонта согласно пособия к СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (в связи, с чем уменьшилась продолжительность строительства с 3,8 месяца до 3,6 месяца);

2. В локальной смете:

неверно определённые объёмы работ приведены в соответствие с дефектным актом;

неверно определённые общие стоимости и составляющие по отдельным расценкам приведены в соответствие с СН РК 8.02-05-2002, (Сборниками сметных норм и расценок на строительные и ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования) и Сборником сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002 с учётом изменений и дополнений (выпуски 1-18);

стоимость материалов и оборудования (отсутствующая в нормативной базе) принята по прайс-листам согласно п.9.3.14 СН РК 1.02-03-2011«Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Таблица 1

Основные стоимостные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатели		Изменения +увеличение -снижение
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	1
1	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001г. в том числе: СМР прочие	млн. тенге	9,289 9,164 0,125	8,030 7,922 0,108	-1,259 -1,242 -0,017
2	Общая сметная стоимость капитального ремонта в ценах 2014г. (графа 4), 2014-2015гг. (графа 5) в том числе: СМР прочие	млн. тенге	25,614 21,903 3,711	23,906 20,257 3,649	-1,708 -1,646 -0,062
3	из них: 2014 год текущий 2015 год прогнозный			0,086 23,820	
4	Продолжительность капитального ремонта	месяц	3,8	3,6	-0,2

Примечание: Общая сметная стоимость капитального ремонта на весь период, согласно расчета общей продолжительности производства работ, определена в ценах через индекс изменения МРП, установленный на период текущий 2014 и прогнозный 2015 года по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

ГОСЭКСПЕРТИЗА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате внесённых по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечена полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормам по её разработке. Уменьшение сметной стоимости на 1,708 млн.тенге вызвано приведением неверно учтённых объемов работ в смете в соответствие с дефектным актом.

Экономия трудозатрат составила – 267,8ч/день.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений сметная документация **«Капитальный ремонт здания Акмолинского областного онкологического диспансера в городе Кокшетау (замена оконных блоков)»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными стоимостными показателями:

Общая сметная стоимость капитального ремонта:	
в базовых ценах 2001г.	- 8,030 млн.тенге
в том числе:	
СМР	- 7,922 млн.тенге
прочие затраты	- 0,108 млн.тенге
Общая сметная стоимость капитального ремонта:	
в текущих и прогнозных ценах 2014-2015гг.	- 23,906 млн.тенге
в том числе:	
СМР	- 20,257 млн.тенге
прочие затраты	- 3,649 млн.тенге
продолжительность капитального ремонта	- 3,6 месяца

8.2 Представить сметную документацию с настоящим экспертным заключением на утверждение в установленном порядке рекомендуется в срок не более одного месяца.

8.3 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.4 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер» в соответствии с условиями договора от 27 мая 2014 года №12-206/2014.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгертулер және толықтыруларды ескере отырып, **«Көкшетау қаласындағы Ақмола облысы онкологиялық диспансерінің ғимаратын күрделі жөндеу (терезе блоктарын ауыстыру)»** сметалық құжаттамасы, Қазақстан Республикасында әрекет ететін заңнамалық актілер мен мемлекеттік нормативтер талабына сәйкес және келесі бағалы көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітуге ұсынылады:

Жалпы күрделі жөндеудің сметалық құны:	
2001 жылдың базалық бағасында	- 8,030 млн теңге
оның ішінде:	
ҚЖЖ	- 7,922 млн теңге
өзге шығындар	- 0,108 млн теңге
2014-2015жж ағымдағы және болжамдағы бағаларда жалпы күрделі сметалық құны	- 23,906 млн теңге
оның ішінде:	

ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

ҚЖЖ	- 20,257 млн теңге
өзге шығындар	- 3,649 млн теңге
күрделі жөндеудің ұзақтығы	- 3,6 ай

8.2 Осы сараптамалық қорытындымен бірге сметалық құжаттаманы бекітуге белгіленген тәртіпте бір айдан аспайтын мерзімде беруге ұсынады.

8.3 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4 Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін Тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығын 2014 жылғы 27 мамырдағы №12-206/2014 шарттың талаптарына сәйкес «Ақмола облысының онкологиялық диспансері» ШЖҚ МКК кепілдік етеді.

Өндірістік бөлімінің бастығы		**Л.А. Панюшкина**
Сараптамалық топтың жетекшісі		**Г. А. Скулкина**
Сарапшы		**М. В. Ни**

Приложение: копия дефектного акта (на одном листе).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Оспанов М.А.

"25" апреля 2014 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АКМОЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В Г.КОКШЕТАУ. ЗАМЕНА ОКОН

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	202
2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	1150,88
3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (заполнение 4/9п/4/12п/4; размеры 1,77х1,75; кол-во 142 шт)	м2	440,2
4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 (заполнение 4/9п/4/12п/4; размеры 1,77х1,35 - 52 шт; 1,71х0,8 - 8 шт)	м2	135,24
5	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	м	357,5
6	Снятие подоконных досок деревянных шириной 450 мм в зданиях каменных	м2	176,841
7	Установка пластиковых подоконных досок шириной 500 мм в каменных стенах без кронштейнов: ПД 2,05х0,5 - 142 шт; ПД 1,65х0,5 - 52 шт; ПД 2,01х0,5 - 8 шт.	м	392,98
8	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	20
9	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором с последующей окраской перхлорвиниловыми красками за 1 раз	м2	135,099
10	Облицовка откосов пластиковыми панелями толщиной 10мм (стартовый профиль, откос и крышка откоса)	м2	623,532
11	Комплектующие (стартовый профиль, откос и крышка откоса) для облицовки откосов	м	3273,543
11	Пластиковая сэндвич-панель для облицовки откосов	м2	654,709

Подписи:

Заместитель главного врача: Абишев Б.К.

Главный экономист Жилкибаев Ж.С.

Заместитель по хозяйственной части Мырзаханов Б.З.

Директор ТОО "Строй Смета-KZ" Осипенко О.П.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
9 (девять) листов (ов)

Ведущий специалист
Боташов А.К.