252-16-17

ДОГОВОР №252-16-17
о закупках работ: «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища».

г. Актобе **«09» октября 2017 года**

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора филиала АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» **Рыскелді С.Е.**, действующего на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности №122 от 29.12.2017 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Бекарыс», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора Тәшкенбай Нұркен Сұлтанбекұлы, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые **Стороны**, на основании Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол от 28.01.2016 года №126) (далее - Правила) и протокола итогов закупок способом открытого тендера по лоту №1 «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища» от 22 сентября 2017 года №ПИ-339238, заключили настоящий договор о закупках (далее - договор) о нижеследующем:

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1. В договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

1) **«Заказчик»** - акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице филиала АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС»;

2) **«Подрядчик»** - Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Бекарыс», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре и осуществляющее выполнение работ, указанных в договоре;

3) **«Субподрядчик»** - Товарищество с ограниченной ответственностью «МАНСАРД», имеющие договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на объекте;

4) **«технический контроль»** - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями договора;

5) **«объект»** - вынос участка опор № 161-170 ВЛ- 220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища, подлежащая строительству и передаваемая Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

6) **«участок»** - территория, отведенная для строительства объекта;

7) **«сумма договора»** - сумма, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;

8) **«договор»** - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений, и иных работ, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;

9) **«официальный курс национальной валюты Республики Казахстан»** – официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;

10) **значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан** – снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов.

Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан осуществляется на основании следующей формулы:

[(R1-R0)/R0] x 100, где

R0 – начальное значение официального курса национальной валюты;

R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;

11) **«временные здания и сооружения»** - временные здания и сооружения, необходимые для строительства объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства объекта;

12) **«материалы»** - расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;

13) **«техника»** - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

14) **«оборудование»** - оборудование, входящее в смету, поставляемое Подрядчиком для строительства объекта по договору;

15) **«срок выполнения работ»** - срок, в течение которого Подрядчик обязан завершить строительство объекта;

16) **«дни»** - календарные дни, **«месяцы»** - календарные месяцы;

17) **«строительство»** - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс;

18) **«акт приемки объекта в эксплуатацию»** – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

19) **«акт»** - форма отчета о выполненных объемах работ (форма 2-В);

20) **«справка»** - справка о стоимости выполненных работ и произведенных затратах за отчетный период в рыночных ценах;

21) **«недоделки и дефекты»** - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

22) **«период устранения дефектов»** - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

23) **«исполнительная техническая документация»** - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, а также оформляемые технадзором и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;

24) **«участники сдачи и приемки объектов в эксплуатацию»** - Заказчик, Подрядчик и лица осуществляющие технический и авторский надзоры;

25) **«рабочая комиссия»** - временный коллегиальный орган, создаваемая распорядительным документом первого руководителя Заказчика, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки объекта в эксплуатацию, состоящая из специалистов Заказчика, подрядной, субподрядной организации и эксперта (-ов) технадзора;

26) **«декларация о соответствии»** – документ, которым Подрядчик (генеральный подрядчик) удостоверяет соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) договор;
2) техническая спецификация (приложение 1 к договору);
3) форма заключения рабочей комиссии (приложение 2 к договору);
4) форма отчета по местному содержанию работ (приложение 3 к договору).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению надлежащим образом работ по объекту «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Ульке-Актюбинская» с территории кладбища» (далее - работы) включающих:

- поставку оборудования и материалов;
- демонтажные работы;
- строительно-монтажные работы;
- сдачу объекта.

4. Подрядчик вправе заключать договоры (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в тендерном предложении в объеме, не более 2/3 от общего объема работ по договору. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

СУММА ДОГОВОРА

5. Сумма договора, предусмотренная для выполнения работ на весь срок действия договора, составляет 85 119 988, 80 (восемьдесят пять миллионов сто девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь, 80) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере 9 119 998, 80 (девять миллионов сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь, 80) тенге.

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в договор вносятся соответствующие корректировки.

6. Изменение суммы договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 91 договора.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

7. Оплата выполненных работ по договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы путем перечисления денег на счет Подрядчика в течение 30 (тридцать) операционных дней со дня представления Подрядчиком в полном комплекте документов, предшествующих оплате.

(Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан осуществить в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами соответствующих акта(ов)

Документы, предшествующие оплате: оригинал счета-фактуры, справка и акт выполненных работ (оказанных услуг).

8. Подрядчику перед началом работ необходимо: заключить договор на покупку электроэнергии с энергоснабжающей организацией, имеющей доступ на оптовый рынок электроэнергии; получить разрешение Заказчика на подключение к сетям. Установить приборы коммерческого учета электроэнергии с оформлением акта разграничения балансовой

принадлежности и эксплуатационной ответственности. Расчеты за потребленную электроэнергию Подрядчику необходимо производить напрямую с энергоснабжающей организацией согласно заключенному договору купли-продажи по показаниям установленных приборов коммерческого учета. Фактический объем электроэнергии за расчетный период подтверждается актом сверки показаний приборов коммерческого учета. При актировании выполненных работ стоимость потребленной Подрядчиком электроэнергии не отражается в отчетных документах.

9. При возведении объекта строительства в теплый период, зимние удорожания, предусмотренные в сводном сметном расчете, не включаются в сводку затрат и не оплачиваются Подрядчику.

10. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует договор, Заказчик вправе выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

11. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в подпунктах 14), 15) пункта 27 договора.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение его исполнения в размере 2 (двух) процентов от цены договора.

13. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения договора о закупках:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
- банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия **«до полного исполнения обязательств по договору»**.

14. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения исполнения договора:

- от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «B-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «B-» по Fitch или «B3» по Moody'sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;
- от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService.

Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения исполнения договора гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.

Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя либо срок завершения договора о закупках истекает менее чем через:

- 1 месяц (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 месяцев и менее);
- 3 месяца (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 месяцев).

Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

15. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

16. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 18 договора.

17. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.

18. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае расторжения договора по вине Подрядчика.

19. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается, и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения договора не влияет на право требования Заказчика на взыскание иных штрафных санкций по договору с Подрядчика.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

21. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

1) начало работ – с даты вступления договора в силу;

2) окончание работ – дата подписания заключения рабочей комиссии;

3) завершение работ – дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

Срок продолжительности работ составляет 150 (сто пятьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.

22. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) задерживается авансовый платеж;

2) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иными подобными условиями;

3) указаниями Заказчика:

- в связи с отсутствием оборудования, поставляемого Заказчиком и монтируемого Подрядчиком или отсутствием у Заказчика технической документации по монтируемому оборудованию;

- для проведения испытаний оборудования, незапланированных договором;

- в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства, имеются несколько Подрядчиков и графики производства работ по

соответствующим договорам для других Подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;

- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;

4) предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

5) невозможностью выполнения работ в сроки, установленные графиком производства работ, в связи с режимами работы Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

6) иными причинами, независящими от воли Сторон по договору и не отнесенных к предпринимательскому риску Подрядчика.

23. Сторонами соответствующих договоров подряда должно приниматься решение о временной остановке работ.

Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 2) пункта 22 договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

- в случаях, оговоренных в подпунктах 3), 6) пункта 22 договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

24. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пять) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

25. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах.

Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены директором филиала.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

27. Обязательства Подрядчика:

1) в течение 10 (десять) календарных дней со дня вступления договора в силу предоставить подробный график производства работ с расшифровкой этапов производства строительно-монтажных работ на согласование Заказчику. При этом график выполнить в программе Microsoft office Project.

2) привлечь за свой счёт проектную организацию для выноса мест установок опор в натуру с оформлением акта выноса осей опор в натуру.

3) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с поставкой нового, не бывшего в эксплуатации оборудования, выпуска не ранее 2016 года, согласно проектной спецификации на

оборудование, а также материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации;

4) обеспечить представление Заказчику протоколов заводских испытаний на материалы и оборудование поставляемых на объект.

5) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

6) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ, строительными нормами и правилами;

7) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

8) своевременно устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

9) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами филиала, в соответствии с проектно-сметной документацией;

10) разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) обеспечивающий строгое соблюдение требований правил техники безопасности;

11) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

12) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

13) обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

14) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

15) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

16) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную техническую документацию по договору перед подписанием акта приемки объекта в эксплуатацию и устранения выявленных недоделок;

17) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

18) не позднее последнего числа отчетного месяца представлять Заказчику подписанные отчетные документы на выполненный объем работ: акты приемки выполненных работ формы 2-В, справки о стоимости выполненных работ и затрат, оригиналы счетов-фактур. Акты приемки выполненных работ формы 2-В должны быть также завизированы экспертом (-ми) технического надзора;

19) обеспечить совместно с Заказчиком направление в территориальные органы архитектурно-строительной инспекции уведомления о начале строительно-монтажных работ;

20) при готовности объекта к приемке в эксплуатацию, известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневной срок;

21) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

22) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

23) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, представителям технического надзора, а также авторам проектно-сметной документации к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору;

24) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

25) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

26) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

27) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением (при необходимости) измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

28) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии;

29) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями договора;

30) при наличии на участке Субподрядчиков Подрядчик обязан координировать свои работы с ними;

31) обеспечить работу участников сдачи приемки объекта в эксплуатацию построенного с оформлением акта приемки объекта в эксплуатацию;

32) обеспечить выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и санитарной безопасности, а также выполнение требований Заказчика, как Подрядчиком, так и Субподрядчиком;

33) обеспечить получение разрешения на эмиссии в окружающую среду на время проведения строительно-монтажных работ от территориального органа охраны окружающей среды и своевременное проведение платежей за загрязнение окружающей среды в налоговые органы;

34) вести надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;

35) в течение трех дней со дня получения запроса от Заказчика представить декларацию о соответствии.

28. Обязательства Заказчика:

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями договора;

2) со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика) и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту.

3) передать по акту Подрядчику в двухдневный срок по получению заявки Подрядчика вынос в натуру границ участка, линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, границ строительных площадок;

4) передать Подрядчику одновременно с актом разбивки участка разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора;

5) передать в пятидневный срок по письменному требованию Подрядчика проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком «к производству работ» по месту строительства объекта;

6) обеспечить технический контроль за ходом и качеством выполнения работ;

7) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

8) осуществлять совместно с Подрядчиком предмонтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования и материалов, либо привлекать (при необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;

9) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Подрядчика;

10) осуществлять отключение подстанционного оборудования на период, согласованный Сторонами;

11) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Подрядчиком;

12) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

13) создать рабочую комиссию;

14) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;

15) в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и заключение о соответствии выполненных работ проекту.

29. Права Заказчика:

1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к тендерной документации. Вызванные изменения не связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, получившего положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

4) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

5) Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты,

Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

30. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

31. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технического контроля Заказчика.

32. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия: грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией или искусственные препятствия: подземные коммуникации, не предусмотренные проектно-сметной документацией, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и способы их возмещения.

33. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься совместно с Заказчиком, лицами осуществляющими технический и авторский надзоры и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их Заказчиком и составления актов освидетельствования этих работ.

34. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

35. Подрядчик, при необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя оборудования, поставляемого Подрядчиком, за свой счет.

36. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

37. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.

38. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

39. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

40. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик обязан продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

41. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

42. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной

документацией, Заказчик письменным предписанием имеет право отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

43. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

44. В случае если договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком производства работ Подрядчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

45. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств по договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями договора.

46. За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) процентов от цены договора, о чем Подрядчику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

47. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) процентов от цены не устраненного дефекта.

48. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) процентов от суммы, подлежащей оплате.

49. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

50. Подрядчик несет материальную ответственность за несохранность предоставленного ему Заказчиком оборудования. В случае порчи, хищения или другого нанесения ущерба этому оборудованию, Подрядчик приобретает новое равноценное оборудование и компенсирует убытки Заказчика.

51. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников, возникающих в течение и вследствие выполнения договора.

52. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

53. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

54. При расторжении договора за существенное нарушение условий договора, предусмотренных пунктом 96 договора, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от цены договора.

55. В случае если сумма пени менее 5000 (пять тысяч) тенге, то уведомление об удержании пени направляется Подрядчику только по электронной почте или факсимильной связью.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

56. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

57. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

58. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

ГАРАНТИИ

59. Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ по договору составляет 3 (три) года, после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

60. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новые, хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

61. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

62. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

63. При выявлении дефектов, возникших по вине Подрядчика, или замене оборудования гарантийный срок эксплуатации объекта, предусмотренный пунктом 59 договора, исчисляется заново с момента устранения дефектов или замены оборудования.

64. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семь) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

65. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

66. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.

67. Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

68. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено договором.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

69. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

70. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

71. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

72. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

73. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.

74. Если до сдачи объект случайно погиб или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

75. При частичном разрушении или повреждении объекта строительства вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного договором срока сдачи работ, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

76. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик имеет право осуществить разгрузку и хранение

материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

77. Риском Заказчика являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

78. Подрядчик направляет извещение Заказчику о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.

79. Со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика) декларацию о соответствии.

80. Подрядчик представляет в течении трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика вместе с декларацией о соответствии, исполнительную техническую документацию по договору.

81. Заказчик по получению декларации о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и заключения о качестве строительно-монтажных работ приступает к приемке работ не позднее 3-х (три) дней.

82. Заказчик принимает у Подрядчика работы с оформлением заключения рабочей комиссии о готовности объекта для приемки в эксплуатацию участникам приемки.

В случае выявления рабочей комиссией дефектов и недоделок Подрядчик производит их устранение и направляет повторно Заказчику извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик повторно запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика), декларацию о соответствии.

83. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осматривает и принимает объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

84. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком (генеральным подрядчиком) нарушений.

85. Заказчик совместно с Подрядчиком организовывает приемку результатов работ за свой счет.

86. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

87. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

88. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

89. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

90. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

91. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон:

1) в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты начала исполнения и до даты окончания исполнения договора о закупках, предусмотренных в договоре.

Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок не более одного раза в год.

При этом Подрядчик должен предоставить Заказчику обоснование необходимости увеличения цены договора о закупках с указанием детальной калькуляции затрат на производство и/или факторов, влияющих на увеличение затрат на выполнение работ, на часть не выполненного объема договора с приложением подтверждающих документов;

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу либо экспертизу у аккредитованной организации, и в план закупок;

4) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;

5) в случае, если Подрядчик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках работ предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках работ;

6) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок.

92. Не допускается вносить какие-либо изменения и (или) новые условия в подписанный договор, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 91 договора.

93. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут

урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

94. В случае предоставления обеспечения возврата аванса и/или обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать любое дополнительное соглашение с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Заказчику сопроводительным письмом копию подтверждающего документа.

При несоблюдении вышеуказанного условия, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты обеспечения путем перечисления наличных средств на расчетный счет Заказчика.

В случае, если обеспечение исполнения договора не будет предоставлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор, согласно пункта 83 Правил.

95. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

96. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств, если:

1) Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

6) Подрядчик не выполняет часть или весь объем работ по договору;

7) Подрядчик не заменил обеспечение исполнения договора согласно требованиям пункта 16 договора.

97. При расторжении договора в соответствии с пунктом 99 договора, Подрядчик обязан немедленно прекратить работы. При этом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

98. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается в одностороннем порядке по вине Подрядчика.

МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

99. Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие долю местного содержания в течение 5 (пять) дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

100. Договор вступает в силу с «27» октября 2017 года и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

101. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

102. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

103. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

104. Во всем ином, не оговоренном договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

105. При исполнении своих обязательств по договору Заказчик и Исполнитель, включая его представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации.

106. Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия, Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

107. Стороны, по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company «KEGOC»), в лице филиала акционерного общества «Актюбинские межсистемные электрические сети».
030000, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 44.
Тел: 8 (7132) 773-950, 700-359
Факс: 8 (7132) 773-974
e-mail: aktmes@kegoc.kz
БИН 971041002371
РНН 061800105935
КБе 16
ИИК KZ24826D0KZTD2000471
в филиале АО «АТФ Банк» г. Актобе
БИК ALMNKZKA
Свидетельство о поставке на учет по НДС серия 62001 № 0016310 от 12.09.2012г.

Директор

Рыскелді С.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Бекарыс».
Юридический адрес: 030020, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 33.
Фактический адрес: г. Актобе, проспект Абая, дом 24, корпус 2, квартира 2.
Тел. 8 (7132) 54-44-63, 57-76-38, 57-75-79.
e-mail: firmabekarys@mail.ru
БИН 910940000150
РНН 061800019994
Кбе 17
ИИК KZ499260102182571000
в филиале АО «Казкоммерцбанк» г. Актобе
БИК KZKOKZKX
Свидетельство о поставке на учет по НДС серия 06001 №0000588 от 25.08.2012г.

Генеральный директор

Тэшкенбай Н.С.

Приложение 1
к договору от «09» октября 2017г.
№ 252-18 ЗГ

Техническая спецификация закупаемых работ

1. **Наименование:** «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища».

№	Наименование работы	Единица измерения	Количество, объем	Условия поставки	Срок выполнения работ	Место выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7
1	Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища»	работа	1	-	150 (сто пятьдесят) дней со дня вступления договора в силу	г. Актобе, Актюбинская область.

2. **Уровень ответственности объекта:**

Технический сложный II (нормальный).

3. **Технические и качественные характеристики:**

3.1. Описание:

- строительной площадки – реконструкция существующей ВЛ-220кВ диспетчерский №2042 «Улькe-Актюбинская» проходит северо-восточнее г. Актобе в районе пос. Россовхоза и Кирпичного завода.
- географических, инженерно-геологических условий – характеристика условий в составе проектно-сметной документации имеется (2016г.);
- инфраструктуры, коммуникаций и местных ресурсов – не требуется;

3.2. «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» протяженностью 1,907 км. Демонтажные работы на участке опор №161-170 существующей ВЛ-220кВ общей протяженностью – 1,723км. Доставка демонтированных материалов и опор на ремонтно-производственную базу филиала АО «KEGOC» Актюбинские МЭС. Вывоз строительного мусора и демонтированных железобетонных конструкции до места захоронения (полигон) отходов. Монтаж вновь устраиваемого участка ВЛ-220кВ протяженностью – 1,907км. Поставка материалов и оборудования на участок реконструируемой ВЛ-220кВ. Объемы основных строительно-монтажных работ, потребность в оборудовании и материалах по всему комплексу строительства определяются по рабочей документации.

3.3. Поставка материалов и оборудования (спецификация материалов и оборудования прилагается для сведения).

4. **Прочие характеристики:**

4.1. Работы выполнить в соответствии с рабочим проектом «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища».

4.2. Потребность в оборудовании и материалах (поставка подрядчика) по всему комплексу работ, определяется по рабочей документации.

5. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**

Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать положениям последних изданий нормативно-технических документов, действующих на момент выполнения подрядных работ.

Все работы выполнить в строгом соответствии с требованиями всех глав, последних редакции ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, СНиП и других нормативно-технических документов РК.

6. Гарантийный срок на выполняемые работы:

Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ составляет 3 (три) года, после подписания акта приемочной комиссии.

Заказчик:

_____ **Рыскелді С.Е.**

Подрядчик:

_____ **Тәшкенбай Н.С.**

Приложение 2
к договору от «09» октября 2017г.
№ 252-16-17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

по объекту «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Ульке-Актюбинская» с территории кладбища».

от «____» _____ 201__ г. _____
(место нахождения объекта)

Комиссия, назначенная

_____

_____

решением от «___» _____ 20__ года №_____

в составе: Ф. И. О., должности

Установило, что Подрядчиком _____ выполнены строительно-монтажные работы, по

_____
(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техперевооружение)

По адресу:_____
(область, район)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____20__года; окончание работ _____20__года;
(месяц, год) (месяц, год)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

По объекту: «_____»

Работы завершены. Объект готов для приемки приемочной комиссией.

Члены комиссии
От Заказчика _____ _____ _____
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

_____ _____ _____
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

От Подрядчика _____ _____ _____
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

(печать подрядчика)

Прилагается :
Документ подтверждающий устранение дефектов и недоделок (протокол, акт, …).

Приложение 3
к договору от «09» октября 2017г.
№ 252-16-17

Отчет по местному содержанию работ

по договору №_____ от «_____»_____ 2017г.

№ п/п	Наименование договора (товара, работ, услуг)	Сумма договора с НДС, тенге	Сумма местн. содержания указ. в заявке потенц. поставщика (цен. предл.), тенге с НДС	Фактическое исполнение договора с НДС, тенге	Фак. мест. содержание договора, тенге, в том числе:				Факт. мест. содержание в %	Доля местных кадров (0-1)	Примечание
					Всего, в том числе:	оборудование	материалы	работы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:										

Информация предоставлена на основании Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг.

Приложение:

1) подтверждающие документы по местному содержанию (сертификаты о происхождении товаров СТ-KZ или заявления-декларации, выданные соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под заказ);
2) список сотрудников организации, с указанием Ф.И.О., уд. личности, подписанный руководителем и заверенный печатью организации.

Генеральный директор
ТОО «Фирма Бекарыс» **Тәшкенбай Н.С.**

Экз СКС
вернуть!

Қазақстан Республикасы
«Ақтөбе қаласының жер қатынастары,
сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ
«18» 04 2019 ж.
№ 6-14/180 есепке алынды

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2018 года.

Заказчик акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company «KEGOC»), в лице филиала акционерного общества «Актюбинские межсистемные электрические сети», директор филиала Рыскелді Серікбай Еркінұлы, почтовый индекс 030000, Актюбинская область, г. Актобе, пр-т. 312 Стрелковой дивизии, 44.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «27» декабря 2018 года, товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Бекарыс» в лице директора ТОО «Фирма Бекарыс» Тәшкенбай Нұркен Сұлтанбекұлы, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 33.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от «27» декабря 2018 года, товарищество с ограниченной ответственностью «Глобал Казтех Сервис», эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности по виду: технический надзор – Биданов Мухит, аттестаты эксперта: №KZ59VJE00032212 от 10.11.2017г., №KZ16VJE00032210 от 10.11.2017г., №KZ86VJE00032211 от 10.11.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ проекту от «27» декабря 2018 года, товарищество с ограниченной ответственностью «АктобеСтройЭксперт», главный инженер проекта ТОО «АктобеСтройЭксперт» – Абдраимов Жанболат Жаксылыкович с правом осуществления этой деятельности по виду – авторский надзор.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

начало работ октябрь 2017 года;
(месяц, год)

окончание работ декабрь 2018 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 5 (пять);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 (пять);

фактически, месяц 14 (четырнадцать).

3. **Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)**

Мощность, производительность и так далее.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Протяженность участка одноцепной ВЛ-220кВ (длина обводной трассы).	км.	1,907	1,907	1,907	1,907
2. Демонтаж существующего участка трассы ВЛ-220кВ.	км.	1,723	1,723	1,723	1,723
3. Сборка и установка стальных оцинкованных опор линии 220кВ промежуточных.	шт.	7	7	7	7
4. Сборка и установка стальных оцинкованных опор линии 220кВ анкерно-угловых.	шт.	4	4	4	4
5. Металлоконструкции одноцепных опор: детали крепления ригелей, анкерные болты.	т.	1,05	1,05	1,05	1,05
6. Установка ж/б фундаментов - 44шт., ригелей - 16шт.	$м^3$	76,76	76,76	76,76	76,76
7. Монтаж провода АС 240/32.	км/т	5,89/5,43	5,89/5,43	5,89/5,43	5,89/5,43
8. Устройство заземления опор, электроды.	Т	0,567	0,567	0,567	0,567

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более.	0	0	0	0	0	0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Целью данного объекта является строительство обводного (перенос) участка от опоры №161 до №170 ВЛ-220кВ диспетчерский №2042 «Улькe-Актюбинская» из территории существующего кладбища, на котором происходят самовольные захоронения, вошедшие в охранную зону ВЛ, что в свою очередь не обеспечивает правильную эксплуатацию и делает невозможным обслуживание на данном участке ВЛ-220кВ «Улькe-Актюбинская».

Основные технологические решения. Расчет и монтаж провода выполнен исходя из требования обеспечения экономической плотности тока и допустимого длительного тока принят ближайший больший размер сталеалюминевый марки АС-240/32 по ГОСТ по всему участку выноса (переноса) ВЛ-220кВ «Улькe-Актюбинская», что соответствует существующему проводу, который уже применяется на данной линии.

Подбор и монтаж опор был выполнен на оснований климатических данных раздела ПУЭ «Климатические условия»: район по гололеду – III, район по ветру – III, количество гроз не более 30ч в год, принятого провода АС-240/32мм² и оптиковолоконного кабеля в грозотросе. Опоры приняты и смонтированы одноцепные металлические с горячим оцинкованием по типовым сериям. Промежуточные опоры: 2П220-1-6,8 – 6шт. и 2П220-1-11,5 – 1шт. по условиям обеспечения габарита линии по типовой серии 3.407.2-145 в.1 «Унифицированные конструкции промежуточных и анкено-угловых опор ВЛ-220, 330кВ». Анкерно-угловые опоры 1У220-1+5 – 3шт. и 1У220-1 – 1 шт. по типовой серии 3.407.2-145 в.3 «Унифицированные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ-220, 330кВ». В целях защиты от вандализма после монтажа опор и окончательной протяжки было выполнено закернение резьбы болтовых соединений.

Защита участка линии электропередач ВЛ-220кВ от прямых ударов молнии осуществляется подвеской волоконно-оптического кабеля связи, встроенный в грозотрос марки OPGW, производства «Prysmian» Испания, как и на остальном протяжении линии.

Допустимые напряжения в проводе и тросе выбраны по прочности опор с проверкой нормированного расстояния между проводом и тросом из условий работы в пролете и защиты от грозовых перенапряжений и составляют: в тросе OPGW допустимые напряжения составляют: при максимальной нагрузке и минимальной температуре – 25 даН/мм^2, при среднегодовой – 16 даН/мм^2.

Изоляция на построенном участке ВЛ-220кВ выбрана и смонтирована с учетом условий прохождения трассы, приближения к промышленным предприятиям и опыта эксплуатации электроустановок в данном районе. Район загрязненности атмосферы принят 2 в соответствии с РД34.51.10190, с удельной эффективной длиной пути утечки – 2,25см/кВ. На основании «Инструкции по выбору изоляции электроустановок» РД34.51.101-90, подвески укомплектованы стеклянными изоляторами: поддерживающие одноцепные – 15хПСД70Е, натяжные одноцепные – 18хПС120Б для провода АС-240/32. Натяжные для крепления волоконно-оптический кабеля встроенного в грозозащитный трос – 1хПСД70Е, поддерживающее неизолированное крепление троса с глухим заземлением на каждой опоре.

Подвеска проводов на промежуточных опорах выполнена посредством крепления их в зажимах ПГН-5-3 – провод АС-240/32, оптико-волоконного кабеля в грозотросе OPGW – в поддерживающих зажимах GAS3/14 «Prysmian». На анкерно-угловых опорах провода АС-240/32 закреплены в натяжных прессуемых зажимах типа НАС-240-1, оптико-волоконный трос OPGW – натяжным зажимом RAAWFO 21/P «Prysmian». Защита проводов от вибрации выполнено виброгасителями ГПГ-2,4-11-500А/23-31 с плашечным зажимом ГПГ-1-6 – на проводе АС-240/32, троса OPGW – типа AMG-050920 «Prysmian». Соединение проводов АС-240/32 в пролете осуществлена соединительными зажимами типа САС-240-1Б, смонтированный методом прессования. Для соединения волоконно-оптического кабеля связи, встроенного в грозотрос, двух кабелей OPGW – применена муфта типа «EWMJ-A», установленная на анкерно-угловой опоре №162 и существующая муфта на опоре №171 на высоте не менее 6м. от земли.

Все опоры заземлены. Величина сопротивления заземляющих устройств принята в соответствии с ПУЭ РК в зависимости от грунтовых условий. Заземляющие устройства опор выполнены вертикальными электродами L=5м. и протяженными заземлителями из круглой стали диаметром 16мм.

Расчетные пролеты определены расчетом в зависимости от типа стоек опор, климатических условий и марки проводов и троса. Фундаменты под металлические промежуточные опоры приняты и смонтированы прямые Ф3-2; стальные анкерно-угловые опоры-наклонные типа Ф5-Ам-Р, из сборного железобетона производства ТОО «Темирбетон» г. Талдыкорган. Для компенсации горизонтальных нагрузок на фундаментах установлены ригели Р1-А-Р в кол-ве 16шт. Фундаменты металлических опор установлены в отрытые котлованы на выровненное основание с щебеночной подготовкой h=100мм. Котлованы засыпаны местным грунтом с послойным трамбованием с коэффициентом уплотнения К=0,95. Для защиты от агрессивности железобетонные ригели и фундаменты покрыты в заводских условиях спец. лаком ХП-734.

Стальные конструкции опор и металлоконструкции изготовлены из углеродистой стали марок С255 и С245 по ГОСТ 27772-88* – для фасонного и листового проката, Ст3 по ГОСТ 535-88* – для сортового проката.

в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр (далее – км.)	–
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 220кВ	км.	1,907
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км.	–
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км.	–
5	Площадь опор	$м^2$	391
6	Опоры:	штук (далее – шт.)	
	1) металлические	шт.	11
	2) деревянные с деревянными приставками	шт.	–
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт.	–
	4) железобетонные	шт.	–
	5) тросовые подвесы	шт.	–
7	Провода:		
	1) медные	км.	–
	2) алюминиевые	км.	–
	3) сталеалюминиевые	км.	5,890
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт.	–
	2) металлические	шт.	–
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт.	–
	2) светильники с ртутными лампами	шт.	–
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт.	–
10	Кабели:		
	1) марки напряжением.	км.	–
	2) марки напряжением.	км.	–
11	Муфты соединительные	шт.	1
12	Муфты концевые	шт.	–
13	Контуры заземления	шт./м.	44/132
14	Устройства грозозащиты	км.	2
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	–
	2) булыжные	$м^2$	–
	3) тротуары	$м^2$	–

Заказчик

Рыскелді Серікбай Еркінұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор

Жанбауов Жасталап Кауп[illegible]

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Абдраимов Жанболат Жакс[illegible]

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Биданов Мухит

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Жанбауов Жасталап Каупбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Абдраимов Жанболат Жаксылыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тәшкенбай Нұркен Сұлтанбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Умаров Аязби

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Антикоррозийная защита стальных опор выполнена оцинковкой горячим способом в заводских условиях в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Все пересечения ВЛ-220кВ с другими сооружениями выполнены с соблюдением всех норм и правил и согласованы с владельцами пересекаемых сооружений г. Актобе, Актюбинской области.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. **На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;**

6. **Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;**

7. **Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):**
   всего – 103,195 млн. тенге, в том числе:
   строительно-монтажных работ – 82,143 млн. тенге,
   оборудования, инструмента и инвентаря – 0,000 млн. тенге.

8. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 86 217 397,24 тенге, в том числе:**
   стоимость строительно-монтажных работ – 75 999 990 тенге;
   стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 0,000 тенге.

9. **Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

РЕШИЛ: объект «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Ульке-Актюбинская» с территории кладбища» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Рыскелді Серікбай Еркінұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Толыбаев Салим Жайшылыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

9. Устройство щебеночной подготовки.	$м^3$	27	27	27	27
10. Покрытие гидроизоляционной мастикой (спец. лаком ХП-734).	$м^2$	692	692	692	692
11. Изоляторы: ПСД-70Е ПС120-Б	 шт. шт.	 398 440	 398 440	 398 440	 398 440
12. Волоконно-оптическая линия связи, состоящая из: оптического кабеля в грозотросе емкостью до 12 оптических волокон марки (тип) OPGW 30C52z-12MN (9910) производства «Prysmian Group» Испания и оптический кабель «Интегра-Кабель» в грунте марки ИКСЛ-М6П-А72-2.7 производства ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ» г. Витебск, Республика Беларусь.	км.	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	м3	0	0
В том числе подземной части	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая

Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, г. Актобе, район пос. Россовхоза и Кирпичного завода.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Строительство объекта осуществлено на основании:**

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «06» июня 2016г. №2188 и от «25» апреля 2017г. №133.

Акимат г. Актобе и акимат Актюбинской области.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «12» июля 2016г. №722;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе».

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», талон №KZ57REA00076570 от 13.11.2017г., №KZ73REA00083169 от 22.01.2018г., №KZ65REA00089618 от 10.04.2018г., №KZ56REA00102875 от 25.07.2018г., №KZ50REA00110646 от 15.10.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «АктобеСтройЭксперт», рабочий проект (шифр) №42/2016 «Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) АО «KEGOC» г. Астана, приказ «Об утверждении рабочего проекта» от 17 марта 2017 года №57.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

Счет-фактура № 012001 от 25 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Бекарыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 910940000150, г.Актобе. проспект 312 Стрелковой дивизии, 33

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000588, от 25.08.2012г.

ИИК поставщика: KZ54914042203KZ001C4, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №252-16-17 от 09.10.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 44

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 910940000150, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Бекарыс", г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 33

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971041002371, Филиал АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC" "Актюбинские межсистемные электрические сети",Республика Казахстан, Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 44

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971041002371, Республика Казахстан, г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 44

ИИК получателя: KZ24826D0KZTD2000471, в банке АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улькe-Актюбинская» с территории кладбища»	услуга	1	42 501 698,00	42 501 698,00	12%	5 100 203,76	47 601 901,76		
Всего по счету:					**42 501 698,00**		**5 100 203,76**	**47 601 901,76**		

Руководитель: Тәшкенбай Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Турланова Г. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети». **ИИН/БИН 971041002371**

Подрядчик: ТОО «Фирма Бекарыс» **ИИН/БИН 910940000150**

Стройка: Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 "Ульке-Актюбинская" с территории кладбища.

Объект: Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 "Ульке-Актюбинская" с территории кладбища.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - декабрь месяц 2017г.

Договор		Источник финансирования	Организация правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
252-16-17	09.10.2017г.		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ и затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге		
			с начала стройки	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1	**Всего по стройке без учета НДС**		**42 501 698,00**	**42 501 698,00**	**42 501 698,00**
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	42 450 663,00	42 450 663,00	42 450 663,00
		Оборудование			
		Прочие не входящие в СМР	51 035,00	51 035,00	51 035,00
		Пусконаладочные работы			
	Налог на добавленную стоимость, 12%		**5 100 203,76**	**5 100 203,76**	**5 100 203,76**
	Итого с НДС 12%		**47 601 901,76**	**47 601 901,76**	**47 601 901,76**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Фирма Бекарыс» _____ **Тәшкенбай Е.С**

Субподрядчик Директор ТОО "Мансард" _____ **Умаров А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Глобал Каztех Сервис" _____ **Толыбаев С.Ж.**

Заказчик:

Директор Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети».

_____ **Рыскелді С.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети», 030000, г. Актобе, пр-т. 312 Стрелковой дивизии 44, +7 (7132)773-950, 700-359.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Фирма Бекарыс», 030020, г. Актобе, пр-т. 312 Стрелковой дивизии, дом 33, +7 (7132) 54-44-63.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 "Улькe-Актюбинская" с территории кладбища.**
(наименование, адрес)

Объект **Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 "Улькe-Актюбинская" с территории кладбища.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №252-16-17 от 09.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2017г.

Номер		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**СРДС РК 8.02-03-2002 прилож.3 таблица 21**	**Разбивка трассы, закрепление пунктами и знаками,определение мест установки опор по трассе**	**км**	**2**	**25517,52**	**51035**
			НР первого уровня	%	67	0,00	
			Накладные расходы	**%**	--	**0,00**	**0**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**0,00**	**0**
2	**14**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2425**	**154,43**	**374499**
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	32,070625	666,05	21361
2.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	75,78125	1102,51	83550
			Итого оплата труда:			**43,26**	**104910**
2.3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	60,625	3295,52	199791
			Итого эксплуатация машин:			**82,39**	**199791**
			НР первого уровня	%	59,1	25,57	62002
			НР второго уровня	%	4,1	5,63	13657
			Накладные расходы	**%**	--	**31,20**	**75659**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**11,44**	**27741**
3	**15**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**71**	**2720,93**	**193186**

3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	150,8892	715,77	108002
			Итого оплата труда:			**1521,15**	**108002**
			НР первого уровня	%	59,1	899,00	63829
			НР второго уровня	%	4,1	99,23	7045
			Накладные расходы	**%**	**--**	**998,23**	**70874**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**201,55**	**14310**
4	**16**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**27**	**5010,53**	**135285**
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	26,3925	697,35	18405
4.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,225	140,23	2556
			Итого оплата труда:			**776,32**	**20961**
4.3		31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	12,42	87,75	1090
4.4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	24,84	11,48	285
4.5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,16	3336,58	7207
			Итого эксплуатация машин:			**317,85**	**8582**
4.6		21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,05	2582,06	80173
4.7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	4,05	93,00	377
			Итого материалов:			**2983,32**	**80550**
			НР первого уровня	%	50,8	394,37	10648
			НР второго уровня	%	4,1	182,72	4934
			Накладные расходы	**%**	**--**	**577,09**	**15582**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**371,15**	**10021**
5	**22**	**11-330101-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сборные железобетонные под свободностоящие опоры, объемом до 3 м3. Установка**	**м3**	**72,76**	**10389,71**	**755956**
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	270,26702	775,31	209541
5.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,769	1039,25	96410
			Итого оплата труда:			**4204,93**	**305951**
5.3		31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	7,276	437,52	3183
5.4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	57,4804	3071,87	176572
5.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	16,7348	1756,77	29399
			Итого эксплуатация машин:			**2874,59**	**209155**
5.6		21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07276	153626,63	11178
5.7		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007276	200244,36	1457
			Итого материалов:			**173,65**	**12635**
			НР первого уровня	%	61,7	2594,44	188772
			НР второго уровня	%	4,1	378,89	27568
			Накладные расходы	**%**	**--**	**2973,33**	**216340**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**769,61**	**55997**
6	**24**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Фундамент Ф5Ам-Р**	**шт**	**16**	**276054,91**	**4416879**

			Итого прямые затраты:			**245539,29**	**3928629**
			НР второго уровня	%	4,1	10067,11	161074
			Накладные расходы	**%**	**--**	**10067,11**	**161074**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**20448,51**	**327176**
7	**25**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Фундамент Ф3-2**	**шт**	**28**	**129650,57**	**3630216**
			Итого прямые затраты:			**115318,75**	**3228925**
			НР второго уровня	%	4,1	4728,07	132386
			Накладные расходы	**%**	**--**	**4728,07**	**132386**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**9603,75**	**268905**
8	**26**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Ригель Р-1А-Р**	**шт**	**16**	**24650,84**	**394413**
			Итого прямые затраты:			**21925,89**	**350814**
			НР второго уровня	%	4,1	898,96	14383
			Накладные расходы	**%**	**--**	**898,96**	**14383**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**1825,99**	**29216**
9	**27**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Деталь крепления ригеля Д12 оцинк**	**шт**	**32**	**4636,66**	**148373**
			Итого прямые затраты:			**4124,11**	**131971**
			НР второго уровня	%	4,1	169,09	5411
			Накладные расходы	**%**	**--**	**169,09**	**5411**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**343,46**	**10991**
10	**28**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Деталь крепления ригеля Д13 оцинк**	**шт**	**16**	**5819,15**	**93106**
			Итого прямые затраты:			**5175,89**	**82814**
			НР второго уровня	%	4,1	212,21	3395
			Накладные расходы	**%**	**--**	**212,21**	**3395**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**431,05**	**6897**
11	**29**	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**692**	**143,54**	**99336**
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	32,86654	896,86	29477
11.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,173	821,97	142
			Итого оплата труда:			**42,80**	**29619**
11.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0692	3351,51	232
11.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0692	35,14	2
11.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0692	1756,77	122
11.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	7,7504	45,56	353
			Итого эксплуатация машин:			**1,02**	**709**
11.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,11418	335865,44	38349
11.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,03806	94312,68	3590
			Итого материалов:			**60,60**	**41939**
			НР первого уровня	%	54,2	23,20	16053
			НР второго уровня	%	4,1	5,23	3623
			Накладные расходы	**%**	**--**	**28,43**	**19676**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**10,63**	**7358**

12	**30**	**11-130701-1003 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Первый слой**	**м2**	**692**	**2281,86**	**1579045**
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	524,98926	728,05	382218
12.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	224,035	767,30	171902
			Итого оплата труда:			**800,75**	**554120**
12.3		31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	49,824	778,69	38797
12.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	123,176	1756,77	216392
			Итого эксплуатация машин:			**368,77**	**255189**
12.5		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	221,44	1336,01	295846
12.6		22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,3806	54217,08	20635
12.7		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,9169	94312,68	86475
			Итого материалов:			**582,31**	**402956**
			НР первого уровня	%	54,2	434,01	300333
			НР второго уровня	%	4,1	83,21	57584
			Накладные расходы	**%**	**--**	**517,22**	**357917**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**169,03**	**116966**
13	**31**	**11-130701-1004 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Последующий слой**	**м2**	**692**	**2531,39**	**1751720**
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	492,12272	728,05	358290
13.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	224,035	767,30	171902
			Итого оплата труда:			**766,17**	**530192**
13.3		31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	49,824	778,69	38797
13.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	123,176	1756,77	216392
			Итого эксплуатация машин:			**368,77**	**255189**
13.5		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	346	1336,01	462259
13.6		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	1,39092	94312,68	131181
			Итого материалов:			**857,57**	**593441**
			НР первого уровня	%	54,2	415,27	287364
			НР второго уровня	%	4,1	92,31	63881
			Накладные расходы	**%**	**--**	**507,58**	**351245**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**187,51**	**129757**
14	**33**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Стальная анкерно-угловая одноцепная опора -1У220-1 с покрытием из горячего оцинкования с распорками**	**шт**	**1**	**2893495,20**	**2893495**
			Итого прямые затраты:			**2573642,86**	**2573643**
			НР второго уровня	%	4,1	105519,36	105519
			Накладные расходы	**%**	**--**	**105519,36**	**105519**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**214332,98**	**214333**
15	**34**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Стальная анкерно-угловая одноцепная опора -1У220-1+5 с покрытием из горячего оцинкования с распорками**	**шт**	**3**	**3766674,28**	**11300023**
			Итого прямые затраты:			**3350299,11**	**10050897**
			НР второго уровня	%	4,1	137362,26	412087
			Накладные расходы	**%**	**--**	**137362,26**	**412087**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**279012,91**	**837039**
16	**35**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Стальная промежуточная опора -2П220-1-11,5 с покрытием из горячего оцинкования**	**шт**	**1**	**1353722,46**	**1353722**
			Итого прямые затраты:			**1204079,46**	**1204079**

			НР второго уровня	%	4,1	49367,26	49367
			Накладные расходы	**%**	**--**	**49367,26**	**49367**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**100275,74**	**100276**
17	**37**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Стальная промежуточная опора -2П220-1-6,8 с покрытием из горячего оцинкования**	**шт**	**6**	**1603547,51**	**9621285**
			Итого прямые затраты:			**1426288,39**	**8557730**
			НР второго уровня	%	4,1	58477,82	350867
			Накладные расходы	**%**	**--**	**58477,82**	**350867**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**118781,30**	**712688**
18	**38**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Возмещение ж.д.услуг до ст.Актобе и экспедиторские услуги**	**вагон**	**7**	**530017,71**	**3710124**
			Итого прямые затраты:			**471428,57**	**3300000**
			НР второго уровня	%	4,1	19328,57	135300
			Накладные расходы	**%**	**--**	**19328,57**	**135300**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**39260,57**	**274824**
			ИТОГО:				**42501698,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2422384**
			Сметная прибыль				**3144493**
			Итого с НДС		**12 %**	**5100203,76**	**47601901,76**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Фирма Бекарыс»

_____ **Тэшкенбай Н.С.**

Субподрядичк:

Директор ТОО "Мансард"

_____ **Умаров А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Глобал Казтех Сервис"

_____ **Толыбаев Т.Ж.**

Заказчик:

Директор Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети»

_____ **Рыскелді С.Е.**

Главный инженер филиала Жұбалов Қ.К.
Зам. главного инженера Жуасов А.Ш.
Начальник СЛЭП Боровик А.В.
Начальник СКС Умралин Е.М.