1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	10,26	23366,16	--	239736,80	--	10164,84	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*990,73*		*10165,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,73*				*10165,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1948,55*		*19992,00*				
		Сметная стоимость				*269894,00*				
184	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,86	23366,16	--	66827,22	--	2833,47	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*990,73*		*2833,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,73*				*2833,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1948,55*		*5573,00*				
		Сметная стоимость				*75234,00*				
185	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,7	34129,47	1605,56	23890,63	1123,89	7941,63	20,04	14,03
		м3 изоляции		16599,33	571,53	11619,53	400,07	55,3	0,69	0,48

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
185.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,04	14,0300	828,310	11619,53
185.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,4830		
185.3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,5040		36,36
185.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,70	0,4900		233,82
185.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,4830		853,71
185.6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0350	24437,720	855,32
185.7	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,0840	111158,260	9337,29
185.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,00	1,4000	298,580	418,01
185.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,90	2,7300	196,550	536,58
185.10	21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	0,6790	--	--
		Накладные расходы -		*11345,19*		*7942,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9495,49*			*6647,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1849,70*			*1295,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3637,97*		*2547,00*				
		Сметная стоимость				*34379,00*				
186	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	0,721	24682,97	--	17796,42	--	754,57	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1046,56*		*755,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,56*				*755,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2058,36*		*1484,00*				
		Сметная стоимость				*20035,00*				
187	21-020402-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0157	18425,21	--	289,28	--	12,27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*781,23*		*12,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*781,23*				*12,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1536,52*		*24,00*				
		Сметная стоимость				*326,00*				
188	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	11,62	1569,14	22,66	18233,36	263,27	6878,93	1,15	13,36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,17	10,70	10564,52	124,30	54,8	0,01	0,17

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,15	13,3600	790,580	10564,52
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1673		
188.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0163		54,83
188.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1511		208,43
188.5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,3602	18129,410	6530,58
188.6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0015	17348,880	26,21
188.7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,03	0,2905	293,990	85,40
188.8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,3900	547,440	763,35
188.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0012	28,000	0,03
188.10	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	12,5500	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*591,99*		*6879,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*504,09*				*5857,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,90*				*1021,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*172,89*		*2009,00*				
		Сметная стоимость				*27121,00*				
189	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,02**	**240248,53**	**1367,07**	**4804,97**	**27,34**	**663,70**	**56,40**	**1,13**
		т металлических изделий		**42983,57**	**447,29**	**859,67**	**8,95**	**50,8**	**0,54**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,40	1,1300	762,120	859,67			
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0108					
189.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0046		16,38			
189.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0062		10,96			
189.5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,00	0,0200	195897,890	3917,96			
		Накладные расходы -		*33184,88*		*664,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22062,87*				*441,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11122,00*				*222,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21874,67*		*437,00*				
		Сметная стоимость				*5906,00*				
190	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,03**	**309746,56**	**838,42**	**9292,40**	**25,15**	**2745,45**	**198,00**	**5,94**
		т		**154697,40**	**340,60**	**4640,92**	**10,22**	**48,5**	**0,36**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,00	5,9400	781,300	4640,92			
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0108					
190.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0045		14,02			
190.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0063		11,14			
190.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0300	154210,740	4626,32			
		Накладные расходы -		*91514,88*		*2745,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75193,43*				*2256,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16321,46*				*490,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32100,92*		*963,00*				
		Сметная стоимость				*13001,00*				
191	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,017**	**200364,56**	**838,42**	**3406,20**	**14,25**	**536,82**	**58,00**	**0,99**
		т		**45315,40**	**340,60**	**770,36**	**5,79**	**48,5**	**0,36**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	0,9860	781,300	770,36			
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0061					
191.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0026		7,94			
191.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0036		6,31			
191.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0170	154210,740	2621,58			
		Накладные расходы -		*31577,49*		*537,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22143,16*				*376,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9434,33*				*160,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18555,36*		*315,00*				
		Сметная стоимость				*4258,00*				
192	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	8,67 м	**303,23**	**11,29**	**2629,01**	**97,91**	**808,28**	**0,22**	**1,91**
				178,01	**2,13**	**1543,35**	**18,50**	**42,8**	**0,00**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	1,9100	809,140	1543,35			
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0191					
192.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0095		31,46			
192.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,2341		38,80			
192.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0095		21,62			
192.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	0,4196		6,02			
192.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,1821	307,670	56,02			
192.8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,00	0,0173	223,100	3,87			
192.9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,13	1,1600	182,650	212,20			
192.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,13	1,1600	270,380	314,12			
192.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	18,50			
192.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,02	0,1561	1453,500	226,83			
192.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,07	0,5809	216,240	125,61			
192.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	1,5600	11,220	17,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,0867	150,960	13,09			
		Накладные расходы -		*93,23*		*808,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,10*				*668,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,13*				*140,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31,72*		*275,00*				
		Сметная стоимость				*3712,00*				
193	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления CLE0107-44-10	0,51	595,89	--	303,90	--	12,89	--	--
		17		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,27*		*13,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,27*				*13,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*49,69*		*25,00*				
		Сметная стоимость				*342,00*				
194	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	17	301,08	149,91	5118,33	2548,55	1835,11	0,15	2,52
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	1894,15	605,49	62,1	0,04	0,73

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	2,5200	752,840	1894,15
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,7310		
194.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04	0,7004		2494,47
194.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0306		54,09
194.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0425	15897,220	675,63
194.6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	17,0000	--	--

		Накладные расходы -		*107,95*		*1835,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,31*				*1552,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,64*				*283,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32,72*		*556,00*				
		Сметная стоимость				*7510,00*				
195	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,673	66208,64	--	44558,41	--	1889,28	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2807,25*		*1889,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2807,25*				*1889,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5521,27*		*3716,00*				
		Сметная стоимость				*50164,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	11-080501-0102 РСНБ РК 2015	Плиты подоконные железобетонные гладкие. Укладка	0,5	2693,18	89,82	1346,59	44,91	258,89	0,98	0,49
		м2 плит (в деле)		737,78	24,35	368,89	12,18	50,8	0,03	0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,98	0,4900	752,840	368,89			
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0147					
196.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,0105		37,57			
196.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0042		7,34			
196.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,0153	18524,150	283,42			
196.6	21-049999-9902	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м2	1,02	0,5100	--	--			
196.7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0017	19877,390	33,49			
196.8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,25	1,1300	547,440	615,87			
196.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0003	28,000	0,01			
		Накладные расходы -		*517,77*		*259,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*387,16*				*194,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,61*				*65,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*256,88*		*128,00*				
		Сметная стоимость				*1734,00*				
197	Т121-049999-0809	Плиты подоконные из бетона ГОСТ 13015-2012	0,5	2500,00	--	1250,00	--	53,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,00*		*53,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,00*				*53,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*208,48*		*104,00*				
		Сметная стоимость				*1407,00*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.0,00								
198	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	8,64	40319,95	3867,10	348364,35	33411,79	64990,49	14,40	124,42
		м3		10698,48	798,54	92434,87	6899,41	48,5	0,96	8,28
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,40	124,4200	742,950	92434,87			
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,96	8,2800					
198.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0233		78,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,86	7,4000		275,90			
198.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,92	7,9100		28158,79			
198.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1408		438,68			
198.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,06	0,5426		30,98			
198.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,83	24,4700		4056,18			
198.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2108		372,62			
198.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	8,7700	20054,700	175871,70			
198.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,6700	66,300	309,33			
198.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1305	39466,400	5148,94			
198.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10	0,8260	24437,720	20185,17			
198.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1754	26033,000	4565,98			
198.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0068	23886,670	163,04			
198.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	5,7900	196,550	1137,79			
198.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0294	200244,360	5882,38			
198.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00	0,0154	14281,240	219,63			
198.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0203	28,000	0,57			
198.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	13,3900	674,520	9033,17			
		Накладные расходы -		***7522,05***		***64990,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5576,06***				***48177,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1945,99***				***16813,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***3827,36***		***33068,00***				
		Сметная стоимость				***446423,00***				
199	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	**0,2182**	**12950,90**	**1002,87**	**2825,89**	**218,83**	**1431,98**	**14,94**	**3,26**
				11672,62	**222,20**	**2546,97**	**48,48**	**48,5**	**0,20**	**0,04**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	3,2600	781,300	2546,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0436					
199.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0436		135,94			
199.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0087		0,21			
199.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,2184		45,44			
199.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,1787		37,24			
199.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,6546	91,800	60,09			
199.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,2182	--	--			
		Накладные расходы -		*6562,71*		*1432,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*				*1259,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*173,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1561,09*		*341,00*				
		Сметная стоимость				*4598,00*				
200	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0121**	**153261,74**	**--**	**1854,47**	**--**	**78,63**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*79,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*79,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12780,80*		*155,00*				
		Сметная стоимость				*2088,00*				
201	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,24538**	**153189,91**	**--**	**37589,74**	**--**	**1593,81**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*1594,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*1594,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12774,81*		*3135,00*				
		Сметная стоимость				*42318,00*				
202	**21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**0,14**	**273975,99**	**--**	**38356,64**	**--**	**1626,32**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*1626,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*1626,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22847,41*		*3199,00*				
		Сметная стоимость				*43182,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**2**	**1414,76**	**769,28**	**2829,52**	**1538,56**	**1144,01**	**0,81**	**1,63**
		шт. сборных конструкций		**612,06**	**178,91**	**1224,12**	**357,83**	**62,1**	**0,22**	**0,43**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,81	1,6300	752,840	1224,12			
203.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,4320					
203.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22	0,4320		1538,56			
203.4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0046	14531,150	66,84			
203.5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	2,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***572,01***		***1144,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***491,19***				***982,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,81***				***162,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***158,94***		***318,00***				
		Сметная стоимость				***4291,00***				
204	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**0,27**	**66208,64**	**--**	**17876,33**	**--**	**757,96**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***2807,25***		***758,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2807,25***				***758,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***5521,27***		***1491,00***				
		Сметная стоимость				***20125,00***				
205	**11-070105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**15**	**431,83**	**100,09**	**6477,50**	**1501,42**	**3451,37**	**0,41**	**6,12**
		шт. сборных конструкций		**303,12**	**24,04**	**4546,85**	**360,57**	**62,1**	**0,03**	**0,38**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	6,1200	742,950	4546,85			
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3780					
205.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,03	0,3780		1501,42			
205.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0270	15897,220	429,22			
205.5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	15,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***230,09***		***3451,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***203,17***				***3048,00***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*404,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,95*		*794,00*				
		Сметная стоимость				*10723,00*				
206	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АКСС"	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**	**15**	**12950,41**	**--**	**194256,10**	**--**	**8236,46**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*549,10*		*8236,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,10*				*8236,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,96*		*16199,00*				
		Сметная стоимость				*218692,00*				
207	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,0099**	**309746,56**	**838,42**	**3066,49**	**8,30**	**906,00**	**198,00**	**1,96**
		т		**154697,40**	**340,60**	**1531,50**	**3,37**	**48,5**	**0,36**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,00	1,9600	781,300	1531,50			
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0036					
207.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0015		4,63			
207.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0021		3,67			
207.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0099	154210,740	1526,69			
		Накладные расходы -		*91514,88*		*906,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75193,43*				*744,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16321,46*				*162,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32100,92*		*318,00*				
		Сметная стоимость				*4290,00*				
208	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,098**	**200364,56**	**838,42**	**19635,73**	**82,17**	**3094,59**	**58,00**	**5,68**
		т		**45315,40**	**340,60**	**4440,91**	**33,38**	**48,5**	**0,36**	**0,04**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	5,6800	781,300	4440,91			
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0353					
208.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0147		45,79			
208.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0206		36,38			
208.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0980	154210,740	15112,65			
		Накладные расходы -		*31577,49*		*3095,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22143,16*				*2170,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9434,33*				*925,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18555,36*		*1818,00*				
		Сметная стоимость				*24549,00*				
		КАНАЛ КЛ1								
209	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** м3	0,5	22690,71	773,69	11345,35	386,84	1112,35	3,06	1,53
				2303,69	193,76	1151,85	96,88	48,5	0,23	0,11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	1,5300	752,840	1151,85			
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1144					
209.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0014		4,55			
209.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,0911		3,39			
209.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,0940		334,78			
209.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0077		23,83			
209.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0040		0,23			
209.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0114		20,06			
209.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5100	18451,840	9410,44			
209.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0004	24437,720	8,55			
209.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0043	26033,000	111,94			
209.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	3,11			
209.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	381819,660	95,45			
209.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,2150	196,550	42,26			
209.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0004	28,000	0,01			
209.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,2000	674,520	134,90			
		Накладные расходы -		*2224,71*		*1112,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*606,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1013,44*				*507,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1993,23*		*997,00*				
		Сметная стоимость				*13454,00*				
210	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж** т конструкций	0,044	73637,71	1947,91	3240,06	85,71	2094,73	95,00	4,18
				69698,65	376,56	3066,74	16,57	60,9	0,40	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на единицу	всего	на единицу	всего			
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	95,00	4,1800	733,670	3066,74			
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	0,0176					
210.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	0,1417		41,93			
210.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0070		21,93			
210.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	0,0321		0,75			
210.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,0114		1,90			
210.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0106		18,66			
210.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,70	0,0308		0,53			
210.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0013	66,300	0,09			
210.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0008	2742,280	2,26			
210.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0004	196,550	0,09			
210.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,40	0,0176	181,000	3,19			
210.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0198	91,040	1,80			
210.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	7,81			
210.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	208172,820	32,97			
210.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	347608,520	4,74			
210.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	413023,160	10,90			
210.18	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0440	--	--			
210.19	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0001	278413,120	23,77			
		Накладные расходы -		*47607,49*		*2095,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42675,80*				*1878,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4931,69*				*217,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9699,62*		*427,00*				
		Сметная стоимость				*5762,00*				
211	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**0,044** т	**329952,69**	--	**14517,92**	--	**615,56**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13989,99*		*616,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*616,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27515,41*		*1211,00*				
		Сметная стоимость				*16344,00*				
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.3,6М								
212	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** м3	**0,12**	**24351,05**	**689,78**	**2922,13**	**82,77**	**352,02**	**4,90**	**0,59**
				3594,98	**165,27**	**431,40**	**19,83**	**48,5**	**0,20**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,90	0,5880	733,670	431,40			
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0236					
212.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		1,09			
212.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,29	0,0350		1,30			
212.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0211		75,26			
212.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0009		2,77			
212.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0010		0,06			
212.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0013		2,29			
212.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	18451,840	2258,51			
212.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,76	0,0914	66,300	6,06			
212.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0008	26033,000	21,87			
212.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	2,35			
212.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,30	0,0360	196,550	7,08			
212.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0090	6598,380	59,39			
212.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0005	28,000	0,01			
212.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,65	0,0781	674,520	52,69			
		Накладные расходы -		*2933,53*		*352,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,72*				*219,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1109,81*				*133,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2182,77*		*262,00*				
		Сметная стоимость				*3536,00*				
213	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,118**	**12950,90**	**1002,87**	**1528,21**	**118,34**	**774,40**	**14,94**	**1,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11672,62	222,20	1377,37	26,22	48,5	0,20	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	1,7600	781,300	1377,37			
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0236					
213.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0236		73,51			
213.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0047		0,11			
213.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,1181		24,57			
213.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0966		20,14			
213.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,3540	91,800	32,50			
213.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,1180	--	--			
		Накладные расходы -		*6562,71*		*774,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*				*681,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*94,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1561,09*		*184,00*				
		Сметная стоимость				*2487,00*				
214	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,118	153261,74	--	18084,89	--	766,80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*767,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*767,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12780,80*		*1508,00*				
		Сметная стоимость				*20360,00*				
215	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,024	273975,99	--	6575,42	--	278,80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*279,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*279,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22847,41*		*548,00*				
		Сметная стоимость				*7403,00*				
216	11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	8214,87	1076,42	16429,74	2152,84	3148,39	2,01	4,02
		шт. сборных конструкций		1589,07	304,69	3178,13	609,37	62,1	0,34	0,67
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
216.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,01	4,0200	790,580	3178,13			
216.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,6714					
216.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,21	0,4240		1684,13			
216.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,1896		31,43			
216.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,2474		437,28			
216.6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	0,4200	20054,700	8422,97			
216.7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	2,0000	--	--			
216.8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	0,8200	66,300	54,37			
216.9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0052	364882,720	1897,39			
216.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0170	20568,860	348,85			
216.11	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	1,9600	74,450	145,92			
216.12	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0002	282240,610	50,80			
216.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	197175,180	118,31			
216.14	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,0004	150480,640	60,16			
		Накладные расходы -		*1574,19*		*3148,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1176,02*				*2352,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*398,17*				*796,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*783,13*		*1566,00*				
		Сметная стоимость				*21144,00*				
217	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АКСС"**	**Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см**	**2**	**12950,41**	**--**	**25900,81**	**--**	**1098,19**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*549,10*		*1098,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,10*				*1098,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1079,96*		*2160,00*				
		Сметная стоимость				*29159,00*				
218	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,2**	**21661,68**	**649,02**	**4332,34**	**129,80**	**290,49**	**1,35**	**0,27**
		м3		**906,11**	**150,17**	**181,22**	**30,03**	**48,5**	**0,18**	**0,04**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	0,2700	671,190	181,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0363					
218.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0960		1,13			
218.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0360		128,21			
218.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0003		0,46			
218.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2040	18095,010	3691,38			
218.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0500	6598,380	329,92			
218.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0004	28,000	0,01			
		Накладные расходы -		*1452,47*		*290,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*102,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,18*				*188,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1849,13*		*370,00*				
		Сметная стоимость				*4993,00*				
219	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0,2**	**31117,03**	**2912,47**	**6223,41**	**582,49**	**968,16**	**8,25**	**1,65**
		м3		**6364,05**	**601,33**	**1272,81**	**120,27**	**48,5**	**0,72**	**0,14**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,25	1,6500	771,400	1272,81			
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	0,1446					
219.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0005		1,82			
219.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,49	0,0982		3,66			
219.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,70	0,1399		498,39			
219.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0017		5,23			
219.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,08	0,4165		69,04			
219.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0025		4,35			
219.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,2030	20054,700	4071,10			
219.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,50	0,5000	66,300	33,15			
219.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0016	26033,000	42,17			
219.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	1,91			
219.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0740	196,550	14,54			
219.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0005	200244,360	100,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0002	28,000	0,01			
219.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,78	0,1558	674,520	105,09			
		Накладные расходы -		*4840,81*		*968,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3378,21*				*676,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1462,60*				*293,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2876,63*		*575,00*				
		Сметная стоимость				*7767,00*				
220	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**6**	**1363,54**	**34,19**	**8181,23**	**205,14**	**3503,36**	**1,03**	**6,18**
		шт. сборных конструкций		**804,74**	**7,95**	**4828,43**	**47,71**	**62,1**	**0,01**	**0,06**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,03	6,1800	781,300	4828,43
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0576		
220.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,0576		205,14
220.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,1980	15897,220	3147,65
220.5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	6,0000	--	--

		Накладные расходы -		*583,89*		*3503,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*504,68*				*3028,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,21*				*475,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*155,79*		*935,00*				
		Сметная стоимость				*12619,00*				
221	**21-040305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	**6**	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
222	**11-070105-0211 РСНБ РК 2015**	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	**2**	**2434,00**	**588,97**	**4868,00**	**1177,94**	**2287,79**	**1,80**	**3,60**
		шт. сборных конструкций		**1474,25**	**133,42**	**2948,51**	**266,84**	**62,1**	**0,14**	**0,28**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,80	3,6000	819,030	2948,51
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,2800		
222.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,14	0,2780		1104,22
222.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,21	0,4234		70,18
222.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0020		3,54
222.6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	2,0000	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0016	364882,720	583,81			
222.8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0008	197175,180	157,74			
		Накладные расходы -		*1143,90*		*2288,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*998,36*				*1997,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,53*				*291,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*286,23*		*572,00*				
		Сметная стоимость				*7728,00*				
223	**21-049999-0702 РСНБ РК 2015**	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**0,58**	**38074,32**	**--**	**22083,11**	**--**	**936,32**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1614,35*		*936,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1614,35*				*936,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3175,09*		*1842,00*				
		Сметная стоимость				*24861,00*				
224	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,005**	**309746,56**	**838,42**	**1548,73**	**4,19**	**457,57**	**198,00**	**0,99**
		т		**154697,40**	**340,60**	**773,49**	**1,70**	**48,5**	**0,36**	**0,00**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,00	0,9900	781,300	773,49			
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018					
224.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0008		2,34			
224.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0010		1,86			
224.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0050	154210,740	771,05			
		Накладные расходы -		*91514,88*		*458,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75193,43*				*376,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16321,46*				*82,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32100,92*		*161,00*				
		Сметная стоимость				*2167,00*				
		КРОВЛЯ								
225	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**36**	**621,75**	**32,42**	**22382,90**	**1167,27**	**8092,39**	**0,40**	**14,51**
		м2 утепляемого покрытия		**330,07**	**7,44**	**11882,49**	**267,85**	**56,4**	**0,01**	**0,30**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,40	14,5100	819,030	11882,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2988					
225.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,1260		448,75			
225.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0720		224,28			
225.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,6624		316,08			
225.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1008		178,17			
225.7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	72,3600	100,830	7296,06			
225.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0090	107679,250	969,11			
225.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0209	51147,900	1067,97			
225.10	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	37,0800	--	--			
		Накладные расходы -		*224,79*		*8092,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*190,36*				*6853,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,43*				*1240,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,72*		*2438,00*				
		Сметная стоимость				*32913,00*				
226	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**5,4**	**14243,06**	**--**	**76912,52**	**--**	**3261,09**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603,91*		*3261,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*603,91*				*3261,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1187,76*		*6414,00*				
		Сметная стоимость				*86588,00*				
227	**11-120101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	**36**	**1568,30**	**86,55**	**56458,88**	**3115,89**	**6677,35**	**0,24**	**8,46**
		м2 кровли		**190,15**	**12,24**	**6845,32**	**440,59**	**56,4**	**0,01**	**0,52**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24	8,4600	809,140	6845,32
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5184		
227.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0468		157,74
227.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,3636		1294,96
227.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0396		123,35
227.6	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	2,9700		1418,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0684		120,90			
227.8	21-010301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	0,3780	1650,250	623,79			
227.9	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	3,41	122,7600	74,450	9139,48			
227.10	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	10,12	364,3200	100,830	36734,39			
		Накладные расходы -		*185,48*		*6677,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*114,15*				*4109,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,34*				*2568,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*140,30*		*5051,00*				
		Сметная стоимость				*68187,00*				
228	**11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**86,4**	**103,76**	**0,18**	**8964,49**	**15,27**	**2210,40**	**0,05**	**4,23**
		м2 фасада (без вычета проемов)		**35,95**	**0,08**	**3106,07**	**7,16**	**56,4**	**0,00**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	4,2300	733,670	3106,07			
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0086					
228.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0086		15,27			
228.4	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,01	1,2100	346,490	419,11			
228.5	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	0,0199	272948,830	5424,04			
		Накладные расходы -		*25,58*		*2210,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*20,32*				*1756,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,26*				*455,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,35*		*894,00*				
		Сметная стоимость				*12069,00*				
		ОКНА								
229	**11-100106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами**	**2,43**	**3343,41**	**187,51**	**8124,49**	**455,65**	**1873,48**	**1,32**	**3,21**
		м2 проемов		**943,95**	**65,46**	**2293,79**	**159,08**	**59,8**	**0,07**	**0,17**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,32	3,2100	715,110	2293,79			
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,1679					
229.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,0875		0,94			
229.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0360		112,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,03	0,0782		223,66			
229.6	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,0435		20,76			
229.7	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07	0,1796		3,35			
229.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0537		94,92			
229.9	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0041	19757,330	81,62			
229.10	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,22	0,5224	228,090	119,17			
229.11	21-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0119	24211,280	288,28			
229.12	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4,28	10,4000	257,720	2680,39			
229.13	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1,00	2,4300	--	--			
229.14	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,39	3,3800	215,220	726,95			
229.15	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,54	1,3200	982,740	1299,10			
229.16	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0006	19877,390	11,83			
229.17	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,02	0,0530	346,490	18,35			
229.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,1808	196,550	35,53			
229.19	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00	0,0001	180808,260	21,79			
229.20	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00	0,0012	75443,280	92,03			
		Накладные расходы -		*770,98*		*1873,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*603,63*				*1467,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,35*				*407,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*329,15*		*800,00*				
		Сметная стоимость				*10798,00*				
230	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**								
		м2	**2,43**	**12077,66**	**--**	**29348,71**	**--**	**1244,39**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,09*		*1244,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,09*				*1244,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1007,18*		*2447,00*				
		Сметная стоимость				*33041,00*				
231	**11-150501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**								
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок	**2,43**	**2476,83**	**19,88**	**6018,71**	**48,32**	**724,60**	**0,45**	**1,10**
				331,62	**6,54**	**805,83**	**15,90**	**54,8**	**0,01**	**0,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	1,1000	733,670	805,83			
231.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0192					
231.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0080		28,56			
231.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0112		19,76			
231.5	21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00	0,0015	228420,980	349,69			
231.6	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,01	0,0168	293,990	4,93			
231.7	21-130508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	3,8200	1255,450	4789,67			
231.8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0049	84,660	0,41			
231.9	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,0535	371,480	19,86			
		Накладные расходы -		*298,19*		*725,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*185,31*				*450,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,88*				*274,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*222,00*		*539,00*				
		Сметная стоимость				*7283,00*				
232	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобяные изделия**	1	**4072,21**	**--**	**4072,21**	**--**	**172,66**	**--**	**--**
		пара		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*172,66*		*173,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,66*				*173,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*339,59*		*340,00*				
		Сметная стоимость				*4584,00*				
233	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	9	**345,70**	**0,71**	**3111,33**	**6,36**	**442,08**	**0,08**	**0,70**
		м коробок		**54,95**	**0,33**	**494,59**	**2,98**	**59,8**	**0,00**	**0,00**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
233.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	0,7038	702,740	494,59			
233.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0036					
233.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0036		6,36			
233.4	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	10,0800	257,720	2597,82			
233.5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0639	196,550	12,56			
		Накладные расходы -		*49,12*		*442,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*33,06*				*298,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,06*				*145,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,59*		*284,00*				
		Сметная стоимость				*3838,00*				
		ДВЕРИ								
234	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	5,36	1800,24	327,24	9649,29	1753,99	3074,58	0,90	4,82
		м2 проемов		710,73	87,02	3809,52	466,45	59,8	0,10	0,54

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	4,8200	790,580	3809,52
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10	0,5414		
234.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07	0,3709		1321,00
234.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0638		198,68
234.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,0959		45,78
234.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1067		188,53
234.7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0056	19757,330	111,19
234.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0043	26033,000	111,63
234.9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1,00	5,3600	--	--
234.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	4,7700	215,220	1026,69
234.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,43	2,3200	982,740	2275,55
234.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,02	0,1126	346,490	39,00
234.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,2214	196,550	43,51
234.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,38	2,0100	190,430	382,76
234.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00	0,0013	75443,280	95,43

		Накладные расходы -		*573,61*		*3075,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*477,06*				*2557,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,56*				*518,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,91*		*1018,00*				
		Сметная стоимость				*13742,00*				
235	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	10,78	1429,87	253,58	15413,94	2733,55	5478,80	0,80	8,63
		м2 проемов		648,12	69,95	6986,75	754,02	59,8	0,08	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,80	8,6300	809,140	6986,75			
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,8743					
235.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,05	0,5455		1942,68			
235.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1056		329,07			
235.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,1412		67,39			
235.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2231		394,41			
235.7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0082	19757,330	161,87			
235.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0075	26033,000	196,45			
235.9	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1,00	10,7800	--	--			
235.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	7,0100	215,220	1508,05			
235.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,30	3,1900	982,740	3135,81			
235.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,02	0,1639	346,490	56,77			
235.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1811	196,550	35,60			
235.14	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,22	2,4200	190,430	460,04			
235.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00	0,0018	75443,280	139,07			
		Накладные расходы -		*508,24*		*5479,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*429,40*				*4629,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,83*				*850,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*155,05*		*1671,00*				
		Сметная стоимость				*22564,00*				
236	**21-090102-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ СТ РК 943-92**	**10,78**	**15399,96**	**--**	**166011,57**	**--**	**7038,89**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*652,96*		*7039,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*652,96*				*7039,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1284,23*		*13844,00*				
		Сметная стоимость				*186894,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,8	7929,54	--	14273,17	--	605,18	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*336,21*		*605,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*336,21*				*605,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*661,26*		*1190,00*				
		Сметная стоимость				*16069,00*				
238	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,4	8408,21	--	11771,49	--	499,11	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,51*		*499,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*356,51*				*499,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*701,18*		*982,00*				
		Сметная стоимость				*13252,00*				
239	21-090102-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	2,26	13814,80	--	31221,45	--	1323,79	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*585,75*		*1324,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585,75*				*1324,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1152,04*		*2604,00*				
		Сметная стоимость				*35149,00*				
240	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобяные изделия	5	4072,21	--	20361,05	--	863,31	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,66*		*863,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,66*				*863,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*339,59*		*1698,00*				
		Сметная стоимость				*22922,00*				
241	11-201101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	1	12222,35	257,55	12222,35	257,55	1712,51	2,10	2,10
		дверь		1844,68	52,18	1844,68	52,18	60,4	0,06	0,06

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,10	2,1000	878,420	1844,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,0630					
241.3	3!-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,88	0,8820		146,20			
241.4	3!-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,0630		111,35			
241.5	2!-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0041	381819,660	1565,46			
241.6	2!-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0007	195385,080	140,68			
241.7	2!-050301-0401	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	1,00	1,0000	8413,980	8413,98			
		Накладные расходы -		*1712,51*		*1713,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1145,71*				*1146,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*566,81*				*567,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1114,79*		*1115,00*				
		Сметная стоимость				*15050,00*				
		ПОЛЫ								
ТИП1										
242	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	9,5	**1011,81**	**67,54**	**9612,23**	**641,67**	**2032,88**	**0,36**	**3,43**
		м2 покрытия		**246,77**	**22,74**	**2344,27**	**216,02**	**60,9**	**0,03**	**0,27**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	3,4300	683,560	2344,27			
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2698					
242.3	3!-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,1140		384,24			
242.4	3!-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,04	0,3762		4,43			
242.5	3!-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0770		144,21			
242.6	3!-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0789		108,80			
242.7	2!-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	0,2907	2707,520	787,08			
242.8	2!-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	0,2907	20054,700	5829,90			
242.9	2!-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,3325	28,000	9,31			
		Накладные расходы -		*213,99*		*2033,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*164,13*				*1559,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,86*				*474,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,06*		*932,00*				
		Сметная стоимость				*12577,00*				
243	**11-130701-1001 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10**	9,5	**1759,56**	**500,55**	**16715,84**	**4755,18**	**5143,42**	**0,77**	**7,34**
		м2		**567,13**	**259,11**	**5387,71**	**2461,54**	**54,2**	**0,32**	**3,07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,77	7,3400	733,670	5387,71			
243.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	3,0700					
243.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,1055		355,42			
243.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,09	0,8550		672,08			
243.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,1100		3727,68			
243.6	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,1463	2707,030	396,04			
243.7	21-100501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,00	9,5000	368,220	3498,09			
243.8	21-130101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,01	0,1055	16542,040	1744,36			
243.9	21-130703-1702	Жидкость гидрофобизирующая ПЖК-10	т	0,00	0,0006	445755,300	254,08			
243.10	22-041004-0101	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,07	0,6365	1068,960	680,39			
		Накладные расходы -		*541,41*		*5143,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*447,82*				*4254,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,59*				*889,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,08*		*1749,00*				
		Сметная стоимость				*23608,00*				
ТИП 2										
30ММ										
244	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	10,8	624,38	18,59	6743,29	200,78	2018,21	0,36	3,84
		м2 стяжки		243,35	9,32	2628,15	100,63	60,9	0,01	0,14
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	3,8400	683,560	2628,15			
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1372					
244.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,9796		11,53			
244.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1372		189,25			
244.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,2203	17718,650	3903,77			
244.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,3780	28,000	10,58			
		Накладные расходы -		*186,87*		*2018,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,87*				*1662,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,00*				*356,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,90*		*701,00*				
		Сметная стоимость				*9462,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	10,8	193,09	6,34	2085,34	68,49	150,79	0,00	0,05
		м2 стяжки		6,02	3,08	64,97	33,28	60,9	0,00	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0475	1367,120	64,97			
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0227					
245.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,2506		2,95			
245.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0227		31,29			
245.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0551	17718,650	975,94			
		Накладные расходы -		*13,96*		*151,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,54*				*60,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,42*				*91,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16,56*		*179,00*				
		Сметная стоимость				*2415,00*				
246	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	10,8	256,43	0,53	2769,43	5,73	1425,83	0,29	3,12
		м2 поверхности		239,38	0,25	2585,32	2,68	48,5	0,00	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
246.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	3,1200	828,310	2585,32			
246.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0032					
246.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0032		5,73			
246.4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0076	17348,880	131,16			
246.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,5400	84,660	45,72			
246.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0540	28,000	1,51			
		Накладные расходы -		*132,02*		*1426,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*116,22*				*1255,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,80*				*171,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31,08*		*336,00*				
		Сметная стоимость				*4531,00*				
ТИП 3										
247	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	1,8	218,83	19,81	393,89	35,65	254,90	0,26	0,46
		м2 изолируемой поверхности		199,02	9,44	358,24	16,99	60,9	0,01	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на единицу	всего	на единицу	всего			
247.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,26	0,4644	771,400	358,24			
247.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0209					
247.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0032		4,47			
247.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0176		31,18			
247.5	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	1,8500	--	--			
		Накладные расходы -		*141,61*		*255,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,95*				*229,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,66*				*26,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28,84*		*52,00*				
		Сметная стоимость				*701,00*				
248	**21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**0,036**	**31380,29**	--	1129,69	--	47,90	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1330,52*		*48,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1330,52*				*48,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2616,87*		*94,00*				
		Сметная стоимость				*1272,00*				
40ММ										
249	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**1,8**	**624,38**	**18,59**	1123,88	33,46	336,37	0,36	0,64
		м2 стяжки		**243,35**	**9,32**	438,03	16,77	60,9	0,01	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	0,6408	683,560	438,03			
249.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0229					
249.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,1633		1,92			
249.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0229		31,54			
249.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0367	17718,650	650,63			
249.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0630	28,000	1,76			
		Накладные расходы -		*186,87*		*336,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,87*				*277,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,00*				*59,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,90*		*117,00*				
		Сметная стоимость				*1577,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**1,8**	**386,17**	**12,68**	**695,11**	**22,83**	**50,26**	**0,00**	**0,01**
		м2 стяжки		**12,03**	**6,16**	**21,66**	**11,09**	**60,9**	**0,00**	**0,00**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0079	2734,240	21,66			
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0038					
250.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,0418		0,49			
250.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0038		5,22			
250.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0092	17718,650	162,66			
		Накладные расходы -		***27,92***		***50,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***11,08***				***20,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16,84***				***30,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33,13***		***60,00***				
		Сметная стоимость				***805,00***				
251	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**1,8**	**725,68**	**62,31**	**1306,22**	**112,16**	**289,67**	**0,27**	**0,48**
		м2 покрытия		**183,88**	**21,16**	**330,98**	**38,08**	**60,9**	**0,03**	**0,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	0,4842	683,560	330,98			
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0475					
251.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0194		65,52			
251.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,03	0,0585		0,69			
251.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0146		27,32			
251.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0135		18,63			
251.7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	0,0551	2707,520	149,13			
251.8	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0367	19390,170	712,01			
251.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0693	28,000	1,94			
		Накладные расходы -		***160,93***		***290,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***124,87***				***225,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,06***				***65,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***70,93***		***128,00***				
		Сметная стоимость				***1724,00***				
ТИП 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	1,3	624,38	18,59	811,69	24,17	242,93	0,36	0,46
		м2 стяжки		243,35	9,32	316,35	12,11	60,9	0,01	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	0,4628	683,560	316,35
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0165		
252.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,1179		1,39
252.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0165		22,78
252.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0265	17718,650	469,90
252.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0455	28,000	1,27
		Накладные расходы -		***186,87***		***243,00***	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***153,87***			***200,00***
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***33,00***			***43,00***
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,90***		***84,00***	
		Сметная стоимость				***1139,00***	

2 СЛОЯ

253	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	1,3	1191,01	54,99	1548,32	71,49	404,83	0,42	0,54
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	524,22	10,07	60,9	0,01	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
253.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	0,5408	969,350	524,22
253.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0127		
253.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,0780		1,00
253.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	0,1046		49,94
253.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0051		7,00
253.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0077		13,56
253.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	1,4600	229,470	334,11
253.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0045	107679,250	484,34
253.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0002	31967,820	5,82
253.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0065	84,660	0,55
253.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0030	20254,140	60,82
253.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0012	54217,080	66,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*311,41*		*405,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,30*				*325,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,11*				*79,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,19*		*156,00*				
		Сметная стоимость				*2109,00*				
254	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя м2 изолируемой поверхности	1,3	744,35 243,31	27,15 4,42	967,65 316,30	35,29 5,75	245,47 60,9	0,25 0,01	0,33 0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
254.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	0,3263	969,350	316,30			
254.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0073					
254.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,05	0,0585		0,75			
254.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	0,0478		22,83			
254.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0030		4,13			
254.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0043		7,58			
254.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	1,4600	229,470	334,11			
254.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0020	107679,250	211,37			
254.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0001	31967,820	2,49			
254.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0014	20254,140	27,91			
254.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0007	54217,080	40,17			
		Накладные расходы -		*188,82*		*245,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,87*				*196,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,96*				*49,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,65*		*97,00*				
		Сметная стоимость				*1310,00*				
255	11-110101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком м2 затирки	1,3	103,74 93,12	3,52 1,10	134,86 121,05	4,58 1,43	83,47 60,9	0,13 0,00	0,17 0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
255.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	0,1664	727,480	121,05			
255.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0018					
255.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0010		3,51			
255.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0008		1,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,00	0,0034	2707,520	9,22			
		Накладные расходы -		*64,21*		*83,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57,38*				*75,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,83*				*9,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,44*		*17,00*				
		Сметная стоимость				*236,00*				
256	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой** **м2 изолируемой поверхности**	1,3	505,46 228,79	27,95 3,39	657,09 297,43	36,33 4,41	219,47 60,9	0,24 0,00	0,32 0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
256.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24	0,3159	941,520	297,43			
256.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0056					
256.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,02	0,0195		0,25			
256.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	0,0568		27,11			
256.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0023		3,23			
256.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0033		5,74			
256.7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0023	107679,250	246,37			
256.8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0001	31967,820	3,32			
256.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0065	84,660	0,55			
256.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0016	20254,140	32,91			
256.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0007	54217,080	40,17			
		Накладные расходы -		*168,82*		*219,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*141,40*				*184,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,43*				*36,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,94*		*70,00*				
		Сметная стоимость				*947,00*				
257	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405** **м2 изолируемой поверхности**	1,3	189,68 77,20	14,45 1,89	246,58 100,37	18,78 2,46	75,73 60,9	0,08 0,00	0,11 0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
257.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,08	0,1066	941,520	100,37			
257.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0031					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,01	0,0143		0,18			
257.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,0285		13,59			
257.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0013		1,79			
257.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0018		3,22			
257.7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0010	107679,250	109,19			
257.8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0001	31967,820	1,66			
257.9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0008	20254,140	16,59			
		Накладные расходы -		*58,26*		*76,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48,17*				*63,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*13,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,83*		*26,00*				
		Сметная стоимость				*348,00*				
258	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**1,3**	**1125,23**	**48,82**	**1462,80**	**63,46**	**738,90**	**1,06**	**1,38**
		м2 покрытия		**798,01**	**22,18**	**1037,41**	**28,83**	**60,9**	**0,03**	**0,04**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,06	1,3800	752,840	1037,41			
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0382					
258.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0047		15,77			
258.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,0299		41,26			
258.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0036		6,43			
258.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0169	15897,220	268,66			
258.7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,03	0,0398	2309,230	91,86			
258.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0500	28,000	1,40			
258.9	22-060301-9900	Керамические плитки	м2	1,02	1,3300	--	--			
		Накладные расходы -		*568,38*		*739,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,49*				*649,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,89*				*90,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,49*		*176,00*				
		Сметная стоимость				*2378,00*				
ТИП 5										
259	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**7,3**	**624,38**	**18,59**	**4557,97**	**135,72**	**1364,16**	**0,36**	**2,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		243,35	9,32	1776,44	68,02	60,9	0,01	0,09
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	2,6000	683,560	1776,44			
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0927					
259.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,6621		7,79			
259.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0927		127,92			
259.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1489	17718,650	2638,66			
259.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2555	28,000	7,15			
		Накладные расходы -		*186,87*		*1364,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,87*				*1123,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,00*				*241,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,90*		*474,00*				
		Сметная стоимость				*6396,00*				
260	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	7,3	386,17	12,68	2819,07	92,58	203,84	0,00	0,03
		м2 стяжки		12,03	6,16	87,82	44,99	60,9	0,00	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0321	2734,240	87,82			
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0153					
260.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,1694		1,99			
260.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0153		21,15			
260.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0372	17718,650	659,67			
		Накладные расходы -		*27,92*		*204,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,08*				*81,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,84*				*123,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33,13*		*242,00*				
		Сметная стоимость				*3265,00*				
261	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	7,3	1125,23	48,82	8214,20	356,37	4149,19	1,06	7,74
		м2 покрытия		798,01	22,18	5825,48	161,88	60,9	0,03	0,21
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
261.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,06	7,7400	752,840	5825,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,2146					
261.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0263		88,58			
261.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,1679		231,67			
261.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0204		36,13			
261.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0949	15897,220	1508,65			
261.7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,03	0,2234	2309,230	515,84			
261.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2811	28,000	7,87			
261.9	22-060301-9900	Керамические плитки	м2	1,02	7,4500	--	--			
		Накладные расходы -		*568,38*		*4149,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,49*				*3646,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,89*				*503,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,49*		*989,00*				
		Сметная стоимость				*13352,00*				
ТИП 6										
262	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**3,8**	**5824,80**	**686,98**	**22134,23**	**2610,53**	**6606,69**	**2,99**	**11,36**
		м3 подстилающего слоя		**2101,19**	**248,49**	**7984,53**	**944,27**	**60,9**	**0,30**	**1,14**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
262.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,99	11,3600	702,740	7984,53			
262.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	1,1400					
262.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,3040		1024,63			
262.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,8360		1566,71			
262.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,6700		19,19			
262.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	4,2600	2707,520	11523,21			
262.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,5700	28,000	15,96			
		Накладные расходы -		*1738,60*		*6607,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1430,96*				*5438,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*307,64*				*1169,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605,07*		*2299,00*				
		Сметная стоимость				*31040,00*				
263	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**15,5**	**624,38**	**18,59**	**9677,87**	**288,16**	**2896,50**	**0,36**	**5,52**
		м2 стяжки		**243,35**	**9,32**	**3771,88**	**144,42**	**60,9**	**0,01**	**0,20**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	5,5200	683,560	3771,88			
263.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1968					
263.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	1,4100		16,55			
263.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1968		271,62			
263.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,3162	17718,650	5602,64			
263.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,5425	28,000	15,19			
		Накладные расходы -		*186,87*		*2896,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,87*				*2385,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,00*				*511,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,90*		*1006,00*				
		Сметная стоимость				*13580,00*				
264	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** **м2 стяжки**	**15,5**	**96,54**	**3,17**	**1496,42**	**49,15**	**108,20**	**0,00**	**0,07**
				3,01	**1,54**	**46,62**	**23,88**	**60,9**	**0,00**	**0,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,0682	683,560	46,62			
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0325					
264.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02	0,3596		4,23			
264.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0325		44,91			
264.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0791	17718,650	1400,66			
		Накладные расходы -		*6,98*		*108,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,77*				*43,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,21*				*65,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,28*		*128,00*				
		Сметная стоимость				*1733,00*				
265	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство** **м2 покрытия**	**15,5**	**1125,23**	**48,82**	**17441,11**	**756,69**	**8809,92**	**1,06**	**16,43**
				798,01	**22,18**	**12369,16**	**343,72**	**60,9**	**0,03**	**0,46**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
265.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,06	16,4300	752,840	12369,16			
265.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,4557					
265.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0558		188,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02	0,3565		491,90			
265.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0434		76,71			
265.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,2015	15897,220	3203,29			
265.7	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,03	0,4743	2309,230	1095,27			
265.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,5968	28,000	16,71			
265.9	22-060301-9900	Керамические плитки	м2	1,02	15,8100	--	--			
		Накладные расходы -		*568,38*		*8810,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,49*				*7742,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,89*				*1068,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,49*		*2100,00*				
		Сметная стоимость				*28351,00*				
ТИП 7										
266	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**1,79**	**23720,36**	**5,65**	**42459,45**	**10,11**	**4722,96**	**3,66**	**6,55**
		м3 подстилающего слоя		**2572,03**	--	**4603,93**	--	**60,9**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
266.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	6,5500	702,740	4603,93			
266.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8592		10,11			
266.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,5549	2707,520	1502,40			
266.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,8300	18451,840	33689,37			
266.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0018	14375,420	25,73			
266.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,00	3,5800	729,150	2610,36			
266.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,6265	28,000	17,54			
		Накладные расходы -		*2638,52*		*4723,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,37*				*2804,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1072,16*				*1919,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2108,71*		*3775,00*				
		Сметная стоимость				*50957,00*				
267	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**7,3**	**725,68**	**62,31**	**5297,45**	**454,88**	**1174,79**	**0,27**	**1,96**
		м2 покрытия		**183,88**	**21,16**	**1342,31**	**154,45**	**60,9**	**0,03**	**0,19**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,27	1,9600	683,560	1342,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,1927					
267.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0788		265,73			
267.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,03	0,2373		2,79			
267.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,0591		110,81			
267.6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0547		75,54			
267.7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	0,2234	2707,520	604,81			
267.8	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1489	19390,170	2887,58			
267.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2811	28,000	7,87			
		Накладные расходы -		*160,93*		*1175,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*124,87*				*912,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,06*				*263,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,93*		*518,00*				
		Сметная стоимость				*6990,00*				
268	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**30**	**117,88**	**0,71**	**3536,27**	**21,21**	**1796,83**	**0,10**	**3,12**
		м плинтусов		**86,14**	**0,33**	**2584,33**	**9,94**	**60,9**	**0,00**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	3,1200	828,310	2584,33			
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0120					
268.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0120		21,21			
268.4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0480	19390,170	930,73			
		Накладные расходы -		*59,89*		*1797,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*52,66*				*1580,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,23*				*217,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,22*		*427,00*				
		Сметная стоимость				*5760,00*				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
269	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**90,3**	**743,06**	**39,45**	**67098,05**	**3562,66**	**27294,24**	**0,57**	**51,11**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**442,22**	**31,77**	**39932,09**	**2868,64**	**54,8**	**0,04**	**3,91**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,57	51,1100	781,300	39932,09			
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	3,9100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,04	3,7000		3276,09			
269.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2077		286,57			
269.5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0361	18425,210	665,52			
269.6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,2600	18129,410	22919,20			
269.7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,00	0,0632	293,990	18,58			
269.8	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,03	2,3800	--	--			
		Накладные расходы -		*302,26*		*27294,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*259,74*				*23455,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,52*				*3839,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,63*		*7551,00*				
		Сметная стоимость				*101944,00*				
270	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	9,4	559,39	50,14	5258,24	471,36	3159,46	0,65	6,11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,85	39,03	4773,74	366,89	54,8	0,05	0,50
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	6,1100	781,300	4773,74			
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,5001					
270.3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05	0,4418		390,94			
270.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0583		80,42			
270.5	21-020499-9901	Растворы	м3	0,02	0,1419	--	--			
270.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0006	19877,390	11,21			
270.7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,00	0,0066	293,990	1,93			
270.8	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,03	0,2604	--	--			
		Накладные расходы -		*336,11*		*3159,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,69*				*2817,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,42*				*342,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,64*		*673,00*				
		Сметная стоимость				*9091,00*				
271	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	61,1	392,55	3,45	23984,90	210,77	10803,09	0,37	22,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**278,55**	**1,83**	**17019,45**	**112,07**	**54,8**	**0,00**	**0,15**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
271.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,37	22,6100	752,840	17019,45			
271.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1527					
271.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1527		210,77			
271.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,3666	18425,210	6754,68			
		Накладные расходы -		***176,81***		***10803,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***153,65***				***9388,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***23,16***				***1415,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***45,55***		***2783,00***				
		Сметная стоимость				***37571,00***				
272	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**91,2**	**476,07**	**4,14**	**43417,57**	**377,52**	**19822,33**	**0,45**	**41,04**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**342,95**	**2,20**	**31277,40**	**200,73**	**54,8**	**0,00**	**0,27**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
272.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,45	41,0400	762,120	31277,40			
272.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2736					
272.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,2736		377,52			
272.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,6384	18425,210	11762,65			
		Накладные расходы -		***217,35***		***19822,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***189,14***				***17250,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***28,21***				***2572,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***55,47***		***5059,00***				
		Сметная стоимость				***68299,00***				
273	**11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**152,4**	**62,12**	**0,67**	**9467,15**	**101,84**	**4165,17**	**0,06**	**8,69**
		м2 окрашиваемой поверхности		**42,91**	**0,32**	**6539,77**	**49,05**	**54,8**	**0,00**	**0,06**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	8,6900	752,840	6539,77			
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0610					
273.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0152		21,03			
273.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0457		80,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273.5	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,01	1,0700	1139,140	1215,23			
273.6	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,00	0,0006	533680,740	325,33			
273.7	21-130816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,00	0,0335	23553,840	789,71			
273.8	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,01	1,5200	120,360	183,43			
273.9	22-040203-9901	Краски сухие	кг	0,02	2,5900	120,360	311,83			
		Накладные расходы -		*27,33*		*4165,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*23,69*				*3611,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,64*				*554,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,16*		*1091,00*				
		Сметная стоимость				*14723,00*				
274	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	84,4	**37,03**	**0,49**	**3125,34**	**41,48**	**1634,79**	**0,04**	**3,71**
		м2 окрашиваемой поверхности		**30,92**	**0,24**	**2609,70**	**20,17**	**54,8**	**0,00**	**0,03**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	3,7100	702,740	2609,70			
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0253					
274.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0084		11,65			
274.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0169		29,84			
274.5	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0177	23886,670	423,37			
274.6	22-040203-9901	Краски сухие	кг	0,01	0,4220	120,360	50,79			
		Накладные расходы -		*19,37*		*1635,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17,08*				*1441,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,29*				*194,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,51*		*381,00*				
		Сметная стоимость				*5141,00*				
275	**11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	25,6	**189,48**	**1,02**	**4850,75**	**26,16**	**2326,58**	**0,19**	**4,92**
		м2 окрашиваемой поверхности		**144,55**	**0,49**	**3700,36**	**12,48**	**54,8**	**0,00**	**0,02**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,19	4,9200	752,840	3700,36			
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0154					
275.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0026		3,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0128		22,62			
275.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00	0,0001	1439,400	0,15			
275.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0538	84,660	4,55			
275.7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	0,2048	162,180	33,21			
275.8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,10	2,6400	371,480	979,52			
275.9	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,27	6,8400	--	--			
275.10	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	1,2800	83,440	106,80			
		Накладные расходы -		*90,88*		*2327,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*79,48*				*2035,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,40*				*292,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,43*		*574,00*				
		Сметная стоимость				*7752,00*				
276	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**110,6**	**182,05**	**1,55**	**20134,20**	**171,65**	**7625,76**	**0,14**	**15,26**
		м2 окрашиваемой поверхности		**106,45**	**0,74**	**11773,72**	**81,40**	**54,8**	**0,00**	**0,10**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
276.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	15,2600	771,400	11773,72			
276.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0995					
276.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0111		15,26			
276.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0885		156,39			
276.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,1106	84,660	9,36			
276.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,00	0,3318	162,180	53,81			
276.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00	0,0575	133270,820	7664,67			
276.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,5300	83,360	460,98			
		Накладные расходы -		*68,95*		*7626,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*58,74*				*6497,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,21*				*1129,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,08*		*2221,00*				
		Сметная стоимость				*29981,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	13	**201,70**	**1,73**	**2622,12**	**22,47**	**999,44**	**0,15**	**2,00**
		м2 окрашиваемой поверхности		**118,80**	**0,82**	**1544,34**	**10,64**	**54,8**	**0,00**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	2,0000	771,400	1544,34			
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0130					
277.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0013		1,79			
277.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0117		20,68			
277.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,0143	84,660	1,21			
277.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,00	0,0429	162,180	6,96			
277.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00	0,0074	133270,820	987,54			
277.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,06	0,7150	83,360	59,60			
		Накладные расходы -		***76,88***		***999,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***65,55***				***852,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11,33***				***147,00***		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***22,29***		***290,00***				
		Сметная стоимость				***3911,00***				
278	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	6,29	**4036,87**	**12,86**	**25391,89**	**80,90**	**6780,67**	**2,00**	**12,58**
		м2 поверхности облицовки		**1581,16**	**6,36**	**9945,50**	**39,98**	**54,8**	**0,01**	**0,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	12,5800	790,580	9945,50			
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0541					
278.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0031		10,60			
278.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0509		70,30			
278.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0944	18524,150	1747,75			
278.6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0025	17348,880	43,65			
278.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0314	84,660	2,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278.8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1,00	6,2900	2155,180	13556,08			
278.9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,00	0,0063	2309,230	14,53			
278.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0292	28,000	0,82			
		Накладные расходы -		*1078,01*		*6781,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*869,96*				*5472,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,05*				*1309,00*		
		СП от ПЗ+ИР (НЗ0) - 8%		*409,19*		*2574,00*				
		Сметная стоимость				*34746,00*				
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК								
279	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**5**	**1033,63**	**--**	**5168,16**	**--**	**3403,02**	**1,54**	**7,70**
		м3 грунта		**1033,63**	**--**	**5168,16**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
279.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	7,7000	671,190	5168,16			
		Накладные расходы -		*680,60*		*3403,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*610,88*				*3054,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,73*				*349,00*		
		СП от ПЗ+ИР (НЗ0) - 8%		*137,14*		*686,00*				
		Сметная стоимость				*9257,00*				
280	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**2**	**637,36**	**--**	**1274,72**	**--**	**839,35**	**0,97**	**1,94**
		м3 грунта		**637,36**	**--**	**1274,72**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	1,9400	655,720	1274,72			
		Накладные расходы -		*419,67*		*839,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*753,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*86,00*		
		СП от ПЗ+ИР (НЗ0) - 8%		*84,56*		*169,00*				
		Сметная стоимость				*2283,00*				
281	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**0,2**	**4660,63**	**1143,24**	**932,13**	**228,65**	**151,22**	**0,85**	**0,17**
		м3 основания		**597,33**	**457,33**	**119,47**	**91,47**	**50,8**	**0,54**	**0,11**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	0,1700	702,740	119,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1080					
281.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0920		172,41			
281.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1840		2,11			
281.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0160		54,12			
281.6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,2300	2535,530	583,17			
281.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0300	28,000	0,84			
		Накладные расходы -		*756,10*		*151,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*107,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*44,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*87,00*				
		Сметная стоимость				*1170,00*				
282	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**0,23**	**1492,97**	**--**	**343,38**	**--**	**14,56**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,30*		*15,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,30*				*15,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,50*		*29,00*				
		Сметная стоимость				*387,00*				
283	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**0,01**	**95094,61**	**1194,68**	**950,95**	**11,95**	**43,80**	**--**	**--**
		т		**--**	**553,26**	**--**	**5,53**	**60,3**	**0,58**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
283.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0058					
283.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0029		11,95			
283.3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0103	91164,980	939,00			
		Накладные расходы -		*4379,77*		*44,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,61*				*3,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4046,16*				*40,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7957,95*		*80,00*				
		Сметная стоимость				*1074,00*				
284	**11-061001-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**1**	**25548,83**	**1506,04**	**25548,83**	**1506,04**	**2701,28**	**3,81**	**3,81**
		м3		**2795,28**	**405,13**	**2795,28**	**405,13**	**48,5**	**0,42**	**0,42**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,81	3,8100	733,670	2795,28			
284.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	0,4246					
284.3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,40	0,4000		14,91			
284.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0202		62,92			
284.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,38	0,3800		1086,19			
284.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,80	1,8000		298,90			
284.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0244		43,13			
284.8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,0058	18542,900	107,55			
284.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	1,0100	20054,700	20355,52			
284.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0017	26033,000	44,26			
284.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0007	26033,000	18,22			
284.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0015	26033,000	39,05			
284.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0005	23886,670	12,42			
284.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,68	0,6800	196,550	133,65			
284.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0023	200244,360	460,56			
284.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0016	28,000	0,04			
284.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,11	0,1130	674,520	76,22			
		Накладные расходы -		***2701,28***		***2701,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1552,20***				***1552,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1149,08***				***1149,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2260,01***		***2260,00***				
		Сметная стоимость				***30510,00***				
285	**11-410103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**6**	**494,31**	**12,79**	**2965,86**	**76,73**	**1119,85**	**0,41**	**2,45**
		м2		**287,42**	--	**1724,52**	--	**55,3**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	2,4500	702,740	1724,52
285.2	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	0,1608		76,73
285.3	21-130104-0901	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,00	0,0012	61531,830	73,84