1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22143,16*				*89,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9434,33*				*38,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18555,36*		*74,00*				
		Сметная стоимость				*1002,00*				
288	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	**0,004**	**415608,05**	**5638,95**	**1662,43**	**22,56**	**143,14**	**42,30**	**0,17**
		т металлических изделий		**32237,68**	**2062,49**	**128,95**	**8,25**	**50,8**	**2,49**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
288.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,30	0,1692	762,120	128,95
288.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,0100		
288.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,0028		9,83
288.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,80	0,0072		12,73
288.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0030	18524,150	55,57
288.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,0002	205870,680	49,41
288.7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,00	0,0040	346298,370	1385,19
288.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,00	0,0200	1037,540	20,75
		Накладные расходы -		*35785,06*		*143,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17424,49*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18360,58*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36111,45*		*144,00*	
		Сметная стоимость				*1950,00*	

ОТМОСТКА

289	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**1,73**	**3565,14**	**1143,24**	**6167,69**	**1977,81**	**1227,69**	**0,85**	**1,47**
		м3 основания		**597,33**	**457,33**	**1033,38**	**791,19**	**50,8**	**0,54**	**0,93**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	1,4700	702,740	1033,38
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,9342		
289.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,7958		1491,37
289.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,5900		18,27
289.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1384		468,17
289.6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,9900	1582,930	3149,24
289.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,2595	28,000	7,27
		Накладные расходы -		*709,65*		*1228,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*927,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,88*				*301,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*341,98*		*592,00*				
		Сметная стоимость				*7987,00*				
290	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,9895	1492,97	--	2970,26	--	125,94	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,30*		*126,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,30*				*126,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*124,50*		*248,00*				
		Сметная стоимость				*3344,00*				
291	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	11,58	1113,32	1,99	12892,22	23,02	1389,63	0,14	1,67
		м2 покрытия		115,18	0,64	1333,78	7,37	60,3	0,00	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	1,6700	799,860	1333,78
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0081		
291.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0035		11,71
291.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0023		7,21
291.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		4,09
291.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,01	0,0579	2707,520	156,77
291.7	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00	0,0069	91164,980	633,41
291.8	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,07	0,8268	12995,990	10745,24

		Накладные расходы -		*120,00*		*1390,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,84*				*809,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,17*				*581,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*98,67*		*1143,00*				
		Сметная стоимость				*15424,00*				
292	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,826	17810,82	--	14711,74	--	623,78	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*755,18*		*624,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*755,18*				*624,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*1485,28*		*1227,00*				
		Сметная стоимость				*16562,00*				
293	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	15,44	1746,66	19,71	26968,41	304,29	6140,50	0,70	10,78
		м бортового камня		507,78	7,11	7840,14	109,76	60,3	0,01	0,10
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
293.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	10,7800	727,480	7840,14			
293.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1004					
293.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0942		293,38			
293.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0062		10,92			
293.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	0,9110	20054,700	18269,03			
293.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0093	15897,220	147,27			
293.7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0262	14375,420	377,33			
293.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1544	196,550	30,35			
293.9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1,00	15,4400	--	--			
		Накладные расходы -		*397,70*		*6141,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,48*				*4794,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,22*				*1347,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*171,55*		*2649,00*				
		Сметная стоимость				*35758,00*				
294	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,46	35700,41	--	16422,19	--	696,30	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1513,70*		*696,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1513,70*				*696,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*2977,13*		*1369,00*				
		Сметная стоимость				*18488,00*				
		ПЛОЩАДКА								
295	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,71	4199,60	668,99	7181,31	1143,97	1027,44	0,78	1,33
		м3 основания		548,14	250,26	937,31	427,94	50,8	0,29	0,50
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
295.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	1,3300	702,740	937,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,4959					
295.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,3591		672,97			
295.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,7182		8,24			
295.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1368		462,75			
295.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	1,8800	2707,520	5092,85			
295.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,2565	28,000	7,18			
		Накладные расходы -		*600,84*		*1027,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*405,58*				*694,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,26*				*334,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*384,04*		*657,00*				
		Сметная стоимость				*8865,00*				
296	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	0,12	7260,58	1100,27	871,27	132,03	363,04	6,93	0,83
		м3 изолирующего слоя		4651,35	480,42	558,16	57,65	50,8	0,58	0,07

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,93	0,8316	671,190	558,16
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0696		
296.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	0,0696		130,43
296.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	0,1392		1,60
296.5	21-010102-0101	Глина	м3	1,15	0,1380	1307,280	180,40
296.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,20	0,0240	28,000	0,67
		Накладные расходы -		*3025,32*		*363,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2606,94*				*313,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*418,38*				*50,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*822,87*		*99,00*				
		Сметная стоимость				*1333,00*				
297	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,23	21661,68	649,02	26643,87	798,29	1786,54	1,35	1,66
		м3		906,11	150,17	1114,51	184,71	48,5	0,18	0,22

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	1,6600	671,190	1114,51
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,2230		
297.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5904		6,95
297.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2214		788,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0016		2,83			
297.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,2500	18095,010	22702,00			
297.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3075	6598,380	2029,00			
297.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0025	28,000	0,07			
		Накладные расходы -		*1452,47*		*1787,00*		*630,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*1156,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,18*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1849,13*		*2274,00*				
		Сметная стоимость				*30705,00*				
298	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** м2 поверхности	9	256,43	0,53	2307,86	4,77	1188,19	0,29	2,60
				239,38	0,25	2154,43	2,24	48,5	0,00	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
298.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	2,6000	828,310	2154,43			
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0027					
298.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0027		4,77			
298.4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0063	17348,880	109,30			
298.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,4500	84,660	38,10			
298.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0450	28,000	1,26			
		Накладные расходы -		*132,02*		*1188,00*		*1046,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*116,22*				*142,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,80*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,08*		*280,00*				
		Сметная стоимость				*3776,00*				
		ОТОПЛЕНИЕ								
299	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	**Электрообогреватель. Монтаж оборудования** шт.	4	1765,82	58,46	7063,29	233,85	3381,03	2,00	8,00
				1707,36	19,39	6829,44	77,57	42,8	0,02	0,08
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
299.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	8,0000	853,680	6829,44			
299.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0800					
299.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,0400		11,20			
299.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0400		131,96			
299.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0400		90,69			
		Накладные расходы -		*845,26*		*3381,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*739,05*				*2956,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,21*				*425,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*208,89*		*836,00*				
		Сметная стоимость				*11280,00*				
300	ТПРАЙС-ЛИСТ АО"Келет"	**Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4К,мощностью 1,0квт**	**4**	**19697,57**	**--**	**78790,27**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*835,18*		*3341,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,18*				*3341,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1642,62*		*6570,00*				
		Сметная стоимость				*88701,00*				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
301	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**6**	**5478,90**	**154,49**	**32873,41**	**926,95**	**18931,55**	**6,30**	**37,80**
		вентилятор		**4622,12**	**20,36**	**27732,73**	**122,18**	**60,4**	**0,02**	**0,13**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,30	37,8000	733,670	27732,73
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1260		
301.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0630		196,24
301.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,57	9,4500		619,35
301.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0630		111,35
301.6	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0084	501635,120	4213,74
301.7	23-050404-0100	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1,00	6,0000	--	--

		Накладные расходы -		*3155,26*		*18932,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2804,06*				*16824,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,20*				*2107,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*690,73*		*4144,00*				
		Сметная стоимость				*55949,00*				
302	**23-050404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,12 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**6**	**48155,24**	**--**	**288931,44**	**--**	**12250,69**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2041,78*		*12251,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2041,78*				*12251,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4015,76*		*24095,00*				
		Сметная стоимость				*325277,00*				
303	**11-201501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**1**	**3385,65**	**169,57**	**3385,65**	**169,57**	**2171,49**	**3,83**	**3,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вентилятор		**3174,50**	**46,45**	**3174,50**	**46,45**	**60,4**	**0,05**	**0,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,83	3,8300	828,310	3174,50			
303.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,0525					
303.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0105		32,71			
303.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,96	0,9555		62,62			
303.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0420		74,24			
303.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	7,64			
303.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0800	424,320	33,95			
303.8	23-050403-0100	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1,00	1,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***2171,49***		***2171,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***1945,46***				***1945,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***226,04***				***226,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***444,57***		***445,00***				
		Сметная стоимость				***6002,00***				
304	**23-050403-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-6,3, Р 1,1 кВт, n 1395 об/мин ГОСТ 11442-90**	**1**	**67465,66**	**--**	**67465,66**	**--**	**2860,54**	**--**	**--**
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***2860,54***		***2861,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2860,54***				***2861,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***5626,10***		***5626,00***				
		Сметная стоимость				***75952,00***				
305	**11-201601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**1**	**6766,45**	**751,66**	**6766,45**	**751,66**	**3215,15**	**5,28**	**5,28**
		вентилятор		4374,72	276,18	4374,72	276,18	**60,4**	**0,29**	**0,29**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
305.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,28	5,2800	828,310	4374,72			
305.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,2940					
305.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,1155		359,78			
305.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,17	1,1700		76,39			
305.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,18	0,1785		315,50			
305.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	26,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305.7	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0028	501635,120	1404,58			
305.8	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,49	0,4920	424,320	208,77			
305.9	23-050411-0100	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект	1,00	1,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*3215,15*		*3215,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2809,14*				*2809,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,01*				*406,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*798,53*		*799,00*				
		Сметная стоимость				*10780,00*				
306	23-050411-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	1	97406,80	--	97406,80	--	4130,05	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4130,05*		*4130,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4130,05*				*4130,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8122,95*		*8123,00*				
		Сметная стоимость				*109660,00*				
307	11-201801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Калориферы, масса до 0,1 т. Установка**	1	4268,96	316,64	4268,96	316,64	2592,47	5,11	5,11
		калорифер		3751,62	78,48	3751,62	78,48	60,4	0,08	0,08

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
307.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,11	5,1100	733,670	3751,62			
307.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,0840					
307.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,0315		98,12			
307.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,28	1,2800		83,96			
307.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,2520		41,77			
307.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,0525		92,79			
307.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	381819,660	99,27			
307.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	195385,080	41,03			
307.9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0020	30195,060	60,39			
307.10	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	2,0000	--	--			
307.11	51-050601-9902	Калориферы	шт.	1,00	1,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*2592,47*		*2592,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2313,38*				*2313,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*279,09*				*279,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*548,91*		*549,00*				
		Сметная стоимость				*7410,00*				
308	ТПРАЙС-ЛИСТ комп. "ZAR"	**Электрокалорифер СФОЦ-16**	**1**	**102739,89**	**--**	**102739,89**	**--**	**4356,17**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4356,17*		*4356,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4356,17*				*4356,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8567,69*		*8568,00*				
		Сметная стоимость				*115664,00*				
309	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**7**	**1654,18**	**17,91**	**11579,27**	**125,40**	**3157,03**	**1,00**	**7,00**
		шт.		**853,68**	**--**	**5975,76**	**--**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	7,0000	853,680	5975,76
309.2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,6300		104,43
309.3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,7700		20,97
309.4	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0700	16995,800	1189,71
309.5	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00	0,0022	521407,290	1131,45
309.6	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,80	5,6000	289,460	1620,98
309.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,0280	620,990	17,39
309.8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	222237,600	124,45
309.9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	0,2170	2673,620	580,18
309.10	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	7,0000	116,280	813,96

		Накладные расходы -		*451,00*		*3157,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*365,38*				*2558,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,63*				*599,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*168,41*		*1179,00*				
		Сметная стоимость				*15915,00*				
310	**11-200101-0204 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**8,64**	**4918,53**	**35,27**	**42496,08**	**304,69**	**8494,81**	**1,62**	**13,97**
		м2 поверхности воздуховодов		**1217,34**	**13,02**	**10517,84**	**112,53**	**60,4**	**0,01**	**0,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
310.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,62	13,9700	752,840	10517,84			
310.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1198					
310.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0472		146,95			
310.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,00	0,0354		2,55			
310.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,1624		26,92			
310.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0726		128,28			
310.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0013	381819,660	494,84			
310.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,15	1,2700	620,990	788,71			
310.9	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,03	0,2298	3938,220	905,10			
310.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	195385,080	7,60			
310.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,6912	424,320	293,29			
310.12	23-050105-0102	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1,00	8,6400	3377,780	29184,02			
		Накладные расходы -		*983,20*		*8495,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*743,14*				*6421,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*240,05*				*2074,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*472,14*		*4079,00*				
		Сметная стоимость				*55070,00*				
311	11-200101-0201 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса II (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** **м2 поверхности воздуховодов**	44,08	4065,65	34,89	179213,70	1538,14	41740,42	1,62	71,28
				1217,34	12,85	53660,45	566,43	60,4	0,01	0,60
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
311.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,62	71,2800	752,840	53660,45			
311.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,6017					
311.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,2407		749,69			
311.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,00	0,1805		13,02			
311.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,8285		137,33			
311.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3610		638,10			
311.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0066	381819,660	2524,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,15	6,4800	620,990	4023,87			
311.9	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,03	1,1700	3938,220	4617,67			
311.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	195385,080	38,76			
311.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	3,5300	424,320	1496,32			
311.12	23-050105-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,00	44,0800	2525,270	111313,90			
		Накладные расходы -		*946,92*		*41740,00*		*32753,00*	*1,62*	*1,21*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*743,04*				*8987,00*	*0,01*	*0,01*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,89*		*17676,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*401,01*		*238630,00*				
		Сметная стоимость								
312	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**0,75**	**4671,18**	**34,89**	**3503,39**	**26,17**	**729,45**	**1,62**	**1,21**
		м2 поверхности воздуховодов		**1217,34**	**12,85**	**913,01**	**9,64**	**60,4**	**0,01**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
312.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,62	1,2100	752,840	913,01
312.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0102		
312.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0041		12,76
312.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,00	0,0031		0,22
312.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,0141		2,34
312.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0061		10,86
312.7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,05	0,0376	322,320	12,11
312.8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	42,95
312.9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00	0,0000	1827180,200	12,20
312.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	195385,080	0,66
312.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0600	424,320	25,46
312.12	23-050102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,00	0,7500	3294,440	2470,83
		Накладные расходы -		*972,60*		*729,00*		*557,00*	*1,62*	*1,21*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*743,04*				*172,00*	*0,01*	*0,01*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,56*		*339,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*451,50*		*4571,00*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	20	1159,87	21,61	23197,45	432,24	12006,34	1,12	22,47
		решетка		866,67	8,70	17333,36	173,95	60,4	0,01	0,21
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,12	22,4700	771,400	17333,36			
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2100					
313.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	5,6700		61,07			
313.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2100		371,18			
313.5	21-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2000	364,850	72,97			
313.6	23-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,4000	10102,080	4040,83			
313.7	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,0086	153261,740	1318,05			
		Накладные расходы -		*600,32*		*12006,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528,72*				*10574,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,69*				*1432,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,82*		*2816,00*				
		Сметная стоимость				*38020,00*				
314	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	3	2426,27	42,50	7278,81	127,49	1962,04	1,12	3,37
		решетка		866,67	8,70	2600,00	26,09	60,4	0,01	0,03
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
314.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,12	3,3700	771,400	2600,00			
314.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0315					
314.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	0,8505		9,16			
314.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,3780		62,66			
314.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0315		55,68			
314.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0009	15897,220	14,31			
314.7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0003	195385,080	64,48			
314.8	23-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	1,00	3,0000	1424,940	4274,82			
314.9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,0013	153261,740	197,71			
		Накладные расходы -		*654,01*		*1962,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528,72*				*1586,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,29*				*376,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,42*		*739,00*				
		Сметная стоимость				*9980,00*				
315	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	2,32	4674,14	18,56	10844,00	43,06	7111,74	6,04	14,01
		м2		4545,27	8,70	10545,03	20,18	60,4	0,01	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
315.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,04	14,0100	752,840	10545,03
315.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0244		
315.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0244		43,06
315.4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0005	381819,660	177,16
315.5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,1856	424,320	78,75
315.6	23-050301-0301	Вставки гибкие	м2	1,00	2,3200	--	--

		Накладные расходы -		*3065,41*		*7112,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2750,60*				*6381,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,81*				*730,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,16*		*1436,00*				
		Сметная стоимость				*19392,00*				
316	23-050307-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	12	4002,56	--	48030,72	--	2036,50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,71*		*2037,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,71*				*2037,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,78*		*4005,00*				
		Сметная стоимость				*54073,00*				
317	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	8	286,00	2,44	2288,03	19,49	308,66	0,05	0,42
		кг изделия		41,67	0,35	333,37	2,78	60,4	0,00	0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	0,4217	790,580	333,37
317.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0034		
317.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	0,0781		12,95
317.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0034		5,94
317.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01	0,0420		0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317.6	21-020499-9901	Растворы	м3	0,00	0,0008	--	--			
317.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	21,38			
317.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	195385,080	12,50			
317.9	23-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,00	8,0000	237,660	1901,28			
		Накладные расходы -		*38,58*		*309,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,38*				*203,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,20*				*106,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,97*		*208,00*				
		Сметная стоимость				*2804,00*				
318	11-200501-0301 РСНБ РК 2015	**Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	1	**3752,80**	**194,70**	**3752,80**	**194,70**	**1747,78**	**3,36**	**3,36**
		клапан		**2465,13**	**58,12**	**2465,13**	**58,12**	**60,4**	**0,06**	**0,06**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
318.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,36	3,3600	733,670	2465,13
318.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,0630		
318.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0210		65,41
318.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,84	0,8400		55,05
318.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0420		74,24
318.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0012	381819,660	458,18
318.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,50	1,5000	424,320	634,78
318.8	23-050302-9900	Клапаны и заслонки	шт.	1,00	1,0000	--	--
		Накладные расходы -		*1747,78*		*1748,60*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1524,04*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,74*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*440,05*		*440,00*	
		Сметная стоимость				*5941,00*	

319	23-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б**	1	32766,95	--	32766,95	--	1389,32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1389,32*		*1389,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1389,32*				*1389,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2732,50*		*2733,00*				
		Сметная стоимость				*36889,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	11-200501-0206 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1000 мм. Установка**								
		заслонка	1	1506,79	42,64	1506,79	42,64	793,51	1,49	1,49
				1150,16	8,70	1150,16	8,70	60,4	0,01	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,49	1,4900	771,400	1150,16			
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0105					
320.3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,37	0,3675		24,09			
320.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0105		18,56			
320.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	381819,660	76,36			
320.6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,5600	424,320	237,62			
320.7	23-050302-9900	Клапаны и заслонки	шт.	1,00	1,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*793,51*		*794,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*699,95*				*700,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,57*				*94,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,02*		*184,00*				
		Сметная стоимость				*2484,00*				
321	23-050302-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**								
		шт.	1	3008,63	--	3008,63	--	127,57	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,57*		*128,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*127,57*				*128,00*		
		Сметная стоимость		*250,90*		*251,00*				
322	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**				*3387,00*				
		дефлектор	1	9754,10	72,92	9754,10	72,92	1942,02	3,30	3,30
				2418,91	8,70	2418,91	8,70	60,4	0,01	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
322.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,30	3,3000	733,670	2418,91			
322.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0105					
322.3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,83	0,8295		54,37			
322.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0105		18,56			
322.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	19,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322.6	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00	0,0001	1827180,200	109,63			
322.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	0,1170	424,320	49,65			
322.8	23-050301-2110	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1,00	1,0000	7083,900	7083,90			
		Накладные расходы -		*1942,02*		*1942,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1466,27*				*1466,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*475,74*				*476,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*935,69*		*936,00*				
		Сметная стоимость				*12632,00*				
323	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	90,2	286,00	2,44	25797,52	219,75	3480,13	0,05	4,75
		кг изделия		41,67	0,35	3758,77	31,38	60,4	0,00	0,04
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
323.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	4,7500	790,580	3758,77			
323.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0379					
323.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	0,8808		146,00			
323.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0379		66,96			
323.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01	0,4735		6,79			
323.6	21-020499-9901	Растворы	м3	0,00	0,0090	--	--			
323.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0006	381819,660	241,08			
323.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0007	195385,080	140,99			
323.9	23-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,00	90,2000	237,660	21436,93			
		Накладные расходы -		*38,58*		*3480,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,38*				*2289,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,20*				*1191,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,97*		*2342,00*				
		Сметная стоимость				*31620,00*				
324	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	7	1041,43	36,45	7290,01	255,16	3980,04	1,08	7,57
		клапан		824,23	8,70	5769,63	60,88	60,4	0,01	0,07
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
324.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,08	7,5700	762,120	5769,63			
324.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0735					
324.3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,27	1,9100		125,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0735		129,91			
324.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0014	381819,660	534,55			
324.6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,25	1,7200	424,320	730,68			
324.7	51-019999-9902	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	7,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*568,58*		*3980,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*503,09*				*3522,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,49*				*458,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*128,80*		*902,00*				
		Сметная стоимость				*12172,00*				
325	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО СибВент Крмплекс**	**Обратный клапан д 250мм КО-00**	**7**	**16213,91**	**--**	**113497,36**	**--**	**4812,29**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*687,47*		*4812,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,47*				*4812,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1352,11*		*9465,00*				
		Сметная стоимость				*127774,00*				
326	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**1**	**2144,01**	**6,36**	**2144,01**	**6,36**	**1343,36**	**2,71**	**2,71**
		узел		**1987,51**	**1,74**	**1987,51**	**1,74**	**60,4**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
326.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,71	2,7100	733,670	1987,51			
326.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0021					
326.3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,04	0,0367		2,65			
326.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0021		3,71			
326.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	381819,660	68,73			
326.6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00	0,0000	304,790	0,00			
326.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,1900	424,320	80,62			
326.8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00	0,0010	381,680	0,38			
326.9	23-059999-9901	Узлы прохода	шт.	1,00	1,0000	--	--			
326.10	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,00	0,0010	408,200	0,41			
		Накладные расходы -		*1343,36*		*1343,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1201,51*				*1202,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,85*				*142,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*278,99*		*279,00*				
		Сметная стоимость				*3766,00*				
327	23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	1	16635,25	--	16635,25	--	705,33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*705,33*		*705,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,33*				*705,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1387,25*		*1387,00*				
		Сметная стоимость				*18728,00*				
328	11-200501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	1	3752,80	194,70	3752,80	194,70	1747,78	3,36	3,36
		клапан		2465,13	58,12	2465,13	58,12	60,4	0,06	0,06

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
328.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,36	3,3600	733,670	2465,13
328.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,0630		
328.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0210		65,41
328.4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,84	0,8400		55,05
328.5	13-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0420		74,24
328.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0012	381819,660	458,18
328.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,50	1,5000	424,320	634,78
328.8	23-050302-9900	Клапаны и заслонки	шт.	1,00	1,0000	--	--

		Накладные расходы -		*1747,78*		*1748,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1524,04*				*1524,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*223,74*				*224,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*440,05*		*440,00*				
		Сметная стоимость				*5941,00*				
329	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО СибВент Крмплекс	Клапан створный утепленный КУС-2	1	31858,00	--	31858,00	--	1350,78	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1350,78*		*1351,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1350,78*				*1351,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2656,70*		*2657,00*				
		Сметная стоимость				*35865,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	2	2234,92	33,45	4469,83	66,91	576,78	0,38	0,76
		зонт		298,84	8,70	597,68	17,39	60,4	0,01	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,38	0,7560	790,580	597,68			
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0210					
330.3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	0,1890		12,39			
330.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05	0,1050		17,40			
330.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0210		37,12			
330.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0004	381819,660	137,46			
330.7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	195385,080	15,63			
330.8	23-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1,00	2,0000	1826,080	3652,16			
		Накладные расходы -		*288,39*		*577,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*185,75*				*372,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,64*				*205,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*201,86*		*404,00*				
		Сметная стоимость				*5450,00*				

331	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50	292,45	0,67	14622,49	33,41	8661,39	0,37	18,45
		м2 окрашиваемой поверхности		281,22	0,32	14061,11	16,09	54,8	0,00	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
331.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,37	18,4500	762,120	14061,11			
331.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0200					
331.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0050		6,90			
331.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0150		26,51			
331.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,1500	84,660	12,70			
331.6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	1,3500	381,680	515,27			
331.7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,25	12,3000	--	--			
		Накладные расходы -		*173,23*		*8661,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*154,29*				*7714,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,94*				*947,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*37,25*		*1863,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*25147,00*				
332	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** **м3 изоляции**	**1**	**14625,79** **11837,93**	**903,04** **422,44**	**14625,79** **11837,93**	**903,04** **422,44**	**7687,59** **55,3**	**14,80** **0,51**	**14,80** **0,51**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
332.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,80	14,8000	799,860	11837,93			
332.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,5100					
332.3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,20	0,2000		1,61			
332.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,5100		901,43			
332.5	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01	0,0073	125940,110	914,33			
332.6	21-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,50	0,5000	259,730	129,87			
332.7	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,40	1,4000	187,350	262,29			
332.8	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,00	2,0000	150,960	301,92			
332.9	21-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	3,0000	86,700	260,10			
332.10	21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	0,0001	272038,120	16,32			
		Накладные расходы -		*7687,59*		*7688,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6779,98*				*6780,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*907,60*				*908,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,07*		*1785,00*				
		Сметная стоимость				*24098,00*				
333	**21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50** **м3**	**1,24**	**10918,54** --	**--** --	**13538,99** --	**--** --	**574,05** --	**--** --	**--** --
		Накладные расходы -		*462,95*		*574,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*462,95*				*574,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,52*		*1129,00*				
		Сметная стоимость				*15242,00*				
334	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов м2 поверхности покрытия изоляции	4	382,55 237,60	10,40 3,89	1530,21 950,38	41,59 15,57	621,70 55,3	0,32 0,00	1,28 0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
334.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,32	1,2800	742,950	950,38			
334.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0188					
334.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00	0,0092		4,39			
334.4	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,01	0,0504		3,97			
334.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0188		33,23			
334.6	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00	0,0019	125940,110	238,28			
334.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,30	1,2000	212,160	254,59			
334.8	21-100401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	4,6000	--	--			
334.9	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,00	0,0005	60098,400	30,29			
334.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,0504	299,060	15,07			
		Накладные расходы -		*155,43*		*622,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,54*				*534,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,88*				*88,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,04*		*172,00*				
		Сметная стоимость				*2324,00*				
335	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	0,004	314117,80 --	-- --	1256,47 --	-- --	53,27 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*13318,59*		*53,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*53,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*105,00*				
		Сметная стоимость				*1415,00*				
		ВОДОПРОВОД								
336	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубопровода	4	1723,64 1400,04	311,19 100,44	6894,56 5600,14	1244,75 401,77	4071,19 60,4	1,64 0,14	6,56 0,55
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,64	6,5600	853,680	5600,14			
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,5456					
336.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	0,5336		1218,33			
336.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0020		7,12			
336.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0012		3,74			
336.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0088		15,55			
336.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,0340	941,460	32,01			
336.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0040	3716,480	14,87			
336.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00	0,0188	148,830	2,80			
336.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,90	3,6000	--	--			
		Накладные расходы -		*1017,80*		*4071,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,29*				*3625,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,51*				*446,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*219,31*		*877,00*				
		Сметная стоимость				*11843,00*				
337	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	3,356	72,98	--	244,92	--	10,38	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,09*		*10,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3,09*				*10,00*		
		Сметная стоимость		*6,09*		*20,00*				
338	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** м трубопровода	18	1017,74	112,55	18319,35	2025,82	11350,13	1,05	18,90
				896,36	36,61	16134,55	659,02	60,4	0,05	0,89
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
338.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,05	18,9000	853,680	16134,55			
338.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,8892					
338.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05	0,8352		1906,95			
338.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0090		32,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0054		16,82			
338.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0396		69,99			
338.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,0918	941,460	86,43			
338.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0108	3716,480	40,14			
338.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,2178	148,830	32,42			
338.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,94	16,8800	--	--			
		Накладные расходы -		*630,56*		*11350,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,52*				*10143,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,05*				*1207,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*131,86*		*2374,00*				
		Сметная стоимость				*32043,00*				
339	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**15,102**							
		м		**173,33**	**--**	**2617,63**	**--**	**110,99**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*		*111,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,35*				*111,00*		
		Сметная стоимость		*14,45*		*218,00*				
						2947,00				
340	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**15**							
		м трубопровода		**1330,75**	**314,64**	**19961,21**	**4719,64**	**11244,73**	**1,22**	**18,30**
				999,22	**101,82**	**14988,25**	**1527,35**	**60,4**	**0,14**	**2,07**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,22	18,3000	819,030	14988,25			
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	2,0700					
340.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,13	2,0000		4568,74			
340.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0105		37,40			
340.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0075		23,36			
340.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0510		90,14			
340.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,01	0,1080	941,460	101,68			
340.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00	0,0127	3716,480	47,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,7005	148,830	104,26			
340.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,95	14,1900	--	--			
		Накладные расходы -		*749,65*		*11245,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*665,03*				*9975,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,62*				*1269,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,43*		*2496,00*				
		Сметная стоимость				*33702,00*				
341	**23-010501-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**12,585**	**638,62**	--	**8037,03**	--	**340,77**	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,08*		*341,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,08*				*341,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,26*		*670,00*				
		Сметная стоимость				*9048,00*				
342	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**4**	**1507,75**	**75,69**	**6031,00**	**302,76**	**3169,03**	**1,47**	**5,88**
		шт.		**1148,51**	**8,28**	**4594,04**	**33,13**	**60,4**	**0,01**	**0,04**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
342.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,47	5,8800	781,300	4594,04			
342.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0400					
342.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4000		232,06			
342.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0400		70,70			
342.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0044	178004,420	783,22			
342.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	195385,080	109,42			
342.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0080	30195,060	241,56			
342.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	8,0000	--	--			
342.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1,00	4,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*792,26*		*3169,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,70*				*2795,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,55*				*374,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,00*		*736,00*				
		Сметная стоимость				*9936,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	8032,94	--	8032,94	--	340,60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*340,60*		*341,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,60*				*341,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,88*		*670,00*				
		Сметная стоимость				*9043,00*				
344	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	3	9199,09	--	27597,27	--	1170,12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,04*		*1170,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,04*				*1170,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,13*		*2301,00*				
		Сметная стоимость				*31069,00*				
345	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	361,13	17,68	361,13	17,68	229,40	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		331,75	8,28	331,75	8,28	60,4	0,01	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
345.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,41	0,4100	809,140	331,75
345.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0100		
345.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0100		17,68
345.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,0100	304,790	3,05
345.5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,0100	371,480	3,71
345.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,0200	247,040	4,94
345.7	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1,00	1,0000	--	--
		Накладные расходы -		*229,40*		*229,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205,38*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,02*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*47,00*	
		Сметная стоимость				*638,00*	

346	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	1	14482,04	--	14482,04	--	614,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*614,04*		*614,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*614,04*				*614,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,69*		*1208,00*				
		Сметная стоимость				*16304,00*				
347	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1525,43	93,37	6101,70	373,46	3192,89	1,47	5,88
		шт.		1148,51	16,57	4594,04	66,26	60,4	0,02	0,08

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
347.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,47	5,8800	781,300	4594,04
347.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0800		
347.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4000		232,06
347.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0800		141,40
347.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0044	178004,420	783,22
347.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	195385,080	109,42
347.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0080	30195,060	241,56
347.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	8,0000	--	--
347.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1,00	4,0000	--	--

		Накладные расходы -		*798,22*		*3193,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,71*				*2815,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,52*				*378,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,89*		*744,00*				
		Сметная стоимость				*10038,00*				
348	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	15120,13	--	60480,52	--	2564,37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*641,09*		*2564,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,09*				*2564,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1260,90*		*5044,00*				
		Сметная стоимость				*68088,00*				
349	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1507,75	75,69	1507,75	75,69	792,26	1,47	1,47
		шт.		1148,51	8,28	1148,51	8,28	60,4	0,01	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,47	1,4700	781,300	1148,51			
349.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0100					
349.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,3500		58,02			
349.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0100		17,68			
349.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0011	178004,420	195,80			
349.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	195385,080	27,35			
349.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0020	30195,060	60,39			
349.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	2,0000	--	--			
349.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1,00	1,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*792,26*		*792,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,70*				*699,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,55*				*94,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,00*		*184,00*				
		Сметная стоимость				*2484,00*				
350	23-040905-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1	968,27	--	968,27	--	41,05	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,05*		*41,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,05*				*41,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,75*		*81,00*				
		Сметная стоимость				*1090,00*				
351	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	22	52,64	1,93	1158,01	42,48	743,68	0,05	1,10
		м трубопровода		50,15	--	1103,19	--	60,4	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
351.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	1,1000	1000,900	1103,19
351.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,02	0,3300		42,48
351.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00	0,0044	304,790	1,34
351.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00	0,0044	371,480	1,63
351.5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,00	0,0110	247,040	2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351.6	21-130703-1407	Вода	м3	0,01	0,2200	30,190	6,64			
		Накладные расходы -		*33,80*		*744,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*666,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,52*				*77,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,92*		*152,00*				
		Сметная стоимость				*2054,00*				
352	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	15	53,48	1,93	802,23	28,97	507,59	0,05	0,75
		м трубопровода		50,15	--	752,18	--	60,4	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
352.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	0,7515	1000,900	752,18			
352.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,02	0,2250		28,97			
352.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00	0,0030	304,790	0,91			
352.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00	0,0030	371,480	1,11			
352.5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,00	0,0075	247,040	1,85			
352.6	21-130703-1407	Вода	м3	0,04	0,5700	30,190	17,21			
		Накладные расходы -		*33,84*		*508,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*454,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,55*				*53,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,99*		*105,00*				
		Сметная стоимость				*1415,00*				
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
353	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	1	1885,41	57,04	1885,41	57,04	1114,37	1,95	1,95
		комплект		1615,20	27,76	1615,20	27,76	60,4	0,04	0,04
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,95	1,9500	828,310	1615,20			
353.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0350					
353.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,0200		0,22			
353.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0130		17,94			
353.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0220		38,89			
353.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0004	205870,680	74,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353.7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,20	0,2000	339,660	67,93			
353.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,40	0,4000	110,230	44,09			
353.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,0300	304,790	9,14			
353.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,0200	400,040	8,00			
353.11	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1,00	1,0000	--	--			
353.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,0400	247,040	9,88			
		Накладные расходы -		*1114,37*		*1114,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*992,35*				*992,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,02*				*122,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*239,98*		*240,00*				
		Сметная стоимость				*3240,00*				
354	**23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**1**	**8220,63**	**--**	**8220,63**	**--**	**348,55**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*348,55*		*349,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*348,55*				*349,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*685,53*		*686,00*				
		Сметная стоимость				*9255,00*				
355	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**1**	**607,76**	**0,11**	**607,76**	**0,11**	**390,83**	**0,70**	**0,70**
		шт		579,82	--	579,82	--	60,4	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
355.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	0,7000	828,310	579,82
355.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,0100		0,11
355.3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,20	0,2000	61,240	12,25
355.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,0130	304,790	3,96
355.5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,0130	400,040	5,20
355.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,0260	247,040	6,42
		Накладные расходы -		*390,83*		*391,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*350,21*			*350,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,62*			*41,00*
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*79,89*		*80,00*	
		Сметная стоимость				*1078,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	23-030102-1247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	1	4153,76	--	4153,76	--	176,12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,12*		*176,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,12*				*176,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*346,39*		*346,00*				
		Сметная стоимость				*4676,00*				
357	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	2423,97	113,30	2423,97	113,30	1282,68	2,22	2,22
		комплект		1818,25	55,78	1818,25	55,78	60,4	0,07	0,07

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
357.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,22	2,2200	819,030	1818,25			
357.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,0710					
357.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,0200		0,22			
357.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	0,0320		44,15			
357.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0390		68,93			
357.6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,40	0,4000	339,660	135,86			
357.7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00	0,0001	1120908,600	89,67			
357.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,40	0,4000	110,230	44,09			
357.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00	0,0040	304,790	1,22			
357.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0001	1083774,620	108,38			
357.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,0800	1191,360	95,31			
357.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,0200	400,040	8,00			
357.13	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1,00	1,0000	--	--			
357.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,0400	247,040	9,88			
		Накладные расходы -		*1282,68*		*1283,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1131,91*				*1132,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,77*				*151,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*296,53*		*297,00*				
		Сметная стоимость				*4003,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	17144,73	--	17144,73	--	726,94	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*726,94*		*727,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*726,94*				*727,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1429,73*		*1430,00*				
		Сметная стоимость				*19301,00*				
359	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизии,диаметр 100 мм	1	2828,41	--	2828,41	--	119,92	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,92*		*120,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,92*				*120,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,87*		*236,00*				
		Сметная стоимость				*3184,00*				
360	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 50 мм	1	3835,65	21,81	3835,65	21,81	409,13	0,46	0,46
		комплект		381,02	10,48	381,02	10,48	60,4	0,01	0,01

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
360.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,46	0,4600	828,310	381,02			
360.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0130					
360.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0030		4,14			
360.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0100		17,68			
360.5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0002	163822,680	32,76			
360.6	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0001	1083774,620	75,86			
360.7	23-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1,00	1,0000	3324,180	3324,18			
		Накладные расходы -		*409,13*		*409,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*236,47*				*236,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,66*				*173,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,58*		*340,00*				
		Сметная стоимость				*4584,00*				
361	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	501,67	0,84	4013,32	6,76	2682,69	0,58	4,67
		м		498,55	0,28	3988,39	2,21	60,4	0,00	0,00

№ пп	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,58	4,6700	853,680	3988,39			
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0024					
361.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0008		2,85			
361.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0008		2,49			
361.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0008		1,41			
361.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	179494,640	17,23			
361.7	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1,00	7,9800	--	--			
361.8	21-130703-1407	Вода	м3	0,00	0,0312	30,190	0,94			
		Накладные расходы -		*335,34*		*2683,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,29*				*2410,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,05*				*272,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,96*		*536,00*				
		Сметная стоимость				*7232,00*				
362	23-010501-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,984	228,08	--	1820,99	--	77,21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*77,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*77,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*152,00*				
		Сметная стоимость				*2050,00*				
363	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16	485,35	2,04	7765,67	32,72	5151,54	0,56	8,96
		м		478,06	0,64	7648,97	10,18	60,4	0,00	0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
363.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,56	8,9600	853,680	7648,97			
363.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0112					
363.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0048		17,10			
363.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0032		9,97			
363.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0032		5,66			
363.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0004	179494,640	76,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.7	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1,00	15,9700	--	--			
363.8	21-130703-1407	Вода	м3	0,02	0,2512	30,190	7,58			
		Накладные расходы -		*321,97*		*5152,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,13*				*4626,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,84*				*525,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,59*		*1033,00*				
		Сметная стоимость				*13951,00*				
364	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,968	861,21	--	13751,80	--	583,08	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,52*		*583,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,52*				*583,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,82*		*1147,00*				
		Сметная стоимость				*15482,00*				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		1К1								
365	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Контейнер решетчатый	0,045	73637,71	1947,91	3313,70	87,66	2142,34	95,00	4,28
		т конструкций		69698,65	376,56	3136,44	16,95	60,9	0,40	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
365.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	95,00	4,2800	733,670	3136,44
365.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	0,0180		
365.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	0,1449		42,89
365.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0072		22,43
365.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	0,0329		0,77
365.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,0117		1,95
365.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0108		19,09
365.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,70	0,0315		0,54
365.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0014	66,300	0,09
365.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0008	2742,280	2,31
365.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0004	196,550	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3612	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,40	0,0180	181,000	3,26			
3613	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0203	91,040	1,84			
3614	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	7,98			
3615	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	208172,820	33,72			
3616	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	347608,520	4,85			
3617	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	413023,160	11,15			
3618	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0450	--	--			
3619	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0001	278413,120	24,31			
		Накладные расходы -		***47607,49***		***2142,60***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***42675,80***				***1920,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4931,69***				***222,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***9699,62***		***436,00***				
		Сметная стоимость				***5893,00***				
36	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетка заслонка**	**0,011**	**39370,40**	**2189,10**	**433,07**	**24,08**	**259,14**	**46,60**	**0,51**
		т конструкций		**34189,02**	**290,70**	**376,08**	**3,20**	**60,9**	**0,31**	**0,00**
№п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
361	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	46,60	0,5126	733,670	376,08			
362	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,0034					
363	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,0192		5,70			
364	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0013		4,11			
365	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,0045		0,11			
366	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,0999		9,87			
367	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,0015		0,26			
368	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0021		3,69			
369	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,0205		0,35			
3610	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0003	66,300	0,02			
3611	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0002	2742,280	0,56			
3612	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	13,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0001	196,550	0,02			
366.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,50	0,0165	181,000	2,99			
366.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0049	91,040	0,45			
366.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	1,95			
366.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	208172,820	3,21			
366.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	347608,520	1,19			
366.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	413023,160	2,73			
366.20	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0110	--	--			
366.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0000	278413,120	5,94			
		Накладные расходы -		*23557,78*		*259,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20998,15*				*231,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2559,63*				*28,00*		
		СП от ПЗ+ИР (П30) - 8%		*5034,25*		*55,00*				
		Сметная стоимость				*748,00*				
367	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Блок т конструкций	0,003	73637,71 69698,65	1947,91 376,56	220,91 209,10	5,84 1,13	142,82 60,9	95,00 0,40	0,28 0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
367.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	95,00	0,2850	733,670	209,10			
367.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	0,0012					
367.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,22	0,0097		2,86			
367.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0005		1,50			
367.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,73	0,0022		0,05			
367.6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,26	0,0008		0,13			
367.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0007		1,27			
367.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,70	0,0021		0,04			
367.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0001	66,300	0,01			
367.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0001	2742,280	0,15			
367.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0000	196,550	0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,40	0,0012	181,000	0,22			
367.13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0014	91,040	0,12			
367.14	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	0,53			
367.15	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	208172,820	2,25			
367.16	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	347608,520	0,32			
367.17	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	413023,160	0,74			
367.18	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0030	--	--			
367.19	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0000	278413,120	1,62			
		Накладные расходы -		*47607,49*		*143,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42675,80*				*128,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4931,69*				*15,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9699,62*		*29,00*				
		Сметная стоимость				*393,00*				
368	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**0,059**	**329952,69**	**--**	**19467,21**	**--**	**825,41**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*825,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*825,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,41*		*1623,00*				
		Сметная стоимость				*21916,00*				
369	**13-030110-0202 РСНБ РК 2015**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования**	**1**	**22153,98**	**808,32**	**22153,98**	**808,32**	**10026,47**	**27,00**	**27,00**
		шт.		**21345,66**	**126,06**	**21345,66**	**126,06**	**40,6**	**0,13**	**0,13**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
369.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	27,00	27,0000	790,580	21345,66			
369.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13	0,1300					
369.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,0650		214,43			
369.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,48	6,4800		467,82			
369.5	32-020303-0105	Станок рельсосверлильный	маш.-ч	0,27	0,2670		11,18			
369.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,0650		114,89			
		Накладные расходы -		*10026,47*		*10026,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*8717,52*				*8718,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1308,95*				*1309,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2574,44*		*2574,00*				
		Сметная стоимость				*34755,00*				
370	51-100401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Таль шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 12 м	1	35413,00	--	35413,00	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1501,51*		*1502,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1501,51*				*1502,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2953,16*		*2953,00*				
		Сметная стоимость				*39868,00*				
371	11-160601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка, диаметр до 300 мм	1	12371,86	1075,71	12371,86	1075,71	6436,17	11,40	11,40
		шт.		9118,40	270,91	9118,40	270,91	60,4	0,31	0,31

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
371.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,40	11,4000	799,860	9118,40
371.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,3100		
371.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07	0,0700		249,30
371.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05	0,0500		155,75
371.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,02	2,0200		334,84
371.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,1900		335,83
371.7	21-130201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0082	183777,620	1499,63
371.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0019	195385,080	371,23
371.9	23-021101-1307	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0020	153442,680	306,89
371.10	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	2,0000	--	--
371.11	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1,00	1,0000	--	--
		Накладные расходы -		*6436,17*		*6436,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5671,15*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*765,02*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1504,64*		*1505,00*	
		Сметная стоимость				*20313,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	23-040101-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	1	111359,59	--	111359,59	--	4721,65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4721,65*		*4722,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4721,65*				*4722,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9286,50*		*9286,00*				
		Сметная стоимость				*125368,00*				
373	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж колонки	1	7777,70	1076,82	7777,70	1076,82	3101,90	7,00	7,00
		компл		6239,87	310,29	6239,87	310,29	40,6	0,32	0,32
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
373.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7,00	7,0000	891,410	6239,87			
373.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,3200					
373.3	31-050106-0103	Краны на железнодорожном ходу, 25 т	маш.-ч	0,16	0,1600		833,32			
373.4	31-050603-0102	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	1,44	1,4400		46,58			
373.5	32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,16	0,1600		102,43			
373.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,57	0,5700		94,48			
373.7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,56	1,5600	181,000	282,36			
373.8	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,46	0,4600	91,040	41,88			
373.9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0007	195385,080	136,77			
		Накладные расходы -		*3101,90*		*3102,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2659,37*				*2659,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*442,53*				*443,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*870,37*		*870,00*				
		Сметная стоимость				*11750,00*				
374	23-030102-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колонка управления задвижкой д300 мм с эл. приводом	1	31455,78	--	31455,78	--	1333,73	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1333,73*		*1334,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1333,73*				*1334,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2623,16*		*2623,00*				
		Сметная стоимость				*35413,00*				
		1К1Н								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	**13-030110-0202 РСНБ РК 2015**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования**								
		шт.	**1**	**22153,98**	**808,32**	**22153,98**	**808,32**	**10026,47**	**27,00**	**27,00**
				21345,66	**126,06**	**21345,66**	**126,06**	**40,6**	**0,13**	**0,13**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
375.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	27,00	27,0000	790,580	21345,66			
375.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,13	0,1300					
375.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,0650		214,43			
375.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,48	6,4800		467,82			
375.5	32-020303-0105	Станок рельсосверлильный	маш.-ч	0,27	0,2670		11,18			
375.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,0650		114,89			
		Накладные расходы -		***10026,47***		***10026,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***8717,52***				***8718,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1308,95***				***1309,00***		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***2574,44***		***2574,00***				
		Сметная стоимость				***34755,00***				
376	**51-100401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Таль шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 12 м**								
		шт.	**1**	**35413,00**	**--**	**35413,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1501,51***		***1502,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1501,51***				***1502,00***		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***2953,16***		***2953,00***				
		Сметная стоимость				***39868,00***				
377	**13-121302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**								
		шт.	**2**	**5419,65**	**662,57**	**10839,31**	**1325,13**	**4178,02**	**5,00**	**10,00**
				4141,55	**251,53**	**8283,10**	**503,06**	**40,6**	**0,26**	**0,52**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
377.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,00	10,0000	828,310	8283,10			
377.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,5188					
377.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,13	0,2594		855,73			
377.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,06	0,1252		9,03			
377.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2594		458,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	0,1098		1,87			
377.7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,10	0,2040	4812,700	981,79			
377.8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,12	0,2320	181,000	41,99			
377.9	21-130704-0201	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00	0,0000	419816,260	4,62			
377.10	21-130816-2108	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,06	0,1100	748,370	82,32			
377.11	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,09	0,1760	683,840	120,36			
		Накладные расходы -		*2089,01*		*4178,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1783,59*				*3567,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*305,42*				*611,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,69*		*1201,00*				
		Сметная стоимость				*16219,00*				
378	**23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**2**	**15120,13**	**--**	**30240,26**	**--**	**1282,19**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*641,09*		*1282,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,09*				*1282,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1260,90*		*2522,00*				
		Сметная стоимость				*34044,00*				
379	**13-121303-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода до 300 мм. Монтаж оборудования**	**10**	**31834,27**	**6159,87**	**318342,73**	**61598,71**	**117540,48**	**27,00**	**270,00**
		шт.		**22364,37**	**2219,56**	**223643,70**	**22195,63**	**40,6**	**2,29**	**22,89**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
379.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	27,00	270,0000	828,310	223643,70			
379.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,29	22,8900					
379.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,14	11,4500		37755,91			
379.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,75	17,5300		1264,65			
379.5	31-060202-0301	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,68	6,8400		2349,00			
379.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,14	11,4500		20229,15			
379.7	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,60	6,0000	228,090	1368,54			
379.8	21-050307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,11	1,1300	410,690	464,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379.9	21-130701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,26	2,6000	1835,600	4772,56			
379.10	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,31	3,1000	683,840	2119,90			
379.11	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,60	6,0000	4062,540	24375,24			
		Накладные расходы -		*11754,05*		*117540,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9981,08*				*99811,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1772,97*				*17730,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3487,07*		*34871,00*				
		Сметная стоимость				*470754,00*				
380	**23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**6**	**77982,36**	**--**	**467894,16**	**--**	**19838,71**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3306,45*		*19839,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3306,45*				*19839,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6503,10*		*39019,00*				
		Сметная стоимость				*526752,00*				
381	**23-040102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**4**	**332585,54**	**--**	**1330342,16**	**--**	**56406,51**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14101,63*		*56407,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14101,63*				*56407,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27734,97*		*110940,00*				
		Сметная стоимость				*1497689,00*				
382	**13-121305-0304 РСНБ РК 2015**	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**3**	**4969,29**	**567,83**	**14907,88**	**1703,49**	**6145,47**	**5,00**	**15,00**
		шт.		**4141,55**	**200,91**	**12424,65**	**602,74**	**40,6**	**0,21**	**0,62**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
382.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,00	15,0000	828,310	12424,65
382.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,6216		
382.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,10	0,3108		1025,30
382.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,24	0,7098		51,21
382.5	31-060202-0301	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,08	0,2262		77,64
382.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,10	0,3108		549,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382.7	21-050307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,03	0,0840	410,690	34,50			
382.8	21-130701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,07	0,2160	1835,600	396,49			
382.9	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,17	0,5100	683,840	348,76			
		Накладные расходы -		*2048,49*		*6145,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1763,04*				*5289,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285,45*				*856,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*561,42*		*1684,00*				
		Сметная стоимость				*22738,00*				
383	23-041001-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91**	3	**8436,56**	**--**	**25309,68**	**--**	**1073,13**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*357,71*		*1073,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*357,71*				*1073,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*703,54*		*2111,00*				
		Сметная стоимость				*28493,00*				
		ИВ3								
384	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	4	**1507,75**	**75,69**	**6031,00**	**302,76**	**3169,03**	**1,47**	**5,88**
		шт.		**1148,51**	**8,28**	**4594,04**	**33,13**	**60,4**	**0,01**	**0,04**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
384.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,47	5,8800	781,300	4594,04			
384.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0400					
384.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4000		232,06			
384.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0400		70,70			
384.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0044	178004,420	783,22			
384.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	195385,080	109,42			
384.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0080	30195,060	241,56			
384.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	8,0000	--	--			
384.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1,00	4,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*792,26*		*3169,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,70*				*2795,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,55*				*374,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*184,00*		*736,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9936,00*				
385	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	9199,09	--	36796,36	--	1560,17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,04*		*1560,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,04*				*1560,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*767,13*		*3069,00*				
		Сметная стоимость				*41425,00*				
		К13Н								
386	13-080301-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2	2816,81	19,00	5633,62	38,01	1762,33	2,00	4,00
		шт.		1707,36	--	3414,72	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	4,0000	853,680	3414,72
386.2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,1800		29,84
386.3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,15	0,3000		8,17
386.4	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00	0,0016	521407,290	855,11
386.5	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,50	3,0000	289,460	868,38
386.6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,0220	620,990	13,66
386.7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	222237,600	35,56
386.8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	0,0620	2673,620	165,76
386.9	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	2,0000	116,280	232,56
386.10	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,0200	492,860	9,86
		Накладные расходы -		*881,17*		*1762,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*730,75*				*1462,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,42*				*301,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*295,84*		*592,00*				
		Сметная стоимость				*7988,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	**13-121302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**2**	**5419,65**	**662,57**	**10839,31**	**1325,13**	**4178,02**	**5,00**	**10,00**
		шт.		**4141,55**	**251,53**	**8283,10**	**503,06**	**40,6**	**0,26**	**0,52**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
387.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,00	10,0000	828,310	8283,10			
387.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,5188					
387.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,13	0,2594		855,73			
387.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,06	0,1252		9,03			
387.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2594		458,49			
387.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	0,1098		1,87			
387.7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,10	0,2040	4812,700	981,79			
387.8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,12	0,2320	181,000	41,99			
387.9	21-130704-0201	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00	0,0000	419816,260	4,62			
387.10	21-130816-2108	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,06	0,1100	748,370	82,32			
387.11	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,09	0,1760	683,840	120,36			
		Накладные расходы -		***2089,01***		***4178,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***1783,59***				***3567,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***305,42***				***611,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***600,69***		***1201,00***				
		Сметная стоимость				***16219,00***				
388	**23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**2**	**15120,13**	**--**	**30240,26**	**--**	**1282,19**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***641,09***		***1282,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***641,09***				***1282,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***1260,90***		***2522,00***				
		Сметная стоимость				***34044,00***				
389	**13-121305-0302 РСНБ РК 2015**	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**2**	**2770,81**	**200,85**	**5541,62**	**401,71**	**2399,18**	**3,00**	**6,00**
		шт.		**2484,93**	**71,95**	**4969,86**	**143,90**	**40,6**	**0,07**	**0,15**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,00	6,0000	828,310	4969,86			
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,1484					
389.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,0742		244,78			
389.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,06	0,1252		9,03			
389.5	31-060202-0301	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,0488		16,75			
389.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0742		131,15			
389.7	21-050307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00	0,0048	410,690	1,97			
389.8	21-130701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,01	0,0260	1835,600	47,73			
389.9	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,09	0,1760	683,840	120,36			
		Накладные расходы -		*1199,59*		*2399,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1038,09*				*2076,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,50*				*323,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*317,63*		*635,00*				
		Сметная стоимость				*8576,00*				
390	23-041001-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	2	4489,08	--	8978,16	--	380,67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,34*		*381,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,34*				*381,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*374,35*		*749,00*				
		Сметная стоимость				*10108,00*				
		1К1Н								
391	13-120101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0032	1579,43	747,45	5,05	2,39	1,56	0,97	0,00
		т		799,32	197,93	2,56	0,63	40,6	0,17	0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
391.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	0,0031	828,300	2,56
391.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0005		
391.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0004		1,27
391.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01	0,0000		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391.5	32-040105-0203	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,05	0,0002		1,05			
391.6	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00			
391.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,0004		0,07			
391.8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00			
391.9	21-050307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,0000	410,690	0,01			
391.10	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01	0,0000	4812,700	0,08			
391.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,0000	181,000	0,01			
391.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00	0,0000	91,040	0,00			
391.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0000	28,000	0,00			
		Накладные расходы -		*489,02*		*2,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*404,88*				*1,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,13*				*0,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,48*		*1,00*				
		Сметная стоимость				*7,00*				
392	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм**	**0,8**	**840,44**	**--**	**672,35**	**--**	**28,51**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,63*		*29,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,63*				*29,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,09*		*56,00*				
		Сметная стоимость				*757,00*				
393	**13-120101-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	**0,0048**	**1938,12**	**924,69**	**9,30**	**4,44**	**2,93**	**1,21**	**0,01**
		т		**1002,26**	**244,20**	**4,81**	**1,17**	**40,6**	**0,21**	**0,00**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	0,0058	828,310	4,81
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,0010		
393.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0007		2,33
393.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,02	0,0001		0,00
393.5	32-040105-0203	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,06	0,0003		1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393.6	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,02			
393.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,0009		0,14			
393.8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,00	0,0000		0,00			
393.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,02	0,0001	181,000	0,01			
393.10	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00	0,0000	91,040	0,00			
393.11	21-130812-1005	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	126920,250	0,04			
393.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0000	28,000	0,00			
		Накладные расходы -		*609,69*		*3,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*506,06*				*2,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,63*				*0,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*203,83*		*1,00*				
		Сметная стоимость				*13,00*				
394	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**6**	**2437,07**	**--**	**14622,42**	**--**	**619,99**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,33*		*620,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,33*				*620,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*203,23*		*1219,00*				
		Сметная стоимость				*16462,00*				
395	**13-120101-0313 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**0,325**	**2774,80**	**1181,57**	**901,81**	**384,01**	**293,18**	**1,87**	**0,61**
		м трубопровода		**1548,94**	**304,57**	**503,41**	**98,98**	**40,6**	**0,26**	**0,09**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
395.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,87	0,6078	828,310	503,41			
395.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,0854					
395.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,18	0,0585		192,88			
395.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,02	0,0078		0,18			
395.5	32-040105-0203	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,08	0,0253		166,20			
395.6	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,01	0,0017		3,68			
395.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,39	0,1258		20,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
395.8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,01	0,0017		0,22			
395.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06	0,0202	181,000	3,65			
395.10	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,02	0,0055	91,040	0,50			
395.11	21-130812-1005	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	126920,250	9,90			
395.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0124	28,000	0,35			
		Накладные расходы -		*902,08*		*293,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*752,52*				*245,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,56*				*49,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*294,15*		*96,00*				
		Сметная стоимость				*1291,00*				
396	**23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**17**	**10388,40**	**--**	**176602,80**	**--**	**7487,96**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*440,47*		*7488,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*440,47*				*7488,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*866,31*		*14727,00*				
		Сметная стоимость				*198818,00*				
397	**13-120108-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм**	**20**	**857,95**	**19,14**	**17158,90**	**382,75**	**7764,86**	**1,00**	**20,00**
		м		**828,31**	**3,10**	**16566,20**	**62,06**	**40,6**	**0,00**	**0,06**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
397.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	20,0000	828,310	16566,20			
397.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0640					
397.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0320		105,56			
397.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,09	1,8600		133,91			
397.5	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,02	0,4640		7,19			
397.6	32-050101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,02	0,3080		55,16			
397.7	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	0,1860		9,11			
397.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,00	0,0920		15,25			
397.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0320		56,56			
397.10	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,01	0,2800	683,840	191,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,6600	28,000	18,48			
		Накладные расходы -		*388,24*		*7765,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*337,55*				*6751,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,69*				*1014,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,70*		*1994,00*				
		Сметная стоимость				*26918,00*				
398	**23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**20**	**1582,70**	**--**	**31654,00**	**--**	**1342,13**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*67,11*		*1342,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,11*				*1342,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,98*		*2640,00*				
		Сметная стоимость				*35636,00*				
399	**23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**6**	**1011,01**	**--**	**6066,06**	**--**	**257,20**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,87*		*257,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,87*				*257,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,31*		*506,00*				
		Сметная стоимость				*6829,00*				
400	**23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**6**	**10361,06**	**--**	**62166,36**	**--**	**2635,85**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*439,31*		*2636,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*439,31*				*2636,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*864,03*		*5184,00*				
		Сметная стоимость				*69986,00*				
401	**23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**4**	**1023,79**	**--**	**4095,16**	**--**	**173,63**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*43,41*		*174,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,41*				*174,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,38*		*342,00*				
		Сметная стоимость				*4610,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	23-020101-0825 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	18888,27	--	56664,81	--	2402,59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*800,86*		*2403,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*800,86*				*2403,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1575,13*		*4725,00*				
		Сметная стоимость				*63793,00*				
483	23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2641,28	--	5282,56	--	223,98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,99*		*224,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,99*				*224,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*220,26*		*441,00*				
		Сметная стоимость				*5947,00*				
484	23-020304-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2354,47	--	18835,76	--	798,64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,83*		*799,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,83*				*799,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*196,34*		*1571,00*				
		Сметная стоимость				*21205,00*				
485	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	6	578,91	--	3473,46	--	147,27	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,55*		*147,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,55*				*147,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*48,28*		*290,00*				
		Сметная стоимость				*3910,00*				
486	23-020101-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	3418,59	--	10255,77	--	434,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*144,95*		*435,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,95*				*435,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*285,08*		*855,00*				
		Сметная стоимость				*11546,00*				
407	13-121101-0101 РСНБ РК 2015	Патрубок для установки арматуры, Dy до 100 мм шт	6	2525,49 2484,93	-- --	15152,94 14909,58	-- --	6952,43 40,6	3,00 --	18,00 --

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
407.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,00	18,0000	828,310	14909,58			
407.2	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0005	381819,660	192,44			
407.3	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,02	0,1200	424,320	50,92			
		Накладные расходы -		*1158,74*		*6952,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1008,88*				*6053,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,86*				*899,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*294,74*		*1768,00*				
		Сметная стоимость				*23874,00*				
408	23-020802-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрубки, DN 65-80 мм шт.	6	3418,62 --	-- --	20511,72 --	-- --	869,70 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*144,95*		*870,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,95*				*870,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*285,09*		*1711,00*				
		Сметная стоимость				*23092,00*				
409	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное шт.	8	903,11 828,31	71,39 0,12	7224,85 6626,48	571,13 0,93	3111,15 40,6	1,00 0,00	8,00 0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
409.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	8,0000	828,310	6626,48			
409.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0011					
409.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,43	3,4300		569,15			
409.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0011		1,98			
409.5	21-130812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	113481,750	27,24			
		Накладные расходы -		*388,89*		*3111,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*336,34*				*2691,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,55*				*420,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*103,36*		*827,00*				
		Сметная стоимость				*11163,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	23-020101-2004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отборное устройство давление	8	1222,75	--	9782,00	--	414,76	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,84*		*415,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,84*				*415,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*101,97*		*816,00*				
		Сметная стоимость				*11012,00*				
411	23-020101-2007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Спец соединения стальные: втулки бурговые, гайки накидные, муфтовые, d 65 мм	2	3889,49	--	7778,98	--	329,83	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,91*		*330,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,91*				*330,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*324,35*		*649,00*				
		Сметная стоимость				*8758,00*				
412	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1541,12	--	3082,24	--	130,69	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,34*		*131,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,34*				*131,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*128,52*		*257,00*				
		Сметная стоимость				*3470,00*				
413	23-020103-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	3	1714,53	--	5143,59	--	218,09	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,70*		*218,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,70*				*218,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*142,98*		*429,00*				
		Сметная стоимость				*5791,00*				
414	23-020103-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	3	2152,30	--	6456,90	--	273,77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,26*		*274,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,26*				*274,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*179,48*		*538,00*				
		Сметная стоимость				*7269,00*				
415	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	93,50	0,53	748,04	4,24	505,16	0,12	0,95
		шт		92,97	0,25	743,80	1,99	60,9	0,00	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
415.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	0,9520	781,300	743,80			
415.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0024					
415.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0024		4,24			
		Накладные расходы -		*63,14*		*505,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56,77*				*454,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,37*				*51,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12,53*		*100,00*				
		Сметная стоимость				*1353,00*				
416	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00064	381819,66	--	244,36	--	10,36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*10,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*10,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31840,71*		*20,00*				
		Сметная стоимость				*275,00*				
417	21-130816-3301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут	8	818,82	--	6550,56	--	277,74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,72*		*278,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,72*				*278,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*68,28*		*546,00*				
		Сметная стоимость				*7375,00*				
418	24-010106-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки эластичные	36	539,58	--	19424,88	--	823,61	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,88*		*824,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,88*				*824,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*45,00*		*1620,00*				
		Сметная стоимость				*21868,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1В3								
419	**13-120108-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм**	17,2	**857,95**	**19,14**	**14756,66**	**329,16**	**6677,78**	**1,00**	**17,20**
		м		**828,31**	**3,10**	**14246,93**	**53,37**	**40,6**	**0,00**	**0,06**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
419.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	17,2000	828,310	14246,93			
419.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0550					
419.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0275		90,79			
419.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,09	1,6000		115,16			
419.5	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,02	0,3990		6,19			
419.6	32-050101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,02	0,2649		47,44			
419.7	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	0,1600		7,83			
419.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,00	0,0791		13,11			
419.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0275		48,64			
419.10	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,01	0,2408	683,840	164,67			
419.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,5676	28,000	15,89			
		Накладные расходы -		***388,24***		***6678,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***337,55***				***5806,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,69***				***872,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***99,70***		***1715,00***				
		Сметная стоимость				***23149,00***				
420	**23-030103-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79**	20	1138,32	--	22766,40	--	965,30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***48,26***		***965,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***48,26***				***965,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***94,93***		***1899,00***				
		Сметная стоимость				***25630,00***				
421	**23-020502-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 50x4**	7	9406,14	--	65842,98	--	2791,74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*398,82*		*2792,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*398,82*				*2792,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*784,40*		*5491,00*				
		Сметная стоимость				*74126,00*				
		К13Н								
422	**13-120108-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм**	**7**	**857,95**	**19,14**	**6005,62**	**133,96**	**2717,70**	**1,00**	**7,00**
		м		**828,31**	**3,10**	**5798,17**	**21,72**	**40,6**	**0,00**	**0,02**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
422.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	7,0000	828,310	5798,17			
422.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0224					
422.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0112		36,95			
422.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,09	0,6496		46,87			
422.5	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,02	0,1624		2,52			
422.6	32-050101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,02	0,1078		19,31			
422.7	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	0,0651		3,19			
422.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,00	0,0322		5,34			
422.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0112		19,80			
422.10	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,01	0,0980	683,840	67,02			
422.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,2310	28,000	6,47			
		Накладные расходы -		*388,24*		*2718,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*337,55*				*2363,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,69*				*355,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*99,70*		*698,00*				
		Сметная стоимость				*9421,00*				
423	**23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**7**	**1582,70**	**--**	**11078,90**	**--**	**469,75**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*67,11*		*470,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,11*				*470,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*131,98*		*924,00*				
		Сметная стоимость				*12473,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	23-020502-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 50х4	6	9406,14	--	56436,84	--	2392,92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*398,82*		*2393,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*398,82*				*2393,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*784,40*		*4706,00*				
		Сметная стоимость				*63536,00*				
425	23-020302-6113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1096,66	--	2193,32	--	93,00	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,50*		*93,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,50*				*93,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*91,45*		*183,00*				
		Сметная стоимость				*2469,00*				
426	23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2641,28	--	2641,28	--	111,99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,99*		*112,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,99*				*112,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*220,26*		*220,00*				
		Сметная стоимость				*2974,00*				
		К13								
427	13-120108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	5	857,95	19,14	4289,73	95,69	1941,21	1,00	5,00
		м		828,31	3,10	4141,55	15,51	40,6	0,00	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
427.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	5,0000	828,310	4141,55
427.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0160		
427.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0080		26,39
427.4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,09	0,4640		33,48
427.5	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,02	0,1160		1,80
427.6	32-050101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	0,02	0,0770		13,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427.7	34-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	0,0465		2,28			
427.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,00	0,0230		3,81			
427.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0080		14,14			
427.10	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,01	0,0700	683,840	47,87			
427.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,1650	28,000	4,62			
		Накладные расходы -		*388,24*		*1941,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*337,55*				*1688,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,69*				*253,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*99,70*		*498,00*				
		Сметная стоимость				*6729,00*				
428	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	321,02	--	1605,10	--	68,06	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,61*		*68,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,61*				*68,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*26,77*		*134,00*				
		Сметная стоимость				*1807,00*				
429	23-020502-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 26x3	12	1959,61	--	23515,32	--	997,05	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,09*		*997,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,09*				*997,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*163,42*		*1961,00*				
		Сметная стоимость				*26473,00*				
430	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Установка воронок сливных 50x20	2	1200,17	17,68	2400,34	35,35	1417,36	1,36	2,72
		1воронка		1036,48	8,28	2072,97	16,57	60,4	0,01	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
430.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,36	2,7200	762,120	2072,97
430.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0200		
430.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0200		35,35
430.4	21-130401-0335	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,00	0,0012	26596,500	31,92
430.5	21-130804-0401	Каболка	т	0,00	0,0002	1083774,620	260,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430.6	23-030102-2401	Воронки сливные	шт.	1,00	2,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*708,68*		*1417,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*631,04*				*1262,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,64*				*155,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*152,71*		*305,00*				
		Сметная стоимость				*4123,00*				
431	**23-030102-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Воронки сливные**	**3**	**12773,66**	**--**	**38320,98**	**--**	**1624,81**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*541,60*		*1625,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*541,60*				*1625,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1065,22*		*3196,00*				
		Сметная стоимость				*43141,00*				
432	**13-110302-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	**1**	**4197,58**	**759,96**	**4197,58**	**759,96**	**1853,73**	**4,00**	**4,00**
		комплект		**3362,72**	**290,90**	**3362,72**	**290,90**	**44**	**0,30**	**0,30**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
432.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	4,0000	840,680	3362,72			
432.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	0,3000					
432.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1500		494,83			
432.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,1500		265,13			
432.5	21-130201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,36	0,3640	205,760	74,90			
		Накладные расходы -		*1853,73*		*1854,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1607,59*				*1608,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,14*				*246,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*484,10*		*484,00*				
		Сметная стоимость				*6535,00*				
433	**ТПРАЙС-ЛИСТ НПК**	**Газоанализатор-сигнализатор Сигнал-03к**	**1**	**42640,41**	**--**	**42640,41**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1807,95*		*1808,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1807,95*				*1808,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3555,87*		*3556,00*				
		Сметная стоимость				*48004,00*				

Электроосвещение и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434	**13-080303-1401 РСНБ РК 2015**	**Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**4**	**3589,69**	**21,98**	**14358,77**	**87,92**	**3496,78**	**2,00**	**8,00**
		шт.		**1618,28**	**--**	**6473,12**	**--**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
434.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	8,0000	809,140	6473,12			
434.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,1600		1,72			
434.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,5200		86,20			
434.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0080	136531,840	1092,25			
434.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	381819,660	76,36			
434.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,8800	182,650	891,33			
434.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,0560	428,960	24,02			
434.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,00	0,0120	743,060	8,92			
434.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0080	289,460	2,32			
434.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0040	1023,770	4,10			
434.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,0640	620,990	39,74			
434.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,8800	270,380	1319,45			
434.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0003	222237,600	62,23			
434.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,0800	2673,620	213,89			
434.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,08	0,3280	1953,420	640,72			
434.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	4,0000	116,280	465,12			
434.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,04	0,1520	19451,000	2956,55			
434.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00	0,0040	180,740	0,72			
		Накладные расходы -		***874,19***		***3497,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***692,62***				***2770,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***181,57***				***726,00***		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		***357,11***		***1428,00***				
		Сметная стоимость				***19284,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	23-070206-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переключатели кулачковые модели ПКП63-22 /О, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	4	7502,43	--	30009,72	--	1272,41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*318,10*		*1272,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*318,10*				*1272,00*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*625,64*		*2503,00*				
		Сметная стоимость				*33785,00*				
436	13-080303-1212 РСНБ РК 2015	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	5	2609,55	15,67	13047,75	78,36	2380,26	1,00	5,00
		пост		819,03	--	4095,15	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
436.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	5,0000	819,030	4095,15
436.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,07	0,3500		3,77
436.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,4500		74,59
436.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0050	136531,840	682,66
436.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	381819,660	95,45
436.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1000	182,650	1114,16
436.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,0700	428,960	30,03
436.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,0300	743,060	22,29
436.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0050	289,460	1,45
436.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0050	1023,770	5,12
436.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,0600	620,990	37,26
436.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1000	270,380	1649,32
436.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	30,00
436.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,0500	2673,620	133,68
436.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,06	0,3050	1953,420	595,79
436.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	5,0000	116,280	581,40
436.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,04	0,2000	19451,000	3890,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
436.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,0300	180,740	5,42			
		Накладные расходы -		*476,05*		*2380,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*350,54*				*1753,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,51*				*628,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,85*		*1234,00*				
		Сметная стоимость				*16662,00*				
437	24-040206-0914 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пост управления кнопочный ПКЕ 222	5	1133,43	--	5667,15	--	240,29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,06*		*240,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,06*				*240,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,52*		*473,00*				
		Сметная стоимость				*6380,00*				
438	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	3091,73	934,95	3091,73	934,95	1034,69	2,00	2,00
		шт.		1707,36	317,98	1707,36	317,98	42,8	0,36	0,36
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
438.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	2,0000	853,680	1707,36			
438.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,3600					
438.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,2200		412,29			
438.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,0700		230,92			
438.5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,2200		15,33			
438.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,7100		117,69			
438.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,0700		158,71			
438.8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	38,18			
438.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	22,22			
438.10	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,0200	19451,000	389,02			
		Накладные расходы -		*1034,69*		*1035,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*866,85*				*867,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,84*				*168,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,11*		*330,00*				
		Сметная стоимость				*4457,00*				
439	ТПРАЙС -лист TES CO РК	Шкаф управления 3 насосами SK-712/sd-3-15(33A)	1	893420,92	--	893420,92	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*37881,05*		*37881,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37881,05*				*37881,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*74504,16*		*74504,00*				
		Сметная стоимость				*1005806,00*				
440	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке шт.	4	316,46 307,32	2,92 0,78	1265,82 1229,30	11,66 3,10	603,50 42,8	0,36 0,00	1,44 0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
440.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	1,4400	853,680	1229,30
440.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0032		
440.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,2560		2,76
440.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0016		5,28
440.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0016		3,63
440.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,0408	428,960	17,50
440.7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00	0,0000	290157,950	1,86
440.8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00	0,0000	230637,890	2,77
440.9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,0044	620,990	2,73
440.10	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,0412	--	--

		Накладные расходы -		*150,88*		*604,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,87*				*527,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,01*				*76,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*37,39*		*150,00*				
		Сметная стоимость				*2019,00*				
441	23-070220-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 шт.	4	279,53 --	-- --	1118,12 --	-- --	47,41 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*11,85*		*47,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,85*				*47,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23,31*		*93,00*				
		Сметная стоимость				*1259,00*				
442	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	5	1918,95	582,60	9594,77	2912,98	2341,86	0,53	2,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		452,45	415,00	2262,25	2074,98	42,8	0,57	2,83
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
442.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,53	2,6500	853,680	2262,25			
442.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,57	2,8300					
442.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0050		16,49			
442.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,56	2,8100		2885,15			
442.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0050		11,34			
442.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0002	19877,390	3,13			
442.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,0155	620,990	9,63			
442.8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,0510	355,800	18,15			
442.9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	5,1000	818,820	4175,98			
442.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,0510	905,760	46,19			
442.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	5,1000	32,640	166,46			
		Накладные расходы -		*468,37*		*2342,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,27*				*1856,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,11*				*486,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,99*		*955,00*				
		Сметная стоимость				*12892,00*				
443	13-080305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник для взрывоопасных помещений. Монтаж с навинчиванием на трубу**	10	1737,16	885,21	17371,55	8852,13	6862,57	0,87	8,70
		шт.		742,70	630,39	7427,02	6303,91	42,8	0,86	8,58
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
443.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,87	8,7000	853,680	7427,02			
443.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86	8,5800					
443.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0160		52,78			
443.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,86	8,5500		8763,07			
443.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0160		36,28			
443.6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,0310	620,990	19,25			
443.7	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00	0,0300	4645,790	139,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443.8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,1020	355,800	36,29			
443.9	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	0,0086	93617,310	805,11			
443.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,1020	905,760	92,39			
		Накладные расходы -		*686,26*		*6863,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*587,68*				*5877,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,57*				*986,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,87*		*1939,00*				
		Сметная стоимость				*26173,00*				
444	**23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-УЗ**	**3**	**3818,03**	**--**	**11454,09**	**--**	**485,65**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161,88*		*486,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,88*				*486,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,39*		*955,00*				
		Сметная стоимость				*12895,00*				
445	**23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	**2**	**659,22**	**--**	**1318,44**	**--**	**55,90**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,95*		*56,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,95*				*56,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,97*		*110,00*				
		Сметная стоимость				*1484,00*				
446	**23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65**	**10**	**613,27**	**--**	**6132,70**	**--**	**260,03**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,00*		*260,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,00*				*260,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,14*		*511,00*				
		Сметная стоимость				*6904,00*				
447	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77**	**0,9**	**549,78**	**--**	**494,80**	**--**	**20,98**	**--**	**--**
		10 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,31*		*21,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*21,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,85*		*41,00*				
		Сметная стоимость				*557,00*				
448	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	20	277,80	107,57	5555,98	2151,35	1661,12	0,15	3,00
		м кабеля		124,25	35,52	2484,93	710,31	42,8	0,05	0,94
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
448.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	3,0000	828,310	2484,93			
448.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,9360					
448.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0500		164,94			
448.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,04	0,8360		1863,88			
448.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,04	0,8360		9,15			
448.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0500		113,37			
448.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,0200	307,670	6,15			
448.8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00	0,0002	281414,940	45,03			
448.9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00	0,0001	230637,890	28,60			
448.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0049	1671,430	8,19			
448.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0020	2673,620	5,35			
448.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00	0,0001	3979616,270	198,98			
448.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,10	2,0400	233,580	476,50			
448.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,0042	361,080	1,50			
448.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,1440	1037,540	149,41			
		Накладные расходы -		*83,06*		*1661,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*68,38*				*1368,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*294,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28,87*		*577,00*				
		Сметная стоимость				*7794,00*				
449	13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	295	701,02	18,87	206801,41	5568,01	56263,71	0,44	129,80
		м кабеля		356,02	4,85	105026,37	1430,26	42,8	0,01	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
449.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,44	129,8000	809,140	105026,37			
449.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,4800					
449.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,7375		2432,94			
449.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	7,2900		1207,81			
449.5	31-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,7375		1672,17			
449.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	17,7900		255,09			
449.7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,05	13,2800	182,650	2424,68			
449.8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,03	7,3800	428,960	3163,58			
449.9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00	0,0019	230637,890	442,25			
449.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0885	1671,430	147,92			
449.11	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,05	13,2800	270,380	3589,29			
449.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0052	222237,600	1147,30			
449.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	1,2100	2673,620	3233,74			
449.14	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,17	48,6700	216,240	10525,48			
449.15	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,24	71,9800	11,220	807,62			
449.16	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	2,4500	1723,800	4220,72			
449.17	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	100,3000	332,900	33389,87			
449.18	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,0060	361,080	2,17			
449.19	22-040201-9901	Краска	кг	0,00	1,1800	19451,000	22952,18			
449.20	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0324	215573,540	6995,36			
449.21	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,0206	153261,740	3164,85			
		Накладные расходы -		*190,72*		*56264,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*154,45*				*45563,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,27*				*10700,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,34*		*21045,00*				
		Сметная стоимость				*284110,00*				
450	**13-080401-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	**250**	**385,28**	**6,46**	**96318,96**	**1614,89**	**39437,69**	**0,38**	**95,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		**314,76**	**2,21**	**78689,45**	**552,94**	**42,8**	**0,00**	**0,63**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
450.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,38	95,0000	828,310	78689,45			
450.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,6250					
450.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,2000		659,78			
450.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00	0,2250		501,64			
450.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,2000		453,47			
450.6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,0500	99,960	5,00			
450.7	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0750	16995,800	1274,68			
450.8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0125	381819,660	4772,75			
450.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,3750	196,550	73,71			
450.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,5500	2673,620	1470,49			
450.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,00	0,2500	424,320	106,08			
450.12	21-130816-3531	Состав органосиликатный	кг	0,00	0,0500	330,170	16,51			
450.13	23-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,02	4,0000	322,000	1288,00			
450.14	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,12	30,0000	233,580	7007,40			
		Накладные расходы -		***157,75***		***39438,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***135,66***				***33916,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***22,09***				***5522,00***		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		***43,44***		***10861,00***				
		Сметная стоимость				***146617,00***				
451	**23-060144-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** км	**0,08**	**456016,26**	**--**	**36481,30**	**--**	**1546,81**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***19335,09***		***1547,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***19335,09***				***1547,00***		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		***38028,11***		***3042,00***				
		Сметная стоимость				***41070,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
452	23-060144-0540 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	3161619,39	--	173889,07	--	7372,90	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134052,66*		*7373,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134052,66*				*7373,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263653,76*		*14501,00*				
		Сметная стоимость				*195763,00*				
453	23-060144-0536 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	1751015,68	--	35020,31	--	1484,86	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74243,06*		*1485,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74243,06*				*1485,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146020,70*		*2920,00*				
		Сметная стоимость				*39426,00*				
454	23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,06	272341,96	--	16340,52	--	692,84	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11547,30*		*693,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11547,30*				*693,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22711,14*		*1363,00*				
		Сметная стоимость				*18396,00*				
455	23-060201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,015	455716,13	--	6835,74	--	289,84	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19322,36*		*290,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19322,36*				*290,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38003,08*		*570,00*				
		Сметная стоимость				*7696,00*				
456	23-060201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,08	891839,33	--	71347,15	--	3025,12	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37813,99*		*3025,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37813,99*				*3025,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*74372,27*		*5950,00*				
		Сметная стоимость				*80322,00*				
457	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,095	178415,55 --	-- --	16949,48 --	-- --	718,66 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*7564,82*		*719,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7564,82*				*719,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*14878,43*		*1413,00*				
		Сметная стоимость				*19082,00*				
458	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,12	213719,28 --	-- --	25646,31 --	-- --	1087,40 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*9061,70*		*1087,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9061,70*				*1087,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17822,48*		*2139,00*				
		Сметная стоимость				*28872,00*				
459	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,04	325232,76 --	-- --	13009,31 --	-- --	551,59 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*13789,87*		*552,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13789,87*				*552,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*27121,81*		*1085,00*				
		Сметная стоимость				*14646,00*				
460	23-061703-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35 шт.	3	942,48 --	-- --	2827,44 --	-- --	119,88 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*39,96*		*120,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,96*				*120,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*78,60*		*236,00*				
		Сметная стоимость				*3183,00*				
461	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полосы перфорированные К200 ШТ	7	47,66 --	-- --	333,60 --	-- --	14,14 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2,02*		*14,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,02*				*14,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3,97*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*376,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,004	501635,12	--	2006,54	--	85,08	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21269,33*		*85,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21269,33*				*85,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*41832,36*		*167,00*				
		Сметная стоимость				*2259,00*				
463	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	2	7155,67	62,98	14311,33	125,95	2909,31	3,00	6,00
		шт.		2561,04	19,39	5122,08	38,79	42,8	0,02	0,04

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,00	6,0000	853,680	5122,08
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0400		
463.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0200		65,98
463.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0200		45,35
463.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	1,0200		14,63
463.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,0820	428,960	35,17
463.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,0320	620,990	19,87
463.8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,0400	2673,620	106,94
463.9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,12	0,2480	355,800	88,24
463.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,00	42,0000	11,220	471,24
463.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,0820	4010,640	328,87
463.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	2,0000	116,280	232,56
463.13	22-040201-9901	Краска	кг	0,20	0,4000	19451,000	7780,40
		Накладные расходы -		*1454,65*		*2909,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1104,43*			*2209,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,23*			*700,00*
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*688,83*		*1378,00*	
		Сметная стоимость				*18598,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
464	23-070201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	10267,50	--	20535,00	--	870,68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*435,34*		*871,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*435,34*				*871,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*856,23*		*1712,00*				
		Сметная стоимость				*23118,00*				
465	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	984,96	114,13	984,96	114,13	439,93	1,00	1,00
		шт.		853,68	38,79	853,68	38,79	42,8	0,04	0,04

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
465.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,00	1,0000	853,680	853,68			
465.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0400					
465.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,2600		2,80			
465.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0200		65,98			
465.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,0200		45,35			
465.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,0400	428,960	17,16			
		Накладные расходы -		*439,93*		*440,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*381,98*				*382,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,96*				*58,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*113,99*		*114,00*				
		Сметная стоимость				*1539,00*				
466	23-070203-0609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7723,91	--	7723,91	--	327,49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,49*		*327,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*327,49*				*327,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*644,11*		*644,00*				
		Сметная стоимость				*8696,00*				
467	13-080303-1401 РСНБ РК 2015	Переключатель универсальный пыленодозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3589,69	21,98	7179,38	43,96	1748,39	2,00	4,00
		шт.		1618,28	--	3236,56	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	4,0000	809,140	3236,56			
467.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,0800		0,86			
467.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,2600		43,10			
467.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0040	136531,840	546,13			
467.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	38,18			
467.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,4400	182,650	445,67			
467.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,0280	428,960	12,01			
467.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,00	0,0060	743,060	4,46			
467.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0040	289,460	1,16			
467.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0020	1023,770	2,05			
467.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,0320	620,990	19,87			
467.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,4400	270,380	659,73			
467.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	31,11			
467.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,0400	2673,620	106,94			
467.15	21-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,08	0,1640	1953,420	320,36			
467.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	2,0000	116,280	232,56			
467.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,04	0,0760	19451,000	1478,28			
467.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,00	0,0020	180,740	0,36			
		Накладные расходы -		*874,19*		*1748,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*692,62*				*1385,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,57*				*363,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*357,11*		*714,00*				
		Сметная стоимость				*9642,00*				
468	23-070206-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переключатели кулачковые модели ПКП63-22 /О, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	2	7502,43	--	15004,86	--	636,21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*318,10*		*636,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*318,10*				*636,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*625,64*		*1251,00*				
		Сметная стоимость				*16892,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	13-080202-0102 РСНБ РК 2015	Кронштейн шт	12	6214,07 2427,42	3614,15 1012,70	74568,84 29129,04	43369,79 12152,41	21579,32 42,8	3,00 1,06	36,00 12,72
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
469.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,00	36,0000	809,140	29129,04			
469.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,06	12,7200					
469.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	0,6000		1979,34			
469.4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,96	11,5200		40030,04			
469.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	0,6000		1360,41			
469.6	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,35	4,2000	492,860	2070,01			
		Накладные расходы -		*1798,28*		*21579,00*		*17668,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1472,37*				*3911,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,91*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*640,99*		*7692,00*				
		Сметная стоимость				*103840,00*				
470	21-130211-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ шт	12	69,36 --	-- --	832,32 --	-- --	35,29 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2,94*		*35,00*		*35,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,94*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,78*		*69,00*				
		Сметная стоимость				*937,00*				
471	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	20	71,87 48,55	1,11 0,39	1437,34 970,97	22,27 7,76	497,60 42,8	0,06 0,00	1,20 0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
471.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,06	1,2000	809,140	970,97			
471.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0080					
471.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0040		13,20			
471.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0040		9,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471.5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,0320	620,990	19,87			
471.6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0040	2673,620	10,69			
471.7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00	0,0001	71863,080	8,62			
471.8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,0000	32,640	32,64			
471.9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,12	2,4400	11,220	27,38			
471.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00	0,0620	4010,640	248,66			
471.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,1600	115,260	18,44			
471.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,00	0,0040	19451,000	77,80			
		Накладные расходы -		*24,88*		*498,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,94*				*419,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,94*				*79,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,74*		*155,00*				
		Сметная стоимость				*2090,00*				
472	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,02	57600,23	--	1152,00	--	48,84	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2442,25*		*49,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,25*				*49,00*		
		Сметная стоимость		*4803,40*		*96,00*				
473	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования шт.	15	3107,62	134,77	*1297,00* 46614,34	2021,50	7096,48	0,90	13,50
				728,23	36,85	10923,39	552,71	42,8	0,04	0,57

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
473.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,90	13,5000	809,140	10923,39
473.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,5700		
473.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,2850		940,19
473.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	2,6300		435,12
473.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,2850		646,19
473.6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0010	222237,600	216,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473.7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,20	3,0000	1037,540	3112,62			
473.8	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	0,1740	174368,660	30340,15			
		Накладные расходы -		*473,10*		*7096,00*		*4912,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*327,45*				*2185,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,65*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,46*		*4297,00*				
		Сметная стоимость				*58008,00*				
474	13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	1	244,82	38,08	244,82	38,08	68,60	0,15	0,15
		м		121,37	9,11	121,37	9,11	42,8	0,01	0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
474.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	0,1500	809,140	121,37			
474.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0094					
474.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0047		15,50			
474.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,07	0,0719		11,92			
474.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0047		10,66			
474.6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,0050	307,670	1,54			
474.7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	222237,600	1,78			
474.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,0200	1037,540	20,75			
474.9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,0004	153261,740	61,30			
		Накладные расходы -		*68,60*		*69,00*		*56,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*55,85*				*13,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,75*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,07*		*25,00*				
		Сметная стоимость				*338,00*				
475	13-080208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	3,08	335,34	42,53	1032,86	131,00	225,23	0,15	0,46
		м		121,37	10,67	373,82	32,85	42,8	0,01	0,03
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
475.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	0,4620	809,140	373,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
475.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0339					
475.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0169		55,88			
475.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,07	0,2215		36,71			
475.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0169		38,41			
475.6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,0154	307,670	4,74			
475.7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	12,32			
475.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,0739	1037,540	76,69			
475.9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,0028	153261,740	434,28			
		Накладные расходы -		*73,13*		*225,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,51*				*174,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,61*				*51,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,68*		*101,00*				
		Сметная стоимость				*1359,00*				
476	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	7,8 м	365,82	42,53	2853,37	331,75	524,15	0,13	1,01
				105,19	10,67	820,47	83,20	42,8	0,01	0,09

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
476.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	1,0100	809,140	820,47
476.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0858		
476.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0429		141,52
476.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,07	0,5608		92,96
476.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0429		97,27
476.6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,0390	307,670	12,00
476.7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	27,74
476.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,04	0,2886	1037,540	299,43
476.9	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0063	215571,650	1361,98
		Накладные расходы -		*67,20*		*524,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,59*			

		387,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,61*				*137,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,64*		*270,00*				
		Сметная стоимость				*3648,00*				
477	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** м	3,76	757,74 129,46	16,15 3,68	2849,11 486,78	60,71 13,85	344,16 42,8	0,16 0,00	0,60 0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
477.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	0,6016	809,140	486,78
477.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0143		
477.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0071		23,57
477.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,1263		20,94
477.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0071		16,20
477.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,08	0,3083	182,650	56,31
477.7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,08	0,3083	270,380	83,36
477.8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	222237,600	4,60
477.9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,02	0,0564	216,240	12,20
477.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00	0,0002	172146,110	25,89
477.11	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,0752	19451,000	1462,72
477.12	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0030	215571,650	656,55

		Накладные расходы -		*91,53*		*344,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,99*				*214,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,54*				*130,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,94*		*255,00*				
		Сметная стоимость				*3449,00*				
478	13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** м	5,18	942,91 145,65	19,49 4,85	4884,29 754,44	100,93 25,11	554,89 42,8	0,18 0,01	0,93 0,03

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
478.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,18	0,9324	809,140	754,44
478.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0259		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0129		42,72			
478.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,1740		28,85			
478.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0129		29,36			
478.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,08	0,4248	182,650	77,58			
478.7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,08	0,4248	270,380	114,85			
478.8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	14,97			
478.9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,02	0,0777	216,240	16,80			
478.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00	0,0002	172146,110	35,67			
478.11	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	0,1191	19451,000	2317,39			
478.12	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0067	215571,650	1451,66			
		Накладные расходы -		*107,12*		*555,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,41*				*334,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,71*				*221,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,00*		*435,00*				
		Сметная стоимость				*5874,00*				
479	13-080208-0211 РСНБ РК 2015	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования**	2	280,96	14,85	561,92	29,70	242,15	0,30	0,60
		шт.		242,74	1,94	485,48	3,88	42,8	0,00	0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
479.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,30	0,6000	809,140	485,48
479.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0040		
479.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0020		6,60
479.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,1120		18,57
479.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0020		4,53
479.6	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,0400	307,670	12,31
479.7	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00	0,0002	172146,110	34,43
		Накладные расходы -		*121,08*		*242,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*104,72*			*209,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,35*			*33,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,16*		*64,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*868,00*				
		ЗАЗАЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ								
480	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	406	757,74	16,15	307642,87	6555,04	37161,76	0,16	64,96
		м		129,46	3,68	52561,73	1496,00	42,8	0,00	1,54

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
480.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	64,9600	809,140	52561,73			
480.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,5400					
480.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,7714		2544,77			
480.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	13,6400		2261,23			
480.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,7714		1749,03			
480.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,08	33,2900	182,650	6080,78			
480.7	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,08	33,2900	270,380	9001,49			
480.8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0022	222237,600	496,26			
480.9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,02	6,0900	216,240	1316,90			
480.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00	0,0162	172146,110	2795,65			
480.11	22-040201-9901	Краска	кг	0,02	8,1200	19451,000	157942,12			
480.12	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,3289	215571,650	70892,89			
		Накладные расходы -		*91,53*		*37162,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,99*				*23137,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,54*				*14025,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,94*		*27584,00*				
		Сметная стоимость				*372389,00*				
481	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	20	372,87	23,84	7457,32	476,84	2467,07	0,29	5,80
		м		234,65	6,40	4693,01	128,00	42,8	0,01	0,13

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
481.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	5,8000	809,140	4693,01			
481.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1320					
481.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0660		217,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,5400		89,51			
481.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0660		149,65			
481.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,07	1,3900		19,96			
481.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,4200	307,670	129,22			
481.8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,00	0,0800	223,100	17,85			
481.9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,13	2,6800	182,650	489,50			
481.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,13	2,6800	270,380	724,62			
481.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	222237,600	42,67			
481.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,02	0,3600	1453,500	523,26			
481.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,07	1,3400	216,240	289,76			
481.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	3,6000	11,220	40,39			
481.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,2000	150,960	30,19			
		Накладные расходы -		*123,35*		*2467,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,17*				*2063,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,18*				*404,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,70*		*794,00*				
		Сметная стоимость				*10718,00*				
482	**23-010501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32х1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** м	**20**	**121,56**	**--**	**2431,20**	**--**	**103,08**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,15*		*103,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,15*				*103,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,14*		*203,00*				
		Сметная стоимость				*2737,00*				
483	**24-040207-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98** **100 шт.**	**0,1**	**27078,96**	**--**	**2707,90**	**--**	**114,81**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1148,15*		*115,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1148,15*				*115,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,17*		*226,00*				
		Сметная стоимость				*3049,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта натяжная**	**2**	**1260,51**	--	**2521,01**	--	**106,89**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,45*		*107,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,45*				*107,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,12*		*210,00*				
		Сметная стоимость				*2838,00*				
485	**23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**4**	**168,38**	--	**673,52**	--	**28,56**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*29,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*29,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*56,00*				
		Сметная стоимость				*758,00*				
486	**13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**25**	**16272,15**	**12891,62**	**406803,69**	**322290,48**	**93675,41**	**4,00**	**100,00**
		шт.		**3313,24**	**3538,93**	**82831,00**	**88473,30**	**42,8**	**3,71**	**92,75**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
486.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	100,0000	828,310	82831,00
486.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,71	92,7500		
486.3	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,71	92,7500		322290,48
486.4	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00	0,0003	911587,910	227,90
486.5	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0600	1671,430	100,29
486.6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,2500	2673,620	668,40
486.7	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,0510	361,080	18,42
486.8	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0100	66720,870	667,21
		Накладные расходы -		*3747,02*		*93675,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2932,73*			*73318,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,29*			*20357,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1601,53*		*40038,00*	
		Сметная стоимость				*540517,00*	

487	**23-061703-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35**	**25**	**942,48**	--	**23562,00**	--	**999,03**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,96*		*999,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,96*				*999,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,60*		*1965,00*				
		Сметная стоимость				*26526,00*				
488	23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	39	168,38	--	6566,82	--	278,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*278,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*				*278,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*548,00*				
		Сметная стоимость				*7393,00*				
489	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	11	290,29	2,36	3193,17	25,95	1520,79	0,33	3,63
		шт.		281,71	0,58	3098,86	6,40	42,8	0,00	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
489.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,33	3,6300	853,680	3098,86
489.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0066		
489.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,7040		7,58
489.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0033		10,89
489.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0033		7,48
489.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,1122	428,960	48,13
489.7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00	0,0000	290157,950	5,11
489.8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00	0,0000	230637,890	7,61
489.9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,0121	620,990	7,51
489.10	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,1133	--	--

		Накладные расходы -		*138,25*		*1521,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*120,82*				*1329,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,43*				*192,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,28*		*377,00*				
		Сметная стоимость				*5091,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
490	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	11	186,71	--	2053,81	--	87,08	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,92*		*87,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,92*				*87,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,57*		*171,00*				
		Сметная стоимость				*2312,00*				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
491	13-080303-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	4303,40	65,24	8606,80	130,49	2667,43	3,00	6,00
		шт		2561,04	19,39	5122,08	38,79	42,8	0,02	0,04

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
491.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,00	6,0000	853,680	5122,08
491.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0400		
491.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,4600		4,95
491.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0200		65,98
491.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	0,0200		3,32
491.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0200		45,35
491.7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,20	0,4000		10,89
491.8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,0200	136531,840	2730,64
491.9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0005	381819,660	206,18
491.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,0400	428,960	17,16
491.11	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,0180	743,060	13,38
491.12	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0080	289,460	2,32
491.13	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0040	1023,770	4,10
491.14	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,0720	620,990	44,71
491.15	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	31,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
491.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	2,0000	116,280	232,56			
491.17	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,1360	492,860	67,03			
491.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,0280	180,740	5,06			
		Накладные расходы -		*1333,72*		*2667,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1104,43*				*2209,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,29*				*459,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*450,97*		*902,00*				
		Сметная стоимость				*12176,00*				
492	23-070203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	2	8823,37	--	17646,74	--	748,22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,11*		*748,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374,11*				*748,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*735,80*		*1472,00*				
		Сметная стоимость				*19867,00*				
493	13-080306-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробка клеммная, до 36 х 36 зажимов	6	55936,49	21,55	335618,92	129,29	55032,37	20,00	120,00
		шт		15242,40	--	91454,40	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
493.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,00	120,0000	762,120	91454,40
493.2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,7800		129,29
493.3	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0004	17348,880	6,25
493.4	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0108	349084,800	3770,12
493.5	21-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0036	627371,540	2258,54
493.6	21-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,16	0,9600	414,860	398,27
493.7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00	0,0026	2129887,300	5495,11
493.8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,32	1,9200	620,990	1192,30
493.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0018	222237,600	400,03
493.10	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00	0,0039	4877580,410	19022,56
493.11	21-130816-3008	Трубка поливинилхлоридная	кг	0,25	1,5000	355,800	533,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493.12	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	72,00	432,0000	439,620	189915,84			
493.13	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,2400	492,860	118,29			
493.14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	0,1200	174368,660	20924,24			
		Накладные расходы -		*9172,06*		*55032,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6523,75*				*39142,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2648,31*				*15890,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5208,68*		*31252,00*				
		Сметная стоимость				*421903,00*				
494	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614ЛУ2	6	3388,53	--	20331,18	--	862,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,67*		*862,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,67*				*862,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*282,58*		*1695,00*				
		Сметная стоимость				*22889,00*				
495	21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профиль С образный	8	491,92	--	3935,36	--	166,86	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,86*		*167,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*167,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*41,02*		*328,00*				
		Сметная стоимость				*4430,00*				
496	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	33,5	208,57	23,67	6987,25	793,11	1480,31	0,09	3,02
		м		72,82	6,40	2439,56	214,39	42,8	0,01	0,22

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
496.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	3,0200	809,140	2439,56
496.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2211		
496.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1105		364,69
496.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	1,0100		167,14
496.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,1105		250,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
496.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,02	0,7403		10,62			
496.7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0004	381819,660	159,89			
496.8	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,04	1,4500	182,650	265,55			
496.9	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,00	0,1005	428,960	43,11			
496.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,04	1,4500	270,380	393,11			
496.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0007	222237,600	159,32			
496.12	23-061703-0105	Муфта	шт.	0,06	2,0100	--	--			
496.13	24-040201-0905	Серьги ГОСТ 51177-98	шт.	0,30	10,0500	272,000	2733,60			
		Накладные расходы -		*44,19*		*1480,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*33,91*				*1136,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,28*				*344,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*677,00*				
		Сметная стоимость				*9145,00*				
497	**21-060902-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Крепежный профиль Z-образный	33,5	198,66	--	6655,11	--	282,18	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,42*		*282,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,42*				*282,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,57*		*555,00*				
		Сметная стоимость				*7492,00*				
498	**23-061710-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Лоток прямой	3	3328,09	--	9984,27	--	423,33	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*141,11*		*423,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,11*				*423,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,54*		*833,00*				
		Сметная стоимость				*11240,00*				
499	**23-061710-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Полосы перфорированные	3	2231,84	--	6695,52	--	283,89	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,63*		*284,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,63*				*284,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,12*		*558,00*				
		Сметная стоимость				*7538,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	21-130202-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайки ГОСТ Р 50273-92 1000 шт.	0,022	3498,70 --	--	76,97 --	--	3,26 --	--	--
		Накладные расходы -		*148,34*		*3,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,34*				*3,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*291,76*		*6,00*				
		Сметная стоимость				*87,00*				
501	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента К226 100 м	0,25	1671,43 --	--	417,86 --	--	17,72 --	--	--
		Накладные расходы -		*70,87*		*18,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,87*				*18,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*139,38*		*35,00*				
		Сметная стоимость				*470,00*				
502	24-040201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	КНОПКА К227 шт	40	514,44 --	--	20577,60 --	--	872,49 --	--	--
		Накладные расходы -		*21,81*		*872,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,81*				*872,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42,90*		*1716,00*				
		Сметная стоимость				*23166,00*				
503	24-040207-3951 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бирки маркировочные У136 100 шт.	0,42	464,10 --	--	194,92 --	--	8,26 --	--	--
		Накладные расходы -		*19,68*		*8,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,68*				*8,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,70*		*16,00*				
		Сметная стоимость				*219,00*				
504	24-040207-3958 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубки электромонтажные ХВТ-5 т	0,00076	85302,60 --	--	64,83 --	--	2,75 --	--	--
		Накладные расходы -		*3616,83*		*3,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3616,83*				*3,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7113,55*		*5,00*				
		Сметная стоимость				*73,00*				
505	24-040106-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-AIV ГОСТ 28856-90	1	3393,83	--	3393,83	--	143,90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,90*		*144,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,90*				*144,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,02*		*283,00*				
		Сметная стоимость				*3821,00*				
506	24-040207-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подвесы скользящего и концевого крепления	0,1	27078,96	--	2707,90	--	114,81	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1148,15*		*115,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1148,15*				*115,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2258,17*		*226,00*				
		Сметная стоимость				*3049,00*				
507	24-040206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы	4	497,84	--	1991,36	--	84,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,11*		*84,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,11*				*84,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,52*		*166,00*				
		Сметная стоимость				*2242,00*				
508	21-130814-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Соединитель	6	6572,88	--	39437,28	--	1672,14	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*278,69*		*1672,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278,69*				*1672,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,13*		*3289,00*				
		Сметная стоимость				*44398,00*				
509	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шланг электротехнический, наружный диаметр до 48 мм	14	579,20	42,55	8108,82	595,75	1836,11	0,29	4,06
		м		234,65	4,27	3285,11	59,73	42,8	0,00	0,06
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				на единицу	всего	на единицу	всего			
509.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,29	4,0600	809,140	3285,11			
509.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0616					
509.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0308		101,61			
509.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	2,5100		415,39			
509.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0308		69,83			
509.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,04	0,6216		8,91			
509.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,4200	307,670	129,22			
509.8	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	183489,410	56,00			
509.9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,22	3,0500	182,650	557,45			
509.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,22	3,0500	270,380	825,20			
509.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	222237,600	32,67			
509.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,01	0,1400	1453,500	203,49			
509.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	3,5000	216,240	756,84			
509.14	24-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,10	1,4000	11,220	15,71			
509.15	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,10	1,4000	11,220	15,71			
509.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,7000	116,280	81,40			
509.17	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0072	215573,540	1554,29			
		Накладные расходы -		*131,15*		*1836,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,26*				*1432,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,89*				*405,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*56,83*		*796,00*				
		Сметная стоимость				*10741,00*				
510	**21-050310-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Шланг электротехнический** 10м	1,4	**13482,03**	--	**18874,84**	--	**800,29**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,64*		*800,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*571,64*				*800,00*		
		Сметная стоимость		*1124,29*		*1574,00*				
						21249,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	30	16272,15	12891,62	488164,43	386748,58	112410,49	4,00	120,00
		шт		3313,24	3538,93	99397,20	106167,96	42,8	3,71	111,30

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
511.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,00	120,0000	828,310	99397,20			
511.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,71	111,3000					
511.3	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,71	111,3000		386748,58			
511.4	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00	0,0003	911587,910	273,48			
511.5	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00	0,0720	1671,430	120,34			
511.6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,3000	2673,620	802,09			
511.7	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00	0,0612	361,080	22,10			
511.8	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0120	66720,870	800,65			
		Накладные расходы -		*3747,02*		*112410,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2932,73*				*87982,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,29*				*24429,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1601,53*		*48046,00*				
		Сметная стоимость				*648621,00*				
512	23-061703-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта натяжная НМ-300 У3	2	2066,52	--	4133,04	--	175,24	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,62*		*175,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,62*				*175,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,33*		*345,00*				
		Сметная стоимость				*4653,00*				
513	23-061703-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты тройниковые ТМ-6	14	3630,18	--	50822,52	--	2154,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153,92*		*2155,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,92*				*2155,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,73*		*4238,00*				
		Сметная стоимость				*57216,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			39317892	3775281			8585
			Тенге			6707565	1254802			1360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость оборудования -			Тенге			1085678				
Накладные расходы -			Тенге			46033				
Сметная прибыль -			Тенге			90537				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1222247				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3245830				
Материалы -			Тенге			750106				
Всего заработная плата -			Тенге				1244106			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			639154				
		Накладные расходы -	Тенге			683685				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					523851		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					159834		
		Сметная прибыль -	Тенге			314361				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4243877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1482
		Сметная заработная плата -	Тенге				1244106			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25964122				
Материалы -			Тенге			8638543				
Всего заработная плата -			Тенге				6358156			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1779776				
Местные материалы -			Тенге			7030437				
Транспортные расходы -			Тенге			282809				
		Накладные расходы -	Тенге			4896455				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3641189		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1255265		
		Сметная прибыль -	Тенге			2468846				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33329423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8006
		Сметная заработная плата -	Тенге				6358156			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1369789				
Материалы -			Тенге			10357				
Всего заработная плата -			Тенге				51608			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1288025				
		Накладные расходы -	Тенге			90841				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31429		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59412		
		Сметная прибыль -	Тенге			116850				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1577480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				51608			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7643033				
Материалы -			Тенге			277156				
Всего заработная плата -			Тенге				308498			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7043566				
Сдача и испытание -			Тенге			7779				
		Накладные расходы -	Тенге			518298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					186333		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					331965		
		Сметная прибыль -	Тенге			652906				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8814237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				308498			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1467596				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1467596				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**50654860**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9945
		Сметная заработная плата -	Тенге				7962368			

Временные здания и сооружения 1,5%	759823
Итого	51414683
Дополнительные затраты на производство в зимнее время 1,35%	694098
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4907922
Итого	**57016703**
НДС 12 %	6842004
Всего по акту выполненных работ	**63858707**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"
Ерназаров К.Ш.