	Временные здания и сооружения (1,1 %)			300					
	- сметная заработная плата, тенге			42					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			–					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			468					
	- сметная заработная плата, тенге			215					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			275					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			110					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**28398**					
	Раздел 1 Горячее водоснабжение								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
1	E16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	83	10,99	–	912	–	1135	0,0501	4
	м трубопровода		10,69	–	887	–	128	–	–
	1.2 Выше отм. 0,000								
2	E16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	330	10,99	–	3627	–	4516	0,0501	17
	м трубопровода		10,69	–	3528	–	128	–	–
	1.3 Строительные работы								
3	E26-35-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	229	72,96	16,85	16708	3859	9829	0,211	48
	м трубопровода		38,59	4,33	8837	992	100	0,025	6
4	1-3-132 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 20 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	132	149		19668				
	м								
5	1-3-133 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	83,6	190		15884				
	м								
6	1-3-134 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	24,2	224		5421				
	м								
7	1-3-137 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	12,1	366		4429				
	м								
	Всего прямые затраты				**66649**	**3859**			**69**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**13252**	**992**			**6**
					49538				

	Накладные расходы, тенге	15480
	- заработная плата, тенге	2322
	- трудоемкость, чел-ч	8
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4928
	Всего	**87057**
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	958
	- сметная заработная плата, тенге	135
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	1496
	- сметная заработная плата, тенге	688
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	880
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	352
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**90743**

Раздел 1 Канализация

1.1 Ниже отм. 0,000

1	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	387,4	13,9	387	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
2	Е17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
3	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	1	3850		3850				
		шт								
4	9-1-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1140		1140				
		шт								

1.3 Строительные работы

5	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	90	72,96	16,85	6566	1517	3863	0,211	19
		м трубопровода		38,59	4,33	3473	390	100	0,025	2
6	1-3-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	35,2	366		12883				
		м								
7	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 110 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	63,8	678		43256				
		м								

	Всего прямые затраты			**68225**	**1533**				**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**3878** 62817	**395**				**2**
	Накладные расходы, тенге			4388					
	- заработная плата, тенге			658					
	- трудоемкость, чел-ч			2					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4357					
	Всего			**76970**					
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			847					
	- сметная заработная плата, тенге			119					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			1323					
	- сметная заработная плата, тенге			609					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			4					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			778					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			311					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**80229**					
	Тепловой узел диам.15 мм (5 шт)								
1	Е16-15-1 Установка кранов, клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	25	482,28	40,42	12057	1011	8900	1,5141	38
	шт		261,88	16,22	6547	406	128	0,0721	2
2	99-3-1Теплог Клапан ручной регулировки Vexve диам.15 мм	1	12639,14		12639				
	шт								
3	9-4-66 Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	20	2580		51600				
	шт								
4	Ц12-698-3 Отборное устройство	10	1123,1	93,1	11231	931	5205	3	30
	шт		576	2,3	5760	23	90	0,013	–
5	Ц11-350-1 Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	5	193,78	–	969	–	739	1	5
	шт		164,25	–	821	–	90	–	–

6	80-3-1Теплос	Счетчик тепла квартирный Multical диам.20 мм с расходомером и термодатчиками сопротивления *шт*	1	21903,05		21903			
7	E16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	18,5	268,17	4,08	4961	75	1309	0,30591	6
				53,77	1,53	995	28	128	0,00752	–
8	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	18,5	11,31	–	209	–	261	0,0516	1
				11,01	–	204	–	128	–	–
9	E18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *фильтр*	10	192,47	52,42	1925	524	1957	0,7725	8
				134,42	18,54	1344	185	128	0,0927	1
10	99-3-3Келет	Фильтр сетчатый диам.15 мм *шт*	2	233,39		467				
11	E18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном *комплект*	10	960,19	1,62	9602	16	741	0,3193	3
				57,94	–	579	–	128	–	–
12	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,035	21,8	0,05	44	–	11	0,0295	–
				5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
13	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза *м2*	4,07	19,64	0,02	80	–	12	0,016	–
				3,13	–	13	–	90	–	–
14	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	18,5	72,96	16,85	1350	312	794	0,211	4
				38,59	4,33	714	80	100	0,025	–
15	1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100; *м*	20,35	149		3032				
		Всего прямые затраты				**132069**	**2869**			**95**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**16989**	**722**			**3**
		оборудования, тенге				90308				
						21903				

	Накладные расходы, тенге	19929
	- заработная плата, тенге	2989
	- трудоемкость, чел-ч	10
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7806
	Всего	**159804**
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	1517
	- сметная заработная плата, тенге	214
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	2370
	- сметная заработная плата, тенге	1090
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1394
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	558
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**165643**

Тепловой узел диам.20 мм (15 шт)

Раздел 1 Тепловой узел

1	Е16-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	75	482,28	40,42	36171	3032	26698	1,5141	114
		шт		261,88	16,22	19641	1217	128	0,0721	5
2	99-3-1Тепло	Клапан ручной регулировки Vexve диам.20 мм	1	13141,83		13142				
		шт								
3	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	30	2760		82800				
		шт								
4	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	30	2580		77400				
		шт								
5	Ц11-350-1	Счетчик тепла квартирный	15	193,78	–	2907	–	2218	1	15
		шт		164,25	–	2464	–	90	–	–
6	80-3-1Тепло	Счетчик тепла квартирный Multical диам.20 мм с расходомером и термодатчиками сопротивления	1	21903,05		21903				
		шт								
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	55,5	266,17	4,08	14772	226	3928	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	2984	85	128	0,00752	–

8 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	55,5	11,31	–	628	–	782	0,0516	3
	м трубопровода		11,01	–	611	–	128	–	–
9 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	192,47	52,42	5774	1573	5874	0,7725	23
	фильтр		134,42	18,54	4033	556	128	0,0927	3
10 99-3-3Келет	Фильтр сетчатый диам.20 мм	2	364,45		729				
	шт								
11 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	30	960,19	1,62	28806	49	2225	0,3193	10
	комплект		57,94	–	1738	–	128	–	–
12 Ц12-698-3	Отборное устройство	30	1123,1	93,1	33693	2793	15614	3	90
	шт		576	2,3	17280	69	90	0,013	–
13 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,215	21,8	0,05	157	–	38	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	42	–	90	0,0001	–
14 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	14,43	19,64	0,02	283	–	41	0,016	–
	м2		3,13	–	45	–	90	–	–
15 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	55,5	72,96	16,85	4049	935	2382	0,211	12
	м трубопровода		38,59	4,33	2142	240	100	0,025	1
16 1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	61,05	149		9096				
	м								
	Всего прямые затраты				**332310**	**8608**			**284**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**50980**	**2167**			**9**
	оборудования, тенге				250821				
					21903				
	Накладные расходы, тенге				59800				
	- заработная плата, тенге				8970				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22212				

	Всего				**414322**
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				4317
	- сметная заработная плата, тенге				609
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				6745
	- сметная заработная плата, тенге				3103
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3967
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1587
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**430938**
	Раздел 1 Электроосвещение				
	1.1 Ниже отм. 0,000				
1	17-6-24 Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	16	42		672
	шт				
	1.2 Выше отм. 0,000				
2	17-6-79 Компактная люминесцентная лампа на 32 Вт	44	99		4356
	шт				
3	17-6-24 Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	1	42		42
	шт				
4	17-4-3 Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441		441
	шт				
5	17-6-83 Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	1	496		496
	шт				
	Всего прямые затраты			**6007**	– –
	В том числе стоимость: материалов, тенге			– 6007	– –
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				360
	Всего				**6367**
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				70
	- сметная заработная плата, тенге				10
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				109
	- сметная заработная плата, тенге				50
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				64

	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				6636				
	Слаботочные устройства								
	Раздел 2 Телевидение								
1	Ц10-512-1 Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	2	1114,8	–	2230	–	2228	6	12
	шт		1103	–	2206	–	101	–	–
2	80-5-16(пл) Антенна широкополосная АТКГ(В) 2.1.1.5,4 (2-1) 18000	1	6463,2		6463				
	шт								
3	80-5-17(пл) Антенна коллективная двухканальная АТКГ(В) 4.1.6-12,4 (2-1) ц14300	1	5134,65		5135				
	шт								
4	Ц10-361-1 Станционное оборудование: стойка приемная	1	6139	119	6139	119	5643	30	30
	стойка		5558	29,3	5558	29	101	0,171	–
5	99-5-18(пл) Мачта телевизионная "Вертикаль-6"(2-1р) ц21700	1	7791,74		7792				
	шт								
6	99-5-18(пл) Узел крепления антенны (2-2р) ц1520	2	545,78		1092				
	шт								
7	Ц10-898-12 Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	5	742	305	3710	1525	2585	2	10
	коробка		398	72	1990	360	110	0,421	2
8	18-2-14 Коробка ответвительная КРТВ-6	5	463		2315				
	шт								
9	Ц10-349-4 Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	–	1405	–	1309	4	8
	шт		648	–	1296	–	101	–	–
10	18-2-13 Коробка антенная	2	526		1052				
	шт								
11	Ц8-402-2 Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрыво- и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 10 мм2	430	47,5	21	20425	9030	10703	0,12	52
	м		21,2	5	9116	2150	95	0,029	12
12	16-5-56 Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.12-79)	0,43	68500		29455				

		1000м							
13 Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5
	шт		1024	–	1024	–	101	–	–
14 99-5-19(пл)	Усилитель телевизионный коллективный (2-2) ц.9500	1	3411,13		3411				
	шт								
15 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	20	64	1	1280	20	1115	0,36	7
	шт		58,5	0,2	1170	4	95	0,001	–
16 18-2-23	Розетка антенная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) ТР-001	20	179		3580				
	шт								
17 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	200	125,6	64,1	25120	12820	10868	0,26	52
	м		41,4	15,8	8280	3160	95	0,093	19
18 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	200	148		29600				
	м								
19 Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	20	54,48	–	1090	–	627	0,18	4
	м труб		29,03	–	581	–	108	–	–
20 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х2,2 мм	20	158		3160				
	м								
21 99-3-5(пл)	Крепления для ПВХ труб диам.50 мм	50	0,83		42				
	шт								
22 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	5	315,46	149,23	1577	746	1113	0,9538	5
	отверстие		166,23	56,36	831	282	100	0,2753	1
Раздел 3 Молниезащита									
23 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
	шт		149	2,9	1788	35	95	0,017	–
24 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	60	49,1	7,3	2946	438	1625	0,15	9
	м		27,7	0,8	1662	48	95	0,005	–

25 Ц8-472-7									
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	107,3	3,5	3863	126	1121	0,18	6
	м		32,4	0,4	1166	14	95	0,003	–
	Всего прямые затраты				**169096**	**25083**			**211**
					36668	**6082**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				95746				
	оборудования, тенге				11598				
	Накладные расходы, тенге				41703				
	- заработная плата, тенге				6255				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11952				
	Всего				**222751**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2323				
	- сметная заработная плата, тенге				328				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				3629				
	- сметная заработная плата, тенге				1669				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2135				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				854				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**231692**				

100 квартирный жилой дом в осях 6-11

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Техподполье

1	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий	1	24964,06	355,81	24964	356	11437	75,58	76
		м3 заделки		11301,75	135	11302	135	100	0,66	1
2	Е9-36-3	Установка сетки на отверстиях	0,1	118,57	4,28	12	–	7	0,478	–
		м2		81	1,62	8	–	90	0,0079	–
3	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,1	257		26				
		м2								
4	Е9-57-5	Монтаж переходных мостиков	0,0183	22247,56	8912,18	407	163	200	54,3	1

		т конструкций								
5	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0183	10170 47200	1974,78	186 864	36	90	7,58	–
		т								
6	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали	4	2829,1	221,4	11316	886	3623	4,87	19
		м2 настила								
7	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00632	812,25 47200	84,38	3249 298	338	101	0,412	2
		т								
8	Е9-29-1	Монтаж лестниц МЛ5	0,0478	13711,46	5475,86	655	262	284	28,9	1
		т конструкций								
9	2-1-267	Лестница МЛ5	0,0478	5040 133700	1552,87	241 6391	74	90	5,46	–
		т								
10	Е8-12-3	Установка металлических решеток МР-2	0,0524	176047,1	1941,97	9225	102	476	42,3	2
		т металлических изделий								
11	Е6-1-1	Устройство бетонного плинтуса	11	6975 6862,03	726,75 66,01	365 75482	38 726	118 2548	3,55 1,35	– 15
		м3								
12	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	195,75 5500	24,93	2153 11000	274	105	0,1218	1
		шт								
		Раздел 6 Кровля								
		6.1 Кровля								
13	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	69	13,42	2,49	926	172	870	0,059	4
		м ограждения								
14	2-1-267	Ограждение КО-30.6Р	0,32085	9,68 133700	0,92	668 42898	63	119	0,0045	–
		т								
15	Е12-12-1	Монтаж снегозадерживающего устройства	59,6	13,42	2,49	800	148	752	0,059	4
		м ограждения								
16	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)	0,072	9,68 175710,1	0,92 1826,1	577 12651	55 131	119 886	0,0045 42,7	– 3
		т стальных элементов								
17	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	28,42	8100 6,6	690,75 0,9	583 188	50 26	140 197	3,37 0,0349	– 1
		м ходов								
18	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,2	5,42 6050	0,34	154 1210	10	120	0,0016	–
		м3								
19	1-1-881	Прокат полосовой,8х40 мм	0,0322	49389		1590				

		т								
20	Е26-30-1	Теплоизоляция вентканалов изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3,35	10178,37	378,22	34098	1267	12422	20,04	67
		м3 изоляции		3566,25	141,75	11947	475	100	0,69	2
21	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	67	1013,86	4,92	67929	330	13712	1,15	77
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	12934	125	105	0,0091	1
22	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок 12АІ	0,065	86308,57	2434,57	5610	158	2992	170	11
		т стальных элементов		31950	920,25	2077	60	140	4,49	–
	6.2 Чердак									
23	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	293,1	202,11	9,95	59238	2916	20167	0,356	104
		м2 стяжки		52,2	3,74	15300	1096	123	0,0182	5
24	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-293,1	28,02	0,67	-8213	-196	-317	0,0044	-1
		м2 стяжки		0,63	0,25	-185	-73	123	0,0012	–
	Раздел 7 Проемы									
	7.1 Окна									
25	Е12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	39,02	161,83	1,24	6315	48	7136	0,972	38
		м2 покрытия		153,23	0,47	5979	18	119	0,0023	–
26	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	254,85	62		15801				
		кг								
	7.2 Двери									
27	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
		шт								
28	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,9	398,48	102,53	1953	502	1102	0,899	4
		м2 проемов		151,65	35,67	743	175	120	0,1393	1
29	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12	4,9	5850		28665				
		м2								
30	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
		комплект								

Раздел 8 Полы

8.1 Тип1

31 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,37	6733,28	–	2491	–	258	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	210	–	123	–	–
32 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0114	49879,65	422,15	569	5	113	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	94	2	118	0,77	–
33 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	3,7	1122,96	16,79	4155	62	536	0,726	3
	м2 покрытия		111,6	6,28	413	23	123	0,0307	–
34 Е11-39-2	Устройство бетонных плинтусов	7,08	27,79	0,22	197	2	162	0,104	1
	м плинтусов		18,5	0,09	131	1	123	0,0004	–

8.3 Тип3

35 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	20,88	941,42	11,72	19657	245	4523	1,06	22
	м2 покрытия		171,68	4,39	3585	92	123	0,0214	–
36 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,44	139,63	0,32	3971	9	1460	0,236	7
	м плинтусов		41,63	0,11	1184	3	123	0,0006	–

8.5 Тип5

37 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	244,44	739,82	4,9	180842	1198	18145	0,382	93
	м2 покрытия		58,5	1,85	14300	452	123	0,009	2
38 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	271,449	122,02	0,16	33122	43	5426	0,0899	24
	м плинтусов		16,18	0,07	4392	19	123	0,0003	–

8.8 Тип8

39 Е11-4-1	Устройство первого слоя гидроизоляции рулонными материалами	76	104,55	18,42	7946	1400	8680	0,416	32
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6532	525	123	0,0337	3
40 Е11-4-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции рулонными материалами	76	59,9	9,05	4552	688	5071	0,251	19
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3865	258	123	0,0165	1