8 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	37	11,31	–	418	–	521	0,0516	2
	м трубопровода		11,01	–	407	–	128	–	–
9 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	20	192,47	52,42	3849	1048	3916	0,7725	15
	фильтр		134,42	18,54	2688	371	128	0,0927	2
10 99-3-3Келет	Фильтр сетчатый диам.20 мм	2	364,45		729				
	шт								
11 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	20	960,19	1,62	19204	32	1484	0,3193	6
	комплект		57,94	–	1159	–	128	–	–
12 Ц12-698-3	Отборное устройство	20	1123,1	93,1	22462	1862	10409	3	60
	шт		576	2,3	11520	46	90	0,013	–
13 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,81	21,8	0,05	105	–	25	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	28	–	90	0,0001	–
14 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	9,62	19,64	0,02	189	–	27	0,016	–
	м2		3,13	–	30	–	90	–	–
15 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	37	72,96	16,85	2700	623	1588	0,211	8
	м трубопровода		38,59	4,33	1428	160	100	0,025	1
16 1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	40,7	149		6064				
	м								
	Всего прямые затраты				**249865**	**5737**			**188**
					33986	**1445**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				188238				
	оборудования, тенге				21903				
	Накладные расходы, тенге				39866				
	- заработная плата, тенге				5980				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16070				

	Всего			**305801**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			3123		
	- сметная заработная плата, тенге			440		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			2		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			4879		
	- сметная заработная плата, тенге			2244		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			14		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2870		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1148		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**317821**		
Раздел 1 Электроосвещение						
1.1 Ниже отм. 0,000						
1 17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	16	42	672		
	шт					
1.2 Выше отм. 0,000						
2 17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	1	42	42		
	шт					
3 17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441	441		
	шт					
4 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	1	496	496		
	шт					
	Всего прямые затраты			**1651**	–	–
				–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге			1651		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			99		
	Всего			**1750**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			19		
	- сметная заработная плата, тенге			3		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			30		
	- сметная заработная плата, тенге			14		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			18		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге 1824

Раздел 2 Телевидение

1 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	2	1114,8	–	2230	–	2228	6	12
	шт		1103	–	2206	–	101	–	–
2 80-5-16(пл)	Антенна широкополосная АТКГ(В) 2.1.1.5,4 (2-1) 18000	1	6463,2		6463				
	шт								
3 80-5-17(пл)	Антенна коллективная двухканальная АТКГ(В) 4.1.6-12,4 (2-1) ц14300	1	5134,65		5135				
	шт								
4 Ц10-361-1	Станционное оборудование: стойка приемная	1	6139	119	6139	119	5643	30	30
	стойка		5558	29,3	5558	29	101	0,171	–
5 99-5-18(пл)	Мачта телевизионная "Вертикаль-6"(2-1) ц21700	1	7791,74		7792				
	шт								
6 99-5-18(пл)	Узел крепления антенны (2-1) ц1520	2	545,78		1092				
	шт								
7 Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	5	742	305	3710	1525	2585	2	10
	коробка		398	72	1990	360	110	0,421	2
8 18-2-14	Коробка ответвительная КРТВ-6	5	463		2315				
	шт								
9 Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	–	1405	–	1309	4	8
	шт		648	–	1296	–	101	–	–
10 18-2-13	Коробка антенная	2	526		1052				
	шт								
11 Ц8-402-2	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрыво- и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 10 мм2	430	47,5	21	20425	9030	10703	0,12	52
	м		21,2	5	9116	2150	95	0,029	12
12 16-5-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.12-79)	0,43	68500		29455				
	1000м								
13 Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5

		шт							
			1024	–	1024	–	101	–	–
14 99-5-19(пл)	Усилитель телевизионный коллективный (2-2) ц.9500	1	3411,13		3411				
		шт							
15 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	20	64	1	1280	20	1115	0,36	7
		шт							
			58,5	0,2	1170	4	95	0,001	–
16 18-2-23	Розетка антенная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) ТР-001	20	179		3580				
		шт							
17 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	200	125,6	64,1	25120	12820	10868	0,26	52
		м							
			41,4	15,8	8280	3160	95	0,093	19
18 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	200	148		29600				
		м							
19 Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	20	54,48	–	1090	–	627	0,18	4
		м труб							
			29,03	–	581	–	108	–	–
20 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х2,2 мм	20	158		3160				
		м							
21 99-3-14(пл)К	Крепления для труб ПВХ диам.50мм	50	0,83		42				
		шт							
22 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	5	315,46	149,23	1577	746	1113	0,9538	5
		отверстие							
			166,23	56,36	831	282	100	0,2753	1

Раздел 3 Молниезащита

23 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
		шт							
			149	2,9	1788	35	95	0,017	–
24 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	60	49,1	7,3	2946	438	1625	0,15	9
		м							
			27,7	0,8	1662	48	95	0,005	–
25 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	107,3	3,5	3863	126	1121	0,18	6
		м							

			32,4	0,4	1166	14	95	0,003	–
	Всего прямые затраты				169096	25083			211
					36668	6082			34
	В том числе стоимость: материалов, тенге				95746				
	оборудования, тенге				11598				
	Накладные расходы, тенге				41703				
	- заработная плата, тенге				6255				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11952				
	Всего				**222751**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2323				
	- сметная заработная плата, тенге				328				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				3629				
	- сметная заработная плата, тенге				1669				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2135				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				854				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**231692**				

100 квартирный жилой дом в осях 11/1-16
Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Техподполье

1	Е9-36-3	Установка сетки на отверстиях	0,3	118,57	4,28	36	1	22	0,478	–
		м2		81	1,62	24	–	90	0,0079	–
2	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,3	257		77				
		м2								
3	Е9-57-5	Монтаж переходных мостиков	0,0183	22247,56	8912,18	407	163	200	54,3	1
		т конструкций		10170	1974,78	186	36	90	7,58	–
4	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0183	47200		864				
		т								
5	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,012	230122,38	–	2761	–	297	144	2
		канало-километр трубопровода		22500	–	270	–	110	–	–

6 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали	4	2829,1	221,4	11316	886	3623	4,87	19
	м2 настила								
			812,25	84,38	3249	338	101	0,412	2
7 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,00632	47200		298				
	т								
8 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали	1	2829,1	221,4	2829	221	905	4,87	5
	м2 настила								
			812,25	84,38	812	84	101	0,412	–
9 Е9-29-1	Монтаж лестниц МЛ5	0,0478	13711,46	5475,86	655	262	284	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	241	74	90	5,46	–
10 2-1-267	Лестница МЛ5	0,0478	133700		6391				
	т								
11 Е8-12-3	Установка металлических решеток МР-2	0,0524	176047,1	1941,97	9225	102	476	42,3	2
	т металлических изделий								
			6975	726,75	365	38	118	3,55	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска лестниц белилами с добавлением колера	2,91	148,39	0,07	432	–	330	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	314	–	105	0,0001	–
13 Е6-1-1	Устройство бетонной плинтуса	11	5700,25	66,01	62703	726	2548	1,35	15
	м3								
			195,75	24,93	2153	274	105	0,1218	1
14 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	4	5500		22000				
	шт								

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля

15 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,15187	175710,1	1826,1	26685	277	1869	42,7	6
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1230	105	140	3,37	1
16 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	69	13,42	2,49	926	172	870	0,059	4
	м ограждения								
			9,68	0,92	668	63	119	0,0045	–
17 2-1-267	Ограждение КО-30.6Р	0,32085	133700		42898				
	т								
18 Е12-12-1	Монтаж снегозадерживающего устройства	59,6	13,42	2,49	800	148	752	0,059	4
	м ограждения								
			9,68	0,92	577	55	119	0,0045	–
19 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)	0,072	175710,1	1826,1	12651	131	886	42,7	3
	т стальных элементов								
			8100	690,75	583	50	140	3,37	–
20 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	28,42	6,6	0,9	188	26	197	0,0349	1
	м ходов								

21 1-2-53			5,42	0,34	154	10	120	0,0016	–
	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,2	6050		1210				
	м3								
22 1-1-881	Прокат полосовой,8х40 мм	0,0322	49389		1590				
	т								
23 Е26-30-1	Теплоизоляция вентканалов изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3,35	10178,37	378,22	34098	1267	12422	20,04	67
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	11947	475	100	0,69	2
24 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	67	1013,86	4,92	67929	330	13712	1,15	77
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	12934	125	105	0,0091	1
6.2 Чердак									
25 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	293,1	202,11	9,95	59238	2916	20167	0,356	104
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	15300	1096	123	0,0182	5
26 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-293,1	28,02	0,67	-8213	-196	-317	0,0044	-1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-185	-73	123	0,0012	–
Раздел 7 Проемы									
7.1 Окна									
27 Е12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	39,02	161,83	1,24	6315	48	7136	0,972	38
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	5979	18	119	0,0023	–
28 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	254,85	62		15801				
	кг								
7.2 Двери									
29 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
	шт								
30 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,9	398,48	102,53	1953	502	1102	0,899	4
	м2 проемов								
			151,65	35,67	743	175	120	0,1393	1
31 6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12	4,9	5850		28665				
	м2								
32 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				

	комплект								
Раздел 8 Полы									
8.1 Тип1									
33 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	3,7	1122,96	16,79	4155	62	536	0,726	3
	м2 покрытия		111,6	6,28	413	23	123	0,0307	–
34 Е11-39-2	Устройство бетонных плинтусов	7,08	27,79	0,22	197	2	162	0,104	1
	м плинтусов		18,5	0,09	131	1	123	0,0004	–
8.5 Тип5									
35 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	100	739,82	4,9	73982	490	7423	0,382	38
	м2 покрытия		58,5	1,85	5850	185	123	0,009	1
36 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	111,049	122,02	0,16	13550	18	2220	0,0899	10
	м плинтусов		16,18	0,07	1797	8	123	0,0003	–
8.8 Тип8									
37 Е11-4-1	Устройство первого слоя гидроизоляции рулонными материалами	76	104,55	18,42	7946	1400	8680	0,416	32
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6532	525	123	0,0337	3
38 Е11-4-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции рулонными материалами	76	59,9	9,05	4552	688	5071	0,251	19
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3865	258	123	0,0165	1
39 1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=2,240;	170,24	118		20088				
	м2								
40 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	76	238,68	9,95	18140	756	5229	0,356	27
	м2 стяжки		52,2	3,74	3967	284	123	0,0182	1
41 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	76	37,17	0,67	2825	51	82	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	48	19	123	0,0012	–
42 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,079	5239,08	327,33	414	26	167	11,6	1
	т		1890	123,75	149	10	105	0,6	–

43 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,079	64100		5064				
44 Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	76	55,56	0,23	4223	17	4101	0,289	22
			51,3	0,09	3899	7	105	0,0004	–
Раздел 9 Лестницы									
9									
45 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	80	20,14	0,23	1611	18	1440	0,119	10
			19,91	0,09	1593	7	90	0,0004	–
46 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,01336	149300		1995				
Раздел 11 Наружная отделка									
47 Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска плит балконов и лоджий *м2 окрашиваемой поверхности*	76	83,17	1,65	6321	125	1218	0,088	7
			14,63	0,63	1112	48	105	0,003	–
Раздел 12 Входная группа									
48 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе *м2 покрытия*	21	1115,39	16,79	23423	353	3045	0,726	15
			111,6	6,28	2344	132	123	0,0307	1
49 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	3,4	179,41	15,94	610	54	164	0,243	1
			34,65	5,96	118	20	119	0,0291	–
50 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000; *м2 стяжки*	-34	6,5	0,14	-221	-5	-7	0,0009	–
			0,11	0,05	-4	-2	119	0,0003	–
51 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	0,136	5675,22	245,72	772	33	77	2,71	–
			382,5	92,25	52	13	119	0,45	–
52 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	3,4	179,41	15,94	610	54	164	0,243	1
			34,65	5,96	118	20	119	0,0291	–

53 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	51	6,08	0,14	310	7	11	0,0009	–
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	6	3	119	0,0003	–
54 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00354	5239,08	327,33	19	1	7	11,6	–
	т								
			1890	123,75	7	–	105	0,6	–
55 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00354	64100		227				
	т								
56 E12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	3,4	42,86	18,33	146	62	126	0,138	–
	м2 кровли								
			24,53	6,86	83	23	119	0,0335	–
57 1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,130;	3,842	118		453				
	м2								
58 1-1-1236	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	3,91	158		618				
	м2								
59 E12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	7,38	617,23	4,29	4555	32	628	0,42	3
	м примыканий								
			69,98	1,6	516	12	119	0,0078	–
60 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	41,58	62		2578				
	кг								
61 E9-29-1	Монтаж козырька	0,5518	13711,46	5475,86	7566	3022	3274	28,9	16
	т конструкций								
			5040	1552,87	2781	857	90	5,46	3
62 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 120	0,1748	63600		11117				
	т								

63 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс									
	т	0,377	58700		22130					
64 1-2-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта									
	м3	0,00625	13400		84					
65 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали									
	м2 покрытия	5	161,83	1,24	809	6	914	0,972	5
66 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм		153,23	0,47	766	2	119	0,0023	–
	кг	32,6	62		2021				
67 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа									
	м2	13	112,46	34,25	1462	445	697	0,317	4
68 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8		51,08	8,45	664	110	90	0,0302	–
	м2	13	1190		15470				
69 Е9-42-1	Отделка парапета металлочерепицей									
	м2	11	112,46	34,25	1237	377	590	0,317	3
70 99-12-1(пл)	Металлочерепица СУПЕРМОНТЕРРЕЙ		51,08	8,45	562	93	90	0,0302	–
	м2	11	401,44		4416				
71 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами									
	болт	6	20,14	0,23	121	1	108	0,119	1
72 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами		19,91	0,09	119	1	90	0,0004	–
	т	0,00055	149300		82				
73 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	м2	1,62	21,8	0,05	35	–	8	0,0295	–
74 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;		5,81	0,02	9	–	90	0,0001	–
	м2	3,24	20,35	0,02	66	–	12	0,0213	–
75 Е9-53-2	Монтаж решетки РН7.5-2		4,16	–	13	–	90	–	–
	т конструкций	0,01284	143850,47	1162,94	1847	15	86	46,6	1
76 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		7357,5	108	94	1	90	0,53	–
	т стальных элементов	0,448	13010,1	1826,1	5829	818	5513	42,7	19

77 1-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		8100	690,75	3629	309	140	3,37	2
	т	0,448	50600		22669				
78 E15-55-1	Штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором		266,17	2,65	3327	33	3405	1,43	18
	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,5	258,75	0,72	3234	9	105	0,0275	–
79 09-1-35(пл)А	Штукатурка "Мюнхенская"К=3,000;								
	кг	37,5	35,55		1333				

Раздел 13 Разные работы

13.1 Отмостка

80 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	4,7	6733,28	–	31646	–	3278	3,66	17
81 E11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм		567	–	2665	–	123	–	–
	м2 покрытия	47	334,5	25,04	15722	1177	1829	0,143	7
82 E11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		22,25	9,38	1046	441	123	0,0458	2
	м2 покрытия	47	61,53	3,11	2892	146	240	0,0201	1

13.2 Балкон

83 E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб		2,97	1,17	140	55	123	0,0057	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)	112,56	8,68	0,05	977	6	1034	0,049	6
84 99-1-12(пл)М	Профлист с полимерным покрытием		7,7	0,02	867	2	119	0,0001	–
	м2	112,56	365,89		41185				
85 E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб								
	м2 фасадов (без вычета проемов)	92,4	8,68	0,05	802	5	848	0,049	5
86 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм		7,7	0,02	711	2	119	0,0001	–
	кг	603,48	62		37416				

13.3 Ограждение тепловых узлов

87 E15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас								
	м2	23,5	613,94	4,85	14428	114	5534	1,288	30

08 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;		222,86	1,41	5237	33	105	0,0062	–
	м2	24,675	184		4540				
13.4 Почтовые ящики									
09 E10-34-2	Установка групповых почтовых ящиков на стене (прим.)								
	блок	20	109,23	11,86	2185	237	1172	0,289	6
			44,33	4,5	887	90	120	0,022	–
90 09-9-2(пл)	Ящик почтовый Приложение 9-1	20	969,48		19390				
	шт								
	Всего прямые затраты				993195	13628			683
					113564	**6544**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				760995				
	Накладные расходы, тенге				136567				
	- заработная плата, тенге				20485				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61786				
	Всего				**1091548**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				12007				
	- сметная заработная плата, тенге				1693				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				18760				
	- сметная заработная плата, тенге				8630				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11036				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4414				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1137765**				

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1.1 Ниже отм. 0,000

1 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
	м трубопровода	58	10,99	–	637	–	794	0,0501	3
			10,69	–	620	–	128	–	–
2 E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	9	11,13	–	100	–	123	0,0501	–
	м трубопровода								