				51,3	0,09	3899	7	105	0,0004	–
Раздел 9 Лестницы										
	9									
42	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80	20,14	0,23	1611	18	1440	0,119	10
		болт								
43	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01336	19,91 149300	0,09	1593 1995	7	90	0,0004	–
		т								
Раздел 11 Наружная отделка										
44	E15-156-3	Поливинилацетатная окраска плит балконов и лоджий	76	83,17	1,65	6321	125	1218	0,088	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				14,63	0,63	1112	48	105	0,003	–
Раздел 12 Входная группа										
45	E11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	21	1115,39	16,79	23423	353	3045	0,726	15
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	2344	132	123	0,0307	1
Раздел 13 Разные работы										
13.1 Отмостка										
46	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,2	6733,28	–	41746	–	4323	3,66	23
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	3515	–	123	–	–
47	E11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	62	334,5	25,04	20739	1552	2413	0,143	9
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	1380	582	123	0,0458	3
48	E11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	62	61,53	3,11	3815	193	316	0,0201	1
		м2 покрытия								
				2,97	1,17	184	73	123	0,0057	–
13.2 Балкон										
49	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	112,56	8,68	0,05	977	6	1034	0,049	6
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				7,7	0,02	867	2	119	0,0001	–
50	99-1-12(пл)М	Профлист с полимерным покрытием	112,56	365,89		41185				
		м2								

51	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	92,4	8,68	0,05	802	5	848	0,049	5
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
52	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	603,48	7,7 62	0,02	711 37416	2	119	0,0001	–
		кг								
		13.3 Ограждение тепловых узлов								
53	E15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	23,5	613,94	4,85	14428	114	5534	1,288	30
		м2								
54	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	24,675	222,86 184	1,41	5237 4540	33	105	0,0062	–
		м2								
		13.4 Почтовые ящики								
55	E10-34-2	Установка групповых почтовых ящиков на стене (прим.)	20	109,23	11,86	2185	237	1172	0,289	6
		блок								
56	99-9-2(пл)	Ящик почтовый Приложение 9-1	20	44,33 969,48	4,5	887 19390	90	120	0,022	–
		шт								
		Всего прямые затраты				**635322**	**13292**			**570**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**94295** 527732	**4928**			**21**
		Накладные расходы, тенге				112953				
		- заработная плата, тенге				16943				
		- трудоемкость, чел-ч				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44897				
		Всего				**793172**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8725				
		- сметная заработная плата, тенге				1230				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				13632				
		- сметная заработная плата, тенге				6271				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8019				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3208				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**826756**				

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1.1 Ниже отм. 0,000

1	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	56	10,99	–	615	–	767	0,0501	3
		м трубопровода		10,69	–	599	–	128	–	–

1.3 Строительные работы

2	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука termaflex, изоляция трубчатая	56	72,96	16,85	4086	944	2403	0,211	12
		м трубопровода		38,59	4,33	2161	242	100	0,025	1
3	1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 15, 20 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	24,2	149		3606				
		м								
4	1-3-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	17,6	190		3344				
		м								
5	1-3-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	7,7	224		1725				
		м								
6	1-3-136	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 40 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	12,1	298		3606				
		м								

	Всего прямые затраты	**16982**	**944**	**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	**2760** 13279	**242**	**1**
	Накладные расходы, тенге	3170		
	- заработная плата, тенге	476		
	- трудоемкость, чел-ч	2		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1209		
	Всего	**21361**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	235		
	- сметная заработная плата, тенге	33		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	367		
	- сметная заработная плата, тенге	169		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	216		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	86		

	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					22265			
	Раздел 1 Горячее водоснабжение								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
1	Е16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	79	10,99	–	868	–	1082	0,0501	4
	м трубопровода		10,69	–	845	–	128	–	–
	1.2 Выше отм. 0,000								
2	Е16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	330	10,99	–	3627	–	4516	0,0501	17
	м трубопровода		10,69	–	3528	–	128	–	–
	1.3 Строительные работы								
3	Е26-35-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	225	72,96	16,85	16416	3791	9657	0,211	47
	м трубопровода		38,59	4,33	8683	974	100	0,025	6
4	1-3-132 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 20 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	132	149		19668				
	м								
5	1-3-133 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	90,2	190		17138				
	м								
6	1-3-134 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	11	224		2464				
	м								
7	1-3-135 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	10	258		2580				
	м								
8	1-3-137 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	3,3	366		1208				
	м								
	Всего прямые затраты				**63969**	**3791**			**68**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**13056** 47123	**974**			**6**
	Накладные расходы, тенге				15255				
	- заработная плата, тенге				2288				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4753				

	Всего				**83977**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				924				
	- сметная заработная плата, тенге				130				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1443				
	- сметная заработная плата, тенге				664				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				849				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				340				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**87533**				
	Раздел 1 Канализация								
	1.1 Ниже отм. 0,000								
1	E17-5-1 Установка моек на одно отделение	1	387,4	13,9	387	14	364	1,56	2
	комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
2	E17-2-3 Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
	шт		126	–	126	–	128	–	–
3	11-1-26 Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	1	3850		3850				
	шт								
	1.3 Строительные работы								
4	E26-35-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	90	72,96	16,85	6566	1517	3863	0,211	19
	м трубопровода		38,59	4,33	3473	390	100	0,025	2
5	1-3-137 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	35,2	366		12883				
	м								
6	1-3-140 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 110 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	63,8	678		43256				
	м								
	Всего прямые затраты				**67085**	**1533**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**3878**	**395**			**2**
					61677				
	Накладные расходы, тенге				4388				
	- заработная плата, тенге				658				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4288				

	Всего				**75761**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				833				
	- сметная заработная плата, тенге				117				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1302				
	- сметная заработная плата, тенге				599				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				766				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				306				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**78968**				
Раздел 1 Отопление									
1.3 Строительные работы									
1	E26-35-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	275,6	72,96	16,85	20108	4644	11828	0,211	58
	м трубопровода		38,59	4,33	10635	1193	100	0,025	7
2	1-3-132 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	190,52	149		28387				
	м								
3	1-3-133 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	24,64	190		4682				
	м								
4	1-3-134 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	57,86	224		12961				
	м								
5	1-3-136 Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, D 50 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	30,14	298		8982				
	м								
	Всего прямые затраты				**75120**	**4644**			**58**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**10635** 59841	**1193**			**7**
	Накладные расходы, тенге				11828				
	- заработная плата, тенге				1774				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5217				
	Всего				**92165**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1014				
	- сметная заработная плата, тенге				143				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1584					
	- сметная заработная плата, тенге				729					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				932					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				373					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**96068**					
	Тепловой узел диам.15 мм (5 шт)									
1	Е16-15-1	Установка кранов, клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	25	482,28	40,42	12057	1011	8900	1,5141	38
		шт		261,88	16,22	6547	406	128	0,0721	2
2	99-3-1(пл)Те	Клапан ручной регулировки Vexve диам.15 мм	1	12639,14		12639				
		шт								
3	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	20	2580		51600				
		шт								
4	Ц12-698-3	Отборное устройство	10	1123,1	93,1	11231	931	5205	3	30
		шт		576	2,3	5760	23	90	0,013	–
5	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	5	193,78	–	969	–	739	1	5
		шт		164,25	–	821	–	90	–	–
6	80-3-1(пл)Те	Счетчик тепла квартирный Multical диам.20 мм с расходомером и термодатчиками сопротивления	5	21903,05		21903				
		шт								
7	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	18,5	268,17	4,08	4961	75	1309	0,30591	6
		м трубопровода		53,77	1,53	995	28	128	0,00752	–
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	18,5	11,31	–	209	–	261	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	204	–	128	–	–
9	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	10	192,47	52,42	1925	524	1957	0,7725	8
		фильтр								

10	98-3-3(пл)Ке	Фильтр сетчатый диам.15 мм	2	134,42 233,39	18,54	1344 467	185	128	0,0927	1
		шт								
11	E18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	10	960,19	1,62	9602	16	741	0,3193	3
		комплект								
12	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,035	57,94 21,8	– 0,05	579 44	– –	128 11	– 0,0295	– –
		м2								
13	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	4,07	5,81 19,64	0,02 0,02	12 80	– –	90 12	0,0001 0,016	– –
		м2								
14	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	18,5	3,13 72,96	– 16,85	13 1350	– 312	90 794	– 0,211	– 4
		м трубопровода								
15	1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 ммK=1,100;	20,35	38,59 149	4,33	714 3032	80	100	0,025	–
		м								
		Всего прямые затраты				**132069**	**2869**			**95**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**16989**	**722**			**3**
		оборудования, тенге				90308				
						21903				
		Накладные расходы, тенге				19929				
		- заработная плата, тенге				2989				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7806				
		Всего				**159804**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1517				
		- сметная заработная плата, тенге				214				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				2370				
		- сметная заработная плата, тенге				1090				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1394				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				558				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге — **165643**

Тепловой узел диам.20 мм (15 шт)

Раздел 1 Тепловой узел

1	Е16-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	75	482,28	40,42	36171	3032	26698	1,5141	114
		шт		261,88	16,22	19641	1217	128	0,0721	5
2	99-3-1(пл)Те	Клапан ручной регулировки Vexve диам.20 мм	1	13141,83		13142				
		шт								
3	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	30	2760		82800				
		шт								
4	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	30	2580		77400				
		шт								
5	Ц11-350-1	Счетчик тепла квартирный	15	193,78	–	2907	–	2218	1	15
		шт		164,25	–	2464	–	90	–	–
6	80-3-1(пл)Те	Счетчик тепла квартирный Multical диам.20 мм с расходомером и термодатчиками сопротивления	15	21903,05		21903				
		шт								
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	55,5	266,17	4,08	14772	226	3928	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	2984	85	128	0,00752	–
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	55,5	11,31	–	628	–	782	0,0516	3
		м трубопровода		11,01	–	611	–	128	–	–
9	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	192,47	52,42	5774	1573	5874	0,7725	23
		фильтр		134,42	18,54	4033	556	128	0,0927	3
10	99-3-3(пл)Ке	Фильтр сетчатый диам.20 мм	2	364,45		729				
		шт								
11	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	30	960,19	1,62	28806	49	2225	0,3193	10
		комплект		57,94	–	1738	–	128	–	–
12	Ц12-698-3	Отборное устройство	30	1123,1	93,1	33693	2793	15614	3	90
		шт		576	2,3	17280	69	90	0,013	–

13	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,215	21,8	0,05	157	–	38	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	42	–	90	0,0001	–
14	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	14,43	19,64	0,02	283	–	41	0,016	–
		м2		3,13	–	45	–	90	–	–
15	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	55,5	72,96	16,85	4049	935	2382	0,211	12
		м трубопровода		38,59	4,33	2142	240	100	0,025	1
16	1-3-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100;	61,05	149		9096				
		м								
		Всего прямые затраты				**332310**	**8608**			**284**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**50980**	**2167**			**9**
		оборудования, тенге				250821				
						21903				
		Накладные расходы, тенге				59800				
		- заработная плата, тенге				8970				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22212				
		Всего				**414322**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4317				
		- сметная заработная плата, тенге				609				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				6745				
		- сметная заработная плата, тенге				3103				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3967				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1587				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				430938				

Раздел 1 Электроосвещение

1.1 Ниже отм. 0,000

1	17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	16	42	672
		шт			

1.2 Выше отм. 0,000

2 17-6-79	Компактная люминесцентная лампа на 32 Вт *шт*	44	99	4356				
3 17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60 *шт*	1	42	42				
4 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6) *шт*	1	496	496				
	Всего прямые затраты			**5566**	–	–		
	В том числе стоимость: материалов, тенге			– 5566	–	–		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			334				
	Всего			**5900**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			65				
	- сметная заработная плата, тенге			9				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			101				
	- сметная заработная плата, тенге			46				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			60				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			24				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**6150**				

Слаботочные устройства

Раздел 2 Телевидение

1 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные *шт*	2	1114,8 1103	– –	2230 2206	– –	2228 101	6 –	12 –
2 80-5-16(пл)	Антенна широкополосная АТКГ(В) 2.1.1.5,4 (2-1) 18000 *шт*	1	6463,2		6463				
3 80-5-17(пл)	Антенна коллективная двухканальная АТКГ(В) 4.1.6-12,4 (2-1) ц14300 *шт*	1	5134,65		5135				
4 Ц10-361-1	Станционное оборудование: стойка приемная *стойка*	1	6139 5558	119 29,3	6139 5558	119 29	5643 101	30 0,171	30 –
5 99-5-18(пл)	Мачта телевизионная "Вертикаль-6"(2-1р) ц21700	1	7791,74		7792				

6	99-5-18(пл)	Узел крепления антенны (2-2р) ц1520	*шт*	2	545,78		1092				
7	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	*коробка*	5	742	305	3710	1525	2585	2	10
8	18-2-14	Коробка ответвительная КРТВ-6	*шт*	5	398 463	72	1990 2315	360	110	0,421	2
9	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	*шт*	2	702,3	–	1405	–	1309	4	8
10	18-2-13	Коробка антенная	*шт*	2	648 526	–	1296 1052	–	101	–	–
11	Ц8-402-2	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрыво- и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 10 мм2	*м*	430	47,5	21	20425	9030	10703	0,12	52
12	16-5-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.12-79)	*1000м*	0,43	21,2 68500	5	9116 29455	2150	95	0,029	12
13	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	*шт*	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5
14	99-5-19(пл)	Усилитель телевизионный коллективный (2-2) ц.9500	*шт*	1	1024 3411,13	–	1024 3411	–	101	–	–
15	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	*шт*	20	64	1	1280	20	1115	0,36	7
16	18-2-23	Розетка антенная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) ТР-001	*шт*	20	58,5 179	0,2	1170 3580	4	95	0,001	–
17	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*м*	200	125,6	64,1	25120	12820	10868	0,26	52
					41,4	15,8	8280	3160	95	0,093	19

18	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	200	148		29600			
		м							
19	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	20	54,48	–	1090	–	627	0,18	4
		м труб		29,03	–	581	–	108	–	–
20	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х2,2 мм	20	158		3160				
		м								
21	99-3-5(пл)	Крепления для ПВХ труб диам.50 мм	50	0,83		42				
		шт								
22	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	5	315,46	149,23	1577	746	1113	0,9538	5
		отверстие		166,23	56,36	831	282	100	0,2753	1
	Раздел 3 Молниезащита									
23	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
		шт		149	2,9	1788	35	95	0,017	–
24	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	60	49,1	7,3	2946	438	1625	0,15	9
		м		27,7	0,8	1662	48	95	0,005	–
25	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	107,3	3,5	3863	126	1121	0,18	6
		м		32,4	0,4	1166	14	95	0,003	–
		Всего прямые затраты				**169096**	**25083**			**211**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**36668**	**6082**			**34**
		оборудования, тенге				95746				
						11598				
		Накладные расходы, тенге				41703				
		- заработная плата, тенге				6255				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11952				
		Всего				**222751**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)			2323
- сметная заработная плата, тенге			328
- нормативная трудоемкость, чел-ч			2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			3629
- сметная заработная плата, тенге			1669
- нормативная трудоемкость, чел-ч			10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2135
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			854
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**231692**
ИТОГО по акту			
Итого по акту в текущих ценах	К=	2,557	11931057,00
			30507712,75
Налог (2 %)			610154,25
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			31117867,00
НДС (12 %)			3734144,04
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**34 852 011,04**
с коэф пониж.		0,95	**33109410,49**
корректир коэф			**-1209576,68**
			31899833,81

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент" по доверенности №33 от 01.04.2015г
Сакишев Е.Р.

Технический надзор:
Директор ТОО "Dostar Stroi Group"
Алдабергенов Е.М.

Инженер эксперт ТОО "Dostar Stroi Group"
Касенов Е.Д.

Инженер эксперт ТОО "Dostar Stroi Group"
Жанекенов Б.У.

Представитель АО "Байтерек девелопмент"
Инженер-эксперт
Тойкенов С.Е.

Байтерек девелопмент
Инженер технического надзора
ТОО "Dostar Stroi Group"
Захарова Елена Сергеевна

Подрядчик:
Директор ТОО "Малик"
Айтахметов Н.М.