159	2203-0301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте К=1,070;	м2	10,272	3156		32418		32418	–	35011
					–		–		–	2593	
160	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	30,78	1053,77	6,56	32586	202	13198	15403	49949
					623,33	2,21	19186	68	–	3839	
161	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	61,56	687,54	3,04	44128	187	11875	25723	70646
					520,89	1,43	32066	88	–	5588	
1.8 тамбур											
162	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	12,3	193,5	–	2380	–	–	1999	4513
					193,5	–	2380	–	–	350	
163	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2,64	150,76	–	398	–	–	287	708
					150,76	–	398	–	–	55	
164	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1759	102	1860	102	–	1300	3130
					1758	48	1758	48	–	253	
165	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	319,64	–	537	–	–	387	956

				319,64	–	537	–	–	74	
166	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	4,8	37,08	–	178	–	–	128	316
					37,08	–	178	–	–	24	
167	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,68	1522,98	72,02	2726	121	878	1601	4329
					1027,98	30,95	1727	52	–	346	
168	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1,68	12516		21027		21027	–	22709
					–		–		–	1682	
169	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,132	19166,67	-	2530	-	2379	124	2866
					1143,94	-	151	-	–	212	
170	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,4	700,83	-	1682	-	918	637	2505
					313,75	-	753	-	–	186	
171	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,4	4308,33	2,5	10624	290	8020	2298	13282
					964,17	-	2314	131	–	1034	
172	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	4,84	1711,78	0,83	8339	58	7064	1164	10060
					251,45	-	1217	21	–	760	
173	1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	12,3	622,03	12,6	7806	155	2632	3671	11775