				408,05	6,5	5019	80	–	918	
174	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12,3	1053,82	6,59	13023	81	5275	6155	19961
					623,33	2,2	7667	27	–	1534	
175	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2,64	768,18	4,55	2037	12	732	1037	3196
					489,77	1,14	1293	3	–	246	
176	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,6	687,52	-	17634	75	4745	10279	28230
					520,89	-	12814	35	–	2233	
177	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	763,33	-	1843	11	547	1032	2978
					535,42	-	1285	5	–	230	
1.9 кабинет. импорт											
178	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	11,8	96,61	2,54	1170	30	–	832	2029
					96,61	1,36	1140	16	–	160	
179	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	12,94	31,99	–	414	–	–	298	737

				31,99	–	414	–	–	57	
180	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	11,8	284,92	16,95	3562	200	–	2495	5984
				284,92	8,73	3362	103	–	485	
181	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	34,8	99,22	–	3453	–	–	2486	6146
					99,22	–	3453	–	–	475	
182	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1197	51	1248	51	–	880	2131
					1197	25	1197	25	–	170	
183	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	1,98	413,64	18,18	855	36	–	603	1458
					413,64	9,6	819	19	–	117	
184	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	0,42	852,38	–	358	–	–	258	637
					852,38	–	358	–	–	49	
185	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	1,25	76,8	–	96	–	–	69	171
					76,8	–	96	–	–	13	
186	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1759	102	1860	102	–	1300	3130
					1758	48	1758	48	–	253	
187	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	319,64	–	537	–	–	387	959
					319,64	–	537	–	–	74	

188	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	4,8	37,08	–	178	–	–	128	316
					37,08	–	178	–	–	24	
189	1110-0404-0101	Короб. Разборка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	2,5	703,2	10,4	1783	26	–	1590	3435
					702,8	4	1757	10	–	270	
190	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,68	1552,98	72,02	2726	121	878	1601	4329
					1027,98	30,95	1727	52	–	346	
191	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1,68	12516		21027		21027	–	22709
					–		–		–	1682	
192	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,98	3357,58	162,12	6953	321	4311	2223	9210
					1172,22	75,25	2321	149	–	734	

193	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
			м2	1,98	23888		47298		47298	–	51082
					–		–		–	3784	
194	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %								
			м	3,04	2079,61	4,61	6334	14	5062	1009	7806
					413,82	0,99	1258	3	–	587	
195	1115-0213-0501	Теплоизоляция. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах								
			м	3,04	1391,45	0,33	4230	1	2832	1200	5864
					548,36	–	1667	–	–	434	
196	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %								
			п/м	1,2	3958,33	9,17	4750	11	1813	211	5358
					216,67	4,17	260	5	–	397	
197	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %								
			м2 покрытия	0,3125	2803,2	16	881	5	568	284	1221
					985,6	3,2	308	1	–	93	
198	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11,8	4291,78	44,41	51156	524	43441	6993	61265

				609,41	21,02	7191	248	–	4652	
199	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР = 72 %	м2	11,8	1936,78	3,98	22901	47	18522	3136	27714
					367,12	1,95	4332	23	–	2083	
200	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	11,8	3481,19	19,83	41324	234	36749	4187	48330
					367,88	9,58	4341	113	–	3641	
201	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	12,94	285,86	2,09	3720	27	2682	960	4918
					78,13	0,77	1011	10	–	374	
202	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	2,5	2056	13,6	5140	34	1151	1780	7474
					878,8	4,8	2197	12	–	554	
203	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	11,8	1202,8	133,98	15768	1581	–	11946	26361
					1202,29	63,14	14187	745	–	2217	
204	2203-0301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте К=1,070;	м2	12,626	3156		39848		39848	–	43036
					–		–		–	3188	

205	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	34,8	1053,74	6,55	36841	228	14921	17414	56471
					623,33	2,18	21692	76	–	4340	
206	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	34,8	1186,26	0,46	41298	16	19699	17273	61368
					620,2	0,23	21583	8	–	4686	
207	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	871,67	0,83	994	1	161	666	1777
					693,33	–	832	–	–	133	
1.10 умывальная											
208	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	4,4	708,41	28,41	3242	125	–	2290	5548
					708,41	14,55	3117	64	–	443	
209	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	6,8	643,24	48,82	4702	332	–	3261	7782
					642,65	23,38	4370	159	–	637	
210	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1759	102	1860	102	–	1300	3130
					1758	48	1758	48	–	253	
211	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	319,64	–	537	–	–	387	956

				319,64	–	537	–	–	74	
212	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	4,8	37,08	–	178	–	–	128	316
					37,08	–	178	–	–	24	
213	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,68	1552,98	72,02	2726	121	878	1601	4329
					1027,98	30,95	1727	52	–	346	
214	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1,68	12516		21027		21027	–	22709
					–		–		–	1682	
215	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,4	4307,95	120,45	19474	530	14702	4212	24348
					964,09	54,32	4242	239	–	1895	
216	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Смена НР = 72 %	шт	1	581	–	581	–	244	243	863
					337	–	337	–	–	66	
217	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	4,4	1202,73	133,86	5879	589	–	4454	9829
					1202,27	63,18	5290	278	–	827	
218	2203-0301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	4,708	3156		14858		14858	–	16047
					–		–		–	1189	

219	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,4	1053,81	6,67	8894	56	3602	4203	13632
					623,33	2,14	5236	18	–	1048	
220	1115-0107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,12	3990,68	22,28	56089	270	33024	18400	69961
					1880,78	16,91	22795	205	–	5959	
221	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,4	635,6	4,29	5375	36	1758	2878	8550
					426,31	2,02	3581	17	–	660	
1.11 санузел											
222	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	4,4	708,41	28,41	3242	125	–	2290	5548
					708,41	14,55	3117	64	–	443	
223	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	6,8	643,24	48,82	4702	332	–	3261	7782
					642,65	23,38	4370	159	–	637	
224	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1197	51	1248	51	–	880	2131
					1197	25	1197	25	–	170	
225	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	1,98	413,64	18,18	855	36	–	603	1458

				413,64	9,6	819	19	–	117	
226	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	0,42	852,38	–	358	–	–	258	637
				852,38	–	358	–	–	49	
227	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	1,25	76,8	–	96	–	–	69	171
				76,8	–	96	–	–	13	
228	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1759	102	1860	102	–	1300	3130
					1758	48	1758	48	–	253	
229	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	319,64	–	537	–	–	387	956
					319,64	–	537	–	–	74	
230	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	4,8	37,08	–	178	–	–	128	316
					37,08	–	178	–	–	24	
231	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,68	1552,98	72,02	2726	121	878	1601	4329
					1027,98	30,95	1727	52	–	346	
232	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1,68	12516		21027		21027	–	22709
					–		–		–	1682	

233	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,98	3357,58	162,12	6953	321	4311	2223	9210
					1172,22	75,25	2321	149	–	734	
234	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,98	23888		47298		47298	–	51082
					–		–		–	3784	
235	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из пластика. Устройство	м	3,04	2079,61	4,61	6334	14	5062	1009	7806
					413,82	0,99	1258	3	–	587	
236	1115-0213-0501	Теплоизоляция. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	м	3,04	1391,45	0,33	4500	1	2832	1334	5864
					548,36	–	1667	–	–	467	
237	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,2	3958,33	9,17	4750	11	1813	211	5358
					216,67	4,17	260	5	–	397	
238	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,3125	2803,2	16	881	5	568	284	1221

				985,6	3,2	308	1	–	93	
239	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,4	4307,95	120,45	18955	530	14702	3589	24348
					964,09	54,32	4242	239	–	1804	
240	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Смена НР = 72 %	шт	1	581	–	581	–	244	218	860
					337	–	337	–	–	64	
241	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	4,4	1202,73	133,86	5292	589	–	3809	9829
					1202,27	63,18	5290	278	–	728	
242	2203-0301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	4,708	3156		14858		14858	–	16047
					–		–		–	1189	
243	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,4	1053,81	6,67	8894	56	3602	4203	13632
					623,33	2,14	5236	18	–	1048	
244	1115-0107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,12	3990,68	22,28	56089	270	33024	18400	69961
					1880,78	16,91	22795	205	–	5959	

245	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,4	635,6	4,29	5375	36	1758	2878	8550
					426,31	2,02	3581	17	–	660	
246	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	871,67	0,83	994	1	161	666	1777
					693,33	–	832	–	–	133	
247	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	13,7	96,57	2,55	1323	35	–	857	2354
					96,57	1,31	1323	18	–	174	
248	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	11,76	31,97	–	376	–	–	244	670
					31,97	–	376	–	–	50	
249	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	13,7	284,96	16,93	3904	232	–	2530	6949
					284,96	8,69	3904	119	–	515	
250	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	39,3	150,94	–	5932	–	–	3844	10558
					150,94	–	5932	–	–	782	
251	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1759	102	1860	102	–	1300	3130
					1758	48	1758	48	–	253	
252	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	2,1	319,52	–	671	–	–	483	1194

				319,52	–	671	–	–	92	
253	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	5,8	37,07	–	215	–	–	155	382
					37,07	–	215	–	–	30	
254	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,1	3667,14	8,57	8028	345	5803	1835	9962
					895,24	-	1880	159	–	789	
255	2109-0302-0201	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	2,1	40670		85407		85407	–	92240
					–		–		–	6833	
256	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,096	19162,41	1059,31	21105	1161	18689	1361	23792
					1145,07	219,89	1255	241	–	1797	
257	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,7	4307,96	120,73	59019	1654	45778	11173	75807
					964,01	54,38	13207	745	–	5615	
258	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	11,76	1711,73	11,99	20130	141	17165	2501	24441
					251,36	4,08	2956	48	–	1810	
259	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	13,7	1202,85	133,94	18307	1835	–	13870	30606

				1202,34	63,21	16472	866	–	2574	
260	2203-0301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	14,659	3156		46264		46264	–	49965
					–		–		–	3701	
261	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	39,3	1053,77	6,56	41606	258	16851	19666	63775
					623,33	2,19	24497	86	–	4902	
262	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	78,6	687,52	3,04	56341	239	15161	32843	90198
					520,88	1,44	40941	113	–	7135	
1.13 серверная											
263	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	7,6	96,58	2,5	753	19	–	536	1307
					96,58	1,32	734	10	–	103	
264	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	10,26	31,97	–	328	–	–	236	584
					31,97	–	328	–	–	45	
265	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	41	99,22	–	4068	–	–	2929	7557
											17240
					99,22	–	4068	–	–	560	

266	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1197	51	1248	51	–	880	2135
					1197	25	1197	25	–	170	
267	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	1,98	413,64	18,18	855	36	–	603	1458
					413,64	9,6	819	19	–	117	
268	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	0,42	852,38	–	358	–	–	258	637
					852,38	–	358	–	–	49	
269	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	1,25	76,8	–	96	–	–	69	171
					76,8	–	96	–	–	13	
270	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1759	102	1860	102	–	1300	3130
					1758	48	1758	48	–	253	
271	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	319,64	–	537	–	–	387	956
					319,64	–	537	–	–	74	
272	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	4,8	37,08	–	178	–	–	128	316
					37,08	–	178	–	–	24	
273	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,68	1552,98	72,02	2726	121	878	1601	4329
					1027,98	30,95	1727	52	–	346	

274	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1,68	12516		21027		21027	–	22709
					–		–		–	1682	
275	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,98	3357,58	162,12	6953	321	4311	2223	9210
					1172,22	75,25	2321	149	–	734	
276	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,98	23888		47298		47298	–	51082
					–		–		–	3784	
277	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	3,04	2079,61	4,61	6322	14	5062	906	7806
					413,82	0,99	1258	3	–	578	
278	1115-0213-0501	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с лесов НР = 80 %	м	3,04	1391,45	0,33	4230	1	2832	1200	5864
					548,36	–	1667	–	–	434	

279	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,2	3958,33	9,17	4750	11	1813	239	5358
					216,67	4,17	260	5	–	186	
280	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,3125	2803,2	16	881	5	568	284	1227
					985,6	3,2	308	1	–	93	
281	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР = 72 %	м2	7,6	1936,84	4,08	14751	31	11930	2020	17850
					367,11	1,97	2790	15	–	1342	
282	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	7,6	3481,18	19,74	26615	150	23669	2697	31128
					367,89	9,61	2796	73	–	2345	
283	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	10,26	285,77	2,05	2949	21	2126	761	3899
					78,17	0,78	802	8	–	297	
284	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	7,6	1202,89	133,95	9142	1018	–	6579	16979
					1202,37	63,29	9138	481	–	1258	
285	2203-0301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	8,132	3156		25665		25665	–	27718

				–		–		–	2053	
286	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	41	1053,76	6,59	43406	270	17579	20517	66530
					623,34	2,17	25557	89	–	5114	
287	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	41	1186,24	0,46	48636	19	23208	18308	72300
					620,2	0,22	25428	9	–	5356	
288	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	871,67	0,83	1046	1	161	599	1777
					693,33	–	832	–	–	132	
	1.14 кабинет защита растений										
289	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	7,7	96,62	2,6	764	20	–	543	1324
					96,62	1,3	744	10	–	105	
290	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	10,3	31,94	–	329	–	–	237	585
					31,94	–	329	–	–	45	
291	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	20,2	99,21	–	2004	–	–	1443	3567
					99,21	–	2004	–	–	276	

292	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1197	51	1197	51	–	776	2131
					1197	25	1197	25	–	158	
293	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	1,98	413,64	18,18	819	36	–	531	1458
					413,64	9,6	819	19	–	108	
294	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	0,42	852,38	–	358	–	–	232	637
					852,38	–	358	–	–	47	
295	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	1,25	76,8	–	96	–	–	62	171
					76,8	–	96	–	–	13	
296	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1759	102	1759	102	–	1139	3130
					1758	48	1758	48	–	232	
297	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	319,64	–	537	–	–	387	958
					319,64	–	537	–	–	74	
298	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	4,8	37,08	–	178	–	–	128	316
					37,08	–	178	–	–	24	
299	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,68	1552,98	72,02	2726	121	878	1601	4329
					1027,98	30,95	1727	52	–	346	

300	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	1,68	12516		21027		21027	–	22709
					–		–		–	1682	
301	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,98	3357,58	162,12	6648	321	4311	1880	9210
					1172,22	75,25	2321	149	–	682	
302	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
			м2	1,98	23888		47298		47298	–	51082
					–		–		–	3784	
303	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %								
			м	3,04	2079,61	4,61	6334	14	5062	1009	7806
					413,82	0,99	1258	3	–	587	
304	1115-0213-0501	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с лесов НР = 80 %								
			м	3,04	1391,45	0,33	4500	1	2832	1334	5864

				548,36	–	1667	–	–	467	
305	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,2	3958,33	9,17	2084	11	1813	239	5358
					216,67	4,17	260	5	–	186	
306	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,3125	2803,2	16	881	5	568	284	1221
					985,6	3,2	308	1	–	93	
307	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР = 72 %	м2	7,7	1936,75	4,03	14944	31	12086	2046	18085
					367,14	1,95	2827	15	–	1359	
308	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	7,7	3481,3	19,87	26967	153	23981	2733	31539
					367,92	9,61	2833	74	–	2376	
309	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	10,3	285,83	2,04	2961	21	2135	764	3915
					78,16	0,78	805	8	–	298	
310	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	7,7	1202,86	133,9	10289	1031	–	7795	17202
					1202,34	63,12	9258	486	–	1447	