311	2203-0301-0110	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	8,239	3156		26002		26002	–	28082
					–		–		–	2080	
312	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	20,2	1053,76	6,53	21385	132	8662	10107	32780
					623,32	2,13	12591	43	–	2519	
313	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	20,2	1186,24	0,45	23971	9	11434	10026	35625
					620,2	0,2	12528	4	–	2720	
314	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	871,67	0,83	994	1	161	666	1777
					693,33	–	832	–	–	133	
1.15 входная группа №1											
315	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	15,2	243,82	1,51	3729	23	–	2668	6590
					243,82	–	3706	–	–	512	
316	1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры НР = 72 %	м2 подшивки	4,68	125,43	1,71	595	8	–	426	1044
					125,43	0,85	587	4	–	82	
317	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	4,7	96,6	2,55	466	12	–	331	808

				96,6	1,28	454	6	–	64	
318	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	5,8	31,9	–	185	–	–	133	329
					31,9	–	185	–	–	25	
319	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1860	102	1860	102	–	1300	3130
					1758	48	1758	48	–	253	
320	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	319,64	–	537	–	–	387	956
					319,64	–	537	–	–	74	
321	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	4,8	37,08	–	178	–	–	128	316
					37,08	–	178	–	–	24	
322	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	3,95	1355,95	78,73	5356	311	56731	5583	11814
					2188,86	33,16	8646	131	–	875	
323	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	21,68	2523,15	155,86	54702	3379	33271	17288	77749
					984,46	73,85	21343	1601	–	5759	
324	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,58	14213		278291		278291	–	300554
					–		–		–	22263	

325	2109-0202-1302	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014								
			м2	2,1	27575		57908		57908	–	62541
					–		–		–	4633	
326	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
			м2 кровли	15,2	3881,25	19,41	10833	295	1130	8756	72128
					618,95	7,17	9408	109	–	1567	
327	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	2,5	1864	11,2	4688	28	3955	656	5664
					282	3,2	705	8	–	428	
328	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм									
			м	2,5	1462		3655		3655	–	3947
					–		–		–	292	
329	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	3,6	1430,83	0,28	5152	1	3623	1100	6632
					424,44	–	1528	–	–	500	
330	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			м	3,6	1895		6822		6822	–	7368
					–		–		–	546	

331	1110-0104-0207	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по асбесту НР = 90 %	м2 потолков	4,68	1943,38	5,98	15262	28	13920	1194	10972
					280,77	2,78	1314	13	–	1316	
332	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,235	19161,7	1059,57	4525	249	4007	291	5101
					1144,68	217,02	269	51	–	385	
333	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	4307,87	120,85	20803	568	15704	4500	26606
					964,04	54,47	4531	256	–	2024	
334	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05	36080	340	1804	1002	120	1114	3151
					59560	140	2978	263	–	233	
335	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,04	673,9	25,7	6896	258	3522	3050	10154
					310,36	12,85	3116	129	–	796	
336	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,04	2878,49	88,05	28900	884	3059	5938	37625
					699,1	40,64	7019	408	–	2787	
337	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	3,95	14342,28	78,73	56652	311	53972	2810	64219
					669,87	33,16	2646	131	–	4757	

338	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,5	7219,14	81,43	25267	285	7889	12259	40528
					4971,43	23,14	17400	81	–	3002	
1.16 входная группа №2											
339	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	7,4	243,78	1,49	1815	11	–	1299	3211
					243,78	–	1804	–	–	249	
340	1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры НР = 72 %	м2 подшивки	4,9	125,51	1,84	624	9	–	446	1096
					125,51	0,82	615	4	–	86	
341	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	4,9	96,53	2,65	486	13	–	345	842
					96,53	1,22	473	6	–	66	
342	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	4,98	31,93	–	159	–	–	114	283
					31,93	–	159	–	–	22	
343	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1759	102	1860	102	–	1300	3130
					1758	48	1758	48	–	253	
344	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	319,64	–	537	–	–	387	956
					319,64	–	537	–	–	74	
345	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	4,8	37,08	–	178	–	–	115	316

				37,08	–	178	–	–	23	
346	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	6,2	1318,39	5	8174	488	89047	8648	18168
					1313,39	-	8143	207	–	1346	
347	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	20,6	2523,16	155,87	51977	3211	31614	16426	73875
					984,42	73,88	20279	1522	–	5472	
348	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,5	14213		262941		262941	–	283976
					–		–		–	21035	
349	2109-0202-1302	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	27575		57908		57908	–	62541
					–		–		–	4633	
350	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,4	3881,22	19,46	28721	144	550	3792	35114
					618,92	-	4580	54	–	2601	
351	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	2,5	1864	-	4688	28	3955	656	5664

352	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм			282	-	705	8	–	428	
			м	2,5	1462		3655		3655	–	3947
353	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %			–		–		–	292	
			м труб	3,6	1430,83	0,28	5151	1	3623	990	6632
354	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм			424,44	–	1528	–	–	491	
			м	3,6	1895		6822		6822	–	7368
355	1110-0104-0207	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по асбесту НР = 90 %			–		–		–	546	
			м2 потолков	4,9	1943,27	5,92	9522	29	14574	1251	11488
356	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %			280,82	2,86	1376	14	–	1378	
			м3	0,235	19161,7	1059,57	4525	249	4007	291	5101
357	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %			1144,68	217,02	269	51	–	385	
			м2 покрытия	4,9	4307,96	120,61	21688	591	16373	4692	27114
358	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %			964,08	54,49	4724	267	–	2110	
			т конструкций	0,05	35780	20040	1789	1002	120	1110	3131

				59560	5260	2978	263	–	232	
359 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,4	673,95	25,7	7830	293	3999	3464	11530
				310,35	12,89	3538	147	–	904	
360 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11,4	2878,51	120,7	32815	1376	38094	10912	42723
				963,95	54,39	10989	620	–	4910	
361 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	6,2	14342,58	78,71	88924	488	84717	4410	100801
				669,84	33,39	4153	207	–	7467	
362 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,5	7207,43	81,43	25226	285	7889	12259	40484
				4971,43	23,14	17400	81	–	2999	

1.17 наружная отделка фасада

363 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	275	150,95	–	41510	–	–	26898	73881
				150,95	–	41510	–	–	5473	

364	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %									
			м2	96	2248,44	0,19	215868	18	42623	124723	354349
					1804,45	–	173227	–	–	27247	
365	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	275	511,04	4,92	141891	1354	33292	86354	235173
					389,98	2,53	107245	697	–	18260	
366	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %									
			м2	275	961,1	3,72	194474	1022	17467	141153	422293
					639,95	1,66	175985	456	–	26850	
367	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	275	168,92	1,33	46819	367	26857	15810	65405
					71,25	0,61	19595	167	–	5010	
368	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %									
			м2	24	4616,67	0,33	110808	8	21309	57990	182301
					3728,79	–	89491	–	–	13503	

369	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1179	40,17	28296	964	15263	9384	40694
					543,04	33,92	13033	814	–	3014	
370	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24	168,92	1,33	4086	32	2344	1380	5708
					71,25	0,63	1710	15	–	437	
371	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	32	193,5	–	6192	–	–	5201	11743
					193,5	–	6192	–	–	911	
372	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	32	7223,84	81,63	233819	2612	72122	127857	370702
					4971,41	23	159085	736	–	28934	
1.18 подвал											
373	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	135,4	150,94	–	20438	–	–	14715	36375
					150,95	–	20438	–	–	2812	
374	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	312	150,94	–	47095	–	–	33908	83820

				150,95	–	47095	–	–	6480	
375	1115-0213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости НР = 80 %	м2	112	85,68	0,02	9598	2	4906	3752	14011
					41,88	–	4690	–	–	1068	
376	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	88	2875,41	13,19	253036	1161	39071	138649	423020
					2431,42	6,8	213965	598	–	31335	
377	1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	312	391,88	6,3	122268	1966	33393	57591	194248
					284,86	3,24	88875	1012	–	14389	
378	1211-0101-0105	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	135,4	471,7	6,69	63868	906	15311	31465	102960
					358,62	3,45	48557	467	–	7627	
379	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	312	286,39	2,26	90060	706	42294	37915	133096
					150,83	1,07	47060	334	–	10238	

380	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	135,4	316,94	2,53	43255	342	20122	18362	64069
					168,32	1,2	22791	162	–	4929	
381	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	7	1197,57	50,71	8735	355	–	6158	14918
					1197,14	24,71	8380	173	–	1191	
382	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	6,6	413,64	18,33	2851	121	–	2010	4859
					413,64	9,39	2730	62	–	389	
383	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	6,6	3358,03	161,97	23177	1069	14372	7407	30703
					1172,12	74,85	7736	494	–	2447	
384	2109-0201-0802	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,6	20432		134851		134851	–	145639
					–		–		–	10788	
385	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	7	1759,71	101,57	12318	711	–	7976	21918
					1758,43	48,14	12309	337	–	1624	

386	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	11,76	319,64	–	3759	–	–	2436	6691
					319,64	–	3759	–	–	496	
387	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	33,6	37,08	–	1246	–	–	807	2217
					37,08	–	1246	–	–	164	
388	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	10,08	1622,109	71,85	16351	724	5265	9610	28037
					1027,98	31,29	10362	315	–	2077	
389	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	10,08	12516		126161		126161	–	136254
					–		–		–	10093	

1.19 входы в подвал

390	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	16	243,81	1,5	3925	24	–	2809	6943
					243,81	–	3901	–	–	539	
391	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	2	1760	101,5	3520	203	–	2279	6263
					1758,5	48	3517	96	–	464	
392	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	3,78	319,58	–	1208	–	–	783	2150
					319,58	–	1208	–	–	159	

393	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	16	3881,25	19,56	62100	22	52175	8200	75924
					618,94	7,19	9903	-	–	5624	
394	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м примыканий	7,6	591,71	13,42	4497	102	1058	2819	7901
					448,03	2,37	3405	18	–	585	
395	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %								
			м2	3,78	2654,76	43,92	10035	166	2011	4977	16213
					2120,37	18,25	8015	69	–	1201	
396	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
			м2	3,78	52307		197720		197720	–	213538
					–		–		–	15818	
397	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %								
			м2	36	2875,39	13,19	103989	475	15983	63199	173053
					2431,42	6,81	87531	245	–	13375	
398	1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %								
			м2	36	391,89	6,31	14335	227	3853	7468	22413
					284,86	3,25	10255	117	–	1744	

399	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36	286,39	2,25	10310	81	4880	3910	15358
					150,83	1,08	5430	39	–	1138	
400	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,6	673,97	25,69	7818	298	4070	3046	11733
					310,34	12,84	3600	149	–	869	
	Раздел 2 Электромонтажные работы										
401	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	18	49,5	–	891	–	–	577	1585
					49,5	–	891	–	–	117	
402	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	16	49,5	–	792	–	–	513	1409
					49,5	–	792	–	–	104	
403	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	23	54,22	0,61	1247	14	–	893	2195
					53,61	0,3	1233	7	–	171	
404	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	550	21,54	–	11847	–	–	8530	21086
					21,54	–	11847	–	–	1630	
405	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	261	1	262	1	–	189	464
					261	1	261	1	–	36	
406	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	3	484,67	7,33	1454	22	–	928	2573

				477,33	–	1432	–	–	191	
407	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	18	449,52	3,33	8091	60	392	5826	15031
					427,72	1,17	7699	21	–	1113	
408	2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	510		9180		9180	–	9914
					–		–		–	734	
409	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	13	377,75	3,31	4954	43	168	3426	9050
					364,85	1,15	4743	15	–	670	
410	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	306		3978		3978	–	4296
					–		–		–	318	
411	1308-0305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	16	5998,81	2,58	95981	41	32133	45970	167726
					3987,88	-	63806	-	–	11356	
412	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	16	11105		177680		177680	–	191894

				–		–		–	14214	
413	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	2	1604	-	3208	-	1875	864	4398
					666,5	-	1333	-	–	326	
414	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	564		1128		1128	–	1218
					–		–		–	90	
415	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	550	104,25	3,32	57339	1824	12178	29264	93531
					82,11	1,18	45161	647	–	6928	
416	2306-1705-0106	Металлорукав Р3-ЦХ 25	м	550	246		135300		135300	–	146124
					–		–		–	10824	
417	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,040;	км	0,572	66155		37841		37841	–	40868
					–		–		–	3027	
418	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	622,5	–	6225	–	50	3767	10791
					617,5	–	6175	–	–	799	

419	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	263		2630		2630	–	2840
					–		–		–	210	
422	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	450	83	450	83	22	277	785
					428	29	428	29	–	58	
423	2307-0501-0802	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	3090		3090		3090	–	3337
					–		–		–	247	
424	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2180	19	6540	57	3984	2319	9568
					1193	–	3579	–	–	709	
425	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	

Раздел 3 Наружнее освещение

426	1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	2719	–	5438	–	–	3524	9679
					2719	–	5438	–	–	717	
427	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР = 72 %	шт.	4	4922,75	2269,25	19691	9077	4518	9782	3183

				3774	1553,5	15096	6214	–	2358	
428	2307-0103-0226	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011	шт.	4	3964		15856		15856	–	17124
					–		–		–	1268	
429	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	350	275,68	287,28	96489	100549	15957	52185	160568
					230,09	88,27	80532	30893	–	11894	
430	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,040;	км	0,364	66155		24080		24080	–	26006
					–		–		–	1926	
	Раздел 4 Сантехнические работы										
431	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	35	366,71	2,83	12904	99	1123	8436	22037
					333,77	1	11682	35	–	1707	
432	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	12	366,67	2,83	4424	34	385	2892	7555
					333,75	1	4005	12	–	585	
433	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	2,5	366,4	2,8	921	7	80	603	1572
					333,6	1,2	834	3	–	122	

434	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	2,5	366,4	2,8	916	7	80	540	1572
					333,6	1,2	834	3	–	116	
435	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	520	5	525	5	–	377	924
					520	3	520	3	–	72	
436	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	647	6	653	6	–	468	1152
					647	3	647	3	–	90	
437	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	8,5	848,71	6,35	7214	54	–	4675	12840
					848,71	3,29	7214	28	–	951	
438	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	1871,9	18,07	56157	542	199	36196	99741
					1491,97	0,23	44759	7	–	7388	
439	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	2688	12,83	32256	154	125	23267	59965
					1266,67	0,08	15200	1	–	4442	

440	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	2092,78	3,11	37726	56	24989	12444	52763
					704,5	0,94	12681	17	–	4014	
441	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1235	1,33	7418	8	3002	4323	12202
					734,67	0,5	4408	3	–	939	
442	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1789		7156		7156	–	7728
					–		–		–	572	
443	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1578,8	17,6	3990	44	3047	897	5119
					359,6	6,4	899	16	–	391	
444	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1687,2	17,6	4261	44	3318	897	5412
					359,6	6,4	899	16	–	413	
445	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1940,2	17	9785	85	7902	1793	12190
					359,6	6,4	1798	32	–	926	
446	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2590	83	2673	83	229	2353	5046
					2361	40	2361	40	–	402	

447	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8224		8224		8224	–	8882
					–		–		–	658	
448	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	888	–	888	–	40	831	1767
					848	–	848	–	–	138	
449	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2405		2405		2405	–	2597
					–		–		–	192	
450	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966	–	1043
					–		–		–	77	
451	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3194	164	3358	164	546	2672	5972
					2648	79	2648	79	–	482	
452	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	14070		14070		14070	–	15196
					–		–		–	1126	

453	1215-0101-0502	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена НР = 72 %	шт.	24	1172,92	3,08	28224	74	637	19835	49656
					1146,38	1,46	27513	35	–	3845	
454	2305-1314-0308	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	24	2564		61536		61536	–	66459
					–		–		–	4923	
455	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	14369	587	14931	587	10449	4011	19228
					3895	198	3895	198	–	1515	
456	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 98 %	узел	1	62624	930	67845	930	55410	11646	78593
					11505	379	11505	379	–	6359	

Раздел 6 Пожарная сигнализация

457	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	12	969,5	0,67	11634	8	–	7092	19458
					968,83	–	11626	–	–	1498	
458	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	7	98,71	–	691	–	–	422	1156
					98,71	–	691	–	–	89	

459	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	250	81,75	0,2	20486	49	–	14733	36374
					81,75	0,1	20437	25	–	2818	
460	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	2519,58	1,58	30235	19	1152	17729	49886
					2422	–	29064	–	–	3837	
461	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	12	729		8748		8748	–	9448
					–		–		–	700	
462	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	281	–	1967	–	239	1054	3149
					246,86	–	1728	–	–	242	
463	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	263		1841		1841	–	1988
					–		–		–	147	
464	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	250	796,35	25,3	204903	6326	69547	94225	305315
					516,12	7,35	129030	1838	–	23930	
465	2306-1401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,25	190306		47577		47577	–	5138
					–		–		–	3806	

Раздел 2 Добавляемые работы

1	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	33,532415	4028,37	19,82	135081	665	122081	11898	158738
					367,87	9,61	12336	322	–	11758	
2	1115-0406-0109	Установка декоративной панели НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12	1374,75	0,67	16496	8	10064	5142	23369
					535,42	0,33	6425	4	–	1731	
3	1328-0704-0305	Котел. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	52856	2579	52856	2579	2117	29970	89452
					48160	971	48160	971	–	6626	
4	51-00000-0003(об	Электрический котел	*шт.*	1	80589		80589			–	80589
					–		–		80589		
5	1109-0403-0203	Панели пластиковые . Монтаж НР = 69 %	м2	6	8826,5	591,83	52959	3551	30	35300	95320
					8229,67	296,83	49378	1781	–	7061	
6	29-00000-0001	Пластиковые панели из ПВХ листов	м2	6	1100		6600		6600	–	7128
					–		–			528	

Итого по акту	**12 910 497**
Непредвиденные налоги и затраты (2%)	**258 210**
Итого по акту	**13 168 707**
- в текущих ценах с 01.01.18 г.	**13 168 707**
- в текущих и прогнозных ценах	**13 168 707**
Скидка поставщика	**-5 170 707**
Итого по акту с учетом скидки поставщика	**7 998 000**
НДС (12 %)	**959 760**
ВСЕГО по акту	**8 957 760**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ А.М. Каримов

Поставщик:
Директор ТОО "EZR" contrastraction Group"

_____ Г.Н. Тащанова

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минстерства сельского хозяйства РК"** — **991040002385**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "EZR"contrastraction Group, тел.: 87232203530** — **020740005178**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение№1 от 10.06.2019г к договору №110 от 12.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	28.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по текущему ремонту админстративного здания ГУ Усть-Каменогорская городская территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК по адресу ул.Пограничная,49			Работа	1		11 677 089,00
				Итого	1	x	11 677 089,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Таш / Ташанова Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Маримов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2019

М.П.