Kazsmeta_1(Версия 2.10 от 18.02.2011)

"Согласовано"
Заведующая КГКП "Детский сад №1"
Гунжель Л.Ф.

"Утверждаю"
Директор ТОО "Meka Central Asia"
Каганаев Г.К.

СМЕТА

Ремонт цоколя КГКП "Детский сад №1" отдела образования Иртышского района, акимата Иртышского района

Основание:
Дефектный акт

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	479,000
Сметная заработная плата, тыс.тенге	97,646
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	1,793
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш	тенге	машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	5,500	3714,23	2438,48	20429	13412	9905	7,78000	43
		1м3		1275,75	950,21	7017	5226	81	5,22000	29
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10,000	27,10	27,10	271	271	154	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	190	81	0,03984	0
3	П8-7-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 2 класс груза	10,000	78,87	78,87	789	789	128	0,00000	0
		1т		0,00	15,77	0	158	81	0,03984	0
4	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,715	1804,00	85,16	1290	61	31	0,00000	0
		1м3 материала основания в плотном теле		24,59	15,95	18	11	108	0,03312	0
5	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,098	74123,82	527,69	7264	52	914	0,16560	0
		1т металлических изделий		9596,13	196,88	940	19	95	0,05475	0
6	Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	5,500	22084,20	316,57	121463	1741	20203	64,86000	357
		1м3		4421,25	119,25	24317	656	81	0,96250	5
7	Е13-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей этинолевым лаком	49,500	38,69	0,11	1915	5	336	26,50000	1312
		1м2		9,27	0,06	459	3	73	0,58000	29
8	Е13-20-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784	49,500	15,97	0,15	790	7	154	0,04761	2
		1м2		4,20	0,06	208	3	73	0,00025	0
9	1-1-314	Лак каменноугольный	13,000	63,00	0,00	819	0	0	0,00000	0
		кг								
		Итого дополнительный транспорт по смете				1 060	1 060			
							348			
		Всего прямые затраты				155 030	16 338			1 714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						32 959		**6 266**		**63**
		Стоимость материалов, тенге				**105 733**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**31 825**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				4 774				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**11 211**				
		Всего по смете, тенге				**198 066**				
		Сметная заработная плата, тенге				**43 999**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 793**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				1 981				
		Дополнительные отпуска, .4%				792				
		Итого дополнительные затраты на строительство				2 773				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				200 839				
		Итого в базовых ценах 2001г.				200 839				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				46 772				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				105 733				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 793				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**419 293**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**97 646**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**220 739**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				8 386				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				427 679				
		Итого в текущих ценах				427 679				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				51 321				
		Сметная стоимость строительства				479 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: КГКП "Детский сад №1"

Подрядчик: ТОО "Meka Central Asia"

Составил: ТОО "Meka Central Asia"

Проверил: