# Д О Г О В О Р
## на оказание услуг

г.Талгар 01 марта 2011 года

СХПК «Племзавод «Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице председателя правления Карамшук И.Т., действующего на основании Устава с одной стороны и ТОО « Тунас» в лице директора Тулкибаев Н.С., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### 1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги.

1.2. Срок выполнения работ с 1 марта 2011 года до 31 мая 2011 года. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

### 2. Права и обязанности сторон

**2.1. Исполнитель обязан:**

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.3 настоящего договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в течение 5 дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

**2.2. Заказчик обязан:**

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п.3.1. настоящего договора в течение пяти дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.

**2.3. Заказчик имеет право:**

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказания Услуг, выполненной до получения об отказе Заказчика от исполнения договора.

### 3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит:14894700 (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысяча семьсот) тенге

3.2. Уплата Заказчиком исполнителю цены договора осуществляется наличными, указанный в настоящем договоре.

### 4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в п. 1.3. настоящего договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от суммы договора.

4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РК.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

## 5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные органы Заказчика.

## 6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

## 7. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
|---|---|
| СХПК «Племзавод «Алматы» | ТОО «Тунас» |
| г.Талгар, ул.Кунаева, 66 | РНН 600400077746 |
| РНН 090900000888 | г. Алматы, ул Шарипова 120 |
| Талгарский филиал АО | АО « АОФ Народный банк Казахстана» |
| Народный банк Казахстана | ИИК KZ 846010131000021811 |
| БИН 980240000900 | ИИК HSBKKZKX, КБЕ 17, код17, |
| БИК 19410160, | КНП 710 |
| _____ Карамшук И.Т. | _____ Тулкибаев Н.С. |

Ст. прокурор

Заказчик:

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Племзавод «Алматы»

_____ Карамшук И.Т.

«_____» _____ 2011 года

# СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

**двухквартирного одноэтажного 3-х комнатного жилого дома с.Енбекши**

| | Описание работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоимость затрат тенге | Всего | Удержание по ТОО «Тунас» | Остаток к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | 2-х квартирный жилой дом каркасный | $м^2$ | 180 | 6913200 | | | |
| 2. | 2-х квартирный жилой дом панельный | $м^2$ | 160 | 7981500 | | | |
| | Итого затрат | | | | 14894700 | | |
| | Реестр по ТОО «Тунас»<br>Материалы заказчика | | | | | 3075189 | |
| | Задолжность | | | | | | |
| | | | | 14894700 | | | 11819511 |

**Подрядчик: ТОО «Тунас»**

**Начальник** **А.Тулкибаев**

**Ст.прораб** **А.Смышляев**

**Главный инженер** **Т.Абитов**

**Ст.инженер-энергетик** **Ю.Сироко**

**Бухгалтер** **З.Потехина**

Форма КС-3
Заказчик: СХПК «Племзавод «Алматы»
Подрядчик: ТОО "Тунас"

**Наименование объекта: ДВУХКВАРТИРНЫЙ ОДНОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В с ЕНБЕКШИ ТАЛГАРСКОГО Р-НА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛ. ПАНЕЛЬНЫЙ**

**Справка**

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2011 г.

| Код заказчика | Код | Договор | Источник финансирования | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер/дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | |

| Специфика | Наименование и виды выполненных работ | Ед.изм. | Стоимость работ по смете (тенге) | Материалы заказчика по факту | | | Ранее заактивированная сумма | Сумма фактического расхода с начала года (тенге) | Суммы, требуемые к перечислению за выполненный объем за вычетом материалов заказчика | | Стоимость выполненных работ к оплате с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма стоимости материалов заказчика (тенге) | Сумма погашения материалов заказчика (тенге) | Остаток материалов заказчика (тенге) | | | Материал заказчика | Выполненный объем за вычетом материалов заказчика | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Двухквартирный одноэтажный ж/д в с ЕНБЕКШИ Талгарского р-на Алматинской обл.. ПАНЕЛЬНЫЙ | объект | 12 497 950 | 1 471 485 | 1 471 485 | 0 | | 12 497 950 | 1 471 485 | 11 026 465 | 11 026 465 |
| | **Итого** | | 12 497 950 | 1 471 485 | 1 471 485 | 0 | | 12 497 950 | 1 471 485 | 11 026 465 | 11 026 465 |

**Заказчик** _____

**Подрядчик** _____

110110510

Заказчик **СХПК «Племзавод «Алматы»**

Подрядчик ТОО «Тунас»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Одноэтажный двухквартирный, трехкомнатный жилой дом **ПАНЕЛЬНЫЙ**

Наименование обьекта: Двухквартирный жилой дом **ПАНЕЛЬНЫЙ**

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1. | E0151-5-1 | Срезка растительного слоя бульдозером | м2 | 190,00 | 301,64 / 236,25 | 65,39 / 25,16 | 57311 / 44888 | 12423 / 4780 | 1,73 / 0,11 | 329 / 21 |
| 2. | E0101-145-6 | Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом | м2 | 190,00 | 25,65 / 25,65 | -- / -- | 4874 / 4874 | -- / -- | 0,16 / -- | 31 / -- |
| 3. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 23,00 | 218,93 / 218,93 | -- / -- | 5035 / 5035 | -- / -- | 1,54 / -- | 35 / -- |
| 4. | E0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 6,50 | 167,18 / 167,18 | -- / -- | 1087 / 1087 | -- / -- | 1,21 / -- | 8 / -- |
| 5. | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4,80 | 7940,17 / 195,75 | 66,01 / 24,93 | 38113 / 940 | 317 / 120 | 1,35 / 0,12 | 6 / 1 |
| 6. | E0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 34,60 | 9001,45 / 441,00 | 311,32 / 117,61 | 311450 / 15259 | 10772 / 4069 | 2,82 / 0,57 | 98 / 20 |
| 7. | C12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса | т | 0,80 | 52400,00 / -- | -- / -- | 41920 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| 8. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,20 | 50600,00 | -- | 10120 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 60,00 | 245,44 | 3,82 | 14726 | 229 | 0,21 | 13 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 2241 | 86 | 0,01 | 0 |
| 10. | Е0107-16-1 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 | шт | 30,00 | 2559,06 | 1146,31 | 76772 | 34389 | 5,63 | 169 |
| | | | | | 1010,25 | 321,75 | 30308 | 9653 | 1,21 | 36 |
| 11. | С143016-5 | Элементы наружных стен однослойные плоские из тяжелого бетона плотностью 1900кг/м3 и более, толщина 35 см | м2 | 292,50 | 3720,00 | -- | 1088100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0106-16-5 | Устройство бетонных колонн и перегородок между панелями высотой до 3 м, толщиной до 500 мм | м3 | 9,40 | 9957,99 | 170,88 | 93605 | 1606 | 5,18 | 49 |
| | | | | | 810,00 | 64,55 | 7614 | 607 | 0,32 | 3 |
| 13. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,27 | 52400,00 | -- | 14300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,15 | 50600,00 | -- | 7590 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0108-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 39,50 | 430,14 | 34,73 | 16991 | 1372 | 1,43 | 56 |
| | | | | | 225,00 | 13,01 | 8888 | 514 | 0,06 | 3 |
| 16. | Е0108-13-1 | Кладка капитальных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 10,20 | 1774,24 | 291,91 | 18097 | 2977 | 3,85 | 39 |
| | | | | | 587,25 | 110,25 | 5990 | 1125 | 0,53 | 5 |
| 17. | Е0106-19-1 | Устройство сейсмопоясов в опалубке | м3 | 9,80 | 11284,67 | 316,01 | 110590 | 3097 | 8,25 | 81 |
| | | | | | 1368,00 | 119,39 | 13406 | 1170 | 0,58 | 6 |
| 18. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,44 | 52400,00 | -- | 23056 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,16 | 50600,00 | -- | 8096 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0110-87-3 | Устройство обшивки стен наружних гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 143,90 | 1289,38 | 14,13 | 185542 | 2033 | 2,32 | 334 |
| | | | | | 389,25 | 5,33 | 56013 | 767 | 0,03 | 4 |
| 21. | Е0110-11-9 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из щитов | м2 | 193,20 | 1687,20 | 46,12 | 325967 | 8910 | 0,90 | 173 |
| | | | | | 137,93 | 17,42 | 26648 | 3366 | 0,09 | 16 |
| 22. | С11011-476 | Шлак /пористый из угольного шлака/, М-600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 15,40 | 1690,00 | -- | 26026 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С143008-111 | Глина | м3 | 9,50 | 1310,00 | -- | 12445 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С11031-70 | Маты в рулонах МТ-25 | м3 | 10,80 | 1180,00 | -- | 12744 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 193,20 | 229,96 | 1,19 | 44427 | 230 | 0,16 | 30 |
| | | | | | 27,00 | 0,45 | 5216 | 87 | 0,00 | 0 |
| 26. | Е0110-12-3 | Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 | 164,30 | 384,13 | 4,48 | 63113 | 736 | 0,67 | 110 |
| | | | | | 106,65 | 1,69 | 17523 | 278 | 0,01 | 1 |
| 27. | Е0111-39-1 | Устройство галтелей потолочных деревянных | м | 177,90 | 109,84 | 0,46 | 19541 | 82 | 0,08 | 14 |
| | | | | | 12,04 | 0,18 | 2142 | 32 | 0,00 | 0 |
| 28. | Е0110-73-1 | Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов | м2 | 286,00 | 150,36 | 10,78 | 43003 | 3083 | 0,53 | 152 |
| | | | | | 82,80 | 4,07 | 23681 | 1164 | 0,02 | 6 |
| 29. | С11021-2 | Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 6,65 | 5110,00 | -- | 33965 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | С11011-899 | Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,10 | 59200,00 | -- | 5920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Е0158-14-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из | м2 | 286,00 | 109,12 | 1,45 | 31208 | 415 | 0,17 | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | асбестоцементных листов | | | 25,58 | 0,23 | 7316 | 66 | 0,00 | 1 |
| 32. | Е0158-15-2 | Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного | м2 | 286,00 | 745,88 | 4,74 | 213321 | 1356 | 0,48 | 136 |
| | | | | | 74,39 | 0,74 | 21276 | 212 | 0,01 | 2 |
| 33. | Е0110-73-3 | Сборка входной группы | м2 | 28,00 | 128,53 | 8,26 | 3599 | 231 | 0,68 | 19 |
| | | | | | 104,40 | 3,13 | 2923 | 88 | 0,02 | 0 |
| 34. | С11021-14 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,40 | 10900,00 | -- | 4360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | С11011-600 | Плиты древесностружечные | 100м2 | 0,28 | 44200,00 | -- | 12376 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Е0110-73-2 | Сборка карнизов | м2 | 43,00 | 236,56 | 7,19 | 10172 | 309 | 1,43 | 61 |
| | | | | | 214,65 | 2,72 | 9230 | 117 | 0,01 | 1 |
| 37. | С11021-14 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,50 | 10900,00 | -- | 5450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | С11011-600 | Плиты древесностружечные | 100м2 | 0,43 | 44200,00 | -- | 19006 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 18,50 | 446,86 | 128,16 | 8267 | 2371 | 1,03 | 19 |
| | | | | | 174,40 | 44,59 | 3226 | 825 | 0,17 | 3 |
| 40. | С12062-20 | Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние | м2 | 18,50 | 5960,00 | -- | 110260 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных дверей в помещение | комплект | 10,00 | 1380,00 | -- | 13800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 4,00 | 446,86 | 128,16 | 1787 | 513 | 1,03 | 4 |
| | | | | | 174,40 | 44,59 | 698 | 178 | 0,17 | 1 |
| 43. | С12022-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные | шт | 2,00 | 25100,00 | -- | 50200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Е0110-91- | Установка оконных блоков из ПХВ | м2 | 15,00 | 510,22 | 23,76 | 7653 | 356 | 1,50 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | | | 250,39 | 7,73 | 3756 | 116 | 0,04 | 1 |
| 45. | С12061-18 4 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | м2 | 15,00 | 8050,00 | -- | 120750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | Е0156-10-2 | Установка подоконных досок в каменных стенах | м | 11,80 | 59,75 | 0,30 | 705 | 4 | 0,23 | 3 |
| | | | | | 36,54 | 0,05 | 431 | 1 | 0,00 | 0 |
| 47. | С12061-19 6 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм | м2 | 3,40 | 3680,00 | -- | 12512 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Е0158-25-1 | Устроиство отливов, шириной до 0,4 м из листовой стали | м | 10,80 | 249,70 | 0,77 | 2697 | 8 | 0,41 | 4 |
| | | | | | 60,01 | 0,11 | 648 | 1 | 0,00 | 0 |
| 49. | Е0111-2-5 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок | м3 | 41,00 | 3053,80 | -- | 125206 | -- | 6,80 | 279 |
| | | | | | 1053,00 | -- | 43173 | -- | -- | -- |
| 50. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 13,10 | 8719,48 | -- | 114225 | -- | 3,66 | 48 |
| | | | | | 567,00 | -- | 7428 | -- | -- | -- |
| 51. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 164,30 | 211,49 | 9,95 | 34748 | 1635 | 0,36 | 58 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 8576 | 614 | 0,02 | 3 |
| 52. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 156,30 | 925,06 | 4,90 | 144587 | 766 | 0,38 | 60 |
| | | | | | 58,50 | 1,85 | 9144 | 289 | 0,01 | 1 |
| 53. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 160,00 | 109,84 | 0,46 | 17574 | 74 | 0,08 | 12 |
| | | | | | 12,04 | 0,18 | 1926 | 29 | 0,00 | 0 |
| 54. | Е0157-20-1 | Устройство покрытий из керамических плиток на клее | 1м2 | 8,00 | 241,30 | 5,84 | 1930 | 47 | 1,22 | 10 |
| | | | | | 198,83 | 0,92 | 1591 | 7 | 0,01 | 0 |
| 55. | С11011-52 7 | Плитки керамические для полов | м2 | 8,00 | 1050,00 | -- | 8400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | С143002-58 | Сухие смеси для плиточных работ | кг | 32,00 | 43,00 | -- | 1376 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | С143002-59 | Сухие смеси для затирки швов плитки | кг | 3,20 | 42,00 | -- | 134 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 481,00 | 228,98 | 1,96 | 110141 | 942 | 0,61 | 294 |
| | | | | | 108,90 | 0,45 | 52381 | 216 | 0,03 | 13 |
| 59. | Е0161-1-3 | Левкас внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм | м2 | 456,00 | 60,99 | 1,83 | 27811 | 834 | 0,36 | 163 |
| | | | | | 55,46 | 0,29 | 25290 | 132 | 0,00 | 1 |
| 60. | С11011-241 | Праймер | кг | 68,40 | 161,00 | -- | 11012 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | С143002-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | кг | 1094,40 | 31,00 | -- | 33926 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | С143002-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | кг | 820,80 | 37,00 | -- | 30370 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 456,00 | 353,35 | 2,63 | 161128 | 1197 | 0,45 | 205 |
| | | | | | 74,78 | 0,99 | 34102 | 450 | 0,00 | 2 |
| 64. | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 22,00 | 1851,16 | 2,10 | 40726 | 46 | 2,00 | 44 |
| | | | | | 333,00 | 0,79 | 7326 | 17 | 0,00 | 0 |
| 65. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий | м2 | 40,40 | 666,01 | 24,55 | 26907 | 992 | 0,26 | 11 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 1609 | 372 | 0,04 | 2 |
| 66. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 40,40 | 355,87 | 14,76 | 14377 | 596 | 0,36 | 15 |
| | | | | | 52,43 | 5,54 | 2118 | 224 | 0,03 | 1 |
| 67. | Е0111-15-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | м2 | 40,40 | 43,31 | 0,67 | 1750 | 27 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,69 | 0,25 | 68 | 10 | 0,00 | 0 |
| 68. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка раствором цоколя | м2 | 20,20 | 228,98 | 1,96 | 4625 | 40 | 0,61 | 12 |
| | | | | | 108,90 | 0,45 | 2200 | 9 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. | Е0115-163-8 | Простая окраска битумом по штукатурке цоколя | м2 | 20,20 | 100,92 | 1,42 | 2039 | 29 | 0,19 | 4 |
| | | | | | 30,38 | 0,54 | 614 | 11 | 0,00 | 0 |
| 70. | С11011-43 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0,01 | 50200,00 | -- | 254 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 4255895 |
| | | Раздел: Фасад | | | | | | | | |
| 71. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание улучшенное стен фасада | м2 | 161,80 | 764,00 | 4,92 | 123615 | 796 | 1,15 | 186 |
| | | | | | 193,05 | 1,87 | 31235 | 303 | 0,01 | 1 |
| 72. | Е0162-25-1 | Подготовка поверхностей фасадов под окраску акреиловыми красками - огрунтовка праймером фасадов простых с лесов и земли | м2 | 161,80 | 8,75 | 2,52 | 1415 | 407 | 0,04 | 6 |
| | | | | | 6,23 | 0,46 | 1008 | 74 | 0,00 | 0 |
| 73. | С11011-24 1 | Праимер | кг | 24,27 | 161,00 | -- | 3907 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | Е0162-24-4 | Окраска акреиловыми красками за два раза фасадов простых по кирпичу с лесов и земли | м2 | 161,80 | 45,25 | 0,17 | 7321 | 28 | 0,27 | 44 |
| | | | | | 44,62 | 0,02 | 7220 | 3 | 0,00 | 0 |
| 75. | С11011-27 5 | Краска фасадная | кг | 64,72 | 291,27 | -- | 18851 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Фасад | | | | | | | | 155110 |
| | | Раздел: Сантехнические работы | | | | | | | | |
| 76. | Е0165-10-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | м | 10,00 | 653,18 | 0,37 | 6532 | 4 | 0,73 | 7 |
| | | | | | 140,18 | 0,07 | 1402 | 1 | 0,00 | 0 |
| 77. | Е0165-10-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м | 8,00 | 774,63 | 0,48 | 6197 | 4 | 0,71 | 6 |
| | | | | | 135,00 | 0,09 | 1080 | 1 | 0,00 | 0 |
| 78. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 14,20 | 4352,10 | 43,41 | 61800 | 616 | 0,78 | 11 |
| | | | | | 124,72 | 16,26 | 1771 | 231 | 0,08 | 1 |
| 79. | Е0118-22- | Установка кранов воздушных | комплек | 12,00 | 65,50 | -- | 786 | -- | 0,14 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | т | | 25,88 | -- | 310 | -- | -- | -- |
| 80. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 10,00 | 273,30 | 4,95 | 2733 | 50 | 0,34 | 3 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 600 | 19 | 0,01 | 0 |
| 81. | С130810-7 5 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 20 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 20х2,5 мм | шт | 24,00 | 208,00 | -- | 4992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | С130810-5 1 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм | шт | 24,00 | 106,00 | -- | 2544 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм | 1шт | 6,00 | 521,42 | 49,05 | 3129 | 294 | 1,69 | 10 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 1754 | 118 | 0,09 | 1 |
| 84. | С130901-3 2 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | 6,00 | 395,00 | -- | 2370 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м | 125,00 | 431,30 | 4,95 | 53912 | 619 | 0,34 | 43 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 7504 | 233 | 0,01 | 1 |
| 86. | С130810-5 3 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм | шт | 8,00 | 157,00 | -- | 1256 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | С130810-7 5 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм | шт | 24,00 | 208,00 | -- | 4992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диам. до 50 мм | 1шт | 4,00 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 1,69 | 7 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 0,09 | 0 |
| 89. | С130901-3 4 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | шт | 4,00 | 623,00 | -- | 2492 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | Е0169-1-1 | Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич | отверст | 16,00 | 475,88 | 332,26 | 7614 | 5316 | 0,94 | 15 |
| | | | | | 143,62 | 127,55 | 2298 | 2041 | 0,70 | 11 |
| 91. | Е0169-7-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах | отверст | 16,00 | 207,90 | 2,32 | 3326 | 37 | 1,09 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 163,35 | 0,36 | 2614 | 6 | 0,00 | 0 |
| 92. | Е0161-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм | м2 | 5,00 | 563,53 | 33,79 | 2818 | 169 | 2,27 | 11 |
| | | | | | 387,65 | 5,62 | 1938 | 28 | 0,03 | 0 |
| 93. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 125,00 | 12,54 | -- | 1568 | -- | 0,06 | 7 |
| | | | | | 12,29 | -- | 1537 | -- | -- | -- |
| 94. | Е0115-172-4 | Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 48,00 | 175,90 | 0,09 | 8443 | 4 | 0,74 | 36 |
| | | | | | 124,20 | 0,02 | 5962 | 1 | 0,00 | 0 |
| 95. | Е0108-39-8 | Кладка кухонных очагов со щитком с топкой под уголь | м3 | 2,00 | 12682,94 | 335,84 | 25366 | 672 | 9,00 | 18 |
| | | | | | 1462,50 | 126,00 | 2925 | 252 | 0,61 | 1 |
| 96. | Е0118-1-1 | Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе и трубы | 1котел | 2,00 | 5297,16 | 337,41 | 10594 | 675 | 22,10 | 44 |
| | | | | | 4140,00 | 126,00 | 8280 | 252 | 0,62 | 1 |
| 97. | СЦена | Котел водогрейный на твердом топливе в комплекте | шт | 2,00 | 26000,00 | -- | 52000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | С130806-85 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм | м | 6,00 | 1020,00 | -- | 6120 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Сантехнические работы | | | | | | | | 273670 |
| | | Раздел: Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 99. | Е0146-32-1 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 | м | 250,00 | 77,70 | 35,65 | 19425 | 8912 | 0,24 | 60 |
| | | | | | 42,05 | 13,48 | 10512 | 3370 | 0,07 | 16 |
| 100. | Е0169-9-4 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | м | 250,00 | 54,58 | 0,77 | 13644 | 193 | 0,24 | 60 |
| | | | | | 46,67 | 0,11 | 11668 | 27 | 0,00 | 0 |
| 101. | Е0167-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах | м | 250,00 | 24,84 | -- | 6210 | -- | 0,15 | 37 |
| | | | | | 24,84 | -- | 6210 | -- | -- | -- |
| 102. | С151607-240 | Провода с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного | 1000м | 0,25 | 11100,00 | -- | 2775 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | основания для неподвижной скрытой проводки, марка АППВС, число жил и сечение 2х2,50 мм2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | Е0146-32-1 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 | м | 75,00 | 77,70 | 35,65 | 5828 | 2674 | 0,24 | 18 |
| | | | | | 42,05 | 13,48 | 3154 | 1011 | 0,07 | 5 |
| 104. | Е0169-9-4 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | м | 75,00 | 54,58 | 0,77 | 4093 | 58 | 0,24 | 18 |
| | | | | | 46,67 | 0,11 | 3500 | 8 | 0,00 | 0 |
| 105. | Е0167-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах | м | 75,00 | 24,84 | -- | 1863 | -- | 0,15 | 11 |
| | | | | | 24,84 | -- | 1863 | -- | -- | -- |
| 106. | С151607-241 | Провода с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка АППВС, число жил и сечение 2х4 мм2 | 1000м | 0,08 | 15600,00 | -- | 1170 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки | шт | 14,00 | 37,55 | -- | 526 | -- | 0,24 | 3 |
| | | | | | 37,55 | -- | 526 | -- | -- | -- |
| 108. | С151802-18 | Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | шт | 14,00 | 70,00 | -- | 980 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель,розетка | шт | 32,00 | 37,55 | -- | 1202 | -- | 0,24 | 8 |
| | | | | | 37,55 | -- | 1202 | -- | -- | -- |
| 110. | С151801-13 | Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 | шт | 14,00 | 182,00 | -- | 2548 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111. | С151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 18,00 | 134,00 | -- | 2412 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112. | Ц0108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 2,00 | 961,60 | 22,60 | 1923 | 45 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 412,00 | 2,30 | 824 | 5 | 0,01 | 0 |
| 113. | С151803-188 | Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-2-100, двухполюсный на 100А | шт | 2,00 | 8100,00 | -- | 16200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | Е0167-14- | Прокладка кабеля по строительным | м | 25,00 | 40,68 | 0,16 | 1017 | 4 | 0,25 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | конструкциям на тросе сечением 10 мм2 | | | | | | | | |
| | | | | | 40,52 | 0,02 | 1013 | -- | 0,00 | 0 |
| 115. | С151601-136 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 | 1000м | 0,03 | 84200,00 | -- | 2231 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | С11011-668 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм | кг | 1,85 | 49,00 | -- | 91 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Электромонтажные работы | | | | | | | | 84137 |
| | | Раздел: Благоустройство | | | | | | | | |
| 117. | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | м3 | 1,62 | 663,75 | -- | 1075 | -- | 4,11 | 7 |
| | | | | | 663,75 | -- | 1075 | -- | -- | -- |
| 118. | Е0114-24-1 | Установка столбов | констр. | 30,00 | 228,58 | 9,20 | 6857 | 276 | 1,14 | 34 |
| | | | | | 191,25 | 4,50 | 5738 | 135 | 0,02 | 1 |
| 119. | С11021-9 | Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные | м3 | 0,50 | 12100,00 | -- | 6050 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | Е0168-11-1 | Устройство деревянных заборов штакетных из готовых щитов | м2 | 105,00 | 255,13 | 0,11 | 26789 | 12 | 0,23 | 24 |
| | | | | | 33,57 | -- | 3525 | -- | 0,00 | 0 |
| 121. | С11021-105 | Пластины из лесоматериала хвойных пород IV сорта | м3 | 0,50 | 6420,00 | -- | 3210 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | С11021-104 | Планки для щитов из хвойных неантисептированных пород | м3 | 1,80 | 12800,00 | -- | 23040 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123. | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 3 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | м3 | 4,00 | 663,75 | -- | 2655 | -- | 4,11 | 16 |
| | | | | | 663,75 | -- | 2655 | -- | -- | -- |
| 124. | У1-28-4 | Туалет с установкой, монтаж | шт | 2,00 | 20978,18 | 38,72 | 41956 | 77 | 21,00 | 42 |
| | | | | | 3575,36 | 11,22 | 7151 | 22 | 0,04 | 0 |
| | | Итого по разделу: Благоустройство | | | | | | | | 111633 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | 4880444 | 117182 | | 4084 |
| | | | | | | | 660027 | 40022 | | 196 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 11298 |
| На общестроительные работы | 733893 |
| На металломонтажные работы | 6456 |
| На сантехнические работы | 32306 |
| Всего накладных расходов: | 783953 |
| Итого с накладными | 5664397 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 336744 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 6001141 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | 10941435 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 218829 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 11160264 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1339232 |
| Итого с НДС | 12497950 |
| **Материалы заказчика** | **- 1471485** |
| Итого к оплате | **11 026 465** |

Принял:

Сдал:

ТУНАС