«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника
Управления природных ресурсов и регулирования
природопользования г.Алматы

_____ Э.Кильдибаев

АКТ корректировки

по реконструкции и строительству арычной сети по ул. Варламова

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ								
		Арычные лотки и трубы								
15	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	503,43	681,85	403,86	343263	203314	253983	1,79	903
		м		276,86	102,47	139381	51584	133	0,41	208
16	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	503,43	1880	-	946448	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0123-5-4	-Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 400 мм	37,2	774,1	150,43	28797	5596	10732	0,95	35
		м		165,6	56,33	6160	2095	130	0,28	10
21	С143019-14	-Стоимость труб диам.600мм	37,2	2400	-	89280	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0123-5-6	-Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 600 мм	50	902,98	173,25	45149	8662	18866	1,33	66
		м		225,38	64,87	11269	3244	130	0,32	16
25	С143019-38	-Трубы безнапорные /для	50	3280	-	164000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										7800
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			809606	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15696124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2457020	-		26164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			15696124	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	2457020	-		26164

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15696124
Итого с временными, 1,5 %	15931566
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16103627
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16168041
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16329722
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	34092214
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	681844
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34774058
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4172887
Итого с НДС	**38946945**

Заказчик: Начальник отдела благоустройства Темешев А.С.

Авторский надзор: Главный инженер проекта ТОО «АлматыМастерЦентр» Шахворостов Н.А.

Технический надзор: Главный инженер ПТО ТОО ДСП «Строинтеграция» Пірімбет К.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Плюс-2» Тлеубеков Ж.А.