			м2								
145	E011[illegible]52-1	Окраска водными составами внутри помещ[illegible]й известковая по штукатурке	49,5	17,55	0,12	[illegible]869	6	716	0[illegible]	5
		м2		13,73	0,05	680	2	105	--	--
146	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	22,6	186,14	1,88	4207	42	1875	0,47	11
		м2		78,30	0,72	1770	16	105	--	--
147	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,72	618,63	6,33	6013	62	3216	1,79	17
		м2		312,75	2,39	3040	23	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			81478	1238			229
			Тенге			39730	414			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81478				
		Материалы -	Тенге			9905				
		Всего заработная плата -	Тенге				40144,00			
		Местные материалы -	Тенге			30605				
		Накладные расходы -	Тенге			42151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6323,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				46466,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			131046				

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

148	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	141,41	254,12	1,96	35935	277	16236	0,61	86
		м2		108,90	0,45	15400	64	105	0,03	4
149	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	158,14	13,95	0,90	2205	142	1664	0,06	9
		м2		9,68	0,34	1531	54	105	--	--
150	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	38,4	108,77	0,60	4177	23	2323	0,32	12
		м		57,38	0,23	2203	9	105	--	--
151	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ	21,84	661,79	2,74	14453	60	9407	2,00	44
		м2		409,50	0,72	8943	16	105	0,03	1

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Р ЕЛУ 10	**Тенге**			**56771**	**502**				**152**
		Тенге			**28077**	**142**				**5**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**56771**					
	Материалы -	Тенге			**536**					
	Всего заработная плата -	Тенге				**28219,00**				
	Местные материалы -	Тенге			**27655**					
	Накладные расходы -	Тенге			**29630**					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**15**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4445,00**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5184**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**91585**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**171**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**32664,00**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**91585**					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**2641263**	**114883**				**2012**
		Тенге			**322180**	**40311**				**208**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2631687**					
	Материалы -	Тенге			**606058**					
	Всего заработная плата -	Тенге				**362062,00**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**564183**					
	Местные материалы -	Тенге			**1024873**					
	Накладные расходы -	Тенге			**405148**					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**203**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**60772,00**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**182210**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3219046**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**2419**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**422834,00**				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9576**					
	Материалы -	Тенге			**76**					
	Всего заработная плата -	Тенге				**429,00**				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9010**					
	Накладные расходы -	Тенге			**386**					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**58,00**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**598**					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**10560**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**3**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**487,00**				
	ИТОГО:	Тенге			**3229606**					

Локальная смета 3-1-2 СТОРОЖЕВОЙ ДОМ. Электроосвещение

1	**У65-8-20 СКЦЭ**	**Щитки осветительные типа ЩОЗ-3 Щит квартирный ЩКУ-3**	**1**	**3731,98**	**69,72**	**3732**	**70**	**372**	**3,00**	**3**
		устр-во		**381,86**	**10,12**	**382**	**10**	**95**	**0,10**	**--**

2	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех л несцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	3	470,32	142,63	1411	428	1240	1,75	5
				297,00	85,87	891	258	108	0,38	1
3	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4, ORL/S-4x36 шт	3	5430,00	--	16290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
				86,85	35,93	174	72	108	0,16	--
5	С151701-86	Светильники тип НСП03Х60-01-У2 шт	1	137,00	--	137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С151701-86 прим.	Светильники тип НСП05Х60-01-У2 шт	1	137,00	--	137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	1	325,07	92,47	325	92	276	1,26	1
				203,18	52,49	203	52	108	0,23	--
8	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4, LTX2x36 шт	1	2290,00	--	2290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	8	24,00	--	192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	14	101,00	--	1414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	14	14,00	--	196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	11	34,70	--	382	--	350	0,19	2
				29,48	--	324	--	108	--	--
13	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	11	68,00	--	748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

14	E01[illegible]22-2	Установка 1-клавишных выключат[illegible] утопленного типа при скрытой проводке шт	1	35,40	--	35	--	32	0,19	--
				29,48	--	29	--	108	--	--
15	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156,00	--	156	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	E0121-22-3	Установка 2-клавишных вы ключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
				31,05	--	62	--	108	--	--
17	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	2	182,00	--	364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	E0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
				53,55	--	54	--	108	--	--
19	C151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	1	215,00	--	215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	C151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,01	22300,00	--	223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	C151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ 1000шт	0,016	28100,00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	E0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного рохода до 25 мм по основанию пола м	200	24,58	0,78	4915	155	2254	0,06	12
				10,13	0,31	2026	61	108	--	--
23	C130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Трубы винипластовые диам.20мм кг	29,6	650,00	--	19240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	E0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	200	11,04	1,09	2209	219	2136	0,06	12
				9,23	0,66	1846	132	108	--	1

25	С151607-174	Провода силовые для электроустанс на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сеч 3х1,5 мм2	0,1	24900,00	--	2490	--	--		--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151607-176	Провода силовые для электроустановокна напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	39800,00	--	3980	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами (для питания гаража и уборной)	95	103,71	11,48	9852	1091	9121	0,50	48
		м кабеля		81,68	7,22	7760	686	108	0,03	3
28	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,04	42000,00	--	1680	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,055	30200,00	--	1661	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			75237	2170			85
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13751	1271			6
		Материалы -	Тенге			55997				
		Всего заработная плата -	Тенге			7454				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15022,00			
		Накладные расходы -	Тенге			32623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			16173				8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2426,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4330				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			76500				99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				17448,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19240				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1154				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20394				
		ИТОГО:	Тенге			96895				

Локальная смета 3-2-1 ХОЗПОСТРОЙКА. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е01[illegible]13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскав[illegible]ами "Драглайн" или "Обратная ло пата" с ков[illegible] вместимостью 0,25 м3 м3	258,73	33,67	32,10	[illegible]	8712	8306	3487	0,[illegible]	3
				1,57	12,33	406	3189	97	0,05	13	
2	Е0101-169-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением перед вижными транспортерами ДОРАБОТКА м3	4,61	207,35	41,03	956	189	971	1,21	6	
				166,32	20,05	766	92	113	0,10	--	
3	Е0101-139-1	Устройство подушки из щебеночного грунта на просадочных грунтах методом послойной ука тки м3	75,86	89,00	88,73	6752	6731	1829	--	--	
				0,25	24,61	19	1867	97	0,08	6	
4	Е0101-18-5	Разработка щебеночного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора ми с ковшом вместимостью 0,25 м3 для подушки м3	75,86	56,25	52,36	4267	3972	1711	0,03	2	
				3,89	19,37	295	1469	97	0,08	6	
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, р асстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	132,75	17,73	17,73	2354	2354	471	--	--	
				--	3,55	--	471	100	0,07	10	
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при переме щении 2 группы грунтов до 5 м м3	69,53	6,48	6,48	451	451	142	--	--	
				--	2,10	--	146	97	0,01	1	
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	69,53	21,55	4,52	1498	314	1149	0,11	8	
				17,03	--	1184	--	97	--	--	
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	69,53	14,12	12,00	982	834	294	0,01	1	
				1,62	2,75	113	191	97	0,01	1	
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	29,8	134,10	--	3996	--	4516	0,97	29	
				134,10	--	3996	--	113	--	--	
10	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ м3	47,56	179,63	41,03	8543	1952	8526	1,01	48	
				138,60	20,05	6592	954	113	0,10	5	

11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич[illegible]ми трамбовками м3	47,56	21,55	4,52	1025	215	786	0,11	5
				17,03	--	810	--	97	--	--
		СЪЕД-ВЫЕЗД								
12	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы г рунтов до 10 м ВЬЕЗД И ВЫЕЗД м3	42,6	9,24	9,24	394	394	124	--	--
				--	3,00	--	128	97	0,01	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	42,6	6,48	6,48	276	276	87	--	--
				--	2,10	--	90	97	0,01	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	42,6	21,55	4,52	918	192	704	0,11	5
				17,03	--	725	--	97	--	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	42,6	14,12	12,00	601	511	180	0,01	1
				1,62	2,75	69	117	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			41724	26690			106
			Тенге			14976	8713			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41724				
		Всего заработная плата -	Тенге				23689,00			
		Местные материалы -	Тенге			58				
		Накладные расходы -	Тенге			24976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3746,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				27435,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70702				

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

		СЕЧЕНИЕ 1-1,2-2								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 м3	1,49	9051,97	66,01	13510	99	346	1,35	2
				195,75	24,93	292	37	105	0,12	--
17	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 м3	13,43	10128,10	311,32	136046	4182	7879	2,82	38
				441,00	117,61	5924	1580	105	0,57	8
18	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АВ-1(4шт), АВ-2(1шт)	0,1553	11199,33	5172,70	1739	803	1225	30,90	5

		1т		5557,50	1953,00	863	303	105	[illegible]	1
19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0091	69000,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1418	59900,00	--	8491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	0,0044	64400,00	--	283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородку из бетона кл.В 7,5	0,3821	10040,78	--	3836	--	266	3,66	1
		м3		567,00	--	217	--	123	--	--
23	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0072	5239,08	327,33	38	2	15	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	14	1	105	0,60	--
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0072	67700,00	--	487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	7,59	229,91	4,19	1745	32	534	0,38	3
		м2		58,05	1,58	441	12	118	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			166801	5118			49
			Тенге			7750	1933			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166801				
	Материалы -		Тенге			8596				
	Всего заработная плата -		Тенге				9683,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9888				
	Местные материалы -		Тенге			135450				
		Накладные расходы -	Тенге			10265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1540,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11222,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			187690				

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

26	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высо[illegible]жа до 4 м	8,21	7289,04	335,84	59843	2757	8000	4,54	37
		м3		699,75	126,00	5745	1034	118	0,61	5
27	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	64,8	-38,93	--	-2523	--	-2977	-0,22	-14
		м2		-38,93	--	-2523	--	118	--	--
28	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,88	7247,86	337,41	28122	1309	3647	4,38	17
		м3		670,50	126,00	2602	489	118	0,62	2
29	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажадо 4 м	7,91	997,52	34,37	7890	272	1884	1,21	10
		м2		189,00	12,87	1495	102	118	0,06	--
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ Рм-1(1шт), Рм-2(1шт)								
30	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	1,62	14328,15	990,15	23212	1604	3434	10,40	17
		м3		1644,75	374,04	2664	606	105	1,83	3
31	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 25-28 мм, диам.25мм	0,1858	59900,00	--	11132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0517	66000,00	--	3410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0184	64700,00	--	1190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0054	154200,00	--	839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,014	40200,00	--	563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

37	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкра[illegible]ых и обвязочных на высоте отопорной площади [illegible] при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	1,8	16706,04	407,30	30071	733	4798	14,40	26
		м3		2385,00	153,86	4293	277	105	0,75	1
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетк и пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм, диам.22мм	0,1672	62100,00	--	10383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм, диам.20мм	0,1256	62100,00	--	7800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 м м	0,0418	69000,00	--	2881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0109	154200,00	--	1678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК Мс-1(1шт)								
42	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, пе риметром до 2 м ИЗ БЕТОНА кл.В20	0,16	14328,15	990,15	2293	158	339	10,40	2
		м3		1644,75	374,04	263	60	105	1,83	--
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0196	64400,00	--	1260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	69000,00	--	213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1(1шт), Прм-2(1шт), Прм-3(3шт)								
45	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	0,31	16546,47	367,51	5129	114	762	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	683	43	105	0,68	--
46	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 16 мм	0,0241	64400,00	--	1552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

47	С1204[illegible]114 Изм. и доп.в[illegible].9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь [illegible]одического профиля кл асса А-III, d 12 мм т	0,0136	68800,00	--	933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0106	69000,00	--	734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**199920**	**6952**			**101**
			Тенге			**15685**	**2613**			**13**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**197403**				
		Материалы -	Тенге			**14465**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**18298,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**42050**				
		Местные материалы -	Тенге			**118250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20376**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3056,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13067**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**230845**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21354,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2517**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2517**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**151**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2668**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**233513**				

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ

49	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м т	0,3582	7285,83	3593,45	2610	1287	1082	14,30	5
				2385,00	971,06	854	348	90	3,51	1
50	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,3618	2452,13	545,76	887	197	401	5,25	2
				1230,75	--	445	--	90	--	--
51	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,3588	154400,00	--	55391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0031	147100,00	--	449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

53	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м при шаге ферм до 12 м	1,16	5030,50	2020,02	5858	2352	2908	14,10	16
		т		2272,50	502,43	2646	585	90	1,79	2
54	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,18	2452,13	545,76	2884	642	1303	5,25	6
		т		1230,75	--	1447	--	90	--	--
55	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,9294	154400,00	--	143493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2467	147100,00	--	36290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Стехчасть,к н2	Доплата за применение марки стали С245	1,52	1860,00	--	2832	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-29-6 к=0,66 к расценке	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пасто й огнезащитной ВПМ-2 ЗА 2 РАЗА	44,16	1474,92	65,46	65127	2890	4031	0,59	26
		м2		76,92	24,52	3397	1083	90	0,18	8
59	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 ЗА 2 РАЗА	88,31	35,13	0,02	3102	2	331	0,02	2
		м2		4,16	--	367	--	90	--	--
60	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	54	112,45	34,24	6073	1849	2893	0,32	17
		м2		51,08	8,45	2758	456	90	0,03	2
61	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	54	1190,00	--	64260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			389257	9220			75
			Тенге			11916	2472			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132490				
		Материалы -	Тенге			61574				
		Всего заработная плата -	Тенге				4847,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64260				
		Накладные расходы -	Тенге			4362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				654,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8211				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				5501,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			256767				
		Материалы -	Тенге			3832				
		Всего заработная плата -	Тенге				9541,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238456				
		Накладные расходы -	Тенге			8587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15921				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			281275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10829,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			426338				
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
62	E0110-16-1	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренн ыми в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	4,08	884,14	71,29	3607	291	1457	1,64	7
		м2		272,25	25,25	1111	103	120	0,10	--
63	C12061-51	**Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; для общественных зданий**	4,08	4000,00	--	16320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	E0115-201-4	**Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом**	4,08	767,76	3,04	3132	12	305	0,45	2
		м2		69,98	1,15	286	5	105	0,01	--
65	C11011-800 прим.	**Скобяные изделия**	3	360,00	--	1080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			24140	303			9
			Тенге			1396	108			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24140				
		Материалы -	Тенге			5040				
		Всего заработная плата -	Тенге				1504,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17400				
		Накладные расходы -	Тенге			1761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1768,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27455				

РАЗДЕЛ 6. Двери

66	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,06	440,35	102,53	907	211	463	0,90	2
		м2		151,65	35,67	312	73	120	0,14	--
67	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,52	354,36	83,13	1247	293	710	0,80	3
		м2		138,83	29,17	489	103	120	0,12	--
68	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,06	104,40	0,09	215	--	140	0,36	1
		м2		56,48	0,05	116	--	120	--	--
69	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,52	70,46	0,05	248	--	168	0,25	1
		м2		39,83	0,02	140	--	120	--	--
70	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П;	2,06	5380,00	--	11083	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С12063-18 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ ДГ 24-15П;	3,52	5380,00	--	18938	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОРОТА (1шт.)								
74	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. безмеханизмов открывания	0,2928	31476,57	17434,99	9218	5106	2656	41,40	12
		т		7650,00	2428,67	2240	711	90	8,15	2
75	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,182	154200,00	--	28064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1086	147100,00	--	15975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			т								--
77	С120-...12 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Шарнир	0,0022	38800,00	--	87	--	--			--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
80	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг стальная пластина	0,0063	175710,10	1826,10	1110	12	78	42,70	--	
			т	8100,00	690,75	51	4	140	3,37	--	
81	Е0115-172-2	Масляная окраска металлических ворот белилами с добавлением колера, количествоокрасок 2	16,22	84,59	1,84	1372	30	326	0,11	2	
			м2	18,45	0,70	299	11	105	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			94604	5651			20	
			Тенге			3648	903			3	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41347					
		Материалы -	Тенге			3147					
		Всего заработная плата -	Тенге				1600,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36246					
		Накладные расходы -	Тенге			1885					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				283,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2594					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45825					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1883,00				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53257					
		Материалы -	Тенге			1872					
		Всего заработная плата -	Тенге				2951,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44039					
		Накладные расходы -	Тенге			2656					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				398,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3355					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59268					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3350,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			105094					

РАЗДЕЛ 7. Полы по серии 2.244-1 в.6

Дет.ТД 740 S=15,61м2

82	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,61	53,38	2,62	833	41	221	0,07	1
		м2		10,51	0,99	164	15	123		--
83	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,25	10040,78	--	12539	--	871	3,66	5
		м3		567,00	--	708	--	123	--	--
84	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(ТОЛЩ 20ММ)	15,61	410,34	14,76	6405	230	1113	0,36	6
		м2		52,43	5,54	818	86	123	0,03	--
85	Е0111-15-2 К=2 к обьему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	31,22	-49,28	-0,67	-1539	-21	-74	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-53	-8	123	--	--
86	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	15,61	127,03	9,83	1983	153	2283	0,69	11
		м2		115,20	3,69	1798	58	123	0,02	--
87	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	16,39	30,29	0,22	496	4	375	0,10	2
		м		18,50	0,09	303	1	123	--	--
88	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(ПЛИНТУСОВ)	1,56	186,14	1,88	291	3	130	0,47	1
		м2		78,30	0,72	122	1	105	--	--
		Дет.ТД 741 S=16,10м2								
89	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,1	53,38	2,62	859	42	228	0,07	1
		м2		10,51	0,99	169	16	123	--	--
90	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,29	10040,78	--	12933	--	898	3,66	5
		м3		567,00	--	730	--	123	--	--
91	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (ТОЛЩ 20ММ)	16,1	431,15	14,76	6941	238	1148	0,36	6
		м2		52,43	5,54	844	89	123	0,03	--
92	Е0111-15-2 К=2 к обьему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонныхпокрытий	32,2	-52,75	-0,67	-1698	-22	-77	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-54	-8	123	--	--
93	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	16,91	30,29	0,22	512	4	387	0,10	2
		м		18,50	0,09	313	2	123	--	--
94	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(ПЛИНТУСОВ)	1,61	186,14	1,88	300	3	134	0,47	1

			м2		78,30	0,72	126	1	105	-	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				40856	675			38
			Тенге				5990	254			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				40856				
		Материалы -	Тенге				548				
		Всего заработная плата -	Тенге					6244,00			
		Местные материалы -	Тенге				33643				
		Накладные расходы -	Тенге				7635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1145,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				51399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата -	Тенге					7389,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				51399				
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
95	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	115	248,91	3,39		28625	389	14215	0,65	75
		м2		117,00	0,72		13455	83	105	0,05	6
96	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	132	17,55	0,12		2316	16	1910	0,09	12
		м2		13,73	0,05		1812	7	105	--	--
97	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	2,93	618,63	6,33		1813	19	970	1,79	5
		м2		312,75	2,39		916	7	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				32753	424			92
			Тенге				16184	96			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				32753				
		Материалы -	Тенге				2106				
		Всего заработная плата -	Тенге					16280,00			
		Местные материалы -	Тенге				14040				
		Накладные расходы -	Тенге				17094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				52838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата -	Тенге					18844,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				52838				
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

98	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес ым раствором по камню стен м2	52,7	254,12	1,96	13392	103	6051	0,61	32
				108,90	0,45	5739	24	105	0,03	1
99	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	69,12	13,95	0,90	964	62	727	0,06	4
				9,68	0,34	669	24	105	--	--
100	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	23,4	108,77	0,60	2545	14	1415	0,32	7
				57,38	0,23	1343	5	105	--	--
101	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ м2	5,12	661,79	2,74	3388	14	2205	2,00	10
				409,50	0,72	2097	4	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**20290**	**194**			**54**
			Тенге			**9847**	**56**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20290**				
		Материалы -	Тенге			**233**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9904,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**10015**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10399**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1560,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1841**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**32530**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11464,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**32530**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**1010343**	**55227**			**544**
			Тенге			**87392**	**17148**			**90**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**697803**				
		Материалы -	Тенге			**95708**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**92048,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**169845**				
		Местные материалы -	Тенге			**311456**				
		Накладные расходы -	Тенге			**98752**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14813,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47793**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**844349**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106861,00**			

Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			312540					
Материалы -		Тенге			5703					
Всего заработная плата -		Тенге				12492,00				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			285012					
	Накладные расходы -	Тенге			11243					6
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1686,00				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			19427					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343210					72
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				14179,00				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			1187559					
	Сметная заработная плата -	Тенге								
	ИТОГО:									

Локальная смета 3-2-2 ХОЗПОСТРОЙКА. Электроосвещение

1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
2	С151801-52 прим.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	5	246,62	79,51	1233	398	1046	0,83	4
		шт		143,10	50,54	716	253	108	0,22	1
4	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 -МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151701-80	Светильники тип НБ018Х60/Р2-1-01	2	158,00	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01, НПБ-60	1	209,00	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24,00	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,70	--	35	--	32	0,19	--

		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
10	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	5	82,17	--	411	--	289	0,34	2
		шт		53,55	--	268	--	108	--	--
12	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,40	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
14	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,01	22300,00	--	223	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,003	28100,00	--	84	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	80	24,58	0,78	1966	62	902	0,06	5
		м		10,13	0,31	810	25	108	--	--
18	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Трубы винипластовые диам.20мм	11,84	650,00	--	7696	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	80	11,04	1,09	884	88	854	0,06	5
		м		9,23	0,66	738	53	108	--	--

20	С151607-174	Провода силовые для электроустановок н[illegible]ряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сече[illegible]х1,5 мм2 1000м	0,08	24900,00	--	1992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			19695	560			17
			Тенге			2818	332			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11999				
		Материалы -	Тенге			1686				
		Всего заработная плата -	Тенге				3150,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6934				
		Накладные расходы -	Тенге			3372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				506,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			16294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3656,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7696				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			462				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8158				
		ИТОГО:	Тенге			24452				

Локальная смета 7-6-1 УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО. Общестроительные работы

		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	17,33	33,67	32,10	584	556	234	0,01	--
				1,57	12,33	27	214	97	0,05	1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосами м3	0,3087	218,93	--	68	--	76	1,54	--
				218,93	--	68	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5,25	6,48	6,48	34	34	11	--	--
				--	2,10	--	11	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,25	134,10	--	302	--	341	0,97	2
				134,10	--	302	--	113	--	--

5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати[illegible]ми трамбовками м3	5,25	21,55	4,52	113	24	87	0,11	1
				17,03	--	89	--	97	--	--
		Выгреб								
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 м3	0,28	9051,97	66,01	2535	18	65	1,35	--
				195,75	24,93	55	7	105	0,12	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,2856	94,00	--	27	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм ТОЛЩ.100мм м2	2,81	375,03	25,04	1054	70	109	0,14	--
				22,25	9,38	63	26	123	0,05	--
9	Е0111-19-4 к=15 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	42,15	69,65	3,11	2936	131	215	0,02	1
				2,97	1,17	125	49	123	0,01	--
10	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 м3	6,38	12438,58	954,99	79358	6093	9418	6,51	42
				1075,50	330,44	6862	2108	105	1,34	9
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,48	94,00	--	609	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0451	41200,00	--	1858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПРм-1,ПРм-2 ИЗ БЕТОНА кл.В10 м3	0,17	16333,32	367,51	2777	62	418	13,10	2
				2202,75	138,83	374	24	105	0,68	--
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0063	65900,00	--	417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0022	67700,00	--	149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0086	65000,00	--	559	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			т								
17	С1204.[illegible] Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес[illegible] профиля класса А-III, d 16 мм	0,0056	61200,00	--	[illegible]340	--	--	[illegible]	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,81	271,16	9,95	762	28	193	0,36	1
		м2		52,20	3,74	147	11	123	0,02	--
19	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,81	59,59	0,23	167	1	152	0,29	1
		м2		51,30	0,09	144	--	105	--	--
20	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	12,38	377,47	3,78	4673	47	2200	0,89	11
		м2		149,18	1,42	1847	18	118	0,01	--
21	Е0106-36-4	Железнение поверхности	12,38	59,59	0,23	738	3	668	0,29	4
		м2		51,30	0,09	635	1	105	--	--
22	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен Р-Р М100	19,34	98,51	1,19	1905	23	1234	0,37	7
		м2		60,30	0,45	1166	9	105	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,34	245,44	3,82	4747	74	885	0,21	4
		м2		37,35	1,44	722	28	118	0,01	--
24	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	1,43	229,91	4,19	329	6	101	0,38	1
		м2		58,05	1,58	83	2	118	0,01	--
		СТЕНЫ								
25	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА К75/1/15 НА РАСТВОРЕ М25	3,27	7289,04	335,84	23835	1098	3186	4,54	15
		м3		699,75	126,00	2288	412	118	0,61	2
		Кровля								
26	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата и т.д.	0,082	21463,82	334,28	1760	27	347	22,10	2
		м3		3397,50	126,00	279	10	120	0,62	--
27	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,082	573,75	28,11	47	2	13	0,78	--
		м3		123,75	10,58	10	1	120	0,05	--

28	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбест[illegible]ентных листов, обыкновенного профиля по деревян[illegible]обрешетке с ее устройством	4,8	486,76	8,2[illegible]	2336	39	404	0,42	2
		м2		67,73	3,08	325	15	119	0,02	--
29	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,041	8200,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	4,8	20,48	0,91	98	4	29	0,03	--
		м2		4,68	0,34	22	2	120	--	--
		Полы								
31	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	1,6	54,11	2,58	87	4	103	0,32	1
		м2		51,53	0,97	82	2	123	--	--
32	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,IV сорта ЛАГИ	0,04	8200,00	--	328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ПЛАНКИ	0,01	7940,00	--	79	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм	1,84	127,96	11,03	235	20	225	0,60	1
		м2		95,18	4,14	175	8	123	0,02	--
35	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,06	7940,00	--	476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы								
36	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	1,4	440,35	102,53	616	144	315	0,90	1
		м2		151,65	35,67	212	50	120	0,14	--
37	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,4	104,40	0,09	146	--	95	0,36	1
		м2		56,48	0,05	79	--	120	--	--
38	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,4	4250,00	--	5950	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--	
39	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
40	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 ФРАМУГА	0,259	884,14	71,29	229	18	92	1,64	--	
		м2		272,25	25,25	71	7	120	0,10	--	
41	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий ФРАМУГА	0,259	1990,00	--	515	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		Отделочные работы									
42	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,38	618,63	6,33	854	9	457	1,79	2	
		м2		312,75	2,39	432	3	105	0,01	--	
43	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11	17,55	0,12	193	1	159	0,09	1	
		м2		13,73	0,05	151	1	105	--	--	
44	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	15,45	13,95	0,90	215	14	163	0,06	1	
		м2		9,68	0,34	150	5	105	--	--	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
45	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ	0,074	22541,72	316,57	1668	23	320	22,50	2	
		м3		3487,50	119,25	258	9	120	0,58	--	
46	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,074	2637,04	14,17	195	1	27	1,88	--	
		м3		303,75	5,40	22	--	120	0,03	--	
47	Е0110-9-2	Укладка ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ЛЮКА Л-1	1,04	201,31	14,05	209	15	229	1,19	1	
		м2		178,20	5,31	185	6	120	0,03	--	
48	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, IIсорта	0,092	9700,00	--	892	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
49	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0021	45300,00	--	97	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

			т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			1[illegible]398	**8592**				**107**
			Тенге			**17451**	**3037**				**13**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**150398**					
		Материалы -	Тенге			**19074**					
		Всего заработная плата -	Тенге				**20488,00**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13957**					
		Местные материалы -	Тенге			**91324**					
		Накладные расходы -	Тенге			**22571**					**11**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**3386,00**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**10378**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**183347**					**131**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**23873,00**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**183347**					
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО:									

Локальная смета 7-6-2 УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО. Электроосвещение

1	**Е0121-17-1**	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**1**	**169,86**	**57,56**	**170**	**58**	**133**	**0,55**	**1**
		шт		**86,85**	**35,93**	**87**	**36**	**108**	**0,16**	**--**
2	**С151701-14**	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3**	**1**	**871,00**	**--**	**871**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С151706-16**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-100**	**1**	**39,00**	**--**	**39**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0121-22-4**	**Установка выключателей герметических и полугерметических**	**1**	**82,17**	**--**	**82**	**--**	**58**	**0,34**	**--**
		шт		**53,55**	**--**	**54**	**--**	**108**	**--**	**--**
5	**С151801-18**	**Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220**	**1**	**215,00**	**--**	**215**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С151803-47**	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2**	**0,001**	**22300,00**	**--**	**22**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

7	С151803-60	Коробка стальная для установки выклю[illegible]лей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсел[illegible] розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой п[illegible]водки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,001	28100,00	-	28	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	10	24,58	0,78	246	8	113	0,06	1
		м		10,13	0,31	101	3	108	--	--
9	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Трубы винипластовые диам.20мм	1,48	650,00	--	962	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10	11,04	1,09	110	11	107	0,06	1
		м		9,23	0,66	92	7	108	--	--
11	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2995	76			2
			Тенге			334	46			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2033				
	Материалы -		Тенге			198				
	Всего заработная плата -		Тенге				380,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1424				
		Накладные расходы -	Тенге			410				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				441,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			962				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1020				
		ИТОГО:	Тенге			3609				

Итого прямые затраты:	8 015 863
	0

в том числе оборудование:

- / - / - / - / - / -прочие работы: 0

	Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
					8 015 863			8 015 863
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			320 635			320 635
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			8 336 498			8 336 498
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			134 218			134 218
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					83 365	83 365
	Затраты на доп. 0,4%	Тенге					33 346	33 346
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			8 470 715		116 711	8 587 426
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,04	Тенге			17 280 259		238 090	17 518 349
	Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					350 367	350 367
	Итого:	тенге			17 280 259		588 457	17 868 716
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					2 144 246	2 144 246
	Всего по Акту:	тенге			17 280 259		2 732 703	**20 012 962**

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А. Алсеит

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
_____ Е.Байзақов

Первый заместитель генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ О. Жампозов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ С. Сейсенов

Производственно-технический отдел
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____

Инженер технологического
сопровождения _____ Е. Чунетов