	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				494485,77	3956
5	С123-010201-0146 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,0000		1211,21	9690
		Накладные расходы	%	--		51,36	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,01	808
		Сметная стоимость:				1363,57	10909
6	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	**Футляры-4шт.дл.1,0.м.Трубы стальные диаметр 108 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0040		332750,00	1331
		Итого оплата труда:				274813,30	1099
		Итого эксплуатация машин:				67743,11	271
		Итого материалов:				15910,30	64
		Накладные расходы	%	--		191992,84	768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41959,12	168
		Сметная стоимость:				566448,17	2266
7	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	**Футляр -4шт. дл.1,0м.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,0000		1834,30	7337
		Накладные расходы	%	--		77,77	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,97	612
		Сметная стоимость:				2065,04	8260
8	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	**Футляры стальные диаметром 108 мм. -4шт.дл.1,0м. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0040		1298000,00	5192
		Итого оплата труда:				172009,95	688
		Итого эксплуатация машин:				29085,77	116
		Итого материалов:				1097822,40	4391
		Накладные расходы	%	--		166399,64	666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117184,37	469
		Сметная стоимость:				1581989,03	6328
9	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Футляры стальные, диаметр 159 мм.-1шт. Укладка**	км трубопровода	0,0010		523000,00	523
		Итого оплата труда:				382351,35	382
		Итого эксплуатация машин:				141330,90	141
		Итого материалов:				49804,42	50
		Накладные расходы	%	--		269679,70	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63408,43	63
		Сметная стоимость:				856013,85	856

	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-010201-0216 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**2729,93**	**2730**
		Накладные расходы	%	--		115,75	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,65	228
		Сметная стоимость:				**3073,33**	**3073**
11	**Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**1936000,00**	**1936**
		Итого оплата труда:				**237780,76**	**238**
		Итого эксплуатация машин:				**126332,18**	**126**
		Итого материалов:				**1596530,57**	**1597**
		Накладные расходы	%	--		236052,56	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173846,18	174
		Сметная стоимость:				**2346923,41**	**2347**
12	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры стальные, диаметр 219 мм.-1шт. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0010**		**727000,00**	**727**
		Итого оплата труда:				**451522,96**	**452**
		Итого эксплуатация машин:				**307165,20**	**307**
		Итого материалов:				**71295,18**	**71**
		Накладные расходы	%	--		323024,42	323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83841,72	84
		Сметная стоимость:				**1131863,15**	**1132**
13	**С123-010201-0229 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**5518,77**	**5519**
		Накладные расходы	%	--		234,00	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,22	460
		Сметная стоимость:				**6212,99**	**6213**
14	**Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**2634000,00**	**2634**
		Итого оплата труда:				**258459,97**	**258**
		Итого эксплуатация машин:				**144685,55**	**145**
		Итого материалов:				**2200165,92**	**2200**
		Накладные расходы	%	--		276591,51	277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228320,76	228
		Сметная стоимость:				**3082330,20**	**3082**

	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические (трубы и футляры). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,9600**		**61,15**	**181**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**83**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**3**
		Итого материалов:				**31,80**	**94**
		Накладные расходы	%	--		18,46	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	19
		Сметная стоимость:				**85,58**	**253**
16	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные (трубы и футляры). Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,9200**		**68,24**	**404**
		Итого оплата труда:				**34,75**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**10**
		Итого материалов:				**100,24**	**593**
		Накладные расходы	%	--		25,41	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,94	77
		Сметная стоимость:				**174,64**	**1034**
17	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 108х5,0мм.-2шт. Ду 89мм-1шт. Заглушка Ду 57х5,0мм-4шт. Ду89х8,0-1шт.)Установка**	**т фасонных частей**	**0,0137**		**943284,67**	**12923**
		Итого оплата труда:				**401111,28**	**5495**
		Итого эксплуатация машин:				**293168,17**	**4016**
		Итого материалов:				**341768,15**	**4682**
		Накладные расходы	%	--		299648,74	4105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99438,33	1362
		Сметная стоимость:				**1342417,51**	**18391**
18	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны шаровые. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**120,75**	**483**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**449**
		Итого материалов:				**98,40**	**394**
		Накладные расходы	%	--		79,61	318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	93
		Сметная стоимость:				**313,49**	**1254**
19	**С123-040909-0107 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные газовые, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**15348,05**	**61392**
		НР второго уровня	%	4,24		650,76	2603,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1279,90	5119,62
		Сметная стоимость:				**17278,71**	**69114,85**
		Сметная стоимость:				**2055,77**	**12335**

	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-130809-1001 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	**м2**	**4,7200**		**736,44**	**3476**
		Накладные расходы	%	--		31,23	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,41	290
		Сметная стоимость:				**829,08**	3913
22	С121-130810-0304 в ценах IV квартала 2017 года	**Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм**	**м2**	**1,6000**		**314,16**	**503**
		Накладные расходы	%	--		13,32	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,20	42
		Сметная стоимость:				**353,68**	566
23	С121-100501-0101 в ценах IV квартала 2017 года	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,3300**		**313,88**	**104**
		Накладные расходы	%	--		13,31	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,18	9
		Сметная стоимость:				**353,36**	117
		№6-2-3 Газопровод низкого давления (подземный)					
		Земляные работы					
9	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4300,0000**		**22,18**	**95373**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**34181**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**95373**
		Накладные расходы	%	--		5,84	25101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	9638
		Сметная стоимость:				**30,26**	**130112**
10	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1444,0000**		**658,98**	**951563**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**951563**
		Накладные расходы	%	--		433,91	626565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	126250
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**1704378**
11	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5366,0000**		**120,24**	**645182**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**491285**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**274527**

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		61,50	330016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	78016
		Сметная стоимость:				**196,28**	**1053213**
		Строительные работы					
12	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5980**		**367022,36**	**219479**
		Итого оплата труда:				**272191,74**	**162771**
		Итого эксплуатация машин:				**115059,57**	**68806**
		Итого материалов:				**18191,84**	**10879**
		Накладные расходы	%	--		191759,72	114672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44702,55	26732
		Сметная стоимость:				**603484,37**	**360884**
13	**С123-010502-0611 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**579,3800**		**2709,46**	**1569807**
		Накладные расходы	%	--		114,88	66560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,95	130909
		Сметная стоимость:				**3050,29**	**1767276**
14	**С123-010502-0611 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас 0,3%)**	**м**	**8,0000**		**2709,46**	**21676**
		Накладные расходы	%	--		114,88	919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,95	1808
		Сметная стоимость:				**3050,29**	**24402**
15	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,4275**		**226626,35**	**323509**
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**258442**
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**88294**
		Итого материалов:				**4340,18**	**6196**
		Накладные расходы	%	--		126805,24	181014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28274,55	40362
		Сметная стоимость:				**381706,39**	**544886**
16	**С123-010502-0608 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1415,3200**		**1288,14**	**1823130**
		Накладные расходы	%	--		54,62	77301

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,42	152034
		Сметная стоимость:				**1450,18**	**2052466**
17	**С123-010502-0608 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас 0,3%)**	**м**	**8,0000**		**1288,14**	**10305**
		Накладные расходы	%	--		54,62	437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,42	859
		Сметная стоимость:				**1450,18**	**11601**
18	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,3275**		**198557,44**	**263585**
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**217894**
		Итого эксплуатация машин:				**48592,62**	**64507**
		Итого материалов:				**1934,23**	**2568**
		Накладные расходы	%	--		114670,62	152225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25058,15	33265
		Сметная стоимость:				**338285,03**	**449073**
19	**С123-010502-0605 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1327,5000**		**433,33**	**575246**
		Накладные расходы	%	--		18,37	24390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,14	47971
		Сметная стоимость:				**487,84**	**647607**
20	**С123-010502-0605 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас 0,3%)**	**м**	**4,0000**		**433,33**	**1733**
		Накладные расходы	%	--		18,37	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,14	145
		Сметная стоимость:				**487,84**	**1951**
21	**Е11-250210-0101**	**Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2),диаметр трубопровода 63мм**	**км трубопровода**	**1,3275**		**621277,59**	**824746**
		Итого оплата труда:				**175209,35**	**232590**
		Итого эксплуатация машин:				**526926,77**	**699495**
		Итого материалов:				**7495,69**	**9951**
		Накладные расходы	%	--		133550,79	177289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60386,24	80163
		Сметная стоимость:				**815214,26**	**1082197**

2		3	4	5	6	7	8
22	Е11-250210-0102	**Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2),диаметр трубопровода 110мм**	км трубопровода	2,6455		736459,65	1948304
		Итого оплата труда:				206142,72	545351
		Итого эксплуатация машин:				627749,25	1660711
		Итого материалов:				7529,63	19920
		Накладные расходы	%	--		157362,33	416302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71505,80	189169
		Сметная стоимость:				965328,35	2553776
23	Е11-250210-0104	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2),диаметр трубопровода 160мм**	км трубопровода	2,4600		965700,41	2375623
		Итого оплата труда:				267773,20	658722
		Итого эксплуатация машин:				827609,68	2035920
		Итого материалов:				8257,00	20312
		Накладные расходы	%	--		204793,15	503791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93639,54	230353
		Сметная стоимость:				1264133,83	3109769
24	Ц13-100904-0101	**Лента полиэтиленовая желтого цвета.Прокладка в траншее**	км кабеля	6,4310		60112,27	386582
		Итого оплата труда:				27831,54	178985
		Итого эксплуатация машин:				41308,71	265656
		Накладные расходы	%	--		14965,73	96245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6006,24	38626
		Сметная стоимость:				81084,29	521453
25	29-100000-0000	**Полиэтиленовая лента желтого цвета шириной 200мм**	м	6431,0000		11,00	70741
26	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Алюминиевый провод. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	6560,0000		215,48	1413564
		Итого оплата труда:				126,45	829504
		Итого эксплуатация машин:				94,30	618585
		Итого материалов:				26,98	177002
		Накладные расходы	%	--		65,55	430016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,48	147486
		Сметная стоимость:				303,52	1991067
27	С123-060901-0102 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	6,5600		11573,39	75921
		Накладные расходы	%	--		490,71	3219

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		965,13	6331
		Сметная стоимость:				**13029,23**	**85472**
28	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**35,0000**		**856,57**	**29980**
		Итого оплата труда:				**506,18**	**17716**
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**18276**
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		Накладные расходы	%	--		363,99	12739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,65	3418
		Сметная стоимость:				**1318,21**	**46137**
29	**С123-020303-1903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**1023,79**	**9214**
		Накладные расходы	%	--		43,41	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,38	768
		Сметная стоимость:				**1152,57**	**10373**
30	**С123-020303-1206 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1260,14**	**5041**
		Накладные расходы	%	--		53,43	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,09	420
		Сметная стоимость:				**1418,66**	**5675**
31	**С123-020303-0506 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**990,08**	**1980**
		Накладные расходы	%	--		41,98	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,56	165
		Сметная стоимость:				**1114,62**	**2229**
32	**С123-020303-1706 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2335,07**	**9340**
		Накладные расходы	%	--		99,01	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,73	779
		Сметная стоимость:				**2628,80**	**10515**
33	**С123-020303-1909 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**4830,21**	**19321**

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		204,80	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,80	1611
		Сметная стоимость:				**5437,81**	**21751**
34	**29-100000-0000**	**Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-О-НС-НД (с горизонтальным неразъемным соединением) типоразмер 160/159, ТУ 4859-068-03321549-2011**	**м**	**1,0000**		**314689,00**	**314689**
35	**29-100000-0000**	**Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-О-НС-НД (с горизонтальным неразъемным соединением) типоразмер 63/57, ТУ 4859-068-03321549-2011**	**м**	**309,0000**		**121848,00**	**37651032**
36	**С123-020303-1009 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2194,81**	**6584**
		Накладные расходы	%	--		93,06	279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,03	549
		Сметная стоимость:				**2470,90**	**7413**
37	**С123-020303-0509 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2631,72**	**2632**
		Накладные расходы	%	--		111,58	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,46	219
		Сметная стоимость:				**2962,77**	**2963**
38	**С123-020303-0509 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 20° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2631,72**	**2632**
		Накладные расходы	%	--		111,58	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,46	219
		Сметная стоимость:				**2962,77**	**2963**
39	**С123-020303-0509 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2631,72**	**15790**
		Накладные расходы	%	--		111,58	670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,46	1317
		Сметная стоимость:				**2962,77**	**17777**
40	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**312,0000**		**1262,39**	**393865**
		Итого оплата труда:				746,58	232932
		Итого эксплуатация машин:				768,83	239875
		Итого материалов:				--	--

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		536,81	167484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,94	44908
		Сметная стоимость:				**1943,13**	**606257**
41	**С123-020302-4715 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**147,0000**		**9035,30**	**1328189**
		Накладные расходы	%	--		896,03	896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1762,30	1762
		Сметная стоимость:				**23791,06**	**23791**
42	**С123-020302-4751 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x63x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**21132,73**	**21133**
		Накладные расходы	%	--		896,03	896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1762,30	1762
		Сметная стоимость:				**23791,06**	**23791**
43	**С123-020302-3313 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**6713,79**	**107421**
		Накладные расходы	%	--		284,66	4555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,88	8958
		Сметная стоимость:				**7558,33**	**120933**
44	**С123-020302-5137 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**18331,93**	**18332**
		Накладные расходы	%	--		777,27	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1528,74	1529
		Сметная стоимость:				**20637,94**	**20638**
45	**С123-020302-4730 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**111,0000**		**14865,11**	**1650027**
		Накладные расходы	%	--		630,28	69961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1239,63	137599
		Сметная стоимость:				**16735,02**	**1857587**
46	**С123-020302-3310 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3498,58**	**20991**

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		148,34	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,75	1751
		Сметная стоимость:				**3938,67**	**23632**
47	**С123-020302-3307 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30,0000**		**1420,30**	**42609**
		Накладные расходы	%	--		60,22	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,44	3553
		Сметная стоимость:				**1598,96**	**47969**
48	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые:муфты. Установка**	**шт.**	**622,0000**		**856,58**	**532794**
		Итого оплата труда:				**506,18**	**314844**
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**324782**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		363,99	226399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,65	60735
		Сметная стоимость:				**1318,21**	**819929**
49	**С123-020304-2610 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**2686,46**	**18805**
		Накладные расходы	%	--		113,91	797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,03	1568
		Сметная стоимость:				**3024,40**	**21171**
50	**С123-020304-2607 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**598,0000**		**935,56**	**559465**
		Накладные расходы	%	--		39,67	23721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,02	46655
		Сметная стоимость:				**1053,25**	**629841**
51	**С123-020304-2613 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**17,0000**		**4702,78**	**79947**
		Накладные расходы	%	--		325,35	5531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,90	10878
		Сметная стоимость:				**8638,70**	**146858**
52	**Е11-160601-0107**	**Краны шаровые диаметром 160мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**10787,40**	**53937**
		Итого оплата труда:				**8130,84**	**40654**