Проект выполнен в
ТОО "Отанстройпроект"
ГСЛ № 15011362 от 16.06.2015

Заказчик: РГП на ПХВ
"Национальный центр экспертизы"
Комитета охраны общественного
здоровья Министерства
здравоохранения РК по
Акмолинской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ÂØçàêØãôåóá èÝäæåê ограждения по периметру административного здания РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК по Акмолинской области» по адресу: г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 27»

Сметная документация

Нур-Султан 2019 год

Проект выполнен в
ТОО "Отанстройпроект"
ГСЛ № 15011362 от 16.06.2015

Заказчик: РГП на ПХВ
"Национальный центр экспертизы"
Комитета охраны общественного
здоровья Министерства
здравоохранения РК по
Акмолинской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ÂØçàêØãôåóá èÝäæåê ограждения по периметру административного здания РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК по Акмолинской области» по адресу: г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 27»

Директор_____Фазыл Н.Б.

Сметная документация

Нур-Султан 2019 год

Пояснительная записка
На объект:
«Капитальный ремонт ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайбердиева, 27"».

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №249 НК от 14 ноября 2017 г. Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления Министерства по инвестициям и развитию РК. Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2019.2) в текущих ценах 3 квартала 2019 года.
03 шифр региона Акмолинская область - 01.00.

При составлении сметной документации применена Ресурсно сметно-нормативная база «РСНБ РК 2015»(2019.2):
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нḱ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нḱ
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк
(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нḱ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2018);
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2018);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2018);

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2018).
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 % * 0,8 (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); , табл.3 п. VIII.3г, в размере -1,5 %*1,2%
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение.
Стоимость экспертизы включена расчетная.
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по техническому надзору;
- по авторскому надзору.
Месячный расчетный показатель на 2019 год составляет 2525 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2019 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "АВС-4". Редакция 2019.2 в текущих ценах, введенных с 09.07.2019г.

РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравохранения Республика Казахстан по Акмолинской области

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 8796,14 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 922,911 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"21"августа 2019г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1055,993	1055,993
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			182,304	182,304
		Итого по разделу I			**1238,297**	**1238,297**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	6277,238	80,496	0,000	6357,734

4		в том числе в текущих ценах на 2020	6277,238	80,496	0,000	6357,734
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 6357,734.3,24% = 205,991			205,991	205,991
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 6357,734.1,12% = 71,207			71,207	71,207
		Итого по разделу III			**277,198**	**277,198**
		Итого по сводному сметному расчету	**6277,238**	**80,496**	**1515,495**	**7873,229**
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				1238,297
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				126,719
		Всего в 2019 году				1365,016
		В 2020 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	6277,238	80,496	0,000	6357,734
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				205,991
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				71,207
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				774,315
		Всего в 2020 году				7409,247
		Всего по годам	**6277,238**	**80,496**	**1515,495**	**7873,229**
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			922,911	922,911
		Всего по сводному сметному расчету	**6277,238**	**80,496**	**2438,406**	**8796,140**

Руководитель проектной организации _____ Фазыл Н.Б.

Главный инженер проекта _____ Рысмагамбетров Б.К.

Заказчик РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравохранения Республика Казахстан по Акмолинской области

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 7120,662 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 762,928 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"21"августа 2019г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Общестроительные работы	4562,467	--	--	4562,467
		Всего по главе	**4562,467**	**--**	**--**	**4562,467**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	06-01	Наружное сети электроосвещения	1127,265	76,67	--	1203,935
		Всего по главе	**1127,265**	**76,67**	**--**	**1203,935**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5689,732**	**76,67**	**--**	**5766,402**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	68,277	--	--	68,277
		Всего по главе	**68,277**	**--**	**--**	**68,277**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5758,009**	**76,67**	**--**	**5834,679**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8%	103,644	--	--	103,644
		Всего по главе	**103,644**	**--**	**--**	**103,644**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5861,653**	**76,67**	**--**	**5938,323**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	117,233	--	--	117,233
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5978,886**	**76,67**	**--**	**6055,556**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	6277,238	80,496	--	6357,734
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %	--	--	762,928	762,928
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6277,238**	**80,496**	**762,928**	**7120,662**

Руководитель проектной организации Фазыл А.Б.

Главный инженер проекта Рысмуханбетров Б.К.

Наименование стройки Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу

Объектная смета № 02-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Общестроительные работы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	4562,467	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,44	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	537,137	тыс.тенге

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	Общестроительныеработы	3592,559	--	--	3592,559	0,29	354,245	--
2.	02-01-02	Охранная сигнализация	969,907	--	--	969,907	0,15	182,891	--
		ИТОГО	**4562,467**	--	--	**4562,467**	**0,44**	**537,137**	

Руководитель проектной организации Иззип Н.Б.

Главный инженер проекта Ысмаганбетров Б.К.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайбердиева, 27"
Шифр стройки 120
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительныеработы
(наименование работ и зат рат)

Основание: Альбом АС

Сметная стоимость	3592,559	тыс.тенге
Сметная заработная плата	354,245	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,290	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	м оград	97,5	2276,00	1262,16	221909,93	123060,53	--	170222,15	423502,65
		НР - 118%; СП - 8%			1013,84	465,71	98849,40	45406,66		31370,57	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой									
				ограждение1-21шт							
2	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	63	2240,17	580,79	141130,98	36589,51	36573,42	58669,30	215784,30
		НР - 72%; СП - 8%			1078,86	214,56	67968,05	13517,08		15984,02	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием									

		2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением									
3	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,90783	261207,00	--	237131,55	--	237131,55	--	256102,07
		СП - 8%			--	--	--	--		18970,52	
4	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6687	219315,00	--	804600,94	--	804600,94	--	868969,02
		СП - 8%			--	--	--	--		64368,08	
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1512	223857,00	--	33847,18	--	33847,18	--	36554,95
		СП - 8%			--	--	--	--		2707,77	
6	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1449	318118,00	--	46095,30	--	46095,30	--	49782,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3687,62	
7	С121-020101-0609 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,323	19147,00	--	25331,48	--	25331,48	--	27358,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2026,52	
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,525	5703,99	1684,54	2994,59	884,38	1684,49	567,59	3847,16
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			810,90	690,66	425,72	362,60		284,97	
9	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,1365	46607,00	--	6361,86	--	6361,86	--	6870,80
		СП - 8%			--	--	--	--		508,95	
10	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4578	14168,34	1353,78	6486,27	619,76	14,36	4397,35	11754,30
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			12783,20	557,62	5852,15	255,28		870,69	
11	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4578	259207,00	--	118664,96	--	118664,96	--	128158,16
		СП - 8%			--	--	--	--		9493,20	

		ограждение2									
12	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	2,5	2240,17	580,79	5600,44	1451,96	1451,33	2328,15	8562,87
		НР - 72%; СП - 8%			1078,86	214,56	2697,14	536,39		634,29	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением									
13	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04223	261207,00	--	11030,77	--	11030,77	--	11913,23
		СП - 8%			--	--	--	--		882,46	
14	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1463	219315,00	--	32085,78	--	32085,78	--	34652,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2566,86	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	223857,00	--	1343,14	--	1343,14	--	1450,59
		СП - 8%			--	--	--	--		107,45	
16	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0069	318118,00	--	2195,01	--	2195,01	--	2370,62
		СП - 8%			--	--	--	--		175,60	
17	С121-020101-0609 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,063	19147,00	--	1206,26	--	1206,26	--	1302,76
		СП - 8%			--	--	--	--		96,50	
18	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	5703,99	1684,54	142,60	42,11	80,21	27,03	183,20
		НР - 72%; СП - 8%			810,90	690,66	20,27	17,27		13,57	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
19	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0054	46607,00	--	251,68	--	251,68	--	271,81
		СП - 8%			--	--	--	--		20,13	

20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00372	14168,34	1353,78	52,71	5,04	0,12	35,73	95,51
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			12783,20	557,62	47,55	2,07		7,08	
21	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00372	259207,00	--	964,25	--	964,25	--	1041,39
		СП - 8%			--	--	--	--		77,14	
				ограждение3-5шт							
22	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	15	2240,17	580,79	33602,61	8711,79	8707,96	13968,88	51377,22
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением			1078,86	214,56	16182,87	3218,35		3805,72	
23	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,252	261207,00	--	65824,16	--	65824,16	--	71090,10
		СП - 8%			--	--	--	--		5265,93	
24	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8735	219315,00	--	191571,65	--	191571,65	--	206897,38
		СП - 8%			--	--	--	--		15325,73	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	223857,00	--	8058,85	--	8058,85	--	8703,56
		СП - 8%			--	--	--	--		644,71	
26	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0345	318118,00	--	10975,07	--	10975,07	--	11853,08
		СП - 8%			--	--	--	--		878,01	
27	С121-020101-0609 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,315	19147,00	--	6031,31	--	6031,31	--	6513,81
		СП - 8%			--	--	--	--		482,50	

28	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,125	5703,99	1684,54	713,00	210,57	401,07	135,14	915,99
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			810,90	690,66	101,36	86,33		67,85	
29	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0325	46607,00	--	1514,73	--	1514,73	--	1635,91
		СП - 8%			--	--	--	--		121,18	
30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,109	14168,34	1353,78	1544,35	147,56	3,42	1046,99	2798,64
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			12783,20	557,62	1393,37	60,78		207,31	
31	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,109	259207,00	--	28253,56	--	28253,56	--	30513,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2260,28	
				ограждение4-4шт							
32	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	4	2240,17	580,79	8960,70	2323,14	2322,12	3725,03	13700,59
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением			1078,86	214,56	4315,43	858,23		1014,86	
33	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17292	261207,00	--	45167,91	--	45167,91	--	48781,35
		СП - 8%			--	--	--	--		3613,43	
34	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50832	219315,00	--	111482,20	--	111482,20	--	120400,78
		СП - 8%			--	--	--	--		8918,58	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	223857,00	--	2686,28	--	2686,28	--	2901,19

		СП - 8%			--	--	--	--		214,90	
36	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0276	318118,00	--	8780,06	--	8780,06	--	9482,46
		СП - 8%			--	--	--	--		702,40	
37	С121-020101-0609 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,252	19147,00	--	4825,04	--	4825,04	--	5211,05
		СП - 8%			--	--	--	--		386,00	
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1	5703,99	1684,54	570,40	168,45	320,86	108,11	732,79
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			810,90	690,66	81,09	69,07		54,28	
39	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013**	т	0,01016	46607,00	--	473,53	--	473,53	--	511,41
		СП - 8%			--	--	--	--		37,88	
40	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02448	14168,34	1353,78	346,84	33,14	0,77	235,14	628,54
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			12783,20	557,62	312,93	13,65		46,56	
41	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02448	259207,00	--	6345,39	--	6345,39	--	6853,02
		СП - 8%			--	--	--	--		507,63	
				ограждение5-6шт							
42	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	9	2240,17	580,79	20161,57	5227,07	5224,77	8381,33	30826,33
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением			1078,86	214,56	9709,72	1931,01		2283,43	

43	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3024	261207,00	--	78989,00	--	78989,00	--	85308,12
		СП - 8%			--	--	--	--		6319,12	
44	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5946	219315,00	--	130404,70	--	130404,70	--	140837,07
		СП - 8%			--	--	--	--		10432,38	
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	223857,00	--	5641,20	--	5641,20	--	6092,49
		СП - 8%			--	--	--	--		451,30	
46	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0414	318118,00	--	13170,09	--	13170,09	--	14223,69
		СП - 8%			--	--	--	--		1053,61	
47	С121-020101-0609 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,378	19147,00	--	7237,57	--	7237,57	--	7816,57
		СП - 8%			--	--	--	--		579,01	
48	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,15	5703,99	1684,54	855,60	252,68	481,28	162,17	1099,19
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			810,90	690,66	121,64	103,60		81,42	
49	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,022074	46607,00	--	1028,80	--	1028,80	--	1111,11
		СП - 8%			--	--	--	--		82,30	
50	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08064	14168,34	1353,78	1142,53	109,17	2,53	774,58	2070,48
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			12783,20	557,62	1030,84	44,97		153,37	
51	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08064	259207,00	--	20902,45	--	20902,45	--	22574,65
		СП - 8%			--	--	--	--		1672,20	
ограждение6-1шт											

52	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	1,5	2240,17	580,79	3360,26	871,18	870,80	1396,89	5137,72
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением			1078,86	214,56	1618,29	321,84		380,57	
53	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0504	261207,00	--	13164,83	--	13164,83	--	14218,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1053,19	
54	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0991	219315,00	--	21734,12	--	21734,12	--	23472,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1738,73	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0042	223857,00	--	940,20	--	940,20	--	1015,42
		СП - 8%			--	--	--	--		75,22	
56	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0069	318118,00	--	2195,01	--	2195,01	--	2370,62
		СП - 8%			--	--	--	--		175,60	
57	С121-020101-0609 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,063	19147,00	--	1206,26	--	1206,26	--	1302,76
		СП - 8%			--	--	--	--		96,50	
58	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,025	5703,99	1684,54	142,60	42,11	80,21	27,03	183,20
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			810,90	690,66	20,27	17,27		13,57	
59	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013**	т	0,003679	46607,00	--	171,47	--	171,47	--	185,18
		СП - 8%			--	--	--	--		13,72	

60	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00224	14168,34	1353,78	31,74	3,03	0,07	21,52	57,51
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			12783,20	557,62	28,63	1,25		4,26	
61	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00224	259207,00	--	580,62	--	580,62	--	627,07
		СП - 8%			--	--	--	--		46,45	
				ограждение7-1шт							
62	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	2,5	2240,17	580,79	5600,44	1451,96	1451,33	2328,15	8562,87
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением			1078,86	214,56	2697,14	536,39		634,29	
63	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0504	261207,00	--	13164,83	--	13164,83	--	14218,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1053,19	
64	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1463	219315,00	--	32085,78	--	32085,78	--	34652,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2566,86	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	223857,00	--	1343,14	--	1343,14	--	1450,59
		СП - 8%			--	--	--	--		107,45	
66	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0069	318118,00	--	2195,01	--	2195,01	--	2370,62
		СП - 8%			--	--	--	--		175,60	
67	С121-020101-0609 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,063	19147,00	--	1206,26	--	1206,26	--	1302,76
		СП - 8%			--	--	--	--		96,50	

68	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,025	5703,99	1684,54	142,60	42,11	80,21	27,03	183,20
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			810,90	690,66	20,27	17,27		13,57	
69	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013**	т	0,0054	46607,00	--	251,68	--	251,68	--	271,81
		СП - 8%			--	--	--	--		20,13	
70	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,00372	14168,34	1353,78	52,71	5,04	0,12	35,73	95,51
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			12783,20	557,62	47,55	2,07		7,08	
71	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00372	259207,00	--	964,25	--	964,25	--	1041,39
		СП - 8%			--	--	--	--		77,14	
				Ворота							
72	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	28217,13	4871,29	56434,26	9742,58	1586,48	35037,11	98789,08
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой			22552,60	1778,72	45105,20	3557,45		7317,71	
73	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,17292	261207,00	--	45167,91	--	45167,91	--	48781,35
		СП - 8%			--	--	--	--		3613,43	
74	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,20896	255537,00	--	53397,01	--	53397,01	--	57668,77
		СП - 8%			--	--	--	--		4271,76	
75	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4652	219315,00	--	102025,34	--	102025,34	--	110187,37
		СП - 8%			--	--	--	--		8162,03	

76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0192	223857,00	--	4298,05	--	4298,05	--	4641,90
		СП - 8%			--	--	--	--		343,84	
77	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0276	318118,00	--	8780,06	--	8780,06	--	9482,46
		СП - 8%			--	--	--	--		702,40	
78	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013**	т	0,01698	46607,00	--	791,39	--	791,39	--	854,70
		СП - 8%			--	--	--	--		63,31	
79	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	490,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%			--	--	--	--		156,80	
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0006	223857,00	--	134,31	--	134,31	--	145,06
		СП - 8%			--	--	--	--		10,75	
81	С121-020101-0604 2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,252	18970,00	--	4780,44	--	4780,44	--	5162,88
		СП - 8%			--	--	--	--		382,44	
82	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1	5703,99	1684,54	570,40	168,45	320,86	108,11	732,79
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			810,90	690,66	81,09	69,07		54,28	
				Калитки							
83	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	10279,92	103,98	20559,85	207,96	83,19	14647,80	38024,26
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой			10134,35	37,73	20268,70	75,47		2816,61	
84	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,08646	261207,00	--	22583,96	--	22583,96	--	24390,67

		СП - 8%			--	--	--	--		1806,72	
85	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06448	255537,00	--	16477,03	--	16477,03	--	17795,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1318,16	
86	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1166	219315,00	--	25572,13	--	25572,13	--	27617,90
		СП - 8%			--	--	--	--		2045,77	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	223857,00	--	1074,51	--	1074,51	--	1160,47
		СП - 8%			--	--	--	--		85,96	
88	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0276	318118,00	--	8780,06	--	8780,06	--	9482,46
		СП - 8%			--	--	--	--		702,40	
89	С121-050101-0301 2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,004	46607,00	--	186,43	--	186,43	--	201,34
		СП - 8%			--	--	--	--		14,91	
90	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980,00	--	980,00	--	1058,40
		СП - 8%			--	--	--	--		78,40	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00006	223857,00	--	13,43	--	13,43	--	14,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1,07	
92	С121-020101-0604 2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,126	18970,00	--	2390,22	--	2390,22	--	2581,44
		СП - 8%			--	--	--	--		191,22	
93	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,05	5703,99	1684,54	285,20	84,23	160,43	54,06	366,40
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			810,90	690,66	40,55	34,53		27,14	
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,96	84,16	2,32	3784,02	104,34	1808,24	1355,48	5550,66
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			41,62	0,25	1871,44	11,18		411,16	

		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	89,92	75,41	1,64	6780,63	147,83	4445,53	1590,93	9041,28
		НР - 72%; СП - 8%			24,32	0,25	2187,27	22,35		669,72	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3592559,28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				283095,95				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					192707,71			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71149,47			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2529225,63		
		- Накладные расходы	Тенге							321414,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							266115,50	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайбердиева, 27"
Шифр стройки 120
Наименование объекта -
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Охранная сигнализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: Альбом ОС

Сметная стоимость	969,907	тыс.тенге
Сметная заработная плата	182,891	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,151	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	4419,31	1,82	4419,31	1,82	157,19	2598,78	7579,54
		НР - 61%; СП - 8%			4260,30	--	4260,30	--		561,45	
2	Прайс 1	Контрольная панель Matrix832	шт	1	30875,00	--	30875,00	--	30875,00	--	33345,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2470,00	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2587,52	2,24	15525,14	13,44	595,70	10739,52	28365,83
		НР - 72%; СП - 8%			2486,00	--	14916,00	--		2101,17	
4	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	6	40924,00	--	245544,00	--	245544,00	--	265187,52
		СП - 8%			--	--	--	--		19643,52	
5	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6879,26	1,82	13758,52	3,64	364,88	9640,80	25271,26
		НР - 72%; СП - 8%			6695,00	--	13390,00	--		1871,95	

6	С123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	**Блок питания Скат 1200 А**	шт.	2	8204,00	--	16408,00	--	16408,00	--	17720,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1312,64	
7	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	4	2113,00	--	8452,00	--	8452,00	--	9128,16
		СП - 8%			--	--	--	--		676,16	
8	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	1	1275,59	146,42	1275,59	146,42	70,55	786,55	2227,12
		НР - 72%; СП - 8%			1058,62	33,81	1058,62	33,81		164,97	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников									
9	С123-080304-0630 2308-0304-0630 РСНБ РК 2015	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-01 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	896,00	--	896,00	--	896,00	--	967,68
		СП - 8%			--	--	--	--		71,68	
10	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	12	3558,00	--	42696,00	--	42696,00	--	46111,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3415,68	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	340	316,01	146,46	107444,82	49795,07	15387,74	40948,70	160265,00
		НР - 72%; СП - 8%			124,30	42,97	42262,00	14611,19		11871,48	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
12	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,17	269000,00	--	45730,00	--	45730,00	--	49388,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3658,40	

13	С123-060311-0101 2306-0311-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для сигнализации и блокировки марки J(ST)-YY-2x2x0,5**	км	0,17	281490,00	--	47853,30	--	47853,30	--	51681,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3828,26	
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	60	400,57	15,60	24033,91	935,95	7205,17	11586,28	38469,81
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			264,88	3,32	15892,80	199,25		2849,62	
15	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	60	45,00	--	2700,00	--	2700,00	--	2916,00
		СП - 8%			--	--	--	--		216,00	
16	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,34	278584,32	72969,00	94718,67	24809,46	325,15	75504,49	183841,01
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			204659,00	19656,18	69584,06	6683,10		13617,85	
17	С123-010502-0702 2301-0502-0702 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13,6 - 25x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	340	124,00	--	42160,00	--	42160,00	--	45532,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3372,80	
18	С121-100502-0203 2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	**Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83**	кг	3	589,00	--	1767,00	--	1767,00	--	1908,36
		СП - 8%			--	--	--	--		141,36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								969907,37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161363,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75705,80			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21527,36			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						509187,68		
		- Накладные расходы	Тенге							151805,12	
		- Сметная прибыль	Тенге							71844,99	

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайбердиева, 27"
Шифр стройки 120
Наименование объекта - Наружное сети электроосвещения
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроосвещения
(наименование работ и зат рат)

Основание: Альбом ЭН

Сметная стоимость	1203,935	тыс.тенге
Сметная заработная плата	110,751	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,098	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Т-1									
1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	17,1	268,98	259,39	4599,49	4435,62	1,81	938,85	5981,40
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,78	162,06	1141,90		443,07	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
2	С341-020102-1008 4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	28,215	187,00	--	5276,20	--		--	5698,30
		СП - 8%			--	--	--	--		422,10	

3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	11,4	735,43	--	8383,96	--	--	6036,45	15574,04
		НР - 72%; СП - 8%			735,43	--	8383,96	--		1153,63	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11,4	152,10	73,37	1733,95	836,40	--	914,05	2859,84
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,63	897,54	371,97		211,84	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	5,7	1380,00	--	7866,00	--	7866,00	--	8495,28
		СП - 8%			--	--	--	--		629,28	
				Электромонтажные и строительные работы							
6	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	7	4716,39	2484,17	33014,75	17389,19	120,42	18042,36	55141,68
		НР - 80%; СП - 8%			2215,02	1006,83	15505,14	7047,81		4084,57	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения									
7	С123-070106-0301 2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	7	66842,00	--	467894,00	--	467894,00	--	505325,52
		СП - 8%			--	--	--	--		37431,52	
8	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	16,5	93,37	1,76	1540,53	29,04	319,53	865,38	2598,39
		НР - 72%; СП - 8%			72,24	0,60	1191,96	9,96		192,47	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
9	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,144	137426,56	--	19789,42	--	216,08	14092,81	36592,81

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке			135926,00	--	19573,34	--		2710,58	
10	С123-010405-0203 2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТРК ИСО 4427-2004**	м	98	2116,00	--	207368,00	--	207368,00	--	223957,44
		СП - 8%			--	--	--	--		16589,44	
11	С123-010405-0201 2301-0405-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	6	747,00	--	4482,00	--	4482,00	--	4840,56
		СП - 8%			--	--	--	--		358,56	
12	С123-010501-1508 2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	40	531,00	--	21240,00	--	21240,00	--	22939,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1699,20	
13	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	128,5	291,28	121,27	37429,11	15583,57	5872,99	14732,88	56334,94
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			124,30	34,94	15972,55	4489,78		4172,96	
14	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,145	249727,00	--	36210,42	--	36210,42	--	39107,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2896,83	
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	23	316,01	146,46	7268,33	3368,49	1040,94	2770,06	10841,46
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			124,30	42,97	2858,90	988,40		803,07	

		1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
16	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,023	226796,00	--	5216,31	--	5216,31	--	5633,61
		СП - 8%			--	--	--	--		417,30	
17	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	15	336,05	154,68	5040,70	2320,20	669,55	1965,51	7566,71
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			136,73	45,26	2050,95	678,93		560,50	
18	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	446071,00	--	6691,06	--	6691,06	--	7226,35
		СП - 8%			--	--	--	--		535,29	
19	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4	1300,99	--	5203,96	--	39,96	3718,08	9635,81
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			1291,00	--	5164,00	--		713,76	
20	С123-070204-1319 2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1433,00	--	2866,00	--	2866,00	--	3095,28
		СП - 8%			--	--	--	--		229,28	
21	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550,00	--	1550,00	--	1674,00
		СП - 8%			--	--	--	--		124,00	

22	С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
		СП - 8%			--	--	--	--		124,48	
23	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	7	804,00	--	5628,00	--	5628,00	--	6078,24
		СП - 8%			--	--	--	--		450,24	
24	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	548,30	87,99	548,30	87,99	21,37	337,77	956,95
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование			438,94	30,19	438,94	30,19		70,89	
25	С123-070501-0903 2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790,00	--	6790,00	--	6790,00	--	7333,20
		СП - 8%			--	--	--	--		543,20	
26	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	2995,91	479,55	20971,34	3356,82	--	13511,71	37241,70
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам			2516,36	164,54	17614,52	1151,75		2758,64	
27	С123-070202-1113 2307-0202-1113 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	7	36,00	--	252,00	--	252,00	--	272,16
		СП - 8%			--	--	--	--		20,16	
28	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4026,90	1371,52	4026,90	1371,52	73,38	2208,09	6733,79
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Заземление			2582,00	484,79	2582,00	484,79		498,80	
29	51-080401-0222 5108-0401-0222 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76670,00	--	76670,00	--		--	76670,00
					--	--	--	--	76670,00	--	

30	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	шт.	1	3030,31	1143,87	3030,31	1143,87	319,13	1411,04	4796,66
		НР - 72%; СП - 8%			1567,31	392,47	1567,31	392,47		355,31	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка щитка 3. Присоединение									
31	С123-070201-0420 2307-0201-0420 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	9278,00	--	9278,00	--	9278,00	--	10020,24
		СП - 8%			--	--	--	--		742,24	
32	С123-080303-1001 2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	шт.	1	19197,00	--	19197,00	--	19197,00	--	20732,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1535,76	
33	С123-080301-0101 2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14**	шт.	1	277,00	--	277,00	--	277,00	--	299,16
		СП - 8%			--	--	--	--		22,16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1203935,21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				93963,17				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49922,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16787,95			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						813056,95		
		- Перевозка грузов	Тенге				5276,20				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						76670,00		
		- Накладные расходы	Тенге							81545,04	
		- Сметная прибыль	Тенге							83501,13	

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайбердиева, 27"

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительныеработы

Наименование объекта - Общестроительные работы

Основание: Альбом АС

Составлен 3 квартал 2019г

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	248,556926	1138,96	283095,95
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	41,504234	1714,27	(71149,47)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**283095,95**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,013488	4425	59,68
2	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	127	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	2,262	433	979,45
3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	403	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5628	42	23,64
4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,5175	2735	1415,36
5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	36,175556	4849	175415,27
6	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,013488	28	0,38
7	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,035	15	15,52
8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0386	187	194,22

9	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,0546	4035	4255,31
10	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	2400	Ямокопатели	маш.-ч	0,507	259	131,31
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,65309	2627	9596,67
12	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,088032	144	156,68
13	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	3007	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,09	5158	464,22
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**192707,71**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**71149,47**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,29375	2786	3604,39
2	2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	125495	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,236693	46607	11031,55
3	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,190848	112	21,37
4	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	128077	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	58,5	641	37498,5
5	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	131503	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,507	21207	10751,95
6	2107-0204-0403 РСНБ РК 2015	131653	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,507	15115	7663,3
7	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	144747	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	456782	1461,7
8	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006744	287565	193,93
9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	207968	207,97
10	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0040464	398949	1614,31
11	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00125888	404238	508,89
12	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0080928	486438	3936,65
13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	249132	Вода техническая	м3	0,16875	31	5,23

14	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490	2940
15	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	274377	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,6816	0	-
16	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	279220	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,378	18970	7170,66
17	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	279225	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,457	19147	47044,18
18	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3243	318118	103165,67
19	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	279838	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27344	255537	69874,04
20	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,03756	261207	532224,93
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26526	223857	59380,31
22	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	279846	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	6,61862	219315	1451562,65
23	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	279861	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6816	259207	176675,49
24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,34	294	687,96
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**2529225,63**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**3005029**
			Накладные расходы	**тенге**			**321414**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3326443**
			Сметная прибыль	**тенге**			**266116**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3592559**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайбердиева, 27"

Объект номер - 02-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-02

(локальная смета)

на Охранная сигнализация

Наименование объекта -

Основание: Альбом ОС

Составлен 2квартал 2019г

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	132,14	1221,16	161363,78
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,3474	1112,67	(21527,36)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**161363,78**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,95	4006	23835,7
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	521	Дрели электрические	маш.-ч	1,35	14	18,9
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,4032	5212	7313,48
4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0374	4348	162,62
5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	10,2	3723	37974,6
6	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	10,2	15	153
7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,72	79	214,88
8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,876	187	350,81

9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,3162	1575	498,02
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0374	2627	98,25
11	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,4032	3587	5033,28
12	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,904	18	52,27
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**75705,8**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**21527,36**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,396	340	474,64
2	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00272	1812274	4929,39
3	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0544	227	12,35
4	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	135889	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	3	589	1767
5	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	135958	Клей марки БМК-5к	кг	0,12	234	28,08
6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00012	22193	2,66
7	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	145656	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	2,4	270	648
8	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	8,04	192	1543,68
9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	450	18,36
10	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000074	1256151	9,3
11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	652	1,37
12	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	147184	Лента К226	100 м	0,03264	1755	57,28
13	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	147246	Патроны для пристрелки	10 шт.	8,04	284	2283,36
14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000576	234281	134,95

15	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	147568	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01394	2807	39,13
16	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000074	6186588	457,81
17	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0017	5882338	9999,97
18	2301-0502-0702 РСНБ РК 2015	154587	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13,6 - 25х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	340	124	42160
19	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	154780	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	60	45	2700
20	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	187503	Патрубки	10 шт.	1,08	1527	1649,16
21	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	196833	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	269000	45730
22	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	115509	50,82
23	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	4,02	227	912,54
24	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,8	12	129,6
25	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,6	159	95,4
26	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,028288	380	10,75
27	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,7	184	312,8
28	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,204	1495	304,98
29	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	250404	Трубы полиэтиленовые напорные	м	343,4	0	-
30	2308-0304-0630 РСНБ РК 2015	269335	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-01 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	896	896
31	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	271501	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	шт.	6	40924	245544
32	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	271531	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2113	8452
33	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	271541	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	8204	16408

34	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	274101	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	12	3558	42696
35	С Прайс 1		Контрольная панель Matrix832	шт	1	30875	30875
36	2306-0311-0101 РСНБ РК 2015		Кабели для сигнализации и блокировки марки J(ST)-YY-2x2x0,5	км	0,17	281490	47853,3
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**509187,68**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**746257**
			Накладные расходы	**тенге**			**151805**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**898062**
			Сметная прибыль	**тенге**			**71845**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**969907**

Форма 4А' АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция ограждения по периметру административного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмолинской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайбердиева, 27"

Объект номер - 06-01

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 06-01-01

(локальная смета)

на Наружные сети электроосвещения

Наименование объекта - Наружное сети электроосвещения

Основание: Альбом ЭН

Составлен 3 квартал 2019г

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Код АВС	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
						на единицу	общая
1	2		3	4	5	6	7
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	84,6545	1109,96	93963,17
2	АВС 000003	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,56466	1237,62	(16787,95)
			ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**93963,17**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	4,9	3136	15366,4
2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,16074	4723	759,18
3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,51925	2735	1420,15
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,01285	5212	5278,97
5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,70675	3723	17523,23
6	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	4,70675	15	70,6
7	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	1152	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	96	21,12
8	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,197	15	17,96

9	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	187	132,77
10	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,48222	7624	3676,45
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,77	2627	2022,79
12	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,01285	3587	3633,09
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**49922,7**
			В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**16787,95**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000684	2647	1,81
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,7	1380	7866
3	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1437	340	48,86
4	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0011007	1812274	1994,77
5	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	131568	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01152	16837	193,96
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	499539	239,78
7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	712193	21,37
8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00014135	312745	44,21
9	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,07	1373	96,11
10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0364	652	23,73
11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	147184	Лента К226	100 м	0,0351305	1755	61,65
12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	234281	23,43
13	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	147568	Бирки маркировочные	100 шт.	0,138893	2807	389,87
14	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0004491	5882338	2641,76

15	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000099	76260	7,55
16	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00042	57877	24,31
17	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	154336	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	531	21240
18	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	193764	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	249727	36210,42
19	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	197102	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	446071	6691,06
20	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	200320	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,023	226796	5216,31
21	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	238444	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,825	33	27,22
22	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,313	245	566,68
23	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,013	12	24,16
24	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,05115	4265	218,15
25	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,132	121	15,97
26	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0298896	380	11,36
27	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	244581	Бензин АИ-92	кг	0,1152	192	22,12
28	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	249432	Краска	кг	0,0608	0	-
29	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,948	1495	1417,26
30	2301-0405-0201 РСНБ РК 2015	249899	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6	747	4482
31	2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	249901	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	98	2116	207368
32	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	250407	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	144	0	-
33	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	264248	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	66842	467894
34	2307-0201-0420 РСНБ РК 2015	264391	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9278	9278

35	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	264777	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550	1550
36	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	265138	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433	2866
37	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	265219	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556	1556
38	2307-0501-0903 РСНБ РК 2015	266108	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790	6790
39	2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	266878	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	1	277	277
40	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	271495	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	19197	19197
41	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	274135	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	7	804	5628
42	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00075	271250	203,44
43	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	250422	375,63
44	2307-0202-1113 РСНБ РК 2015	282793	Коробка распределительная встраиваемая РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	7	36	252
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**813056,95**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5108-0401-0222 РСНБ РК 2015	51-080401-0222	Устройства (ящики) управления РУС М 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76670	76670
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**76670**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	28,215	187	5276,2
			ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**5276,2**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1038889**
			Накладные расходы	**тенге**			**81545**
			ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1120434**
			Сметная прибыль	**тенге**			**83501**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1203935**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э3100'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$ДБ''3'''''*
2 Ю''Реконструкция ограждения по периметру администрат ивного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмол инской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайберд иева, 27"'120'02-01'Общестроительные работы''02'02 -01-01'Общестроительныеработы'Альбом АС''3 квартал 2019г*
3 Е11-070111-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)к=0,8'97,5''Огр ады железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж 'м оград*
4 Пограждение1-21шт*
5 Е11-070111-0113(Н15=72)(РС117784)(РС100467)(РС130010)(РС144747)'63''Ограды металлические из колючей пров олоки по железобетонным столбам. Установка'м оград *
6 С121-050206-0803'0,90783''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
7 С121-050301-3002'3,6687''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
8 С121-050301-3001'0,1512''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014'т*
9 С121-050104-0302'0,1449''Сталь листовая оцинкованная у глеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918- 80'т*
10 С121-020101-0609'1,323''Бетон тяжелый класса В15, F100 , W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
11 Е11-080101-0202(Н15=72)'0,525''Основание под фундамент ы щебеночное. Устройство'м3 основания*
12 С121-050101-0301'0,1365''Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013'т*
13 Е11-060301-0410(Н15=72)'0,4578''Слои подстилающие и на бетонки. Армирование'т*
14 С121-050309-0302'0,4578''Сетки арматурные сварные из а рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
15 Пограждение2*
16 Е11-070111-0113(Н15=72)(РС117784)(РС100467)(РС130010)(РС144747)'2,5''Ограды металлические из колючей про волоки по железобетонным столбам. Установка'м огра д*
17 С121-050206-0803'0,04223''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
18 С121-050301-3002'0,1463''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
19 С121-050301-3001'0,006''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
20 С121-050104-0302'0,0069''Сталь листовая оцинкованная у глеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918- 80'т*
21 С121-020101-0609'0,063''Бетон тяжелый класса В15, F100 , W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
22 Е11-080101-0202(Н15=72)'0,025''Основание под фундамент ы щебеночное. Устройство'м3 основания*
23 С121-050101-0301'0,0054''Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013'т*
24 Е11-060301-0410(Н15=72)'0,00372''Слои подстилающие и н абетонки. Армирование'т*
25 С121-050309-0302'0,00372''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметр ом от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
26 Пограждение3-5шт*
27 Е11-070111-0113(Н15=72)(РС117784)(РС100467)(РС130010)(РС144747)'15''Ограды металлические из колючей пров олоки по железобетонным столбам. Установка'м оград *
28 С121-050206-0803'0,252''Труба стальная квадратная из у глеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
29 С121-050301-3002'0,8735''Сталь арматурная горячекатана я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
30 С121-050301-3001'0,036''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
31 С121-050104-0302'0,0345''Сталь листовая оцинкованная у глеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918- 80'т*
32 С121-020101-0609'0,315''Бетон тяжелый класса В15, F100 , W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
33 Е11-080101-0202(Н15=72)'0,125''Основание под фундамент ы щебеночное. Устройство'м3 основания*
34 С121-050101-0301'0,0325''Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013'т*
35 Е11-060301-0410(Н15=72)'0,109''Слои подстилающие и наб етонки. Армирование'т*
36 С121-050309-0302'0,109''Сетки арматурные сварные из ар матурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
37 Пограждение4-4шт*
38 Е11-070111-0113(Н15=72)(РС117784)(РС100467)(РС130010)(РС144747)'4''Ограды металлические из колючей прово локи по железобетонным столбам. Установка'м оград*
39 С121-050206-0803'0,17292''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
40 С121-050301-3002'0,50832''Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
41 С121-050301-3001'0,012''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
42 С121-050104-0302'0,0276''Сталь листовая оцинкованная у

глеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80'т*
43 С121-020101-0609'0,252''Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
44 Е11-080101-0202(Н15=72)'0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
45 С121-050101-0301'0,01016''Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013'т*
46 Е11-060301-0410(Н15=72)'0,02448''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
47 С121-050309-0302'0,02448''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
48 Пограждение5-6шт*
49 Е11-070111-0113(Н15=72)(РС117784)(РС100467)(РС130010)(РС144747)'9''Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка'м оград*
50 С121-050206-0803'0,3024''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
51 С121-050301-3002'0,5946''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
52 С121-050301-3001'0,0252''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
53 С121-050104-0302'0,0414''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80'т*
54 С121-020101-0609'0,378''Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
55 Е11-080101-0202(Н15=72)'0,15''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
56 С121-050101-0301'0,022074''Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013'т*
57 Е11-060301-0410(Н15=72)'0,08064''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
58 С121-050309-0302'0,08064''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
59 Пограждение6-1шт*
60 Е11-070111-0113(Н15=72)(РС117784)(РС100467)(РС130010)(РС144747)'1,5''Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка'м оград*
61 С121-050206-0803'0,0504''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
62 С121-050301-3002'0,0991''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
63 С121-050301-3001'0,0042''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
64 С121-050104-0302'0,0069''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80'т*
65 С121-020101-0609'0,063''Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
66 Е11-080101-0202(Н15=72)'0,025''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
67 С121-050101-0301'0,003679''Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013'т*
68 Е11-060301-0410(Н15=72)'0,00224''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
69 С121-050309-0302'0,00224''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
70 Пограждение7-1шт*
71 Е11-070111-0113(Н15=72)(РС117784)(РС100467)(РС130010)(РС144747)'2,5''Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка'м оград*
72 С121-050206-0803'0,0504''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
73 С121-050301-3002'0,1463''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
74 С121-050301-3001'0,006''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
75 С121-050104-0302'0,0069''Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80'т*
76 С121-020101-0609'0,063''Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
77 Е11-080101-0202(Н15=72)'0,025''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
78 С121-050101-0301'0,0054''Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013'т*
79 Е11-060301-0410(Н15=72)'0,00372''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
80 С121-050309-0302'0,00372''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
81 ПВорота*
82 Е11-070111-0201(Н15=72)(РС242591)(РС134845)(РС100467)(РС102633)(РС102867)'2''Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
83 С121-050206-0803'0,17292''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
84 С121-050206-0802'0,20896''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
85 С121-050301-3002'0,4652''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
86 С121-050301-3001'0,0192''Сталь арматурная горячекатана

я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
87 С121-**050104**-0302'0,0276''Сталь листовая оцинкованная у
глеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-
80'т*
88 С121-**050101-0301'0**,01698''Прокат листовой горячекатаны
й из углеродистой качественной стали марки IV н08к
п ГОСТ 1050-2013'т*
89 С121-**090404**-0201'4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ
5088-2005'шт.*
90 С121-**050301**-3001'0,0006''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
91 С121-**020101**-0604'0,252''Бетон тяжелый класса В15, F50,
W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
92 Е11-**080101**-0202(Н15=72)'0,1''Основание под фундаменты
щебеночное. Устройство'м3 основания*
93 ПКалитки*
94 Е11-**070111**-0208(Н15=72)(РС242591)(РС134846)(РС100467)(
РС102633)(РС102867)'2''Калитки. Устройство с устан
овкой столбов металлических'шт.*
95 С121-**050206**-0803'0,08646''Труба стальная квадратная из
углеродистой стали наружными размерами 100 х 100
мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
96 С121-**050206**-0802'0,06448''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
97 С121-**050301**-3002'0,1166''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25
мм СТ РК 2591-2014'т*
98 С121-**050301**-3001'0,0048''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
99 С121-**050104**-0302'0,0276''Сталь листовая оцинкованная у
глеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-
80'т*
100 С121-**050101**-0301'0,004''Прокат листовой горячекатаный
из углеродистой качественной стали марки IV н08кп
ГОСТ 1050-2013'т*
101 С121-**090404**-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ
5088-2005'шт.*
102 С121-**050301**-3001'0,00006''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
103 С121-**020101**-0604'0,126''Бетон тяжелый класса В15, F50,
W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
104 Е11-**080101**-0202(Н15=72)'0,05''Основание под фундаменты
щебеночное. Устройство'м3 основания*
105 Е11-**130301**-0406(Н15=72)'44,96''Поверхности металлическ
ие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
106 Е11-**130301**-1406(Н15=72)'89,92''Поверхности металлическ
ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
107 К*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э3120'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$ДБ''3'''''*
2 Ю''Реконструкция ограждения по периметру администрат
ивного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ МЗ РК по Акмол
инской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайберд
иева, 27"'120'02-01'''02'02-01-02'Охранная сигнали
зация'Альбом ОС''2квартал 2019г*
3 Ц13-100701-0110'1''Приборы приемно-контрольные объекто
вые на 1 луч. Монтаж оборудования'шт.*
4 СТ Прайс 1 (=19)'1'34580:1,12'Контрольная панель Matri
x832'шт*
5 Ц13-100701-0202(Н15=72)'6''Извещатель ПС автоматически
й дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, свет
овой внормальном исполнении. Монтаж оборудования'ш
т.*
6 С123-080303-1301'6''Приборы приемно-контрольные охранн
о-пожарные модели Рубеж-2АМ'шт.*
7 Ц13-100701-0303(Н15=72)'2''Устройство ультразвуковое б
лок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
8 С123-080306-0306'2''Блок питания Скат 1200 А'шт.*
9 С123-080306-0208'4''Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'ш
т.*
10 Ц13-080305-0310(Н15=72)'1''Указатели световые настенны
е. Монтаж оборудования'шт.*
11 С123-080304-0630'1''Оповещатели охранно-пожарные свето
звуковые модели Призма-302-12-01 ГОСТ Р 54126-2010
'шт.*
12 С123-070202-1301'12''Коробка клеммная для соединения и
 разветвления электрических цепей напряжением до 6
60 В переменного тока и напряжением до 440 В посто
янного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
13 Ц13-080201-0901(Н15=72)'340''Кабель до 35 кВ, масса 1
м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках
и коробах'м кабеля*
14 С123-060144-0504(Н15=72)'0,170''Кабели силовые, не рас
пространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 1
6442-80'км*
15 С123-060311-0101'0,17''Кабели для сигнализации и блоки
ровки марки J(ST)-YY-2х2х0,5'км*
16 Ц13-080206-1901(Н15=72)'60''Труба винипластовая диамет
ром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкц
иям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
17 С123-010504-0103'60''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
 диаметром 25 мм'м*
18 Е11-220501-0101'0,34''Трубопроводы из полиэтиленовых т
руб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
19 С123-010502-0702'340''Труба полиэтиленовая для подачиг
азообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13,6 - 25х2 СТ
 РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
20 С121-100502-0203'3''Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-
83'кг*
21 К*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э3110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+$ДБ''3'''''*
2 Ю''Реконструкция ограждения по периметру администрат ивного здания РГП на ПВХ "НЦЭ" КООЗ М3 РК по Акмол инской области" по адресу г.Кокшетау ул. Кудайберд иева, 27"'120'06-01'Наружное сети электроосвещения ''06'06-01-01'Наружные сети электроосвещения'Альбо м ЭН''3 квартал 2019г*
3 ПЗемляные работы*
4 ПТ-1*
5 Е11-010102-0314(Н15=72)'17,1''Грунты 2 группы. Разрабо тка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор ами с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*
6 С341-020102-1008'28,215''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км'т*
7 Е11-010205-0501(Н15=72)'11,4''Траншеи, пазухи котлован ов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 гру нта*
8 Е11-010201-0501(Н15=72)'11,4''Грунт 1, 2 группы. Уплот нение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
9 С121-010401-0101'5,7''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м 3*
10 ПЭлектромонтажные и строительные работы*
11 Е11-330207-0102'7''Светильники с лампами люминесцентны ми. Установка'светильник*
12 С123-070106-0301'7''Светильники уличные светодиодные м одели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014'шт.*
13 Ц13-080206-2202(Н15=72)'16,5''Провод одножильный или м ногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и м еталлические рукава'м*
14 Е11-340201-0301(Н15=72)'0,144''Трубопроводы из полиэти леновых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
15 С123-010405-0203'98''Трубы полиэтиленовые для водоснаб жения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТР К ИСО 4427-2004'м*
16 С123-010405-0201'6''Трубы полиэтиленовые для водоснабж ения РЕ 100 SDR 21 - 63х3,0 с защитным покрытием и з полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004'м*
17 С123-010501-1508'40''Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
18 Ц13-080201-0801(Н15=72)'128,5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкци ям и лоткам с креплением на поворотах и в конце тр ассы'м кабеля*
19 С123-060137-0302'0,145''Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80'км*
20 Ц13-080201-0901(Н15=72)'23''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
21 С123-060201-0103'0,023''Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
22 Ц13-080201-0201(Н15=72)'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
23 С123-060144-0902'0,015''Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80' км*
24 Ц13-080304-0501(Н15=72)'4''Прибор или аппарат. Установ ка'шт.*
25 С123-070204-1319'2''Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
26 С123-070204-0644'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
27 С123-070204-1523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильн ик) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
28 С123-070207-0211'7''Предохранители плавкие низковольтн ые типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3'шт.*
29 Ц13-080305-1001'1''Счетчики однофазные. Установка на г отовом основании'шт.*
30 С123-070501-0903'1''Счетчики электронные однофазные мн оготарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 Т Х RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
31 Ц13-080206-3001'7''Коробка ответвительная с предохрани телем или разъединителем, или автоматом, или указа телем напряжения. Монтаж оборудования'шт.*
32 С123-070202-1113'7''Коробка распределительная встраива емая РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм'шт.*
33 Ц13-080304-0304(Н15=72)'1''Шкаф (пульт) управления нав есной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
34 51-080401-0222'1''Устройства (ящики) управления РУС М 5114-3274 с автоматическими выключателями на кажды й фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 0 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
35 Ц13-080205-1002(Н15=72)'1''Щиток до трех групп. Устано вка в нише цоколя'шт.*
36 С123-070201-0420'1''Щиты учетно-распределительные встр аиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа И ЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
37 С123-080303-1001'1''Приборы приемно-контрольные охранн о-пожарные модели Сигнал-20 П SMD'шт.*
38 С123-080301-0101'1''Извещатели охранные, магнитоконтак тные модели ИО-102-14'шт.*
39 К*