1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
154	С "DAnfOss"	-Угловой вентиль диам. 15 мм	28	720,73	-	20180	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
155	E0118-22-5	-Установка клапана выпуска воздуха радиаторного	14	28,13	-	394	-	403	0,12	2
				---	---	---	---	---	---	---
		комплект		22,5	-	315	-	128	-	-
156	С "DAnfOss"	-Клапан выпуска воздуха радиаторный диам. 15 мм	14	99,79	-	1397	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
157	E0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	126	72,96	16,85	9193	2123	5408	0,21	27
				---	---	---	---	---	---	---
				38,59	4,33	4862	546	100	0,03	3
		м								
158	С11031-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	27,5	55	-	1513	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
159	С11031-200 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	111,1	60	-	6666	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Система вентиляции								
160	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1867,88	13,16	2989	21	517	1,54	2
				---	---	---	---	---	---	---
				247,5	4,93	396	8	128	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	E0126-12-1	-Изоляция матами теплоизоляционными	1,6	197,9	92,82	317	149	217	0,59	1
		м2		100,8	34,88	161	56	100	0,17	-
162	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,08	6240	-	499	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
163	E0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	590,15	16,15	1180	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
164	E0120-12-7 примен.	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 250х150 мм	2	684,15	16,15	1368	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
		Теплоснабжение								
165	E0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11325,27	1484,39	11325	1484	9006	37,5	38
		котел		6480	555,75	6480	556	128	2,72	3
166	"ViEssMAnn"	-Настенный газовый котел ViTOPEnd 100 WH1B	1	100785,51	-	100786	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	"ViEssMAnn"	-Устройство дистанционного управления ViTOTrOl 100	1	12997,32	-	12997	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
168	"ViEssMAnn"	-Проход через наружную стену (коаксиальный 60/100) с защитой против обледенения	1	7747,46	-	7747	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	E0116-15-1	-Установка вентилей, клапанов, кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
170	C "BugATTi"	-Кран шаровый диам. 20 мм	2	416,73	-	833	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
171	C "BugATTi"	-Кран шаровый диам. 15 мм	3	274,43	-	823	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
172	C "BugATTi"	-Клапан обратный диам. 15 мм	1	383,46	-	383	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
173	E0118-21-1	-Установка фильтра сетчатого диам. 15 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	-
174	C "ArgO"	-Фильтр сетчатый диам. 15 мм	1	155,23	-	155	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
175	E0118-21-1	-Установка фильтра умягчения воды дозирующего диам. 16 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	-
176	C "ATlAs"	-Фильтр умягчения воды дозирующий Dosaplus 4	1	2220,4	-	2220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	C "ATlAs"	-Катридж полифосфатный для Dosaplus	1	288,29	-	288	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			383150	5133			232
			Тенге			41327	1680			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			121530	-	-		-
	Запасные части -		Тенге			1215	-	-		-
	Тара и упаковка -		Тенге			1092	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			7430	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			132844	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82803	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2215	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5625	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73293	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	844	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6469	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			178817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93695	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37382	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45952	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7177	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			240266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44559	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			466843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51028	-		-

РАЗДЕЛ 9. ЗДАНИЕ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ. ОСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета № 26-4и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0121-23-1	-Монтаж шкафа ввода, учета и распределения	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
		шкаф		1215	-	1215	-	108	-	-
179	С151803-148 примен.	-Шкаф ввода, учета 1ШУЭ шт	1	12400	-	12400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	Е0121-23-1	-Монтаж щита распределительного	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14
		шкаф		1215	-	2430	-	108	-	-
181	С151803-157 примен.	-Щит распределительный 1ЩС (в корпусе типа ЩРНС-3х12 навесного типа) шт	2	28380	-	56760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	Е0121-18-15	-Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	15	403,01	100,47	6045	1507	4722	1,43	21
		шт		234	57,5	3510	862	108	0,26	4
183	Е0121-17-5 примен.	-Монтаж светильников настенных для ламп накаливания	9	199,08	6,3	1792	57	763	0,48	4
		шт		76,05	2,5	684	22	108	0,01	-
184	С ТОО"ТД Казахский свет"	-Светильник потолочный ARS/S 2х18	10	1703,24	-	17032	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
185	С ТОО"ТД Казахский свет"	-Светильник встраиваемый ARS/S 2х18	5	1424,66	-	7123	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871	-	1742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
187	С151701-83 примен.	-Светильники тип НПП03-60-001 шт	3	209	-	627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	С151701-80 примен.	-Светильники тип НБ0018Х60-001	4	158	-	632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
189	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	30,6	82	-	2509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
190	С151706-57	-Лампы накаливания	9,18	19	-	174	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
191	Е0121-22-4	-Установка выключателей	10	82,17	-	822	-	578	0,34	3
		герметических и полугерметических		53,55	-	536	-	108	-	-
		шт								
192	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5,1	134	-	683	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
193	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5,1	182	-	928	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток	12	74,54	-	894	-	694	0,34	4
		герметических и полугерметических		53,55	-	643	-	108	-	-
		шт								
195	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	12,24	68	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
196	Е0121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	310	20,78	-	6442	-	6063	0,11	35
				18,11	-	5614	-	108	-	-
		м								
197	С151601-335	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,1545	72800	-	11248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
198	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение	0,1648	52100	-	8586	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
199	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
200	С Прайс-лист ТОО "Корпорация Сайман"	-Стоимость счетчика шт	1	7522,92 -	- -	7523 -	- -	- -	- -	- -
201	Ц0108-526-3-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	6	1008,7 441	32,7 4,5	6052 2646	196 27	2539 95	2 0,03	12 -
202	С151801-115-	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 16 шт	6	3170 -	- -	19020 -	- -	- -	- -	- -
203	Ц0108-420-1-	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения шт	15	578,1 403	31,1 7,6	8672 6045	467 114	5851 95	2,09 0,04	31 1
204	С151803-52 -	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 1000шт	0,015	60400 -	- -	906 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			185822	2232			134
			Тенге			23481	1028			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			185822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24509	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148727	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			223790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			223790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28304	-		-

РАЗДЕЛ 10. ЗДАНИЕ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Локальная смета № 26-5

Пожарная сигнализация

205	Ц0110-667-9-	Монтаж прибора приемно-контрольного	1	3503,1	1,6	3503	2	3078	18	18
		шт		3420	-	3420	-	90	-	-
206	ТОО"ALPRO"	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С 2000-4	1	5569,97	-	5570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
207	Ц0110-668-1- примен.	Извещатели ПС ручной в нормальном исполнении	3	153,5	-	461	-	389	1	3
		шт		144	-	432	-	90	-	-
208	ТОО"ALPRO"	-Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10	3	480,17	-	1441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,9	1,6	2959	13	2498	2	16
				347	-	2776	-	90	-	-
		шт								
210	ТОО"ALPRO"	-Извещатель дымовой ИП 212-3СУ	8	720,26	-	5762	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
211	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	153,5	-	461	-	389	1	3
				144	-	432	-	90	-	-
		шт								
212	ТОО"ALPRO"	-Извещатель тепловой ИП 101-1А-А1212-3СУ	3	216,08	-	648	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
213	Ц0110-682-1	-Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	2	768	-	1536	-	1289	4	8
				716	-	1432	-	90	-	-
		шт								
214	ТОО"ALPRO"	-Оповещатель звуковой Маяк-12К	2	960,34	-	1921	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
215	Ц0108-593-1	-Световые указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
	1	шт		131	25,7	131	26	95	0,15	-
216	С151704-2	-Указатель световой "Выход"	1	462	-	462	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
217	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	6	702,3	-	4214	-	3927	4	24
				648	-	3888	-	101	-	-
		шт								
218	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	6	59	-	354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
219	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9
				---	---	---	---	---	---	---
				1440	-	1440	-	90	-	-
		шт								
220	ТОО"ALPRO"	-Резервный источник питания РИП-24-4А	1	5521,96	-	5522	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
221	ТОО"ALPRO"	-Аккумуляторная батарея PS712	2	1104,39	-	2209	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
222	Ц0108-146-2 примен.	-Установка кабель-каналов на стене	60	73,1	20,8	4386	1248	1585	0,14	8
				---	---	---	---	---	---	---
		м		23,4	4,4	1404	264	95	0,03	2
223	С ТОО"ALPRO"	-Стоимость кабель-каналов 20х10	60	24,46	-	1468	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
224	Ц0110-53-1	-Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	60	18,8	-	1128	-	999	0,11	7
				---	---	---	---	---	---	---
				18,5	-	1110	-	90	-	-
		м								
225	С ТОО "AlMATY IT TElECOM"	-Кабель КСПВ 2х0,8	60	6,34	-	381	-	-	-	-
		м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Телефонная связь								
226	Ц0110-901-9	-Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		250	2,3	250	2	110	0,01	-
227	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	526	-	526	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
228	Ц0110-349-7	-Монтаж розетки телефонной	1	107,3	-	107	-	100	1	1
		шт		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				99	-	99	-	101	-	-
229	С151802-22	-Розетка штепсельная	1	222	-	222	-	-	-	-
	примен.	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
230	Ц0108-146-2	-Установка кабель-каналов на	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
	примен.	стене		---	---	---	---	---	---	---
		м		23,4	4,4	234	44	95	0,03	-
231		-Стоимость кабель-каналов	10	24,46	-	245	-	-	-	-
	ТОО"ALPRO"	20x10		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
232	Ц0110-53-1	-Прокладка кабелей и проводов	10	18,8	-	188	-	167	0,11	1
		питания на провододержателях,		---	---	---	---	---	---	---
		кабель или провод питания		18,5	-	185	-	90	-	-
		сечением 6 мм2								
		м								
233		-Стоимость кабеля UTP 4x2	10	20,84	-	208	-	-	-	-
	ТОО"ALPRO"	м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге			48674	1592			102
			---			---	---			---
			Тенге			17233	336			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			23072	-	-		-
	Запасные части -		Тенге			231	-	-		-
	Тара и упаковка -		Тенге			207	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1411	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			299	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			25220	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25602	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2912	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17569	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3865	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16406	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2461	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			44529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20030	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			69749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20030	-		-

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ. Локальная смета № 2-1и1

НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПО ФАСАДУ КОТЕЛЬНОЙ

234	Ц0112-790-1-	Краны шаровые стальные предохранительные на оключение ,условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода до 25 мм	1	514,1	5,4	514	5	456	3	3
		шт		504	2,3	504	2	90	0,01	-
235	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3280	-	3280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
236	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 25 мм (по стенам)	7	285,95	4,59	2002	32	475	0,28	2
		м		51,3	1,71	359	12	128	0,01	-
237	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание внутренних газопроводов (продувка воздухом)	7	78,92	-	552	-	625	0,33	2
		м		69,75	-	488	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0125-120-1	-Испытание газопровода на прочность и герметичность воздухом от компрессорных установок диаметром труб до 100мм (при пуске газа) км	0,007	211139,21	171127,46	1478	1198	348	97	1
				18225	23166,64	128	162	120	91,05	1
239	С130810-45	-Крепление горизонтального газопровода диам. 25мм по серии 5.905-8 кг	4,88	200	-	976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	Е0115-172-4	-Масляная окраска стальных труб за 2 раза м2	0,5495	148,4	0,07	82	-	62	0,65	-
				108	0,02	59	-	105	-	-
241	Е0116-8-3	-Компенсатор из стальных труб диам. 25 мм (по стенам) м	3	285,95	4,59	858	14	204	0,28	1
				51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
		СИСТЕМА УЧЕТА ГАЗА								
242	Ц0111-1-2	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 2 кг шт	1	213,63	10,17	214	10	61	0,5	1
				65,25	2,25	65	2	90	0,01	-
243	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях(газовых бытовых счетчиков с опломбированием) шт	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
244	Прайс АГМ	-Счетчик газовый бытовой тип G-4 шт	1	10835,32	-	10835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С130810-59	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм(резьба короткая на счетчик) шт	2	38	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ								
		КРАНЫ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ								
246	Ц0112-790-1	Краны шаровые стальные предохранительные,условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	1	514,1	5,4	514	5	456	3	3
				---	---	---	---	---	---	---
				504	2,3	504	2	90	0,01	-
		шт								
247	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760	-	2760	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт								
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
248	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 20 мм	5	302,95	4,59	1515	23	339	0,28	1
				---	---	---	---	---	---	---
				51,3	1,71	257	9	128	0,01	-
		м								
249	Е0119-15-1	Пневматическое испытание внутренних газопроводов (продувка воздухом)	5	78,92	-	395	-	446	0,33	2
				---	---	---	---	---	---	---
				69,75	-	349	-	128	-	-
		м								
250	Е0125-120-1	Испытание газопровода на прочность и герметичность воздухом от компрессорных установок диаметром труб до 100мм (при пуске газа)	0,005	211139,21	171127,46	1056	856	248	97	-
				---	---	---	---	---	---	---
				18225	23166,64	91	116	120	91,05	-
		км								
251	Е0115-172-4	Масляная окраска всех стальных труб за 2 раза	0,65	148,4	0,07	96	-	74	0,65	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		108	0,02	70	-	105	-	-
252	С130810-45	Крепление горизонтального газопровода диам. до 100мм к стенам по серии 5.905-8	4,88	200	-	976	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		ФУТЛЯРЫ ПРОХОДА ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
253	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах толщиной в 2 кирпича (или панельной)	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
				287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
		отверст								
254	Е0122-47-1	-Протаскивание футляра из стальных труб диам. до 100 мм (57мм)в готовые отверстия	0,5	244,98	0,28	122	-	96	0,84	-
				146,93	0,11	73	-	130	-	-
		м								
255	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	0,5	279	-	140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
256	Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /заделка отверстий/	0,01	24568,86	355,81	246	4	114	75,58	1
				11301,75	135	113	1	100	0,66	-
		м3								
257	Е0116-9-7	-Прокладка ресивера дл.2м из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	2	3228,72	45,33	6457	91	786	1,66	3
				290,25	16,97	581	34	128	0,08	-
		м								
		СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ								
258	Ц0108-83-1	-Устройство сигнально-блокировочное /сам сигнализатор/	1	357,8	-	358	-	267	2	2
				281	-	281	-	95	-	-
		шт								
259	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования /блок питания/	1	3089	497	3089	497	2264	13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
260	Ц0108-591-9	-Монтаж розеток, входящих в состав комплекта	1	62,7	0,2	63	-	55	0,34	-
		шт		57,8	0,1	58	-	95	-	-
261	Ц0112-811-1	-Монтаж кранов на сигнализаторах диам. до 50мм, входящих в состав комплекта	1	492,7	-	493	-	439	3	3
		шт		488	-	488	-	90	-	-
262	Прайс АГМ	-Система автоматического контроля загазованности	1	16152,03	-	16152	-	-	-	-
		(сигнализатор загазованности) тип СИКЗ-20 в комплекте		-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
263	С130810-18	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные	1	215	-	215	-	-	-	-
		приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
264	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	2	377	-	754	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			57285	3402			42
			Тенге			7231	711			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32296	-	-		-
	Материалы -		Тенге			568	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4340	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26987	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	606	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2180	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			38518	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4946	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5986	-	-		-
		Материалы -	Тенге			397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1357	-		-
		Местные материалы -	Тенге			90	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	215	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1571	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9432	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2247	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7225	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1313	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			69571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9195	-		-

РАЗДЕЛ 12. РЕЗЕРВНОЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ (ГАЗОБАЛЛОВАННАЯ УСТАНОВКА). Локальная смета № 2-2и1

ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

КРАНЫ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Ц0112-790-1	-Краны шаровые стальные предохранительные,условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	1	514,1	5,4	514	5	456	3	3
				504	2,3	504	2	90	0,01	-
		шт								
266	С130904-67	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760	-	2760	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	~~СН РК~~ 8.02-04С-2004									
267	Ц0112-790-1	-Краны шаровые стальные предохранительные,условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода до 25 мм (15мм)	4	514,1	5,4	2056	22	1823	3	12
				504	2,3	2016	9	90	0,01	-
		шт								
268	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1250	-	5000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА								
269	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 20 мм	33	302,95	4,59	9997	151	2239	0,28	9
				51,3	1,71	1693	56	128	0,01	-
		м								
270	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание внутренних газопроводов (продувка воздухом)	33	78,92	-	2604	-	2946	0,33	11
				69,75	-	2302	-	128	-	-
		м								
271	Е0125-120-1	-Испытание газопровода на прочность и герметичность воздухом от компрессорных	0,033	211139,21	171127,46	6968	5647	1639	97	3
				18225	23166,64	601	764	120	91,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установок диаметром труб до 100мм (при пуске газа) км								
272	Е0115-172-4	-Масляная окраска всех стальных труб за 2 раза м2	2,07	148,4	0,07	307	-	235	0,65	1
				108	0,02	224	-	105	-	-
273	С130810-45	-Крепление горизонтального газопровода диам. до 100мм к стенам по серии 5.905-8 кг	24,4	200	-	4880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУТЛЯРЫ ПРОХОДА ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
274	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах толщиной в 2 кирпича (или панельной) отверст	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
				287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
275	Е0122-47-1 прим.	-Протаскивание футляра из стальных труб диам. до 100 мм (57мм)в готовые отверстия м	0,5	244,98	0,28	122	-	96	0,84	-
				146,93	0,11	73	-	130	-	-
276	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	0,5	279	-	140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /заделка отверстий/ м3	0,01	24568,86	355,81	246	4	114	75,58	1
				11301,75	135	113	1	100	0,66	-
		СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ								
278	Ц0108-83-1	-Устройство	1	357,8	-	358	-	267	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сигнально-блокировочное /сам сигнализатор/		281	-	281	-	95	-	-
		шт								
279	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования /блок питания/	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
280	Ц0108-591-9	-Монтаж розеток, входящих в состав комплекта	1	62,7	0,2	63	-	55	0,34	-
		шт		57,8	0,1	58	-	95	-	-
281	Ц0112-811-1	-Монтаж кранов на сигнализаторах диам. до 50мм, входящих в состав комплекта	1	492,7	-	493	-	439	3	3
		шт		488	-	488	-	90	-	-
282	Прайс АГМ	-Система автоматического контроля загазованности (сигнализатор загазованности) тип СИКЗ-20 в комплекте	1	16152,03	-	16152	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
283	С130810-18	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	1	215	-	215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
284	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377	-	754	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ГАЗОБАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ-2ШТ								
285	Е0106-1-2	-Монолитные фундаменты под шкафные установки из бетона В-15	0,48	7128,14	98,32	3422	47	369	4,41	2
		м3		695,25	37,15	334	18	105	0,18	-
286	Е0119-4-1 прим.	-Устройство установки для газовых баллонов (шкафные установки пустые)	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
		установк		1917	108	3834	216	128	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	E0119-18-1	-Установка баллонов для сжиженного газа в шкаф на 2 баллона	4	663,7	139,45	2655	558	2292	2,42	10
				396	51,75	1584	207	128	0,25	1
		установ.								
288	C131405-11	-Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа /16 кгс/см2/ вместимостью 50 л	4	4760	-	19040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
289	E0119-5-1	-Установка вентилей газа диаметром до 50 мм	4	968,07	91,69	3872	367	3974	4,1	16
		регулят		742,5	33,75	2970	135	128	0,17	1
290	C131405-12	-Вентили балонные для сжиженных газов К10-1,6	4	353	-	1412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
291	C131103-10	-Рукава резинотканевые для присоединения баллонов	8	447	-	3576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
292	C130810-45	-Крепления хомутами рукавов	0,6	200	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
293	E0119-12-1	-Установка воздушной головки	4	105,07	1,57	420	6	530	0,58	2
				103,5	-	414	-	128	-	-
		прибор								
294	C131103-6	-Головки для присоединения рукавов(штуцеры)	4	48	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
295	E0119-13-1	-Установка затворов диаметром до 80 мм	4	1517,67	120,17	6071	481	5046	5,37	21
				940,5	45	3762	180	128	0,22	1
		прибор								
296	C131405-2 прим.	-Затворы с отключающим устройством, d-50 мм(редукторы БПО-5)	4	6000	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			133762	9025			136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			23811	1955			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22725	-	-		-
		Материалы -	Тенге			429	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5741	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16152	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			29710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6537	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16898	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2672	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3113	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94138	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18235	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17353	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3332	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			174071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30335	-		-

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета № 31и

297	Ц0108-572-4-	Монтаж шкафа ШУНО размерои 1000x540x500мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23	-
298	ТОО "ЭЛКОМ"	-Шкаф ШУНО	1	68061,71	-	68062	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
299	Ц0108-165-1-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
		шт		756	275	1512	550	95	1,59	3
300	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 примен.	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТ 1-(10-25), 4КВТ 1-(10-25)	2	3510	-	7020	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
301	Е0133-115-1-	Установка светильников с лампами накаливания на кронштейнах	12	269,19	38,56	3230	463	3062	1,29	15
		шт		229,5	13,5	2754	162	105	0,07	1
302	С ТОО"ТД Казахский	-Светильники тип ЖКУ 15-250-105	12	11431,22	-	137175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	свет"	шт		-	-	-	-	-	-	-
303	С ТОО "ТД Казахский свет"	-Лампа натриевая высокого давления ДНаТ-250	12	564,43	-	6773	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
304	Ц0108-472-1 1 примен.	-Монтаж комплекта для подключения переносного заземления	2	66,7	4,1	133	8	92	0,3	1
				48,4	0,2	97	-	95	-	-
		шт								
305	С ТОО "ENSTO"	-Комплект для подключения переносного заземления ST 208	2	4564,33	-	9129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
306	Ц0108-80-4 примен.	-Монтаж ограничителей перенапряжения	1	191,4	7	191	7	156	1	1
		компл.		162	2,3	162	2	95	0,01	-
307	С ТОО "ENSTO"	-Ограничитель перенапряжения SE 46.128-5	1	2691,67	-	2692	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
308	Е0133-116-4 примен.	-Установка линейного электрооборудования рубильников с предохранителем	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	-
		компл.								
309	"ENSTO"	-Мачтовый рубильник с предохранителем SZ56	1	26699,38	-	26699	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
310	С ТОО "ENSTO"	-Изолирующая штанга ST 19	1	2114,56	-	2115	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
311	Е0133-108-1	-Монтаж самонесущего изолированного провода до 35мм2 при 20 опорах на 1км	0,235	7259,41	4310,78	1706	1013	966	16,1	4
				2745	1169,46	645	275	105	4,45	1
		1км								
312	Е0133-111-1	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке	31	196,88	124,88	6103	3871	2584	0,34	11
				56,25	23,13	1744	717	105	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		33-108-1(12 опор:0,235 км)								
		опора								
313	С ТОО"Электрокабель"	-Провод самонесущий изолированный сеч 4х16мм2 СИП 4	235	114,15	-	26826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
314	Ц0108-142-1	-Устройство постели	850	36,7	27,8	31195	23630	12678	0,06	51
		м								
				8,8	6,9	7480	5865	95	0,04	34
315	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	805	26,4	3,1	21252	2496	14989	0,11	89
				19,1	0,5	15376	402	95	-	2
		м								
316	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	68	27,7	2,1	1884	143	1305	0,1	7
				19,7	0,5	1340	34	95	-	-
		м								
317	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	132	23,2	2,1	3062	277	2107	0,1	13
				16,5	0,3	2178	40	95	-	-
		м								
318	Ц0108-148-1 примен.	-Подводка кабеля к светильникам	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
				19,7	0,5	1576	40	95	-	-
		м								
319	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0816	52100	-	4251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
320	С ТОО"ТД Казахский свет"	-Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 4х25	20,4	939,96	-	19175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
321	С151601-543	-Кабели силовые с алюминиевыми	0,0245	216900	-	5310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
322	С151601-505- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,307	129200 - -	- - -	39667 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
323	С151603-159- примен.	Кабели контрольные, марка АКВВБбШВ (АКВВБГ), число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,6732	86200 - -	- - -	58030 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
324	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	785	32,4 8,6	23,7 5,9	25434 6751	18605 4632	10813 95	0,06 0,03	47 27
325	Ц0108-88-3 -	Конструкции металлические (защита кабеля швеллером) т	0,1141	102170 8280	1870 270,01	11658 945	213 31	927 95	52 1,57	6 -
326	С ТОО"ТД Казахский свет"	-Стоимость кронштейна одноплечевого КГ-1-К-1,5-1,5-0,06-0,048 шт	12	6065,55 - -	- - -	72787 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	2	209,01	180,88	418	362	161	0,2	-
				28,13	54,63	56	109	97	0,21	-
		яма								
328	Е0133-29-15	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	0,074	8281,91	6119,66	613	453	299	13,4	1
				2162,25	1692,02	160	125	105	6,23	-
		1м3								
329	С143015-3	Стойки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,074	15500	-	1147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
330	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	12	4400,56	1831,4	52807	21977	32795	12	144
				1977,75	625,01	23733	7500	105	2,34	28
		опора								
331	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,16	162200	-	188352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
332	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	3,6	5410	-	19476	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
333	С11011-58	Метизы	0,01	154700	-	1547	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
334	E0134-103-1 примен.	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб км	0,065	21603,38	-	1404	-	1486	133	9
				20790	-	1351	-	110	-	-
335	C130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	6,5	12100	-	78650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
336	C143008-92	-Песок природный м3	32	990	-	31680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
337	C143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	6,6	11600	-	76560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Крепление СИП на промежуточной опоре (9 компл.)								
338	C ТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10 шт	9	480,17	-	4322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
339	C ТОО "ENSTO"	-Бондажная лента COT 37 м	23,4	161,26	-	3774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
340	C ТОО "ENSTO"	-Бондажная скрепа COT 36 шт	18	35,79	-	644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
341	C ТОО "ENSTO"	-Зажим поддерживающий SO 140 шт	9	914,59	-	8231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
342	C ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт	9	535,43	-	4819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	С ТОО ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24 шт	9	884,69	-	7962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
344	Ц0108-472-1-0 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	4,5	78,3	2,1	352	9	277	0,39	2
				64,6	0,3	291	1	95	-	-
345	С151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0006	493900	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Анкеровка СИП на концевой опоре (2 компл)								
346	С ТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10 шт	2	480,17	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
347	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная лента СОТ 37 м	5,2	161,26	-	839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
348	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная скрепа СОТ 36 шт	4	35,79	-	143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
349	С ТОО "ENSTO"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	2	324,34	-	649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
350	С ТОО "ENSTO"	-Бандаж пластиковый PER 15 шт	4	11,78	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
351	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт	2	535,43	-	1071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
352	С ТОО ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24 шт	2	884,69	-	1769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
353	Ц0108-472-1-0 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным	1	78,3	2,1	78	2	62	0,39	-
				64,6	0,3	65	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основаниям								
		м								
354	С151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2	0,0001	493900	-	71	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
355	С ТОО ENSTO"	-Концевой колпачек РК 99.025	10	113,7	-	1137	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Узел подключения светильника (12 компл.)								
356	С ТОО "ENSTO"	-Предохранитель SV29.25	12	822,18	-	9866	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
357	С ТОО "ENSTO"	-Зажим прокалывающий SLIP 22.1	36	518,22	-	18656	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
358	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127	12	535,43	-	6425	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
359	С ТОО ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24	12	884,69	-	10616	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
360	Ц0108-472-1-0 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	12	78,3	2,1	940	25	740	0,39	5
				64,6	0,3	775	4	95	-	-
		м								
361	С151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2	0,0017	493900	-	853	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Узел устройства поворотного заземления на опоре (3 компл.)								
362	С ЗАО ЮИК	-Проводник ЗП6 (дл.3м)	3	208,88	-	627	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
363	С ТОО "ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24	3	884,69	-	2654	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
364	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127	3	535,43	-	1606	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
365	С ТОО "Инвестор М"	-Стоимость зажима ПС-1-1	3	88,79	-	266	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
366	Ц0108-472-10 примен.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям	3	78,3	2,1	235	6	185	0,39	1
				64,6	0,3	194	1	95	-	-
		м								
367	С151607-48 примен.	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка МГ сечение 16 мм2	0,0004	493900	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
368	Е0133-118-1	-Монтаж заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	45	53,87	12,24	2424	551	1488	0,39	18
		м шин		29,25	2,25	1316	101	105	0,07	3
369	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0079	50600	-	399	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
370	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0567	46400	-	2631	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
371	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,102	47200	-	4814	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Анкеровка СИП на анкерной угловой опоре (1 компл.)								
372	С ТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10	2	480,17	-	960	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
373	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная лента СОТ 37 м	2,6	161,26	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
374	С ТОО "ENSTO"	-Бондажная скрепа СОТ 36 шт	2	35,79	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
375	С ТОО "ENSTO"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	2	324,34	-	649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
376	С ТОО "ENSTO"	-Зажим соединительный SLIP 22.1 шт	5	518,22	-	2591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
377	С ТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт	1	535,43	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
378	С ТОО ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24 шт	1	884,69	-	885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
379	Ц0108-472-10 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	0,5	78,3	2,1	39	1	31	0,39	-
				64,6	0,3	32	-	95	-	-
380	С151607-48	-Провода медные, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0001	493900	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
381	С ТОО "ENSTO"	-Бандаж пластиковый PER 15 шт	2	11,78	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Установка мачтового рубильника и ОПН на опоре (1 компл.)								
382	С ТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10 шт	1	480,17	-	480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
383	С ТОО	-Бондажная лента СОТ 37	2,6	161,26	-	419	-	-	-	-