ТОО «ВОСТОКОБЛПРОЕКТ»
Гос.лицензия ГСЛ №15012141
От 25.06.2015 г

Стадия: РП
Заказ: 20-18
Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий на 428 мест для КГКП «Усть-Каменогорский медицинский колледж » в г.Усть-Каменогорск

Сметная стоимость: **2 309 753,376 тыс. тенге**
Составлена на основании:
1. Чертежи АР,КЖ,ВК,ОВ,ЭС,НВК,ГП.

Директор ТОО «Востокоблпроект» Толбаев К.Х.
Главный инженер проекта Ким А.И.

г.Усть-Каменогорск
2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр.
1		Содержание	
2		Пояснительная записка	
3		Сводный сметный расчет	
4		Сметный расчет	
5		Сводка затрат, расчет	
6	1-1-1	Подготовительные работы	
7	**2-1**	**Объектная смета. 9 этажное здание общежития**	
8	2-1-1	Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	
9	2-1-2	Конструкции железобетонные выше отм.0.000	
10	2-1-3	Общестроительные работы ниже отм.0.000	
11	2-1-4	Общестроительные работы выше отм.0.000	
12	2-1-5	Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)	
13	2-1-6	Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)	
14	2-1-7	Водопровод противопожарный В2	
15	2-1-8	Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)	
16	2-1-9	Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)	
17	2-1-10	Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н	
18	2-1-11	Внутренний водосток К2	
19	2-1-12	Отопление (жилая часть)	
20	2-1-13	Тепловой узел (открытая система ГВС)	
21	2-1-14	Отопление (общественные помещения)	
22	2-1-15	Вентиляция (жилые помещения)	
23	2-1-16	Вентиляция (общественные помещения)	
24	2-1-17	Теплоснабжение приточных установок	
25	2-1-18	Электрооборудование	

26	2-1-19	Электроосвещение	
27	2-1-20	Пожарная сигнализация	
28	2-1-21	Видеонаблюдение	
29	2-1-22	Телефонизация, телевидение, радиофикация	
30	2-1-23	Технологическое оборудование	
31	2-1-24	Подъемное оборудование	
32	**2-2**	**Объектная смета. 7 этажное здание общежития**	
33	2-2-1	Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	
34	2-2-2	Конструкции железобетонные выше отм.0.000	
35	2-2-3	Общестроительные работы ниже отм.0.000	
36	2-2-4	Общестроительные работы выше отм.0.000	
37	2-2-5	Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)	
38	2-2-6	Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)	
39	2-2-7	Водопровод противопожарный В2	
40	2-2-8	Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)	
41	2-2-9	Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)	
42	2-2-10	Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н	
43	2-2-11	Внутренний водосток К2	
44	2-2-12	Отопление (жилая часть)	
45	2-2-13	Тепловой узел (открытая система ГВС)	
46	2-2-14	Отопление (общественные помещения)	
47	2-2-15	Вентиляция (жилые помещения)	
48	2-2-16	Вентиляция (общественные помещения)	
49	2-2-17	Теплоснабжение приточных установок	
50	2-2-18	Электрооборудование	
51	2-2-19	Электроосвещение	
52	2-2-20	Пожарная сигнализация	
53	2-2-21	Видеонаблюдение	
54	2-2-22	Телефонизация, телевидение, радиофикация	
55	2-2-23	Технологическое оборудование	
56	2-2-24	Подъемное оборудование	
57	**4-1**	**Объектная смета. Наружные сети электроснабжения**	
58	4-1-1	Сети 0,4 кВ	
59	4-1-2	Наружное освещение	

60	5-1-1	Наружные сети телефонизации	
61	6-1-1	Наружные сети водопровода	
62	6-2-1	Наружные сети канализации	
63	6-3-1	Тепловая сеть.	
64	7-1-1	Вертикальная планировка	
65	7-2-1	Покрытие	
66	7-3-1	Озеленение	
67	7-4-1	Ограждение	
68	7-5-1	МАФ	

Пояснительная записка

Объект строительства **"Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск"** находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нḱ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нḱ
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нḱ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2018);
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2018);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2018);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2018).

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 35а, в размере - 0,9 %.
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15, (с коэффициентом 1,0) (прил. п.5б), в размере -2,89 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная.
Стоимость экспертизы включена расчетная.
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по техническому надзору;
всего - 57529,573 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2019 г. (899005,680*2,93%) = 26340,866 тыс. тенге
- 2020 г. (1064460,979*2,93%) = 31188,707 тыс. тенге
- по авторскому надзору.
всего - 19831,013 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2019 г. (899005,680*1,01%) = 9079,957 тыс. тенге
- 2020 г. (1064460,979*1,01%) = 10751,056 тыс. тенге
Месячный расчетный показатель на 2019 год составляет 2525 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1. МРП на 2020 год-2651 тенге, индекс изменения МРП-1,05.
Налог на добавленную стоимость на 2019-2020 года - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г., в текущих ценах, введенных с 01.01.19 г.

"SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 20-18

Форма 1

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 2309753,376 тысяч тенге

В том числе: 247473,576 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"31" июля 2019 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы 2018 г			19 978,200	19 978,200
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 474,355	1 474,355
3		**Итого по разделу I**			**21 452,555**	**21 452,555**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	1 689 192,231	256 472,115	17 802,313	1 963 466,659
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	9 651,229	1 064 460,979
5		**Итого по разделу II**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**17 802,313**	**1 963 466,659**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			57 529,573	57 529,573
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (899005,680*2,93%)			26 340,866	26 340,866
		2020 г. (1064460,979*2,93%)			31 188,707	31 188,707

7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		19 831,013	19 831,013
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г. (899005,680*1,01%)		9 079,957	9 079,957
		2020 г. (1064460,979*1,01%)		10 751,056	10 751,056
8		**Итого по разделу III**		**77 360,586**	**77 360,586**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**116 615,454**	**2 062 279,800**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.		19 978,200	19 978,200
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	45 046,262	935 900,858
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	51 590,992	1 106 400,742
10		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**247 473,576**	**247 473,576**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.		2397,384	2397,384
		2019 г.		112 308,103	112 308,103
		2020 г.		132 768,089	132 768,089
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**364 089,030**	**2 309 753,376**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.		22 375,584	22 375,584
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	157 354,365	1 048 208,961
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	184 359,081	1 239 168,831
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		188 073,048		188 073,048

Директор ТОО "Востокоблпроект" _____ Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта _____ Ким А.И.

Начальник мастерской _____ Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела _____ Моисеенко Т.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 20-18

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2199082,658 тысяч тенге

В том числе: 235615,999 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"31" мая 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	1 696,636			1 696,636
		Итого по главе 1	1 696,636			1 696,636
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	9 этажное здание общежития	764 737,350	132 908,929		897 646,279
3	2-2	7 этажное здание общежития	628 841,428	109 459,939		738 301,367
		Итого по главе 2	1 393 578,778	242 368,868		1 635 947,646
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	13 616,158	4 044,346		17 660,504
		Итого по главе 4	13 616,158	4 044,346		17 660,504
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружные сети телефонизации	2 973,953			2 973,953
		Итого по главе 5	2 973,953			2 973,953
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Наружные сети водопровода	9 666,405			9 666,405

7	6-2	Наружные сети канализации	9 276,690	3 437,848		12 714,538
8	6-3	Наружные тепловые сети	84 496,351			84 496,351
		Итого по главе 6	103 439,446	3 437,848		106 877,294
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	Вертикальная планировка	5 544,036			5 544,036
10	7-2	Покрытие	24 809,368			24 809,368
11	7-3	Озеленение	2 077,832			2 077,832
12	7-4	Ограждение	4 521,031			4 521,031
13	7-5	Малые архитектурные формы	1 759,228			1 759,228
		Итого по главе 7	38 711,495			38 711,495
		Итого по главам 1-7	1 554 016,466	249 851,062		1 803 867,528
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 986,148			13 986,148
		Итого по главе 8	13 986,148			13 986,148
		Итого по главам 1-8	1 568 002,614	249 851,062		1 817 853,676
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	45 315,276			45 315,276
16	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			17 342,731	17 342,731
		Итого по главе 9	45 315,276		17 342,731	62 658,007
		Итого по главам 1-9	1 613 317,890	249 851,062	17 342,731	1 880 511,683
17		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**32 266,358**			**32 266,358**
		Итого по сметному расчету:				
18		**- в текущих ценах с 01.01.19 г.**	**1 645 584,248**	**249 851,062**	**17 342,731**	**1 912 778,041**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
19		2019 г. - 47 % (МРП = 2525 тенге)	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
20		2020 г. - 53 % (МРП = 2651 тенге)	872 159,651	132 421,063	9 191,647	1 013 772,361
21		**- в текущих и прогнозных ценах**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**17 802,313**	**1 963 466,659**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
22		2019 г. - 47 % (Иинф = 1,000)	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
23		2020 г. - 53 % (Иинф = 1,050)	915 767,634	139 042,116	9 651,229	1 064 460,979

24	**Налог на добавленную стоимость**			**235 615,999**	**235 615,999**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
25	2019 г. - НДС (12 %)			107 880,682	107 880,682
26	2020 г. - НДС (12 %)			127 735,317	127 735,317
27	**Всего по сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**253 418,312**	**2 199 082,658**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
28	2019 г.	773 424,597	117 429,999	116 031,766	1 006 886,362
29	2020 г.	915 767,634	139 042,116	137 386,546	1 192 196,296
30	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		188 073,048		188 073,048

Директор ТОО "Востокоблпроект" _____ Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта _____ Ким А.И.

Начальник мастерской _____ Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела _____ Моисеенко Т.А.

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-1 Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 ТП РК 9 Общ. КЖ1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0102-0307 522,7

2 1101-0102-0308 1219,66

3 1101-0205-0303 31,03 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

4 1101-0205-1303 31,03

5 4102-0103-1006 ОбФ12=522.7*1.65+1250.66*1.75 = 3051,11

6 1101-0102-0308 Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки) 1107,25

7 4102-0103-1006 1107,25 (Коб=1,75)

8 1101-0104-0402 996,52

9 1101-0205-0503 110,73

10 1101-0201-0501 996,52

Раздел 2 Фундаменты

1 Сваи

11 1105-0101-0202 0,37 (Коб=266)

Ресурс удален 2104-9999-9903

12 2104-1204-9903 4 (Коб=266) СФ1=4960*1.025 = 5084

13 2988-8888-8908 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 1 м3 0,37 (Коб=266) 763

14 2988-8888-8909 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 1 м3 0,37 (Коб=266) 648

15 2988-8888-8910 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25 1 м3 0,37 (Коб=266) 635

16 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 0,37 (Коб=266) 270

17 1105-0101-1001 266

18 1105-0101-4902 Скважины диаметром 300 мм (лидерные скважины). Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2 4 (Коб=106)

2 Ростверки

19 1106-0101-0101 29

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2401

Ресурс удален 2102-0101-0101

20 1106-0101-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Мр-2) 1,42 (Коб=28)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803

Ресурс удален 2102-0101-0601

21 2105-0309-0302 0,0069 (Коб=28)

22 2105-0309-0303 0,0168 (Коб=28)
23 1106-0301-0401 Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 0,0664 (Коб=28)
24 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (МР-1) 3,42 (Коб=11)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803
Ресурс удален 2102-0101-0601
25 2105-0309-0302 0,0069 (Коб=11)
26 2105-0309-0303 0,0774 (Коб=11)
27 1106-0301-0401 Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 0,0664 (Коб=11)
28 1106-0101-0107 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство (МР-3) 6,6 (Коб=4)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803
Ресурс удален 2102-0101-0601
29 2105-0309-0302 0,0138 (Коб=4)
30 2105-0309-0303 0,16042 (Коб=4)
31 1106-0301-0401 Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 0,1328 (Коб=4)
32 1108-0101-0307 353,2
33 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Мл-1) 103,2
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803
Ресурс удален 2102-0101-0601
34 2105-0309-0303 1,204
35 1108-0101-0307 387
36 1106-0201-0104 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (ФВБ-1) 0,94 (Коб=12)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803
Ресурс удален 2102-0101-0601
37 2105-0309-0303 0,0092 (Коб=12)
38 1108-0101-0307 3,78 (Коб=12)
39 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки. Устройство 13,2
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2604
Ресурс удален 2102-0101-0601
40 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,1221
41
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,5187
42 1116-0401-0210 Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка 0,8 (Коб=10)
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2302-0101-0278
3 Приямок Пр2-2шт
43 1106-1301-0103 0,09 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601
44 1106-0301-0408 0,01 (Коб=2)
45 1108-0201-0703 0,0161 (Коб=2)
4 Приямок Пр3-1шт
46 1106-1301-0103 0,305
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601
47
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,02172
48 1106-0301-0408 0,01334
49 1108-0201-0703 0,02696
5 Фундамент Фо1-1 шт
50 1106-0101-0101 0,09
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
51 1106-0201-0101 0,27
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0301
52 1108-0101-0307 0,88
7 Фундамент Фо3-1 шт
53 1106-0101-0101 0,14
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
54 1106-0201-0104 0,369
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601
55 2105-0301-3201 0,00563
56 1108-0101-0307 1,3
8 Выпуски из фундамента
57 2105-0301-3201 3,3562
58 1106-0301-0401 Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2,54976
9 Приямок шахты лифта
59 1106-1301-0104 3,26
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601

60 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,00838
61 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,03685
62
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,28015
63 1106-0301-0408 0,02196
Раздел 3 Монолитные стены и диафрагмы жесткости подвала
64 1106-0401-0102 107,8
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0301
65 1106-0301-0701 14,6051
66 2105-0301-3001 1,2907
67 2105-0301-3001 0,3651
68 2105-0301-3201 9,247
69 2105-0301-3202 1,6139
70 2105-0301-3202 1,0156
71 2105-0301-3202 0,2726
72 2105-0301-3202 0,8002
73 1106-0301-0408 0,0464
74 2105-0301-3202 0,3954
75 1108-0101-0307 320,72
Раздел 4 Колонны
1 Колонны
76 1107-0502-0101 48
77 2104-9999-0105 0,5 (Коб=48)
2 Узел1- 48 шт
78 1106-0101-0101 0,02 (Коб=48)
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0101
79 1106-0301-0408 0,00946 (Коб=48)
80 2113-0201-0312 4,056 (Коб=48)
Раздел 5 Ригели
1 Ригели
81 1107-0503-0105 26
82 2104-0106-9902 ОбФ2=16*0.377+10*0.114 = 7,172
83 2988-8888-8911 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 1 м3
ОбФ2=16*0.377+10*0.114 = 7,172 568

84 2988-8888-8912 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 1 м3
ОбФ2=16*0.377+10*0.114 = 7,172 736

2 Каркасы ригелей

85 1106-0301-0701 1,40784

86 2105-0301-3001 0,47424

87 2105-0301-3202 0,124

88 2105-0301-3202 0,8096

3 Дополнительное армирование ригелей

89 2105-0301-3001 0,02964

90 2105-0301-3202 1,2428

91 1106-0301-0407 0,0512

Раздел 6 Перекрытие

1 Сборные плиты

92 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901

93 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901

94 2104-0108-9907 ОбФ3=5.38*1.495*27+3.28*1.495*12+5.38*1.195*13+3.28*1.195-(0.25*0.25+0.2*0.17+0.45*0.27+0.2*0.22+0.45*0.15+0.2*0.17+0.3*0.25+0.2*0.2+0.22*0.4+0.45*0.22+0.2*0.17+1.1*0.22+0.2*0.22+0.4*0.2+0.25*0.275+0.4*0.12) = 362,32255

2 Монолитная обвязка

95 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 34,28
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601

96 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93

97 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,3458

98 2105-0301-3201 1,0723

3 Заделка швов

99 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601

100 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0778
101 2105-0301-3201 0,3948
4 Монолитные участки (УМ1-УМ7)
102 1106-0801-0101 ОбФ4=0.92*4+1.58*2+1.58+6.68+1.16+1.87 = 18,13
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
103 2105-0301-3001 ОбФ5=(1.9*4+2.4*2+0.9+17.7+5.1)/1000 = 0,0361
104 2105-0301-3001 ОбФ6=(2.1*4+4.2*2+4.2+20.3+3.5+27)/1000 = 0,0718
105 2105-0301-3001 0,0176
106 2105-0301-3201 ОбФ7=(72.4+57*3+90.1*2+89.4+455.1+82.5)/1000 = 1,0506
107 2105-0301-3201 ОбФ8=(12.2*4+21.1*2+17.9+18.7+12.2)/1000 = 0,1398
108
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,3011
109
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 0,0124
110
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 0,1222
111 1106-0301-0407 0,0608
112 1106-0301-0408 0,0099
113 1112-0101-1305 Покрытия. Утепление плитами насухо 0,495
114 2111-0401-0103 0,02475 (Коб=1,03)
115 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкера) 1,5993
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
Раздел 7 Лестница Л1
1 Ступени и косоуры
116 1109-0304-0101 0,2134 т.ч. п.3.2: к1трр=1,1;
117 2106-0208-0401 0,2134
118 1113-0301-0406 5,34 (Коб=2)
119 1115-0207-0101 Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное 5,34
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
120 1107-0518-0101 1,2 (Коб=10)
121 2104-0110-9903 1,2 (Коб=10)
122 2106-0405-1401 0,00332 (Коб=10)
123 1107-0107-0103 0,00519

124 2113-0201-0901 0,00052

2 Площадка монолитная ПМ1

125 1106-0801-0101 0,11

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

126 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,00233

127

2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0098

128 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 0,03152

Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта

129 1109-0305-0101 Рамы . Монтаж 0,653

130 2105-0201-0502 0,653

131 1113-0301-0406 16,3

132 1113-0301-1406 16,3 (Коб=2)

Раздел 9 Входная группа №1

1 Фундамент Фм-1- 2 шт

133 1106-0101-0101 1,346 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

134 1106-0101-0105 1,008 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0601

135 2105-0301-3001 0,0037 (Коб=2)

136 2105-0301-3201 0,0714 (Коб=2)

137 2105-0301-3202 0,0682 (Коб=2)

138 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 0,00845

139 1108-0101-0307 5,5 (Коб=2)

2 Стена подпорная монолитная Спм-1

140 1106-0101-0101 2,35

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

141 1106-0401-0102 7,2

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0301

142 1106-0301-0701 0,9614

143 2105-0301-3001 0,0493

144 2105-0301-3201 0,8439
145 2105-0301-3202 0,0682
3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт
146 1106-0501-0107 0,38 (Коб=4)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
147 1106-0301-0701 0,0086 (Коб=4)
148 2105-0301-3001 0,007 (Коб=4)
149 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=4)
4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт
150 1106-0501-0107 0,26 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
151 1106-0301-0701 0,0064 (Коб=2)
152 2105-0301-3001 0,0048 (Коб=2)
153 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=2)
5 Площадка монолитная Пм1
154 1106-0101-0115 0,682
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
155 2105-0301-3201 0,02694
6 Площадка монолитная ПМ2
156 1106-0101-0115 0,833
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
157 2105-0301-3201 0,0329
8 Лестница монолитная Лм-1
158 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 2,2
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
159 1106-0301-0701 0,12265
160 2105-0301-3201 0,12265
9 Стена монолитная См1-2 шт
161 1106-0401-0102 0,622 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0301

162 1106-0301-0701 0,0654 (Коб=2)
163 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0028 (Коб=2)
164
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0626 (Коб=2)
10 Засыпка
165 1101-0205-0502 13,65
166 1101-0201-0501 13,65
167 1108-0101-0307 83,6
11 Покрытие
168 1106-0801-0101 5,5
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
169 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0409
170 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0082
171
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,3605
172
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,2929
173 1106-0301-0407 0,0384
Раздел 10 Входная группа №3
1 Фундамент Фм-1
174 1106-0101-0101 0,34
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
175 1106-0101-0105 0,468
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
176 2105-0301-3001 0,0081
177 2105-0301-3201 0,0091
178 2105-0301-3202 0,0341
179 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 0,00528
180 1108-0101-0307 2,88
2 Стена подпорная монолитная Спм-1
181 1106-0101-0101 1,92
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101

182 1106-0401-0102 7,2
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0301
183 1106-0301-0701 0,9715
184 2105-0301-3001 0,0493
185 2105-0301-3201 0,7518
186 2105-0301-3202 0,1704
3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт
187 1106-0501-0107 0,38 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
188 1106-0301-0701 0,0086 (Коб=2)
189 2105-0301-3001 0,007 (Коб=2)
190 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=2)
4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт
191 1106-0501-0107 0,26 (Коб=4)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
192 1106-0301-0701 0,0064 (Коб=4)
193 2105-0301-3001 0,0048 (Коб=4)
194 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=4)
5 Площадка монолитная Пм1
195 1106-0101-0115 0,731
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
196 2105-0301-3201 0,0289
6 Площадка монолитная ПМ2
197 1106-0101-0115 0,833
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
198 2105-0301-3201 0,0329
7 Лестница монолитная Лм-1
199 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 2,2
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
200 1106-0301-0701 0,12265

201 2105-0301-3201 0,12265

8 Засыпка

202 1101-0205-0502 13,65

203 1101-0201-0501 13,65

204 1108-0101-0307 16,1

9 Покрытие

205 1106-0801-0101 4,61

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

206 2105-0301-3001 0,0401

207 2105-0301-3001 0,0082

208 2105-0301-3201 0,3518

209 2105-0301-3202 0,2921

210 1106-0301-0407 0,0384

Раздел 11 Входная группа №4

1 Стена подпорная монолитная Спм-1

211 1106-0101-0101 1,79

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

212 1106-0401-0102 3,03

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0301

213 1106-0301-0701 0,5162

214 2105-0301-3001 0,0267

215 2105-0301-3201 0,3872

216 2105-0301-3202 0,1023

2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт

217 1106-0501-0107 0,26 (Коб=3)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

218 1106-0301-0701 0,0064 (Коб=3)

219 2105-0301-3001 0,0048 (Коб=3)

220 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=3)

221 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 0,00726

3 Площадка монолитная Пм1

222 1106-0101-0115 0,383

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
223 2105-0301-3201 0,0199
4 Лестница монолитная Лм-1
224 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 2,3
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
225 1106-0301-0701 0,12758
226 2105-0301-3201 0,12758
5 Стена монолитная См-1
227 1106-0401-0102 0,622
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0301
228 1106-0301-0701 0,0609
229 2105-0301-3001 0,0028
230 2105-0301-3201 0,0581
6 Засыпка
231 1101-0205-0502 10,58
232 1101-0201-0501 10,58
233 1108-0101-0307 46,25
7 Покрытие
234 1106-0801-0101 1,72
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
235 2105-0301-3001 0,0132
236 2105-0301-3001 0,003
237 2105-0301-3201 0,1461
238 2105-0301-3202 0,1119
239 1106-0301-0407 0,0224
Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.39-40)
1 Стена подпорная монолитная Спм2
240 1106-0101-0101 1,16
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
241 1106-0401-0102 2,3
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0301
242 1106-0301-0701 0,242
243 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0153
244
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,2267
245 1106-0301-0408 0,01479
2 Лестница монолитная Лм2
246 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 1,4
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
247 1106-0301-0701 0,0766
248 2105-0301-3201 0,0766
3 Засыпка
249 1101-0205-0502 4,63
250 1101-0201-0501 4,63
251 1108-0101-0307 20,5
4 Каркас металлический
252 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) 0,0451
253 2106-0408-0501 Стойки 0,0451
254 1109-0301-0212 Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж 0,1906
255 2106-0408-0801 0,1906
256 1107-0107-0103 0,0056
257 2113-0201-1103 16
258 1113-0301-0406 6
259 1113-0301-1406 6 (Коб=2)
Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.44-45)
1 Стена подпорная монолитная Спм2
260 1106-0101-0101 1,16
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
261 1106-0401-0102 2,3
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0301
262 1106-0301-0701 0,2452
263 2105-0301-3001 0,0153
264 2105-0301-3201 0,2299

265 1106-0301-0408 0,01479

2 Лестница монолитная Лм2

266 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 1,32

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0601

267 1106-0301-0701 0,0713

268 2105-0301-3201 0,0713

3 Засыпка

269 1101-0205-0502 4,63

270 1101-0201-0501 4,63

271 1108-0101-0307 20,5

4 Каркас металлический

272 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) 0,0451

273 2106-0408-0501 Стойки 0,0451

274 1109-0301-0212 Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж 0,1894

275 2106-0408-0801 0,1894

276 1107-0107-0103 0,0056

277 2113-0201-1103 16

278 1113-0301-0406 6

279 1113-0301-1406 6 (Коб=2)

Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.32)

1 Стена подпорная монолитная Спм

280 1106-0101-0101 0,77 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

281 1106-0401-0102 0,51 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0301

282 1106-0301-0701 0,1039 (Коб=2)

283 2105-0301-3001 0,0045 (Коб=2)

284 2105-0301-3201 0,0994 (Коб=2)

285 1106-0301-0408 0,00986

286 1108-0101-0307 8,75

2 Лестница монолитная Лм

287 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 0,67

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0601
288 1106-0301-0701 0,0261
289 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0032
290 2105-0301-3201 0,0229
3 Каркас металлический
291 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж (Ст1) 0,0488
292 2106-0408-0501 0,0488
293 1109-0301-0212 Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж 0,0867
294 2106-0408-0801 0,0867
295 1107-0107-0103 0,0034
296 2113-0201-1103 8
297 1113-0301-0406 3,5
298 1113-0301-1406 3,5 (Коб=2)
Раздел 15 Пожарная лестница
1 Фундамент Фм
299 1106-0101-0101 2,042
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
300 1106-0101-0107 6,3
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
301 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0155
302 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,009
303
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,7996
304
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,0774
305 1106-0301-0407 0,0432
306 1106-0301-0408 0,01254
307 1106-0301-0401 0,029
2 Конструкции металлические
308 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж ОбФ9=(72.5*4+50.65*3+61.95)/1000 = 0,5039
309 2106-0408-0501 Стойки (Ст1-Ст3) ОбФ9=(72.5*4+50.65*3+61.95)/1000 = 0,5039
310 1109-0304-0101 ОбФ10=(37.2+101.8+25.8+52.2+54.5+30.4+31.1+15.7+25.5+9.55+12.85*2+148.8+77.9+12.4+7+2.7)/1000 = 0,65825
311 2105-0204-0802 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005
0,063

312 2105-0204-0803 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 0,1018
313 2106-0208-0401 0,1067
314 2106-0208-0501 0,13795
315 2105-0110-0201 0,2267
316 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 0,0194
317 2105-0101-0403 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 0,0027
318 1113-0301-0406 29,05
319 1113-0301-1406 29,05 (Коб=2)

Раздел 16 Разные работы

1 Вентиляционный блок -12 шт

320 1106-0101-0115 0,65
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
321
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,04215
322 1107-0514-0105 12
323 2104-0104-9914 ОбФ11=0.88*2.95*12 = 31,152

2 Световой приямок-2 шт

324 1106-0101-0101 0,171 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
325 1106-1301-0104 1,35 (Коб=2)
326 2105-0309-0301 0,0035 (Коб=2)
327 2105-0301-3001 0,00277 (Коб=2)
328 2105-0301-3201 0,0237 (Коб=2)
329 2105-0301-3201 0,03702 (Коб=2)
330 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скобы) 0,01341 (Коб=2)
Ресурс удален 2113-0210-0102
331 2105-0301-3002 0,0078 (Коб=2)
332 2105-0301-3201 0,00561 (Коб=2)
333 1108-0201-0703 0,03146 (Коб=2)
334 1116-0401-0202 Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка 1,5 (Коб=2)
Ресурс удален 2302-1104-0405

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-2 Конструкции железобетонные выше отм.0.000 ТП РК 9 КЖ2
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Колонны

1 Каркас на отм.+2,920; +5,920

1 1107-0502-0105 48

Ресурс удален 2104-9999-9901

2 2104-9999-0105 0,76 (Коб=48)

3 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.3) 0,06 (Коб=48)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0101

4 1106-0301-0407 ОбФ1=(0.9+9+1.92)/1000 = 0,01182 (Коб=48)

5 2113-0201-0312 11,84 (Коб=48)

6 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 0,0284 (Коб=2)

2 Каркас на отм. +8,920; +31,450

7 1107-0502-0105 167

Ресурс удален 2104-9999-9901

8 1107-0502-0104 25

Ресурс удален 2104-9999-9901

9 2104-9999-0105 ОбФ2=145*0.76+24*0.6+17*0.496+5*0.88+0.782 = 138,214

10 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.5) 0,06 (Коб=96)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0101

11 1106-0301-0407 ОбФ1=(0.9+9+1.92)/1000 = 0,01182 (Коб=96)

12 2113-0201-0312 11,84 (Коб=96)

13 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство (узел 2 КЖ2 л.5) 0,06 (Коб=96)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0101

14 1106-0301-0407 0,0099 (Коб=96)

15 2113-0201-0312 14,32 (Коб=96)

16 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 0,0071 (Коб=32)

Раздел 2 Ригели

1 На отм.+2,920;+5,920

17 1107-0503-0105 ОбФ3=16+22+10 = 48 (Коб=2)

Ресурс удален 2104-9999-9901

18 2104-0106-9902 ОбФ4=16*0.377+22*0.223+10*0.114 = 12,078 (Коб=2)

19 2988-8888-8911 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 1 м3

ОбФ4=16*0.377+22*0.223+10*0.114 = 12,078 (Коб=2) 568

20 2988-8888-8912 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 1 м3
ОбФ4=16*0.377+22*0.223+10*0.114 = 12,078 (Коб=2) 736

2 На отм. +8,920...+31,450

21 1107-0503-0105 ОбФ5=(16+22+10)*8+2+4 = 390

Ресурс удален 2104-9999-9901

22 2104-0106-9902 ОбФ6=Ф4*8+2*0.377+4*0.223 = 98,27

23 2988-8888-8911 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 1 м3
ОбФ6=Ф4*8+2*0.377+4*0.223 = 98,27 568

24 2988-8888-8912 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 1 м3
ОбФ6=Ф4*8+2*0.377+4*0.223 = 98,27 736

3 Каркасы ригелей на отм.+2,920; +11,920

25 1106-0301-0701 3,19122 (Коб=4)

26 2105-0301-3001 1,34746 (Коб=4)

27 2105-0301-3202 0,08784 (Коб=4)

28 2105-0301-3202 0,9604 (Коб=4)

29 2105-0301-3202 0,79552 (Коб=4)

4 Каркасы ригелей на отм.+14,920; +26,920

30 1106-0301-0701 3,19122 (Коб=5)

31 2105-0301-3001 1,34746 (Коб=5)

32 2105-0301-3202 0,08784 (Коб=5)

33 2105-0301-3202 0,9604 (Коб=5)

34 2105-0301-3202 0,79552 (Коб=5)

5 Каркасы ригелей на отм.+29,170

35 1106-0301-0701 3,35666

36 2105-0301-3001 1,34746

37 2105-0301-3202 0,08784

38 2105-0301-3202 0,9604

39 2105-0301-3202 0,79552

40

2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,16544

6 Доп.армирование на отм.+2,920....+29,170

41 2105-0301-3001 0,08544 (Коб=5)

42 2105-0301-3202 2,50692 (Коб=5)

43 1106-0301-0407 0,10944 (Коб=5)

7 Доп.армирование на отм.+14,920...+26,920

44 2105-0301-3001 0,08544 (Коб=5)

45	2105-0301-3202	0,55056 (Коб=5)
46	2105-0301-3202	2,79244 (Коб=5)
47	1106-0301-0407	0,10944 (Коб=5)
	8 Каркасы ригелей и доп.армирование на отм.+31,950	
48	1106-0301-0701	0,55444
49	2105-0301-3001	0,1958
50	2105-0301-3201	0,0756
51	2105-0301-3202	0,02928
52	2105-0301-3202	0,44956
53	1106-0301-0407	0,0384
	Раздел 3 Диафрагмы жесткости	
	1 Дм1-2 шт, Дм1н-1 шт	
54	1106-0601-0203	28,93 (Коб=3)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
55	1106-0301-0701	2,4635 (Коб=3)
56	2105-0301-3001	0,2902 (Коб=3)
57	2105-0301-3001	0,0124 (Коб=3)
58	2105-0301-3201	2,1024 (Коб=3)
59	2105-0301-3201	0,0585 (Коб=3)
60	1106-0301-0407	0,032 (Коб=3)
	2 Дм2-1 шт	
61	1106-0601-0203	28,53
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
62	1106-0301-0701	2,5142
63	2105-0301-3001	0,2969
64	2105-0301-3001	0,0124
65	2105-0301-3201	2,0718
66	2105-0301-3201	0,0983
67	2105-0301-3202	0,0348
	3 Дм3-1 шт	
68	1106-0601-0203	5,84
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
69	1106-0301-0701	1,0714

70	2105-0301-3001	0,1028
71	2105-0301-3001	0,0459
72	2105-0301-3201	0,42604
73	2105-0301-3201	0,2103
74	2105-0301-3202	0,28636
75	1106-0301-0407	0,0256
	4 Дм4-1 шт	
76	1106-0601-0203	7,33
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
77	1106-0301-0701	1,14808
78	2105-0301-3001	0,12614
79	2105-0301-3001	0,0443
80	2105-0301-3201	0,49064
81	2105-0301-3201	0,3574
82		
	2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1296
	5 Дм5-2 шт	
83	1106-0601-0203	13,1 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
84	1106-0301-0701	2,33346 (Коб=2)
85	2105-0301-3001	0,1753 (Коб=2)
86	2105-0301-3001	0,0816 (Коб=2)
87	2105-0301-3201	0,8171 (Коб=2)
88	2105-0301-3201	0,0916 (Коб=2)
89	2105-0301-3202	0,27746 (Коб=2)
90	2105-0301-3202	0,5544 (Коб=2)
91	2105-0301-3202	0,336 (Коб=2)
92	1106-0301-0407	0,0248 (Коб=2)
	6 Дм6-2 шт	
93	1106-0601-0203	13,12 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
94	1106-0301-0701	2,55658 (Коб=2)
95	2105-0301-3001	0,1669 (Коб=2)

96	2105-0301-3001	0,0816 (Коб=2)
97	2105-0301-3201	1,47488 (Коб=2)
98	2105-0301-3202	0,4768 (Коб=2)
99	2105-0301-3202	0,3564 (Коб=2)
	7 Дм7-1 шт	
100	1106-0601-0203	13,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
101	1106-0301-0701	2,3811
102	2105-0301-3001	0,1928
103	2105-0301-3001	0,0816
104	2105-0301-3201	0,5106
105	2105-0301-3201	0,7558
106	2105-0301-3202	0,4839
107	2105-0301-3202	0,3564
	8 Дм8-2 шт	
108	1106-0601-0203	13,12 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
109	1106-0301-0701	1,85658 (Коб=2)
110	2105-0301-3001	0,1734 (Коб=2)
111	2105-0301-3001	0,0542 (Коб=2)
112	2105-0301-3201	0,5633 (Коб=2)
113	2105-0301-3201	0,80368 (Коб=2)
114	2105-0301-3202	0,262 (Коб=2)
115	1106-0301-0407	0,0096 (Коб=2)
	9 Дм9-1 шт	
116	1106-0601-0203	13,12
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
117	1106-0301-0701	3,0679
118	2105-0301-3001	0,1734
119	2105-0301-3001	0,0816
120	2105-0301-3201	1,2954
121	2105-0301-3202	0,4592
122	2105-0301-3202	0,6047

123 2105-0301-3202 0,4536

10 Дм9-1-1 шт

124 1106-0601-0203 13,22

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

125 1106-0301-0701 3,08

126 2105-0301-3001 0,1734

127 2105-0301-3001 0,0816

128 2105-0301-3201 1,2999

129 2105-0301-3202 0,4668

130 2105-0301-3202 0,6047

131 2105-0301-3202 0,4536

11 Дм10-1 шт

132 1106-0601-0203 13,4

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

133 1106-0301-0701 2,21616

134 2105-0301-3001 0,2444

135 2105-0301-3201 0,5845

136

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 0,91096

137

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,4763

12 Дм11-1 шт

138 1106-0601-0203 17,04

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

139 1106-0301-0701 1,7468

140 2105-0301-3001 0,2296

141 2105-0301-3001 0,0758

142 2105-0301-3201 1,2009

143 2105-0301-3201 0,2193

144 2105-0301-3202 0,0212

13 Дм12-1 шт

145 1106-0601-0203 18,2

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

146 1106-0301-0701 1,67567

147 2105-0301-3001 0,2361

148 2105-0301-3001 0,0768

149 2105-0301-3201 1,26751

150 2105-0301-3201 0,07406

14 Дм13-1 шт

151 1106-0601-0203 18,74

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

152 1106-0301-0701 1,6899

153 2105-0301-3001 0,2379

154 2105-0301-3001 0,0768

155 2105-0301-3201 1,3184

156 2105-0301-3201 0,0568

15 Дм14-1 шт

157 1106-0601-0203 15,3

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

158 1106-0301-0701 2,07338

159 2105-0301-3001 0,2781

160 2105-0301-3001 0,0768

161 2105-0301-3201 0,70898

162 2105-0301-3201 0,6138

163

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 0,202

164

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,1937

16 Дм15-1 шт

165 1106-0601-0203 18,47

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0601

166 1106-0301-0701 1,6785

167 2105-0301-3001 0,2345

168 2105-0301-3001 0,08

169 2105-0301-3201 1,2857

170 2105-0301-3201 0,0568
171
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0215
17 Дм16-1 шт
172 1106-0601-0203 18,5
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
173 1106-0301-0701 1,8871
174 2105-0301-3001 0,228
175 2105-0301-3001 0,08
176 2105-0301-3201 1,5008
177 2105-0301-3201 0,0568
178
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0215
18 Дм17-1 шт
179 1106-0601-0203 18,87
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
180 1106-0301-0701 1,7296
181 2105-0301-3001 0,2312
182 2105-0301-3001 0,0768
183 2105-0301-3201 1,3512
184 2105-0301-3201 0,0704
19 Дм18-1 шт
185 1106-0601-0203 18,87
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
186 1106-0301-0701 1,7108
187 2105-0301-3001 0,2312
188 2105-0301-3001 0,0768
189 2105-0301-3201 1,274
190 2105-0301-3201 0,1288
20 Дм19-1 шт
191 1106-0601-0203 18,43
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601

192 1106-0301-0701 1,8482
193 2105-0301-3001 0,2313
194 2105-0301-3001 0,0768
195 2105-0301-3201 1,1728
196 2105-0301-3201 0,3458
197
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 0,0215
21 Дм20-1 шт
198 1106-0601-0203 12,2
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
199 1106-0301-0701 1,9957
200 2105-0301-3001 0,2199
201 2105-0301-3201 0,7264
202 2105-0301-3201 0,1913
203 2105-0301-3202 0,2948
204 2105-0301-3202 0,5633
22 Дм21-1 шт
205 1106-0601-0203 18,87
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
206 1106-0301-0701 1,6946
207 2105-0301-3001 0,2312
208 2105-0301-3001 0,0768
209 2105-0301-3201 1,274
210 2105-0301-3201 0,1126
23 Дм22-1 шт
211 1106-0601-0203 18,52
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
212 1106-0301-0701 1,7284
213 2105-0301-3001 0,2298
214 2105-0301-3001 0,0768
215 2105-0301-3201 1,182
216 2105-0301-3201 0,2183
217 2105-0301-3202 0,0215

	24 Дм23-2 шт	
218	1106-0601-0203	22,78 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
219	1106-0301-0701	2,40502 (Коб=2)
220	2105-0301-3001	0,29024 (Коб=2)
221	2105-0301-3201	2,10235 (Коб=2)
222	2105-0301-3201	0,01243 (Коб=2)
	25 Дм24-1 шт	
223	1106-0601-0203	25,11
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
224	1106-0301-0701	3,0557
225	2105-0301-3001	0,2859
226	2105-0301-3201	1,1354
227	2105-0301-3201	0,9616
228	2105-0301-3202	0,6728
229	1106-0301-0407	0,0096
	26 Дм25-1 шт	
230	1106-0601-0203	31,98
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
231	1106-0301-0701	2,8031
232	2105-0301-3001	0,3013
233	2105-0301-3001	0,0605
234	2105-0301-3201	2,3846
235	2105-0301-3201	0,0439
236	2105-0301-3202	0,0128
237	1106-0301-0408	0,0888
	Раздел 4 Перекрытие	
	1 Сборные плиты на отм.+2,920	
238	1107-0505-0104	13
	Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201	
	Ресурс удален 2102-0101-0801	
	Ресурс удален 2104-9999-9901	
239	1107-0505-0105	40

Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
240
2104-0108-9907 ОбФ7=5.38*1.495*27+3.28*1.495*9+5.38*1.195*13+3.28*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.22+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.2*0.17) = 359,9788
241 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 33,7
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
242 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
243 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,3091
244
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
245 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
246 2105-0301-3001 0,0778
247 2105-0301-3201 0,3947
2 Сборные плиты на отм.+5,920
248 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
249 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
250 2104-0108-9907 ОбФ8=5.38*1.495*27+3.28*1.495*9+5.38*1.195*13+3.28*1.195*4-(0.2*0.17+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.2*0.17+0.25*0.22) = 360,0118
251 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 33,7
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
252 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
253 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,3091
254
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444

255 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
256 2105-0301-3001 0,0778
257 2105-0301-3201 0,3947
3 Сборные плиты на отм.+8,920
258 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
259 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
260 2104-0108-9907 ОбФ9=5.38*1.495*27+3.28*1.495*9+5.38*1.195*13+3.28*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.22+0.25*0.2+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.2*0.17+0.3*0.22) = 359,8628
261 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 33,7
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
262 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
263 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,3091
264
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
265 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
266 2105-0301-3001 0,0778
267 2105-0301-3201 0,3947
4 Монолитные участки на отм.+2,920....+8,920
268 1106-0801-0101 Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1-УМ8) ОбФ10=1.48+2.02+0.92*2+1.58*2+1.58+1.07+1.16+2.59 = 14,9 (Коб=3)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
269 2105-0301-3001 ОбФ11=(5+4.7+1.9*2+2.4*2+0.9+2.4+11.2)/1000 = 0,0328 (Коб=3)
270 2105-0301-3001 ОбФ12=(4.2+5.6+2.1*2+4.2*3+2.8+3.5+7.7)/1000 = 0,0406 (Коб=3)

271 2105-0301-3201 ОбФ13=(100.7+152.4+57*2+96.3*2+89.4+61.9+83.2+166.7)/1000 = 0,9609 (Коб=3)
272 2105-0301-3201 ОбФ14=(12.2*4+21.1*2+17.9+12.2*3)/1000 = 0,1455 (Коб=3)
273 1106-0301-0407 0,0256 (Коб=3)
274 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер Ан1,Ан2) 1,5236 (Коб=3)
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
275 1106-0801-0101 Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство (УМ9) 1,8
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
276 2105-0301-3001 0,0051
277 2105-0301-3001 0,0263
278
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,3011
279 2105-0301-3202 0,0124
280 2105-0301-3202 0,1222
281 1106-0301-0407 0,0266
282 1112-0101-1305 Покрытия. Утепление плитами насухо 0,495
Ресурс удален 2101-0401-0101
Ресурс удален 2111-0205-9907
283 2111-0401-0103 0,02475 (Коб=1,03)
5 Сборные плиты на отм.+11,920
284 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
285 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
286 2104-0108-9907 ОбФ26=5.38*1.495*27+3.28*1.495*9+5.38*1.195*13+3.28*1.195*4-
(0.2*0.17+0.4*0.22+0.25*0.2+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.2*0.17+0.35*0.22) = 359,8518
287 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 45,59
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
288 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство
0,93

289 2105-0301-3001 0,3091
290
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
291 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
292 2105-0301-3001 0,0778
293 2105-0301-3201 0,3947
6 Сборные плиты на отм.+14,920
294 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
295 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
296 2104-0108-9907 ОбФ27=5.38*1.495*27+3.28*1.495*9+5.38*1.195*13+3.28*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.22+0.25*0.2+0.25*0.25+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.2*0.17+0.55*0.22) = 359,7453
297 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 45,59
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
298 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
299 2105-0301-3001 0,3091
300
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
301 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
302 2105-0301-3001 0,0778
303 2105-0301-3201 0,2947
7 Сборные плиты на отм.+17,920
304 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801

Ресурс удален 2104-9999-9901
305 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
306 2104-0108-9907 ОбФ16=5.38*1.495*27+3.28*1.495*9+5.38*1.195*13+3.28*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.22+0.25*0.25+0.35*0.25+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.6*0.22) = 359,7308
307 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 45,59
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
308 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
309 2105-0301-3001 0,3091
310
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
311 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
312 2105-0301-3001 0,0778
313 2105-0301-3201 0,3947
8 Сборные плиты на отм.+20,920
314 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
315 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
316 2104-0108-9907 ОбФ28=5.38*1.495*27+3.28*1.495*9+5.38*1.195*13+3.28*1.195*4-(0.2*0.17+0.25*0.25+0.4*0.22+0.55*0.25+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.2*0.17+0.65*0.22) = 359,6358
317 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 45,59
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
318 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93

319 2105-0301-3001 0,3091
320
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
321 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
322 2105-0301-3001 0,0778
323 2105-0301-3201 0,3947
9 Сборные плиты на отм.+23,920
324 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
325 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
326 2104-0108-9907 ОбФ29=5.38*1.495*27+3.28*1.495*9+5.38*1.195*13+3.28*1.195*4-(0.2*0.17+0.25*0.25+0.4*0.22+0.65*0.25+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.85*0.22) = 359,6008
327 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 45,59
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
328 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
329 2105-0301-3001 0,3091
330
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
331 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
332 2105-0301-3001 0,0778
333 2105-0301-3201 0,3947
10 Монолитные участки на отм.+11,920....+23,920
334 1106-0801-0101 ОбФ17=1.48+2.02+0.92*2+1.58*2+1.58+1.07+1.16+2.6 = 14,91 (Коб=5)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601

335 2105-0301-3001 ОбФ11=(5+4.7+1.9*2+2.4*2+0.9+2.4+11.2)/1000 = 0,0328 (Коб=5)
336 2105-0301-3001 ОбФ12=(4.2+5.6+2.1*2+4.2*3+2.8+3.5+7.7)/1000 = 0,0406 (Коб=5)
337 2105-0301-3201 ОбФ18=(100.7+152.4+57*2+96.3*2+89.4+57.6+83.2+166.7)/1000 = 0,9566 (Коб=5)
338 2105-0301-3201 ОбФ14=(12.2*4+21.1*2+17.9+12.2*3)/1000 = 0,1455 (Коб=5)
339 1106-0301-0407 0,0256 (Коб=5)
340 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 1,5236 (Коб=5)
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
11 Сборные плиты на отм.+26,920
341 1107-0505-0104 12
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
342 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
343 2104-0108-9907 ОбФ19=5.38*1.495*28+3.28*1.495*8+5.38*1.195*12+3.28*1.195*4-(0.2*0.17+0.25*0.25+0.85*0.25+1.05*0.22+0.65*0.22+0.9*0.22) = 356,3822
344 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 38,14
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
345 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,92
346 2105-0301-3001 0,3091
347 2105-0301-3201 0,8444
348 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
349 2105-0301-3001 0,0756
350 2105-0301-3201 0,3831
12 Монолитные участки на отм.+26,920
351 1106-0801-0101 ОбФ20=1.48+2.02+0.92*2+1.58*2+1.16*2+1.07+3.54 = 15,43
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
352 2105-0301-3001 0,0371

353 2105-0301-3001 0,0441
354 2105-0301-3201 1,0825
355 2105-0301-3201 0,2848
356 1106-0301-0407 0,0176
357 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 1,5027
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
13 Сборные плиты на отм.+29,170
358 1107-0505-0104 11
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
359 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
360 2104-0108-9907 ОбФ21=5.38*1.495*28+3.28*1.495*9+5.38*1.195*12+3.27*0.995*2-(0.25*0.25+0.85*0.25+0.2*0.2+0.2*0.2) = 352,6407
361 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 42,39
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
362 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,9
363 2105-0301-3001 0,3079
364 2105-0301-3201 0,9996
365 1106-0301-0407 0,00148
366 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
367 2105-0301-3001 0,0756
368 2105-0301-3201 0,3813
14 Монолитные участки на отм.+29,170
369 1106-0801-0101 13,67
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
370 2105-0301-3001 0,0233
371 2105-0301-3001 0,0357

372 2105-0301-3201 0,8417
373 2105-0301-3201 0,0775
374 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 1,4823
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
15 Сборные плиты на отм.+31,450
375 1107-0505-0105 4
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
376 2104-0108-9907 ОбФ22=5.38*1.495*2+5.38*1.195*2-(3.14*0.4*0.4/4*2) = 28,6932
377 1107-0105-0212 Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. 2
Ресурс удален 2104-9999-9901
378 2104-0301-0501 Стакана для крепления дефлекторов СБ-4а (прим) СТ РК 937-92 0,06 (Коб=2)
379 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 7,48
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
380 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,07
381 2105-0301-3001 0,0483
382 2105-0301-3201 0,3086
383
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,0112
384 1106-0301-0407 0,0015
385 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 0,1037
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
Раздел 5 Шахта лифта на отм.+28,400
1 Стены монолитные
386 1106-0601-0203 2,56
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
387 1106-0301-0701 0,1363
388 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0134
389
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,1229

2 Покрытие шахты лифта

390 1106-0801-0101 1,22

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

391 1106-0301-0701 0,0936

392 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0039

393

2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0897

394 1106-0301-0407 0,0124

Раздел 6 Лестница Л1

1 Ступени и косоуры

395 1109-0304-0101 ОбФ23=(109.2*2+143.6*18+140.6*18+110.8*2)/1000 = 5,5556 т.ч. п.3.2: к1трр=1,1;

396 2106-0208-0401 ОбФ23=(109.2*2+143.6*18+140.6*18+110.8*2)/1000 = 5,5556

397 1115-0207-0101 Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 151,7

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

398 1107-0518-0101 1,2 (Коб=185)

Ресурс удален 2104-0110-9902

399 2104-0110-9903 1,2 (Коб=185)

400 2106-0405-1401 0,00332 (Коб=185)

401 1109-0301-0212 Балки. Монтаж 1,1802

402 2106-0408-0801 1,1802

403 1113-0301-0406 29,5

404 1113-0301-1406 29,5 (Коб=2)

405 1107-0107-0103 0,2272

406 2113-0201-0901 0,0294

2 Площадка монолитная ПМ3-10шт

407 1106-0801-0101 0,411 (Коб=10)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

408 2105-0301-3001 0,0061 (Коб=10)

409 2105-0301-3201 0,0365 (Коб=10)

410 1106-0301-0408 0,00285 (Коб=10)

3 Площадка монолитная ПМ4-9шт

411 1106-0801-0101 0,36 (Коб=9)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601
412 2105-0301-3001 0,0056 (Коб=9)
413 2105-0301-3201 0,032 (Коб=9)
4 Площадка монолитная ПМ5-1шт
414 1106-0801-0101 0,611
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
415 2105-0301-3001 0,0065
416 2105-0301-3201 0,0543
417 1106-0301-0408 0,0111
Раздел 7 Металлический каркас шахты лифта
418 1109-0305-0101 Рамы . Монтаж 4,0153
419 2105-0201-0502 3,9713
420 2105-0106-2402 0,044
421
2988-8888-8926 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 4,0153 5772
422 1113-0301-0406 100,4
423 1113-0301-1406 100,4 (Коб=2)
Раздел 8 Пожарная лестница
424 1109-0304-0101
ОбФ24=(3972.5+4*44.35+4*53.7+334.8+1850.4+293.4+232.2+18*54.3*2+18*31.1+18*31.33+9*15.7+18*25.5+17*9.55+18*12.85+18*14.65+15.8+1339.2+904.5+1245.5+149.4+259.6+126+119.4+48.6+88+188.4+80)/1000 = 15,97609
425 2106-0208-0501
ОбФ24=(3972.5+4*44.35+4*53.7+334.8+1850.4+293.4+232.2+18*54.3*2+18*31.1+18*31.33+9*15.7+18*25.5+17*9.55+18*12.85+18*14.65+15.8+1339.2+904.5+1245.5+149.4+259.6+126+119.4+48.6+88+188.4+80)/1000 = 15,97609
426 1113-0301-0406 399,4
427 1113-0301-1406 399,4 (Коб=2)
Раздел 9 Вентиляционный блок
428 1107-0514-0105 108
Ресурс удален 2104-9999-9901
429 1107-0514-0106 12
Ресурс удален 2104-9999-9901
430 2104-0104-9914 ОбФ25=2.95*0.88*108+3.115*0.88*12 = 313,2624
Раздел 10 Парапет
1 Парапет на отм.+29,170
431 1106-0601-0202 7,97

432	1106-0301-0701	0,92882	
433	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0426
434			
	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,88622
435	1106-0301-0407	0,0605	
	2 Парапет на отм.+31,450		
436	1106-0601-0202	2,37	
437	1106-0301-0701	0,15816	
438	2105-0301-3001	0,0072	
439	2105-0301-3201	0,15096	
	* * * * *		

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-3 Общестроительные работы ниже отм.0.000 ТП РК 9 общ. АС1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Стены и перегородки на отм.-3,100

1 Кирпичные стены и перегородки

1

1108-0101-0303 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (КЖ1 л.34 п.6) ОбФ1=5.5*3*0.3+85.72*0.2 = 22,094

2 1108-0201-0107 10

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2103-0199-9901

3 1108-0401-0303 ОбФ2=215.2+26.26 = 241,46

Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2102-0401-2808

Ресурс удален 2103-0199-9901

Ресурс удален 2105-0301-3001

4 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Гн140х80х4,Гн270х100х7) ОбФ3=(82.89+19.8)/1000 = 0,10269

5 2113-0201-1103 108

6 2113-0201-0901 0,01775

7 2105-0101-0403 0,02414

2 Сетка горизонтальная (КЖ1 л.33)

8 1108-0201-0701 ОбФ4=(148.3+46.3)/1000 = 0,1946

3 Сердечник монолитный (КЖ1 л.34)

9 1106-0601-0202 ОбФ5=0.034*29+0.03*18+0.04*3+0.036+0.05*2+0.134*2+0.063*12 = 2,806

10 2105-0301-3001 ОбФ6=((14*29+13*18+21*2)*0.085+(14*3+13)*0.1+21*2*0.16+13*12*0.14)/1000 = 0,09203

11 2105-0301-3201 ОбФ7=((4*29+4*3)*2.5+(4*18+4+4*12)*2.22+(4*2+4*2)*3.65)/1000 = 0,65368

12 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 ОбФ8=((29+18+3+1+2)*0.82+2.2*2)/1000 = 0,04786

13 2105-0106-2403 0,00123 (Коб=12)

4 Перемычки монолитные (КЖ1 л.34)

14 1106-0701-0109 ОбФ9=0.019*6+0.02*6+0.02+0.035+0.016 = 0,305

15 2105-0301-3001 ОбФ10=(8*6+9*6+8+15+7)*0.085*0.001 = 0,01122

16 2105-0301-3201 ОбФ11=(4*6*1.38+4*6*1.47+4*1.41+4*2.57+4*1.14)/1000 = 0,08888

6 Покрытие (КЖ1 л.34)

17 1106-0801-0101 0,123

18

2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0076

7 Обрамление отверстий (КЖ1 л.34)

19 1106-0601-0202 0,05

20 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0019

21

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0395

Раздел 2 Окна

22 1110-0501-0105 ОбФ12=2.1*0.6*8 = 10,08

Ресурс исключен 2113-0207-9901

Ресурс исключен 2113-0816-3417

23

2109-0201-0806 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1) ОбФ12=2.1*0.6*8 = 10,08

24 1110-0501-0103 ОбФ13=1.2*0.75*4 = 3,6

Ресурс исключен 2113-0816-3417

25 2109-0201-0705 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК2) ОбФ13=1.2*0.75*4 = 3,6

26 1110-0501-0101 ОбФ14=0.9*0.6*5 = 2,7

Ресурс исключен 2113-0207-9901

Ресурс исключен 2113-0816-3417

27 2109-0201-0704 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1) ОбФ14=0.9*0.6*5 = 2,7

Раздел 3 Двери

28 1110-0107-0106 ОбФ15=1.59*2+1.8*7+2.01*2+1.84 = 21,64

Ресурс удален 2109-9999-9903

Ресурс удален 2113-0814-2210

29 2109-0102-0102 1,59 (Коб=2)

30 2109-0102-0103 1,8 (Коб=7)

31 2109-0102-0103 2,01 (Коб=2)

32 2109-0102-0301 Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП СТ РК 943-92 1,84

33 2109-0404-0201 12 (Коб=2)

34 2109-0404-1005 12

35 2109-0404-0301 12

36 1110-0501-0601 Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами 2,73 (Коб=2)

Ресурс исключен 2110-0502-0112

Ресурс исключен 2113-0207-1203

Ресурс исключен 2113-0208-0351

Ресурс исключен 2113-0208-0356

Ресурс исключен 2113-0208-0702

Ресурс удален 2109-0303-0201

37 2109-0302-0505 Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 2,73 (Коб=2)

38 1109-0403-0401 1,62 (Коб=2)

Ресурс удален 2109-9999-9903

39 1109-0403-0403 ОбФ16=2.12*4+2.1*2 = 12,68

Ресурс удален 2109-9999-9903

40 2109-0402-0303 2,12 (Коб=4)

41 2109-0402-0201 3,72

42 2109-0402-0101 3,72

43 1110-0107-0106 1,89

Ресурс удален 2109-9999-9903

Ресурс удален 2113-0814-2210

44 2109-0102-0307 1,89

45 2109-0404-0201 1 (Коб=2)

46 2109-0404-1005 1

47 2109-0404-0301 1

48 1109-0403-0501 6

Ресурс удален 2109-0404-0100

49 2109-0404-0102 6

Раздел 4 Полы

1 Плинтус

50 1111-0101-3904 100,2

51 1111-0101-4003 36,71

52 1111-0101-3902 278,62

2 Тип 1

53 1111-0101-0102 188,2

54 1111-0101-0209 188,2 (Коб=0,08)

55 1111-0101-1103 188,2

Ресурс заменен 2102-0101-0501->2102-0101-0601

Ресурс удален 2102-0101-0501

56 1111-0101-1104 188,2

Ресурс заменен 2102-0101-0501->2102-0101-0601

Ресурс удален 2102-0101-0501

57 1111-0101-1507 188,2

3 Тип 2

58 1111-0101-0102 34,48
59 1111-0101-0209 34,48 (Коб=0,08)
60 1111-0101-1101 34,48
61 1111-0101-1102 34,48 (Коб=3)
62 1106-0301-0410 ОбФ17=34.48*0.95/1000 = 0,03276
63 2105-0309-0301 ОбФ17=34.48*0.95/1000 = 0,03276
64 1111-0101-3601 34,48

4 Тип 3

65 1111-0101-0102 114,75
66 1111-0101-0209 114,75 (Коб=0,08)
67 1111-0101-1101 114,75
68 1111-0101-1102 114,75 (Коб=4)
69 1111-0101-0401 114,75
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
70 1111-0101-0402 114,75
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
71 1111-0101-1101 114,75
72 1111-0101-2702 114,75
Ресурс заменен 2102-0401-2804->2102-0401-2805
Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1205
Ресурс удален 2102-0401-2804
Ресурс удален 2206-0301-9900

5 Тип 4

73 1111-0101-0102 132,15
74 1111-0101-0209 132,15 (Коб=0,08)
75 1111-0101-1702 132,15
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902

Раздел 5 Внутренняя отделка

1 Стены

76 1115-0203-0203 ОбФ18=159.53+25.55+29.91+84.48+92.22+6.6+7.8 = 406,09
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360

77 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ19=276.28+9.39+9.89+131.36+150.46+23.12+14.16+70.98+2.86+7.08+56.13+30.12+0.52+0.8 = 783,15
78 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм)
ОбФ20=3.47+3.18 = 6,65
79 1115-0405-0101 ОбФ21=159.53+25.55+84.48+6.6+276.28+131.36+23.12+3.47+70.98+56.13+0.52 = 838,02
80 1115-0403-0108 310,99
Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902
81 1115-0107-0105 46,88
2 Потолок
82 1115-0206-0205 ОбФ22=237.29+21.05+193.2+5.18 = 456,72
83 1115-0207-0102 5,75
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
84 1115-0405-0102 ОбФ23=Ф22-193.2+5.75 = 269,27
85 1115-0401-0201 193,2
Ресурс заменен 2204-0203-9901->2204-0201-9909
Ресурс удален 2204-0203-9901
3 Откосы
86 1115-0204-0101 20,28
87 1134-0108-0401 4,62
Ресурс заменен 2111-0205-9909->2111-0102-0107
Ресурс удален 2111-0205-9909
88 2113-0503-0101 5,67
Раздел 6 Наружная отделка
1 Цоколь
89 1108-0101-0307 170,9
90 1126-0201-0501 170,9 (Коб=0,13)
Ресурс удален 2107-0201-0301
Ресурс удален 2111-0401-9901
Ресурс удален 2113-0104-1101
91 2111-0401-0102 22,217 (Коб=0,98)
92 1112-0101-1001 114,72 (Коб=0,48)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
93 1115-0106-0401 148,95

94 2105-0201-0702 0,65256
95 2105-0201-0703 1,1385
96 2105-0301-3201 0,26315
97 2105-0301-3001 0,02077

2 Подоконные сливы

98 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (подоконный слив С1) из листовой оцинкованной стали. Устройство 24 (Коб=0,365)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
99 2105-0302-0102 0,0021
100 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (опорный профиль ОЦП-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство 46 (Коб=0,363)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302

Раздел 7 Разные работы

1 Утепление цоколя ниже отм.земли

101 1108-0101-0305 209,9
102 1126-0201-0501 Поверхности стен холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 209,9 (Коб=0,07)
Ресурс удален 2107-0201-0301
Ресурс удален 2111-0401-9901
Ресурс удален 2113-0104-1101
103 2111-0401-0102 14,693 (Коб=0,98)
104 1111-0101-0503 Гидроизоляция из мембраны. Устройство в один слой 209,9
Ресурс удален 2113-0810-0102
105 2110-0404-0104 209,9

2 РЖ-1

106 1120-0301-0101 1
107 2106-0405-1201 0,01495
108 1113-0301-1406 0,54 (Коб=2)

3 Утепление стен венткамеры

109 1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка 25,63
110 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 25,63
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2203-0201-9901
111 1134-0108-0401 25,63
Ресурс заменен 2111-0205-9909->2111-0102-0107
Ресурс удален 2111-0205-9909
112 2105-0308-0221 25,63
4 Перегородка шахты лифта П1
113 1110-0402-0601 6,79
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
114 2202-0201-0108 6,79 (Коб=2,1)
115 2111-0102-0107 0,3395 (Коб=1,03)
116 2105-0308-0221 6,79
5 Обшивка наружных стен ПС1
117 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 15,12
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
118 1134-0108-0402 Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 75 мм 15,12
119 2111-0102-0107 ОбФ24=15.12*0.075 = 1,134 (Коб=1,03)
6 Входы в подвал
120 1109-0304-0201 Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж 0,11206
121 2106-0208-0501 Ограждение ГОСТ 25772-83 0,11206
122 1113-0301-0406 2,8
123 1113-0301-1406 2,8 (Коб=2)
124 1115-0106-0401 12,92 (Коб=2)
Ресурс удален 2113-0210-0201
125 1115-0106-0403 11,25 (Коб=2)
Ресурс удален 2103-0302-0701

Ресурс удален 2113-0210-0201
126 2103-0302-0701 0,192 (Коб=2)
127 2105-0201-0702 0,03447 (Коб=2)
128 2105-0301-3201 0,00089 (Коб=2)
129 2105-0301-3001 0,0009 (Коб=2)
130 1115-0504-0101 Козырьки входные . Облицовка поликарбонатными листами 9,42 (Коб=2)
Ресурс заменен 2113-0502-0400->2113-0502-0504
Ресурс удален 2113-0502-0400
7 Отмостка
131 1111-0101-0209 16,05
132 1127-0701-0101 Покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 107
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
8 Подпольный канал 620x450 (h)
133 1106-0101-0101 3,3
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
134 1107-0601-0101 0,13 (Коб=44)
Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2804 Об= 0,023
Ресурс удален 2102-0499-9901
Ресурс удален 2104-9999-9903
135 2104-0303-0109 0,09 (Коб=44)
136 2104-0302-0209 0,04 (Коб=44)
137 1106-0401-0101 Монолитные заделки бетонные. Устройство 0,4
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0301
9 Световой приямок-2 шт
138 2105-0301-3001 0,0037 (Коб=2)
139 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) 0,0098 (Коб=2)
Ресурс удален 2113-0210-0102
140 2105-0201-0502 0,0098 (Коб=2)
141 1111-0101-1101 0,76 (Коб=2)
142 1111-0101-1508 0,76 (Коб=2)
143 1108-0101-0307 5 (Коб=2)

144 1113-0301-1406 2,6 (Коб=2)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-4 Общестроительные работы выше отм.0.000 ТП РК 9 Общ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные

1 Кирпичные стены и перегородки

1 1108-0201-0110 193,1

Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2102-0401-2808

Ресурс удален 2103-0199-9901

2 1108-0201-0107 125,8

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2103-0199-9901

3 1108-0401-0303 152,7

Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2102-0401-2808

Ресурс удален 2103-0199-9901

2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)

4 1108-0201-0701 ОбФ1=(0.32*171.71+0.5*369.5)/1000 = 0,2397

3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)

5 1106-0601-0202 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См1-См4). Устройство
ОбФ2=14*0.034+12*0.03+2*0.04+63*0.062 = 4,822

6 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ3=(14*0.085*12+13*0.085*12+14*0.094*2+13*0.142*63)/1000 = 0,14647

7 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ4=(4*2.442*12+4*2.2*12+4*2.442*2+4*2.2*63)/1000 = 0,79675

8 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 ОбФ5=(0.82*26)/1000 = 0,02132

9 2105-0106-2403 ОбФ6=(1.225*63)/1000 = 0,07718

10 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 ОбФ7=(38*0.942+69*2.6)/1000 = 0,2152

11 2113-0201-1103 150

12 2105-0101-0403 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 0,00071 (Коб=14)

13 2113-0201-0901 0,0073

4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)

14 1106-0701-0109 ОбФ8=0.019*4+0.019*2+0.02+0.026*3+0.049 = 0,261

15 2105-0301-3001 ОбФ9=((4*8+2*8+9+3*11)*0.085+10*0.142)/1000 = 0,00907

16 2105-0301-3201 ОбФ10=(4*4*1.38+2*4*1.36+4*1.47+3*14*1.85+4*1.705)/1000 = 0,12336

5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+23.920 (КЖ2 л.88)

17 1108-0201-0701 0,1413 (Коб=8)

6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+23,920 (КЖ2 л.88)

18 1106-0601-0202 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство ОбФ11=0.062*62+0.106 = 3,95 (Коб=8)

19 2105-0301-3001 ОбФ12=(13*0.142*62+13*0.173)/1000 = 0,1167 (Коб=8)

20 2105-0301-3201 ОбФ13=(4*2.2*63)/1000 = 0,5544 (Коб=8)

21 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн270х100х7 0,1656 (Коб=8)

22 2105-0106-2403 0,07805 (Коб=8)

23 2113-0201-1103 126 (Коб=8)

24 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-3 0,0074 (Коб=8)

7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)

25 1108-0201-0701 ОбФ14=(21*0.32+(205.2+92.2)*0.5)/1000 = 0,15542

8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)

26 1106-0601-0202 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство ОбФ15=0.043*59+0.044*21+0.021*4 = 3,545

27 2105-0301-3001 ОбФ16=(9*0.142*59+9*0.142*21+9*0.085*4)/1000 = 0,1053

28 2105-0301-3201 ОбФ17=(4*1.514*59+4*1.541*21+4*1.541*4)/1000 = 0,5114

29 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 0,00082 (Коб=4)

30 2105-0106-2403 ОбФ18=1.225*80*0.001 = 0,098

31 2113-0201-1103 168

32 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 ОбФ19=(4*0.942+80*2.6)/1000 = 0,21177

9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.90)

33 1106-0601-0202 0,032

34 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0006

35

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0125

Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ

1 ПС1

36 1110-0402-0601 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство ОбФ22=1970.1-1054.8 = 915,3

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0105

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
37 1110-0402-0602 1054,8
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0105
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
38 2111-0102-0102 ОбФ20=1970.1*0.04 = 78,804 (Коб=1,03)
2 ПС2
39 1110-0402-0601 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство 546,5
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
40 2111-0102-0102 ОбФ21=546.5*0.04 = 21,86 (Коб=1,03)
3 ПС3
41 1110-0402-0602 329,76
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0108
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0405
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
42 2111-0102-0102 ОбФ24=329.76*0.06 = 19,7856 (Коб=1,03)
4 ПС4
43 1110-0402-0601 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство 61,2
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404

Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
44 2202-0201-0108 61,2 (Коб=2,1)
45 2111-0102-0102 ОбФ25=61.2*0.05 = 3,06 (Коб=1,03)
5 ПС5
46 1110-0402-0701 ОбФ26=688.28-298.7 = 389,58
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0305
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
47 1110-0402-0702 298,7
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0305
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
48 2111-0102-0102 ОбФ27=688.28*0.04 = 27,5312 (Коб=1,03)
6 ПС6
49 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 79,47
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
50 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм 79,47
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103

51 2111-0102-0102 ОбФ28=79.47*0.075 = 5,96025 (Коб=1,03)

7 ПС7

52 1110-0402-0601 465,33

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0405

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2111-0205-9907

Ресурс удален 2203-0201-9901

8 ПС8

53 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 95,3

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2203-0201-9901

54 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм 95,3

Ресурс удален 2111-0101-0110

Ресурс удален 2113-0810-0103

55 2111-0102-0102 ОбФ29=95.3*0.05 = 4,765 (Коб=1,03)

Раздел 3 Окна

1 ОК1-ОК5

56 1110-0501-0106 ОбФ30=2.1*1.55*175 = 569,625

Ресурс исключен 2113-0207-9901

Ресурс исключен 2113-0816-3417

57

2109-0201-0807 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1) ОбФ30=2.1*1.55*175 = 569,625

58 1110-0501-0108 ОбФ31=2*1.2*8 = 19,2

Ресурс исключен 2113-0207-9901

Ресурс исключен 2113-0816-3417

59 2109-0201-0908 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2) ОбФ31=2*1.2*8 = 19,2

60 1110-0501-0103 ОбФ32=1*1.55*10 = 15,5
Ресурс исключен 2113-0816-3417
61 2109-0201-0705 ОбФ32=1*1.55*10 = 15,5
62 1110-0501-0103 1,16
Ресурс исключен 2113-0816-3417
63 2109-0201-0705 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4) 1,16
64 1110-0501-0106 2,835
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417
65 2109-0201-0807 2,835
2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1
66 1110-0106-0201 1,08
67 2109-0101-9901 1,08
68 2107-0508-1709 Плиты древесностружечные 0,6
69 2109-0404-0201 4
70 2109-0404-1005 1
71 2109-0404-0507 1
3 Окно внутреннее Окв-2
72 1110-0501-0101 1,68 (Коб=2)
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417
73 2109-0201-0701 1,68 (Коб=2)
4 Доски подоконные
74 1110-0501-0401 ОбФ34=2.24*79+2.24*97+1.14*9+0.89*1+1.34*2+1.07 = 409,14
75 2109-0205-0104 219,24
76 2109-0205-0103 187,22
77 2109-0205-0102 2,68
5 Дверь балконная
78 1110-0501-0301 2,4
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417
79 2109-0203-0508 2,4
6 Фрамуги Ф1
80 1110-0501-0101 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка фрамуг 0,48 (Коб=48)
81 2109-0201-0701 0,48 (Коб=48)

Раздел 4 Двери

82 1110-0107-0101 ОбФ63=2.66*3+1.83*2+2.05*9 = 30,09

Ресурс удален 2109-9999-9903

83 1110-0107-0102 3,04 (Коб=2)

Ресурс удален 2109-9999-9903

84 2109-0102-0203 2,66 (Коб=3)

85 2109-0102-0203 3,04 (Коб=2)

86 2109-0102-0201 1,83 (Коб=2)

87 2109-0102-0202 Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩСТ РК 943-92 2,05 (Коб=9)

88 1134-0108-0401 Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм 14,06

Ресурс заменен 2111-0205-9909->2111-0102-0106

Ресурс удален 2111-0205-9909

89 1110-0107-0609 14,06

90 1115-0501-0201 5,7

91 2109-0404-0201 21 (Коб=2)

92 2109-0404-1003 16

93 2109-0404-0301 16

94 1110-0501-0601 Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами 2,73 (Коб=28)

Ресурс исключен 2110-0502-0112

Ресурс исключен 2113-0207-1203

Ресурс исключен 2113-0208-0351

Ресурс исключен 2113-0208-0356

Ресурс исключен 2113-0208-0702

Ресурс удален 2109-0303-0201

95 2109-0302-0505 Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 2,73 (Коб=28)

96 1109-0403-0501 28

Ресурс удален 2109-0404-0100

97 2109-0404-0102 28

98 1110-0107-0106 ОбФ64=2.01*7+2.01*9+1.8*102+1.8*66+1.59*51+1.59*57+1.84*24*2 = 594,6

99 2109-0102-0103 2,01 (Коб=16)

100 2109-0102-0103 1,8 (Коб=168)

101 2109-0102-0102 1,59 (Коб=108)

102 2109-0102-0108 1,84 (Коб=48)

103 2109-0404-0201 340 (Коб=2)
104 2109-0404-1005 340
105 2109-0404-0301 48
106 1110-0107-0101 7,06
Ресурс удален 2109-9999-9903
107 2109-0102-0303 1,31 (Коб=3)
108
2109-0102-0301 Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 3,13
109 2109-0404-0201 5 (Коб=2)
110 2109-0404-1005 5
111 2109-0404-0301 3
112 1110-0107-0105 1,89 (Коб=9)
113 2109-0102-0307 1,89 (Коб=9)
114 2109-0404-0201 9 (Коб=2)
115 2109-0404-1005 9
116 1110-0111-0401 1933
Раздел 5 Утепление чердачного пространства
117 1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка 485,82
118 1126-0201-0301 463,92 (Коб=0,18)
Ресурс удален 2111-0205-9913
119 2111-0401-0102 ОбФ60=378.55*0.18 = 68,139 (Коб=1,03)
120 2111-0102-0106 ОбФ61=85.37*0.18 = 15,3666 (Коб=1,03)
121 1112-0101-1701 463,92
122 1112-0101-1702 463,92 (Коб=15)
123 1106-0301-0410 1,33609
124 2105-0309-0301 1,33609
125 1112-0101-1501 Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой вдоль наружных стен 116,8
126
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем 230,94 (Коб=0,1)
Ресурс удален 2111-0205-9913
127 2111-0102-0106 23,094 (Коб=1,24)
Раздел 6 Полы
1 Плинтус
128 1111-0101-3902 355,99
129 1111-0101-3904 474,55
130 1111-0101-4003 3841,19

131 1126-0201-0301 0,4
Ресурс удален 2111-0205-9913
132 2111-0102-0106 0,4 (Коб=1,02)
2 Тип 1
133 1111-0101-0901 3246,81
134 2111-0401-0104 ОбФ65=3246.81*0.03 = 97,4043 (Коб=1,03)
135 1111-0101-1101 3246,81
136 1111-0101-1102 3246,81 (Коб=5,4)
137 1106-0301-0410 ОбФ66=3246.81*2.9/1000 = 9,41575
138 2105-0309-0301 ОбФ66=3246.81*2.9/1000 = 9,41575
139 1111-0101-3602 3246,81
Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901
Ресурс удален 2206-0101-0100
3 Тип 2
140 1111-0101-0901 307,52
141 2111-0401-0104 9,2256 (Коб=1,03)
142 1111-0101-0401 307,52
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
143 1111-0101-0402 307,52
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
144 1111-0101-1101 307,52
145 1111-0101-1102 307,52 (Коб=5)
146 1106-0301-0410 ОбФ67=307.52*2.9/1000 = 0,89181
147 2105-0309-0301 ОбФ67=307.52*2.9/1000 = 0,89181
148 1111-0101-3602 307,52
Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901
Ресурс удален 2206-0101-0100
4 Тип 3
149 1111-0101-0901 194,13
150 2111-0401-0104 ОбФ68=194.13*0.04 = 7,7652 (Коб=1,03)
151 1111-0101-1101 194,13
152 1111-0101-1102 194,13 (Коб=2)
153 1106-0301-0410 ОбФ69=194.13*2.9/1000 = 0,56298
154 2105-0309-0301 ОбФ69=194.13*2.9/1000 = 0,56298

155 1111-0101-1702 194,13
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
156 1111-0101-1704 194,13 (Коб=-2)
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
5 Тип 3*
157 1111-0101-1101 111,6
158 1106-0301-0410 0,32364
159 2105-0309-0301 0,32364
160 1111-0101-1702 111,6
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
161 1111-0101-1704 111,6 (Коб=-2)
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
6 Тип 4
162 1111-0101-0901 211,45
163 2111-0401-0104 ОбФ70=211.45*0.04 = 8,458 (Коб=1,03)
164 1111-0101-0401 211,45
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
165 1111-0101-0402 211,45
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
166 1111-0101-1101 211,45
167 1111-0101-1102 211,45 (Коб=2)
168 1106-0301-0410 ОбФ71=211.45*2.9/1000 = 0,61321
169 2105-0309-0301 ОбФ71=211.45*2.9/1000 = 0,61321
170 1111-0101-2705 211,45
Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1205
Ресурс удален 2206-0301-9900
7 Тип 5
171 1111-0101-0901 38,61
172 2111-0401-0104 ОбФ72=38.61*0.04 = 1,5444 (Коб=1,03)
173 1111-0101-1101 38,61

174	1111-0101-1102	38,61 (Коб=3)
175	1111-0101-3602	38,61
	Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901	
	Ресурс удален 2206-0101-0100	
	8 Тип 6	
176	1111-0101-0901	38,79
177	2111-0401-0104	1,5516 (Коб=1,03)
178	1111-0101-1101	38,79
179	1111-0101-1102	38,79 (Коб=2)
180	1106-0301-0410	0,11249
181	2105-0309-0301	0,11249
182	1111-0101-2705	38,79
	Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1205	
	Ресурс удален 2206-0301-9900	
	9 Тип 7	
183	1111-0101-0901	13,29
184	2111-0401-0104	0,3987 (Коб=1,03)
185	1111-0101-1101	13,29
186	1111-0101-1102	13,29 (Коб=2)
187	1106-0301-0410	ОбФ73=13.29*2.9/1000 = 0,03854
188	2105-0309-0301	ОбФ73=13.29*2.9/1000 = 0,03854
189	1111-0101-1501	13,29
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
190	1111-0101-1502	13,29 (Коб=-2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
	10 Тип 8	
191	1111-0101-1503	18,78
	Раздел 7 Внутренняя отделка	
	1 Потолок 1 этаж	
192	1110-0403-0101	ОбФ35=9.73+121.03+17.63 = 148,39
	Ресурс заменен 2203-0201-0105->2203-0201-0205	
	Ресурс удален 2203-0201-0105	
193	1134-0108-0403	38,61
194	2111-0102-0106	ОбФ36=38.61*0.05 = 1,9305 (Коб=1,03)

195 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ37=71.2+54.94+16.69+5+13.6+5.33+130.16+31.69 = 328,61

196 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ)
ОбФ35=9.73+121.03+17.63 = 148,39

197 1115-0207-0102 ОбФ38=12.44+11.86 = 24,3
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360

198 1115-0405-0106 ОбФ39=Ф35+Ф37+Ф38 = 501,3

2 Стены 1 этаж

199 1115-0203-0203 ОбФ40=25.55+44.58+2.33+2.88+4.45+1.34+2.02+17.8+6.2+21.45+7.8+4.8+6.47+31.15+46.77+10.15+16.58 = 252,32
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360

200 1115-0207-0101 ОбФ41=18.88+10.8+27.78+11.4+3.84+4.6+5.29+0.99+1.34 = 84,92
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360

201 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ42=33.17+38.88+22.68+3.87+5.76+1.95+2.85+36.97+6.12+54.84+7.65+8.46+10.97+22.3+18.72+6.56+1.06+2.67+2.2+0.6+15.64+7.87+20.25+3.75+3.6+0.75+25.87+37.55+8.77+12.93+34.67+21.66+6.3+2.25 = 490,14

202
1115-0206-0201 Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе ОбФ43=18.33+68.35+2.4 = 89,08

203 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ)
ОбФ44=77.45+54.4+23.83+5.94+9.9+2.8+4.2+44.17+5.8+63.15+8.09+50.59+75.88+8.9+13.77 = 448,87

204 1115-0107-0105 ОбФ43=18.33+68.35+2.4 = 89,08

205 1115-0403-0310 Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
ОбФ45=2.33+22.68+23.83+6.56+22.78+9.67+159.69+18.19+33.72+181.86+45.53+7.8+7.65+8.09+3.75+11.4 = 565,53
Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902

206 1115-0405-0105 ОбФ46=Ф40+Ф41+Ф42+Ф44-Ф45 = 710,72

3 Потолок 2-9 этажи

207 1110-0403-0101 ОбФ48=9.73+69.5 = 79,23 (Коб=8)
Ресурс заменен 2203-0201-0105->2203-0201-0205
Ресурс удален 2203-0201-0105

208 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ47=228.75+33.4+22.92+5+85.37+13.6 = 389,04 (Коб=8)

209 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) ОбФ48=9.73+69.5 = 79,23 (Коб=8)

210 1115-0207-0102 12,44 (Коб=8)

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
211 1115-0405-0106 ОбФ49=228.75+33.4+22.92+9.73+5+85.37+69.5+12.44+13.6 = 480,71 (Коб=8)
4 Стены 2-9 этажи
212 1115-0203-0203 ОбФ50=83.55+4.99+3.05+4.53+1.76+2.2+19.08+4.88+6.98 = 131,02 (Коб=8)
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
213 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ51=116.98+49.15+22.8+3.51+5.83+2.12+3.1+29.35+36.48+60.74+8.4+11.62+86.24+16.1+7.95+1.85+2.94+2.39+0.65+49.5+13.52+12.33+3.6+0.8 = 547,95 (Коб=8)
214 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ)
ОбФ52=296.77+43.15+59.56+6.01+9.97+3.04+4.57+168.79+58.37+80.81 = 731,04 (Коб=8)
215 1115-0206-0201 Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе 86,68 (Коб=8)
216 1115-0107-0105 86,68 (Коб=8)
217 1115-0403-0310 Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
ОбФ53=4.99+4.53+2.2+6.98+22.8+5.83+3.1+60.74+11.62+59.56+9.97+4.57+80.81+7.95+2.94+0.65+12.33+0.8 = 302,37 (Коб=8)
Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902
218 1115-0405-0105
ОбФ57=83.55+3.05+1.76+19.08+4.88+116.98+49.15+3.51+2.12+29.35+36.48+8.4+296.77+43.15+6.01+3.04+168.79+58.37+86.24+16.1+1.85+2.39+49.5+13.52+3.6 = 1107,64 (Коб=8)
5 Потолок технический этаж
219 1115-0207-0102 10,8
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
220 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) ОбФ54=11.96+463.92+37.91 = 513,79
221 1115-0405-0106 ОбФ55=10.8+11.96+37.91 = 60,67
222 1115-0401-0201 463,92
Ресурс заменен 2204-0203-9901->2204-0201-9909
Ресурс удален 2204-0203-9901
6 Стены технический этаж
223 1115-0203-0203 51,84
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
224 1115-0203-0201 47,85
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

225 1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 209,69

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

226 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)

ОбФ56=10.58+109.11+31.74+6.32+109.38+18.96 = 286,09

227

1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) 116,04

228 1115-0405-0105 ОбФ58=12.96+38.88+10.58+31.74+2.58+2.5+6.32+18.96 = 124,52

229 1115-0401-0201 ОбФ59=47.85+30.8+109.11+127.51+110.96+109.38+51.38 = 586,99

Ресурс заменен 2204-0203-9901->2204-0201-9909

Ресурс удален 2204-0203-9901

Раздел 8 Наружная отделка

1 Стены

230 1115-0213-0101 Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.120 мм) 772,6

Ресурс заменен 2113-0503-0101->2105-0308-0121

Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0102-0107

Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501

Ресурс удален 2111-0101-0110

Ресурс удален 2113-0503-0101

Ресурс удален 2205-0104-9901

231 1115-0213-0101 Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.130 мм) 2108,51

Ресурс заменен 2113-0503-0101->2105-0308-0121

Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0102-0107

Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501

Ресурс удален 2111-0101-0110

Ресурс удален 2113-0503-0101

Ресурс удален 2205-0104-9901

232 1115-0402-0403 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая 2838,19

Ресурс заменен 2204-0803-0201->2204-0802-0304

Ресурс удален 2204-0803-0201

233 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство (АР-24) 20 (Коб=0,185)

Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0302

2 Откосы

234 1115-0213-0101 Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.50 мм) 202,62

Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0102-0106

Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501

Ресурс удален 2111-0101-0110

Ресурс удален 2205-0104-9901

235 1115-0402-0403 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая 202,62

Ресурс заменен 2204-0803-0201->2204-0802-0304

Ресурс удален 2204-0803-0201

236 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (подоконный слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство 392,03 (Коб=0,25)

Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0302

3 Входной козырек

237 1115-0402-0203 Козырек. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая 51,91

Ресурс заменен 2204-0803-0201->2204-0802-0304

Ресурс удален 2204-0803-0201

4 Балкон

238 1111-0101-1101 7,53

239 1111-0101-1702 7,53

Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101

Ресурс удален 2102-0402-0902

240 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство 7,77 (Коб=0,14)

Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0302

241 1112-0101-1701 7,53

242 1112-0101-1702 7,53 (Коб=15)

243 1112-0101-0207 Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство 7,53

2110-0401-0101 Об= 2,5

244 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство 7,77 (Коб=0,14)

Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0302

5 Декоративные элементы фасадов (АР2 л.23)

245 1115-0212-0304 Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей 266,36

Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501

Ресурс удален 2205-0104-9901

246 1115-0402-0403 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая 266,36
Ресурс заменен 2204-0803-0201->2204-0802-0304
Ресурс удален 2204-0803-0201

Раздел 9 Кровля

1 Кровля

247 1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка 484,532
248 1112-0101-1402 484,532 (Коб=0,115)
249 1112-0101-1701 484,532
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
Ресурс удален 2102-0401-2803
250 1112-0101-1702 484,532 (Коб=15)
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
Ресурс удален 2102-0401-2803
251 1106-0301-0410 1,39545
252 2105-0309-0301 1,39545
253 1112-0101-0212 484,532
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0302
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
254 1112-0101-0213 484,532
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902

2 Над машинным помещением

255 1112-0101-0212 45,45
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0302
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
256 1112-0101-0213 45,45
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
257
1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) 14,14
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301

Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
258 1112-0101-0213 14,14
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
259
1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) 3,24
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
260 1126-0201-0301 45,45 (Коб=0,1)
Ресурс удален 2111-0205-9913
261 2111-0102-0106 4,545 (Коб=1,02)
262 1112-0101-1701 45,45
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
Ресурс удален 2102-0401-2803
263 1112-0101-1702 45,45 (Коб=60)
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
Ресурс удален 2102-0401-2803
264 1106-0301-0410 0,1309
265 2105-0309-0301 0,1309
266 1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка 48,59
267
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем 3,12 (Коб=0,05)
Ресурс удален 2111-0205-9913
268 2111-0102-0106 0,156 (Коб=1,03)
269 1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 3,12
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0121
Ресурс удален 2105-0308-0360
270 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) 0,05349
Ресурс удален 2106-0405-1406
271 2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005
0,05349
272 1113-0301-0406 1,34
273 1113-0301-1406 1,34 (Коб=2)

274 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство
ОбФ62=16.7*0.68+39.33*0.07+7.2*0.535+16.7*0.905 = 33,0746
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00648
Ресурс удален 2105-0104-0302

3 Козырьки

275 1112-0101-0212 37,21
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0302
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902

276 1112-0101-0213 37,21
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902

277 1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство дополнительного слоя 13
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902

278 1112-0101-0213 13
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902

279 1112-0101-1701 37,21

280 1112-0101-1702 37,21 (Коб=50)

281 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) 0,0247
Ресурс удален 2106-0405-1406

282 2105-0106-2402 0,0247

283 1113-0301-0406 0,62

284 1113-0301-1406 0,62 (Коб=2)

285 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство 18,4625
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302

4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)

286 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) 0,16318
Ресурс удален 2106-0405-1406

287 2105-0106-2402 0,16318

288 1113-0301-0406 4,1
289 1113-0301-1406 4,1 (Коб=2)
290 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство 86,4768
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
291 2113-0816-2302 Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты) 1,4
5 Воронки водосточные
292 1112-0101-2101 2
293 2110-0302-0102 2,5 (Коб=2)
294
1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) 7
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
295 1112-0101-0213 7
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
296 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (хомут,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство 3,4265
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
6 Ограждение кровли
297 1112-0101-1201 75,08
Ресурс удален 2106-0405-9901
298 2106-0510-0101 Ограждения 0,6577
299 1113-0301-0406 16,44
300 1113-0301-1406 16,44 (Коб=2)
Раздел 10 Ограждения лестниц
301 1107-0519-0101 ОбФ74=3.12*18+3.12*10+1.44+0.62*17+0.695+0.695+0.695+1.485+2.965+0.26*19 = 110,815
Ресурс удален 2106-0510-0101
302 1107-0519-0104 1,4 (Коб=8)
Ресурс удален 2106-0510-0101
303 2106-0510-0101 ОбФ75=(30.32*18+30.32*10+13.32+9.19*17+9.46+8.65+9.26+18.78+30.25+6.6*15+6.82*8)/1000 = 1,24847
304 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) ОбФ76=145*0.41/1000 = 0,05945
Ресурс заменен 2106-0405-1406->2106-0405-1401
Ресурс удален 2106-0405-1406

305 1113-0301-0406 31,2
306 1113-0301-1406 31,2 (Коб=2)
307 1115-0403-0301 Поручень. Окраска улучшенная масляными составами по дереву
ОбФ74=3.12*18+3.12*10+1.44+0.62*17+0.695+0.695+0.695+1.485+2.965+0.26*19 = 110,815 (Коб=0,12)
Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902

Раздел 11 Ограждения входных групп

1 Входная группа 1

308 1109-0304-0101 ОбФ77=(22.38+43.4*2)/1000 = 0,10918
309 2106-0510-0101 ОбФ77=(22.38+43.4*2)/1000 = 0,10918
310 1113-0301-0406 2,7
311 1113-0301-1406 2,7 (Коб=2)

2 Входная группа 3

312 1109-0304-0101 ОбФ78=(36.71+37.18)/1000 = 0,07389
313 2106-0510-0101 ОбФ78=(36.71+37.18)/1000 = 0,07389
314 1113-0301-0406 1,85
315 1113-0301-1406 1,85 (Коб=2)

3 Входная группа 5

316 1109-0304-0101 ОбФ79=(42.85+23.19+19.56)/1000 = 0,0856
317 2106-0510-0101 ОбФ79=(42.85+23.19+19.56)/1000 = 0,0856
318 1113-0301-0406 2,1
319 1113-0301-1406 2,1 (Коб=2)

Раздел 12 Утепление вентшахт

1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)

320 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 9,07 (Коб=12)
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
321 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм 9,07 (Коб=12)
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
322 2111-0102-0107 ОбФ80=9.07*0.13*1.05 = 1,23806 (Коб=12)

323 1107-0107-0103 ОбФ81=(29.52+0.84+2.16+1.2+2.96+17.13)/1000 = 0,05381 (Коб=12)
Ресурс удален 2106-0405-1406
324 2105-0201-0502 0,04665 (Коб=12)
325 2105-0308-0111 0,26 (Коб=12)
326 2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 0,00632 (Коб=12)
327 1112-0101-1001 ОбФ82=3.04*0.4+7.84*0.25 = 3,176 (Коб=12)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00648
Ресурс удален 2105-0104-0302
2 Вентшахта ВШ-2
328 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 12,2
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
329 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 12,2
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
330 2111-0102-0107 ОбФ83=12.2*0.12 = 1,464 (Коб=1,05)
331 1107-0107-0103 ОбФ84=(29.52+2.85+4.32+1.2+5.02+38.72)/1000 = 0,08163
Ресурс удален 2106-0405-1406
332 2105-0201-0502 0,06824
333 2105-0308-0111 0,88
334 2105-0106-2402 0,01054
335 1112-0101-1001 ОбФ85=3.5*0.46+11.82*0.25 = 4,565
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
3 Вентшахта ВШ-3
336 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 10,92
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302

Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
337 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 10,92
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
338 2111-0102-0107 1,3104 (Коб=1,05)
339 1107-0107-0103 0,07476
Ресурс удален 2106-0405-1406
340 2105-0201-0502 0,0638
341 2105-0308-0111 0,64
342 2105-0106-2402 0,00889
343 1112-0101-1001 3,6768
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
4 Вентшахта ВШ-4 (2 шт)
344 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 9,97 (Коб=2)
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
345 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 9,97 (Коб=2)
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
346 2111-0102-0107 ОбФ89=1.1964*1.05 = 1,25622 (Коб=2)
347 1107-0107-0103 0,07159 (Коб=2)
Ресурс удален 2106-0405-1406
348 2105-0201-0502 0,06116 (Коб=2)
349 2105-0308-0111 0,58 (Коб=2)
350 2105-0106-2402 0,00855 (Коб=2)
351 1112-0101-1001 3,4176 (Коб=2)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302

5 Вентшахта ВШ-5

352 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 11,77

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2203-0201-9901

353 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 11,77

Ресурс удален 2111-0101-0110

Ресурс удален 2113-0810-0103

354 2111-0102-0107 1,4124 (Коб=1,05)

355 1107-0107-0103 0,07854

Ресурс удален 2106-0405-1406

356 2105-0201-0502 0,06688

357 2105-0308-0111 0,73

358 2105-0106-2402 0,00929

359 1112-0101-1001 3,984

Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0302

6 Вентшахта ВШ-6

360 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 6

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2203-0201-9901

361 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 6

Ресурс удален 2111-0101-0110

Ресурс удален 2113-0810-0103

362 2111-0102-0107 0,72 (Коб=1,05)

363 1107-0107-0103 0,05403

Ресурс удален 2106-0405-1406

364 2105-0201-0502 0,04848
365 2105-0308-0111 0,25
366 2105-0106-2402 0,00474
367 1112-0101-1001 2,16
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
Раздел 13 Разные работы
1 Утепление стен и потолка тамбуров
368 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм 67,95
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
369 2113-0810-0101 0,06795 (Коб=1,1)
370 2111-0102-0106 3,3975 (Коб=1,05)
371 2105-0308-0121 67,95
2 РШ-1 (2шт)
372 1120-0301-0102 2
373 2106-0405-1201 0,01286 (Коб=2)
374 1113-0301-0406 0,32 (Коб=2)
375 1113-0301-1406 0,64 (Коб=2)
3 Зонты вентиляционные
376 1120-0701-0408 12
Ресурс исключен 2305-0301-0909
377 1120-0701-0303 Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами 3
Ресурс исключен 2305-0301-0805
378 1120-0701-0408 6
Ресурс исключен 2305-0301-0909
379 1109-0701-0107 Конструкции листовые массой до 0,5 т . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу
ОбФ87=(6.22*12+2.95*3+12.25+8.54+8.9*2+7.85+5.84)/1000 = 0,13577
380 2105-0104-0303 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80
ОбФ87=(6.22*12+2.95*3+12.25+8.54+8.9*2+7.85+5.84)/1000 = 0,13577
381 2302-1104-0405 Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ 1,2
4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2
382 1110-0107-0105 ОбФ88=0.85*1.15 = 0,9775
383 1114-0101-1301 Щиты деревянные. Изготовление ОбФ88=0.85*1.15 = 0,9775
384 1126-0201-0301 Люк. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 0,047
Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0102-0106

Ресурс удален 2111-0205-9913

385 1110-0107-0611 2,05

Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0302

386 1112-0101-1503 1,5

Ресурс заменен 2110-0401-0603->2110-0401-0206

Ресурс удален 2110-0401-0603

387 2109-0404-0201 2

388 1107-0107-0103 0,0051

389 1107-0112-0301 Прокладки резиновые . Укладка 0,0344

390 1109-0304-0101 0,136

391 2106-0208-0501 0,136

392 1113-0301-0406 3,4

393 1113-0301-1406 3,4 (Коб=2)

5 Балконные ограждения

394 1109-0304-0101 Ограждение. Монтаж 0,22834

395 2106-0208-0501 0,22834

396 1113-0301-0406 5,7

397 1113-0301-1406 5,7 (Коб=2)

398 1106-0601-0201 Стены и перегородки цементно-песчаные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (ПО-1, ПО-2) 0,166

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0401-2823

Ресурс удален 2102-0101-0601

399 2105-0309-0301 0,00918

400 1106-0301-0407 0,01368

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.

Смета № 2-1-5 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения) ТП РК 9 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
1 1307-0401-0102 Многонасосная установка повышения давления. Монтаж оборудования 1
Ресурс удален 2106-0510-0501
2 5807-2000-0001 (Кпл) Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 ТОО "SERVICE PUMP" 1 к-т 1 3416018,*1,012 (Кстм=1,012)
3 1118-0401-0106 1
Ресурс удален 2305-1203-0106
4 5104-0108-0306 1
5 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие, диаметр до 50 мм. Установка 3
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
6 2304-1012-3506 2
7 2304-1012-1304 1
8 1118-0501-0205 Вставки виброизолирующие, диаметр 80 мм. Установка 1
9 1118-1101-0102 2
10 1116-0601-0102 3
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
11 2304-0102-1002 3
12 2304-0105-0902 3
13 1116-0601-0103 1
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
14 2304-0102-1004 1
15 2304-0105-0903 1
16 2304-0905-0904 2
17 2304-0905-0901 1
18 2304-0905-0904 2
19 2304-0905-0901 1
20 1116-0701-0102 1
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0905-0901

Ресурс удален 2304-0501-0203

21 1118-1001-0104 1

22 1116-0901-0102 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка (№1) 1

Ресурс удален 2302-1105-0101

Ресурс удален 2303-0301-9900

Ресурс удален 5101-0802-0101

23 2302-1105-0103 2,46

24 2303-0301-0305 1

25 2303-0302-0101 1

26 1118-1001-0106 1

27 2304-0905-0905 1

28 2304-1012-3202 1

29 1312-1101-0305 1

30 5101-0102-2604 1

31 2304-0102-1004 2

32 2304-0105-0903 2

33 2302-0101-1021 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 80 мм х 40мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 2

34 2302-0103-0209 14

35 2302-0103-0206 4

36 1116-0301-0208 20

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101

37 1116-1101-0102 20

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

38 1116-0301-0206 17

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101

39 1116-0301-0204 3

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101

40 1116-0301-0201 6

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101

41 1116-0301-0205 0,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
42 1116-0301-0204 1
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
43 1116-0301-0201 0,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
44 1116-1101-0101 ОбФ2=17+3+6+0.5+1.0+0.5 = 28
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
45
1116-0401-0210 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) 3,4
Ресурс заменен 2301-0201-0244->2301-0201-0243
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-0201-0244
Ресурс удален 2302-1104-0405
46 1122-1401-0301 Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр 3,4
47 1116-0401-0204 ОбФ3=4-3.4 = 0,6
Ресурс удален 2302-1104-0405
48 2301-1307-0107 4
49 1116-1101-0102 4
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
50 2302-0103-0209 5
51 2302-0103-0207 8
52 2302-0103-0205 1
53 2302-0103-3407 1
54 2302-0103-2708 1
55 2302-0103-2706 1
56 1126-0101-1701 ОбФ4=20+17+3+6 = 46
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
57 2111-0403-0223 20 (Коб=1,1)
58 2111-0403-0218 17 (Коб=1,1)

59

2111-0403-0215 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 3 (Коб=1,1)

60 2111-0403-0208 6 (Коб=1,1)

61 2302-1104-0405 135

62 1122-0601-0308 0,0034

63 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 10

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.

Смета № 2-1-6 Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения) ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1 2304-0905-0904 7
2 2304-0905-0902 6
3 2304-0905-0901 185
4 2304-0905-0902 13
5 2304-0905-0901 2
6 1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный) 1
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0905-0901
Ресурс удален 2304-0501-0203
7 1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (для уборки) 9
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201
Ресурс удален 2304-0501-0203
8 1116-0501-0212 0,5 (Коб=52)
9 1116-0501-0204 91
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
10 2301-0601-0205 91 (Коб=0,99)
11 1116-0501-0203 77
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
12 2301-0601-0204 77 (Коб=0,99)
13 1116-0501-0202 144
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
14 2301-0601-0203 144 (Коб=0,99)
15 1116-0501-0201 762
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
16 2301-0601-0202 762 (Коб=0,99)
17 1116-1101-0101 ОбФ2=91+77+144+762 = 1074
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407

18 1126-0101-1701 ОбФ1=26+181+219+15+17 = 458
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
19 2111-0403-0208 26 (Коб=1,1)
20 2111-0403-0210 181 (Коб=1,1)
21 2111-0403-0214 219 (Коб=1,1)
22 2111-0403-0216 15 (Коб=1,1)
23
2111-0403-0218 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 17 (Коб=1,1)
24 2302-1104-0405 438
25 1116-0301-0206 17
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
26 1116-0301-0205 15
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
27 1116-0301-0204 51
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
28 1116-0301-0202 37
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
29 1116-0301-0201 26
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
30 1116-1101-0101 ОбФ7=17+15+51+37+26+21 = 167
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
31 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 21
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)
32 1117-0801-0101 3
Ресурс удален 2303-0102-2500
33 5104-0106-0138 1
34 5104-0106-0311 1
35 5104-0106-1005 1
36 1116-0901-0101 1

Ресурс удален 2302-1105-0101
Ресурс удален 2303-0301-9900
Ресурс удален 5101-0802-0101
37 2302-1105-0102 1,601
38 2303-0301-0303 1
39 2303-0302-0101 1
40 2305-1208-0103 1
41 2304-0905-0902 1
42 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка 1
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
43 2304-1012-3102 1
44 2304-0905-0905 3
45 2304-0905-0903 2
46 2304-0905-0902 4
47 2304-0905-0901 7
48 2304-1001-2802 2
49 2304-1001-2801 1
50 2304-0905-0901 2
51 1116-0701-0102 1
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201
Ресурс удален 2304-0501-0203
52 1116-0301-0205 19
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
53 1116-0301-0203 1
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
54 1116-0301-0202 0,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
55 1116-1101-0101 ОбФ3=19+1+0.5 = 20,5

	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404	
	Ресурс удален 2113-0703-1407	
56	1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка	ОбФ4=2+1 = 3
	Ресурс удален 2113-0201-1201	
	Ресурс удален 2113-0812-1039	
	Ресурс удален 2302-0103-0307	
	Ресурс удален 2302-1101-1303	
	Ресурс удален 2305-1206-0303	
57	2304-1012-3101	2
58	2304-1012-3108	1
59	1116-0501-0212	0,5
60	2302-0103-0204	1
61	1116-0501-0203	20
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
62	2301-0601-0204	20 (Коб=0,99)
63	1116-0501-0201	18
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
64	2301-0601-0202	18 (Коб=0,99)
65	1116-0501-0202	14
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
66	2301-0601-0203	14 (Коб=0,99)
67	1116-0501-0203	6
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
68	2301-0601-0204	6 (Коб=0,99)
69	1116-0301-0202	4
	Ресурс удален 2302-1104-0405	
	Ресурс удален 5101-0802-0101	
70	1116-1101-0101	ОбФ6=20+4+18+14+6 = 62
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404	
	Ресурс удален 2113-0703-1407	
71	1126-0101-1701	19
	Ресурс исключен 3106-0102-0101	

Ресурс удален 2111-0403-9902

72

2111-0403-0215 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 19 (Коб=1,1)

73 2302-1104-0405 23

74 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 3,6

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-7 Водопровод противопожарный В2 ТП РК 9 Общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленок Моисеенко

1 1307-0401-0102 Многонасосная установка, масса 0,17 т. Монтаж оборудования 1

Ресурс удален 2106-0510-0501

2 5807-2000-0002 (Кпл) Многонасосная сертефицированная установка повышения давления для системы пожаросушения Hydro MX 1/1 CR10-4 ТОО "SERVICE PUMP" 1 к-т 1 6458487,*1,012 (Кстм=1,012)

3 1118-0401-0101 1

4 5104-0108-0105 1

5 1116-0601-0103 Задвижки, диаметром до 100 мм. Установка 1

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

6 2304-0102-1004 1

7 2304-0105-0903 1

8 1116-0601-0102 Задвижки диаметром до 50 мм. Установка 1

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

9 2304-0102-1002 1

10 2304-0105-0902 1

11 2304-0905-0901 1

12 2304-0905-0903 1

13 1118-1001-0106 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 80 мм. Установка 1

14 1118-0501-0205 Вставки виброизолирующие, диаметр 80 мм. Установка 2

15 1118-1101-0102 2

16 2302-0103-0209 6

17 2302-0103-0207 4

18 2302-0103-2708 2

19 1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные(переход). Установка 0,00125

Ресурс удален 2302-1199-9912

20 1116-0701-0101 10

Ресурс заменен 2304-0702-0602->2304-0702-0603

Ресурс удален 2304-0702-0602

21 1116-1401-0102 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише 10

Ресурс удален 2308-0307-0100

22 2308-0307-0112 10

23 2308-0305-0403 2 (Коб=10)

24 1116-0301-0208 4

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101
25 1116-0301-0203 0,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
26 1116-0401-0202 77
Ресурс удален 2302-1104-0405
27 1116-0401-0201 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка 0,5
Ресурс заменен 2301-1307-0104->2301-1307-0102
Ресурс удален 2301-1307-0104
Ресурс удален 2302-1104-0405
28 1116-1101-0101 ОбФ1=77+0.5+0.5 = 78
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
29 1116-1101-0102 4
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
30 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 62,8
31 2302-1104-0405 123
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-8 Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения) ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

1 1116-0901-0101 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№2) 1

Ресурс удален 2302-1105-0101

Ресурс удален 2303-0301-9900

Ресурс удален 5101-0802-0101

2 2302-1105-0103 1,57

3 2303-0301-0305 1

4 2303-0302-0101 1

5 1118-1001-0104 Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка 1

6 2304-0905-0904 1

7 2304-0101-0301 2

8 1118-1101-0104 2

Ресурс удален 2305-1501-9901

9 2305-1501-0301 1

10 2305-1501-0302 1

11 2302-0103-0207 4

12 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 40 мм. Установка 1

Ресурс удален 2113-0201-1201

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-0103-0307

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2305-1206-0303

13 2304-1012-3104 1

14 2302-0101-1007 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм х 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 2

15 1116-0901-0101 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№3) 1

Ресурс удален 2302-1105-0101

Ресурс удален 2303-0301-9900

Ресурс удален 5101-0802-0101

16 2302-1105-0103 2,38

17 1118-0501-0101 2

Ресурс удален 5102-0299-9901

18 5102-0604-0204 2

19 2303-0301-0302 1
20 2303-0302-0101 1
21 1118-1001-0103 Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка 1
22 1118-1101-0104 2
Ресурс удален 2305-1501-9901
23 2305-1501-0301 2
24 2304-0905-0901 3
25 2304-0905-0905 7
26 2304-1001-2804 2
27 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 40 мм. Установка 2
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
28 2304-1012-3104 2
29 2304-0905-0904 11
30 2304-0905-0902 19
31 2304-0905-0901 221
32 2304-0905-0902 16
33 2304-0905-0901 3
34 2304-1001-2806 2
35 1118-0701-0206 2
36 1117-0201-0103 ОбФ1=73+49+50 = 172
Ресурс удален 2303-0102-1200
37 2303-0102-1221 73
38 2303-0102-1204 49
39 2303-0102-1231 50
40 1117-0201-0102 50
41 1116-0701-0102 9
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201
Ресурс удален 2304-0501-0203
42 1116-0301-0206 35
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101

43 1116-0301-0205 27
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
44 1116-0301-0204 78
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
45 1116-0301-0203 15
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
46 1116-0301-0202 98
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
47 1116-0301-0201 12
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
48 1116-0501-0201 1038
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
49 2301-0602-0302 1038 (Коб=0,99)
50 1116-0501-0202 163
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
51 2301-0602-0303 163 (Коб=0,99)
52 1116-0501-0203 95
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
53 2301-0602-0304 95 (Коб=0,99)
54 1116-0501-0204 150
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
55 2301-0602-0305 150 (Коб=0,99)
56 1116-1101-0101 ОбФ2=35+27+78+15+98+12+1038+163+95+150 = 1711
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
57 1126-0101-1701 ОбФ4=12+261+110+228+27+35 = 673
Ресурс исключен 3106-0102-0101

Ресурс удален 2111-0403-9902
58 2111-0403-0208 12 (Коб=1,1)
59 2111-0403-0210 261 (Коб=1,1)
60 2111-0403-0212 110 (Коб=1,1)
61 2111-0403-0214 228 (Коб=1,1)
62 2111-0403-0215 27 (Коб=1,1)
63 2111-0403-0218 35 (Коб=1,1)
64 2302-1104-0405 745
65 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 25 мм. Установка 6
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
66 2304-1012-3102 6
67 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие, диаметр 32 мм. Установка 7
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
68 2304-1012-3103 7
69 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 26,35
Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета
70 2304-0905-0902 2
71 2304-0905-0901 2
72 1116-0701-0102 1
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201
Ресурс удален 2304-0501-0203
73 1117-0201-0103 ОбФ5=4+4 = 8
Ресурс удален 2303-0102-1200
74 2303-0102-1221 4
75 2303-0102-1204 4
76 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 15 мм. Установка 1
Ресурс удален 2113-0201-1201

Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
77 2304-1012-1301 Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86 1
78 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие, диаметр 20 мм. Установка 2
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
79 2304-1012-3101 2
80 1116-0501-0201 14
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
81 2301-0602-0302 14 (Коб=0,99)
82 1116-0501-0202 11
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
83 2301-0602-0303 11 (Коб=0,99)
84 1116-1101-0101 ОбФ6=14+11 = 25
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
85 2302-1104-0405 7,5
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-9 Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

Раздел 1 Канализация бытовая К1

1 1117-0101-0106 72

Ресурс удален 2303-0102-9902

2 2303-0102-0903 72

3 1117-0301-0101 51

Ресурс удален 2303-0102-9902

4 2303-0102-0301 51

5 1117-0501-0101 49

Ресурс удален 2303-0102-9902

6 2303-0102-1105 49

7 1117-0101-0110 9

Ресурс удален 2303-0102-9902

8 2303-0102-0205 9

9 1117-0101-0115 50

Ресурс удален 2303-0102-9902

10

5817-1000-0001 (Кпл) Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM" 1 к-т 50 101920

11 2303-0102-1305 9

12 2303-0102-1301 49

13 2303-0102-1301 72

14 1116-0501-0101 510

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

Ресурс удален 2301-1399-9906

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-9999-9907

15 2301-0506-0203 510 (Коб=0,998)

16 1116-0501-0102 496

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

Ресурс удален 2301-1399-9906

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-9999-9907

17 2301-0506-0209 496 (Коб=0,998)

18 2302-0601-0803 39

19 2301-0506-0209 0,253 (Коб=117)
20 2301-0506-0209 Патрубок приборный - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 0,125 (Коб=13)
21 1116-0101-0203 272
Ресурс заменен 2301-1003-0103->2301-1306-0602
Ресурс удален 2301-1003-0103
Ресурс удален 2302-1104-0405
22 1116-0101-0201 Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах 8
Ресурс заменен 2301-1003-0101->2301-1306-0601
Ресурс удален 2301-1003-0101
Ресурс удален 2302-1104-0405
23 2302-0601-1201 470
24 2302-0601-1203 200
25 2302-1104-0405 132
26 1106-0201-0101 Упор бетонный. Устройство 0,08
27 1126-0101-0301 0,4
28 1126-0301-0701 Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком РСТ 12,1
Ресурс заменен 2113-0104-9906->2113-0104-0702
Ресурс удален 2110-0401-9902
29 2110-0406-0301 0,0121 (Коб=1,15)
30 1116-0101-0103 20,5
31 1101-0205-0302 48,8
32 1101-0205-0502 48,8
Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)
33 1117-0101-0106 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
34 2303-0102-0903 1
35 1117-0301-0101 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
36 2303-0102-0301 1
37 2303-0102-1301 1
38 1116-0501-0101 2
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907

39 2301-0506-0203 2 (Коб=0,998)
40 1116-0501-0102 5
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
41 2301-0506-0209 5 (Коб=0,998)
42 2302-0601-0803 1
43 2301-0506-0209 0,253
44 1116-0101-0203 23
Ресурс заменен 2301-1003-0103->2301-1306-0602
Ресурс удален 2301-1003-0103
Ресурс удален 2302-1104-0405
45 2302-0601-1201 3
46 2302-0601-1203 3
47 2302-1104-0405 32
48 1106-0201-0101 Упор бетонный. Устройство 0,012
49 1116-0101-0103 12,5
50 1101-0205-0302 29,4
51 1101-0205-0502 29,4
Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)
52 1117-0101-0106 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
53 2303-0102-0903 1
54 1117-0301-0101 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
55 2303-0102-0301 1
56 2303-0102-1301 1
57 1116-0501-0101 3
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
58 2301-0506-0203 3 (Коб=0,998)

59 1116-0501-0102 12
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
60 2301-0506-0209 12 (Коб=0,998)
61 2302-0601-0803 1
62 2301-0506-0209 Компенсационный патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 0,253
63 1116-0101-0203 21
Ресурс заменен 2301-1003-0103->2301-1306-0602
Ресурс удален 2301-1003-0103
Ресурс удален 2302-1104-0405
64 2302-0601-1201 3
65 2302-0601-1203 8
66 2302-1104-0405 32
67 2302-0601-0701 1
68 1106-0201-0101 Упор бетонный. Устройство 0,012
69 1116-0101-0103 8,5
70 1101-0205-0302 20,2
71 1101-0205-0502 20,2
Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)
72 1117-0101-0106 3
Ресурс удален 2303-0102-9902
73 2303-0102-0903 3
74 2303-0102-1301 3
75 1117-0101-0112 2
Ресурс удален 2303-0102-2201
76 2917-1000-0001 (Кпл) Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжиниринг+Е" 1 шт 2 3120
77 1116-0501-0101 10
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
78 2301-0506-0203 10 (Коб=0,998)

79 1116-0501-0102 9
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
80 2301-0506-0209 9 (Коб=0,998)
81 2302-0601-0803 1
82 2301-0506-0209 Компенсационный патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 0,253
83 1116-0101-0201 Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах 2
Ресурс заменен 2301-1003-0101->2301-1306-0601
Ресурс удален 2301-1003-0101
Ресурс удален 2302-1104-0405
84 1116-0101-0203 45
Ресурс заменен 2301-1003-0103->2301-1306-0602
Ресурс удален 2301-1003-0103
Ресурс удален 2302-1104-0405
85 2302-0601-1201 11
86 2302-0601-1203 3
87 2302-1104-0405 102
88 1106-0201-0101 Упор бетонный. Устройство 0,08
89 1116-0101-0103 7,5
90 1101-0205-0302 18,1
91 1101-0205-0502 18,1
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-10 Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

1 5102-0106-0103 3

2 1116-0601-0102 Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка ОбФ1=3+2 = 5

Ресурс удален 2113-0201-0506

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

3 2304-0905-0904 2

4 2304-0905-0906 3

5 1116-0601-0103 Задвижки диаметром до 100 мм. Установка 2

Ресурс удален 2113-0201-0508

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

6 2304-0102-1004 2

7 2304-0105-0903 2

8 1116-0601-0102 Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка ОбФ2=2+2 = 4

Ресурс удален 2113-0201-0506

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

9 2304-1001-0404 2

10 2304-1001-0406 2

11 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 32 мм. Установка 2

Ресурс удален 2113-0201-1201

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-0103-0307

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2305-1206-0303

12 2304-1012-3103 2

13 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка 2

Ресурс удален 2113-0201-1201

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
14 2304-1012-3105 2
15 1116-0401-0202 24
Ресурс удален 2302-1104-0405
16 1116-0401-0202 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка 2
Ресурс заменен 2301-1307-0105->2301-1307-0103
Ресурс удален 2301-1307-0105
Ресурс удален 2302-1104-0405
17 2302-0103-0207 1
18 2302-0103-2706 1
19 1117-0701-0101 2
Ресурс удален 2304-1007-0101
Ресурс удален 2305-3001-0100
20 2301-0201-0241 0,2
21 2105-0199-9903 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 0,0245
22 2301-0201-0112 Трубы воздушные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 0,1
23 2301-0201-0143 Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 0,2
24 2301-0201-0171 Патрубок, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 0,2
25 2302-1199-9910 0,0092
26 2302-1104-0405 19
27 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 3,2
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-11 Внутренний водосток К2 ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

	Горленко	Моисеенко	
1	1116-0801-0101	4	
2	1116-0401-0205	96	
	Ресурс удален 2301-1307-0108		
	Ресурс удален 2302-1104-0405		
3	2301-1307-0108	96	
4	2301-1307-0108	0,253 (Коб=4)	
5	2302-0103-0110	9	
6	2302-0103-2709	6	
7	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	47
8	1126-0101-0301	0,7	
9	1126-0301-0701	21,6	
	Ресурс заменен 2113-0104-9906->2113-0104-0702		
	Ресурс удален 2110-0401-9902		
10	2110-0406-0301	0,0216 (Коб=1,15)	
11	2302-1104-0405	110	
12	1116-0301-0204	9	
	Ресурс удален 2302-1104-0405		
	Ресурс удален 5101-0802-0101		
13	1116-0501-0205	1	
	Ресурс удален 2301-1399-9924		
	Ресурс удален 2302-1199-9941		
14	2301-0501-0801	1 (Коб=0,99)	
	* * * * *		

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-12 Отопление (жилая часть) ТП РК 9 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Горленко Моисеенко
Раздел 1 Отопление

1 1118-0301-0101 375,2
Ресурс удален 2305-1001-1702
2 2305-1001-1701 375,2
3 1118-1101-0105 160
4 1118-0601-0101 Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка 16
2305-1206-0401 Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм
5 1311-0201-0101 Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях 18
Ресурс удален 2302-1101-9902
6 2305-1207-0902 18
7
1311-0203-0101 Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ОбФ1=3+5 = 8
8 2304-1006-2004 3
9 2304-1006-2005 5
10 1311-0203-0101 Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ОбФ2=3+5 = 8
11 2304-1009-0104 3
12 2304-1009-0105 5
13 2304-1010-2202 8
14 2304-1009-0803 56
15 1311-0203-0101 Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 56
16 2305-1501-1005 56
17 1118-1001-0101 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка 56
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1002
Ресурс удален 2305-1208-0101
18 2305-1207-1901 160
19 1311-0203-0101 Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 160
20 2304-1008-0406 160
21 2304-0602-0215 160
22 2304-0902-1709 112
23 1116-0301-0103 18
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
24 1116-0301-0104 13

Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
25 1116-0301-0105 48
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
26 1116-0301-0106 108
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
27 1116-0301-0203 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка 871
Ресурс удален 2301-1306-0203
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
28 2916-1000-1000 (Кпл) Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 871 920
29 1122-1401-0301 Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр 871
30 2301-0701-0105 871
31 1116-0301-0204 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка 2822
Ресурс удален 2301-1306-0204
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
32 2916-1000-1100 (Кпл) Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 2822 2160
33 1122-1401-0301 Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр 2822
34 2301-0701-0108 2822
35 1116-1101-0101 ОбФЗ=18+13+48+108+2822+871 = 3880
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
36 1126-0101-1701 108
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
37 2111-0403-0216 108 (Коб=1,1)
38 1113-0301-0406 86
39 1113-0301-1421 86 (Коб=2)
40 1115-0403-1004 Радиаторы, трубопровод. Окраска масляная, количество окрасок 2 972
41 2302-1104-0405 307
Раздел 2 Дренаж
42 1116-0301-0101 62
Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101
43 1116-0301-0102 67
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
44 1116-1101-0101 ОбФ5=62+67 = 129
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
45 2304-0902-1708 112
Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения
46 1118-0301-0101 45,6
Ресурс удален 2305-1001-1702
47 2305-1001-1701 45,6
48 1118-0301-0407 2,8
49 1118-1101-0105 15
50 2305-1207-1901 10
51 1311-0203-0101 Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 10
52 2304-1008-0406 10
53 2304-0602-0215 10
54 2304-0902-1708 18
55 2304-0902-1709 10
56 2304-0702-0201 16
57 2304-1009-0803 8
58 1311-0203-0101 Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
59 2304-1006-2003 1
60
1311-0203-0101 Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
61 2304-1009-0103 1
62 1118-1001-0101 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка 2
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1002
Ресурс удален 2305-1208-0101
63 1116-0501-0201 Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб 51
Ресурс заменен 2301-1399-9924->2301-0701-0105
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941

64 1116-0501-0202 Трубопроводы водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб 195
Ресурс заменен 2301-1399-9924->2301-0701-0108
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
65 1126-0101-1701 ОбФ7=29+195 = 224
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
66
2111-0403-0205 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 29 (Коб=1,1)
67 2111-0403-0207 195 (Коб=1,1)
68 1116-0301-0102 400
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
69 1116-0301-0103 42
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
70 1116-1101-0101 ОбФ8=51+195+400+42 = 688
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
71 1113-0301-0406 71
72 1113-0301-1421 71 (Коб=2)
73 1115-0403-1004 Радиаторы, трубопроводы, регистры. Окраска масляная, количество окрасок 2 108
74 2302-1104-0405 69
75 2106-0510-1004 ОбФ9=(4*0.329+2*0.338+2*0.368)/1000 = 0,00273
76 1116-0401-0205 4
Ресурс удален 2302-1104-0405
77 1116-1101-0102 4
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
78 1126-0101-1701 4
Ресурс удален 2111-0403-9902
79
2111-0403-0225 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 4 (Коб=1,1)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-13 Тепловой узел (открытая система ГВС) ТП РК 9 общ. 7С-2,1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Горленко Моисеенко
1 1116-0401-0201 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 30 мм. Прокладка 4
Ресурс заменен 2301-1307-0104->2301-1307-0102
Ресурс удален 2301-1307-0104
Ресурс удален 2302-1104-0405
2 1116-0401-0202 4
Ресурс удален 2302-1104-0405
3 1116-0401-0203 4
Ресурс удален 2302-1104-0405
4 1116-0401-0204 4
2301-1307-0107 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм
Ресурс удален 2302-1104-0405
5 1116-0401-0205 20
Ресурс удален 2302-1104-0405
6 1116-0301-0103 4
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
7 1116-0301-0104 2
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
8 1116-0301-0106 5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
9 1116-1101-0101 ОбФ2=4+4+5+2+4 = 19
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
10 1116-1101-0102 ОбФ6=20+4+4 = 28
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
11 2304-0902-1710 12
12 2304-0902-1711 5
13 2304-0902-1713 1
14 1116-0601-0103 Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка 16
Ресурс удален 2113-0201-0508
Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
15 2304-0902-1701 5
16 2304-0902-1702 3
17 2304-0902-1703 8
18 1311-0203-0104 Счетчик, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка 1
19 2918-1000-0101 (Кпл) Тепловычислитель ТВ7-01 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 76043
20 2918-0200-0200 (Кпл) Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.48-72 м3/час Ду=50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 2 136390
21 2918-0200-0210 (Кпл) Термодатчик КТПТР 03 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 к-т 1 20843
22 2918-0200-0220 (Кпл) Модем GPRS TELEOFIS ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 41912
23 1116-0601-0103 Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка 2
Ресурс заменен 2302-1199-9912->2302-0103-0308
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
24 2304-1001-0806 1
25 2304-1001-6604 1
26 1118-0501-0101 2
Ресурс удален 5102-0299-9901
27 5818-1000-0102 (Кпл) Насос DAB BPH 120/280.50M ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 2 233680*1,012 (Кстм=1,012)
28 1118-1001-0107 2
Ресурс заменен 2305-1208-0107->2304-1013-0409
Ресурс удален 2305-1208-0107
29 1116-0601-0103 Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка 2
Ресурс заменен 2302-1199-9912->2302-0103-0210
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
30 2304-1001-6606 2
31 1116-0602-0301 Регулятор температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении 1
Ресурс удален 2302-0401-1000
Ресурс удален 2305-1310-0100
32 2918-1000-0050 (Кпл) Регулятор температуры тип 43-1, установка 25-70С, DN25, Kvs7,2 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 124785
33 1311-0301-0101 4
34 2305-1501-1301 Регулятор погодный электронный 1
35 2305-1501-1402 1

36 2305-1501-1404 Датчик температуры погружной 2
37 1312-1101-0702 1
38
2918-1000-0103 (Кпл) Проходной клапан с электроприводом BTV/RVAN24 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 135783
39 1118-1101-0104 5
Ресурс удален 2305-1501-9901
40 2305-1501-0301 5
41 1312-0901-0101 Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования 4
42 1312-0901-0103 1
43 1118-1101-0102 21
44 1312-0901-0101 Отборное устройство. Монтаж оборудования 21
45 1312-0901-0101 Штуцер для манометра. Монтаж оборудования 21
2113-0816-3436 Штуцеры
46 1311-0203-0104 Регулятор давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях 1
Ресурс удален 2302-1101-9902
47 2918-0100-2000 (Кпл) Регулятор давления "после себя" тип ZSN1 DN50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 539325
48 2304-0911-0102 2
49 2304-0911-0103 1
50 2304-0911-0104 1
51 2304-0911-0106 1
52 1116-0601-0101 Регуляторы давления диаметром до 25 мм. Установка 1
Ресурс удален 2113-0201-0506
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
53
2918-1000-0051 (Кпл) Регулятор давления "после себя" тип 44-2, DN25, Kvs8 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 260145
54 1311-0203-0104 Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях 1
Ресурс удален 2302-1101-9902
55 2918-1000-0105 (Кпл) Регулятор перепада давления ZSN5 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 523674
56 1116-0601-0101 Регулятор перепада давления, температуры диаметром до 25 мм. Установка 2
Ресурс удален 2113-0201-0506
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
57 2918-1000-0052 (Кпл) Регулятор температуры тип 43-2, DN15, Kvs4 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 138321

58 2918-1000-0006 (Кпл) Регулятор перепада давления ZSG5 DN15 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 233750
59 2302-0103-0210 2 (Коб=2)
60 2302-1104-0405 13
61 1118-0601-0101 2
2305-1206-0401 Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм
62 1126-0101-0901 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными 0,99
Ресурс удален 2111-0205-9913
63 2111-0101-0108 0,99 (Коб=1,54)
64 1126-0301-0202 24,4
Ресурс удален 2113-0814-0203
65 2105-0104-0302 ОбФ5=(24.4*5.7)/1000 = 0,13908
66 1113-0301-0406 9,3
67 1113-0301-1421 9,3 (Коб=2)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-14 Отопление (общественные помещения) ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Горленко Моисеенко
Раздел 1 Отопление

1 1118-0301-0101 37,76
Ресурс удален 2305-1001-1702
2 2305-1001-1701 37,76
3 1118-1101-0105 20
4 1118-0601-0101 Коллектор пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка 2
2305-1206-0401 Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 57 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм
5 1311-0201-0101 Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях 2
Ресурс удален 2302-1101-9902
6 2305-1207-0902 2
7 1311-0203-0101 Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
8 2304-1006-2004 1
9
1311-0203-0101 Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
10 2304-1009-0104 1
11 2304-1010-2202 1
12 2304-1009-0803 4
13 2304-1009-0804 1
14 1118-1001-0101 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка 4
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1002
Ресурс удален 2305-1208-0101
15 1118-1001-0101 1
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1003
Ресурс удален 2305-1208-0101
16 2305-1207-1901 20
17 1311-0203-0101 Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 20
18 2304-1008-0406 20
19 2304-0602-0215 20
20 2304-0902-1709 8
21 2304-0902-1710 2
22 1116-0301-0104 66
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
23 1116-0301-0203 Трубопроводы из глфрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка 108

Ресурс удален 2301-1306-0203
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
24 2916-1000-1000 (Кпл) Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 108 920
25 1122-1401-0301 Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр 108
26 2301-0701-0105 108
27 1116-0301-0204 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка 276
Ресурс удален 2301-1306-0204
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
28 2916-1000-1100 (Кпл) Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 276 2160
29 1122-1401-0301 Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр 276
30 2301-0701-0108 276
31 1116-0301-0205 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка 40
Ресурс удален 2301-1306-0205
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
32 2916-1000-1200 (Кпл) Труба Flexy TN-40A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 40 4000
33 1122-1401-0301 Трубы диаметром 40 мм. Протаскивание в футляр 40
34 2301-0701-0109 40
35 1116-1101-0101 ОбФ13=66+108+276+40 = 490
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
36 1113-0301-0406 16
37 1113-0301-1421 16 (Коб=2)
38 1115-0403-1004 Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 63
39 2302-1104-0405 43
Раздел 2 Дренаж
40 1116-0301-0101 6
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
41 1116-0301-0102 24
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
42 1116-1101-0101 ОбФ12=6+24 = 30
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

43 2304-0902-1708 10

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-15 Вентиляция (жилые помещения) ТП Рк 9 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)
Горленко Моисеенко
Раздел 1 Вентиляция
1 В1-В6
1 1120-1501-0101 49
Ресурс удален 2305-0403-0100
2 2918-0200-0300 (Кпл) Вентилятор вытяжной Styl 100C ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 49 8000
3 1120-0501-0101 Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка 48
Ресурс удален 2305-0302-9900
4 2920-1000-0001 (Кпл) Клапан воздушный с регулируемым открыванием KIV 125 ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 48 22000
5 1120-0301-0101 48
Ресурс заменен 2305-0301-1100->2305-0301-1301
Ресурс удален 2305-0301-1100
6 1120-1501-0101 1
Ресурс удален 2305-0403-0100
7 2918-0200-0400 (Кпл) Вентилятор вытяжной с жалюзи NV20 ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 1 9380
8 1120-0101-0303 1
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
9 1120-0701-0401 1
Ресурс удален 2113-0210-0201
10 1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 0,05
Ресурс удален 2111-0205-9913
11 2111-0101-0108 0,05 (Коб=1,24)
12 1126-0301-0703 1,4
Ресурс удален 2113-0803-9901
13 2110-0406-0301 Стеклопластик рулонный, марка РСТ 0,0014 (Коб=1,2)
2 ВЕ1-ВЕ6
14 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка 1
2305-0301-1402 Решетки регулирующие , размер 100х250 мм Об= 0,025
3 ВЕ16, ВЕ17
15 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка 96
2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 100х150 мм

16 1120-0101-0302 12
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
17 1120-0101-0305 2,97
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9901
Ресурс удален 2305-0305-9902
18 2105-0308-1201 1
19 1120-0901-0102 2
Ресурс удален 2305-9999-9901
20 2305-0310-0203 2
21 1120-0801-0101 2
Ресурс удален 2106-0405-2301
4 ПД1
22 1120-1401-0101 1
Ресурс удален 2305-0404-0100
23 2305-0401-0115 1
24 1120-0401-0105 1
Ресурс удален 5101-9999-9902
25 2305-0302-0401 1
26 1120-0401-0115 1
Ресурс удален 2113-0814-3001
Ресурс удален 2305-0301-0101
Ресурс удален 5101-9999-9902
27 2918-0200-0500 (Кпл) Клапаны огнезадерживающие с электроприводом 200х150мм ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 1 69500
28 1120-0101-0415 Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1,0мм, периметр до 4500 мм. Прокладка 13,3

2305-0107-0108 Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902

29 1113-0301-1706 5,6

30 1120-0301-0203 Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер150х250 мм. Установка 1

Ресурс удален 2305-0301-1301

31 2305-0306-1831 Решетки наружные, размерами 150 мм х 250 мм 1

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-16 Вентиляция (общественные помещения) ТП РК 9 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)
Горленко Мрисеенко
Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15

1 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 350х150 мм. Установка 2
2305-0301-1402 Решетки регулирующие , размер 350х150 мм Об= 0,0525

2 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка 2
2305-0301-1402 Решетки регулирующие , размер300х150 мм Об= 0,045

3 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х100 мм. Установка 1
2305-0301-1402 Решетки регулирующие , размер 300х100 мм Об= 0,03

4 1120-0301-0207 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 250х150 мм. Установка 4
2305-0301-1403 Решетки регулирующие , размер 250х150 мм Об= 0,0375

5 1120-0301-0207 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка 1
2305-0301-1403 Решетки регулирующие , размер 200х150 мм Об= 0,03

6 1120-0301-0207 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка 5
2305-0301-1403 Решетки регулирующие , размер 100х250 мм

7 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установка 26
2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 150х150 мм

8 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х100 мм. Установка 10
2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 150х100 мм Об= 0,015

9 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка 2
2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 100х150 мм Об= 0,015

10 1120-0301-0101 1
Ресурс заменен 2305-0301-1100->2305-0306-1828
Ресурс удален 2305-0301-1100

11 1120-0101-0306 1,26
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902

12 1120-0101-0305 1,98
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9901
Ресурс удален 2305-0305-9902

13 1120-0101-0302 372,8

Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
14 1120-0101-0303 214,5
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
15
1120-0101-0309 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 900 мм. Прокладка (прим.) 57,6
2305-0104-0107 Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
16 1120-0101-0310 84
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
17 1120-0901-0102 2
Ресурс удален 2305-9999-9901
18 2305-0310-0203 2
19 1120-0901-0103 1
Ресурс удален 2305-9999-9901
20 2305-0310-0204 1
21 1120-0801-0101 2
Ресурс удален 2106-0405-2301
22 1120-0801-0102 1
Ресурс удален 2106-0405-2301
23
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 4,42
Ресурс удален 2111-0205-9913
24 2111-0101-0108 4,42 (Коб=1,24)

25 1126-0301-0703 129,6
Ресурс удален 2113-0803-9901
26 2110-0406-0301 0,1296 (Коб=1,2)
27 1113-0301-1706 91,17
Раздел 2 В8
28 1120-1501-0101 1
Ресурс удален 2305-0403-0100
29 2305-0402-0304 1
30 1120-1001-0205 Глушители шума вентиляционных установок. Установка 1
Ресурс удален 2113-0210-0201
Ресурс удален 2305-0202-0105
31 2305-0202-0203 1
32 1120-1201-0101 0,25
Ресурс удален 2305-0301-0301
33 2305-0307-0102 2
34 1120-0101-0302 5,4
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
35 1120-0101-0303 47
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
36 1120-0501-0106 2
Ресурс удален 2305-0302-9900
37 2305-0302-2021 1
38 2305-0302-2061 1
39 2305-0301-0501 Лючок для замера параметров воздуха 3
40
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 2,19
Ресурс удален 2111-0205-9913
41 2111-0101-0108 2,19 (Коб=1,24)
42 1126-0301-0703 62,37
Ресурс удален 2113-0803-9901

43 2110-0406-0301 0,06237 (Коб=1,2)
44 1113-0301-1706 47,25
45 1120-0701-0401 1
Ресурс удален 2113-0210-0201
Раздел 3 Приточная система П1
46 1120-2501-0101 1
Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2802
Ресурс удален 2102-0499-9901
Ресурс удален 5105-0601-9910
47 5820-0001-0006 (Кпл) Приточная установка П1 WTR 60-30/28/4D ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 495923,61*1,012 (Кстм=1,012)
48 5820-1000-0005 (Кпл) Автоматика (КИПиА) для П1 ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 890576,49*1,012 (Кстм=1,012)
49 1311-0301-0101 3
50 2305-1401-0202 1
51 2305-1401-0403 1
52 2305-1401-0701 1
53 2305-1401-0707 1
54 2305-1401-0901 1
55 1120-0101-0302 1,2
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
56 1120-0101-0308 1,6
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9901
Ресурс удален 2305-0305-9902
57 1120-0101-0309 7,2
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
58 1120-0101-0310 ОбФ1=20+6 = 26
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502

Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
59 1120-0301-0210 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка 1
2305-0301-1501 Решетки щелевые регулирующие , размер 150х100 мм Об= 0,015
60 1120-0301-0210 1
61 1120-0301-0211 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка 3
2305-0301-1502 Решетки щелевые регулирующие , размер 200х150 мм Об= 0,03
62 1120-0301-0211 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х100 мм. Установка 1
2305-0301-1502 Решетки щелевые регулирующие , размер 250х100 мм Об= 0,025
63 1120-0501-0106 4
Ресурс удален 2305-0302-9900
64 2305-0302-2002 1
65 2305-0302-2021 1
66 2305-0302-2024 1
67 2305-0302-2061 1
68 1120-0401-0115 1
Ресурс удален 2113-0814-3001
Ресурс удален 2305-0301-0101
Ресурс удален 5101-9999-9902
69 2918-0200-0500 (Кпл) Клапан огнезадерживающий с электроприводом 500х250мм ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 1 83845
70
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 1,15
Ресурс удален 2111-0205-9913
71 2111-0101-0108 1,15 (Коб=1,24)
72 1126-0301-0703 31,8
Ресурс удален 2113-0803-9901
73 2110-0406-0301 0,0318 (Коб=1,2)
74 1113-0301-1706 24,4
75 2305-0301-0501 4
Раздел 4 Приточная система П2
76 1120-2501-0101 1
Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2802
Ресурс удален 2102-0499-9901
Ресурс удален 5105-0601-9910
77 5820-0001-0007 (Кпл) Приточная установка П2 ОТК 700Р-Е3 ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 121764,71*1,012 (Кстм=1,012)
78 5820-1000-0006 (Кпл) Автоматика (КИПиА) для П2 ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 395038,41*1,012 (Кстм=1,012)

79 1120-1101-0105 1

Раздел 5 Приточная система П3

80 1120-2501-0101 1

Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2802

Ресурс удален 2102-0499-9901

Ресурс удален 5105-0601-9910

81 5820-0001-0008 (Кпл) Приточная установка П3 ОТК 700Р-Е6 ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 145639,98*1,012 (Кстм=1,012)

82 5820-1000-0007 (Кпл) Автоматика (КИПиА) для П3 ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 395038,41*1,012 (Кстм=1,012)

83 1120-0301-0101 1

Ресурс удален 2305-0301-1100

84 2305-0306-2209 1

85 1120-0101-0301 1,26

Ресурс удален 2113-0814-2001

Ресурс удален 2305-0301-0502

Ресурс удален 2305-0301-1802

Ресурс удален 2305-0305-9901

Ресурс удален 2305-0305-9902

86 1120-0101-0302 28,2

Ресурс удален 2113-0814-2001

Ресурс удален 2305-0301-0502

Ресурс удален 2305-0301-1802

Ресурс удален 2305-0305-9902

87 1120-0301-0210 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка 2

2305-0301-1501 Решетки щелевые регулирующие , размер 150х100 мм

88 1120-0301-0210 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х100 мм. Установка 1

2305-0301-1501 Решетки щелевые регулирующие , размер 200х100 мм

89 1120-0301-0211 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка 2

2305-0301-1502 Решетки щелевые регулирующие , размер 200х150 мм Об= 0,03

90 1120-0501-0106 1

Ресурс удален 2305-0302-9900

91 2305-0302-2021 1

92

1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 2,16

Ресурс удален 2111-0205-9913

93 2111-0101-0108 2,16 (Коб=1,24)

94 1126-0301-0703 65,2

	Ресурс удален	2113-0803-9901
95	2110-0406-0301	0,0652 (Коб=1,2)
96	1113-0301-1706	42,7
97	2305-0301-0501	2

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-17 Теплоснабжение приточных установок ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Горленко Моисеенко

1 1116-0601-0101 Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка 11
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
2 2304-0902-1708 2
3 2304-0902-1709 4
4 2304-0902-1710 5
5 1116-0602-0201 1
Ресурс удален 2302-0401-1000
Ресурс удален 2305-1309-0100
6 2304-1009-0804 1
7 1118-1001-0101 1
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1003
Ресурс удален 2305-1208-0101
8 1116-0601-0101 Клапаны обратные диаметром до 25 мм. Установка 2
Ресурс заменен 2302-1199-9912->2302-0103-0404
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
9 2304-1001-6601 Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91 (прим.) 2
10 1118-1101-0104 4
Ресурс удален 2305-1501-9901
11 2305-1501-0301 4
12 1118-1101-0102 5
13 1116-0401-0201 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка 60
Ресурс заменен 2301-1307-0104->2301-1307-0102
Ресурс удален 2301-1307-0104
Ресурс удален 2302-1104-0405
14 1116-1101-0101 60
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
15 1113-0301-0406 6,3
16 1113-0301-1421 6,3 (Коб=2)
17 1126-0101-1701 60
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902

18	2111-0403-2904	60 (Коб=1,1)
19	1118-0701-0206	2

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-18 Электрооборудование Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-ЭЛ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Электрооборудование

1 1308-0304-0207 2

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

2 5810-0001-0001 (Кпл) Вводно-распределительное устройство ВРУ1-10УХЛ4 комплектно с ВРУ1-28 УХЛ4, на основании опросного листа ТП РК 9 ОБЩ (IВ, IIВ, IIIВ, IVГ)7С-2.1-2015-ЭЛ.С 1 к-т 1 620480*1,012 (Кстм=1,012)

3 1308-0304-0203 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

4 5810-0001-0002 (Кпл) Ящик автоматического ввода резерва АВР-50 ТОО "Компания ВЭЛС" 1 шт 1 91030*1,012 (Кстм=1,012)

5 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ПР) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

6 2307-0201-0320 1

7 1308-0303-0601 9

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

8 1308-0303-0602 2

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

9 2307-0204-0749 1

10 2307-0204-0845 1

11 2307-0204-0747 2

12 2307-0204-0745 4

13 2307-0204-0743 1

14 2307-0204-0711 2

15 1308-0305-1002 1

16 2307-0501-1016 1

17 1308-0304-0205 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) 1 (Коб=8)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

18 2911-0001-0001 (Кпл) Корпус металлический ЩЭ-6-1270-36 УХЛ3 IP31 ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" 1 шт 1 (Коб=8) 35519

19 1308-0303-0602 12 (Коб=8)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
20 2307-0204-0717 12 (Коб=8)
21 1308-0305-1001 6 (Коб=8)
22 2307-0501-0904 6 (Коб=8)
23 1308-0304-0205 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
24 2307-0201-0601 1
25 1308-0303-0602 2
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
26 2307-0204-0717 2
27 1308-0305-1001 2
28 2307-0501-0904 2
29 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩК) 1 (Коб=49)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
30 2307-0201-0119 1 (Коб=49)
31 1308-0303-0601 6 (Коб=49)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
32 2307-0204-1612 1 (Коб=49)
33 2307-0204-0713 1 (Коб=49)
34 2307-0204-0302 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) 4 (Коб=49)
35 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСВ) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
36 2307-0201-0117 1
37 1308-0303-0601 6
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
38 2307-0204-0746 1

39 2307-0204-0743 4
40 2307-0204-0745 1
41 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩСН) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
42 2307-0201-0102 1
43 1308-0303-0601 10
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
44 2307-0204-0746 1
45 2307-0204-0745 1
46 2307-0204-0743 3
47 2307-0204-0301 1
48 2307-0204-0301 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) 4
49 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩС1) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
50 2307-0201-0103 1
51 1308-0303-0601 7
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
52 2307-0204-0746 1
53 2307-0204-0745 2
54 2307-0204-0713 1
55 2307-0204-0302 2
56 2307-0204-0301 1
57 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩС2) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
58 2307-0201-0103 1
59 1308-0303-0602 3
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901

60 1308-0303-0601 14
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
61 2307-0204-0933 1
62 2307-0204-0748 2
63 2307-0204-0746 3
64 2307-0204-0714 2
65 2307-0204-0301 7
66 2307-0204-0302 2
67 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС3) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
68 2307-0201-0103 1
69 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
70 1308-0303-0601 16
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
71 2307-0204-0748 1
72 2307-0204-0746 2
73 2307-0204-0302 14
74 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСэ) 1 (Коб=8)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
75 2307-0201-0117 1 (Коб=8)
76 1308-0303-0602 1 (Коб=8)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
77 1308-0303-0601 6 (Коб=8)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
78 2307-0204-0748 1 (Коб=8)
79 2307-0204-0714 1 (Коб=8)

80 2307-0204-0302 5 (Коб=8)

Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками

81 1308-0104-0201 2

82 5806-0001-0001 (Кпл) Ящик управления ЯУ5410-1874 ТОО "Компания ВЭЛС" 1 шт 1 27440*1,012 (Кстм=1,012)

83 5806-0001-0002 (Кпл) Ящик управления ЯУ5441-1874 ТОО "Компания ВЭЛС" 1 шт 1 26970*1,012 (Кстм=1,012)

84 1308-0303-0401 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

85 2307-0203-0802 1

86 1308-0303-1004 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

87 2920-0001-0001 (Кпл) Пускатель электромагнитный ПМЛ -1220/380В РТЛ 1014 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" 1 шт 1 8115

88 1308-0303-1204 9

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

89 2307-0210-0101 9

90 1310-0104-0206 1

91 2920-0001-0004 (Кпл) Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ4 0,6/0,6/0,6 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" 1 шт 1 28165

92 1308-0303-0905 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

93 2307-0208-0116 1

94 1308-0303-0905 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

95 2307-0208-0204 1

Раздел 3 Электроустановочные изделия

96 1308-0305-0201 9

97 2307-0219-0106 9

98 1308-0305-0101 1

Ресурс исключен 2404-0207-3963

99 2307-0218-1702 Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100) прим. 1

100 1308-0305-0111 49

101 2307-0220-0801 Розетка с вилкой РШ/ВШ-32-6 (прим.) 49

102 1308-0305-0109 500
103
2307-0220-0504 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 - РС 16-268 прим. 500
104 1308-0305-0109 195
105
2307-0220-0512 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-284) прим. 195
106 1308-0305-0110 108
107 2307-0220-0804 Розетки РС 16-297 (прим.) 108
108 2307-0202-0901 695
109 2306-1707-0201 700
110 1310-0408-0505 1
111 2916-0001-0001 (Кпл) Звонок громкого боя МЗМ-1 220 В 50 Гц ТОО "Электротехника" 1 шт 1 5140
112 1308-0303-2502 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
113 2307-0202-1301 Коробка клеммная КСК-16 (прим.) 1
114 1308-0206-1901 ОбФ1=1236+6056+226 = 7518
115 1308-0206-1903 155
116 2301-1305-0107 155 (Коб=1,02)
117 2301-1305-0103 1236 (Коб=1,02)
118 2301-0504-0102 6056 (Коб=1,02)
119 2301-0504-0101 226 (Коб=1,02)
120 1308-0206-2101 23
121 2306-1705-0104 22 (Коб=1,03)
122 2306-1705-0106 1 (Коб=1,03)
123 1308-0206-2201 ОбФ2=150+349+39 = 538
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
124 1308-0206-2202 ОбФ3=1175+30+120+154+25 = 1504
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
125 1308-0206-2203 ОбФ4=155+2685+785+68+118+1163 = 4974
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901

126 1308-0206-2204 ОбФ5=622+40 = 662
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
127 1308-0206-2205 ОбФ6=8+2 = 10
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
128 1308-0206-2206 8
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
129 1308-0206-1303 4714
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
130 2306-0902-0105 0,15 (Коб=1,03)
131 2306-0902-0107 0,349 (Коб=1,03)
132 2306-0902-0109 1,175 (Коб=1,03)
133 2306-0902-0111 0,03 (Коб=1,03)
134 2306-0902-0115 0,622 (Коб=1,02)
135 2306-0902-0114 0,155 (Коб=1,02)
136 2306-0902-0113 2,685 (Коб=1,03)
137 2306-0902-0117 0,008 (Коб=1,02)
138 2306-0902-0118 0,002 (Коб=1,02)
139 2306-0902-0120 0,008 (Коб=1,02)
140 2306-0902-0305 0,039 (Коб=1,03)
141 2306-0144-0901 0,118 (Коб=1,02)
142 2306-0144-0902 0,068 (Коб=1,02)
143 2306-0144-0903 0,04 (Коб=1,02)
144 2306-0144-0703 0,025 (Коб=1,02)
145 2306-0144-0504 5,877 (Коб=1,02)
146 2306-0144-0503 0,154 (Коб=1,02)
147 2306-0144-0505 0,785 (Коб=1,02)
148 2306-0144-0303 0,12 (Коб=1,02)

Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов

149 1308-0206-1901 640
150 2301-0504-0101 640 (Коб=1,02)
151 1308-0206-2201 640
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901
152 2306-0902-0107 0,67
153 1308-0303-2501 59
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
154 2307-0202-1301 Коробка уравнивания потенциалов КУП 1101 (прим.) 59
Раздел 5 Заземление
155 1308-0208-0104 3
156 1308-0208-0202 10

2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005
157 1308-0208-0209 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Перемычка для ввода в здание (прим.) 4
Ресурс заменен 2105-0301-3001->2105-0301-3002 Об= 0,00152
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2204-0201-9901
158 1308-0208-0208 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Уравнивающий проводник (прим.) 4
2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 Об= 0,00062
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
159 1308-0208-0206 140
Ресурс заменен 2105-0106-2402->2105-0106-2401
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2105-0106-2402
Ресурс удален 2204-0201-9901
160 1308-0103-2101 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
161 2307-0222-0210 1 (Коб=0,25)
Раздел 6 Молниезащита
162
1308-0208-0204 Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола (молниеприемная сетка) прим. 310
2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014
163
1308-0208-0208 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (для токоотводов) 60
2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
164 1308-0208-0209 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям 10
Ресурс заменен 2105-0301-3001->2105-0301-3002 Об= 0,00152
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2204-0201-9901
165 1308-0208-0104 9
2105-0304-0115 Об= 0,00456
166 1308-0208-0202 18

2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005
Раздел 7 Монтажные изделия
167 1308-0206-0606 20
168 2306-1710-1704 3 (Коб=20)
169 2306-1710-2627 21
170 2306-1710-2665 42
171 2306-1710-2683 38
172 2113-0206-1701 42
173 2306-1710-2679 84
174 2306-1710-2647 Пластина соединительная Н100 (прим.) 38
Раздел 8 Система обогрева
175 1311-0203-0101 2
176 2307-0213-0201 1
177 2307-0213-0202 1
178 1308-0201-1814 9
179 2306-1709-0101 9
180 1308-0201-0810 39
181 2306-0515-0101 39
182 1308-0304-0501 2
183 2307-0213-0102 1
184 2307-0213-0101 1
185 1308-0303-0601 3
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
186 2307-0204-1302 3

187 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
188 2307-0204-1306 1
189 1308-0303-0905 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
190 2307-0208-0145 1
191 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
192 2307-0204-1414 1
193 1308-0304-0203 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
194 2307-0201-0109 1
195 1310-0405-0104 5
196 2306-1709-0201 3
197 2306-1709-0202 Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2 (прим.) 2
198 2307-0202-0302 Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, Т60 (ОБ) прим. 4
199 1308-0206-1901 40
200 2301-0504-0101 40 (Коб=1,02)
201 1308-0206-2202 40
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
202 2306-0144-0503 0,042
203 2302-0301-0102 14
204 2113-0207-1006 175
205 2302-0403-2502 150
206 2110-0502-0104 1
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-19 Электроосвещение Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-ЭЛ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Шкафы распределительные

1 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 1) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

2 2307-0201-0109 1

3 1308-0303-0601 10

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

4 2307-0204-0746 1

5 2307-0204-0713 9

6 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 2) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

7 2307-0201-0109 1

8 1308-0303-0601 7

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

9 2307-0204-0746 1

10 2307-0204-0713 6

11 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 1) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

12 2307-0201-0109 1

13 1308-0303-0601 7

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

14 2307-0204-0746 1

15 2307-0204-0713 6

16 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 2) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

17 2307-0201-0109 1
18 1308-0303-0601 7
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
19 2307-0204-0746 1
20 2307-0204-0713 6
Раздел 2 Аппараты защиты и управления
21 1308-0303-0601 8
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
22 2307-0204-0713 8
23 1308-0303-0601 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
24 2907-0001-0001 (Кпл) Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ (16А) 10In (ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ") 1 шт 1 4269
25 1308-0305-1301 5
26 2307-0203-0607 4
27 2307-0203-0606 1
Раздел 3 Светотехническое оборудование
28 1308-0305-0401 ОбФ1=33+156+25+5+22+91+128+34+98+49 = 641
29 1308-0305-0310 ОбФ2=22+1 = 23
30 1308-0305-0311 ОбФ3=147+49 = 196
31 2903-0010-0001 (Кпл) Светильник Diora ЖКХ 6/700 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 33 4440
32 2903-0010-0002 (Кпл) Светильник Diora ЖКХ 6/700 Авто 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 156 6065
33 2903-0010-0003 (Кпл) Светильник Diora Луна 8/1000 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 25 5665
34 2903-0010-0004 (Кпл) Светильник Diora Луна 8/1000 Авто 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 5 6815
35 2903-0010-0005 (Кпл) Светильник Диора Unit 30/4000 Д 5000К лира ТОО "КазСвет Group" 1 шт 22 26845
36 2903-0010-0006 (Кпл) Светильник Diora Office SE 30/37000 prism 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 91 14440
37 2903-0010-0007 (Кпл) Светильник Diora Office SE 40/4000 opal 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 128 15590
38 2903-0010-0008 (Кпл) Светильник OD 111 HF ТОО "КазСвет Group" 1 шт 98 15302
39 2903-0010-0014 (Кпл) Светильник CD LED 18 4000К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 49 17630
40 2307-0102-1207 34
41 2307-0101-2203 3
42 2903-0010-0009 (Кпл) Светильник переносной ЛСУ-2 6 м 24 В ПВС (РВО024) ТОО "КазСвет Group" 1 шт 1 2300
43 2903-0010-0011 (Кпл) Люстры 5-и рожковые арт (70177) ИП "Полукеев Михаил Владимирович" 1 шт 147 15000
44 2903-0010-0012 (Кпл) Люстры 2-х рожковые арт (7048А) ИП "Полукеев Михаил Владимирович" 1 шт 49 7000

45 2307-0104-0403 31
46 2307-0104-0501 Лампы светодиодные,, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт (прим.) 840
47 2307-0104-0302 3
48 2903-0010-0010 (Кпл) Лампа местного освещения 60 Вт, 24В МО 24-60 ТОО "КазСвет Group" 1 шт 1 125
49 2308-0304-0101 23
50 1308-0305-1401 49
51 2307-0218-1101 Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 (Трель-3) прим. 49

Раздел 4 Электроустановочные изделия

52 1308-0305-0102 230
53 1308-0305-0105 227
54 1308-0305-0103 39
55 2307-0218-1501 230
56 2307-0218-1503 227
57 2307-0218-1801 39
58 2307-0202-0901 457
59 2306-1707-0201 769

Раздел 5 Кабели, провода, трубы

60 1308-0206-1901 5465
61 2301-0504-0102 5465 (Коб=1,02)
62 1308-0206-2202 Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) 5465
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
63 1308-0206-1303 ОбФ4=985+1875 = 2860
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
64 2306-0144-0503 6,45 (Коб=1,02)
65 2306-0144-0303 1,875 (Коб=1,02)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-20 Пожарная сигнализация Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-ПС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1	1310-0701-0104	2
2	2906-0001-0001 (Кпл)	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж 4 А ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 2 128419
3	1310-0701-0106	1
4	2308-0303-1302	1
5	1310-0701-0107	1
6	2906-0001-0002 (Кпл)	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 1 66961
7	1310-0202-0206	3
8	2308-0306-0310	3
9	2308-0306-0208	1
10	1310-0701-0112	11
11	2906-0001-0003 (Кпл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 11 3669
12	1310-0701-0112	1
13	2906-0001-0004 (Кпл)	Релейный модуль адресный, 2 релейных выхода РМ-2 ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 1 10072
14	1310-0701-0113	11
15		
	2906-0001-0005 (Кпл)	Релейный модуль адресный с контролем цепи, 1 релейный выход РМ-1К ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 11 15364
16	1310-0701-0113	10
17	2906-0001-0006 (Кпл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 10 28858
18	1310-0411-0207	80
19	2906-0001-0007 (Кпл)	Динамик акустический Соната-5 ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 80 3677
20	1308-0103-3001	12
21	2308-0304-0311	12
22	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.) 12
23	2308-0302-0104	12
24	1310-0701-0202	160
25	2308-0302-0102	160
26	1310-0701-0201	596
27	2308-0302-0101	596
28	1310-0702-0501	285
29	2308-0306-0101	285
30	1308-0206-1901	300
31	2301-0504-0101	300 (Коб=1,02)
32	1308-0206-2201	300

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

33	1310-0105-0502	2550
34	2306-0408-0512	2,7 (Коб=1,03)
35	2306-0902-0305	0,15 (Коб=1,03)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-21 Видеонаблюдение Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-СТН.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1310-0408-0623 3

2 2910-0001-0001 (Кпл) Hikvision DS-7324HGHI-SH 24-ех канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 2 306918

3 2910-0001-0002 (Кпл) Hikvision DS-7216HQHI-K1 HD TVI 16-ти канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 1 88624

4 1310-1001-0102 9

5 2910-0001-0003 (Кпл) Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) HD TVI 1080P EXIR видеокамера для уличной установки ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 9 17725

6 1310-1001-0101 62

7 2910-0001-0004 (Кпл) Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (3,6 мм) HD TVI 720P купольная видеокамера, пластиковый корпус ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 62 5500

8 1311-0401-0201 3

9 2910-0001-0005 (Кпл) Hikvision DS-D5032FL монитор 32", метал. корпус ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 2 334717

10 2910-0001-0006 (Кпл) Hikvision DS-D5024FC Монитор цветной (23,6") ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 1 130837

11 1310-0905-0501 3

12 2910-0001-0007 (Кпл) ST4000VX000 Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 3 53749

13 1310-0202-0206 6

14 2910-0001-0008 (Кпл) SIWD1212-16C Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 6 17955

15 1308-0206-1901 387

16 1308-0206-1902 98

17 1308-0206-1903 20

18 2301-0504-0101 387 (Коб=1,02)

19 2301-0504-0105 98 (Коб=1,02)

20 2301-0503-0602 20 (Коб=1,02)

21 1308-0206-0101 ОбФ1=97+95+19+7+15 = 233

22 2306-1710-0105 97 (Коб=1,02)

23 2306-1710-0106 95 (Коб=1,02)

24 2306-1710-0108 19 (Коб=1,02)

25 2306-1710-0109 7 (Коб=1,02)

26 2306-1710-0110 15 (Коб=1,02)

27 1308-0206-2201 ОбФ2=387+98+20 = 505

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

28 1308-0206-3201 ОбФ3=97+95+19+7+15 = 233

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

29 1310-0105-0503 ОбФ4=1901-387-98-20-97-95-19-7-15 = 1163

30 2910-0001-0009 (Кпл) Паритет КВК-В-2 2*0,50 кабель (провод) ТОО "Intant Oskemen" 1 м 1901 (Коб=1,02) 154
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-22 Телефонизация, телевидение, радиофикация Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-СС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Телефонизация

1 1310-0902-0912 5

2 2927-0001-0001 (Кпл) Бокс ОРК на 16 порта SC/APC в компл. со сплиттером 1x16, розетками и пигтейлами и КЗДС ТОО "KazSvyazComplekt" 1 шт 5 47090

3 1310-0902-0912 9

4 2307-0202-1101 Коробка распределительная РКП 03-1 (прим.) 9

5 1310-0902-1212 1

6 2307-0202-1102 1

7 1310-0904-0508 1

8 2916-0001-0001 (Кпл) Муфта оптическая ОК FOSC 400 A8- 96 F ТОО "Альянс" 1 шт 1 28857

9 1310-0203-0101 5

Ресурс исключен 2404-0207-3963

10 2916-0001-0002 (Кпл) Телефон Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 5 9721

11 1310-0905-0501 70

12 2308-0102-0106 70

13 1310-0902-1210 2

14 2307-0202-1103 Ящик протяжной 400x600x200 К655У2 (прим.) 2

15 1308-0208-0210 Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. (прим.) 10

16 2306-0902-0311 0,01

17 1308-0206-1902 ОбФЗ=22+30 = 52

18 2301-0504-0105 22 (Коб=1,02)

19 2301-0504-0104 30 (Коб=1,02)

20 1308-0206-0101 475

21 2306-1710-0105 475 (Коб=1,02)

22 1308-0206-2202 52

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

23 1308-0206-2209 52 (Коб=2)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

24 1308-0206-3201 Прокладка кабеля в кабельном канале (прим.) 1458

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

25 2916-0002-0005 (Кпл) Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1x2x0,4 ТОО "Almaty IT telecom" 1 м 23 (Коб=1,02) 19

26 2306-0702-0502 Кабель связи оптический КС-ОКЛОнг-2-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим.) 0,25

27	2306-0703-0505 Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 (прим.)	1,5
	Раздел 2 Телевидение	
28	1310-0501-0101	1
29	1310-0501-0102	1
30	1310-0501-0103	1
31	1310-0501-0108	1
32	1310-0501-0109	1
33	2308-0101-0102	1
34	2308-0101-0201	1
35	1310-0501-0112	1
36	2308-0505-0802	1
37	1310-0501-0112	42
38	2308-0505-0803	43
39	1310-0408-0507	151
40	2307-0220-0701	153
41	2307-0202-0901	153
42	2306-1709-0401	306
43	1308-0304-0203	1
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
44	2307-0201-0923	1
45	1308-0206-1901	3800
46	2301-0504-0101	3800 (Коб=1,02)
47	1308-0206-1902	140
48	2301-0504-0104	140 (Коб=1,02)
49	1308-0206-2101	15
50	2306-1705-0104	15 (Коб=1,03)
51	1308-0206-2201	3955
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
52	1308-0206-2209	95
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
53	2306-0407-0603	0,15 (Коб=1,02)
54	2306-0407-0601	3,9 (Коб=1,02)
	Раздел 3 Молниезащита	

55

1308-0208-0208 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) 5 (Коб=2)

2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

Раздел 4 Радиофикация

56 1310-0409-0105 1

57 2308-0101-0301 1

58 1310-0411-0201 1

59 2308-0101-0402 1

60 1310-0702-0501 54

61 2308-0306-0101 55

62 1310-0902-1212 53

63 2308-0306-0103 55

64 1308-0305-0108 157

Ресурс исключен 2404-0207-3963

65 2918-0012-0001 (Кпл) Розетка абонентская оптическая KSC 06-012 ТОО "CST-KazSvyazKomplekt" 1 шт 160 1588

66 2307-0202-0901 Коробки установочные для крепления розетки К-207 160

67 1308-0206-1901 4000

68 2301-0504-0101 4000 (Коб=1,02)

69 1308-0206-1902 200

70 2301-0504-0104 200 (Коб=1,02)

71 1308-0206-2101 15

72 2306-1705-0104 15 (Коб=1,03)

73 1308-0206-2201 4215

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

74 1308-0206-2209 85

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

75 2306-0401-3004 4,3 (Коб=1,02)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-23 Технологическое оборудование Спецификация ТХ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Поставки Заказчика 100%

Горленко Моисеенко

Раздел 1 Помещения подвала

1 8,9 Камера хранения личных вещей

1 5910-1000-0001 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 22 22200*1,012 (Кстм=1,012)

2 10.Комната дворника, 16.Комната техника

2 5910-1000-0001 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 22200*1,012 (Кстм=1,012)

3 5910-1000-0002 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 48000*1,012 (Кстм=1,012)

4 5910-1000-0003 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 21000*1,012 (Кстм=1,012)

3 12.Мастерская плотника

5 5910-1000-0001 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 22200*1,012 (Кстм=1,012)

6 5910-1000-0002 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)

7 5910-1000-0003 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 21000*1,012 (Кстм=1,012)

8 5910-1000-0004 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол-верстак столярный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 127000*1,012 (Кстм=1,012)

9 5910-1000-0005 (Кпл) (ПЗ, 100%) Комплект инструментов столярной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 1 300000*1,012 (Кстм=1,012)

4 14.Комната сантехника

10 5910-1000-0001 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 22200*1,012 (Кстм=1,012)

11 5910-1000-0002 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)

12 5910-1000-0003 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО"Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 21000*1,012 (Кстм=1,012)

13 5910-1000-0006 (Кпл) (ПЗ, 100%) Верстак слесарный 76 И-01 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 85000*1,012 (Кстм=1,012)

14 5910-1000-0007 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ключ трубный рычажный, диаметром трубы 10-36мм КТР-1 ТОО"Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 35000*1,012 (Кстм=1,012)

15 5910-1000-0008 (Кпл) (ПЗ, 100%) Комплект инструментов слесарной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 1 300000*1,012 (Кстм=1,012)

5 18.Санузел

16 1308-0305-1201 1

17 5910-1000-0009 (Кпл) (ПЗ, 100%) Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 11000*1,012 (Кстм=1,012)

Раздел 2 Помещения первого этажа

1 1.Кладовая продуктов

18 5910-1000-0010 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400х1200х1850мм нагрузка 50кг на полку ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 117000*1,012 (Кстм=1,012)

19 5910-1000-0011 (Кпл) (ПЗ, 100%) Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 46800*1,012 (Кстм=1,012)

20 1328-0905-0101 Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования 2

Ресурс удален 2106-0510-0501

21 5910-1000-0012 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф холодильный низкотемпературный (1 глухая дверь)t-18...-12С, N=0.4кВт/час, V=700л СВ 107-S ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 680000*1,012 (Кстм=1,012)

22 5910-1000-0013 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ107-G ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 399000*1,012 (Кстм=1,012)

2 5.Гардероб персонала

23 5910-1000-0002 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстана" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)

24 5910-1000-0003 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстана 1 шт 3 21000*1,012 (Кстм=1,012)

3 6.Доготовочная

25 1308-0305-1202 1

26 5910-1000-0014 (Кпл) (ПЗ, 100%) Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800х807х860 ЭПК-47ШЖ ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 634773,*1,012 (Кстм=1,012)

27 5910-1000-0015 (Кпл) (ПЗ, 100%) Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200х1100х430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 370000*1,012 (Кстм=1,012)

28 5910-1000-0016 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 135000*1,012 (Кстм=1,012)

29 1328-0905-0101 Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования 1

Ресурс удален 2106-0510-0501

30 5910-1000-0013 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G ТОО Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 399000*1,012 (Кстм=1,012)

31 5910-1000-0017 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кипятильник воды наливной, 30 литров, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200х1100х430 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 118000*1,012 (Кстм=1,012)

32 1117-0101-0102 Ванны моечные. Установка 2

Ресурс удален 2303-0102-9902

33 5910-1000-0018 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635х600х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 170100*1,012 (Кстм=1,012)

34 5910-1000-0019 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ванна моечная (котломойка) 800х700х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 257400*1,012 (Кстм=1,012)

4 7.Раздаточная

35 5910-1000-0020 (Кпл) (ПЗ, 100%) Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100х700х900 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 281564,*1,012 (Кстм=1,012)

36 5910-1000-0021 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кассовый аппарат, U=220В, 0,1кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 85000*1,012 (Кстм=1,012)

37 1308-0305-1202 СВЧ-печь. Монтаж оборудования 1

38 5910-1000-0022 (Кпл) (ПЗ, 100%) СВЧ-печь, U=220D, 1,5кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 87000*1,012 (Кстм=1,012)

39 5910-1000-0023 (Кпл) (ПЗ, 100%) Чайник электрический,U=220В, 1,2кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)

40 5910-1000-0024 (Кпл) (ПЗ, 100%) Прилавок нейтральный с полкой, 1100х700х900 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 256050*1,012 (Кстм=1,012)

41 5910-1000-0025 (Кпл) (ПЗ, 100%) Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100х700х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 629100*1,012 (Кстм=1,012)

5 8.Моечная посуды

42 5910-1000-0026 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600х600х860. ССО-4 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 111650*1,012 (Кстм=1,012)

43 1117-0101-0102 Ванны моечные. Установка 1

Ресурс удален 2303-0102-9902

44 5910-1000-0027 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490х530х870, смесители,сифоны в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 130500*1,012 (Кстм=1,012)

45 5910-1000-0029 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000х416х1726мм. ССТ-4-2 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 456300*1,012 (Кстм=1,012)

6 9.Обеденный зал буфета

46 5910-1000-0030 (Кпл) (ПЗ, 100%) Прилавок для столовых приборов и подносов, 600х500х1300 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 96210*1,012 (Кстм=1,012)

47 1308-0305-1201 1

48 5910-1000-0009 (Кпл) (ПЗ, 100%) Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 11000*1,012 (Кстм=1,012)

49 5910-1000-0031 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500х600х750 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 33000*1,012 (Кстм=1,012)

7 10.Комната для занятий

50 5910-1000-0032 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 36600*1,012 (Кстм=1,012)

51 5910-1000-0033 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол читательский 1200х500х640 ТОО "школьный мир Казахстан" 1 шт 3 18000*1,012 (Кстм=1,012)

52 5910-1000-0034 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 38000*1,012 (Кстм=1,012)

53
5910-1000-0035 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 22000*1,012 (Кстм=1,012)
54
5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 296000*1,012 (Кстм=1,012)

8 11.Комната для чистки и глажения одежды

55 5910-1000-0016 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 135000*1,012 (Кстм=1,012)
56
5910-1000-0037 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)
57 5910-1000-0038 (Кпл) (ПЗ, 100%) Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 18000*1,012 (Кстм=1,012)
58 5910-1000-0039 (Кпл) (ПЗ, 100%) Утюг электрический, U=220В, N=1,0 кВт 1 шт 1 10000*1,012 (Кстм=1,012)
59
5910-1000-0040 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка раскладная для сушки одежды ТОО"Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 7650*1,012 (Кстм=1,012)
60 1117-0101-0105 Стиральная машина. Установка 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
61 5910-1000-0041 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 187500*1,012 (Кстм=1,012)

9 19.Тренажерный зал

62 5910-1000-0042 (Кпл) (ПЗ, 100%) Скамья Скотта BS-10 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 70000*1,012 (Кстм=1,012)
63
5910-1000-0043 (Кпл) (ПЗ, 100%) Универсальная силовая скамья. G-408 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 112500*1,012 (Кстм=1,012)
64
5910-1000-0044 (Кпл) (ПЗ, 100%) Силовая скамья с керлом для ног. AL-309 ТОО "школьный мир Казахстан" 1 шт 1 115920*1,012 (Кстм=1,012)
65 5910-1000-0045 (Кпл) (ПЗ, 100%) Степпер Cardio Twister усиленный 1ф, 0,2 квт. TW90 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 39000*1,012 (Кстм=1,012)
66 5910-1000-0046 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дорожка беговая электрическая 1ф, 0,5кВт. 210А ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 420000*1,012 (Кстм=1,012)
67 5910-1000-0047 (Кпл) (ПЗ, 100%) Велотренажер магнитный 1ф, 0,5кВт. 603-S12 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 74250*1,012 (Кстм=1,012)
68 5910-1000-0048 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка для дисков.IK 201 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 122400*1,012 (Кстм=1,012)
69 5910-1000-0049 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка для грифов. IK 202 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 83700*1,012 (Кстм=1,012)
70 5910-1000-0050 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная. IK 203 1 шт 1 91800*1,012 (Кстм=1,012)

10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры

71
5910-1000-0051 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный 1200х600х800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 15000*1,012 (Кстм=1,012)
72 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 21000*1,012 (Кстм=1,012)

73 5910-1000-0053 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кровать медицинская (с матрацем) 2050х900х900 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 85000*1,012 (Кстм=1,012)

74 5910-1000-0054 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 10000*1,012 (Кстм=1,012)

75 1334-0108-0202 1

76 5910-1000-0055 (Кпл) (ПЗ, 100%) Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950х80х135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 8064,*1,012 (Кстм=1,012)

11 16.Медкабинет

77 5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)

78 5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)

79 5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,75кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 296000*1,012 (Кстм=1,012)

80 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 21000*1,012 (Кстм=1,012)

81 1334-0108-0202 1

82 5910-1000-0055 (Кпл) (ПЗ, 100%) Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95х80х135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 8064,*1,012 (Кстм=1,012)

83 5910-1000-0059 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф медицинский металлический 800х400х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 72369,*1,012 (Кстм=1,012)

84 5910-1000-0060 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кушетка медицинская смотровая 1950х650х520мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 32256,*1,012 (Кстм=1,012)

85 5910-1000-0061 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ширма медицинская 2-х секционная на колесах. МСК-5302 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 39700*1,012 (Кстм=1,012)

86 5910-1000-0062 (Кпл) (ПЗ, 100%) Холодильник бытовой г.р. 800х800х1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 160485*1,012 (Кстм=1,012)

87 5910-1000-0063 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стетоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 7500*1,012 (Кстм=1,012)

88 5910-1000-0064 (Кпл) (ПЗ, 100%) Термометр медицинский цифровой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 3200*1,012 (Кстм=1,012)

89 5910-1000-0065 (Кпл) (ПЗ, 100%) Измеритель артериального давления мембранный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 14550*1,012 (Кстм=1,012)

12 20.Вестибюль

90 5910-1000-0066 (Кпл) (ПЗ, 100%) Банкетки двухместные ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 14505*1,012 (Кстм=1,012)

13 28.Комната вахтера

91 5910-1000-0067 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)

92
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
93
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)
94 5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)
95 5910-1000-0069 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диван для отдыха ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 180000*1,012 (Кстм=1,012)
14 29.Комната коменданта
96
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
97
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)
98 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 5000*1,012 (Кстм=1,012)
99
5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)
100 5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,45кВт 1 шт 1 296000*1,012 (Кстм=1,012)
101 5910-1000-0069 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 36600*1,012 (Кстм=1,012)
15 30.Приемная
102
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
103
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)
104 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 5000*1,012 (Кстм=1,012)
105 5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)
106
5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=22В, N=0.75кВт, +МФУ (принтер, сканер, копир) 1 шт 1 296000*1,012 (Кстм=1,012)
16 31.Кабинет директора
107
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир "Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
108
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)
109 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 5000*1,012 (Кстм=1,012)
110
5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)

111
5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0.45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 296000*1,012 (Кстм=1,012)
112 5910-1000-0069 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 36600*1,012 (Кстм=1,012)
113 5910-1000-0070 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сейф несгораемый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 100000*1,012 (Кстм=1,012)
17 32.Комната дежурных преподователей
114
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 25000*1,012 (Кстм=1,012)
115
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 38000*1,012 (Кстм=1,012)
116 5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 36600*1,012 (Кстм=1,012)
18 33.Санузел
117 1308-0305-1201 1
118 5910-1000-0009 (Кпл) (ПЗ, 100%) Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 11000*1,012 (Кстм=1,012)
19 21,22 Жилая комната
119
5910-1000-0071 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кровать деревянная 850х450-2050 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 27000*1,012 (Кстм=1,012)
120
5910-1000-0054 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 10000*1,012 (Кстм=1,012)
121
5910-1000-0072 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол рабочий с тумбой 1500х550х800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 25000*1,012 (Кстм=1,012)
122 5910-1000-0073 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600х600х2500 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 48000*1,012 (Кстм=1,012)
123 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 5000*1,012 (Кстм=1,012)
124 5910-1000-0074 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка книжная 1200х600х400 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 15000*1,012 (Кстм=1,012)
125 5910-1000-0075 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 8500*1,012 (Кстм=1,012)
20 25.Холл
126 5910-1000-0076 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 11250*1,012 (Кстм=1,012)
21 23.Кухня
127
5910-1000-0077 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 1 138000*1,012 (Кстм=1,012)
128 1308-0305-1202 1

129 5910-1000-0078 (Кпл) (ПЗ, 100%) Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм N=3,2кВт, U=220В. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 54000*1,012 (Кстм=1,012)

130 5910-1000-0079 (Кпл) (ПЗ, 100%) Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан" 1 шт 1 141500*1,012 (Кстм=1,012)

131 5910-1000-0080 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 650х950х800мм в комплекте с 4-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 30000*1,012 (Кстм=1,012)

22 24.Санузел

132 5910-1000-0081 (Кпл) (ПЗ, 100%) Поручень прямой для инвалидов L=500мм, ППР-09.500 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 15000*1,012 (Кстм=1,012)

133

5910-1000-0082 (Кпл) (ПЗ, 100%) Поручень для унитаза ПО-06.02 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 51300*1,012 (Кстм=1,012)

Раздел 3 Помещения второго-девятого этажей

1 Жилые комнаты

134

5910-1000-0071 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кроватьдеревянная 850х450х2050 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 240 27000*1,012 (Кстм=1,012)

135

5910-1000-0054 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 240 10000*1,012 (Кстм=1,012)

136

5910-1000-0072 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол рабочий с тумбой 1500х550х800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 144 25000*1,012 (Кстм=1,012)

137 5910-1000-0073 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600х600х2500 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 240 48000*1,012 (Кстм=1,012)

138 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 288 5000*1,012 (Кстм=1,012)

139

5910-1000-0074 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка книжная 1200х600х400 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 144 15000*1,012 (Кстм=1,012)

140 5910-1000-0075 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 144 8500*1,012 (Кстм=1,012)

2 Холл

141 5910-1000-0076 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 48 11250*1,012 (Кстм=1,012)

3 Кухни-ниши

142

5910-1000-0077 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 48 138000*1,012 (Кстм=1,012)

143 1308-0305-1202 48

144 5910-1000-0078 (Кпл) (ПЗ, 100%) Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм, N=3,2кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 48 54000*1,012 (Кстм=1,012)

145 5910-1000-0079 (Кпл) (ПЗ, 100%) Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 48 141500*1,012 (Кстм=1,012)

4 Комната для занятий

146 5910-1000-0032 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 16 36600*1,012 (Кстм=1,012)
147
5910-1000-0033 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол читательский 1200х500х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 16 18000*1,012 (Кстм=1,012)
148
5910-1000-0034 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 40 38000*1,012 (Кстм=1,012)
149
5910-1000-0035 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 24 22000*1,012 (Кстм=1,012)
150
5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS,U=220В, N=0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 24 296000*1,012 (Кстм=1,012)

5 Комната для чистки и глажения одежды

151 5910-1000-0016 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 16 135000*1,012 (Кстм=1,012)
152
5910-1000-0037 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 36600*1,012 (Кстм=1,012)
153 5910-1000-0038 (Кпл) (ПЗ, 100%) Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 18000*1,012 (Кстм=1,012)
154
5910-1000-0039 (Кпл) (ПЗ, 100%) Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 10000*1,012 (Кстм=1,012)
155
5910-1000-0040 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка раскладная для сушки одежды ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 16 7650*1,012 (Кстм=1,012)
156 1117-0101-0105 Стиральная машина. Установка 8
Ресурс удален 2303-0102-9902
157 5910-1000-0041 (Кпл) (ПЗ, 100%) Мтиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 187500*1,012 (Кстм=1,012)

Раздел 4 Дополнительный инвентарь

1 Жилые комнаты

158 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 147 7200*1,012 (Кстм=1,012)
159 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 147 1000*1,012 (Кстм=1,012)
160 5910-1000-0085 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 49 10000*1,012 (Кстм=1,012)
161 5910-1000-0086 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 94 2500*1,012 (Кстм=1,012)
162
5910-1000-0087 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 49 14000*1,012 (Кстм=1,012)
163 5910-1000-0088 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 94 4500*1,012 (Кстм=1,012)
164 5910-1000-0089 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 49 1400*1,012 (Кстм=1,012)

2 Буфет

165 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 7200*1,012 (Кстм=1,012)
166 5910-1000-0086 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 2500*1,012 (Кстм=1,012)

167 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
168 5910-1000-0085 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 10000*1,012 (Кстм=1,012)
169
5910-1000-0087 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 14000*1,012 (Кстм=1,012)
170 5910-1000-0088 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 4500*1,012 (Кстм=1,012)
171 5910-1000-0089 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 1400*1,012 (Кстм=1,012)
3 Помещения администрации и персонала
172 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 7200*1,012 (Кстм=1,012)
173 5910-1000-0090 (Кпл) (ПЗ, 100%) Аптечка первой помощи ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 5000*1,012 (Кстм=1,012)
174 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 1000*1,012 (Кстм=1,012)
175 5910-1000-0091 (Кпл) (ПЗ, 100%) Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 61000*1,012 (Кстм=1,012)
4 Тренажерный зал
176 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 7200*1,012 (Кстм=1,012)
177 5910-1000-0092 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 2,5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
178 5910-1000-0093 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
179 5910-1000-0094 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 10кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
180 5910-1000-0095 (Кпл) (ПЗ, 100%) Гриф для штанги д=50мм, 220см олимпийский макс. вес 250кг ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 34000*1,012 (Кстм=1,012)
181 5910-1000-0096 (Кпл) (ПЗ, 100%) Гантель литая-2кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 5000*1,012 (Кстм=1,012)
182 5910-1000-0097 (Кпл) (ПЗ, 100%) Гантель литая-4кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 6500*1,012 (Кстм=1,012)
183 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 1000*1,012 (Кстм=1,012)
5 Помещения для занятий
184 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 10 7200*1,012 (Кстм=1,012)
185 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 9 1000*1,012 (Кстм=1,012)
6 Коридоры
186 5910-1000-0098 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=1200мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 9 6800*1,012 (Кстм=1,012)
187 5910-1000-0099 (Кпл) (ПЗ, 100%) Доска объявлений ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 10000*1,012 (Кстм=1,012)
188 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 9 1000*1,012 (Кстм=1,012)
7 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения
189 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 12 7200*1,012 (Кстм=1,012)
190 5910-1000-0085 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 20 10000*1,012 (Кстм=1,012)
191 5910-1000-0086 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 20 2500*1,012 (Кстм=1,012)
192
5910-1000-0087 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 14000*1,012 (Кстм=1,012)

193 5910-1000-0088 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный имр Казахстан" 1 шт 14 4500*1,012 (Кстм=1,012)
194 5910-1000-0089 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1400*1,012 (Кстм=1,012)
195 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)

8 Медицинский кабинет с изолятором

196 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 7200*1,012 (Кстм=1,012)
197 5910-1000-0091 (Кпл) (ПЗ, 100%) Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 61000*1,012 (Кстм=1,012)
198 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
199 5910-1000-0085 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 10000*1,012 (Кстм=1,012)
200 5910-1000-0086 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 2500*1,012 (Кстм=1,012)
201
5910-1000-0087 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 14000*1,012 (Кстм=1,012)
202 5910-1000-0088 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 4500*1,012 (Кстм=1,012)
203 5910-1000-0089 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 1400*1,012 (Кстм=1,012)

Раздел 5 Добавленное оборудование

1 Медицинский кабинет с изолятором

204 5910-1000-0100 (Кпл) (ПЗ, 100%) Фонендоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 7500*1,012 (Кстм=1,012)
205 5910-1000-0101 (Кпл) (ПЗ, 100%) Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 108600*1,012 (Кстм=1,012)
206 5910-1000-0102 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ростомер ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 45000*1,012 (Кстм=1,012)
207
5910-1000-0103 (Кпл) (ПЗ, 100%) Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 28000*1,012 (Кстм=1,012)
208 5910-1000-0104 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ножницы ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1500*1,012 (Кстм=1,012)
209
5910-1000-0105 (Кпл) (ПЗ, 100%) Емкость для уничтожения остатков вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 24000*1,012 (Кстм=1,012)
210 5910-1000-0106 (Кпл) (ПЗ, 100%) Халаты медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 10500*1,012 (Кстм=1,012)
211 5910-1000-0107 (Кпл) (ПЗ, 100%) Колпаки ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
212 5910-1000-0108 (Кпл) (ПЗ, 100%) Маски одноразовые ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 30 50*1,012 (Кстм=1,012)
213 5910-1000-0109 (Кпл) (ПЗ, 100%) Бикс маленький ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 23000*1,012 (Кстм=1,012)
214 5910-1000-0200 (Кпл) (ПЗ, 100%) Бикс большой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36000*1,012 (Кстм=1,012)
215 5910-1000-0201 (Кпл) (ПЗ, 100%) Жгут резиновый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 4200*1,012 (Кстм=1,012)
216
5910-1000-0202 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шприцы одноразовые с иглами 2,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 10 65*1,012 (Кстм=1,012)
217
5910-1000-0203 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шприцы одноразовые с иглами 5,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 10 68,*1,012 (Кстм=1,012)
218
5910-1000-0204 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шприцы одноразовые с иглами 10,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 70*1,012 (Кстм=1,012)
219 5910-1000-0205 (Кпл) (ПЗ, 100%) Пинцет ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 2500*1,012 (Кстм=1,012)
220 5910-1000-0206 (Кпл) (ПЗ, 100%) Грелка резиновая ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 1200*1,012 (Кстм=1,012)

221 5910-1000-0207 (Кпл) (ПЗ, 100%) Пузырь для льда ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 2400*1,012 (Кстм=1,012)
222 5910-1000-0208 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лоток почкообразный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 3000*1,012 (Кстм=1,012)
223 5910-1000-0209 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шпатель металлический ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 350*1,012 (Кстм=1,012)
224
5910-1000-0210 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шины для иммобилизации конечностей ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 95000*1,012 (Кстм=1,012)
225 5910-1000-0211 (Кпл) (ПЗ, 100%) Коврик ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 7700*1,012 (Кстм=1,012)
226 5910-1000-0212 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сантиметровая лента ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 2700*1,012 (Кстм=1,012)
227
5910-1000-0213 (Кпл) (ПЗ, 100%) Таблицы для определения остроты зрения ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)
228
5910-1000-0214 (Кпл) (ПЗ, 100%) Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 45000*1,012 (Кстм=1,012)
229 5910-1000-0220 (Кпл) (ПЗ, 100%) Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 4500*1,012 (Кстм=1,012)
230 5910-1000-0215 (Кпл) (ПЗ, 100%) Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 4500*1,012 (Кстм=1,012)
231 5910-1000-0216 (Кпл) (ПЗ, 100%) Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 5000*1,012 (Кстм=1,012)
232
5910-1000-0217 (Кпл) (ПЗ, 100%) Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 6 15000*1,012 (Кстм=1,012)
233 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 2 40000*1,012 (Кстм=1,012)
2 Помещение вахтера
234 5910-1000-0219 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ящик для ключей (настенный на 50 ключей) 350x55x660 КЛ-50С ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 35000*1,012 (Кстм=1,012)
235 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 1 40000*1,012 (Кстм=1,012)
3 Жилые комнаты
236
5910-1000-0214 (Кпл) (ПЗ, 100%) Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 244 45000*1,012 (Кстм=1,012)
237 5910-1000-0220 (Кпл) (ПЗ, 100%) Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 732 4500*1,012 (Кстм=1,012)
238 5910-1000-0215 (Кпл) (ПЗ, 100%) Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 244 4500*1,012 (Кстм=1,012)
239 5910-1000-0216 (Кпл) (ПЗ, 100%) Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 244 5000*1,012 (Кстм=1,012)
240 5910-1000-0217 (Кпл) (ПЗ, 100%) Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 732 15000*1,012 (Кстм=1,012)
241 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 147 40000*1,012 (Кстм=1,012)
4 Помещение для занятий
242 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 8 40000*1,012 (Кстм=1,012)
5 Тренажерный зал

243 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 2 40000*1,012 (Кстм=1,012)

6 Помещения администрации и персонала

244 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 8 40000*1,012 (Кстм=1,012)

7 Буфет

245 5910-1000-0221 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2х1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 3 38000*1,012 (Кстм=1,012)

8 Коридоры

246 5910-1000-0221 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 0,5х1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "школьный мир Казахстан" 1 к-т 9 36000*1,012 (Кстм=1,012)

9 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения

247 5910-1000-0222 (Кпл) (ПЗ, 100%) Жалюзи (2шт) 1,2х1,8(h) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 12 60000*1,012 (Кстм=1,012)

10 Посуда для буфета

248

5910-1000-0225 (Кпл) (ПЗ, 100%) Вилка столовая из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 245*1,012 (Кстм=1,012)

249 5910-1000-0256 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ложка столовая ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 245*1,012 (Кстм=1,012)

250 5910-1000-0227 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ложка чайная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 185*1,012 (Кстм=1,012)

251

5910-1000-0228 (Кпл) (ПЗ, 100%) Нож столовый из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 245*1,012 (Кстм=1,012)

252 5910-1000-0229 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тарелка мелкая ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 450*1,012 (Кстм=1,012)

253 5910-1000-0300 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тарелка глубокая ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 550*1,012 (Кстм=1,012)

254 5910-1000-0301 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тарелка десертная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 450*1,012 (Кстм=1,012)

255 5910-1000-0302 (Кпл) (ПЗ, 100%) Чашка с блюдцем ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 1500*1,012 (Кстм=1,012)

256 5910-1000-0303 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ваза для печенья ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 800*1,012 (Кстм=1,012)

257 5910-1000-0304 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро эмалированное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 4500*1,012 (Кстм=1,012)

258 5910-1000-0305 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дуршлаг эмалированный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 1800*1,012 (Кстм=1,012)

259 5910-1000-0306 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кастрюли эмалированные или алюминиевые 2,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 5900*1,012 (Кстм=1,012)

260 5910-1000-0307 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кастрюли эмалированные или алюминиевые 3,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 6800*1,012 (Кстм=1,012)

261 5910-1000-0308 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кастрюли эмалированные или алюминиевые 5,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 10250*1,012 (Кстм=1,012)

262 5910-1000-0309 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кастрюли эмалированные или алюминиевые 9л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 17700*1,012 (Кстм=1,012)

263

5910-1000-0310 (Кпл) (ПЗ, 100%) Разливательные ложки: половник 0,25л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 1950*1,012 (Кстм=1,012)

264
5910-1000-0311 (Кпл) (ПЗ, 100%) Разливательные ложки: половник 0,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 2100*1,012 (Кстм=1,012)
265 5910-1000-0312 (Кпл) (ПЗ, 100%) Разливательные ложки: ложка для соуса 100мл. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 1800*1,012 (Кстм=1,012)
266 5910-1000-0313 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лопатки для котлет и мяса ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 1800*1,012 (Кстм=1,012)
267 5910-1000-0314 (Кпл) (ПЗ, 100%) Нож консервный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 350*1,012 (Кстм=1,012)
268 5910-1000-0315 (Кпл) (ПЗ, 100%) Нож-пилка для резки хлеба ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 2000*1,012 (Кстм=1,012)
269 5910-1000-0316 (Кпл) (ПЗ, 100%) Поднос ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 36 1200*1,012 (Кстм=1,012)
270 5910-1000-0317 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сито (36см.) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1200*1,012 (Кстм=1,012)
271
5910-1000-0318 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сковороды разные: 24,28см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 2 5600*1,012 (Кстм=1,012)
272
5910-1000-0319 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сковороды разные: 30,32см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 2 7800*1,012 (Кстм=1,012)
273 5910-1000-0320 (Кпл) (ПЗ, 100%) Емкость для пищевых отходов (бак пластиковый с крышкой на 60л) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 12500*1,012 (Кстм=1,012)

11 Противопожарный инвентарь

274 5910-1000-0321 (Кпл) (ПЗ, 100%) Багор ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 2200*1,012 (Кстм=1,012)
275 5910-1000-0322 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро пожарное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 7 1700*1,012 (Кстм=1,012)
276 5910-1000-0323 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лестница-палка ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
277 5910-1000-0324 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 2200*1,012 (Кстм=1,012)
278 5910-1000-0235 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лопата железная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 2200*1,012 (Кстм=1,012)
279 5910-1000-0236 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ножницы для резки ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 3500*1,012 (Кстм=1,012)
280 5910-1000-0237 (Кпл) (ПЗ, 100%) Топор ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 1800*1,012 (Кстм=1,012)
281 5910-1000-0238 (Кпл) (ПЗ, 100%) Фонарь электрический ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 7 10500*1,012 (Кстм=1,012)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 9 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-1-24 Подъемное оборудование ТП РК 9 Общ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Лифт

1 1303-0501-0103 1

2 1303-0501-0105 1 (Коб=-3)

3 1303-0501-0107 ОбФ1=44-(28.2+4.5) = 11,3 (Коб=-1)

4 5110-0101-1601 1

Раздел 2 Подъемная платформа

5 1303-0601-0111 Установка передвижная . Монтаж оборудования (прим) 1

6 5110-0201-0102 1

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-1 Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 ТП РК 7 Общ. КЖ1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0102-0308 1329,25

2 1101-0205-0303 23,68 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

3 1101-0205-1303 23,68

4 4102-0103-1006 1352,93 (Коб=1,75)

5 1101-0102-0308 Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки) 696,55

6 4102-0103-1006 696,55 (Коб=1,75)

7 1101-0104-0402 626,9

8 1101-0205-0503 69,65

9 1101-0201-0501 626,9

Раздел 2 Фундаменты

1 Сваи

10 1105-0101-0202 0,37 (Коб=258)

Ресурс удален 2104-9999-9903

11 2104-1204-9903 4 (Коб=258) СФ1=4960*1.025 = 5084

12 2988-8888-8908 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 1 м3 0,37 (Коб=258) 763

13 2988-8888-8909 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 1 м3 0,37 (Коб=258) 648

14 2988-8888-8910 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25 1 м3 0,37 (Коб=258) 635

15 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 0,37 (Коб=258) 270

16 1105-0101-1001 258

17 1105-0101-4902 Скважины диаметром 300 мм (лидерные скважины). Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2 4 (Коб=103)

2 Ростверки

18 1106-0101-0101 28

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2401

Ресурс удален 2102-0101-0101

19 1106-0101-0105 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Мр-2) 1,42 (Коб=28)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803

Ресурс удален 2102-0101-0601

20 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 0,0038 (Коб=28)

21 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 0,0168 (Коб=28)

22 1106-0301-0401 Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 0,0664 (Коб=28)
23 1106-0101-0106 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (МР-1) 3,42 (Коб=11)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803
Ресурс удален 2102-0101-0601
24 2105-0309-0302 0,0038 (Коб=11)
25 2105-0309-0303 0,19272 (Коб=11)
26 1106-0301-0401 Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 0,0664 (Коб=11)
27 1106-0101-0107 Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство (МР-3) 6,6 (Коб=4)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803
Ресурс удален 2102-0101-0601
28 2105-0309-0302 0,0072 (Коб=4)
29 2105-0309-0303 0,16042 (Коб=4)
30 1106-0301-0401 Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 0,1328 (Коб=4)
31 1108-0101-0307 338,02
32 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Мл-1) 89,3
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803
Ресурс удален 2102-0101-0601
33 2105-0309-0303 1,0416
34 1108-0101-0307 334,8
35 1106-0201-0104 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (ФВБ-1) 0,94 (Коб=12)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2803
Ресурс удален 2102-0101-0601
36 2105-0309-0303 0,0092 (Коб=12)
37 1108-0101-0307 3,78 (Коб=12)
38 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки. Устройство 13,2
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2604
Ресурс удален 2102-0101-0601
39 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,1221
40
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,5187
41 1116-0401-0210 Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка 0,8 (Коб=9)
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2302-0101-0278
3 Приямок Пр2-2шт
42 1106-1301-0103 0,09 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701

Ресурс удален 2102-0101-0601
43 1106-0301-0408 0,01 (Коб=2)
44 1108-0201-0703 0,0161 (Коб=2)
4 Приямок Пр3-1шт
45 1106-1301-0103 0,305
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601
46
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,02172
47 1106-0301-0408 0,01334
48 1108-0201-0703 0,02696
5 Фундамент Фо1-1 шт
49 1106-0101-0101 0,09
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
50 1106-0201-0101 0,27
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0301
51 1108-0101-0307 0,88
6 Фундамент Фо2-1 шт
52 1106-0101-0101 0,1
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
53 1106-0201-0104 0,064
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601
54
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,00379
55 1108-0101-0307 0,96
7 Фундамент Фо3-1 шт
56 1106-0101-0101 0,14
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
57 1106-0201-0104 0,369
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2701
Ресурс удален 2102-0101-0601

58 2105-0301-3201 0,00563
59 1108-0101-0307 1,3
8 Выпуски из фундамента
60
2105-0301-3201 Выпуски-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 3,3337
61 1106-0301-0401 Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2,54976
9 Приямок шахты лифта
62 1106-1301-0104 3,26
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
63 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,00838
64 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,03685
65
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,28015
66 1106-0301-0408 0,02196
Раздел 3 Монолитные стены и диафрагмы жесткости подвала
67 1106-0401-0102 91,88
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0301
68 1106-0301-0701 13,6208
69 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 2,2476
70 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,3011
71
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 8,0511
72
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 1,0393
73
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 1,3072
74
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,6745
75 1106-0301-0408 0,0379
76 2105-0301-3202 Обрамление отверстий-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,4584
77 1108-0101-0307 320,72
Раздел 4 Колонны
1 Колонны
78 1107-0502-0101 48

79 2104-9999-0105 0,5 (Коб=48)

2 Узел1- 48 шт

80 1106-0101-0101 0,02 (Коб=48)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0101

81 1106-0301-0408 0,00946 (Коб=48)

82 2113-0201-0312 4,056 (Коб=48)

Раздел 5 Ригели

1 Ригели

83 1107-0503-0105 34

84 2104-0106-9902 Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92

ОбФ2=16*0.377+8*0.223+10*0.114 = 8,956

85 2988-8888-8911 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 1 м3

ОбФ2=16*0.377+8*0.223+10*0.114 = 8,956 568

86 2988-8888-8912 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 1 м3

ОбФ2=16*0.377+8*0.223+10*0.114 = 8,956 736

2 Каркасы ригелей

87 1106-0301-0701 1,6449

88 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,58026

89

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 0,04392

90

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,21112

91

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,8096

3 Дополнительное армирование ригелей

92 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,03876

93

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 1,36848

94 1106-0301-0407 0,06944

Раздел 6 Перекрытие

1 Сборные плиты

95 1107-0505-0104 13

Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0801

Ресурс удален 2104-9999-9901

96 1107-0505-0105 40

Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
97 2104-0108-9907 ОбФ3=5.36*1.495*27+3.27*1.495*12+5.36*1.195*13+3.27*1.195-(0.25*0.25+0.45*0.27+0.2*0.22+0.4*0.15+0.2*0.17+0.3*0.25+0.2*0.2+0.17*0.4+0.45*0.22+0.2*0.17+0.2*0.22+1.1*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.4*0.2+0.25*0.275+0.4*0.12) = 360,7007

2 Монолитная обвязка

98 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 39,25
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
99 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
100 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,3458
101
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1,0039

3 Заделка швов

102 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
103 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0778
104
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,3933

4 Монолитные участки

105 1106-0801-0101 ОбФ4=0.92*4+1.58*2+1.58+6.68+1.16 = 16,26
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
106 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 ОбФ5=(1.9*4+2.4*2+0.9+17.7)/1000 = 0,031
107 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ6=(2.1*4+4.2*2+4.2+20.3+3.5)/1000 = 0,0448
108 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0176
109 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ7=(57*4+90.1*2+89.4+434.5+74.8)/1000 = 1,0069
110 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ8=(11.6*4+21.1*2+17.9+18.7+12.2)/1000 = 0,1374
111 1106-0301-0407 0,0256
112 1106-0301-0408 0,0099

113 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкера) 1,5833
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
Раздел 7 Лестница Л1
1 Ступени и косоуры
114 1109-0304-0101 0,2182 т.ч. п.3.2: к1трр=1,1;
115 2106-0208-0401 0,2182
116 1115-0207-0101 Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное 5,45
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
117 1107-0518-0101 1,2 (Коб=10)
118 2104-0110-9903 1,2 (Коб=10)
119 2106-0405-1401 0,00332 (Коб=10)
120 1107-0107-0103 0,00519
121 2113-0201-0901 0,00052
2 Площадка монолитная ПМ1
122 1106-0801-0101 0,11
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
123 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,00233
124
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0098
125 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 0,03152
Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта
126 1109-0305-0101 Рамы . Монтаж 0,653
127 2105-0201-0502 0,653
128 1113-0301-0406 16,3
129 1113-0301-1406 16,3 (Коб=2)
Раздел 9 Входная группа №1
1 Фундамент Фм-1- 2 шт
130 1106-0101-0101 1,58 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
131 1106-0101-0105 1,008 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601

132 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0037 (Коб=2)
133
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0714 (Коб=2)
134
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0682 (Коб=2)
135 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 0,01254
136 1108-0101-0307 5,5 (Коб=2)
2 Стена подпорная монолитная Спм-1
137 1106-0101-0101 2,7
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
138 1106-0401-0102 8,2
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0301
139 1106-0301-0701 1,042
140 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,05
141
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,9238
142
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0682
3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт
143 1106-0501-0107 0,4 (Коб=4)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
144 1106-0301-0701 0,00888 (Коб=4)
145 2105-0301-3001 0,00728 (Коб=4)
146
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0016 (Коб=4)
4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт
147 1106-0501-0107 0,26 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
148 1106-0301-0701 0,0064 (Коб=2)
149 2105-0301-3001 0,0048 (Коб=2)
150 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=2)
5 Площадка монолитная Пм1

151 1106-0101-0115 0,682
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
152 2105-0301-3201 0,02694
6 Площадка монолитная ПМ2
153 1106-0101-0115 0,833
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
154 2105-0301-3201 0,0329
7 Площадка монолитная ПМ3
155 1106-0101-0115 1,13
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
156 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,011
157 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0024
158
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,0709
159
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,0884
8 Лестница монолитная Лм-1
160 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 2,6
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
161 1106-0301-0701 0,1363
162
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,1363
9 Стена монолитная См1-2 шт
163 1106-0401-0102 0,622 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0301
164 1106-0301-0701 0,0654 (Коб=2)
165 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0028 (Коб=2)
166
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0626 (Коб=2)
10 Засыпка
167 1101-0205-0502 13,65

168 1101-0201-0501 13,65
169 1108-0101-0307 83,6
11 Покрытие
170 1106-0801-0101 5,5
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
171 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0409
172 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0082
173
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,3605
174
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,2929
175 1106-0301-0407 0,0384
Раздел 10 Входная группа №3
1 Фундамент Фм-1
176 1106-0101-0101 0,34
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
177 1106-0101-0105 0,468
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
178 2105-0301-3001 0,0081
179 2105-0301-3201 0,0091
180 2105-0301-3202 0,0341
181 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 0,00528
182 1108-0101-0307 2,88
2 Стена подпорная монолитная Спм-1
183 1106-0101-0101 1,92
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
184 1106-0401-0102 7,2
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0301
185 1106-0301-0701 0,9715
186 2105-0301-3001 0,0493
187 2105-0301-3201 0,7518

188 2105-0301-3202 0,1704

3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт

189 1106-0501-0107 0,38 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

190 1106-0301-0701 0,0086 (Коб=2)

191 2105-0301-3001 0,007 (Коб=2)

192 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=2)

4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт

193 1106-0501-0107 0,26 (Коб=4)

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

194 1106-0301-0701 0,0064 (Коб=4)

195 2105-0301-3001 0,0048 (Коб=4)

196 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=4)

5 Площадка монолитная Пм1

197 1106-0101-0115 0,731

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0601

198 2105-0301-3201 0,0289

6 Площадка монолитная ПМ2

199 1106-0101-0115 0,833

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

200 2105-0301-3201 0,0329

7 Лестница монолитная Лм-1

201 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 2,2

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

202 1106-0301-0701 0,12265

203 2105-0301-3201 0,12265

8 Засыпка

204 1101-0205-0502 13,65

205 1101-0201-0501 13,65

206 1108-0101-0307 16,1

9 Покрытие

207 1106-0801-0101 4,61
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
208 2105-0301-3001 0,0401
209 2105-0301-3001 0,0082
210 2105-0301-3201 0,3518
211 2105-0301-3202 0,2921
212 1106-0301-0407 0,0384
Раздел 11 Входная группа №5
1 Стена подпорная монолитная Спм-1
213 1106-0101-0101 1,79
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
214 1106-0401-0102 3,03
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0301
215 1106-0301-0701 0,5162
216 2105-0301-3001 0,0267
217 2105-0301-3201 0,3872
218 2105-0301-3202 0,1023
2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт
219 1106-0501-0107 0,26 (Коб=3)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
220 1106-0301-0701 0,0064 (Коб=3)
221 2105-0301-3001 0,0048 (Коб=3)
222 2105-0301-3202 0,0016 (Коб=3)
223 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 0,00726
3 Площадка монолитная Пм1
224 1106-0101-0115 0,383
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
225 2105-0301-3201 0,0199
4 Лестница монолитная Лм-1
226 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 2,2
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601
227 1106-0301-0701 0,12265
228 2105-0301-3201 0,12265
5 Стена монолитная См-1
229 1106-0401-0102 0,622
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0301
230 1106-0301-0701 0,0609
231 2105-0301-3001 0,0028
232 2105-0301-3201 0,0581
6 Засыпка
233 1101-0205-0502 10,58
234 1101-0201-0501 10,58
235 1108-0101-0307 46,25
7 Покрытие
236 1106-0801-0101 1,72
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
237 2105-0301-3001 0,0132
238 2105-0301-3001 0,003
239 2105-0301-3201 0,1461
240 2105-0301-3202 0,1119
241 1106-0301-0407 0,0224
Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.38-39)
1 Стена подпорная монолитная Спм2
242 1106-0101-0101 1,16
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
243 1106-0401-0102 2,3
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0301
244 1106-0301-0701 0,242
245 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0153
246
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,2267
247 1106-0301-0408 0,01479

2 Лестница монолитная Лм2

248 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 1,4

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0601

249 1106-0301-0701 0,0766

250 2105-0301-3201 0,0766

3 Засыпка

251 1101-0205-0502 4,63

252 1101-0201-0501 4,63

253 1108-0101-0307 20,5

4 Каркас металлический

254 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) 0,0451

255 2106-0408-0501 Стойки 0,0451

256 1109-0301-0212 Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж 0,1901

257 2106-0408-0801 0,1901

258 1107-0107-0103 0,0056

259 2113-0201-1103 16

260 1113-0301-0406 6

261 1113-0301-1406 6 (Коб=2)

Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.43-44)

1 Стена подпорная монолитная Спм2

262 1106-0101-0101 1,16

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

263 1106-0401-0102 2,3

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0301

264 1106-0301-0701 0,2452

265 2105-0301-3001 0,0153

266 2105-0301-3201 0,2299

267 1106-0301-0408 0,01479

2 Лестница монолитная Лм2

268 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 1,4

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0601

269 1106-0301-0701 0,0766

270 2105-0301-3201 0,0766

3 Засыпка

271 1101-0205-0502 4,63

272 1101-0201-0501 4,63

273 1108-0101-0307 20,5

4 Каркас металлический

274 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) 0,0451

275 2106-0408-0501 Стойки 0,0451

276 1109-0301-0212 Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж 0,1892

277 2106-0408-0801 0,1892

278 1107-0107-0103 0,0056

279 2113-0201-1103 16

280 1113-0301-0406 6

281 1113-0301-1406 6 (Коб=2)

Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.31)

1 Стена подпорная монолитная Спм

282 1106-0101-0101 0,07 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201

Ресурс удален 2102-0101-0101

283 1106-0401-0102 0,51 (Коб=2)

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0301

284 1106-0301-0701 0,1039 (Коб=2)

285 2105-0301-3001 0,0045 (Коб=2)

286 2105-0301-3201 0,0994 (Коб=2)

287 1106-0301-0408 0,00986

288 1108-0101-0307 17,5

2 Лестница монолитная Лм

289 1106-0101-0118 Лестница железобетонная. Устройство 0,67

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801

Ресурс удален 2102-0101-0601

290 1106-0301-0701 0,0261

291 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0032

292 2105-0301-3201 0,0229

3 Каркас металлический

293 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж (Ст1) 0,0488

294 2106-0408-0501 0,0488
295 1109-0301-0212 Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж 0,0867
296 2106-0408-0801 0,0867
297 1107-0107-0103 0,0034
298 2113-0201-1103 8
299 1113-0301-0406 3,5
300 1113-0301-1406 3,5 (Коб=2)

Раздел 15 Пожарная лестница

1 Фундамент Фм

301 1106-0101-0101 2,042
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
302 1106-0101-0107 6,3
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-2801
Ресурс удален 2102-0101-0601
303 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0155
304 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,009
305
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,7996
306
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,0774
307 1106-0301-0407 0,0432
308 1106-0301-0408 0,01254
309 1106-0301-0401 0,029

2 Конструкции металлические

310 1109-0302-0112 Стойки опорные . Монтаж ОбФ9=(72.5*4+50.65*3+61.95)/1000 = 0,5039
311 2106-0408-0501 Стойки (Ст1-Ст3) ОбФ9=(72.5*4+50.65*3+61.95)/1000 = 0,5039
312 1109-0304-0101 ОбФ10=(37.2+101.8+25.8+52.2+54.5+30.4+31.1+15.7+25.5+9.55+12.85*2+148.8+77.9+12.4+7+2.7)/1000 = 0,65825
313 2105-0204-0802 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005
0,063
314 2105-0204-0803 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005
0,1018
315 2106-0208-0401 0,1067
316 2106-0208-0501 0,13795
317 2105-0110-0201 0,2267

318 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 0,0194

319 2105-0101-0403 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 0,0027

320 1113-0301-0406 29,05

321 1113-0301-1406 29,05 (Коб=2)

Раздел 16 Разные работы

1 Вентиляционный блок -12 шт

322 1106-0101-0115 0,65

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс удален 2102-0101-0601

323

2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,04215

324 1107-0514-0105 12

325 2104-0104-9914 ОбФ11=0.88*2.95*12 = 31,152

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм.0.000 ТП РК 7 КЖ2
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Колонны

1 Каркас на отм.+2,920; +5,920

1 1107-0502-0105 48

Ресурс удален 2104-9999-9901

2 2104-9999-0105 0,76 (Коб=48)

3 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.3) 0,06 (Коб=96)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0101

4 1106-0301-0407 ОбФ1=(0.9+9+1.92)/1000 = 0,01182 (Коб=96)

5 2113-0201-0312 11,84 (Коб=96)

6 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 0,0284 (Коб=2)

2 Каркас на отм. +8,920; +25,220

7 1107-0502-0105 102

Ресурс удален 2104-9999-9901

8 1107-0502-0104 42

Ресурс удален 2104-9999-9901

9 2104-9999-0105 ОбФ2=96*0.76+(19+6)*0.6+17*0.496+0.88*2+0.782+0.88*3 = 101,574

10 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.5) 0,06 (Коб=48)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0101

11 1106-0301-0407 ОбФ1=(0.9+9+1.92)/1000 = 0,01182 (Коб=48)

12 2113-0201-0312 11,84 (Коб=48)

13 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство (узел 2 КЖ2 л.5) 0,06 (Коб=48)

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0101

14 1106-0301-0407 0,0099 (Коб=48)

15 2113-0201-0312 14,32 (Коб=48)

16 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 0,0071 (Коб=22)

Раздел 2 Ригели

1 На отм.+2,920;+5,920

17 1107-0503-0105 ОбФ3=16+26+10 = 52 (Коб=2)

Ресурс удален 2104-9999-9901

18 2104-0106-9902 ОбФ4=16*0.377+26*0.223+10*0.114 = 12,97 (Коб=2)

19 2988-8888-8911 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 1 м3

ОбФ4=16*0.377+26*0.223+10*0.114 = 12,97 (Коб=2) 568

20 2988-8888-8912 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 1 м3
ОбФ4=16*0.377+26*0.223+10*0.114 = 12,97 (Коб=2) 736

2 На отм. +8,920...+25,220

21 1107-0503-0105 ОбФ5=(16+26+10)*6+2+4 = 318

Ресурс удален 2104-9999-9901

22 2104-0106-9902 ОбФ6=Ф4*6+2*0.377+4*0.223 = 79,466

23 2988-8888-8911 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 1 м3
ОбФ6=Ф4*6+2*0.377+4*0.223 = 79,466 568

24 2988-8888-8912 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 1 м3
ОбФ6=Ф4*6+2*0.377+4*0.223 = 79,466 736

3 Каркасы ригелей на отм.+2,920; +11,920

25 1106-0301-0701 2,69706 (Коб=4)

26 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,93366 (Коб=4)

27 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 0,08052 (Коб=4)

28 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0964 (Коб=4)

29 2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 1,58648 (Коб=4)

4 Каркасы ригелей на отм.+14,920; +17,920

30 1106-0301-0701 2,66778 (Коб=2)

31 2105-0301-3001 0,93366 (Коб=2)

32 2105-0301-3202 0,05124 (Коб=2)

33 2105-0301-3202 0,0964 (Коб=2)

34 2105-0301-3202 1,58648 (Коб=2)

5 Каркасы ригелей на отм.+20,920

35 1106-0301-0701 2,65314

36 2105-0301-3001 0,93366

37 2105-0301-3202 0,0366

38 2105-0301-3202 0,0964

39 2105-0301-3202 1,58648

6 Каркасы ригелей на отм.+23,170

40 1106-0301-0701 2,87714

41 2105-0301-3001 0,93366

42 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,16544

43 2105-0301-3202 0,09516

44 2105-0301-3202 0,0964
45 2105-0301-3202 1,58648
7 Доп.армирование на отм.+2,920
46 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,0456
47
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 2,04696
48 1106-0301-0407 0,0704
8 Доп.армирование на отм.+5,920...+23,170
49 2105-0301-3001 0,0456 (Коб=7)
50 2105-0301-3202 1,00536 (Коб=7)
51 2105-0301-3202 1,27512 (Коб=7)
52 1106-0301-0407 0,07856 (Коб=7)
9 Каркасы ригелей и доп.армирование на отм.+25,450
53 1106-0301-0701 0,36856
54 2105-0301-3001 0,1254
55
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0756
56 2105-0301-3202 0,02928
57 2105-0301-3202 0,44224
58 1106-0301-0407 0,032
Раздел 3 Диафрагмы жесткости
1 Дм1-2 шт, Дм1н-1 шт
59 1106-0601-0203 23,04 (Коб=3)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
60 1106-0301-0701 1,9677 (Коб=3)
61 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,2304 (Коб=3)
62 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,013 (Коб=3)
63 2105-0301-3201 1,6658 (Коб=3)
64
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0585 (Коб=3)
65 1106-0301-0407 0,0256 (Коб=3)
2 Дм2-1 шт
66 1106-0601-0203 22,64
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601

67 1106-0301-0701 1,99766
68 2105-0301-3001 0,237
69 2105-0301-3001 0,0127
70 2105-0301-3201 1,64136
71 2105-0301-3201 0,0718
72
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0348
3 Дм3-1 шт
73 1106-0601-0203 4,66
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
74 1106-0301-0701 0,8079
75 2105-0301-3001 0,0822
76 2105-0301-3001 0,0338
77 2105-0301-3201 0,33672
78 2105-0301-3201 0,1885
79 2105-0301-3202 0,16668
80 1106-0301-0407 0,0192
4 Дм4-1 шт
81 1106-0601-0203 5,88
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
82 1106-0301-0701 0,73808
83 2105-0301-3001 0,0998
84 2105-0301-3001 0,035
85 2105-0301-3201 0,48738
86 2105-0301-3201 0,1159
5 Дм5-2 шт
87 1106-0601-0203 10,5 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
88 1106-0301-0701 1,98952 (Коб=2)
89 2105-0301-3001 0,1605 (Коб=2)
90 2105-0301-3001 0,0622 (Коб=2)
91 2105-0301-3201 0,6526 (Коб=2)
92 2105-0301-3201 0,0802 (Коб=2)

93 2105-0301-3202 0,83412 (Коб=2)
94
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,2099 (Коб=2)
95 1106-0301-0407 0,0077 (Коб=2)
6 Дм6-1 шт
96 1106-0601-0203 10,5
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
97 1106-0301-0701 2,30696
98 2105-0301-3001 0,1605
99 2105-0301-3001 0,0656
100 2105-0301-3201 1,0286
101 2105-0301-3202 0,83406
102 2105-0301-3202 0,2182
7 Дм7-1 шт
103 1106-0601-0203 10,57
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
104 1106-0301-0701 1,9266
105 2105-0301-3001 0,1689
106 2105-0301-3001 0,0656
107 2105-0301-3201 0,6885
108 2105-0301-3201 0,0943
109 2105-0301-3202 0,9093
8 Дм8-2 шт
110 1106-0601-0203 10,5 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001
Ресурс удален 2102-0101-0601
111 1106-0301-0701 1,4545 (Коб=2)
112 2105-0301-3001 0,1374 (Коб=2)
113 2105-0301-3001 0,0622 (Коб=2)
114 2105-0301-3201 0,9648 (Коб=2)
115 2105-0301-3201 0,0802 (Коб=2)
116 2105-0301-3202 0,2099 (Коб=2)
117 1106-0301-0407 0,0077 (Коб=2)
9 Дм9-1 шт

118	1106-0601-0203	10,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
119	1106-0301-0701	2,1817
120	2105-0301-3001	0,1374
121	2105-0301-3001	0,0634
122	2105-0301-3201	1,0241
123	2105-0301-3202	0,7386
124	2105-0301-3202	0,2182
	10 Дм9-1-1 шт	
125	1106-0601-0203	10,5
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
126	1106-0301-0701	2,19236
127	2105-0301-3001	0,1374
128	2105-0301-3001	0,0634
129	2105-0301-3201	1,0286
130	2105-0301-3202	0,74476
131	2105-0301-3202	0,2182
	11 Дм10-1 шт	
132	1106-0601-0203	10,77
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
133	1106-0301-0701	1,57878
134	2105-0301-3001	0,1683
135	2105-0301-3201	0,5124
136	2105-0301-3201	0,66708
137	2105-0301-3202	0,231
	12 Дм11-1 шт	
138	1106-0601-0203	13,68
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
139	1106-0301-0701	1,36685
140	2105-0301-3001	0,1779
141	2105-0301-3001	0,06144
142	2105-0301-3201	0,93207

143	2105-0301-3201	0,17392
144	2105-0301-3202	0,02152
	13 Дм12-1 шт	
145	1106-0601-0203	15
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
146	1106-0301-0701	1,3297
147	2105-0301-3001	0,1836
148	2105-0301-3001	0,0602
149	2105-0301-3201	1,0405
150	2105-0301-3201	0,0454
	14 Дм13-1 шт	
151	1106-0601-0203	12,2
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
152	1106-0301-0701	1,85684
153	2105-0301-3001	0,22086
154	2105-0301-3001	0,06144
155	2105-0301-3201	0,98144
156	2105-0301-3201	0,5022
157	2105-0301-3202	0,0909
	15 Дм14-1 шт	
158	1106-0601-0203	14,6
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
159	1106-0301-0701	1,3378
160	2105-0301-3001	0,1868
161	2105-0301-3001	0,0614
162	2105-0301-3201	1,0323
163	2105-0301-3201	0,0573
	16 Дм15-1 шт	
164	1106-0601-0203	15
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
165	1106-0301-0701	1,384
166	2105-0301-3001	0,1835

167	2105-0301-3001	0,0614
168	2105-0301-3201	1,0804
169	2105-0301-3201	0,0587
	17 Дм16-1 шт	
170	1106-0601-0203	14,56
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
171	1106-0301-0701	1,3246
172	2105-0301-3001	0,1827
173	2105-0301-3001	0,0614
174	2105-0301-3201	1,0099
175	2105-0301-3201	0,0706
	18 Дм17-1 шт	
176	1106-0601-0203	9,76
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
177	1106-0301-0701	1,3675
178	2105-0301-3001	0,1807
179	2105-0301-3201	0,5397
180	2105-0301-3201	0,3718
181	2105-0301-3202	0,2753
	19 Дм18-1 шт	
182	1106-0601-0203	15
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
183	1106-0301-0701	1,3376
184	2105-0301-3001	0,1516
185	2105-0301-3001	0,0602
186	2105-0301-3201	1,0804
187	2105-0301-3201	0,0454
	20 Дм19-2 шт	
188	1106-0601-0203	22,78 (Коб=2)
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
189	1106-0301-0701	1,91452 (Коб=2)
190	2105-0301-3001	0,2304 (Коб=2)

191	2105-0301-3201	1,66579 (Коб=2)
192	2105-0301-3201	0,01833 (Коб=2)
	21 Дм20-1 шт	
193	1106-0601-0203	20,14
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
194	1106-0301-0701	2,2091
195	2105-0301-3001	0,2327
196	2105-0301-3201	1,4514
197	2105-0301-3202	0,525
198	1106-0301-0407	0,0077
	22 Дм21-1 шт	
199	1106-0601-0203	25,82
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
200	1106-0301-0701	2,0251
201	2105-0301-3001	0,02413
202	2105-0301-3001	0,047
203	2105-0301-3201	1,7075
204	2105-0301-3201	0,0293
205	1106-0301-0407	0,0888
	23 Дм22-1 шт	
206	1106-0601-0203	10,3
	Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1001	
	Ресурс удален 2102-0101-0601	
207	1106-0301-0701	2,29606
208	2105-0301-3001	0,1596
209	2105-0301-3001	0,0656
210	2105-0301-3201	1,0286
211	2105-0301-3202	0,82406
212	2105-0301-3202	0,2182
	Раздел 4 Перекрытие	
	1 Сборные плиты на отм.+2,920	
213	1107-0505-0104	13
	Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201	
	Ресурс удален 2102-0101-0801	

Ресурс удален 2104-9999-9901
214 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
215
2104-0108-9907 ОбФ7=5.36*1.495*27+3.27*1.495*9+5.36*1.195*13+3.27*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.17+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22) = 358,73245
216 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 47,31
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
217 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
218 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,3091
219
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
220 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
221 2105-0301-3001 0,0778
222 2105-0301-3201 0,3933
2 Сборные плиты на отм.+5,920
223 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
224 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
225 2104-0108-9907 ОбФ8=5.36*1.495*27+3.27*1.495*9+5.36*1.195*13+3.27*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.17+0.25*0.2+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.25*0.22) = 358,62745
226 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 47,31
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
227 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93

228 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,3091
229
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
230 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
231 2105-0301-3001 0,0778
232 2105-0301-3201 0,3933
3 Сборные плиты на отм.+8,920
233 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
234 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
235 2104-0108-9907 ОбФ9=5.36*1.495*27+3.27*1.495*9+5.36*1.195*13+3.27*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.17+0.25*0.2+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.3*0.22) = 358,61645
236 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 47,31
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
237 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
238 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,3091
239
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
240 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
241 2105-0301-3001 0,0778
242 2105-0301-3201 0,3933
4 Монолитные участки на отм.+2,920....+8,920
243 1106-0801-0101 ОбФ10=1.48+2.03+0.92*2+1.58*2+1.58+1.07+1.16+2.6 = 14,92 (Коб=3)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601

244 2105-0301-3001 ОбФ11=(3.9+5.4+1.9*2+2.4*2+0.9+2.4+11.2)/1000 = 0,0324 (Коб=3)
245 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ12=(4.2+5.6+2.1*2+4.2*3+2.8+3.5+7.7)/1000 = 0,0406 (Коб=3)
246 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ13=(91.9+127+57*2+90.8*2+89.4+61.9+83.2+152)/1000 = 0,901 (Коб=3)
247 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ14=(11.6*4+21.1*2+17.9+12.2*3)/1000 = 0,1431 (Коб=3)
248 1106-0301-0407 0,0256 (Коб=3)
249 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 1,5164 (Коб=3)
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
5 Сборные плиты на отм.+11,920
250 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
251 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
252 2104-0108-9907 ОбФ9=5.36*1.495*27+3.27*1.495*9+5.36*1.195*13+3.27*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.17+0.25*0.2+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.3*0.22) = 358,61645
253 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 47,06
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
254 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
255 2105-0301-3001 0,3091
256
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
257 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
258 2105-0301-3001 0,0778
259 2105-0301-3201 0,3933
6 Сборные плиты на отм.+14,920
260 1107-0505-0104 13

Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
261 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
262 2104-0108-9907 ОбФ15=5.36*1.495*27+3.27*1.495*9+5.36*1.195*13+3.27*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.17+0.2*0.25+0.25*0.25+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.55*0.22) = 358,49895
263 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 47,06
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
264 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
265 2105-0301-3001 0,3091
266
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
267 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
268 2105-0301-3001 0,0778
269 2105-0301-3201 0,3933
7 Сборные плиты на отм.+17,920
270 1107-0505-0104 13
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
271 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
272 2104-0108-9907 ОбФ16=5.36*1.495*27+3.27*1.495*9+5.36*1.195*13+3.27*1.195*4-(0.2*0.17+0.4*0.17+0.2*0.25+0.35*0.25+0.2*0.22+1.05*0.22+0.65*0.22+0.6*0.22) = 358,46295
273 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 47,06
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601

274 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
275 2105-0301-3001 0,3091
276
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,8444
277 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3,1
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
278 2105-0301-3001 0,0778
279 2105-0301-3201 0,3933
8 Монолитные участки на отм.+11,920....+17,920
280 1106-0801-0101 ОбФ17=1.48+2.03*2+0.92*2+1.58+1.58+1.07+1.16+2.6 = 15,37 (Коб=3)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
281 2105-0301-3001 ОбФ11=(3.9+5.4+1.9*2+2.4*2+0.9+2.4+11.2)/1000 = 0,0324 (Коб=3)
282 2105-0301-3001 ОбФ12=(4.2+5.6+2.1*2+4.2*3+2.8+3.5+7.7)/1000 = 0,0406 (Коб=3)
283 2105-0301-3201 ОбФ18=(91.9+132.7+57*2+96.3*2+89.4+61.9+83.2+184.2)/1000 = 0,9499 (Коб=3)
284 2105-0301-3201 ОбФ14=(11.6*4+21.1*2+17.9+12.2*3)/1000 = 0,1431 (Коб=3)
285 1106-0301-0407 0,0256 (Коб=3)
286 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 1,5164 (Коб=3)
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
9 Сборные плиты на отм.+20,920
287 1107-0505-0104 12
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
288 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
289 2104-0108-9907 ОбФ19=5.36*1.495*28+3.27*1.495*8+5.36*1.195*12+3.27*1.195*4-(0.2*0.17+0.25*0.25+0.55*0.25+1.05*0.22+0.65*0.22+0.65*0.22+0.2*0.17) = 355,1868
290 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 46,92
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601

291 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,93
292 2105-0301-3001 0,3091
293 2105-0301-3201 0,8444
294 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
295 2105-0301-3001 0,0756
296 2105-0301-3201 0,3816
10 Монолитные участки на отм.+20,920
297 1106-0801-0101 ОбФ20=1.49+2.03+0.92*2+1.58*2+1.16*2+1.07+3.59 = 15,5
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
298 2105-0301-3001 0,0348
299 2105-0301-3001 0,0427
300 2105-0301-3201 0,9851
301 2105-0301-3201 0,2868
302 1106-0301-0407 0,0176
303 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 1,4955
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
11 Сборные плиты на отм.+23,170
304 1107-0505-0104 12
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
305 1107-0505-0105 40
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
306
2104-0108-9907 ОбФ21=5.36*1.495*28+3.27*1.495*10+5.36*1.195*12+3.27*1.195*2-(0.25*0.25+0.55*0.25+0.2*0.2+0.2*0.2+0.65*0.22) = 357,5108
307 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) 47,4
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601

308 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,9
309 2105-0301-3001 0,3081
310 2105-0301-3201 0,9996
311 1106-0301-0407 0,0163
312 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 3
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
313 2105-0301-3001 0,0756
314 2105-0301-3201 0,3816
12 Монолитные участки на отм.+23,170
315 1106-0801-0101 13,32
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
316 2105-0301-3001 0,0238
317 2105-0301-3001 0,0357
318 2105-0301-3201 0,8348
319 2105-0301-3201 0,0775
320 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 1,475
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
13 Сборные плиты на отм.+25,450
321 1107-0505-0105 4
Ресурс заменен 2102-0101-0801->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0801
Ресурс удален 2104-9999-9901
322 2104-0108-9907 ОбФ22=5.36*1.495*2+5.36*1.195*2-(3.14*0.4*0.4/4*2) = 28,5856
323 1107-0105-0212 Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. 2
Ресурс удален 2104-9999-9901
324 2104-0301-0501 Стакана для крепления дефлекторов СБ-4а (прим) СТ РК 937-92 0,06 (Коб=2)
325 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство 7,47
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
326 1106-0801-0109 Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 0,07
327 2105-0301-3001 0,0483

328 2105-0301-3201 0,3086
329
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,0112
330 1106-0301-0407 0,0015
331 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) 0,1037
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3201
Ресурс удален 2105-0301-9916
Раздел 5 Шахта лифта на отм.+22,400
1 Стены монолитные
332 1106-0601-0203 2,56
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
333 1106-0301-0701 0,1363
334 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0134
335
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,1229
2 Покрытие шахты лифта
336 1106-0801-0101 1,22
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
337 1106-0301-0701 0,0936
338 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0039
339
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0897
340 1106-0301-0407 0,0124
Раздел 6 Лестница Л1
1 Ступени и косоуры
341 1109-0304-0101 ОбФ23=(110.9*2+140.6*14+140.7*14+110.8*2)/1000 = 4,3816 т.ч. п.3.2: к1трр=1,1;
342 2106-0208-0401 ОбФ23=(110.9*2+140.6*14+140.7*14+110.8*2)/1000 = 4,3816
343 1115-0207-0101 Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 82,88
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
344 1107-0518-0101 1,2 (Коб=155)
Ресурс удален 2104-0110-9902
345 2104-0110-9903 1,2 (Коб=155)
346 2106-0405-1401 0,00332 (Коб=155)

347 1109-0301-0212 Балки. Монтаж 0,9944
348 2106-0408-0801 Балки из прокатных профилей 0,9944
349 1113-0301-0406 24,9
350 1113-0301-1406 24,9 (Коб=2)
351 1107-0107-0103 0,188
352 2113-0201-0901 0,02416
2 Площадка монолитная ПМ3-8шт
353 1106-0801-0101 0,411 (Коб=8)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
354 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 0,0061 (Коб=8)
355
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,0365 (Коб=8)
356 1106-0301-0408 0,00285 (Коб=8)
3 Площадка монолитная ПМ4-7шт
357 1106-0801-0101 0,36 (Коб=7)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
358 2105-0301-3001 0,0056 (Коб=7)
359 2105-0301-3201 0,032 (Коб=7)
4 Площадка монолитная ПМ5-1шт
360 1106-0801-0101 0,611
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701
Ресурс удален 2102-0101-0601
361 2105-0301-3001 0,0065
362 2105-0301-3201 0,0543
363 1106-0301-0408 0,0111
Раздел 7 Металлический каркас шахты лифта
364 1109-0305-0101 Рамы . Монтаж 3,1786
365 2105-0201-0502 3,1434
366 2105-0106-2402 0,0352
367 2988-8888-8926 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 3,1786 5772
368 1113-0301-0406 79,5
369 1113-0301-1406 79,5 (Коб=2)
Раздел 8 Пожарная лестница

370 1109-0304-0101
ОбФ24=(2979.4+4*44.35+4*53.7+260.4+1439.2+228.2+169.4+14*54.3*2+14*31.1+14*31.33+7*15.7+14*25.5+13*9.55+14*12.85+14*14.65+15.8+1041.6+703.5+1089.8+116.2+201.9+98+89.5+37.8+70.4+150.7+60)/1000 = 12,51447
371 2106-0208-0501
ОбФ24=(2979.4+4*44.35+4*53.7+260.4+1439.2+228.2+169.4+14*54.3*2+14*31.1+14*31.33+7*15.7+14*25.5+13*9.55+14*12.85+14*14.65+15.8+1041.6+703.5+1089.8+116.2+201.9+98+89.5+37.8+70.4+150.7+60)/1000 = 12,51447
372 1113-0301-0406 312,86
373 1113-0301-1406 312,86 (Коб=2)

Раздел 9 Вентиляционный блок

374 1107-0514-0105 84
Ресурс удален 2104-9999-9901
375 1107-0514-0106 12
Ресурс удален 2104-9999-9901
376 2104-0104-9914 ОбФ25=2.95*0.88*84+3.115*0.88*12 = 250,9584

Раздел 10 Парапет

1 Парапет на отм.+23,170

377 1106-0601-0202 7,97
378 1106-0301-0701 0,92882
379 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0426
380
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,88622
381 1106-0301-0407 0,0605

2 Парапет на отм.+25,450

382 1106-0601-0202 2,37
383 1106-0301-0701 0,15816
384 2105-0301-3001 0,0072
385 2105-0301-3201 0,15096
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-3 Общестроительные работы ниже отм.0.000 ТП РК 7 общ. АС1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Стены и перегородки на отм.-3,100

1 Кирпичные стены и перегородки

1

1108-0101-0303 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (КЖ1 л.34 п.6) ОбФ1=5.24*3*0.3+93.08*0.2 = 23,332

2 1108-0201-0107 11

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2103-0199-9901

3 1108-0401-0303 ОбФ2=215.2-3.67+29.45 = 240,98

Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2102-0401-2808

Ресурс удален 2103-0199-9901

Ресурс удален 2105-0301-3001

4 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Гн140х80х4,Гн270х100х7) ОбФ3=(92.32+19.8)/1000 = 0,11212

5 2113-0201-1103 98

6 2113-0201-0901 0,0162

7 2105-0101-0403 0,022

2 Сетка горизонтальная (КЖ1 л.33)

8 1108-0201-0701 ОбФ4=(148.3+46.3)/1000 = 0,1946

3 Сердечник монолитный (КЖ1 л.34)

9 1106-0601-0202 ОбФ5=0.034*31+0.03*22+0.04*3+0.036+0.05*2+0.134*2+0.063*12 = 2,994

10 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ6=((14*31+13*22+21*2)*0.085+(14*3+13)*0.1+21*2*0.16+13*12*0.14)/1000 = 0,09883

11 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014
ОбФ7=((4*31+4*3)*2.5+(4*22+4+4*12)*2.22+(4*2+4*2)*3.65)/1000 = 0,7092

12 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 ОбФ8=((31+22+3+1+2)*0.82+2.2*2)/1000 = 0,05278

13 2105-0106-2403 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005
0,00123 (Коб=12)

4 Перемычки монолитные (КЖ1 л.34)

14 1106-0701-0109 ОбФ9=0.019*5+0.02*6+0.02+0.035+0.016 = 0,286

15 2105-0301-3001 ОбФ10=(8*5+9*6+8+15+7)*0.085*0.001 = 0,01054

16 2105-0301-3201 ОбФ11=(4*5*1.38+4*6*1.47+4*1.41+4*2.57+4*1.14)/1000 = 0,08336

6 Покрытие (КЖ1 л.34)

17 1106-0801-0101 0,123

18
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,0076

7 Обрамление отверстий (КЖ1 л.34)

19 1106-0601-0202 0,05

20 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0019

21
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0395

Раздел 2 Окна

22 1110-0501-0105 ОбФ12=2.1*0.6*8 = 10,08
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417

23
2109-0201-0806 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1) ОбФ12=2.1*0.6*8 = 10,08

24 1110-0501-0103 ОбФ13=1.2*0.75*4 = 3,6
Ресурс исключен 2113-0816-3417

25 2109-0201-0705 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК2) ОбФ13=1.2*0.75*4 = 3,6

26 1110-0501-0101 ОбФ14=0.9*0.6*5 = 2,7
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417

27 2109-0201-0704 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1) ОбФ14=0.9*0.6*5 = 2,7

Раздел 3 Двери

28 1110-0107-0106 ОбФ15=1.59*2+1.8*8+2.01*2+1.84 = 23,44
Ресурс удален 2109-9999-9903
Ресурс удален 2113-0814-2210

29 2109-0102-0102 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 1,59 (Коб=2)

30 2109-0102-0103 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 1,8 (Коб=8)

31 2109-0102-0103 2,01 (Коб=2)

32 2109-0102-0201 1,84

33 1115-0501-0201 Двери прочие. Остекление армированным оконным стеклом на штапиках по замазке 0,31
Ресурс заменен 2113-0508-0103->2113-0504-0101
Ресурс удален 2113-0508-0103

34 2109-0404-0201 13 (Коб=2)

35 2109-0404-1005 13
36 2109-0404-0301 13
37 1110-0501-0601 Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами 2,73 (Коб=2)
Ресурс исключен 2110-0502-0112
Ресурс исключен 2113-0207-1203
Ресурс исключен 2113-0208-0351
Ресурс исключен 2113-0208-0356
Ресурс исключен 2113-0208-0702
Ресурс удален 2109-0303-0201
38 2109-0302-0505 Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 2,73 (Коб=2)
39 1109-0403-0401 1,62 (Коб=2)
Ресурс удален 2109-9999-9903
40 1109-0403-0403 ОбФ16=2.12*4+2.1*2 = 12,68
Ресурс удален 2109-9999-9903
41 2109-0402-0303 2,12 (Коб=4)
42 2109-0402-0201 3,72
43 2109-0402-0101 3,72
44 1110-0107-0106 1,89
Ресурс удален 2109-9999-9903
Ресурс удален 2113-0814-2210
45 2109-0102-0307 1,89
46 2109-0404-0201 1 (Коб=2)
47 2109-0404-1005 1
48 2109-0404-0301 1
49 1109-0403-0501 4
Ресурс удален 2109-0404-0100
50 2109-0404-0102 4
Раздел 4 Полы
1 Плинтус
51 1111-0101-3904 116,42
52 1111-0101-4003 34,47
53 1111-0101-3902 262,81
2 Тип 1
54 1111-0101-0102 188,2

55 1111-0101-0209 188,2 (Коб=0,08)
56 1111-0101-1103 188,2
Ресурс заменен 2102-0101-0501->2102-0101-0601
Ресурс удален 2102-0101-0501
57 1111-0101-1104 188,2
Ресурс заменен 2102-0101-0501->2102-0101-0601
Ресурс удален 2102-0101-0501
58 1111-0101-1507 188,2
3 Тип 2
59 1111-0101-0102 34,04
60 1111-0101-0209 34,04 (Коб=0,08)
61 1111-0101-1101 34,04
62 1111-0101-1102 34,04 (Коб=3)
63 1106-0301-0410 ОбФ17=34.04*0.95/1000 = 0,03234
64 2105-0309-0301 ОбФ17=34.04*0.95/1000 = 0,03234
65 1111-0101-3601 34,04
4 Тип 3
66 1111-0101-0102 114,71
67 1111-0101-0209 114,71 (Коб=0,08)
68 1111-0101-1101 114,71
69 1111-0101-1102 114,71 (Коб=4)
70 1111-0101-0401 114,71
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
71 1111-0101-0402 114,71
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
72 1111-0101-1101 114,71
73 1111-0101-2702 114,71
Ресурс заменен 2102-0401-2804->2102-0401-2805
Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1205
Ресурс удален 2102-0401-2804
Ресурс удален 2206-0301-9900
5 Тип 4
74 1111-0101-0102 132,15
75 1111-0101-0209 132,15 (Коб=0,08)

76 1111-0101-1702 132,15
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
Раздел 5 Внутренняя отделка
1 Стены
77 1115-0203-0203 ОбФ18=159.53+25.55+29.91+84.48+92.22+6.6+7.8 = 406,09
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
78 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ19=280.18+9.39+9.89+131.36+150.46+23.12+14.16+71.98+2.86+7.08+56.13+30.12+0.52+0.8 = 788,05
79 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм)
ОбФ20=3.47+3.18 = 6,65
80 1115-0405-0101 ОбФ21=159.53+25.55+84.48+6.6+280.18+131.36+23.12+3.47+71.98+56.13+0.52 = 842,92
81 1115-0403-0108 310,99
Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902
82 1115-0107-0105 46,88
2 Потолок
83 1115-0206-0205 ОбФ22=237.29+21.05+193.2+5.18 = 456,72
84 1115-0207-0102 5,75
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
85 1115-0405-0102 ОбФ23=Ф22-193.2+5.75 = 269,27
86 1115-0401-0201 193,2
Ресурс заменен 2204-0203-9901->2204-0201-9909
Ресурс удален 2204-0203-9901
3 Откосы
87 1115-0204-0101 20,28
88 1134-0108-0401 4,62
Ресурс заменен 2111-0205-9909->2111-0102-0107
Ресурс удален 2111-0205-9909
89 2113-0503-0101 5,67
Раздел 6 Наружная отделка
1 Цоколь
90 1108-0101-0307 164,21
91 1126-0201-0501 164,21 (Коб=0,13)

Ресурс удален 2107-0201-0301
Ресурс удален 2111-0401-9901
Ресурс удален 2113-0104-1101
92 2111-0401-0102 21,3473 (Коб=0,98)
93 1112-0101-1001 114,72 (Коб=0,48)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00648
Ресурс удален 2105-0104-0302
94 1115-0106-0401 171,89
95 2105-0201-0702 Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 0,65981
96 2105-0201-0703 Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 150 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 1,1484
97
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 0,26144
98 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,02064
2 Подоконные сливы
99 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (подоконный слив С1) из листовой оцинкованной стали. Устройство 24 (Коб=0,365)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00648
Ресурс удален 2105-0104-0302
100 2105-0302-0102 0,0021
101 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (опорный профиль ОЦП-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство 46 (Коб=0,363)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
Раздел 7 Разные работы
1 Утепление цоколя ниже отм.земли
102 1108-0101-0305 209,9
103 1126-0201-0501 Поверхности стен холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 209,9 (Коб=0,07)
Ресурс удален 2107-0201-0301
Ресурс удален 2111-0401-9901
Ресурс удален 2113-0104-1101
104 2111-0401-0102 14,693 (Коб=0,98)
105 1111-0101-0503 Гидроизоляция из мембраны. Устройство в один слой 209,9
Ресурс удален 2113-0810-0102
106 2110-0404-0104 209,9
2 РЖ-1
107 1120-0301-0101 1

108 2106-0405-1201 0,01495
109 1113-0301-1406 0,54 (Коб=2)
3 Утепление стен венткамеры
110 1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка 25,66
111 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 25,66
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
112 1134-0108-0401 25,66
Ресурс заменен 2111-0205-9909->2111-0102-0107
Ресурс удален 2111-0205-9909
113 2105-0308-0221 25,66
4 Перегородка шахты лифта П1
114 1110-0402-0601 6,79
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
115 2202-0201-0108 6,79 (Коб=2,1)
116 2111-0102-0107 0,3395 (Коб=1,03)
117 2105-0308-0221 6,79
5 Обшивка наружных стен ПС1
118 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 14,28
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901

119 1134-0108-0402 Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 75 мм 14,28
120 2111-0102-0107 ОбФ24=14.28*0.075 = 1,071 (Коб=1,03)

6 Входы в подвал

121 1109-0304-0201 Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж 0,11206
122 2106-0208-0501 Ограждение ГОСТ 25772-83 0,11206
123 1113-0301-0406 2,8
124 1113-0301-1406 2,8 (Коб=2)
125 1115-0106-0401 12,92 (Коб=2)
Ресурс удален 2113-0210-0201
126 1115-0106-0403 11,25 (Коб=2)
Ресурс удален 2103-0302-0701
Ресурс удален 2113-0210-0201
127 2103-0302-0701 0,192 (Коб=2)
128 2105-0201-0702 0,03447 (Коб=2)
129 2105-0301-3201 0,00089 (Коб=2)
130 2105-0301-3001 0,0009 (Коб=2)
131 1115-0504-0101 Козырьки входные . Облицовка поликарбонатными листами 9,42 (Коб=2)
Ресурс заменен 2113-0502-0400->2113-0502-0504
Ресурс удален 2113-0502-0400

7 Отмостка

132 1111-0101-0209 16,29
133 1127-0701-0101 Покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 108,6
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901

8 Подпольный канал 620x450 (h)

134 1107-0601-0101 0,13 (Коб=38)
Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2804 Об= 0,023
Ресурс удален 2102-0499-9901
Ресурс удален 2104-9999-9903
135 2104-0303-0109 Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 Л4д-8 0,09 (Коб=38)
136 2104-0302-0209 Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-8 0,04 (Коб=38)

9 Световой приямок

137 1106-1301-0104 1,2
138 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,00081
139 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) 0,0098
Ресурс удален 2113-0210-0102
140 2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 0,0098
141 1111-0101-1101 0,75
142 1111-0101-1508 0,75
143 1108-0101-0307 5
144 1108-0201-0703 0,0415
145 1113-0301-1406 1,3 (Коб=2)
146 1116-0401-0202 Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка 1,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-4 Общестроительные работы выше отм.0.000 ТП РК 7 Общ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные

1 Кирпичные стены и перегородки

1 1108-0201-0110 156,7

Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2102-0401-2808

Ресурс удален 2103-0199-9901

2 1108-0201-0107 96,6

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2103-0199-9901

3 1108-0401-0303 152,7

Ресурс заменен 2102-0401-2808->2102-0401-2809

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0103

Ресурс удален 2102-0401-2808

Ресурс удален 2103-0199-9901

2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)

4 1108-0201-0701 ОбФ1=(0.32*171.71+0.5*369.5)/1000 = 0,2397

3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)

5 1106-0601-0202 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См1-См4). Устройство

ОбФ2=14*0.034+12*0.03+2*0.04+63*0.062 = 4,822

6 2105-0301-3001 ОбФ3=(16*0.085*12+13*0.085*12+14*0.094*2+13*0.142*63)/1000 = 0,14851

7 2105-0301-3201 ОбФ4=(4*2.442*14+4*2.2*12+4*2.442*2+4*2.2*63)/1000 = 0,81629

8 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 ОбФ5=(0.82*26)/1000 = 0,02132

9 2105-0106-2403 ОбФ6=(1.225*63)/1000 = 0,07718

10 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 ОбФ7=(40*0.942+69*2.6)/1000 = 0,21708

11 2113-0201-1103 150

12 2105-0101-0403 0,00071 (Коб=16)

13 2113-0201-0901 0,00834

4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)

14 1106-0701-0109 ОбФ8=0.019*4+0.019*2+0.02+0.026*2+0.049 = 0,235

15 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014

ОбФ9=((4*8+2*8+9+2*11)*0.085+10*0.142)/1000 = 0,00814

16 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014

ОбФ10=(4*4*1.38+2*4*1.36+4*1.47+2*14*1.85+4*1.705)/1000 = 0,09746

5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+17.920 (КЖ2 л.83)

17 1108-0201-0701 0,1413 (Коб=6)

6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+17,920 (КЖ2 л.83)

18 1106-0601-0202 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство ОбФ11=0.062*62+0.106 = 3,95 (Коб=6)

19 2105-0301-3001 ОбФ12=(13*0.142*62+13*0.173)/1000 = 0,1167 (Коб=6)

20 2105-0301-3201 ОбФ13=(4*2.2*63)/1000 = 0,5544 (Коб=6)

21 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн270х100х7 0,1656 (Коб=6)

22 2105-0106-2403 0,07805 (Коб=6)

23 2113-0201-1103 126 (Коб=6)

24 1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-3 0,0074 (Коб=6)

7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)

25 1108-0201-0701 ОбФ14=(21*0.32+(205.2+92.2)*0.5)/1000 = 0,15542

8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)

26 1106-0601-0202 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство ОбФ15=0.043*59+0.044*21+0.021*4 = 3,545

27 2105-0301-3001 ОбФ16=(9*0.142*59+9*0.142*21+9*0.085*4)/1000 = 0,1053

28 2105-0301-3201 ОбФ17=(4*1.514*59+4*1.541*21+4*1.541*4)/1000 = 0,5114

29 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 0,00082 (Коб=4)

30 2105-0106-2403 ОбФ18=1.225*80*0.001 = 0,098

31 2113-0201-1103 168

32 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 ОбФ19=(4*0.942+80*2.6)/1000 = 0,21177

9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.85)

33 1106-0601-0202 0,032

34 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,0006

35

2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 0,0125

Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ

1 ПС1

36 1110-0402-0601 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство ОбФ22=1503.98-849.7 = 654,28

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0105

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2111-0205-9907

Ресурс удален 2203-0201-9901

37 1110-0402-0602 849,7

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0105

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2111-0205-9907

Ресурс удален 2203-0201-9901

38 2111-0102-0102 ОбФ20=1503.98*0.04 = 60,1592 (Коб=1,03)

2 ПС2

39 1110-0402-0601 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство 425,87

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2203-0201-9901

40 2111-0102-0102 ОбФ21=425.87*0.04 = 17,0348 (Коб=1,03)

3 ПС3

41 1110-0402-0601 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство ОбФ23=252.54-172.5 = 80,04

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0108

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0405

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2111-0205-9907

Ресурс удален 2203-0201-9901

42 1110-0402-0602 172,5

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0108

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0405

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2106-0902-0400

Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
43 2111-0102-0102 ОбФ24=252.54*0.06 = 15,1524 (Коб=1,03)
4 ПС4
44 1110-0402-0601 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство 47,6
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
45 2202-0201-0108 47,6 (Коб=2,1)
46 2111-0102-0102 ОбФ25=47.6*0.05 = 2,38 (Коб=1,03)
5 ПС5
47 1110-0402-0701 ОбФ26=755.24-98.8 = 656,44
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0305
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
48 1110-0402-0702 98,8
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0305
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
49 2111-0102-0102 ОбФ27=755.24*0.04 = 30,2096 (Коб=1,03)
6 ПС6
50 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 61,41
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102

Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
51 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм 61,41
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
52 2111-0102-0102 ОбФ28=61.41*0.075 = 4,60575 (Коб=1,05)
7 ПС7
53 1110-0402-0601 364,67
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0405
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
8 ПС8
54 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 69,02
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0205
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
55 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм 69,02
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
56 2111-0102-0102 ОбФ29=69.02*0.05 = 3,451 (Коб=1,05)
Раздел 3 Окна
1 ОК1-ОК5
57 1110-0501-0106 ОбФ30=2.1*1.55*135 = 439,425
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417

58
2109-0201-0807 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1) ОбФ30=2.1*1.55*135 = 439,425
59 1110-0501-0108 ОбФ31=2*1.2*6 = 14,4
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417
60 2109-0201-0908 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2) ОбФ31=2*1.2*6 = 14,4
61 1110-0501-0103 ОбФ32=1*1.55*8 = 12,4
Ресурс исключен 2113-0816-3417
62 2109-0201-0705 ОбФ32=1*1.55*8 = 12,4
63 1110-0501-0103 1,16
Ресурс исключен 2113-0816-3417
64 2109-0201-0705 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4) 1,16
65 1110-0501-0106 2,835
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417
66 2109-0201-0807 2,835
2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1
67 1110-0106-0201 1,08
68 2109-0101-9901 1,08
69 2107-0508-1709 Плиты древесностружечные 0,6
70 2109-0404-0201 4
71 2109-0404-1005 1
72 2109-0404-0507 1
3 Окно внутреннее Окв-2
73 1110-0501-0101 1,68 (Коб=2)
Ресурс исключен 2113-0207-9901
Ресурс исключен 2113-0816-3417
74 2109-0201-0701 1,68 (Коб=2)
4 Доски подоконные
75 1110-0501-0401 ОбФ34=2.24*60+2.24*76+1.14*7+0.89*1+1.34*2+1.07 = 317,26
76 2109-0205-0104 171,13
77 2109-0205-0103 143,45
78 2109-0205-0102 2,68

5 Дверь балконная

79 1110-0501-0301 2,4

Ресурс исключен 2113-0207-9901

Ресурс исключен 2113-0816-3417

80 2109-0203-0508 2,4

6 Фрамуга Ф1

81 1110-0501-0101 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка фрамуги 0,48 (Коб=36)

82 2109-0201-0701 0,48 (Коб=36)

Раздел 4 Двери

83 1110-0107-0101 ОбФ63=2.66*3+1.83*2+2.05*7 = 25,99

Ресурс удален 2109-9999-9903

84 1110-0107-0102 3,04 (Коб=2)

Ресурс удален 2109-9999-9903

85 2109-0102-0203 2,66 (Коб=3)

86 2109-0102-0203 Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13АПЩ СТ РК 943-92 3,04 (Коб=2)

87 2109-0102-0201 1,83 (Коб=2)

88 2109-0102-0202 Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ СТ РК 943-92 2,05 (Коб=7)

89 1134-0108-0401 Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм 14,06

Ресурс заменен 2111-0205-9909->2111-0102-0106

Ресурс удален 2111-0205-9909

90 1110-0107-0609 14,06

91 1115-0501-0201 3

92 2109-0404-0201 19 (Коб=2)

93 2109-0404-1003 14

94 2109-0404-0301 14

95 1110-0501-0601 Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами 2,73 (Коб=22)

Ресурс исключен 2110-0502-0112

Ресурс исключен 2113-0207-1203

Ресурс исключен 2113-0208-0351

Ресурс исключен 2113-0208-0356

Ресурс исключен 2113-0208-0702

Ресурс удален 2109-0303-0201

96 2109-0302-0505 Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 2,73 (Коб=22)

97 1109-0403-0501 22

Ресурс удален 2109-0404-0100

98 2109-0404-0102 22

99 1110-0107-0106 ОбФ64=2.01*8+2.01*6+1.8*78+1.8*52+1.59*39+1.59*43+1.84*18*2 = 458,76

100 2109-0102-0103 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 2,01 (Коб=14)

101 2109-0102-0103 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 1,8 (Коб=130)

102 2109-0102-0102 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 1,59 (Коб=82)

103 2109-0102-0108 1,84 (Коб=36)

104 2109-0404-0201 262 (Коб=2)

105 2109-0404-1005 262

106 2109-0404-0301 36

107 1110-0107-0101 7,06

Ресурс удален 2109-9999-9903

108 2109-0102-0303 1,31 (Коб=3)

109

2109-0102-0301 Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 3,13

110 2109-0404-0201 5 (Коб=2)

111 2109-0404-1005 5

112 2109-0404-0301 4

113 1110-0107-0105 1,89 (Коб=7)

114 2109-0102-0307 1,89 (Коб=7)

115 2109-0404-0201 7 (Коб=2)

116 2109-0404-1005 7

117 1110-0111-0401 1503

Раздел 5 Утепление чердачного пространства

118 1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка 489,94

119 1126-0201-0301 468,04 (Коб=0,18)

Ресурс удален 2111-0205-9913

120 2111-0401-0102 ОбФ60=377.5*0.18 = 67,95 (Коб=1,03)

121 2111-0102-0106 ОбФ61=90.54*0.18 = 16,2972 (Коб=1,03)

122 1112-0101-1701 468,04

123 1112-0101-1702 468,04 (Коб=15)
124 1106-0301-0410 1,34796
125 2105-0309-0301 1,34796
126 1112-0101-1501 Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой вдоль наружных стен 116,8
127
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем 211,93 (Коб=0,1)
Ресурс удален 2111-0205-9913
128 2111-0102-0106 21,193 (Коб=1,24)
Раздел 6 Полы
1 Плинтус
129 1111-0101-3902 312,19
130 1111-0101-3904 378,45
131 1111-0101-4003 2939,53
132 1126-0201-0301 0,4
Ресурс удален 2111-0205-9913
133 2111-0102-0106 0,4 (Коб=1,02)
2 Тип 1
134 1111-0101-0901 2486,03
135 2111-0401-0104 ОбФ65=2486.03*0.03 = 74,5809 (Коб=1,03)
136 1111-0101-1101 2486,03
137 1111-0101-1102 2486,03 (Коб=5,4)
138 1106-0301-0410 ОбФ66=2486.03*2.9/1000 = 7,20949
139 2105-0309-0301 ОбФ66=2486.03*2.9/1000 = 7,20949
140 1111-0101-3602 2486,03
Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901
Ресурс удален 2206-0101-0100
3 Тип 2
141 1111-0101-0901 234,44
142 2111-0401-0104 7,0332 (Коб=1,03)
143 1111-0101-0401 234,44
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
144 1111-0101-0402 234,44
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
145 1111-0101-1101 234,44

146 1111-0101-1102 234,44 (Коб=5)
147 1106-0301-0410 ОбФ67=234.44*2.9/1000 = 0,67988
148 2105-0309-0301 ОбФ67=234.44*2.9/1000 = 0,67988
149 1111-0101-3602 234,44
Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901
Ресурс удален 2206-0101-0100
4 Тип 3
150 1111-0101-0901 174,66
151 2111-0401-0104 ОбФ68=174.66*0.04 = 6,9864 (Коб=1,03)
152 1111-0101-1101 174,66
153 1111-0101-1102 174,66 (Коб=2)
154 1106-0301-0410 ОбФ69=174.66*2.9/1000 = 0,50651
155 2105-0309-0301 ОбФ69=174.66*2.9/1000 = 0,50651
156 1111-0101-1702 174,66
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
157 1111-0101-1704 174,66 (Коб=-2)
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
5 Тип 3*
158 1111-0101-1101 92,45
159 1106-0301-0410 0,26811
160 2105-0309-0301 0,26811
161 1111-0101-1702 92,45
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
162 1111-0101-1704 92,45 (Коб=-2)
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902
6 Тип 4
163 1111-0101-0901 168,79
164 2111-0401-0104 ОбФ70=168.79*0.04 = 6,7516 (Коб=1,03)
165 1111-0101-0401 168,79
Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101
166 1111-0101-0402 168,79

Ресурс заменен 2110-0401-0101->2110-0402-9901
Ресурс удален 2110-0401-0101

167	1111-0101-1101	168,79
168	1111-0101-1102	168,79 (Коб=2)
169	1106-0301-0410	ОбФ71=168.79*2.9/1000 = 0,48949
170	2105-0309-0301	ОбФ71=168.79*2.9/1000 = 0,48949
171	1111-0101-2705	168,79

Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1205
Ресурс удален 2206-0301-9900

7 Тип 5

172	1111-0101-0901	38,61
173	2111-0401-0104	ОбФ72=38.61*0.04 = 1,5444 (Коб=1,03)
174	1111-0101-1101	38,61
175	1111-0101-1102	38,61 (Коб=3)
176	1111-0101-3602	38,61

Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901
Ресурс удален 2206-0101-0100

8 Тип 6

177	1111-0101-0901	38,79
178	2111-0401-0104	1,5516 (Коб=1,03)
179	1111-0101-1101	38,79
180	1111-0101-1102	38,79 (Коб=2)
181	1106-0301-0410	0,11249
182	2105-0309-0301	0,11249
183	1111-0101-2705	38,79

Ресурс заменен 2206-0301-9900->2206-0301-1205
Ресурс удален 2206-0301-9900

9 Тип 7

184	1111-0101-0901	13,29
185	2111-0401-0104	0,3987 (Коб=1,03)
186	1111-0101-1101	13,29
187	1111-0101-1102	13,29 (Коб=2)
188	1106-0301-0410	ОбФ73=13.29*2.9/1000 = 0,03854
189	2105-0309-0301	ОбФ73=13.29*2.9/1000 = 0,03854
190	1111-0101-1501	13,29

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201

Ресурс удален 2102-0101-0601
191 1111-0101-1502 13,29 (Коб=-2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-1201
Ресурс удален 2102-0101-0601
10 Тип 8
192 1111-0101-1503 18,78
Раздел 7 Внутренняя отделка
1 Потолок 1 этаж
193 1110-0403-0101 ОбФ35=9.73+119.91+17.63 = 147,27
Ресурс заменен 2203-0201-0105->2203-0201-0205
Ресурс удален 2203-0201-0105
194 1134-0108-0403 38,61
195 2111-0102-0106 ОбФ36=38.61*0.05 = 1,9305 (Коб=1,03)
196 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ37=72.48+57.25+17.23+5+13.6+5.33+133.35+31.69 = 335,93
197 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ)
ОбФ35=9.73+119.91+17.63 = 147,27
198 1115-0207-0102 ОбФ38=12.44+11.86 = 24,3
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
199 1115-0405-0106 ОбФ39=Ф35+Ф37+Ф38 = 507,5
2 Стены 1 этаж
200 1115-0203-0203 ОбФ40=25.8+44.55+5.33+2.71+4.51+1.99+3.12+23.25+6.2+26.16+7.8+4.8+6.47+34.32+50.27+10+16.5 = 273,78
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
201 1115-0207-0101 ОбФ41=18.39+10.8+26.26+11.4+3.23+4.6+5.95+0.99+1.96 = 83,58
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
202 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ42=33.75+39.51+16.41+3.46+5.76+2.5+3.89+26.09+6.12+48.83+7.65+8.4+10.97+23.19+19.22+6.88+1.06+2.67+2.23+0.65+16.64+7.87+21.15+3.75+3.6
+0.75+17.37+27.95+8.6+12.88+36.17+23.15+7.15+3.25 = 459,52
203 1115-0206-0201 Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе
ОбФ43=4.5+7.18+6.2+23.19+9.68+39.31+1.5+3.4 = 94,96
204 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ)
ОбФ44=79.68+54.8+26.82+5.94+9.9+2.8+4.2+50.23+5.8+70.96+8.09+55.99+82.93+8.9+14.5 = 481,54
205 1115-0107-0105 ОбФ43=4.5+7.18+6.2+23.19+9.68+39.31+1.5+3.4 = 94,96
206 1115-0403-0310 ОбФ45=5.33+22.84+11.86+167.1+27.29+18.19+32.82+11.4+16.41+6.88+184.3+47.13+26.82 = 578,37

Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902
207 1115-0405-0105 ОбФ46=Ф40+Ф41+Ф42+Ф44-Ф45 = 720,05
3 Потолок 2-7 этажи
208 1110-0403-0101 ОбФ48=9.73+68.04 = 77,77 (Коб=6)
Ресурс заменен 2203-0201-0105->2203-0201-0205
Ресурс удален 2203-0201-0105
209 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ47=228.79+36.54+22.86+5+85.2+13.6 = 391,99 (Коб=6)
210 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) ОбФ48=9.73+68.04 = 77,77 (Коб=6)
211 1115-0207-0102 12,44 (Коб=6)
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
212 1115-0405-0106 ОбФ49=228.79+36.54+22.86+9.73+5+85.2+68.04+12.44+13.6 = 482,2 (Коб=6)
4 Стены 2-7 этажи
213 1115-0203-0203 ОбФ50=82.14+4.72+2.72+4.53+1.47+2.2+12.15+4.8+6.85 = 121,58 (Коб=6)
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
214
1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм)
ОбФ51=116.43+19.44+21.45+3.51+5.83+2.12+29.35+26.16+8.4+11.62+86.24+16.1+7.95+1.85+2.94+2.39+0.65+49.5+13.52+12.33+3.6+0.8 = 442,18 (Коб=6)
215 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ)
ОбФ52=3.1+47.84+296.77+74.15+59.56+6.01+9.97+3.04+4.57+168.79+68.69+93.71 = 836,2 (Коб=6)
216 1115-0206-0201 Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе 152,32 (Коб=6)
217 1115-0107-0105 152,32 (Коб=6)
218 1115-0403-0310 ОбФ53=4.72+21.45+59.56+7.95+23.27+10.52+153.88+19.27 = 300,62 (Коб=6)
Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902
219 1115-0405-0105
ОбФ57=82.14+2.72+1.47+12.15+4.8+116.43+19.44+3.51+2.12+29.35+26.16+8.4+296.77+74.15+6.01+3.04+168.79+68.69+86.24+16.1+1.85+2.39+49.5+13.52+3.6 = 1099,34 (Коб=6)
5 Потолок технический этаж
220 1115-0207-0102 10,8
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360

221 1115-0206-0205 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) ОбФ54=11.96+468.04+39.18 = 519,18

222 1115-0405-0106 ОбФ55=10.8+11.96+39.18 = 61,94

223 1115-0401-0201 468,04

Ресурс заменен 2204-0203-9901->2204-0201-9909

Ресурс удален 2204-0203-9901

6 Стены технический этаж

224 1115-0203-0203 51,84

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

225 1115-0203-0201 47,85

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

226 1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 190,87

Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375

Ресурс удален 2105-0308-0360

227 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) ОбФ56=10.58+84.18+31.74+6.32+109.38+18.96 = 261,16

228

1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) 123,41

229 1115-0405-0105 ОбФ58=12.96+38.88+10.58+31.74+2.58+2.5+6.32+18.96 = 124,52

230 1115-0401-0201 ОбФ59=47.85+30.8+84.18+108.69+118.33+109.38+51.38 = 550,61

Ресурс заменен 2204-0203-9901->2204-0201-9909

Ресурс удален 2204-0203-9901

Раздел 8 Наружная отделка

1 Стены

231 1115-0213-0101 Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.120 мм) 626,9

Ресурс заменен 2113-0503-0101->2105-0308-0121

Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0102-0107

Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501

Ресурс удален 2111-0101-0110

Ресурс удален 2113-0503-0101

Ресурс удален 2205-0104-9901

232 1115-0213-0101 Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.130 мм) 1656,37

Ресурс заменен 2113-0503-0101->2105-0308-0121
Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0102-0107
Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0503-0101
Ресурс удален 2205-0104-9901

233 1115-0402-0403 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая 2283,27
Ресурс заменен 2204-0803-0201->2204-0802-0304
Ресурс удален 2204-0803-0201

234 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство 20 (Коб=0,185)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00648
Ресурс удален 2105-0104-0302

2 Откосы

235 1115-0213-0101 Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.50 мм) 159,55
Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0102-0106 Об= 0,05
Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2205-0104-9901

236 1115-0402-0403 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая 159,55
Ресурс заменен 2204-0803-0201->2204-0802-0304
Ресурс удален 2204-0803-0201

237 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (подоконный слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство 303,45 (Коб=0,25)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00648
Ресурс удален 2105-0104-0302

3 Входной козырек

238 1115-0402-0203 Козырек. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая 36,27
Ресурс заменен 2204-0803-0201->2204-0802-0304
Ресурс удален 2204-0803-0201

4 Балкон

239 1111-0101-1101 7,53

240 1111-0101-1702 7,53
Ресурс заменен 2102-0402-0902->2102-0304-0101
Ресурс удален 2102-0402-0902

241 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство 7,77 (Коб=0,14)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0302
242 1112-0101-1701 7,53
243 1112-0101-1702 7,53 (Коб=15)
244 1112-0101-0207 Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство 7,53
2110-0401-0101 Об= 2,5
245 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство 7,77 (Коб=0,14)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
5 Декоративные элементы фасадов (АР2 л.23)
246 1115-0212-0304 Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей 207,98
Ресурс заменен 2205-0104-9901->2205-0104-0501
Ресурс удален 2205-0104-9901
247 1115-0402-0403 Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая 207,93
Ресурс заменен 2204-0803-0201->2204-0802-0304
Ресурс удален 2204-0803-0201
Раздел 9 Кровля
1 Кровля
248 1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка 484,532
249 1112-0101-1402 484,532 (Коб=0,115)
250 1112-0101-1701 484,532
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
Ресурс удален 2102-0401-2803
251 1112-0101-1702 484,532 (Коб=15)
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
Ресурс удален 2102-0401-2803
252 1106-0301-0410 1,39545
253 2105-0309-0301 1,39545
254 1112-0101-0212 484,532
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0302
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
255 1112-0101-0213 484,532
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
2 Над машинным помещением

256 1112-0101-0212 45,45
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0302
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
257 1112-0101-0213 45,45
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
258
1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) 14,14
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
259 1112-0101-0213 14,14
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
260
1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) 3,24
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
261 1126-0201-0301 45,45 (Коб=0,1)
Ресурс удален 2111-0205-9913
262 2111-0102-0106 4,545 (Коб=1,02)
263 1112-0101-1701 45,45
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
Ресурс удален 2102-0401-2803
264 1112-0101-1702 45,45 (Коб=60)
Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805
Ресурс удален 2102-0401-2803
265 1106-0301-0410 0,1309
266 2105-0309-0301 0,1309
267 1126-0301-0802 Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка 48,59

268
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем 3,12 (Коб=0,05)
Ресурс удален 2111-0205-9913
269 2111-0102-0106 0,156 (Коб=1,03)
270 1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 3,12
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0121
Ресурс удален 2105-0308-0360
271 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) 0,05349
Ресурс удален 2106-0405-1406
272 2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 0,05349
273 1113-0301-0406 1,34
274 1113-0301-1406 1,34 (Коб=2)
275 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство
ОбФ62=16.7*0.68+39.33*0.07+7.2*0.535+16.7*0.905 = 33,0746
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00648
Ресурс удален 2105-0104-0302
3 Козырьки
276 1112-0101-0212 37,21
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0302
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
277 1112-0101-0213 37,21
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
278
1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство дополнительного слоя 13
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
279 1112-0101-0213 13
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
280 1112-0101-1701 37,21

281 1112-0101-1702 37,21 (Коб=50)
282 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) 0,0247
Ресурс удален 2106-0405-1406
283 2105-0106-2402 0,0247
284 1113-0301-0406 0,62
285 1113-0301-1406 0,62 (Коб=2)
286 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство 18,4625
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)
287 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) 0,16318
Ресурс удален 2106-0405-1406
288 2105-0106-2402 0,16318
289 1113-0301-0406 4,1
290 1113-0301-1406 4,1 (Коб=2)
291 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство 86,4768
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
292 2113-0816-2302 Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты) 1,4
5 Воронки водосточные
293 1112-0101-2101 2
294 2110-0302-0102 2,5 (Коб=2)
295
1112-0101-0212 Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) 7
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0401-0301
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
296 1112-0101-0213 7
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0401-0301
Ресурс удален 2110-0403-9902
297 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (хомут,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство 3,4265
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
6 Ограждение кровли
298 1112-0101-1201 75,08

Ресурс удален 2106-0405-9901
299 2106-0510-0101 Ограждения 0,6577
300 1113-0301-0406 16,44
301 1113-0301-1406 16,44 (Коб=2)
Раздел 10 Ограждения лестниц
302 1107-0519-0101 ОбФ74=3.12*14+3.12*8+1.44+0.62*13+0.695+0.695+0.695+1.485+2.965+0.26*15+1.4*6 = 96,975
Ресурс удален 2106-0510-0101
303 2106-0510-0101 ОбФ75=(30.32*14+30.32*8+13.32+9.19*13+9.46+8.65+9.26+18.75+30.25+6.6*15+6.82*6)/1000 = 1,01612
304 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) ОбФ76=115*0.41/1000 = 0,04715
Ресурс заменен 2106-0405-1406->2106-0405-1401
Ресурс удален 2106-0405-1406
305 1113-0301-0406 26,6
306 1113-0301-1406 26,6 (Коб=2)
307 1115-0403-0301 Поручень. Окраска улучшенная масляными составами по дереву
ОбФ74=3.12*14+3.12*8+1.44+0.62*13+0.695+0.695+0.695+1.485+2.965+0.26*15+1.4*6 = 96,975 (Коб=0,12)
Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902
Раздел 11 Ограждения входных групп
1 Входная группа 1
308 1109-0304-0101 ОбФ77=43.2*2/1000 = 0,0864
309 2106-0510-0101 ОбФ77=43.2*2/1000 = 0,0864
310 1113-0301-0406 2,2
311 1113-0301-1406 2,2 (Коб=2)
2 Входная группа 3
312 1109-0304-0101 ОбФ78=(36.71+37.18)/1000 = 0,07389
313 2106-0510-0101 ОбФ78=(36.71+37.18)/1000 = 0,07389
314 1113-0301-0406 1,85
315 1113-0301-1406 1,85 (Коб=2)
3 Входная группа 5
316 1109-0304-0101 ОбФ79=(42.85+23.19+19.56)/1000 = 0,0856
317 2106-0510-0101 ОбФ79=(42.85+23.19+19.56)/1000 = 0,0856
318 1113-0301-0406 2,1
319 1113-0301-1406 2,1 (Коб=2)
Раздел 12 Утепление вентшахт
1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)

320 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 9,07 (Коб=12)
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
321 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм 9,07 (Коб=12)
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
322 2111-0102-0107 ОбФ80=9.07*0.13*1.05 = 1,23806 (Коб=12)
323 1107-0107-0103 ОбФ81=(29.52+0.84+2.16+1.2+2.96+17.13)/1000 = 0,05381 (Коб=12)
Ресурс удален 2106-0405-1406
324 2105-0201-0502 0,04665 (Коб=12)
325 2105-0308-0111 0,26 (Коб=12)
326 2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 0,00632 (Коб=12)
327 1112-0101-1001 ОбФ82=3.04*0.4+7.84*0.25 = 3,176 (Коб=12)
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303 Об= 0,00648
Ресурс удален 2105-0104-0302
2 Вентшахта ВШ-2
328 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 12,2
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
329 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 12,2
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
330 2111-0102-0107 ОбФ83=12.2*0.12 = 1,464 (Коб=1,05)
331 1107-0107-0103 ОбФ84=(29.52+2.85+4.32+1.2+5.02+38.72)/1000 = 0,08163
Ресурс удален 2106-0405-1406

332 2105-0201-0502 0,06824
333 2105-0308-0111 0,88
334 2105-0106-2402 0,01054
335 1112-0101-1001 ОбФ85=3.5*0.46+11.82*0.25 = 4,565
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
3 Вентшахта ВШ-3
336 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 10,92
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
337 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 10,92
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
338 2111-0102-0107 1,3104 (Коб=1,05)
339 1107-0107-0103 0,07476
Ресурс удален 2106-0405-1406
340 2105-0201-0502 0,0638
341 2105-0308-0111 0,64
342 2105-0106-2402 0,00889
343 1112-0101-1001 3,6768
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
4 Вентшахта ВШ-4
344 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 9,97
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901

345 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 9,97
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
346 2111-0102-0107 1,1964 (Коб=1,05)
347 1107-0107-0103 0,07159
Ресурс удален 2106-0405-1406
348 2105-0201-0502 0,06116
349 2105-0308-0111 0,58
350 2105-0106-2402 0,00855
351 1112-0101-1001 3,4176
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
5 Вентшахта ВШ-5
352 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 11,77
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
353 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 11,77
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
354 2111-0102-0107 1,4124 (Коб=1,05)
355 1107-0107-0103 0,07854
Ресурс удален 2106-0405-1406
356 2105-0201-0502 0,06688
357 2105-0308-0111 0,73
358 2105-0106-2402 0,00929
359 1112-0101-1001 3,984
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
6 Вентшахта ВШ-6
360 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 6

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
361 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 6
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
362 2111-0102-0107 0,72 (Коб=1,05)
363 1107-0107-0103 0,05403
Ресурс удален 2106-0405-1406
364 2105-0201-0502 0,04848
365 2105-0308-0111 0,25
366 2105-0106-2402 0,00474
367 1112-0101-1001 2,16
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
7 Вентшахта ВШ-7
368 1110-0404-0201 Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов 11,77
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0402
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2113-0407-0302
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2203-0201-9901
369 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм 11,77
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
370 2111-0102-0107 1,4124 (Коб=1,05)
371 1107-0107-0103 0,07854
Ресурс удален 2106-0405-1406
372 2105-0201-0502 0,06688
373 2105-0308-0111 0,73
374 2105-0106-2402 0,00929

375 1112-0101-1001 3,984
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0104-0302
Раздел 13 Разные работы
1 Утепление стен и потолка тамбуров
376 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм 67,95
Ресурс удален 2111-0101-0110
Ресурс удален 2113-0810-0103
377 2113-0810-0101 0,06795 (Коб=1,1)
378 2111-0102-0106 3,3975 (Коб=1,05)
379 2105-0308-0121 67,95
2 РШ-1 (2шт)
380 1120-0301-0102 2
381 2106-0405-1201 0,01286 (Коб=2)
382 1113-0301-0406 0,32 (Коб=2)
383 1113-0301-1406 0,64 (Коб=2)
3 Зонты вентиляционные
384 1120-0701-0408 12
Ресурс исключен 2305-0301-0909
385 1120-0701-0303 Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами 3
Ресурс исключен 2305-0301-0805
386 1120-0701-0408 6
Ресурс исключен 2305-0301-0909
387 1109-0701-0107 Конструкции листовые массой до 0,5 т . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу
ОбФ87=(6.22*12+2.95*3+12.25+8.54+8.9+7.85*2+5.84)/1000 = 0,13472
388 2105-0104-0303 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80
ОбФ87=(6.22*12+2.95*3+12.25+8.54+8.9+7.85*2+5.84)/1000 = 0,13472
389 2302-1104-0405 Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ 1,2
4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2
390 1110-0107-0105 ОбФ88=0.85*1.15 = 0,9775
391 1114-0101-1301 Щиты деревянные. Изготовление ОбФ88=0.85*1.15 = 0,9775
392 1126-0201-0301 Люк. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 0,047
Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0102-0106
Ресурс удален 2111-0205-9913
393 1110-0107-0611 2,05
Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0302

394 1112-0101-1503 1,5

Ресурс заменен 2110-0401-0603->2110-0401-0206

Ресурс удален 2110-0401-0603

395 2109-0404-0201 2

396 1107-0107-0103 0,0051

397 1107-0112-0301 Прокладки резиновые . Укладка 0,0344

398 1109-0304-0101 0,136

399 2106-0208-0501 0,136

400 1113-0301-0406 3,4

401 1113-0301-1406 3,4 (Коб=2)

5 Балконные ограждения

402 1109-0304-0101 Ограждение. Монтаж 0,15576

403 2106-0208-0501 Ограждение ГОСТ 25772-83 0,15576

404 1113-0301-0406 3,9

405 1113-0301-1406 3,9 (Коб=2)

406 1106-0601-0201 Стены и перегородки цементно-песчаные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (ПО-1, ПО-2) 0,1

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0401-2823

Ресурс удален 2102-0101-0601

407 2105-0309-0301 0,00542

408 1106-0301-0407 0,00798

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.

Смета № 2-2-5 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения) ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко
1 1307-0401-0102 Многонасосная установка повышения давления. Монтаж оборудования 1
Ресурс удален 2106-0510-0501
2 5807-1000-0001 (Кпл) Многонасосная установка повышения давления с частоточным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 ТОО "SERVICE PUMP" 1 к-т 1 3416018,*1,012 (Кстм=1,012)
3 1118-0401-0106 1
Ресурс удален 2305-1203-0106
4 5104-0108-0306 1
5 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка 3
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
6 2304-1012-3506 2
7 2304-1012-1304 1
8 1118-1101-0102 2
9 1116-0601-0102 3
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
10 2304-0102-1002 3
11 2304-0105-0902 3
12 2304-0905-0904 2
13 2304-0905-0901 1
14 2304-0905-0904 1
15 2304-0905-0901 1
16 1116-0701-0102 1
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0905-0901
Ресурс удален 2304-0501-0203
17 1118-1001-0104 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка 1
2305-1208-0104 Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010
18 1116-0901-0102 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка (№1) 1
Ресурс удален 2302-1105-0101

Ресурс удален 2303-0301-9900
Ресурс удален 5101-0802-0101
19 2302-1105-0103 2,46
20 2303-0301-0305 1
21 2303-0302-0101 1
22 1118-1001-0106 1
23 2304-0905-0905 1
24 2304-1012-3202 Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), , PN 10, DN 40, ГОСТ 27036-86 1
25 1312-1101-0305 1
26 5101-0102-2604 1
27 2304-0102-1005 2
28 2304-0105-0904 2
29 2302-0101-1021 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 80 мм х 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 2
30 2302-0103-0209 14
31 2302-0103-0206 2
32 1118-0501-0205 Вставки виброизолирующие , диаметр 80 мм. Установка 1
33 1116-0601-0103 1
34 2304-0102-1004 1
35 2304-0105-0903 1
36 1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные (переход). Установка 0,00106
Ресурс удален 2302-1199-9910
Ресурс удален 2302-1199-9912
37 2302-0101-1017 Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 1
38 1116-0301-0208 20
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
39 1116-0301-0207 2
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
40 1116-1101-0102 ОбФ1=20+2 = 22
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
41 1116-0301-0206 17
Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-0802-0101
42 1116-0301-0204 3
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
43 1116-0301-0201 6
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
44 1116-0301-0205 0,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
45 1116-0301-0204 0,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
46 1116-0301-0201 0,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
47 1116-1101-0101 ОбФ2=17+3+6+0.5+0.5+0.5 = 27,5
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
48
1116-0401-0210 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) 2,2
Ресурс заменен 2301-0201-0244->2301-0201-0243
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-0201-0244
Ресурс удален 2302-1104-0405
49 1122-1401-0301 Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр 2,2
50 1116-0401-0204 ОбФ3=7-2.2 = 4,8
Ресурс удален 2302-1104-0405
51 2301-1307-0107 7
52 1116-1101-0102 7
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
53 2302-0103-0209 3
54 2302-0103-0208 2
55 2302-0103-0207 8
56 2302-0103-0205 1

57 2302-0103-3407 1
58 2302-0103-2708 1
59 2302-0103-2706 1
60 1126-0101-1701 ОбФ4=20+2+10+3+6 = 41
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
61 2111-0403-0223 20 (Коб=1,1)
62
2111-0403-0221 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 2 (Коб=1,1)
63
2111-0403-0218 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 10 (Коб=1,1)
64
2111-0403-0215 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 3 (Коб=1,1)
65
2111-0403-0208 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 6 (Коб=1,1)
66 2302-1104-0405 135
67 1122-0601-0308 0,0022
68 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 10
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.

Смета № 2-2-6 Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения) ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	2304-0905-0904	7
2	2304-0905-0902	9
3	2304-0905-0901	132
4	2304-0905-0902	14
5	2304-0905-0901	1
6	1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный)	1
	2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	
	Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0905-0901	
	Ресурс удален 2304-0501-0203	
7	1116-0701-0102 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (для уборки)	7
	2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	
	Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201	
	Ресурс удален 2304-0501-0203	
8	1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 20 мм. Установка	2
	Ресурс удален 2113-0201-1201	
	Ресурс удален 2113-0812-1039	
	Ресурс удален 2302-0103-0307	
	Ресурс удален 2302-1101-1303	
	Ресурс удален 2305-1206-0303	
9	2304-1012-3101	2
10	1116-0501-0212	0,5 (Коб=40)
11	1116-0501-0204	49
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
12	2301-0601-0205	49 (Коб=0,99)
13	1116-0501-0203	77
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
14	2301-0601-0204	77 (Коб=0,99)
15	1116-0501-0202	108
16	2301-0601-0203	108 (Коб=0,99)
17	1116-0501-0201	465
	Ресурс удален 2301-1399-9924	

Ресурс удален 2302-1199-9941
18 2301-0601-0202 465 (Коб=0,99)
19 1116-1101-0101 ОбФ2=49+77+108+465 = 699
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
20 1126-0101-1701 ОбФ1=26+145+100+49+17 = 337
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
21 2111-0403-0208 26 (Коб=1,1)
22 2111-0403-0210 145 (Коб=1,1)
23 2111-0403-0214 100 (Коб=1,1)
24 2111-0403-0216 49 (Коб=1,1)
25
2111-0403-0218 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 17 (Коб=1,1)
26 2302-1104-0405 438
27 1116-0301-0206 17
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
28 1116-0301-0205 15
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
29 1116-0301-0204 51
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
30 1116-0301-0202 37
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
31 1116-0301-0201 26
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
32 1116-1101-0101 ОбФ7=17+15+51+37+26 = 146
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
33 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 21
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)
34 1117-0801-0101 3

	Ресурс удален 2303-0102-2500		
35	5104-0106-0138	1	
36	5104-0106-0311	1	
37	5104-0106-1005	1	
38	1116-0901-0101	1	
	Ресурс удален 2302-1105-0101		
	Ресурс удален 2303-0301-9900		
	Ресурс удален 5101-0802-0101		
39	2302-1105-0102	1,601	
40	2303-0301-0303	1	
41	2303-0302-0101	1	
42	2305-1208-0103	1	
43	2304-0905-0902	1	
44	1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка		2
	Ресурс удален 2113-0201-1201		
	Ресурс удален 2113-0812-1039		
	Ресурс удален 2302-0103-0307		
	Ресурс удален 2302-1101-1303		
	Ресурс удален 2305-1206-0303		
45	2304-1012-3104	2	
46	2304-0905-0905	3	
47	1116-0301-0205	7	
	Ресурс удален 2302-1104-0405		
	Ресурс удален 5101-0802-0101		
48	1116-0301-0203	1	
	Ресурс удален 2302-1104-0405		
	Ресурс удален 5101-0802-0101		
49	1116-0301-0202	0,5	
	Ресурс удален 2302-1104-0405		
	Ресурс удален 5101-0802-0101		
50	1116-1101-0101	ОбФЗ=7+1+0.5 = 8,5	
	Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404		
	Ресурс удален 2113-0703-1407		
51	2304-0905-0903	2	
52	2304-0905-0902	4	
53	2304-0905-0901	7	

54	2304-1001-2802	2
55	2304-1001-2801	1
56	2304-0905-0901	2
57	1116-0701-0102	1
	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
	Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201	
	Ресурс удален 2304-0501-0203	
58	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка ОбФ4=2+1 = 3
	Ресурс удален 2113-0201-1201	
	Ресурс удален 2113-0812-1039	
	Ресурс удален 2302-0103-0307	
	Ресурс удален 2302-1101-1303	
	Ресурс удален 2305-1206-0303	
59	2304-1012-3101	2
60	2304-1012-3108	1
61	1116-0501-0212	0,5
62	2302-0103-0204	1
63	1116-0501-0203	20
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
64	2301-0601-0204	20 (Коб=0,99)
65	1116-0501-0201	18
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
66	2301-0601-0202	18 (Коб=0,99)
67	1116-0501-0202	18
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
68	2301-0601-0203	18 (Коб=0,99)
69	1116-0501-0203	7
	Ресурс удален 2301-1399-9924	
	Ресурс удален 2302-1199-9941	
70	2301-0601-0204	7 (Коб=0,99)
71	1116-0301-0202	4
	Ресурс удален 2302-1104-0405	
	Ресурс удален 5101-0802-0101	

72 1116-0301-0205 19
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
73 1116-1101-0101 ОбФ6=20+4+18+18+7+19 = 86
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
74 1126-0101-1701 ОбФ5=18+19 = 37
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
75 2111-0403-0210 18 (Коб=1,1)
76
2111-0403-0215 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 19 (Коб=1,1)
77 2302-1104-0405 23
78 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 3,6
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-7 Водопровод противопожарный В2 ТП РК 7 Общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

1 1307-0401-0102 Многонасосная установка, масса 0,17 т. Монтаж оборудования 1

Ресурс удален 2106-0510-0501

2 5807-1000-0002 (Кпл) Многонасосная сертифицированная установка повышения давления для системы пожаротушения Hydro MX 1/1 CR10-4 ТОО "SERVICE PUMP" 1 к-т 1 6458487,*1,012 (Кстм=1,012)

3 1116-0601-0103 Задвижки, диаметром до 100 мм. Установка 1

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

4 2304-0101-0302 1

5 2304-0105-0903 1

6 1116-0601-0102 Задвижки диаметром до 50 мм. Установка 1

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

7 2304-0101-0301 1

8 2304-0105-0902 1

9 2304-0905-0901 1

10 2304-0905-0903 1

11 2304-1001-2801 1

12 1118-1001-0106 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 80 мм. Установка 1

13 1118-0501-0205 Вставки виброизолирующие, диаметр 80 мм. Установка 2

14 1118-1101-0102 2

15 2302-0103-0209 4

16 2302-0103-0207 2

17 2302-0103-2708 2

18 1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные(переход). Установка 0,0012

Ресурс удален 2302-1199-9910

Ресурс удален 2302-1199-9912

19 2302-0101-1023 Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 1

20 1116-0701-0101 8

2303-0103-0401 Об= 20

Ресурс заменен 2304-0702-0602->2304-0702-0603

Ресурс удален 2304-0702-0602

21 1116-1401-0102 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише 8

Ресурс удален 2308-0307-0100

22 2308-0307-0112 8

23 2308-0305-0403 2 (Коб=8)
24 1116-0301-0208 4
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
25 1116-0301-0206 60
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
26 1116-0301-0201 5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
27 1116-0301-0203 0,5
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
28 1116-1101-0101 ОбФ1=60+5+0.5 = 65,5
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
29 1116-1101-0102 4
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
30 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 70,4
31 2302-1104-0405 123
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-8 Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения) ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

1 1116-0901-0101 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№2) 1

Ресурс удален 2302-1105-0101

Ресурс удален 2303-0301-9900

Ресурс удален 5101-0802-0101

2 2302-1105-0103 1,57

3 2303-0301-0304 1

4 2303-0302-0101 1

5 1118-1001-0104 Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка 1

6 2304-0905-0903 1

7 2304-0101-0301 2

8 1118-1101-0104 2

Ресурс удален 2305-1501-9901

9 2305-1501-0301 1

10 2305-1501-0302 1

11 2302-0103-0207 4

12 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка 2

Ресурс удален 2113-0201-1201

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-0103-0307

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2305-1206-0303

13 2304-1012-3105 2

14 1116-0901-0101 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№3) 1

2305-1501-0102 Об= 3

Ресурс удален 2302-1105-0101

Ресурс удален 2303-0301-9900

Ресурс удален 5101-0802-0101

15 2302-1105-0103 2,38

16 1118-0501-0101 2

Ресурс удален 5102-0299-9901

17 5102-0604-0204 2

18 2303-0301-0302 1

19 2303-0302-0101 1
20 1118-1001-0103 Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка 1
21 1118-1101-0104 2
Ресурс удален 2305-1501-9901
22 2305-1501-0301 2
23 2304-0905-0901 3
24 2304-0905-0905 7
25 2304-1001-2804 2
26 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 40 мм. Установка 2
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
27 2304-1012-3104 2
28 2304-0905-0904 11
29 2304-0905-0902 20
30 2304-0905-0901 169
31 2304-0905-0902 17
32 2304-0905-0901 2
33 2304-1001-2806 2
34 1118-0701-0207 1
35 1118-0701-0206 1
36 1117-0201-0103 ОбФ1=55+37+38 = 130
Ресурс удален 2303-0102-1200
37 2303-0102-1221 55
38 2303-0102-1204 37
39 2303-0102-1231 38
40 1117-0201-0102 38
41 1116-0701-0102 7
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201
Ресурс удален 2304-0501-0203
42 1116-0301-0206 35
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101

43 1116-0301-0205 27
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
44 1116-0301-0204 78
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
45 1116-0301-0203 11
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
46 1116-0301-0202 98
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
47 1116-0301-0201 12
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
48 1116-0501-0201 580
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
49 2301-0602-0302 580 (Коб=0,99)
50 1116-0501-0202 126
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
51 2301-0602-0303 126 (Коб=0,99)
52 1116-0501-0203 101
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
53 2301-0602-0304 101 (Коб=0,99)
54 1116-0501-0204 85
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
55 2301-0602-0305 85 (Коб=0,99)
56 1116-1101-0101 ОбФ2=35+27+78+11+98+12+580+126+101+85 = 1153
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
57 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие, диаметр 15 мм. Установка 2
Ресурс удален 2113-0201-1201

Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
58 2304-1012-1301 Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86 2
59 1126-0101-1701 ОбФ4=12+224+112+163+27+35 = 573
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
60 2111-0403-0208 12 (Коб=1,1)
61 2111-0403-0210 224 (Коб=1,1)
62 2111-0403-0212 112 (Коб=1,1)
63 2111-0403-0214 163 (Коб=1,1)
64 2111-0403-0215 27 (Коб=1,1)
65 2111-0403-0218 35 (Коб=1,1)
66 2302-1104-0405 433
67 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 20 мм. Установка 6
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
68 2304-1012-3101 6
69 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие, диаметр 25 мм. Установка 7
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
70 2304-1012-3102 7
71 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 26,35
Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета
72 2304-0905-0902 2
73 2304-0905-0901 2
74 1116-0701-0102 1
2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79
Ресурс заменен 2304-0501-0203->2304-0501-0201

Ресурс удален 2304-0501-0203
75 1117-0201-0103 ОбФ5=4+4 = 8
Ресурс удален 2303-0102-1200
76 2303-0102-1221 4
77 2303-0102-1204 4
78 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 15 мм. Установка 1
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
79 2304-1012-1301 Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86 1
80 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие, диаметр 20 мм. Установка 2
Ресурс удален 2113-0201-1201
Ресурс удален 2113-0812-1039
Ресурс удален 2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2305-1206-0303
81 2304-1012-3101 2
82 1116-0501-0201 18
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
83 2301-0602-0302 18 (Коб=0,99)
84 1116-0501-0202 14
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
85 2301-0602-0303 14 (Коб=0,99)
86 1116-1101-0101 ОбФ6=18+14 = 32
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
87 2302-1104-0405 7,5
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-9 Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

Раздел 1 Канализация бытовая К1

1 1117-0101-0106 55

Ресурс удален 2303-0102-9902

2 2303-0102-0903 55

3 1117-0301-0101 40

Ресурс удален 2303-0102-9902

4 2303-0102-0301 40

5 1117-0501-0101 37

Ресурс удален 2303-0102-9902

6 2303-0102-1105 37

7 1117-0101-0110 7

Ресурс удален 2303-0102-9902

8 2303-0102-0205 7

9 1117-0101-0115 Душевое ограждение. Установка с подводкой холодной и горячей воды 38

Ресурс удален 2303-0102-9902

10

5817-1000-0001 (Кпл) Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM" 1 к-т 38 101920

11 2303-0102-1305 7

12 2303-0102-1301 37

13 2303-0102-1301 Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94 55

14 1116-0501-0101 270

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

Ресурс удален 2301-1399-9906

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-9999-9907

15 2301-0506-0203 270 (Коб=0,998)

16 1116-0501-0102 310

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

Ресурс удален 2301-1399-9906

Ресурс удален 2302-1104-0405

Ресурс удален 5101-9999-9907

17 2301-0506-0209 310 (Коб=0,998)

18 2302-0601-0803 36
19 2302-0601-0801 3
20 2301-0506-0209 0,253 (Коб=84)
21 2301-0506-0203 Компенсационные патрубки полиэтиленовые д= 50 0,17 (Коб=7)
22 2301-0506-0209 Патрубки приборные полиэтиленовые д= 110 0,125 (Коб=12)
23 2301-0506-0203 0,125
24 1116-0101-0203 241
Ресурс заменен 2301-1003-0103->2301-1306-0602
Ресурс удален 2301-1003-0103
Ресурс удален 2302-1104-0405
25 1116-0101-0201 Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах 11
Ресурс заменен 2301-1003-0101->2301-1306-0601
Ресурс удален 2301-1003-0101
Ресурс удален 2302-1104-0405
26 2302-0601-1201 332
27 2302-0601-1203 200
28 2302-1104-0405 132
29 1106-0201-0101 Упор бетонный. Устройство 0,16
30 1126-0101-0301 0,46
31 1126-0301-0701 Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком РСТ 13,9
Ресурс заменен 2113-0104-9906->2113-0104-0702
Ресурс удален 2110-0401-9902
32 2110-0406-0301 0,0139 (Коб=1,15)
33 2701-0101-0102 0,56 (Коб=10)
34 1116-0101-0103 Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) 25,5
35 1101-0205-0302 43,8
36 1101-0205-0502 43,8
Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)
37 1117-0101-0106 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
38 2303-0102-0903 1
39 1117-0301-0101 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
40 2303-0102-0301 1
41 2303-0102-1301 1
42 1116-0501-0101 2

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
43 2301-0506-0203 2 (Коб=0,998)
44 1116-0501-0102 5
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
45 2301-0506-0209 5 (Коб=0,998)
46 2302-0601-0803 1
47 1116-0501-0102 Компенсационный патрубок, диаметр до 100 мм. Прокладка 0,253
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
48 2301-0506-0209 0,253
49 1116-0101-0203 23
Ресурс заменен 2301-1003-0103->2301-1306-0602
Ресурс удален 2301-1003-0103
Ресурс удален 2302-1104-0405
50 2302-0601-1201 3
51 2302-0601-1203 3
52 2302-1104-0405 32
53 1106-0201-0101 Упор бетонный. Устройство 0,012
54 1116-0101-0103 Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) 11,6
55 1101-0205-0302 19,5
56 1101-0205-0502 19,5
Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)
57 1117-0101-0106 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
58 2303-0102-0903 1

59 1117-0301-0101 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
60 2303-0102-0301 1
61 2303-0102-1301 1
62 1116-0501-0101 3
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
63 2301-0506-0203 3 (Коб=0,998)
64 1116-0501-0102 12
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
65 2301-0506-0209 12 (Коб=0,998)
66 2302-0601-0803 1
67 1116-0501-0102 Компенсационный патрубок, диаметр до 100 мм. Прокладка 0,253
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
68 2301-0506-0209 0,253
69 1116-0101-0203 21
Ресурс заменен 2301-1003-0103->2301-1306-0602
Ресурс удален 2301-1003-0103
Ресурс удален 2302-1104-0405
70 2302-0601-1201 3
71 2302-0601-1203 8
72 2302-1104-0405 32
73 1116-0601-0103 Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка 1
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101

74 2302-0601-0701 1
75 1106-0201-0101 Упор бетонный. Устройство 0,012
76 1116-0101-0103 13
77 1101-0205-0302 22,1
78 1101-0205-0502 22,1

Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)

79 1117-0101-0106 3
Ресурс удален 2303-0102-9902
80 2303-0102-0903 3
81 2303-0102-1301 3
82 1117-0101-0112 2
Ресурс удален 2303-0102-2201
83 2917-1000-0001 (Кпл) Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжиниринг+Е" 1 шт 2 3120
84 1116-0501-0101 10
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
85 2301-0506-0203 10 (Коб=0,998)
86 1116-0501-0102 9
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
87 2301-0506-0209 9 (Коб=0,998)
88 2302-0601-0803 1
89 1116-0501-0102 Патрубок компенсационный, диаметр до 100 мм. Прокладка 0,253
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-9999-9907
90 2301-0506-0209 0,253
91 1116-0101-0201 Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах 2

Ресурс заменен 2301-1003-0101->2301-1306-0601
Ресурс удален 2301-1003-0101
Ресурс удален 2302-1104-0405
92 1116-0101-0203 45
Ресурс заменен 2301-1003-0103->2301-1306-0602
Ресурс удален 2301-1003-0103
Ресурс удален 2302-1104-0405
93 2302-0601-1201 11
94 2302-0601-1203 3
95 2302-1104-0405 102
96 1106-0201-0101 Упор бетонный. Устройство 0,05
97 1116-0101-0103 Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) 7,5
98 1101-0205-0302 9,4
99 1101-0205-0502 9,4
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-10 Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

1 5102-0106-0103 3

2 1116-0601-0102 Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка ОбФ1=3+2 = 5

Ресурс удален 2113-0201-0506

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912

3 2304-0905-0904 2

4 2304-0905-0906 3

5 1116-0601-0103 Задвижки диаметром до 100 мм. Установка 2

Ресурс удален 2113-0201-0508

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912

6 2304-0102-1004 2

7 2304-0105-0903 2

8 1116-0601-0102 Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка ОбФ2=2+2 = 4

Ресурс удален 2113-0201-0506

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912

9 2304-1001-0404 2

10 2304-1001-0406 2

11 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 32 мм. Установка 2

Ресурс удален 2113-0201-1201

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-0103-0307

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2305-1206-0303

12 2304-1012-3103 2

13 1118-0501-0203 Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка 2

Ресурс удален 2113-0201-1201

Ресурс удален 2113-0812-1039

Ресурс удален 2302-0103-0307

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2305-1206-0303

14 2304-1012-3105 2
15 1116-0401-0202 20
Ресурс удален 2302-1104-0405
16 1116-0401-0202 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка 2
Ресурс заменен 2301-1307-0105->2301-1307-0103
Ресурс удален 2301-1307-0105
Ресурс удален 2302-1104-0405
17 2302-0103-0207 1
18 2302-0103-2706 1
19 1117-0701-0101 2
Ресурс удален 2304-1007-0101
Ресурс удален 2305-3001-0100
20 2301-0201-0241 0,2
21 2105-0199-9903 Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 0,0245
22 2301-0201-0112 Трубы воздушные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 0,1
23 2301-0201-0143 Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 0,2
24 2301-0201-0171 Патрубок, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 0,2
25 2302-1199-9910 0,0092
26 2302-1104-0405 19
27 1115-0403-1004 Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 3,2
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-11 Внутренний водосток К2 ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

1	1116-0801-0101	4	
2	2301-0201-0186	Компенсационный патрубок, D 108 мм	0,253
3	1116-0401-0205	80	
	Ресурс удален 2302-1104-0405		
4	2302-0103-0110	9	
5	2302-0103-2709	7	
6	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	42
7	1126-0101-0301	0,7	
8	1126-0301-0701	21,6	
	Ресурс заменен 2113-0104-9906->2113-0104-0702		
	Ресурс удален 2110-0401-9902		
9	2110-0406-0301	0,0216 (Коб=1,15)	
10	2302-1104-0405	110	
11	1116-0301-0204	9	
	Ресурс удален 2302-1104-0405		
	Ресурс удален 5101-0802-0101		
12	1116-0501-0205	1	
	Ресурс удален 2301-1399-9924		
	Ресурс удален 2302-1199-9941		
13	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 50x2,2 техническая ГОСТ 18599-2001	1 (Коб=0,99)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-12 Отопление (жилая часть) ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Горленко Моисеенко
Раздел 1 Отопление

1 1118-0301-0101 279,68
Ресурс удален 2305-1001-1702
2 2305-1001-1701 279,68
3 1118-1101-0105 120
4 1118-0601-0101 Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка 12
2305-1206-0401 Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм
5 1311-0201-0101 Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях 14
Ресурс удален 2302-1101-9902
6 2305-1207-0902 14
7
1311-0203-0101 Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ОбФ1=4+2 = 6
8 2304-1006-2004 4
9 2304-1006-2005 2
10 1311-0203-0101 Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ОбФ2=4+2 = 6
11 2304-1009-0104 4
12 2304-1009-0105 2
13 2304-1010-2202 6
14 2304-1009-0803 42
15 1311-0203-0101 Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 42
16 2305-1501-1005 42
17 1118-1001-0101 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка 42
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1002
Ресурс удален 2305-1208-0101
18 2305-1207-1901 120
19 1311-0203-0101 Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 120
20 2304-1008-0406 120
21 2304-0602-0215 120
22 2304-0902-1709 84
23 1116-0301-0103 13
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
24 1116-0301-0104 18

Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
25 1116-0301-0105 42
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
26 1116-0301-0106 62
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
27 1116-0301-0203 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка 685
Ресурс удален 2301-1306-0203
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
28 2916-1000-1000 (Кпл) Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 685 920
29 1122-1401-0301 Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр 685
30 2301-0701-0105 685
31 1116-0301-0204 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка 2218
Ресурс удален 2301-1306-0204
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
32 2916-1000-1100 (Кпл) Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 2218 2160
33 1122-1401-0301 Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр 2218
34 2301-0701-0108 2218
35 1116-1101-0101 ОбФЗ=13+18+42+62+2218+685 = 3038
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
36 1126-0101-1701 62
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
37
2111-0403-0216 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 62 (Коб=1,1)
38 1113-0301-0406 42
39 1113-0301-1421 42 (Коб=2)
40 1115-0403-1004 Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 466
41 2302-1104-0405 229
Раздел 2 Дренаж
42 1116-0301-0101 53

Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
43 1116-0301-0102 34
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
44 1116-1101-0101 ОбФ5=53+34 = 87
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
45 2304-0902-1709 84
Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения
46 1118-0301-0101 41,28
Ресурс удален 2305-1001-1702
47 2305-1001-1701 41,28
48 1118-0301-0407 2,8
49 1118-1101-0105 15
50 2305-1207-1901 10
51 1311-0203-0101 Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 10
52 2304-1008-0406 10
53 2304-0602-0215 10
54 2304-0902-1708 18
55 2304-0902-1709 10
56 2304-0702-0201 16
57 2304-1009-0803 8
58 1311-0203-0101 Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
59 2304-1006-2003 1
60
1311-0203-0101 Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
61 2304-1009-0103 1
62 1118-1001-0101 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка 2
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1002
Ресурс удален 2305-1208-0101
63 1116-0501-0201 Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб 50
Ресурс заменен 2301-1399-9924->2301-0701-0105
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941

64 1116-0501-0202 Трубопроводы водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб 185
Ресурс заменен 2301-1399-9924->2301-0701-0108
Ресурс удален 2301-1399-9924
Ресурс удален 2302-1199-9941
65 1126-0101-1701 ОбФ7=28+185 = 213
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
66 2111-0403-0207 28 (Коб=1,1)
67
2111-0403-0209 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 185 (Коб=1,1)
68 1116-0301-0102 360
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
69 1116-0301-0103 42
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
70 1116-1101-0101 ОбФ8=50+185+360+42 = 637
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
71 1113-0301-0406 65
72 1113-0301-1421 65 (Коб=2)
73 1115-0403-1004 Радиаторы, трубопроводы регистры. Окраска масляная, количество окрасок 2 98
74 2302-1104-0405 64
75 2106-0510-1004 ОбФ9=(4*0.329+2*0.338+2*0.368)/1000 = 0,00273
76 1116-0401-0204 26
2301-1307-0107 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм
Ресурс удален 2302-1104-0405
77 1126-0101-1701 26
Ресурс удален 2111-0403-9902
78
2111-0403-0223 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 26 (Коб=1,1)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-13 Тепловой узел (открытая система ГВС) ТП РК 7 общ. 7С-2,1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Горленко Моисеенко
1 1116-0401-0202 6
Ресурс удален 2302-1104-0405
2 1116-0401-0204 6
2301-1307-0107 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм
Ресурс удален 2302-1104-0405
3 1116-0401-0205 4
Ресурс удален 2302-1104-0405
4 1116-0301-0103 8
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
5 1116-0301-0104 4
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
6 1116-0301-0106 4
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
7 1116-1101-0101 ОбФ2=6+4+4+8 = 22
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
8 1116-1101-0102 ОбФ6=4+6 = 10
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
9 2304-0902-1709 4
10 2304-0902-1710 12
11 2304-0902-1711 1
12 2304-0902-1713 6
13 1116-0601-0103 Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка 11
Ресурс удален 2113-0201-0508
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
14 2304-0902-1702 5
15 2304-0902-1703 6
16 1311-0203-0101 Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1

17 2918-1000-0001 (Кпл) Тепловычислитель ТВ7-01 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 76705
18 2918-1100-1000 (Кпл) Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.2-30 м3/час Ду=32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 2 121394
19 2918-1100-1100 (Кпл) Термодатчик КТПТР 03 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 к-т 1 21025
20 2918-1100-1200 (Кпл) Модем GPRS TELEOFIS ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 42276
21 1116-0601-0102 Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка 1
Ресурс заменен 2302-1199-9912->2302-0103-0307
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
22 2304-1001-6603 1
23 1116-0601-0103 Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка 1
Ресурс заменен 2302-1199-9912->2302-0103-0308
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
24 2304-1001-0806 1
25 1118-0501-0101 2
Ресурс удален 5102-0299-9901
26 5818-1000-0002 (Кпл) Насос DAB BPH 60/280.50M ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 2 212216,*1,012 (Кстм=1,012)
27 1118-1001-0106 1
Ресурс заменен 2305-1208-0106->2304-1013-0408
Ресурс удален 2305-1208-0106
28 1118-1001-0107 1
Ресурс заменен 2305-1208-0107->2304-1013-0409
Ресурс удален 2305-1208-0107
29 1116-0601-0103 Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка 2
Ресурс заменен 2302-1199-9912->2302-0103-0210
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
30 2304-1001-6606 2
31 1311-0203-0101 Регулятор температуры, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
32 2918-1000-0054 (Кпл) Регулятор температуры тип 43-1, DN20, Kvs5.7 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 122400
33 1311-0301-0101 4
34 2305-1501-1301 Регулятор погодный электронный 1
35 2305-1501-1402 1
36 2305-1501-1404 Датчик температуры погружной 2

37 1312-1101-0701 Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования 1

38

2918-1000-0003 (Кпл) Проходной клапан с электроприводом BTV/RVAN24 DN32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 129200

39 1118-1101-0104 5

Ресурс удален 2305-1501-9901

40 2305-1501-0301 5

41 1312-0901-0101 Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования 4

42 1312-0901-0103 1

43 1118-1101-0102 21

44 1312-0901-0101 Отборное устройство. Монтаж оборудования 21

45 1312-0901-0101 Штуцер для манометра. Монтаж оборудования 21

2113-0816-3436 Штуцеры

46 1311-0203-0104 Регулятор давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях 1

Ресурс удален 2302-1101-9902

47 2918-1000-0004 (Кпл) Регулятор давления после себя ZSN1 DN50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 539325

48 2304-0911-0102 2

49 2304-0911-0103 1

50 2304-0911-0104 1

51 2304-0911-0106 1

52 1116-0602-0301 1

Ресурс удален 2302-0401-1000

Ресурс удален 2305-1310-0100

53

2918-1000-0055 (Кпл) Регулятор давления "после себя" тип 44-1B, DN25, Kvs5 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 121125

54 1116-0601-0102 Регулятор перепада давления диаметром до 50 мм. Установка 1

Ресурс удален 2113-0201-0506

Ресурс удален 2302-1101-1303

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 5101-0802-0101

55 2918-1000-0005 (Кпл) Регулятор перепада давления ZSG5 DN32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 253300

56 1116-0602-0301 1

Ресурс удален 2302-0401-1000

Ресурс удален 2305-1310-0100

57 2918-1000-0056 (Кпл) Регулятор температуры тип 43-1, DN15, Kvs2.5 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 118575

58 1116-0601-0101 Регулятор перепада давления диаметром до 25 мм. Установка 1

Ресурс удален 2113-0201-0506
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
59 2918-1000-0006 (Кпл) Регулятор перепада давления ZSG5 DN15 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" 1 шт 1 233750
60 2302-0103-0210 2 (Коб=2)
61 2302-1104-0405 13
62 1118-0601-0101 Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка 2
2305-1206-0401 Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм
63 1126-0101-0901 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными 0,72
Ресурс удален 2111-0205-9913
64 2111-0101-0108 0,72 (Коб=1,54)
65 1126-0301-0202 17,6
Ресурс удален 2113-0814-0203
66 2105-0104-0302 ОбФ5=(17.6*5.7)/1000 = 0,10032
67 1113-0301-0406 6,3
68 1113-0301-1421 6,3 (Коб=2)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-14 Отопление (общественные помещения) ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Горленко Моисеенко
Раздел 1 Отопление

1 1118-0301-0101 36,16
Ресурс удален 2305-1001-1702
2 2305-1001-1701 36,16
3 1118-1101-0105 20
4 1118-0601-0101 Коллектор пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка 2
2305-1206-0401 Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм
5 1311-0201-0101 Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях 2
Ресурс удален 2302-1101-9902
6 2305-1207-0902 2
7 1311-0203-0101 Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
8 2304-1006-2004 1
9
1311-0203-0101 Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 1
10 2304-1009-0104 1
11 2304-1010-2202 1
12 2304-1009-0803 4
13 2304-1009-0804 1
14 1118-1001-0101 Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка 4
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1002
Ресурс удален 2305-1208-0101
15 1118-1001-0101 1
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1003
Ресурс удален 2305-1208-0101
16 1311-0203-0101 Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях 20
17 2304-1008-0406 20
18 2305-1207-1901 20
19 2304-0602-0215 20
20 2304-0902-1709 8
21 2304-0902-1710 2
22 1116-0301-0104 66
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
23 1116-1101-0101 66

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
24 1126-0101-1701 64
Ресурс исключен 3106-0102-0101
Ресурс удален 2111-0403-9902
25 2111-0403-0212 64 (Коб=1,1)
26 1116-0301-0203 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка 108
Ресурс удален 2301-1306-0203
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
27 2916-1000-1000 (Кпл) Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 108 920
28 1122-1401-0301 Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр 108
29 2301-0701-0105 108
30 1116-0301-0204 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка 276
Ресурс удален 2301-1306-0204
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
31 2916-1000-1100 (Кпл) Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 276 2160
32 1122-1401-0301 Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр 276
33 2301-0701-0108 276
34 1116-0301-0205 Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка 40
Ресурс удален 2301-1306-0205
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 5101-0802-0101
35 2916-1000-1200 (Кпл) Труба Flexy TN-40A неотожженная VVM ИП Вергун В.М. 1 м 40 4000
36 1122-1401-0301 Трубы диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр 40
37 2301-0701-0109 40
38 1116-1101-0101 ОбФ10=66+108+276+40 = 490
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
39 1113-0301-0406 16
40 1113-0301-1421 16 (Коб=2)
41 1115-0403-1004 Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 63
42 2302-1104-0405 43
Раздел 2 Дренаж
43 1116-0301-0101 6

44 1116-0301-0102 24

45 1116-1101-0101 ОбФ12=6+24 = 30

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

46 2304-0902-1708 10

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-15 Вентиляция (жилые помещения) ТП Рк 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)
Горленко Моисеенко
Раздел 1 Вентиляция
1 В1-В7
1 1120-1501-0101 37
Ресурс удален 2305-0403-0100
2 2918-0200-0300 (Кпл) Вентилятор вытяжной Styl 100C ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 37 8000
3 1120-0501-0101 Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка 36
Ресурс удален 2305-0302-9900
4 2920-1000-0001 (Кпл) Клапан воздушный с регулируемым открыванием KIV 125 ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 36 22000
5 1120-0301-0101 36
Ресурс заменен 2305-0301-1100->2305-0301-1301 Об= 0,04
Ресурс удален 2305-0301-1100
6 1120-1501-0101 1
Ресурс удален 2305-0403-0100
7 2918-0200-0300 (Кпл) Вентилятор вытяжной с жалюзи NV20 ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 1 9380
8 1120-0101-0303 1
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
9 1120-0701-0401 1
Ресурс удален 2113-0210-0201
10 1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 0,05
Ресурс удален 2111-0205-9913
11 2111-0101-0108 0,05 (Коб=1,24)
12 1126-0301-0703 1,4
Ресурс удален 2113-0803-9901
13 2110-0406-0301 Стеклопластик рулонный, марка РСТ 0,0014 (Коб=1,2)
2 ВЕ1-ВЕ6
14 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), размер 100x250 мм. Установка 1
2305-0301-1402 Решетки регулирующие , размер 100x250 мм Об= 0,025
3 ВЕ16, ВЕ17
15 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), размер 100x150 мм. Установка 72
2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 100x150 мм Об= 0,015

16 1120-0101-0302 9
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
17 1120-0101-0305 2,97
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9901
Ресурс удален 2305-0305-9902
18 2105-0308-1201 1
19 1120-0901-0102 2
Ресурс удален 2305-9999-9901
20 2305-0310-0203 2
21 1120-0801-0101 2
Ресурс удален 2106-0405-2301
4 ПД1
22 1120-1401-0101 1
Ресурс удален 2305-0404-0100
23 2305-0401-0115 1
24 1120-0401-0105 1
Ресурс удален 5101-9999-9902
25 2305-0302-0401 Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 150х200 мм 1
26 1120-0401-0115 1
Ресурс удален 2113-0814-3001
Ресурс удален 2305-0301-0101
Ресурс удален 5101-9999-9902
27 2918-0200-0500 (Кпл) Клапан огнезадерживающий с электроприводом 200х150мм ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 1 69500
28 1120-0101-0415 Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1,0мм, периметр до 4500 мм. Прокладка 13,3

2305-0107-0108 Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802

Ресурс удален 2305-0305-9902

29 1113-0301-1706 5,6

30 1120-0301-0203 Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер150х250 мм. Установка 1

Ресурс удален 2305-0301-1301

31 2305-0306-1831 Решетки наружные, размерами 150 мм х 250 мм 1

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-16 Вентиляция (общественные помещения) ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)
Горленко Мрисеенко
Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15

1 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 350х150 мм. Установка 2
2305-0301-1402 Решетки регулирующие , размер 350х150 мм Об= 0,0525

2 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка 2
2305-0301-1402 Решетки регулирующие , размер300х150 мм Об= 0,045

3 1120-0301-0206 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х100 мм. Установка 1
2305-0301-1402 Решетки регулирующие , размер 300х100 мм Об= 0,03

4 1120-0301-0207 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 250х150 мм. Установка 4
2305-0301-1403 Решетки регулирующие , размер 250х150 мм Об= 0,0375

5 1120-0301-0207 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка 1
2305-0301-1403 Решетки регулирующие , размер 200х150 мм Об= 0,03

6 1120-0301-0207 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка 3
2305-0301-1403 Решетки регулирующие , размер 100х250 мм Об= 0,025

7 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установка 24
2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 150х150 мм Об= 0,0225

8 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х100 мм. Установка 10
2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 150х100 мм Об= 0,015

9 1120-0301-0205 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка 2
2305-0301-1401 Решетки регулирующие , размер 100х150 мм Об= 0,015

10 1120-0301-0101 1
Ресурс заменен 2305-0301-1100->2305-0306-1828
Ресурс удален 2305-0301-1100

11 1120-0101-0305 2,97
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9901
Ресурс удален 2305-0305-9902

12 1120-0101-0302 240,8
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902

13 1120-0101-0303 156,6

Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
14 1120-0101-0309 48,6
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
15 1120-0101-0310 72,5
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
16 1120-0901-0102 3
Ресурс удален 2305-9999-9901
17 2305-0310-0203 3
18 1120-0801-0101 3
Ресурс удален 2106-0405-2301
19
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 4,18
Ресурс удален 2111-0205-9913
20 2111-0101-0108 4,18 (Коб=1,24)
21 1126-0301-0703 Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА 122,43
Ресурс удален 2113-0803-9901
22 2110-0406-0301 0,12243 (Коб=1,2)
23 1113-0301-1706 86,75
Раздел 2 В8
24 1120-1501-0101 1
Ресурс удален 2305-0403-0100
25 2305-0402-0304 1
26 1120-1001-0205 Глушители шума вентиляционных установок. Установка 1
Ресурс удален 2113-0210-0201
Ресурс удален 2305-0202-0105
27 2305-0202-0203 1
28 1120-1201-0101 0,125

Ресурс удален 2305-0301-0301
29 2305-0307-0102 2
30 1120-0101-0302 5,4
31 1120-0101-0303 35
32 1120-0501-0106 2
Ресурс удален 2305-0302-9900
33 2305-0302-2021 1
34 2305-0302-2061 1
35 2305-0301-0501 Лючок для замера параметров воздуха 3
36
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 1,68
Ресурс удален 2111-0205-9913
37 2111-0101-0108 1,68 (Коб=1,24)
38 1126-0301-0703 Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА 47,92
Ресурс удален 2113-0803-9901
39 2110-0406-0301 0,04792 (Коб=1,2)
40 1113-0301-1706 36,3
41 1120-0701-0401 1
Ресурс удален 2113-0210-0201
Раздел 3 Приточная система П1
42 1120-2501-0101 1
Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2802
Ресурс удален 2102-0499-9901
Ресурс удален 5105-0601-9910
43 5820-0001-0001 (Кпл) Приточная установка П1 (L=1380м3/ч, Рс=250Па) ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 495923,61*1,012 (Кстм=1,012)
44 5820-1000-0002 (Кпл) Автоматика (КИПиА) для П1 ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 890576,49*1,012 (Кстм=1,012)
45 1311-0301-0101 3
46 2305-1401-0202 1
47 2305-1401-0403 1
48 2305-1401-0701 1
49 2305-1401-0707 1
50 1120-0101-0302 1,2
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902

51 1120-0101-0308 1,6
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9901
Ресурс удален 2305-0305-9902
52 1120-0101-0309 7,2
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
53 1120-0101-0310 ОбФ1=20+6 = 26
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902
54 1120-0301-0210 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка 1
2305-0301-1501 Решетки щелевые регулирующие , размер 150х100 мм Об= 0,015
55 1120-0301-0210 1
56 1120-0301-0211 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка 3
2305-0301-1502 Решетки щелевые регулирующие , размер 200х150 мм Об= 0,03
57 1120-0301-0211 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х100 мм. Установка 1
2305-0301-1502 Решетки щелевые регулирующие , размер 250х100 мм Об= 0,025
58 1120-0501-0106 4
Ресурс удален 2305-0302-9900
59 2305-0302-2002 1
60 2305-0302-2021 1
61 2305-0302-2024 1
62 2305-0302-2061 1
63 1120-0401-0115 1
Ресурс удален 2113-0814-3001
Ресурс удален 2305-0301-0101
Ресурс удален 5101-9999-9902
64 2918-0200-0600 (Кпл) Клапан огнезадерживающий с электроприводом 500х250мм ТОО "СОВПЛИМ" 1 шт 1 83845
65
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 1,15

Ресурс удален 2111-0205-9913
66 2111-0101-0108 1,15 (Коб=1,24)
67 1126-0301-0703 Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА 31,8
Ресурс удален 2113-0803-9901
68 2110-0406-0301 0,0318 (Коб=1,2)
69 1113-0301-1706 24,4
70 2305-0301-0501 4
Раздел 4 Приточная система П2
71 1120-2501-0101 1
Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2802
Ресурс удален 2102-0499-9901
Ресурс удален 5105-0601-9910
72 5820-0001-0002 (Кпл) Приточная установка П2 (L=170м3/ч, Рс=110 Па) ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 121764,71*1,012 (Кстм=1,012)
73 5820-1000-0003 (Кпл) Автоматика (КИПиА) для П2 ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 395038,41*1,012 (Кстм=1,012)
74 1120-1101-0105 1
Раздел 5 Приточная система П3
75 1120-2501-0101 1
Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2802
Ресурс удален 2102-0499-9901
Ресурс удален 5105-0601-9910
76 5820-0001-0003 (Кпл) Приточная установка П3 (L=315м3/ч, Рс=205 Па) ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 145639,98*1,012 (Кстм=1,012)
77 5820-1000-0004 (Кпл) Автоматика (КИПиА) для П3 ТОО "TABYS VS" 1 шт 1 395038,41*1,012 (Кстм=1,012)
78 1120-0301-0101 1
Ресурс удален 2305-0301-1100
79 2305-0306-2209 1
80 1120-0101-0301 1,26
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9901
Ресурс удален 2305-0305-9902
81 1120-0101-0302 28,2
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9902

82 1120-0301-0210 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка 2
2305-0301-1501 Решетки щелевые регулирующие , размер 150х100 мм
83 1120-0301-0210 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х100 мм. Установка 1
2305-0301-1501 Решетки щелевые регулирующие , размер 200х100 мм
84 1120-0301-0211 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка 2
2305-0301-1502 Решетки щелевые регулирующие , размер 200х150 мм Об= 0,03
85 1120-0501-0106 1
Ресурс удален 2305-0302-9900
86 2305-0302-2021 1
87
1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 2,16
Ресурс удален 2111-0205-9913
88 2111-0101-0108 2,16 (Коб=1,24)
89 1126-0301-0703 Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА 65,2
Ресурс удален 2113-0803-9901
90 2110-0406-0301 0,0652 (Коб=1,2)
91 1113-0301-1706 42,7
92 2305-0301-0501 2
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-17 Теплоснабжение приточных установок ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Горленко Моисеенко

1 1116-0601-0101 Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка 11
Ресурс удален 2113-0201-0506
Ресурс удален 2302-1101-1303
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
2 2304-0902-1708 2
3 2304-0902-1709 4
4 2304-0902-1710 5
5 1116-0602-0201 1
Ресурс удален 2302-0401-1000
Ресурс удален 2305-1309-0100
6 2304-1009-0804 1
7 1118-1001-0101 1
Ресурс заменен 2305-1208-0101->2304-1013-1003
Ресурс удален 2305-1208-0101
8 1116-0601-0101 Клапаны обратные диаметром до 25 мм. Установка 2
Ресурс заменен 2302-1199-9912->2302-0103-0404
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 5101-0802-0101
9 2304-1001-6601 Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91 (прим.) 2
10 1118-1101-0104 4
Ресурс удален 2305-1501-9901
11 2305-1501-0301 4
12 1118-1101-0102 5
13 1116-0401-0201 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка 60
Ресурс заменен 2301-1307-0104->2301-1307-0102
Ресурс удален 2301-1307-0104
Ресурс удален 2302-1104-0405
14 1116-1101-0101 60
Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404
Ресурс удален 2113-0703-1407
15 1113-0301-0406 6,3
16 1113-0301-1421 6,3 (Коб=2)
17 1126-0101-1701 60

	Ресурс исключен 3106-0102-0101	
	Ресурс удален 2111-0403-9902	
18	2111-0403-2904	60 (Коб=1,1)
19	1118-0701-0206	2
	* * * * *	

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-18 Электрооборудование Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-ЭЛ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Электрооборудование

1 1308-0304-0207 2

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

2 5810-0001-0001 (Кпл) Вводно-распределительное устройство ВРУ1-10УХЛ4 комплектно с ВРУ1-28 УХЛ4, на основании опросного листа ТП РК 9 ОБЩ (IВ, IIВ, IIIВ, IVГ)7С-2.1-2015-ЭЛ.С 1 к-т 1 620480*1,012 (Кстм=1,012)

3 1308-0304-0203 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

4 5810-0001-0002 (Кпл) Ящик автоматического ввода резерва АВР-50 ТОО "Компания ВЭЛС" 1 шт 1 91030*1,012 (Кстм=1,012)

5 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ПР) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

6 2307-0201-0320 1

7 1308-0303-0601 9

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

8 1308-0303-0602 2

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

9 2307-0204-0749 1

10 2307-0204-0845 1

11 2307-0204-0747 2

12 2307-0204-0745 4

13 2307-0204-0743 1

14 2307-0204-0711 2

15 1308-0305-1002 1

16 2307-0501-1016 1

17 1308-0304-0205 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) 1 (Коб=6)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

18 2911-0001-0001 (Кпл) Корпус металлический ЩЭ-6-1270-36 УХЛ3 IP31 ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" 1 шт 1 (Коб=6) 35519

19 1308-0303-0602 12 (Коб=6)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
20 2307-0204-0717 12 (Коб=6)
21 1308-0305-1001 6 (Коб=6)
22 2307-0501-0904 6 (Коб=6)
23 1308-0304-0205 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
24 2307-0201-0601 1
25 1308-0303-0602 2
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
26 2307-0204-0717 2
27 1308-0305-1001 2
28 2307-0501-0904 2
29 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩК) 1 (Коб=37)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
30 2307-0201-0119 1 (Коб=37)
31 1308-0303-0601 6 (Коб=37)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
32 2307-0204-1612 1 (Коб=37)
33 2307-0204-0713 1 (Коб=37)
34 2307-0204-0302 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) 4 (Коб=37)
35 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСВ) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
36 2307-0201-0117 1
37 1308-0303-0601 6
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
38 2307-0204-0746 1

39 2307-0204-0743 4
40 2307-0204-0745 1
41 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩСН) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
42 2307-0201-0102 1
43 1308-0303-0601 10
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
44 2307-0204-0746 1
45 2307-0204-0745 1
46 2307-0204-0743 3
47 2307-0204-0301 1
48 2307-0204-0301 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) 4
49 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩС1) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
50 2307-0201-0103 1
51 1308-0303-0601 7
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
52 2307-0204-0746 1
53 2307-0204-0745 2
54 2307-0204-0713 1
55 2307-0204-0302 2
56 2307-0204-0301 1
57 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩС2) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
58 2307-0201-0103 1
59 1308-0303-0602 3
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901

60 1308-0303-0601 14
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
61 2307-0204-0933 1
62 2307-0204-0748 2
63 2307-0204-0746 3
64 2307-0204-0714 2
65 2307-0204-0301 7
66 2307-0204-0302 2
67 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС3) 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
68 2307-0201-0103 1
69 1308-0303-0602 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
70 1308-0303-0601 16
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
71 2307-0204-0748 1
72 2307-0204-0746 2
73 2307-0204-0302 14
74 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСэ) 1 (Коб=6)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
75 2307-0201-0117 1 (Коб=6)
76 1308-0303-0602 1 (Коб=6)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
77 1308-0303-0601 6 (Коб=6)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
78 2307-0204-0748 1 (Коб=6)
79 2307-0204-0714 1 (Коб=6)

80 2307-0204-0302 5 (Коб=6)

Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками

81 1308-0104-0201 2

82 5806-0001-0001 (Кпл) Ящик управления ЯУ5410-1874 ТОО "Компания ВЭЛС" 1 шт 1 27440*1,012 (Кстм=1,012)

83 5806-0001-0002 (Кпл) Ящик управления ЯУ5441-1874 ТОО "Компания ВЭЛС" 1 шт 1 26970*1,012 (Кстм=1,012)

84 1308-0303-0401 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

85 2307-0203-0802 1

86 1308-0303-1004 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

87 2920-0001-0001 (Кпл) Пускатель электромагнитный ПМЛ -1220/380В РТЛ 1014 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" 1 шт 1 8115

88 1308-0303-1204 8

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

89 2307-0210-0101 8

90 1310-0104-0206 1

91 2920-0001-0004 (Кпл) Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ4 0,6/0,6/0,6 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" 1 шт 1 28165

92 1308-0303-0905 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

93 2307-0208-0116 1

94 1308-0303-0905 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

95 2307-0208-0204 1

Раздел 3 Электроустановочные изделия

96 1308-0305-0201 9

97 2307-0219-0106 9

98 1308-0305-0101 1

Ресурс исключен 2404-0207-3963

99 2307-0218-1702 Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100) прим. 1

100 1308-0305-0111 37

101 2307-0220-0801 37

102 1308-0305-0109 388
103 2307-0220-0504 388
104 1308-0305-0109 147
105 2307-0220-0512 147
106 1308-0305-0110 88
107 2307-0220-0804 88
108 2307-0202-0901 535
109 2306-1707-0201 610
110 1310-0408-0505 1
111 2916-0001-0001 (Кпл) Звонок громкого боя МЗМ-1 220 В 50 Гц ТОО "Электротехника" 1 шт 1 5140
112 1308-0303-2502 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
113 2307-0202-1301 Коробка клеммная КСК-16 (прим.) 1
114 1308-0206-1901 ОбФ8=1018+4769+196 = 5983
115 1308-0206-1903 ОбФ9=95+35 = 130
116 2301-1305-0107 35 (Коб=1,02)
117 2301-1305-0105 95 (Коб=1,02)
118 2301-1305-0103 1018 (Коб=1,02)
119 2301-0504-0102 4769 (Коб=1,02)
120 2301-0504-0101 196 (Коб=1,02)
121 1308-0206-2101 23
122 2306-1705-0104 22 (Коб=1,03)
123 2306-1705-0106 1 (Коб=1,03)
124 1308-0206-2201 ОбФ10=150+349+39 = 538
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
125 1308-0206-2202 ОбФ11=1210+30+25+115+149 = 1529
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
126 1308-0206-2203 ОбФ12=477+113+68+2806+605 = 4069
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
127 1308-0206-1303 ОбФ13=175+2+8+8+2025+40+1777 = 4035
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901

128	2306-0902-0105	0,15 (Коб=1,03)
129	2306-0902-0107	0,349 (Коб=1,03)
130	2306-0902-0109	1,21 (Коб=1,03)
131	2306-0902-0111	0,03 (Коб=1,03)
132	2306-0902-0115	0,175 (Коб=1,02)
133	2306-0902-0114	0,477 (Коб=1,02)
134	2306-0902-0113	2,025 (Коб=1,03)
135	2306-0902-0117	0,002 (Коб=1,02)
136	2306-0902-0119	0,008 (Коб=1,02)
137	2306-0902-0116	0,008 (Коб=1,02)
138	2306-0902-0305	0,039 (Коб=1,03)
139	2306-0144-0901	0,113 (Коб=1,02)
140	2306-0144-0902	0,068 (Коб=1,02)
141	2306-0144-0903	0,04 (Коб=1,02)
142	2306-0144-0703	0,025 (Коб=1,02)
143	2306-0144-0504	4,583 (Коб=1,02)
144	2306-0144-0503	0,149 (Коб=1,02)
145	2306-0144-0505	0,605 (Коб=1,02)
146	2306-0144-0303	0,115 (Коб=1,02)
	Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов	
147	1308-0206-1901	518
148	2301-0504-0101	518 (Коб=1,02)
149	1308-0206-2201	518
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
150	2306-0902-0107	0,555
151	1308-0303-2501	47
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
152	2307-0202-1301	47
	Раздел 5 Заземление	
153	1308-0208-0104	3
154	1308-0208-0202	10
	2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	
155	1308-0208-0209 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Перемычка для ввода в здание (прим.)	4

Ресурс заменен 2105-0301-3001->2105-0301-3002 Об= 0,00152
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2204-0201-9901
156 1308-0208-0208 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Уравнивающий проводник (прим.) 4
2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 Об= 0,00062
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
157 1308-0208-0206 140
Ресурс заменен 2105-0106-2402->2105-0106-2401
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2105-0106-2402
Ресурс удален 2204-0201-9901
158 1308-0103-2101 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
159 2307-0222-0210 1 (Коб=0,25)
Раздел 6 Молниезащита
160
1308-0208-0204 Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола (молниеприемная сетка) прим. 310
2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014
161
1308-0208-0208 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (для токоотводов) 60
2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
162 1308-0208-0209 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям 10
Ресурс заменен 2105-0301-3001->2105-0301-3002 Об= 0,00152
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2204-0201-9901
163 1308-0208-0104 9
2105-0304-0115 Об= 0,00456
164 1308-0208-0202 18

2105-0106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005

	Раздел 7 Монтажные изделия		
165	1308-0206-0606	20	
166	2306-1710-1704	3 (Коб=20)	
167	2306-1710-2627	21	
168	2306-1710-2665	42	
169	2306-1710-2683	38	
170	2113-0206-1701	42	
171	2306-1710-2679	84	
172	2306-1710-2647	Пластина соединительная Н100 (прим.)	38
	Раздел 8 Система обогрева		
173	1311-0203-0101	2	
174	2307-0213-0201	1	
175	2307-0213-0202	1	
176	1308-0201-1814	9	
177	2306-1709-0101	9	
178	1308-0201-0810	39	
179	2306-0515-0101	39	
180	1308-0304-0501	2	
181	2307-0213-0102	1	
182	2307-0213-0101	1	
183	1308-0303-0601	3	
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902		
	Ресурс удален 2204-0201-9901		
184	2307-0204-1302	3	
185	1308-0303-0602	1	
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902		
	Ресурс удален 2204-0201-9901		
186	2307-0204-1306	1	
187	1308-0303-0905	1	
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902		
	Ресурс удален 2204-0201-9901		
188	2307-0208-0145	1	
189	1308-0303-0602	1	
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902		
	Ресурс удален 2204-0201-9901		
190	2307-0204-1414	1	

191 1308-0304-0203 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
192 2307-0201-0109 1
193 1310-0405-0104 5
194 2306-1709-0201 3
195 2306-1709-0202 Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2 (прим.) 2
196 2307-0202-0302 Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, Т60 (ОБ) прим. 4
197 1308-0206-1901 40
198 2301-0504-0101 40 (Коб=1,02)
199 1308-0206-2202 40
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
200 2306-0144-0503 0,042
201 2302-0301-0102 14
202 2113-0207-1006 175
203 2302-0403-2502 150
204 2110-0502-0104 1
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-19 Электроосвещение Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-ЭЛ.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Шкафы распределительные

1 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 1) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

2 2307-0201-0109 1

3 1308-0303-0601 10

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

4 2307-0204-0746 1

5 2307-0204-0713 9

6 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 2) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

7 2307-0201-0109 1

8 1308-0303-0601 7

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

9 2307-0204-0746 1

10 2307-0204-0713 6

11 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 1) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

12 2307-0201-0109 1

13 1308-0303-0601 7

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

14 2307-0204-0746 1

15 2307-0204-0713 6

16 1308-0304-0203 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 2) 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

17 2307-0201-0109 1
18 1308-0303-0601 7
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
19 2307-0204-0746 1
20 2307-0204-0713 6
Раздел 2 Аппараты защиты и управления
21 1308-0303-0601 8
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
22 2307-0204-0713 8
23 1308-0303-0601 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
24 2907-0001-0001 (Кпл) Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ (16А) 10In (ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ") 1 шт 1 4269
25 1308-0305-1301 5
26 2307-0203-0607 4
27 2307-0203-0606 1
Раздел 3 Светотехническое оборудование
28 1308-0305-0401 ОбФ5=27+126+19+5+22+77+112+34+74 = 496
29 1308-0305-0310 ОбФ6=19 = 19
30 1308-0305-0311 ОбФ7=111+37 = 148
31 2903-0010-0001 (Кпл) Светильник Diora ЖКХ 6/700 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 27 4440
32 2903-0010-0002 (Кпл) Светильник Diora ЖКХ 6/700 Авто 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 126 6065
33 2903-0010-0003 (Кпл) Светильник Diora Луна 8/1000 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 19 5665
34 2903-0010-0004 (Кпл) Светильник Diora Луна 8/1000 Авто 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 5 6815
35 2903-0010-0005 (Кпл) Светильник Диора Unit 30/4000 Д 5000К лира ТОО "КазСвет Group" 1 шт 22 26845
36 2903-0010-0006 (Кпл) Светильник Diora Office SE 30/37000 prism 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 77 14440
37 2903-0010-0007 (Кпл) Светильник Diora Office SE 40/4000 opal 4К ТОО "КазСвет Group" 1 шт 112 15590
38 2903-0010-0008 (Кпл) Светильник OD 111 HF ТОО "КазСвет Group" 1 шт 74 15302
39 2903-0010-0014 (Кпл) Светильник CD LED 18 4000K ТОО "КазСвет Group" 1 шт 37 17630
40 2307-0102-1207 34
41 2307-0101-2203 3
42 2903-0010-0009 (Кпл) Светильник переносной ЛСУ-2 6 м 24 В ПВС (РВО024) ТОО "КазСвет Group" 1 шт 1 2300
43 2903-0010-0011 (Кпл) Люстры 5-и рожковые арт (70177) ИП "Полукеев Михаил Владимирович" 1 шт 111 15000
44 2903-0010-0012 (Кпл) Люстры 2-х рожковые арт (7048А) ИП "Полукеев Михаил Владимирович" 1 шт 37 7000

45 2307-0104-0403 31
46 2307-0104-0501 629
47 2307-0104-0302 3
48 2903-0010-0010 (Кпл) Лампа местного освещения 60 Вт, 24В МО 24-60 ТОО "КазСвет Group" 1 шт 1 125
49 2308-0304-0101 19
50 1308-0305-1401 37
51 2307-0218-1101 37

Раздел 4 Электроустановочные изделия

52 1308-0305-0102 155
53 1308-0305-0105 199
54 1308-0305-0103 39
55 2307-0218-1501 155
56 2307-0218-1503 199
57 2307-0218-1801 39
58 2307-0202-0901 354
59 2306-1707-0201 700
60 1308-0303-0601 1
61 2908-1000-1000 (Кпл) Выключатель автоматический трехфазный АП50Б-3МТ, 16А ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" 1 шт 1 5264

Раздел 5 Кабели, провода, трубы

62 1308-0206-1901 5350
63 2301-0504-0102 5350 (Коб=1,02)
64 1308-0206-2202 Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) 5350
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
65 1308-0206-1303 ОбФ8=5850+1675-5350 = 2175
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
66 2306-0144-0503 5,85 (Коб=1,02)
67 2306-0144-0303 1,675 (Коб=1,02)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-20 Пожарная сигнализация Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-ПС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1310-0701-0104 1

2 2906-0001-0001 (Кпл) Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж 4 А ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 1 128419

3 1310-0701-0106 1

4 2308-0303-1302 1

5 1310-0701-0107 1

6 2906-0001-0002 (Кпл) Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 1 66961

7 1310-0202-0206 3

8 2308-0306-0310 3

9 2308-0306-0208 1

10 1310-0701-0112 9

11 2906-0001-0003 (Кпл) Изолятор шлейфа ИЗ-1 ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 9 3669

12 1310-0701-0112 1

13 2906-0001-0004 (Кпл) Релейный модуль адресный, 2 релейных выхода РМ-2 ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 1 10072

14 1310-0701-0113 9

15 2906-0001-0005 (Кпл) Релейный модуль адресный с контролем цепи, 1 релейный выход РМ-1К ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 9 15364

16 1310-0701-0113 8

17 2906-0001-0006 (Кпл) Модуль речевого оповещения МРО-2М ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 8 28858

18 1310-0411-0207 64

19 2906-0001-0007 (Кпл) Динамик акустический Соната-5 ТОО "INTANT Oskemen" 1 шт 64 3677

20 1308-0103-3001 9

21 2308-0304-0311 9

22 1310-0701-0201 Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.) 9

23 2308-0302-0104 9

24 1310-0701-0202 124

25 2308-0302-0102 124

26 1310-0701-0201 370

27 2308-0302-0101 370

28 1310-0702-0501 200

29 2308-0306-0101 200

30 1308-0206-1901 250

31 2301-0504-0101 250 (Коб=1,02)

32 1308-0206-2201 250

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

33 1310-0105-0502 2180

34	2306-0408-0512	2,3 (Коб=1,03)
35	2306-0902-0305	0,13 (Коб=1,03)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-21 Видеонаблюдение Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-СТН.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1310-0408-0623 3

2 2910-0001-0001 (Кпл) Hikvision DS-7324HGHI-SH 24-ех канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 2 306918

3 2910-0001-0002 (Кпл) Hikvision DS-7216HQHI-K1 HD TVI 16-ти канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 1 88624

4 1310-1001-0102 9

5 2910-0001-0003 (Кпл) Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) HD TVI 1080P EXIR видеокамера для уличной установки ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 9 17725

6 1310-1001-0101 50

7 2910-0001-0004 (Кпл) Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (3,6 мм) HD TVI 720P купольная видеокамера, пластиковый корпус ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 50 5500

8 1311-0401-0201 3

9 2910-0001-0005 (Кпл) Hikvision DS-D5032FL монитор 32", метал. корпус ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 2 334717

10 2910-0001-0006 (Кпл) Hikvision DS-D5024FC Монитор цветной (23,6") ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 1 130837

11 1310-0905-0501 3

12 2910-0001-0007 (Кпл) ST4000VX000 Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 3 53749

13 1310-0202-0206 6

14 2910-0001-0008 (Кпл) SIWD1212-16C Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. ТОО "Intant Oskemen" 1 шт 6 17955

15 1308-0206-1901 267

16 1308-0206-1902 74

17 1308-0206-1903 16

18 2301-0504-0101 267 (Коб=1,02)

19 2301-0504-0105 74 (Коб=1,02)

20 2301-0503-0602 16 (Коб=1,02)

21 1308-0206-0101 ОбФ5=97+95+19+7+9 = 227

22 2306-1710-0105 97 (Коб=1,02)

23 2306-1710-0106 95 (Коб=1,02)

24 2306-1710-0108 19 (Коб=1,02)

25 2306-1710-0109 7 (Коб=1,02)

26 2306-1710-0110 9 (Коб=1,02)

27 1308-0206-2201 ОбФ6=267+74+16 = 357

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

28 1308-0206-3201 ОбФ7=97+95+19+7+9 = 227

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

29 1310-0105-0503 ОбФ8=1423-267-74-16-97-95-19-7-9 = 839

30 2910-0001-0009 (Кпл) Паритет КВК-В-2 2*0,50 кабель (провод) ТОО "Intant Oskemen" 1 м 1423 (Коб=1,02) 154
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-22 Телефонизация, телевидение, радиофикация Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-СС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

Раздел 1 Телефонизация

1 1310-0902-0912 4

2 2927-0001-0001 (Кпл) Бокс ОРК на 16 порта SC/APC в компл. со сплиттером 1x16, розетками и пигтейлами и КЗДС ТОО "KazSvyazComplekt" 1 шт 4 47090

3 1310-0902-0912 7

4 2307-0202-1101 7

5 1310-0902-1212 1

6 2307-0202-1102 1

7 1310-0904-0508 1

8 2916-0005-0001 (Кпл) Муфта оптическая FOSC A4 24 core ТОО "il'tech" 1 шт 1 18800

9 1310-0203-0101 5

Ресурс исключен 2404-0207-3963

10 2916-0001-0002 (Кпл) Телефон Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 5 9721

11 1310-0905-0501 56

12 2308-0102-0106 56

13 1310-0902-1210 2

14 2307-0202-1103 Ящик протяжной 400x600x200 К655У2 (прим.) 2

15 1308-0208-0210 Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. (прим.) 10

16 2306-0902-0311 0,01

17 1308-0206-1902 52

18 2301-0504-0105 22 (Коб=1,02)

19 2301-0504-0104 30 (Коб=1,02)

20 1308-0206-0101 380

21 2306-1710-0105 380 (Коб=1,02)

22 1308-0206-2202 52

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

23 1308-0206-2209 52 (Коб=2)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

24 1308-0206-3201 Прокладка кабеля в кабельном канале (прим.) 1081

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

25 2916-0002-0005 (Кпл) Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1x2x0,4 ТОО "Almaty IT telecom" 1 м 23 (Коб=1,02) 19

26 2306-0702-0502 0,19

27	2306-0703-0505	1,17
	Раздел 2 Телевидение	
28	1310-0501-0101	1
29	1310-0501-0102	1
30	1310-0501-0103	1
31	1310-0501-0108	1
32	1310-0501-0109	1
33	2308-0101-0102	1
34	2308-0101-0201	1
35	1310-0501-0112	1
36	2308-0505-0802	1
37	1310-0501-0112	32
38	2308-0505-0803	33
39	1310-0408-0507	115
40	2307-0220-0701	117
41	2307-0202-0901	117
42	2306-1709-0401	234
43	1308-0304-0203	1
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
44	2307-0201-0923	1
45	1308-0206-1901	2900
46	2301-0504-0101	2900 (Коб=1,02)
47	1308-0206-1902	120
48	2301-0504-0104	120 (Коб=1,02)
49	1308-0206-2101	15
50	2306-1705-0104	15 (Коб=1,03)
51	1308-0206-2201	3035
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
52	1308-0206-2209	95
	Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902	
	Ресурс удален 2204-0201-9901	
53	2306-0407-0603	0,13 (Коб=1,02)
54	2306-0407-0601	3 (Коб=1,02)
	Раздел 3 Молниезащита	

55

1308-0208-0208 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) 5 (Коб=2)

2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

Раздел 4 Радиофикация

56 1310-0409-0105 1

57 2308-0101-0301 1

58 1310-0411-0201 1

59 2308-0101-0402 1

60 1310-0702-0501 42

61 2308-0306-0101 43

62 1310-0902-1212 41

63 2308-0306-0103 43

64 1308-0305-0108 121

Ресурс исключен 2404-0207-3963

65 2918-0012-0001 (Кпл) Розетка абонентская оптическая KSC 06-012 ТОО "CST-KazSvyazKomplekt" 1 шт 124 1588

66 2307-0202-0901 124

67 1308-0206-1901 3100

68 2301-0504-0101 3100 (Коб=1,02)

69 1308-0206-1902 180

70 2301-0504-0104 180 (Коб=1,02)

71 1308-0206-2101 15

72 2306-1705-0104 15 (Коб=1,03)

73 1308-0206-2201 3295

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

74 1308-0206-2209 5

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

75 2306-0401-3004 3,3 (Коб=1,02)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-23 Технологическое оборудование Спецификация ТХ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Поставки Заказчика 100%

Горленко Моисеенко

Раздел 1 Помещения подвала

1 8,9 Камера хранения личных вещей

1 5910-1000-0001 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 22 22200*1,012 (Кстм=1,012)

2 10.Комната дворника, 16.Комната техника

2 5910-1000-0001 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 22200*1,012 (Кстм=1,012)

3 5910-1000-0002 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 48000*1,012 (Кстм=1,012)

4 5910-1000-0003 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 21000*1,012 (Кстм=1,012)

3 12.Мастерская плотника

5 5910-1000-0001 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 22200*1,012 (Кстм=1,012)

6 5910-1000-0002 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)

7 5910-1000-0003 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 21000*1,012 (Кстм=1,012)

8 5910-1000-0004 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол-верстак столярный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 127000*1,012 (Кстм=1,012)

9 5910-1000-0005 (Кпл) (ПЗ, 100%) Комплект инструментов столярной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 1 300000*1,012 (Кстм=1,012)

4 14.Комната сантехника

10 5910-1000-0001 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 22200*1,012 (Кстм=1,012)

11 5910-1000-0002 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)

12 5910-1000-0003 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО"Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 21000*1,012 (Кстм=1,012)

13 5910-1000-0006 (Кпл) (ПЗ, 100%) Верстак слесарный 76 И-01 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 85000*1,012 (Кстм=1,012)

14 5910-1000-0007 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ключ трубный рычажный, диаметром трубы 10-36мм КТР-1 ТОО"Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 35000*1,012 (Кстм=1,012)

15 5910-1000-0008 (Кпл) (ПЗ, 100%) Комплект инструментов слесарной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 1 300000*1,012 (Кстм=1,012)

5 18.Санузел

16 1308-0305-1201 1

17 5910-1000-0009 (Кпл) (ПЗ, 100%) Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 11000*1,012 (Кстм=1,012)

Раздел 2 Помещения первого этажа

1 1.Кладовая продуктов

18 5910-1000-0010 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400х1200х1850мм нагрузка 50кг на полку ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 117000*1,012 (Кстм=1,012)

19 5910-1000-0011 (Кпл) (ПЗ, 100%) Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 46800*1,012 (Кстм=1,012)

20 1328-0905-0101 Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования 2

Ресурс удален 2106-0510-0501

21 5910-1000-0012 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф холодильный низкотемпературный (1 глухая дверь)t-18...-12С, N=0.4кВт/час, V=700л СВ 107-S ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 680000*1,012 (Кстм=1,012)

22 5910-1000-0013 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ107-G ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 399000*1,012 (Кстм=1,012)

2 5.Гардероб персонала

23 5910-1000-0002 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстана" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)

24 5910-1000-0003 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстана 1 шт 3 21000*1,012 (Кстм=1,012)

3 6.Доготовочная

25 1308-0305-1202 1

26 5910-1000-0014 (Кпл) (ПЗ, 100%) Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800х807х860 ЭПК-47ШЖ ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 634773,*1,012 (Кстм=1,012)

27 5910-1000-0015 (Кпл) (ПЗ, 100%) Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200х1100х430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 370000*1,012 (Кстм=1,012)

28 5910-1000-0016 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 135000*1,012 (Кстм=1,012)

29 1328-0905-0101 Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования 1

Ресурс удален 2106-0510-0501

30 5910-1000-0013 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G ТОО Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 399000*1,012 (Кстм=1,012)

31 5910-1000-0017 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кипятильник воды наливной, 30 литров, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200х1100х430 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 118000*1,012 (Кстм=1,012)

32 1117-0101-0102 Ванны моечные. Установка 2

Ресурс удален 2303-0102-9902

33 5910-1000-0018 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635х600х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 170100*1,012 (Кстм=1,012)

34 5910-1000-0019 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ванна моечная (котломойка) 800х700х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 257400*1,012 (Кстм=1,012)

4 7.Раздаточная

35 5910-1000-0020 (Кпл) (ПЗ, 100%) Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100х700х900 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 281564,*1,012 (Кстм=1,012)

36 5910-1000-0021 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кассовый аппарат, U=220В, 0,1кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 85000*1,012 (Кстм=1,012)

37 1308-0305-1202 СВЧ-печь. Монтаж оборудования 1

38 5910-1000-0022 (Кпл) (ПЗ, 100%) СВЧ-печь, U=220D, 1,5кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 87000*1,012 (Кстм=1,012)

39 5910-1000-0023 (Кпл) (ПЗ, 100%) Чайник электрический,U=220В, 1,2кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)

40 5910-1000-0024 (Кпл) (ПЗ, 100%) Прилавок нейтральный с полкой, 1100х700х900 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 256050*1,012 (Кстм=1,012)

41 5910-1000-0025 (Кпл) (ПЗ, 100%) Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100х700х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 629100*1,012 (Кстм=1,012)

5 8.Моечная посуды

42 5910-1000-0026 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600х600х860. ССО-4 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 111650*1,012 (Кстм=1,012)

43 1117-0101-0102 Ванны моечные. Установка 1

Ресурс удален 2303-0102-9902

44 5910-1000-0027 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490х530х870, смесители,сифоны в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 130500*1,012 (Кстм=1,012)

45 5910-1000-0029 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000х416х1726мм. ССТ-4-2 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 456300*1,012 (Кстм=1,012)

6 9.Обеденный зал буфета

46 5910-1000-0030 (Кпл) (ПЗ, 100%) Прилавок для столовых приборов и подносов, 600х500х1300 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 96210*1,012 (Кстм=1,012)

47 1308-0305-1201 1

48 5910-1000-0009 (Кпл) (ПЗ, 100%) Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 11000*1,012 (Кстм=1,012)

49 5910-1000-0031 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500х600х750 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 33000*1,012 (Кстм=1,012)

7 10.Комната для занятий

50 5910-1000-0032 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 36600*1,012 (Кстм=1,012)

51 5910-1000-0033 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол читательский 1200х500х640 ТОО "школьный мир Казахстан" 1 шт 3 18000*1,012 (Кстм=1,012)

52 5910-1000-0034 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 38000*1,012 (Кстм=1,012)

53
5910-1000-0035 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 22000*1,012 (Кстм=1,012)
54
5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 296000*1,012 (Кстм=1,012)

8 11.Комната для чистки и глажения одежды

55 5910-1000-0016 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 135000*1,012 (Кстм=1,012)
56
5910-1000-0037 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)
57 5910-1000-0038 (Кпл) (ПЗ, 100%) Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 18000*1,012 (Кстм=1,012)
58 5910-1000-0039 (Кпл) (ПЗ, 100%) Утюг электрический, U=220В, N=1,0 кВт 1 шт 1 10000*1,012 (Кстм=1,012)
59
5910-1000-0040 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка раскладная для сушки одежды ТОО"Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 7650*1,012 (Кстм=1,012)
60 1117-0101-0105 Стиральная машина. Установка 1
Ресурс удален 2303-0102-9902
61 5910-1000-0041 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 187500*1,012 (Кстм=1,012)

9 19.Тренажерный зал

62 5910-1000-0042 (Кпл) (ПЗ, 100%) Скамья Скотта BS-10 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 70000*1,012 (Кстм=1,012)
63
5910-1000-0043 (Кпл) (ПЗ, 100%) Универсальная силовая скамья. G-408 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 112500*1,012 (Кстм=1,012)
64
5910-1000-0044 (Кпл) (ПЗ, 100%) Силовая скамья с керлом для ног. AL-309 ТОО "школьный мир Казахстан" 1 шт 1 115920*1,012 (Кстм=1,012)
65 5910-1000-0045 (Кпл) (ПЗ, 100%) Степпер Cardio Twister усиленный 1ф, 0,2 квт. TW90 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 39000*1,012 (Кстм=1,012)
66 5910-1000-0046 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дорожка беговая электрическая 1ф, 0,5кВт. 210А ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 420000*1,012 (Кстм=1,012)
67 5910-1000-0047 (Кпл) (ПЗ, 100%) Велотренажер магнитный 1ф, 0,5кВт. 603-S12 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 74250*1,012 (Кстм=1,012)
68 5910-1000-0048 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка для дисков.IK 201 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 122400*1,012 (Кстм=1,012)
69 5910-1000-0049 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка для грифов. IK 202 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 83700*1,012 (Кстм=1,012)
70 5910-1000-0050 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная. IK 203 1 шт 1 91800*1,012 (Кстм=1,012)

10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры

71
5910-1000-0051 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный 1200х600х800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 15000*1,012 (Кстм=1,012)
72 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 21000*1,012 (Кстм=1,012)

73 5910-1000-0053 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кровать медицинская (с матрацем) 2050х900х900 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 85000*1,012 (Кстм=1,012)

74 5910-1000-0054 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 10000*1,012 (Кстм=1,012)

75 1334-0108-0202 1

76 5910-1000-0055 (Кпл) (ПЗ, 100%) Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950х80х135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 8064,*1,012 (Кстм=1,012)

11 16.Медкабинет

77 5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)

78 5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)

79 5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,75кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 296000*1,012 (Кстм=1,012)

80 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 21000*1,012 (Кстм=1,012)

81 1334-0108-0202 1

82 5910-1000-0055 (Кпл) (ПЗ, 100%) Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95х80х135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 8064,*1,012 (Кстм=1,012)

83 5910-1000-0059 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф медицинский металлический 800х400х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 72369,*1,012 (Кстм=1,012)

84 5910-1000-0060 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кушетка медицинская смотровая 1950х650х520мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 32256,*1,012 (Кстм=1,012)

85 5910-1000-0061 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ширма медицинская 2-х секционная на колесах. МСК-5302 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 39700*1,012 (Кстм=1,012)

86 5910-1000-0062 (Кпл) (ПЗ, 100%) Холодильник бытовой г.р. 800х800х1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 160485*1,012 (Кстм=1,012)

87 5910-1000-0063 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стетоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 7500*1,012 (Кстм=1,012)

88 5910-1000-0064 (Кпл) (ПЗ, 100%) Термометр медицинский цифровой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 3200*1,012 (Кстм=1,012)

89 5910-1000-0065 (Кпл) (ПЗ, 100%) Измеритель артериального давления мембранный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 14550*1,012 (Кстм=1,012)

12 20.Вестибюль

90 5910-1000-0066 (Кпл) (ПЗ, 100%) Банкетки двухместные ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 14505*1,012 (Кстм=1,012)

13 28.Комната вахтера

91 5910-1000-0067 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)

92
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
93
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)
94 5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)
95 5910-1000-0069 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диван для отдыха ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 180000*1,012 (Кстм=1,012)
14 29.Комната коменданта
96
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
97
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)
98 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 5000*1,012 (Кстм=1,012)
99
5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)
100 5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,45кВт 1 шт 1 296000*1,012 (Кстм=1,012)
101 5910-1000-0069 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 36600*1,012 (Кстм=1,012)
15 30.Приемная
102
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
103
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)
104 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 5000*1,012 (Кстм=1,012)
105 5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)
106
5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=22В, N=0.75кВт, +МФУ (принтер, сканер, копир) 1 шт 1 296000*1,012 (Кстм=1,012)
16 31.Кабинет директора
107
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир "Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
108
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 38000*1,012 (Кстм=1,012)
109 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 5000*1,012 (Кстм=1,012)
110
5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36600*1,012 (Кстм=1,012)

111
5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0.45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 296000*1,012 (Кстм=1,012)
112 5910-1000-0069 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 36600*1,012 (Кстм=1,012)
113 5910-1000-0070 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сейф несгораемый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 100000*1,012 (Кстм=1,012)
17 32.Комната дежурных преподователей
114
5910-1000-0056 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 25000*1,012 (Кстм=1,012)
115
5910-1000-0057 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 38000*1,012 (Кстм=1,012)
116 5910-1000-0068 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 36600*1,012 (Кстм=1,012)
18 33.Санузел
117 1308-0305-1201 1
118 5910-1000-0009 (Кпл) (ПЗ, 100%) Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 11000*1,012 (Кстм=1,012)
19 21,22 Жилая комната
119
5910-1000-0071 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кровать деревянная 850х450-2050 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 27000*1,012 (Кстм=1,012)
120
5910-1000-0054 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 10000*1,012 (Кстм=1,012)
121
5910-1000-0072 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол рабочий с тумбой 1500х550х800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 25000*1,012 (Кстм=1,012)
122 5910-1000-0073 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600х600х2500 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 48000*1,012 (Кстм=1,012)
123 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 5000*1,012 (Кстм=1,012)
124 5910-1000-0074 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка книжная 1200х600х400 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 15000*1,012 (Кстм=1,012)
125 5910-1000-0075 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 8500*1,012 (Кстм=1,012)
20 25.Холл
126 5910-1000-0076 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 11250*1,012 (Кстм=1,012)
21 23.Кухня
127
5910-1000-0077 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 1 138000*1,012 (Кстм=1,012)
128 1308-0305-1202 1

129 5910-1000-0078 (Кпл) (ПЗ, 100%) Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм N=3,2кВт, U=220В. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 54000*1,012 (Кстм=1,012)

130 5910-1000-0079 (Кпл) (ПЗ, 100%) Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан" 1 шт 1 141500*1,012 (Кстм=1,012)

131 5910-1000-0080 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол 650х950х800мм в комплекте с 4-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 30000*1,012 (Кстм=1,012)

22 24.Санузел

132 5910-1000-0081 (Кпл) (ПЗ, 100%) Поручень прямой для инвалидов L=500мм, ППР-09.500 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 15000*1,012 (Кстм=1,012)

133

5910-1000-0082 (Кпл) (ПЗ, 100%) Поручень для унитаза ПО-06.02 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 51300*1,012 (Кстм=1,012)

Раздел 3 Помещения второго-седьмого этажей

1 Жилые комнаты

134

5910-1000-0071 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кроватьдеревянная 850х450х2050 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 180 27000*1,012 (Кстм=1,012)

135

5910-1000-0054 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 180 10000*1,012 (Кстм=1,012)

136

5910-1000-0072 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол рабочий с тумбой 1500х550х800 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 108 25000*1,012 (Кстм=1,012)

137 5910-1000-0073 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600х600х2500 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 180 48000*1,012 (Кстм=1,012)

138 5910-1000-0052 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 216 5000*1,012 (Кстм=1,012)

139

5910-1000-0074 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка книжная 1200х600х400 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 108 15000*1,012 (Кстм=1,012)

140 5910-1000-0075 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 108 8500*1,012 (Кстм=1,012)

2 Холл

141 5910-1000-0076 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 36 11250*1,012 (Кстм=1,012)

3 Кухни-ниши

142

5910-1000-0077 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 36 138000*1,012 (Кстм=1,012)

143 1308-0305-1202 36

144 5910-1000-0078 (Кпл) (ПЗ, 100%) Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм, N=3,2кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 36 54000*1,012 (Кстм=1,012)

145 5910-1000-0079 (Кпл) (ПЗ, 100%) Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 36 141500*1,012 (Кстм=1,012)

4 Комната для занятий

146 5910-1000-0032 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 12 36600*1,012 (Кстм=1,012)
147
5910-1000-0033 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол читательский 1200х500х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 12 18000*1,012 (Кстм=1,012)
148
5910-1000-0034 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 30 38000*1,012 (Кстм=1,012)
149
5910-1000-0035 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 18 22000*1,012 (Кстм=1,012)
150
5910-1000-0036 (Кпл) (ПЗ, 100%) Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS,U=220В, N=0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 18 296000*1,012 (Кстм=1,012)

5 Комната для чистки и глажения одежды

151 5910-1000-0016 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 12 135000*1,012 (Кстм=1,012)
152
5910-1000-0037 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 36600*1,012 (Кстм=1,012)
153 5910-1000-0038 (Кпл) (ПЗ, 100%) Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 18000*1,012 (Кстм=1,012)
154
5910-1000-0039 (Кпл) (ПЗ, 100%) Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 10000*1,012 (Кстм=1,012)
155
5910-1000-0040 (Кпл) (ПЗ, 100%) Стойка раскладная для сушки одежды ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 12 7650*1,012 (Кстм=1,012)
156 1117-0101-0105 Стиральная машина. Установка 6
Ресурс удален 2303-0102-9902
157 5910-1000-0041 (Кпл) (ПЗ, 100%) Мтиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 187500*1,012 (Кстм=1,012)

Раздел 4 Дополнительный инвентарь

1 Жилые комнаты

158 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 111 7200*1,012 (Кстм=1,012)
159 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 111 1000*1,012 (Кстм=1,012)
160 5910-1000-0085 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 37 10000*1,012 (Кстм=1,012)
161 5910-1000-0086 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 74 2500*1,012 (Кстм=1,012)
162
5910-1000-0087 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 37 14000*1,012 (Кстм=1,012)
163 5910-1000-0088 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 74 4500*1,012 (Кстм=1,012)
164 5910-1000-0089 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 37 1400*1,012 (Кстм=1,012)

2 Буфет

165 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 7200*1,012 (Кстм=1,012)
166 5910-1000-0086 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 2500*1,012 (Кстм=1,012)

167 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
168 5910-1000-0085 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 10000*1,012 (Кстм=1,012)
169
5910-1000-0087 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 14000*1,012 (Кстм=1,012)
170 5910-1000-0088 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 4500*1,012 (Кстм=1,012)
171 5910-1000-0089 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 1400*1,012 (Кстм=1,012)
3 Помещения администрации и персонала
172 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 7200*1,012 (Кстм=1,012)
173 5910-1000-0090 (Кпл) (ПЗ, 100%) Аптечка первой помощи ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 5000*1,012 (Кстм=1,012)
174 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 1000*1,012 (Кстм=1,012)
175 5910-1000-0091 (Кпл) (ПЗ, 100%) Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 61000*1,012 (Кстм=1,012)
4 Тренажерный зал
176 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 7200*1,012 (Кстм=1,012)
177 5910-1000-0092 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 2,5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
178 5910-1000-0093 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
179 5910-1000-0094 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 10кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
180 5910-1000-0095 (Кпл) (ПЗ, 100%) Гриф для штанги д=50мм, 220см олимпийский макс. вес 250кг ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 34000*1,012 (Кстм=1,012)
181 5910-1000-0096 (Кпл) (ПЗ, 100%) Гантель литая-2кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 5000*1,012 (Кстм=1,012)
182 5910-1000-0097 (Кпл) (ПЗ, 100%) Гантель литая-4кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 6500*1,012 (Кстм=1,012)
183 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 1000*1,012 (Кстм=1,012)
5 Помещения для занятий
184 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 8 7200*1,012 (Кстм=1,012)
185 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 7 1000*1,012 (Кстм=1,012)
6 Коридоры
186 5910-1000-0098 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=1200мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 7 6800*1,012 (Кстм=1,012)
187 5910-1000-0099 (Кпл) (ПЗ, 100%) Доска объявлений ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 10000*1,012 (Кстм=1,012)
188 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 9 1000*1,012 (Кстм=1,012)
7 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения
189 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 12 7200*1,012 (Кстм=1,012)
190 5910-1000-0085 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 20 10000*1,012 (Кстм=1,012)
191 5910-1000-0086 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 20 2500*1,012 (Кстм=1,012)
192
5910-1000-0087 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 14000*1,012 (Кстм=1,012)

193 5910-1000-0088 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный имр Казахстан" 1 шт 14 4500*1,012 (Кстм=1,012)
194 5910-1000-0089 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1400*1,012 (Кстм=1,012)
195 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)

8 Медицинский кабинет с изолятором

196 5910-1000-0083 (Кпл) (ПЗ, 100%) Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 7200*1,012 (Кстм=1,012)
197 5910-1000-0091 (Кпл) (ПЗ, 100%) Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 61000*1,012 (Кстм=1,012)
198 5910-1000-0084 (Кпл) (ПЗ, 100%) Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
199 5910-1000-0085 (Кпл) (ПЗ, 100%) Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 10000*1,012 (Кстм=1,012)
200 5910-1000-0086 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 2500*1,012 (Кстм=1,012)
201
5910-1000-0087 (Кпл) (ПЗ, 100%) Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 14000*1,012 (Кстм=1,012)
202 5910-1000-0088 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 4500*1,012 (Кстм=1,012)
203 5910-1000-0089 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 1400*1,012 (Кстм=1,012)

Раздел 5 Добавленное оборудование

1 Медицинский кабинет с изолятором

204 5910-1000-0100 (Кпл) (ПЗ, 100%) Фонендоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 7500*1,012 (Кстм=1,012)
205 5910-1000-0101 (Кпл) (ПЗ, 100%) Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 108600*1,012 (Кстм=1,012)
206 5910-1000-0102 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ростомер ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 45000*1,012 (Кстм=1,012)
207
5910-1000-0103 (Кпл) (ПЗ, 100%) Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 28000*1,012 (Кстм=1,012)
208 5910-1000-0104 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ножницы ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1500*1,012 (Кстм=1,012)
209
5910-1000-0105 (Кпл) (ПЗ, 100%) Емкость для уничтожения остатков вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 24000*1,012 (Кстм=1,012)
210 5910-1000-0106 (Кпл) (ПЗ, 100%) Халаты медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 10500*1,012 (Кстм=1,012)
211 5910-1000-0107 (Кпл) (ПЗ, 100%) Колпаки ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1000*1,012 (Кстм=1,012)
212 5910-1000-0108 (Кпл) (ПЗ, 100%) Маски одноразовые ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 30 50*1,012 (Кстм=1,012)
213 5910-1000-0109 (Кпл) (ПЗ, 100%) Бикс маленький ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 23000*1,012 (Кстм=1,012)
214 5910-1000-0200 (Кпл) (ПЗ, 100%) Бикс большой ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 36000*1,012 (Кстм=1,012)
215 5910-1000-0201 (Кпл) (ПЗ, 100%) Жгут резиновый ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 4200*1,012 (Кстм=1,012)
216
5910-1000-0202 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шприцы одноразовые с иглами 2,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 10 65*1,012 (Кстм=1,012)
217
5910-1000-0203 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шприцы одноразовые с иглами 5,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 10 68,*1,012 (Кстм=1,012)
218
5910-1000-0204 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шприцы одноразовые с иглами 10,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 70*1,012 (Кстм=1,012)
219 5910-1000-0205 (Кпл) (ПЗ, 100%) Пинцет ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 2500*1,012 (Кстм=1,012)
220 5910-1000-0206 (Кпл) (ПЗ, 100%) Грелка резиновая ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 1200*1,012 (Кстм=1,012)

221 5910-1000-0207 (Кпл) (ПЗ, 100%) Пузырь для льда ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 2400*1,012 (Кстм=1,012)
222 5910-1000-0208 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лоток почкообразный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 3000*1,012 (Кстм=1,012)
223 5910-1000-0209 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шпатель металлический ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 350*1,012 (Кстм=1,012)
224
5910-1000-0210 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шины для иммобилизации конечностей ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 95000*1,012 (Кстм=1,012)
225 5910-1000-0211 (Кпл) (ПЗ, 100%) Коврик ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 7700*1,012 (Кстм=1,012)
226 5910-1000-0212 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сантиметровая лента ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 2700*1,012 (Кстм=1,012)
227
5910-1000-0213 (Кпл) (ПЗ, 100%) Таблицы для определения остроты зрения ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 48000*1,012 (Кстм=1,012)
228
5910-1000-0214 (Кпл) (ПЗ, 100%) Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 45000*1,012 (Кстм=1,012)
229 5910-1000-0220 (Кпл) (ПЗ, 100%) Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 4500*1,012 (Кстм=1,012)
230 5910-1000-0215 (Кпл) (ПЗ, 100%) Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 4500*1,012 (Кстм=1,012)
231 5910-1000-0216 (Кпл) (ПЗ, 100%) Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 5000*1,012 (Кстм=1,012)
232
5910-1000-0217 (Кпл) (ПЗ, 100%) Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 6 15000*1,012 (Кстм=1,012)
233 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 2 40000*1,012 (Кстм=1,012)

2 Помещение вахтера

234 5910-1000-0219 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ящик для ключей (настенный на 50 ключей) 350x55x660 КЛ-50С ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 35000*1,012 (Кстм=1,012)
235 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 1 40000*1,012 (Кстм=1,012)

3 Жилые комнаты

236
5910-1000-0214 (Кпл) (ПЗ, 100%) Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 184 45000*1,012 (Кстм=1,012)
237 5910-1000-0220 (Кпл) (ПЗ, 100%) Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 552 4500*1,012 (Кстм=1,012)
238 5910-1000-0215 (Кпл) (ПЗ, 100%) Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 184 4500*1,012 (Кстм=1,012)
239 5910-1000-0216 (Кпл) (ПЗ, 100%) Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 184 5000*1,012 (Кстм=1,012)
240 5910-1000-0217 (Кпл) (ПЗ, 100%) Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 552 15000*1,012 (Кстм=1,012)
241 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 111 40000*1,012 (Кстм=1,012)

4 Помещение для занятий

242 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 6 40000*1,012 (Кстм=1,012)

5 Тренажерный зал

243 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 2 40000*1,012 (Кстм=1,012)

6 Помещения администрации и персонала

244 5910-1000-0218 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 6 40000*1,012 (Кстм=1,012)

7 Буфет

245 5910-1000-0221 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 1,2х1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 3 38000*1,012 (Кстм=1,012)

8 Коридоры

246 5910-1000-0221 (Кпл) (ПЗ, 100%) Шторы для комнаты(2шт) 0,5х1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "школьный мир Казахстан" 1 к-т 7 36000*1,012 (Кстм=1,012)

9 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения

247 5910-1000-0222 (Кпл) (ПЗ, 100%) Жалюзи (2шт) 1,2х1,8(h) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 12 60000*1,012 (Кстм=1,012)

10 Посуда для буфета

248

5910-1000-0225 (Кпл) (ПЗ, 100%) Вилка столовая из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 245*1,012 (Кстм=1,012)

249 5910-1000-0256 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ложка столовая ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 245*1,012 (Кстм=1,012)

250 5910-1000-0227 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ложка чайная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 185*1,012 (Кстм=1,012)

251

5910-1000-0228 (Кпл) (ПЗ, 100%) Нож столовый из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 245*1,012 (Кстм=1,012)

252 5910-1000-0229 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тарелка мелкая ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 450*1,012 (Кстм=1,012)

253 5910-1000-0300 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тарелка глубокая ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 550*1,012 (Кстм=1,012)

254 5910-1000-0301 (Кпл) (ПЗ, 100%) Тарелка десертная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 450*1,012 (Кстм=1,012)

255 5910-1000-0302 (Кпл) (ПЗ, 100%) Чашка с блюдцем ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 54 1500*1,012 (Кстм=1,012)

256 5910-1000-0303 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ваза для печенья ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 800*1,012 (Кстм=1,012)

257 5910-1000-0304 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро эмалированное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 4500*1,012 (Кстм=1,012)

258 5910-1000-0305 (Кпл) (ПЗ, 100%) Дуршлаг эмалированный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 4 1800*1,012 (Кстм=1,012)

259 5910-1000-0306 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кастрюли эмалированные или алюминиевые 2,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 5900*1,012 (Кстм=1,012)

260 5910-1000-0307 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кастрюли эмалированные или алюминиевые 3,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 6800*1,012 (Кстм=1,012)

261 5910-1000-0308 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кастрюли эмалированные или алюминиевые 5,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 10250*1,012 (Кстм=1,012)

262 5910-1000-0309 (Кпл) (ПЗ, 100%) Кастрюли эмалированные или алюминиевые 9л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 17700*1,012 (Кстм=1,012)

263

5910-1000-0310 (Кпл) (ПЗ, 100%) Разливательные ложки: половник 0,25л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 1950*1,012 (Кстм=1,012)

264
5910-1000-0311 (Кпл) (ПЗ, 100%) Разливательные ложки: половник 0,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 2100*1,012 (Кстм=1,012)
265 5910-1000-0312 (Кпл) (ПЗ, 100%) Разливательные ложки: ложка для соуса 100мл. ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 3 1800*1,012 (Кстм=1,012)
266 5910-1000-0313 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лопатки для котлет и мяса ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 6 1800*1,012 (Кстм=1,012)
267 5910-1000-0314 (Кпл) (ПЗ, 100%) Нож консервный ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 350*1,012 (Кстм=1,012)
268 5910-1000-0315 (Кпл) (ПЗ, 100%) Нож-пилка для резки хлеба ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 2000*1,012 (Кстм=1,012)
269 5910-1000-0316 (Кпл) (ПЗ, 100%) Поднос ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 36 1200*1,012 (Кстм=1,012)
270 5910-1000-0317 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сито (36см.) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 2 1200*1,012 (Кстм=1,012)
271
5910-1000-0318 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сковороды разные: 24,28см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 2 5600*1,012 (Кстм=1,012)
272
5910-1000-0319 (Кпл) (ПЗ, 100%) Сковороды разные: 30,32см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 к-т 2 7800*1,012 (Кстм=1,012)
273 5910-1000-0320 (Кпл) (ПЗ, 100%) Емкость для пищевых отходов (бак пластиковый с крышкой на 60л) ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 12500*1,012 (Кстм=1,012)
11 Противопожарный инвентарь
274 5910-1000-0321 (Кпл) (ПЗ, 100%) Багор ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 2200*1,012 (Кстм=1,012)
275 5910-1000-0322 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ведро пожарное ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 7 1700*1,012 (Кстм=1,012)
276 5910-1000-0323 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лестница-палка ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 25000*1,012 (Кстм=1,012)
277 5910-1000-0324 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лом ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 2200*1,012 (Кстм=1,012)
278 5910-1000-0235 (Кпл) (ПЗ, 100%) Лопата железная ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 2200*1,012 (Кстм=1,012)
279 5910-1000-0236 (Кпл) (ПЗ, 100%) Ножницы для резки ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 1 3500*1,012 (Кстм=1,012)
280 5910-1000-0237 (Кпл) (ПЗ, 100%) Топор ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 5 1800*1,012 (Кстм=1,012)
281 5910-1000-0238 (Кпл) (ПЗ, 100%) Фонарь электрический ТОО "Школьный мир Казахстан" 1 шт 7 10500*1,012 (Кстм=1,012)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 7 этажное здание общежития Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А. Составил Зайцева Т.И.
Смета № 2-2-24 Подъемное оборудование ТП РК 7 Общ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

Раздел 1 Лифт

1 1303-0501-0103 1

2 1303-0501-0105 1 (Коб=-5)

3 1303-0501-0107 ОбФ1=44-(22.2+4.5) = 17,3 (Коб=-1)

4 5110-0101-1601 1

5 5110-0101-7774 Доплата на каждую дополнительную остановку свыше 9 остановок к 5110-0101-1601 (прим) 2 (Коб=-1)

Раздел 2 Подъемная платформа

6 1303-0601-0111 Установка передвижная . Монтаж оборудования (прим) 1

7 5110-0201-0102 1

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-1 Наружные сети электроснабжения Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 4-1-1 Сети 0,4 кВ (9-этажное здание) Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-ЭС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1101-0205-0301 ОбФ2=50.85 = 50,85
2 1101-0104-0101 ОбФ2=50.85 = 50,85
3 1101-0104-0109 ОбФ2=50.85 = 50,85 (Коб=2)
4 1101-0104-0401 ОбФ3=33.9 = 33,9
5 1101-0104-0407 ОбФ3=33.9 = 33,9 (Коб=5)
6 1101-0201-0501 ОбФ3=33.9 = 33,9
7 1134-0201-0103 0,108
8 1308-0201-0903 108
9 1308-0201-0301 ОбФ4=86 = 86
10 1308-0201-0302 ОбФ4=86 = 86 (Коб=3)
11 2101-0401-0101 ОбФ5=16.95 = 16,95
12 1308-0201-0401 ОбФ4=86 = 86
13 1308-0201-0402 ОбФ4=86 = 86 (Коб=3)
14 2103-0101-0103 1885
15 1308-0201-0203 ОбФ4=86 = 86 (Коб=4)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
16 1308-0201-0704 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по зданию) 5 (Коб=4)
17 1308-0201-0704 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП) 10 (Коб=4)
18 2306-0137-0734 0,564
19 1308-0201-2503 8
20 2930-0001-0001 (Кпл) Муфта концевая rek-1НН-4-50/150-А-М ТОО "Казцентрэлектропровод" 1 шт 8 25509,15*1,12 (Кстм=1,12)
21 1308-0103-1703 4 (Коб=15)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
22 2307-0222-0130 15
23 1308-0303-0116 2
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
24 2907-0001-0002 (Кпл) Рубильник РПС-4 400 А ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" 1 шт 2 22480
25 1308-0103-1102 1
26 5108-0101-0108 1
27 1308-0103-0201 3
28 2307-0503-0123 3
29 1308-0303-0118 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
30 2907-0001-0105 (Кпл) Рубильник РПС-10/П УХЛ3 без пл. вст. 1000А ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 73000
31 1308-0304-0204 2
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
32 2307-0201-0504 2
33 1308-0305-1002 Счетчики трехфазные. Установка 1 (Коб=2)
34 2909-0001-0001 (Кпл) Трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии переменного тока, непрямого включения, четырехпроводной Дала TX PLC IP П RS CAP4У-Э721 (3x220/380V 5-7,5A) ТОО "корпорация "САЙМАН" 1 шт 1 (Коб=2) 50400
35 1308-0303-0604 1 (Коб=2)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
36 2908-0030-3000 (Кпл) Автоматический выключатель ВА88-37 400А ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" 1 шт 1 (Коб=2) 43164
37 1308-0103-0201 3 (Коб=2)
38 2307-0503-0118 3 (Коб=2)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-1 Наружные сети электроснабжения Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 4-1-2 Сети 0,4 кВ (7-этажное здание) Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-ЭС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1101-0205-0301 72,9

2 1101-0104-0101 72,9

3 1101-0104-0109 72,9 (Коб=2)

4 1101-0104-0401 48,6

5 1101-0104-0407 48,6 (Коб=5)

6 1101-0201-0501 48,6

7 1134-0201-0103 0,084

2301-1201-1101 Об= 1000

8 1308-0201-0903 84

9 1308-0201-0301 141

10 1308-0201-0302 141 (Коб=3)

11 2101-0401-0101 24,3

12 1308-0201-0401 141

13 1308-0201-0402 141 (Коб=3)

14 2103-0101-0103 2703

15 1308-0201-0203 564

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

16 1308-0201-0704 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании) 5 (Коб=4)

17 1308-0201-0704 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП) 10 (Коб=4)

18 2306-0137-0733 0,779

19 1308-0201-2503 8

20 2930-0001-0001 (Кпл) Муфта концевая rek-1НН-4-50/150-А-М ТОО "Казцентрэлектропровод" 1 шт 8 25509,15*1,12 (Кстм=1,12)

21 1308-0304-0204 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

22 2307-0506-0128 1

23 1308-0103-1703 4 (Коб=15)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

24 2307-0222-0130 15

25 1308-0303-0116 2

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

26 2907-0001-0002 (Кпл) Рубильник РПС-4 400 А ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" 1 шт 2 22480

27 1308-0103-1102 1
28 5108-0101-0108 1
29 1308-0103-0201 3
30 2307-0503-0123 3
31 1308-0303-0118 1
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
32 2907-0001-0105 (Кпл) Рубильник РПС-10/П УХЛ3 без пл. вст. 1000А ТОО "ИНВОЛЬТ" 1 шт 1 73000
33 1308-0206-1901 20
34 2301-0504-0103 20 (Коб=1,02)
35 1308-0206-2204 Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) 20
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
36 2306-0201-0404 0,02 (Коб=1,02)
37 1308-0304-0204 1 (Коб=2)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
38 2307-0201-0504 1 (Коб=2)
39 1308-0305-1002 Счетчики трехфазные. Установка 1 (Коб=2)
40 2909-0001-0001 (Кпл) Трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии переменного тока, непрямого включения, четырехпроводной Дала TX PLC IP П RS CAP4У-Э721 (3x220/380V 5-7,5 А) ТОО "Корпорация "САЙМАН" 1 шт 1 (Коб=2) 50400
41 1308-0303-0604 1 (Коб=2)
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
42 2908-0030-3000 (Кпл) Автоматический выключатель ВА 88-37 400А ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" 1 шт 1 (Коб=2) 43164
43 1308-0103-0201 3 (Коб=2)
44 2307-0503-0118 3 (Коб=2)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 4-1 Наружные сети электроснабжения Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 4-1-3 Наружное освещение Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-ЭС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1101-0205-0301 46,08

2 1101-0104-0101 46,08

3 1101-0104-0109 46,08 (Коб=2)

4 1101-0104-0401 ОбФ1=30.72 = 30,72

5 1101-0104-0407 ОбФ1=30.72 = 30,72 (Коб=5)

6 1101-0201-0501 ОбФ1=30.72 = 30,72

7 1134-0201-0301 0,258

8 2301-0501-1207 258 (Коб=1,02)

9 2101-0401-0101 15,36

10 1308-0201-0901 258

11 1308-0201-0701 5

12 2306-0137-0702 0,288

13

1133-0303-0111 Опоры освещения. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м (прим.) 9

14 2911-0001-0001 (Кпл) Опора ТАНС.12.035.000 (НПГ-8,0/9,5-02-ц) ТОО "NID" (НИД) 1 шт 9 151306,52

15 2911-0001-0002 (Кпл) Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-ф1-ц) ТОО "NID" (НИД) 1 шт 7 15893,32

16 2911-0001-0003 (Кпл) Кронштейн ТАНС.41.256.000 (1.К2-1,0-1,0/180-ф1-ц) ТОО "NID" (НИД) 1 шт 2 24666,64

17

1308-0208-0209 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) 22,5

2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

18 1133-0303-0501 4,5

Ресурс заменен 2102-0101-0701->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0701

19 1133-0207-0102 11

20 2911-0001-0004 (Кпл) Светильник светодиодный GALAD Победа LED-100-ШБ 1/К50 ТОО "NID" (НИД) 1 шт 11 42363,8

21 1308-0201-0810 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по опоре (прим.) 90

22 2306-0131-0901 0,09 (Коб=1,02)

23 2909-0001-0001 (Кпл) Сжим У 734 сеч.16-35 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" 1 шт 9 120

24 1308-0303-0601 9

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

25 2307-0204-0713 9

26 1310-0702-0501 2

27 2909-0001-0002 (Кпл) KSC 11-307a (110x150x50 коробка распаячн. о/п) IP 65 Филиал ТОО "Юг-Электрокомплект" 1 шт 2 626
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 5-1 Наружные сети телефонизации Главный инженер проекта Ким А. И. Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А. Составил Гроня Л. Н.
Смета № 5-1-1 Наружные сети телефонизации Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-НСС.С
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Гроня Л. Н. Моисеенко Т. А.

1 1101-0205-0301 ОбФ6=24.48+9.59+17.46 = 51,53

2 1101-0104-0101 ОбФ6=24.48+9.59+17.46 = 51,53

3 1101-0104-0109 ОбФ6=24.48+9.59+17.46 = 51,53 (Коб=2)

4 1101-0104-0401 ОбФ7=15.56+5.7+11.64 = 32,9

5 1101-0104-0407 ОбФ7=15.56+5.7+11.64 = 32,9 (Коб=5)

6 1101-0201-0501 ОбФ7=15.56+5.7+11.64 = 32,9

7 1134-0201-0301 0,097

8 2301-0501-1207 97

9 2101-0401-0101 5,82

10 1134-0201-0504 1 (Коб=4)

11 2104-0301-0501 0,62 (Коб=4)

12 1134-0201-0503 1

13

2104-0301-0501 Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (ККС-3-10 - прим.) 1,23

14 2104-0301-0201 4 (Коб=5)

15 1134-0201-1201 10

16 2404-0207-2303 10

17 1310-0902-0208 10

2404-0207-1201 Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 в комплекте с консольным болтом и крюком консольным (прим.)

18 1310-0902-0209 13

19 1134-0201-0803 5

Ресурс исключен 2404-0207-2302

20 2404-0207-2303 5

21 1310-0904-0401 Установка оптических сплиттеров конфигурацией 1:2 в ОРШ-22/02 АТС-52 (прим.) 3 (Коб=5)

22 2903-0001-0001 (Кпл) PLC Splitter SC/APC-SC/APC (деление мощности сигнала 1x2) ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 5 8316

23 1308-0303-2517 ОбФ1=5*3.09 = 15,45 (Коб=2)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9901

24 2301-0101-0204 5 (Коб=2)

25 1308-0201-1501 Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей в здание (прим.) 3

26 1310-0904-0203 ОбФ5=46+49+2 = 97 Гр.1310-0904: к1трр=1,1; В.у.п.11:

27 1310-0904-0202 163 Гр.1310-0904: к1трр=1,3; В.у.п.11:

28 2919-0010-0001 (Кпл) Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom" 1 м 73 193

29 2919-0010-0002 (Кпл) Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom" 1 м 13 217

30 2919-0010-0003 (Кпл) Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-20-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom" 1 м 272 263

31 1310-0904-0505 Разварка волокон проложенного кабеля ОКЛ-20 №1,3,5,7,9 на волокна №1,3,5,7,9 вновь прокладываемого кабеля ОКЛ-12, волокна №11,13,15,17,19 на волокна №1,3,5,7 вновь прокладываемого кабеля ОКЛ-8 (прим.) 1

32 1310-0904-0508 1

33 2919-0010-0004 (Кпл) Муфта тупиковая (вертикальная) FOSC 400 S 8 ТОО "Almaty IT telecom" 1 шт 1 51700

34 1310-0904-0508 Разварка оптических волокон № 1,3,5,7,9,11,13,15,17 кабеля ОКЛ-20 на оптические волокна № 65,67,69,71,73,75,77,79,81 распределительного кабеля ОКЛ-96 PON 22/02/(1-7) (прим.) 1

35 1310-0904-0702 1

36 1310-0904-0902 Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях 1 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

37 1310-0904-0703 1

38 1310-0904-0903 Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях 1 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

39 1310-0904-0705 1

40 1310-0904-0905 Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях 1 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-1 Наружные сети водопровода
Смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода Спецификация НВК
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

1 1101-0101-0313 1105
2 1101-0205-0301 34,2 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3 1101-0101-0314 299,3
4 1101-0205-0303 9,3 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
5
1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) 53,8
6 1101-0104-0110 53,8 (Коб=2)
7 1101-0104-0401 1025,3
8 1101-0205-0501 113,9
9 1101-0104-0402 229,3
10 1101-0205-0503 25,5
11 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) 478,2
12 1123-0101-0101 25,4
13 1122-0901-0102 3
Ресурс удален 5101-9999-9910
14 2304-0102-1004 3
15 2304-0105-0903 3
16 1122-0901-0101 Вентили диаметром 25 мм. Установка 2
Ресурс удален 2113-0201-0508
Ресурс удален 2113-0816-2202
Ресурс удален 5101-9999-9910
17 2304-0501-0109 2
18 2302-0103-0109 10
19 2302-0103-0104 1
20 2302-0103-0110 2
21 2302-0103-0109 Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 4
22 2302-0103-0104 Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80 1
23 1122-0801-0201 Фасонные части полиэтиленовые: втулки, муфты, отводы. Установка 11
Ресурс удален 2302-1199-9901
24 2302-0302-8009 3
25 2302-0302-8004 1
26 2302-0304-2610 Муфта защитная, DN 110 5
27 2302-0302-2409 2
28 1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные (тройники). Установка ОбФ1=(4.5+4.5)/1000 = 0,009
Ресурс удален 2302-1199-9912
29 1109-0701-0131 Тройники. Изготовление по месту 0,0027

Ресурс заменен 2105-0199-9902->2105-0101-0502
Ресурс удален 2105-0199-9902
30 1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные (тройник). Установка 0,0027
Ресурс удален 2302-1199-9912
31 1122-0801-0101 0,042
Ресурс удален 2102-0403-0111
32 1122-1001-0103 1
Ресурс заменен 2303-0103-9901->2303-0103-0907
Ресурс удален 2303-0103-9901
33 1122-0301-0108 Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка 0,017
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-1399-9901
34 2301-0201-0247 17
35 1122-0601-0308 0,017
36 1122-1401-0301 Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр 17
37 1122-0501-0103 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка ОбФ2=(224-17)/1000 = 0,207
Ресурс удален 2301-1399-9903
38 2301-0501-1312 224 (Коб=1,01)
39 1122-0701-0103 Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией 0,224
40 1122-0501-0101 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка 0,003
Ресурс удален 2301-1399-9903
41 2301-0501-1304 3 (Коб=1,01)
42 1122-0701-0101 Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией 0,003
43 1122-0301-0102 Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием 0,0136
Ресурс удален 2301-1399-9901
44 2301-0201-0171 13,6 (Коб=1,004)
45 1122-0701-0102 0,0136
46 1122-0601-0302 Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции 0,0136
47 1134-0201-0804 Установка указателя на стене 2
Ресурс удален 2113-0816-3535
48 2401-0107-0502 Указатель пожарного гидранта 2
49 1110-0201-0101 Крышки деревянные. Укладка 0,3
50 1110-0107-0608 Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны 0,3
51
1122-1301-0101 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих, д=1,5м ОбФ3=1.17+0.845+1.355+0.36+0.34*2 = 4,41

Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2106-0106-0201
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2303-0101-0300
52 2104-0301-0101 3
53
2104-0301-0110 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 3
54
2104-0301-0112 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 4
55 2104-0301-0201 4
56 2104-0302-0102 3
57 2104-0302-0110 1
58 2104-0302-0109 2
59 1122-1301-0101 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих, д=2,0м ОбФ4=1.82+0.34 = 2,16
Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2106-0106-0201
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2303-0101-0300
60 2104-0301-0101 1
61 2104-0301-0115 2
62
2104-0301-0117 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 1
63 2104-0301-0201 1
64 2104-0302-0103 1
65 2104-0302-0114 1
66 1108-0201-0109 Стены горловины из кирпича. Кладка 0,049 (Коб=3)
67 2113-0814-2208 ОбФ5=6+7+4+8 = 25
68 2303-0101-1003 2
69 2303-0101-1011 2
70 1115-0208-0101 5,07 (Коб=2)
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360

71 1111-0101-0203 Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками 0,152 (Коб=2)
Ресурс заменен 2101-0301-0103->2101-0601-0101
Ресурс удален 2101-0301-0103
72
1127-0701-0101 Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 1,9
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
73 1106-0301-0407 Детали закладные . Установка 0,11707
74 1113-0301-1707 Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. 0,6 (Коб=2)
75 1122-1101-0103 Штуцеры (патрубки) , диаметр 90 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб 1
Ресурс заменен 2301-0201-0186->2301-0501-1312
Ресурс удален 2301-0201-0186
76 1106-0701-0202 Обойма. Устройство 0,047
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0601
Ресурс удален 2105-0301-9916
Ресурс удален 2113-0812-1035
77 1127-0302-0103 630 (Коб=0,1)
78 1127-0302-0104 630 (Коб=0,13)
79 1127-0401-0102 630 (Коб=0,15)
2101-0601-0101 Об= 1,22
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406
80 1127-0602-0706 630
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2113-0104-0200
81 1127-0602-0707 630 (Коб=2)
Ресурс заменен 2113-0104-9904->2113-0104-0201
Ресурс удален 2113-0104-0200
82 1127-0602-0303 630
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0501
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901

83 1127-0602-0403 630 (Коб=8)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0501
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
84 1127-0602-0301 630
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
85 1127-0602-0401 630 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-2 Наружные сети канализации
Смета № 6-2-1 Наружные сети канализации Спецификация НВК
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0313 227,9

2 1101-0205-0301 7 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

3 1101-0101-0314 584,8

4 1101-0205-0303 18,1 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

5 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) 137,8

6 1101-0104-0110 137,8 (Коб=2)

7 1101-0104-0401 211,4

8 1101-0205-0501 23,5

9 1101-0104-0402 418,6

10 1101-0205-0503 46,5

11 1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) 673,4

Раздел 2 Канализация К1

12 1123-0101-0101 19,1

13 1122-0501-0105 0,1763

Ресурс удален 2301-1399-9903

14 2301-0603-0203 176,3 (Коб=1,01)

15 2302-1103-0103 8

16 1122-0801-0201 Фасонные части полиэтиленовые: муфты защитные. Установка 34

17 2302-0304-2613 26

18 2302-0304-2610 Муфта защитная, DN 110 8

19 1123-0601-0105 ОбФ6=0.91*2+1.05*8+1.18*2+1.31+0.33+0.31*2+0.29*10 = 17,74

Ресурс удален 2102-0403-0111

Ресурс удален 2104-0301-9906

Ресурс удален 2104-0302-9905

Ресурс удален 2106-0106-0201

Ресурс удален 2113-0814-2208

Ресурс удален 2303-0101-0300

20 2104-0301-0110 14

21 2104-0301-0112 13

22 2104-0301-0201 17

23 2104-0302-0102 13

24 2104-0302-0109 2

25 2104-0302-0110 11

26 1108-0201-0109 Стены горловины из кирпича. Кладка 0,049 (Коб=2)

27 2113-0814-2208 67
28 2303-0101-1003 11
29 2303-0101-1011 2
30 1106-0301-0407 Детали закладные . Установка 0,40105
31 1113-0301-1707 Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. 0,95 (Коб=2)
32 1106-0701-0202 Обойма. Устройство 0,299
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс удален 2102-0101-0601
Ресурс удален 2105-0301-9916
Ресурс удален 2113-0812-1035
33 1111-0101-0203 Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками 0,152 (Коб=2)
Ресурс заменен 2101-0301-0103->2101-0601-0101
Ресурс удален 2101-0301-0103
34 1127-0701-0101 Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 1,9 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
35 1122-1101-0104 Штуцеры (патрубки) , диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети 1
36 1101-0205-0303 4,9
37 1101-0205-0503 4,9
38 1127-0302-0103 470 (Коб=0,1)
39 1127-0302-0104 470 (Коб=0,13)
40 1127-0401-0102 470 (Коб=0,15)
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406
41 1127-0602-0706 470
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2113-0104-0200
42 1127-0602-0707 470 (Коб=2)
Ресурс заменен 2113-0104-9904->2113-0104-0201
Ресурс удален 2113-0104-0200
43 1127-0602-0303 470
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0501
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502

Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
44 1127-0602-0403 470 (Коб=8)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0501
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
45 1127-0602-0301 470
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
46 1127-0602-0401 470 (Коб=2)
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
Раздел 3 Канализация К3
47 1109-0202-0101 Жироуловитель. Монтаж 0,342 (Коб=2)
Ресурс удален 2106-0405-9901
48 5823-1000-1000 (Кпл) Жироуловитель ЭКО-Ж-2,6 вертикальный, производительностью 2,6л/с., д=1500мм, Н1=1600мм, Н2=1500мм, вес сухой установки 342кг. ТОО "PALLADIUM" 1 шт 2 1925195
49 1122-0301-0103 Сальники стальные, диаметр 100 мм. Укладка 0,0002 (Коб=2)
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-1399-9901
50 2301-0201-0184 0,2 (Коб=2)
51 1122-0301-0105 Сальники стальные, диаметр 150 мм. Укладка 0,0002 (Коб=2)
Ресурс удален 2301-1399-9901
52 2301-0201-0216 0,2 (Коб=2)
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-3 Наружные тепловые сети
Смета № 6-3-1 Тепловая сеть. Спецификация ТС, АС
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0313 2503,3

2 1101-0205-0301 77,4 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

3 1101-0101-0314 1929,2

4 1101-0205-0303 59,7 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

5 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) 981,7

6 1101-0104-0110 981,7 (Коб=2)

7 1101-0104-0401 2322,6

8 1101-0205-0501 258,1

9 1101-0104-0402 906,5

10 1101-0205-0503 100,7

Раздел 2 Подземная прокладка теплосети в канале

1 Подземная прокладка теплосети (в канале)

11 1106-0101-0101 113,33

12 1107-0601-0101 ОбФ30=92*1.44+85*0.18+2*1.36+4*1.36+208*0.44+52*0.11+410*0.16 = 318,78

Ресурс заменен 2102-0499-9901->2102-0401-2804 Об= 0,023

Ресурс удален 2102-0499-9901

Ресурс удален 2104-9999-9903

13 2104-0303-0133 0,18 (Коб=85)

14 2104-0303-0135 ОбФ69=92*1.44+2*1.36+4*1.36 = 140,64

15 2104-0302-0233 ОбФ70=208*0.44+52*0.11+16*0.16 = 99,8

16 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 ОбФ30=92*1.44+85*0.18+2*1.36+4*1.36+208*0.44+52*0.11+410*0.16 = 318,78 270

17 1106-0401-0101 Монолитные участки МУ бетонные. Устройство 0,36

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2701

Ресурс удален 2102-0101-0301

18 1107-0202-0104 6

Ресурс удален 2104-9999-9901

19 2104-0304-0102 6

20 1106-0401-0101 Углы поворота УП1, УП2. Устройство 0,24

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2701

Ресурс удален 2102-0101-0301

21 1108-0201-0109 Углы поворота УП6, УП7, УП8, УП9, УП10, УП11 из кирпича. Кладка 1,33

22 1108-0101-0305 Деформационный шов. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя 3

23 1108-0201-0109 Стены деформационного шва из кирпича. Кладка 0,097
24 1111-0101-0209 Обетонирование деформационного шва . Устройство 0,18
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-2401
Ресурс удален 2102-0101-0301
25 1101-0205-0501 Лотки. Засыпка вручную песком 517,1
Ресурс добавлен 2101-0401-0101 1
26 1124-0101-0205 1,238
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939
27 2301-0402-0208 1238
28 1124-0101-0204 0,028
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939
29 2301-0402-0207 28
30 1124-0101-0203 0,151
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939
31 2301-0402-0206 151 (Коб=1,01)
32 2924-2000-1300 (Кпл) Неподвижная опора Ст133х4,0-340х16-2-ППУ-ПЭ ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 18 129036
33 2924-0100-0300 (Кпл) Неподвижная опора Ст89х4,0-295х16-2-ППУ-ПЭ ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 4 74709
34 2302-0201-0505 6
35 2302-0201-0505 2
36 2302-0201-0505 2
37 2302-0201-0505 6

38 2302-0201-0503 6
39 2924-2000-2840 (Кпл) Концевой элемент трубопровода 133/250 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 8 119566
40 2924-0100-0310 (Кпл) Концевой элемент трубопровода 108/200 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 4 105294
41
2924-0100-0320 (Кпл) Концевой элемент трубопровода 89/160 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 4 99420
42 2924-1000-0111 (Кпл) Комплект изоляции стыка 133/250 ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 138 15565
43 2924-0100-0320 (Кпл) Комплект изоляции стыка 108/200 ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 3 11086
44 2924-0110-0340 (Кпл) Комплект изоляции стыка 89/180 ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 17 9089
45 1124-0104-0102 Компенсаторы двухсильфонные диаметром 125 мм. Установка 10
Ресурс удален 2305-9999-9903
46 2924-0100-0360 (Кпл) Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-125-260-ОДК ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 10 729946
47 1134-0201-1201 Устройство ввода труб 16
Ресурс удален 2102-0401-2802
Ресурс удален 2103-0101-0103
48 2924-2000-2300 (Кпл) Манжета стенового ввода СВ-180 ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 4 6608
49 2924-0100-0370 (Кпл) Манжета стенового ввода СВ-200 ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 4 7122
50 2924-0100-0380 (Кпл) Манжета стенового ввода СВ-250 ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 8 8517
51 2111-0404-0202 2,4 (Коб=32)
52 1116-0401-0208 Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка 0,6 (Коб=2)
Ресурс заменен 2301-0201-0232->2301-0201-0229
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-0201-0232
Ресурс удален 2302-0101-0260
Ресурс удален 2302-1104-0405
53 1116-0401-0209 Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка 0,6 (Коб=2)
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2302-0101-0269
Ресурс удален 2302-1104-0405
54 2301-0201-0240 0,01 (Коб=2)
55 2301-0201-0247 0,01 (Коб=2)
56 2105-0301-3001 ОбФ67=(0.2*4+0.5*4)/1000 = 0,0028 (Коб=2)
57 1116-1201-0102 2
Ресурс удален 2110-0501-0301

Ресурс удален 2113-0101-1901
Ресурс удален 2113-0803-0901
58 2102-0101-0101 0,08 (Коб=2)
59 2113-0104-0102 0,0015 (Коб=2)
60 2111-0101-0110 0,08 (Коб=2)
61 1116-1201-0103 2
Ресурс удален 2110-0501-0301
Ресурс удален 2113-0101-1901
Ресурс удален 2113-0803-0901
62 2102-0101-0101 0,1 (Коб=2)
63 2113-0104-0102 0,0024 (Коб=2)
64 2111-0101-0110 0,1 (Коб=2)
65 1127-0302-0104 750 (Коб=0,04)
66 1127-0401-0102 750 (Коб=0,15)
2101-0601-0101 Об= 1,22
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406
67 1127-0602-0301 750
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
Раздел 3 Неподвижные опоры
1 Н1-Н9
68 1107-0601-0203 1,5 (Коб=9)
2102-0101-0601 Об= 1
Ресурс удален 2104-9999-9903
Ресурс удален 2105-0301-9916
69 2105-0309-0303 ОбФ60=(9.04*2+15.18*2+10.12)/1000 = 0,05856 (Коб=9)
70 2105-0309-0303 ОбФ61=(16.96*2+33.92*2+33.92)/1000 = 0,13568 (Коб=9)
71 1108-0101-0307 13,61
2 Н10, Н11
72 1107-0601-0203 1,24 (Коб=2)
2102-0101-0601 Об= 1
Ресурс удален 2104-9999-9903
Ресурс удален 2105-0301-9916

73 2105-0309-0303 ОбФ62=(11.3*2+13.27*2+11.05)/1000 = 0,06019 (Коб=2)
74 2105-0309-0303 ОбФ63=(21.2*2+31.8*2+31.8)/1000 = 0,1378 (Коб=2)
75 1108-0101-0307 3,38

Раздел 4 Теплофикационные камеры УТ-1

2 Теплофикационные камеры УТ-1

76 1111-0101-0102 13,9
77 1106-0101-0101 1,11
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
78 1107-0601-0201 ОбФ8=38*0.195+2.02+2*0.22+4*0.11+0.24+2*0.05+2*0.02+2*0.151+2 = 12,992
Ресурс удален 2102-0101-0601
Ресурс удален 2104-9999-9903
Ресурс удален 2105-0301-9916
Ресурс удален 2303-0101-0300
79 2102-0101-2601 Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (днище) 2
80 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 0,04333
81 2104-1201-9903 0,1954 (Коб=38)
82 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 7,4252 270
83 2102-0101-2401 Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (монолитные заделки) 2,02
84 2104-0302-0502 2
85 2104-0302-0233 0,11 (Коб=4)
86 2104-0304-0105 1
87 2104-0301-0101 2
88 2104-0301-0201 2
89 2104-0105-9901 0,151 (Коб=2)
90 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 1,322 270
91 2303-0101-0303 2
92 1106-0301-0407 Скобы ходовые. Установка 0,02784
Ресурс удален 2113-0210-0102
93 2113-0814-2208 16
94 1106-0301-0409 Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) 0,0357
95 1113-0301-0406 0,9
96 1113-0301-1406 0,9 (Коб=2)
97 1111-0101-1101 5,4
98 1111-0101-1102 5,4 (Коб=-1)
99 1111-0101-0401 5,4

100 1111-0101-0402 5,4
101 1111-0101-1501 5,4
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0601
102 1111-0101-1502 5,4 (Коб=17)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0601
103 1115-0208-0101 35,2
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
104 1108-0101-0305 2,4
105 1108-0201-0109 Стены защитные из кирпича. Кладка 0,15
Раздел 5 Теплофикационные камеры УТ-2
2 Теплофикационные камеры УТ-1
106 1111-0101-0102 11,1
107 1106-0101-0101 0,9
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
108 1107-0601-0202 ОбФ71=6.1+2*0.22+4*0.11+0.24+2*0.05+2*0.02 = 7,36
Ресурс удален 2102-0101-0601
Ресурс удален 2104-9999-9903
Ресурс удален 2105-0301-9916
Ресурс удален 2303-0101-0300
109 2102-0101-2703 6,1
110 2105-0309-0303 ОбФ72=(197.2+186.4+114)/1000 = 0,4976
111 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,07325
112
2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 ОбФ73=(12.06+4.8)/1000 = 0,01686
113 2104-0302-0502 2
114 2104-0302-0233 0,11 (Коб=4)
115 2104-0304-0105 1
116 2104-0301-0101 2
117 2104-0301-0201 2
118 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 ОбФ74=2*0.22+4*0.11+0.24+2*0.05+2*0.02 = 1,26 270
119 2303-0101-0303 2

120
2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 0,00294 (Коб=3)
121
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 0,0082 (Коб=3)
122 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,00246 (Коб=3)
123 1106-0301-0407 Скобы ходовые. Установка 0,02436
Ресурс удален 2113-0210-0102
124 2113-0814-2208 14
125 1106-0301-0409 Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) 0,0357
126 1113-0301-0406 0,9
127 1113-0301-1406 0,9 (Коб=2)
128 1111-0101-1101 5,4
129 1111-0101-1102 5,4 (Коб=-1)
130 1111-0101-0401 5,4
131 1111-0101-0402 5,4
132 1111-0101-1501 5,4
133 1111-0101-1502 5,4 (Коб=17)
134 1115-0208-0101 22,8
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
135 1108-0101-0305 4,8
136 1108-0201-0109 Стены защитные из кирпича. Кладка 0,3
Раздел 6 Теплофикационная камера ТК542-34
2 Теплофикационные камеры УТ-4
137 1111-0101-0102 32
138 1106-0101-0101 2,75
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2201
Ресурс удален 2102-0101-0101
139
1107-0601-0201 ОбФ76=2*0.543+7*0.265+22*0.195+20*0.127+1.81+2*1.5+4*0.36+9*0.16+4*0.05+4*0.02+2*0.13+0.151+0.287+5.096 = 23,535
Ресурс удален 2102-0101-0601
Ресурс удален 2104-9999-9903
Ресурс удален 2105-0301-9916
Ресурс удален 2303-0101-0300
140 2102-0101-2603 Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (днище) 5,096
141 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 0,12605

142 2104-1201-9903 ОбФ77=7*0.265+22*0.195+20*0.127 = 8,685
143 2104-1201-9911 0,543 (Коб=2)
144 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3 9,771 270
145 2102-0101-2403 Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (монолитные заделки) 1,81
146 2104-0304-0108 2
147 2104-0302-0503 4
148 2104-0302-0233 0,16 (Коб=9)
149 2104-0301-0101 4
150 2104-0301-0201 4
151 2104-0105-9901 ОбФ78=2*0.13+0.151 = 0,411
152 2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента 1 м3
ОбФ79=4*0.36+9*0.16+4*0.05+4*0.02+2*0.13+0.151 = 3,571 270
153 2303-0101-0303 4
154 2102-0101-2703 Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (перемычка ПМ1) 0,287
155 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 0,01196
156
2105-0301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 0,03858
157 1106-0301-0407 Скобы ходовые. Установка 0,05568
Ресурс удален 2113-0210-0102
158 2113-0814-2208 32
159 1106-0301-0409 Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) 0,0357
160 1113-0301-0406 0,9
161 1113-0301-1406 0,9 (Коб=2)
162 1111-0101-1501 18
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0601
163 1111-0101-1502 18 (Коб=-2)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0601
164 1115-0208-0101 50,7
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0375
Ресурс удален 2105-0308-0360
165 1108-0101-0305 3,8
166 1108-0201-0109 Защитные стенки из кирпича. Кладка 0,2
Раздел 7 Участки сети в теплофикационной камере
1 Участки сети в теплофикационной камере

167	1124-0101-0209	0,006
	Ресурс удален	2106-0510-1003
	Ресурс удален	2106-0510-1004
	Ресурс удален	2301-1399-9901
	Ресурс удален	2302-1199-9901
	Ресурс удален	2302-1199-9912
	Ресурс удален	2302-1199-9939
168	2301-0201-0246	6
169	1124-0101-0206	0,014
	Ресурс удален	2106-0510-1003
	Ресурс удален	2106-0510-1004
	Ресурс удален	2301-1399-9901
	Ресурс удален	2302-1199-9901
	Ресурс удален	2302-1199-9912
	Ресурс удален	2302-1199-9939
170	2301-0201-0219	14
171	1124-0101-0205	0,015
	Ресурс удален	2106-0510-1003
	Ресурс удален	2106-0510-1004
	Ресурс удален	2301-1399-9901
	Ресурс удален	2302-1199-9901
	Ресурс удален	2302-1199-9912
	Ресурс удален	2302-1199-9939
172	2301-0201-0209	15
173	1124-0101-0204	0,003
	Ресурс удален	2106-0510-1003
	Ресурс удален	2106-0510-1004
	Ресурс удален	2301-1399-9901
	Ресурс удален	2302-1199-9901
	Ресурс удален	2302-1199-9912
	Ресурс удален	2302-1199-9939
174	2301-0201-0186	3
175	1124-0101-0203	0,003
	Ресурс удален	2106-0510-1003
	Ресурс удален	2106-0510-1004
	Ресурс удален	2301-1399-9901

Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939
176 2301-0201-0171 3 (Коб=1,01)
177 1124-0101-0204 0,01
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939
178 2301-0201-0186 10
179 1124-0101-0201 Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 45 мм. Прокладка 0,012
Ресурс удален 2106-0510-1003
Ресурс удален 2106-0510-1004
Ресурс удален 2301-1399-9901
Ресурс удален 2302-1199-9901
Ресурс удален 2302-1199-9912
Ресурс удален 2302-1199-9939
180 2301-0201-0138 12 (Коб=1,01)
181 2302-0101-0278 2
182 2302-0101-0233 12
183 2302-0101-0222 10
184 2302-0101-0202 6
185 2302-0101-0175 5
186 2304-0902-0310 2
187 2304-0902-1505 6
188 2302-0103-2412 6
189 2304-0902-1504 2
190
2302-0103-2412 Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 2
191 2304-0902-1503 2
192 2302-0103-2410 2
193 2304-0902-1502 2
194 2302-0103-2409 2

195 2304-0902-1519 6
196 2302-0103-2406 6
197 2304-0902-1503 2
198 2302-0103-2410 2
199 2304-0902-1710 2
200 2302-0101-1138 Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 300 мм х 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 2
201 2302-0101-1049 2
202 1312-0901-0101 Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования 11
203 1312-0901-0101 Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования 12
2113-0816-3436 Отборное устройство
204 1118-1101-0102 12
205 1118-1101-0104 11
Ресурс удален 2305-1501-9901
206 2305-1501-0301 11
207
1126-0101-0901 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными ОбФ68=0.03+0.7+0.04+0.8+0.3 = 1,87
Ресурс удален 2111-0205-9913
208 2111-0203-0204 1,87 (Коб=1,54)
209 1113-0501-0101 Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой 21,6
Ресурс заменен 2110-0401-0501->2110-0402-9903
Ресурс удален 2110-0401-0501
210 1113-0501-0102 Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 21,6
Ресурс заменен 2110-0401-0501->2110-0402-9903
Ресурс удален 2110-0401-0501

Раздел 8 СОДК

1 Система операционного дистанционного контроля

211 1308-0304-0203 5
Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0902
Ресурс удален 2204-0201-9901
212 2307-0201-0904 5
213 2924-0000-0028 (Кпл) Терминал КТ-11 ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 3 17474
214 2924-0000-0037 (Кпл) Терминал КТ-15/Ш ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 1 27605
215 2924-0100-0137 (Кпл) Терминал КТ-16 ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 1 18942
216 2306-0135-0301 0,021
217 2306-0135-0501 Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 5x1,5 ГОСТ 16442-80 0,017

218 2924-0000-0041 (Кпл) Детектор повреждений переносной "ПИККОН" ДПП-А ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 1 45518
219
2924-0000-0038 (Кпл) Импульсный рефлектомер (локатор) переносной "Рейс-105Р" ТОО "Qazagstan Oleum Company" 1 шт 1 827472
220 1122-0301-0101 Футляры стальные, диаметр 50 мм. Укладка . 0,0155
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-1399-9901
221 2301-0103-0108 35,5
222 1308-0206-2001 Труба полиэтиленовая . Прокладка 5,88
Ресурс удален 2301-1399-9903
223 2113-0816-3013 34
224 2113-0816-3013 14
225 2113-0201-0901 0,00717
226 2302-1104-0405 16,94
227 2404-0207-1008 348
228 2113-0814-2211 10
229 2110-0502-0112 2
230 1106-0101-0113 1,76
Раздел 9 Дренажный колодец ДК1, ДК2 , Коб=2
231 1122-1301-0101 ОбФ58=2*0.59+0.45+0.51+3*0.05+0.02 = 4,62
Ресурс удален 2104-0301-9906
Ресурс удален 2104-0302-9905
Ресурс удален 2105-0301-3001
Ресурс удален 2106-0106-0201
Ресурс удален 2113-0814-2208
Ресурс удален 2303-0101-0300
232 2104-0301-0117 6
233 2104-0301-0101 6
234 2104-0301-0201 2
235 2104-0302-0113 2
236 1108-0201-0109 Стены горловины из кирпича. Кладка 0,049 (Коб=2)
237 2303-0101-0303 2
238 2106-0208-0501 Стремянка С2 0,03416
239 2113-0814-2208 4
240 1122-0501-0103 0,01
Ресурс удален 2301-1399-9903
241 2301-0501-1313 Труба полиэтиленовая 110х6,6 ГОСТ 18599-2001 5 (Коб=1,01)

242 1122-0901-0102 2
Ресурс удален 5101-9999-9910
243 2304-1001-6605 2
244 2302-0103-0209 2
245 2302-0302-8009 Втулка под фланец полиэтиленовая литая , DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2
246 1111-0101-0204 3,392
247
1127-0701-0101 Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 33,92
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 6-3 Наружные тепловые сети
Смета № 6-3-2 Демонтажные работы Ведомость объемов работ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

1 1216-0101-0801 2
2 1107-0404-0102 Плиты покрытий. Демонтаж 3,86 к1трр=0,8; к1трм=8; к1экс=0,8; к1мат=0;
3 1203-0101-0201 15
4 1146-0401-0802 Днище бетонное . Разборка 5,14
5 1216-0101-1507 6
6 1216-0101-1504 12
7 1216-0101-1503 10
8 1124-0106-0104 Краны шаровые диаметром 150 мм. Демонтаж 6 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
9 1124-0106-0104 Регулирующий кран диаметром 125мм. Демонтаж 2 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
10 1124-0106-0103 Краны шаровые диаметром 100 мм. Демонтаж 3 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
11 1124-0106-0101 Краны шаровые диаметром 25 мм. Демонтаж 2 к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;
12 4131-0104-0501 24 (Коб=2,4)
13 4102-0103-1005 57,6
* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-1 Вертикальная планировка
Смета № 7-1-1 Вертикальная планировка Чертежи ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 0 Подраздел без наименования

1	1101-0203-0102	6265,75	
2	1101-0104-0101	4340	
3	1101-0104-0109	754 (Коб=8)	
4	1101-0102-0313	3586	
5	4102-0103-1006	3586 (Коб=1,2)	
6	1101-0102-0601	3586	
7			
	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	7194,82
8	1101-0102-0314	2258,38	
9	4102-0103-1006	2258,38 (Коб=1,75)	
10			
	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	2258,38
11	1101-0201-0101	9453,2	
	* * * * *		

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-2 Покрытие
Смета № 7-2-1 Покрытие Чертежи ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип 1)

1 1127-0401-0102 1336 (Коб=0,15)
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406

2 1127-0403-0101 1336
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406

3 1127-0403-0104 1336 (Коб=-5)

4 1127-0102-0101 1336
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2101-0103-0101
Ресурс удален 2113-0101-9901
Ресурс удален 2113-0703-1406
Ресурс удален 2113-0704-1401

5 2113-0101-0101 ОбФ1=0.08*133.6*1.4 = 14,9632

6 1127-0602-0301 1336
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0203
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901

7 1127-0201-1002 594
Ресурс удален 2104-0508-9903

8 2104-0508-9902 25,542

Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок (тип 2)

9 1127-0401-0102 306 (Коб=0,15)
2101-0601-0101 Об= 1,22
Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
Ресурс удален 2113-0703-1406

10 1127-0602-0301 306
Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0303
Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0502
Ресурс удален 2102-0599-9901
Ресурс удален 2113-0104-9901

11 1127-0201-1002 264
Ресурс удален 2104-0508-9903

12 2104-0508-9901 4,224

Раздел 3 Покрытие спортивных площадок из резиновой крошки (Тип 3)

13 1127-0403-0501 540

Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405

Ресурс удален 2113-0703-1406

14 1127-0403-0503 540 (Коб=-2)

15 1111-0101-0209 540 (Коб=0,12)

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501

Ресурс удален 2102-0101-0301

16 1127-1301-0101 540

Раздел 4 Покрытие из бетонной тактильной плитки

17 1127-0401-0101 34 (Коб=0,13)

2101-0401-0101 Об= 1,22

Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405

Ресурс удален 2113-0703-1406

18 1127-0602-1102 ОбФЗ=(34*0.13)*150/1000 = 0,663

Ресурс удален 2113-0816-3413

19 2113-0101-0101 ОбФЗ=(34*0.13)*150/1000 = 0,663

20 1127-0701-0302 34

Ресурс удален 2104-0509-9902

Ресурс удален 2205-0199-9902

21 2406-0101-0101 34

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-3 Озеленение
Смета № 7-3-1 Озеленение Листы ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

1	1147-0102-0206	ОбФ1=11+7 = 18
2	1147-0103-0106	ОбФ1=11+7 = 18
	Ресурс удален 2503-0201-0103	
	Ресурс удален 2503-0201-9901	
3	2501-0103-0301	11
4	2501-0203-0301	7
5	1147-0106-0101	ОбФ2=30+30 = 60
6	1147-0107-0101	ОбФ2=30+30 = 60
	Ресурс удален 2503-0201-9901	
7	2501-0303-0602	30
8	2501-0303-2908	30
9	1147-0112-0103	2358,92
	Ресурс удален 2101-0101-0202	
10	1147-0112-0201	0,23589
11	1147-0113-0201	30
	Ресурс удален 2101-0101-0202	
12	1147-0113-0301 Цветники многолетние . Посадка	30
	Ресурс удален 2503-0201-9903	
13	1147-0113-0302	30 (Коб=-1,2)
14	2502-0101-0101	120
15	1101-0204-0202	114
	Ресурс удален 2101-0101-0200	
	* * * * *	

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-4 Ограждение Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник мастерской Волкова В.Н. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Смета № 7-4-1 Ограждение Спецификация ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Горленко Моисеенко

1 1107-0111-0112 Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (без стоимости) 101,4

Ресурс удален 2104-1203-9901

Ресурс удален 2105-0307-1008

Ресурс удален 2106-0209-1101

2 8601-0602-0201 55 91 %

3 8601-0605-0301 1 91 %

4 8601-0605-0404 2 91 %

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-4 Ограждение Главный инженер проекта Ким А.И. Начальник мастерской Волкова В.Н. Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Смета № 7-4-2 Подпорные стенки чертежи
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Зайцева Моисеенко

1 1101-0101-0313 22,07

2 1101-0101-0314 2,43

3 1101-0205-0303 0,76 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;

4 1101-0104-0101 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) 22,07

5

1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) 3,19

6 1101-0104-0402 14

7 1101-0104-0110 14

8 1101-0104-0103 1,56

9 1101-0205-0503 1,56

10 1101-0201-0501 14

11 1106-0101-0101 0,87

12 1107-0501-0102 8

Ресурс заменен 2102-0401-2804->2102-0401-2802

Ресурс удален 2102-0401-2804

13 1107-0501-0104 14

Ресурс заменен 2102-0401-2804->2102-0401-2802

Ресурс удален 2102-0401-2804

14

2104-1201-9903 Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.6.6-т) 0,293 (Коб=7)

15 2104-1201-9907 Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.6.6-т) 0,398

16 2104-1201-9911 Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.6.6-т) 0,815 (Коб=14)

17 1108-0101-0307 20,45

18 1108-0201-0602 Кладка из бетонных блоков. Расшивка швов 7,2

19 1111-0101-1103 8,58

Ресурс заменен 2102-0101-0501->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0501

20 1111-0101-1104 8,58 (Коб=6)

Ресурс заменен 2102-0101-0501->2102-0101-1001

Ресурс удален 2102-0101-0501

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20-18 Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 35а) 0,9 %
Коэф. к временным 1,0
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15) 2,89*1,0= 2,89 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 7-5 Малые архитектурные формы
Смета № 7-5-1 МАФ Листы ГП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Накл. расходы на работы по экслуатации автомоб. дорог общего назначения - 108 %
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Горленко Моисеенко

1	8601-0302-0306	6	91 %
2	8601-0303-0204	10	91 %
3	8601-0307-0102	1	91 %
4	8601-0209-0102	2	69 %
5	8601-0210-0102	1	69 %
6	8601-0106-0306	2	91 %

* * * * *

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

Основание: ТП РК 9 Общ. КЖ1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**66937,081**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**10804,392**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**8,377**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	522,7	168,97	161,14	88319	84226	41	20179	117178
					7,75	45,87	4052	23975	–	8680	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1219,66	207,8	198,16	253447	241690	128	57904	336259
					9,53	56,4	11629	68793	–	24908	

3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	31,03	3330,13	–	103334	–	–	74400	191953
					3330,13	–	103334	–	–	14219	
4	1101-0205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	31,03	740,35	–	22973	–	–	16541	42675
					740,35	–	22973	–	–	3161	
5	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3051,11	138		421053		–	–	454737
					–		–		–	33684	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	1107,25	207,8	198,16	230088	219414	116	52568	305268
					9,54	56,4	10558	62453	–	22612	
7	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,750;	т	1937,6875	138		267401		–	–	288793
					–		–		–	21392	

8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	996,52	35,62	35,62	35501	35501	–	9565	48671
					–	13,33	–	13285	–	3605	
9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	110,73	1286,23	–	142424	–	–	102545	264567
					1286,23	–	142424	–	–	19598	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	996,52	164,58	76,99	164007	76724	–	88911	273151
					87,59	36,33	87283	36204	–	20233	

Итого по разделу 1	**2 323 252**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	382 253
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	657 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	285
- перевозка грузов, тенге	688 454
Накладные расходы, тенге	422 613
Сметная прибыль (8 %), тенге	172 092

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>

2.1 Сваи

11	1105-0101-0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 % К=266,000;	м3 железобетона	98,42	25000,76	19239,95	2460575	1893596	26369	980570	3716437
					5492,89	4570,87	540610	449865	–	275292	

12	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 К=266,000;								
			м	1064	5084		5409376		5409376	–	5842126
					–		–		–	432750	
13	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 К=266,000;	м3	98,42	763		75094		75094	–	81102
					–		–		–	6008	
14	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 К=266,000;									
			м3	98,42	648		63776		63776	–	68878
					–		–		–	5102	
15	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25 К=266,000;									
			м3	98,42	635		62497		62497	–	67497
					–		–		–	5000	
16	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=266,000;	м3	98,42	270		26573		26573	–	28699
					–		–		–	2126	
17	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %									
			свая	266	3573,76	1873,3	950620	498298	13627	667564	1747639

				1649,23	885,76	438695	235612	–	129455	
18	1105-0101-4902	Скважины диаметром 300 мм (лидерные скважины). Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2 НР = 99 % К=106,000;	м скважины	424	3345,88	2020,48	1418653	856684	121560	866381	2467837
					1038,7	1025,29	440409	434723	–	182803	
	2.2 Ростверки										
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	29	20036,45	1094,45	581057	31739	511382	41143	671976
					1308,14	250,9	37936	7276	–	49776	
20	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Мр-2) НР = 91 % К=28,000;	м3	39,76	34670,72	1915,09	1378508	76144	1010457	281952	1793297
					7341,73	450,96	291907	17930	–	132837	
21	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=28,000;	т	0,1932	269737		52113		52113	–	56282
					–		–		–	4169	
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=28,000;	т	0,4704	254487		119711		119711	–	129288
					–		–		–	9577	
23	1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=28,000;	т	1,8592	590606,17	2285,93	1098055	4250	435064	601157	1835149

				354314,22	1006,35	658741	1871	–	135937	
24	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (МР-1) НР = 91 % К=11,000;	м3	37,62	32104,33	1589,85	1207765	59810	941026	201125	1521601
					5500,51	374,48	206929	14088	–	112711	
25	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=11,000;	т	0,0759	269737		20473		20473	–	22111
					–		–		–	1638	
26	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=11,000;	т	0,8514	254487		216670		216670	–	234004
					–		–		–	17334	
27	1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=11,000;	т	0,7304	590606,52	2286,42	431379	1670	170918	236169	720952
					354314,07	1006,3	258791	735	–	53404	
28	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство (МР-3) НР = 91 % К=4,000;	м3	26,4	29924,66	1510,04	790011	39865	647732	101734	963085
					3879,32	355,38	102414	9382	–	71340	
29	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,0552	269737		14889		14889	–	16080
					–		–		–	1191	

30	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,64168	254487		163299		163299	–	176363
					–		–		–	13064	
31	1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=4,000;	т	0,5312	590606,17	2285,39	313730	1214	124304	171760	524329
					354314,76	1007,15	188212	535	–	38839	
32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	353,2	879,58	18,78	310667	6634	201974	95824	439010
					288,96	2,77	102059	978	–	32519	
33	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Мл-1) НР = 91 %	м3	103,2	31206,68	1961,71	3220529	202448	2562597	455011	3969583
					4413,6	431,47	455484	44528	–	294043	
34	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,204	254487		306402		306402	–	330914
					–		–		–	24512	
35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	387	879,58	18,78	340396	7268	221302	104994	481021

				———	———	———	———	———	———	
				288,96	2,77	111826	1071	–	35631	
36	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (ФВБ-1) НР = 91 % К=12,000;	м3	11,28	29826,6	646,01	336444	7287	277214	49727	417065
					———	———	———	———	———	———	
					4604,88	239,54	51943	2702	–	30894	
37	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,1104	254487		28095		28095	–	30343
					———		———		———	———	
					–		–		–	2248	
38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=12,000;	м2 поверхности	45,36	879,61	18,78	39899	852	25940	12307	56382
					———	———	———	———	———	———	
					288,96	2,78	13107	126	–	4176	
39	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки. Устройство НР = 91 %	м3	13,2	28132,35	1961,67	371347	25894	287193	58199	463910
					———	———	———	———	———	———	
					4413,64	431,44	58260	5695	–	34364	
40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1221	230520		28146		28146	–	30398
					———		———		———	———	
					–		–		–	2252	

41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5187	229990		119296		119296	–	128840
					–		–		–	9544	
42	1116-0401-0210	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 % К=10,000;	м трубопровода	8	17535,75	289,13	140286	2313	112785	25355	178892
					3148,5	85,5	25188	684	–	13251	
2.3 Приямок Пр2-2шт											
43	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,18	45000	5594,44	8100	1007	4080	3078	12072
					16738,89	2050	3013	369	–	894	
44	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,02	499050	1350	9981	27	8478	1354	12242
					73800	600	1476	12	–	907	
45	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,0322	559223,6	9161,49	18007	295	16042	1656	21236
					51863,35	3447,2	1670	111	–	1573	
2.4 Приямок Пр3-1шт											
46	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,305	45006,56	5603,28	13727	1709	6913	5215	20457

				———	———	———	———	———	———	
				16737,7	2052,46	5105	626	–	1515	
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,02172	229990		4995		4995	–	5395
					———		———		———	———	
					–		–		–	400	
48	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01334	499025,49	1349,33	6657	18	5655	903	8165
					———	———	———	———	———	———	
					73763,12	599,7	984	8	–	605	
49	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,02696	559161,72	9124,63	15075	246	13431	1387	17779
					———	———	———	———	———	———	
					51854,6	3449,55	1398	93	–	1317	
2.5 Фундамент Фо1-1 шт											
50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	19844,44	1100	1786	99	1569	127	2066
					———	———	———	———	———	———	
					1311,11	244,44	118	22	–	153	
51	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,27	27403,7	1014,81	7399	274	5915	1194	9280
					———	———	———	———	———	———	
					4481,48	377,78	1210	102	–	687	
52	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,88	879,55	19,32	774	17	503	238	1093
					———	———	———	———	———	———	
					288,64	2,27	254	2	–	81	

2.7 Фундамент Фо3-1 шт

53	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	19835,71	1100	2777	154	2440	198	3213
					1307,14	250	183	35	–	238	
54	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,369	27092,14	647,7	9997	239	8059	1625	12552
					4604,34	235,77	1699	87	–	930	
55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00563	229990		1295		1295	–	1399
					–		–		–	104	
56	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,3	880	18,46	1144	24	744	353	1617
					289,23	3,08	376	4	–	120	

2.8 Выпуски из фундамента

57	2105-0301-3201	Выпуски-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3562	229990		771892		771892	–	833643
					–		–		–	61751	
58	1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	2,54976	590606,17	2286,1	1505904	5829	596659	824444	2516776

				———	———	———	———	———	———	
				354314,13	1006,37	903416	2566	–	186428	
2.9 Приямок шахты лифта										
59	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,26	35844,17	3173,62	116852	10346	78068	29281	157824
					———	———	———	———	———	———	
					8723,31	1146,93	28438	3739	–	11691	
60	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00838	230520		1932		1932	–	2087
					———		———		———	———	
					–		–		–	155	
61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03685	230520		8495		8495	–	9175
					———		———		———	———	
					–		–		–	680	
62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28015	229990		64432		64432	–	69587
					———		———		———	———	
					–		–		–	5155	
63	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02196	498998,18	1366,12	10958	30	9308	1486	13440
					———	———	———	———	———	———	
					73770,49	591,99	1620	13	–	996	

Итого по разделу 2	**32 942 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 933 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 736 280

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 235 590				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 008 759				
	Накладные расходы, тенге					5 823 511				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 440 167				

Раздел 3 Монолитные стены и диафрагмы жесткости подвала

64	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	107,8	37928,3	2497,63	4088671	269245	2652603	1119768	5625114
					10823,96	590,83	1166823	63691	–	416675	
65	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	14,6051	20648,27	1356,58	301570	19813	4206	257827	604149
					19003,7	395,41	277551	5775	–	44752	
66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2907	230520		297532		297532	–	321335
					–		–		–	23803	
67	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3651	230520		84163		84163	–	90896
					–		–		–	6733	
68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,247	229990		2126718		2126718	–	2296855

				–		–		–	170137	
69	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,6139	218353		352400		352400	–	380592
					–		–		–	28192	
70	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0156	218353		221759		221759	–	239500
					–		–		–	17741	
71	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2726	218353		59523		59523	–	64285
					–		–		–	4762	
72	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8002	218353		174726		174726	–	188704
					–		–		–	13978	
73	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0464	498987,07	1336,21	23153	62	19668	3140	28396
					73771,55	581,9	3423	27	–	2103	
74	2105-0301-3202	Обрамление отверстий-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3954	218353		86337		86337	–	93244

				———		———		———	———	
				–		–		–	6907	
75 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	320,72	879,57	18,78	282097	6023	183400	87013	398639
				———	———	———	———	———	———	
				288,96	2,77	92674	888	–	29529	
	Итого по разделу 3					**10 331 709**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 540 471				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					295 143				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70 381				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 263 035				
	Накладные расходы, тенге					1 467 748				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					765 312				

Раздел 4 Колонны

4.1 Колонны

76 1107-0502-0101	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	10767,15	3823,48	516823	183527	68308	393692	983356
				———	———	———	———	———	———	
				5520,58	1430,19	264988	68649	–	72841	
77 2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=48,000;	м3	24	105849		2540376		2540376	–	2743606
				———		———		———	———	
				–		–		–	203230	

4.2 Узел1- 48 шт

78	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=48,000;	м3	0,96	26295,83	1093,75	25244	1050	22938	1362	28734
					1308,33	251,04	1256	241	–	2128	
79	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=48,000;	т	0,45408	498995,77	1338,97	226584	608	192476	30728	277897
					73775,55	588	33500	267	–	20585	
80	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=48,000;	кг	194,688	198		38548		38548	–	41632
					–		–		–	3084	

Итого по разделу 4	**4 075 225**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 862 646
Накладные расходы, тенге	425 782
Сметная прибыль (8 %), тенге	301 868

Раздел 5 Ригели

5.1 Ригели

81	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	3795,46	1342,69	98682	34910	3246	81000	194057
					2327,92	312,23	60526	8118	–	14375	

82	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	7,172	109197		783161		783161	–	845814
					–		–		–	62653	
83	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	7,172	568		4074		4074	–	4400
					–		–		–	326	
84	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	7,172	736		5279		5279	–	5701
					–		–		–	422	

5.2 Каркасы ригелей

85	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,40784	20647,94	1356,69	29069	1910	405	24853	58236
					19003,58	395,64	26754	557	–	4314	
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47424	230520		109322		109322	–	118068
					–		–		–	8746	
87	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	218353		27076		27076	–	29242

				———		———		———	———	
				–		–		–	2166	
88	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8096	218353		176779		176779	–	190921
					———		———		———	———	
					–		–		–	14142	
5.3 Дополнительное армирование ригелей											
89	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,02964	230520		6833		6833	–	7380
					———		———		———	———	
					–		–		–	547	
90	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,2428	218353		271369		271369	–	293079
					———		———		———	———	
					–		–		–	21710	
91	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0512	677089,84	1347,66	34667	69	21703	11762	50143
					———	———	———	———	———	———	
					251855,47	585,94	12895	30	–	3714	

Итого по разделу 5	**1 797 041**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 175
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 889
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 705
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 409 247
Накладные расходы, тенге	117 615
Сметная прибыль (8 %), тенге	133 115

Раздел 6 Перекрытие

6.1 Сборные плиты

92	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
93	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
94	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	362,32255	6154		2229733		2229733	–	2408112
					–		–		–	178379	

6.2 Монолитная обвязка

95	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	34,28	39141,83	4631,62	1341782	158772	829780	352813	1830163
					10304,26	1005,75	353230	34477	–	135568	
96	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973

				9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3458	230520		79714		79714	–	86091
					–		–		–	6377	
98	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0723	229990		246618		246618	–	266347
					–		–		–	19729	
6.3 Заделка швов										
99	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном (заделка швов). Устройство НР = 91 %								
			м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
101	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3948	229990		90800		90800	–	98064
					–		–		–	7264	
6.4 Монолитные участки (УМ1-УМ7)										

102	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %								
			м3	18,13	41047,21	1828,57	744186	33152	538457	164254	981115
					9518,86	436,96	172577	7922	–	72675	
103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0361	230520		8322		8322	–	8988
					–		–		–	666	
104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0718	230520		16551		16551	–	17875
					–		–		–	1324	
105	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0176	230520		4057		4057	–	4382
					–		–		–	325	
106	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0506	229990		241627		241627	–	260957
					–		–		–	19330	
107	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1398	229990		32153		32153	–	34725
					–		–		–	2572	

108	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3011	218353		65746		65746	–	71006
					–		–		–	5260	
109	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0124	218353		2708		2708	–	2925
					–		–		–	217	
110	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1222	218353		26683		26683	–	28818
					–		–		–	2135	
111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0608	677072,37	1332,24	41166	81	25772	13968	59545
					251858,55	592,11	15313	36	–	4411	
112	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0099	498888,89	1313,13	4939	13	4196	670	6058
					73737,37	606,06	730	6	–	449	
113	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	0,495	533,33	133,33	264	66	26	178	477
					347,47	44,44	172	22	–	35	

114	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	0,02549	19047		486		486	–	525
					–		–		–	39	
115	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкера) НР = 118 %	т арматуры	1,5993	287256,92	1246,8	459410	1994	367823	106895	611609
					56020,13	622,77	89593	996	–	45304	

Итого по разделу 6 **7 654 105**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 844 827
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 267 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 61 357
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 074 008

Накладные расходы, тенге 900 302

Сметная прибыль (8 %), тенге 566 973

Раздел 7 Лестница Л1

7.1 Ступени и косоуры

116	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,2134	78664,48	25834,11	16787	5513	2183	7556	26290
					42600,75	8711,34	9091	1859	–	1947	
117	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,2134	434849		92797		92797	–	100221
					–		–		–	7424	

118	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	10,68	92,23	2,34	985	25	465	343	1434
					46,35	0,19	495	2	–	106	
119	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,34	3181,27	34,46	16988	184	8851	6434	25296
					1489,33	16,85	7953	90	–	1874	
120	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=10,000;	м ступеней	12	1465	54,17	17580	650	445	19790	40360
					1373,75	23,83	16485	286	–	2990	
121	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=10,000;	м	12	2977		35724		35724	–	38582
					–		–		–	2858	
122	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 К=10,000;	т	0,0332	486755		16160		16160	–	17453
					–		–		–	1293	
123	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00519	717148,36	6165,7	3722	32	3360	398	4450

				63583,82	1348,75	330	7	–	330	
124	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00052	499572		260		260	–	281
					–		–		–	21	
7.2 Площадка монолитная ПМ1											
125	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,11	37727,27	1818,18	4150	200	2903	996	5558
					9518,18	427,27	1047	47	–	412	
126	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00233	230520		537		537	–	580
					–		–		–	43	
127	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	229990		2254		2254	–	2434
					–		–		–	180	
128	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 НР = 91 %	т	0,03152	498984,77	1332,49	15728	42	13361	2132	19289
					73762,69	571,07	2325	18	–	1429	

Итого по разделу 7	**282 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 309
- материалы, изделия и конструкции, тенге	179 300

		Накладные расходы, тенге				37 649				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 907				
	Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта									
129	1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,653	65614,09	27105,67	42846	17700	10686	14482	61914
					22143,95	9998,47	14460	6529	–	4586	
130	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,653	267504		174680		174680	–	188654
					–		–		–	13974	
131	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,3	92,15	2,33	1502	38	709	524	2188
					46,32	0,25	755	4	–	162	
132	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,6	84,97	1,66	2770	54	1833	616	3657
					27,09	0,31	883	10	–	271	
		Итого по разделу 8					**256 413**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 098				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 792				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 543				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					187 908				
		Накладные расходы, тенге					15 622				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 993				

Раздел 9 Входная группа №1

9.1 Фундамент Фм-1- 2 шт

133	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,692	19831,72	1094,73	53387	2947	46918	3820	61784
					1308,32	251,11	3522	676	–	4577	
134	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,016	34136,41	1914,68	68819	3860	50158	14297	89765
					7341,77	451,39	14801	910	–	6649	
135	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0074	230520		1706		1706	–	1842
					–		–		–	136	
136	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1428	229990		32843		32843	–	35470
					–		–		–	2627	
137	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1364	218353		29783		29783	–	32166
					–		–		–	2383	

138	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00845	677041,42	1301,78	5721	11	3582	1941	8275
					251834,32	591,72	2128	5	–	613	
139	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	11	879,73	18,82	9677	207	6291	2984	13674
					289	2,73	3179	30	–	1013	

9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1

140	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,35	19831,49	1094,47	46604	2572	40958	3333	53932
					1308,09	250,64	3074	589	–	3995	
141	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283162	17984	187245	74791	386589
					10824,03	590,97	77933	4255	–	28636	
142	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9614	20648,01	1356,36	19851	1304	277	16972	39769
					19003,54	395,26	18270	380	–	2946	
143	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	230520		11365		11365	–	12274
					–		–		–	909	

144	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8439	229990		194089		194089	–	209616
					–		–		–	15527	
145	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0682	218353		14892		14892	–	16083
					–		–		–	1191	
	9.3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт									
146	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;								
			м3	1,52	46416,45	6495,39	70553	9873	32863	27354	105740
					18300,66	1475	27817	2242	–	7833	
147	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;								
			т	0,0344	20668,6	1366,28	711	47	10	608	1425
					19011,63	406,98	654	14	–	106	
148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	0,028	230520		6455		6455	–	6971
					–		–		–	516	

149	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	0,0064	218353		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
9.4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт											
150	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	46415,38	6496,15	24136	3378	11242	9358	36174
					18300	1475	9516	767	–	2680	
151	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;									
			т	0,0128	20625	1328,13	264	17	4	226	529
					18984,38	390,63	243	5	–	39	
152	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0096	230520		2213		2213	–	2390
					–		–		–	177	
153	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,0032	218353		699		699	–	755
					–		–		–	56	
9.5 Площадка монолитная Пм1											

154	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,682	22803,52	1680,35	15552	1146	12992	1538	18457
					2073,31	404,69	1414	276	–	1367	
155	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02694	229990		6196		6196	–	6692
					–		–		–	496	

9.6 Площадка монолитная ПМ2

156	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18997	1400	15870	1877	22544
					2073,23	403,36	1727	336	–	1670	
157	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	229990		7567		7567	–	8172
					–		–		–	605	

9.8 Лестница монолитная Лм-1

158	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62016	4531	46938	10560	78382
					4794,09	480,45	10547	1057	–	5806	
159	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2533	167	35	2165	5074

				———	———	———	———	———	———	
				19005,3	391,36	2331	48	–	376	
160	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,12265	229990		28208		28208	–	30465
					———		———		———	———	
					–		–		–	2257	

9.9 Стена монолитная См1-2 шт

161	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,244	35493,57	2498,39	44154	3108	27581	12922	61642
					———	———	———	———	———	———	
					10823,95	590,84	13465	735	–	4566	
162	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;									
			т	0,1308	20649,85	1353,21	2701	177	38	2310	5412
					———	———	———	———	———	———	
					19006,12	397,55	2486	52	–	401	
163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0056	230520		1291		1291	–	1394
					———		———		———	———	
					–		–		–	103	
164	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,1252	229990		28795		28795	–	31099
					———		———		———	———	
					–		–		–	2304	

9.10 Засыпка

165	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12273	–	–	8837	22799
					899,12	–	12273	–	–	1689	
166	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2246	1050	–	1218	3741
					87,62	36,34	1196	496	–	277	
167	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	83,6	879,57	18,78	73532	1570	47805	22681	103910
					288,96	2,76	24157	231	–	7697	

9.11 Покрытие

168	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,5	37739,09	1828,55	207565	10057	145154	49830	277987
					9518,91	437,09	52354	2404	–	20592	
169	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0409	230520		9428		9428	–	10182
					–		–		–	754	
170	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	230520		1890		1890	–	2041

				———		———		———	———	
				–		–		–	151	
171	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3605	229990		82911		82911	–	89544
					———		———		———	———	
					–		–		–	6633	
172	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2929	218353		63956		63956	–	69072
					———		———		———	———	
					–		–		–	5116	
173	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25999	51	16277	8821	37606
					———	———	———	———	———	———	
					251848,96	572,92	9671	22	–	2786	

Итого по разделу 9	**2 002 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	292 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 217 922
Накладные расходы, тенге	278 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 367

Раздел 10 Входная группа №3

10.1 Фундамент Фм-1

174	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	19832,35	1094,12	6743	372	5926	483	7804
					———	———	———	———	———	———	

				1308,82	252,94	445	86	–	578	
175	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,468	34132,48	1914,53	15974	896	11642	3319	20836
					7341,88	450,85	3436	211	–	1543	
176	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	230520		1867		1867	–	2016
					–		–		–	149	
177	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0091	229990		2093		2093	–	2260
					–		–		–	167	
178	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	218353		7446		7446	–	8042
					–		–		–	596	
179	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00528	677083,33	1325,76	3575	7	2238	1214	5172
					251893,94	757,58	1330	4	–	383	
180	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,88	879,17	18,75	2532	54	1646	781	3578

				288,89	2,78	832	8	–	265	
10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1										
181	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	19831,77	1094,79	38077	2102	33463	2724	44065
					1308,33	250,52	2512	481	–	3264	
182	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283162	17984	187245	74791	386589
					10824,03	590,97	77933	4255	–	28636	
183	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9715	20648,48	1356,66	20060	1318	280	17150	40187
					19003,6	395,27	18462	384	–	2977	
184	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	230520		11365		11365	–	12274
					–		–		–	909	
185	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7518	229990		172906		172906	–	186738
					–		–		–	13832	
186	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1704	218353		37207		37207	–	40184

				–		–		–	2977	
10.3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт										
187	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	46414,47	6496,05	35275	4937	16429	13677	52868
					18301,32	1475	13909	1121	–	3916	
188	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0172	20639,53	1337,21	355	23	5	304	712
					19011,63	406,98	327	7	–	53	
189	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,014	230520		3227		3227	–	3485
					–		–		–	258	
190	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0032	218353		699		699	–	755
					–		–		–	56	
10.4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт										
191	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,04	46417,31	6496,15	48274	6756	22485	18715	72348

				18300,96	1474,04	19033	1533	–	5359	
192	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0256	20625	1367,19	528	35	7	451	1057
					18984,38	390,63	486	10	–	78	
193	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0192	230520		4426		4426	–	4780
					–		–		–	354	
194	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0064	218353		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
	10.5 Площадка монолитная Пм1										
195	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,731	26640,22	1682,63	19474	1230	16729	1648	22812
					2072,5	404,92	1515	296	–	1690	
196	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0289	229990		6647		6647	–	7179
					–		–		–	532	

10.6 Площадка монолитная ПМ2

197	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18997	1400	15870	1877	22544
					2073,23	403,36	1727	336	–	1670	
198	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0329	229990		7567		7567	–	8172
					–		–		–	605	

10.7 Лестница монолитная Лм-1

199	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62016	4531	46938	10560	78382
					4794,09	480,45	10547	1057	–	5806	
200	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,12265	20652,26	1361,6	2533	167	35	2165	5074
					19005,3	391,36	2331	48	–	376	
201	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,12265	229990		28208		28208	–	30465
					–		–		–	2257	

10.8 Засыпка

202	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12273	–	–	8837	22799
					899,12	–	12273	–	–	1689	
203	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2246	1050	–	1218	3741
					87,62	36,34	1196	496	–	277	
204	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,1	879,5	18,76	14160	302	9206	4368	20010
					288,94	2,8	4652	45	–	1482	
10.9 Покрытие											
205	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,61	37739,26	1828,63	173978	8430	121666	41765	233002
					9518,87	436,88	43882	2014	–	17259	
206	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0401	230520		9244		9244	–	9984
					–		–		–	740	
207	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	230520		1890		1890	–	2041
					–		–		–	151	

208	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3518	229990		80910		80910	–	87383
					–		–		–	6473	
209	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2921	218353		63781		63781	–	68883
					–		–		–	5102	
210	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25999	51	16277	8821	37606
					251848,96	572,92	9671	22	–	2786	

Итого по разделу 10	**1 557 336**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	226 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	948 967
Накладные расходы, тенге	214 868
Сметная прибыль (8 %), тенге	115 357

Раздел 11 Входная группа №4

11.1 Стена подпорная монолитная Спм-1

211	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,79	19831,28	1094,41	35498	1959	31197	2540	41081
					1308,38	250,84	2342	449	–	3043	

212	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,03	39328,05	2498,02	119164	7569	78798	31473	162688
					10824,09	590,43	32797	1789	–	12051	
213	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5162	20650,91	1358	10660	701	149	9113	21355
					19004,26	395,2	9810	204	–	1582	
214	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0267	230520		6155		6155	–	6647
					–		–		–	492	
215	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3872	229990		89052		89052	–	96176
					–		–		–	7124	
216	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1023	218353		22338		22338	–	24125
					–		–		–	1787	

11.2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт

217	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,78	46417,95	6496,15	36206	5067	16864	14038	54264
					18301,28	1475,64	14275	1151	–	4020	
218	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,0192	20677,08	1354,17	397	26	6	339	795
					19010,42	416,67	365	8	–	59	
219	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0144	230520		3319		3319	–	3585
					–		–		–	266	
220	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0048	218353		1048		1048	–	1132
					–		–		–	84	
221	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00726	676859,5	1239,67	4914	9	3077	1667	7107
					251790,63	550,96	1828	4	–	526	

11.3 Площадка монолитная Пм1

222	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,383	26639,69	1681,46	10203	644	8765	863	11951
					2073,11	402,09	794	154	–	885	

223	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0199	229990		4577		4577	–	4943
					–		–		–	366	
11.4 Лестница монолитная Лм-1											
224	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	28189,57	2060	64836	4738	49072	11040	81946
					4793,91	480,87	11026	1106	–	6070	
225	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,12758	20653,71	1363,85	2635	174	37	2251	5277
					18999,84	391,91	2424	50	–	391	
226	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,12758	229990		29342		29342	–	31689
					–		–		–	2347	
11.5 Стена монолитная См-1											
227	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,622	35493,57	2498,39	22077	1554	13790	6461	30821
					10824,76	590,03	6733	367	–	2283	

228	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,0609	20640,39	1346,47	1257	82	18	1075	2519
					18998,36	394,09	1157	24	–	187	
229	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0028	230520		645		645	–	697
					–		–		–	52	
230	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0581	229990		13362		13362	–	14431
					–		–		–	1069	
	11.6 Засыпка										
231	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,58	899,05	–	9512	–	–	6849	17670
					899,05	–	9512	–	–	1309	
232	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,58	164,65	77,03	1742	815	–	944	2901
					87,62	36,29	927	384	–	215	
233	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,25	879,57	18,77	40680	868	26448	12548	57486

				288,95	2,77	13364	128	–	4258	
11.7 Покрытие										
234	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,72	37738,95	1829,07	64911	3146	45393	15582	86932
					9518,6	436,63	16372	751	–	6439	
235	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	230520		3043		3043	–	3286
					–		–		–	243	
236	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	230520		692		692	–	747
					–		–		–	55	
237	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1461	229990		33602		33602	–	36290
					–		–		–	2688	
238	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1119	218353		24434		24434	–	26389
					–		–		–	1955	
239	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0224	677098,21	1339,29	15167	30	9495	5147	21939

				———	———	———	———	———	———	
				251875	625	5642	14	–	1625	
	Итого по разделу 11					**856 869**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 368				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 382				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 583				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					514 718				
	Накладные расходы, тенге					121 930				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 471				

Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.39-40)

12.1 Стена подпорная монолитная Спм2

240	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23004	1270	20217	1645	26621
					———	———	———	———	———	———	
					1307,76	250,86	1517	291	–	1972	
241	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90454	5745	59814	23892	123494
					———	———	———	———	———	———	
					10823,91	591,3	24895	1360	–	9148	
242	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,242	20648,76	1355,37	4997	328	70	4272	10011
					———	———	———	———	———	———	
					19004,13	396,69	4599	96	–	742	
243	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	230520		3527		3527	–	3809

				–		–		–	282	
244	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2267	229990		52139		52139	–	56310
					–		–		–	4171	
245	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7380	20	6269	1000	9050
					73766,06	540,91	1091	8	–	670	

12.2 Лестница монолитная Лм2

246	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44835	2884	35240	6719	55678
					4793,57	480	6711	672	–	4124	
247	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0766	20639,69	1344,65	1581	103	22	1352	3168
					19007,83	391,64	1456	30	–	235	
248	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0766	229990		17617		17617	–	19026
					–		–		–	1409	

12.3 Засыпка

249	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4163	–	–	2997	7733
					899,14	–	4163	–	–	573	
250	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	–	413	1269
					87,69	36,29	406	168	–	94	
251	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18032	385	11723	5562	25482
					288,98	2,78	5924	57	–	1888	

12.4 Каркас металлический

252	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1194	562	301	342	1659
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
253	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0451	407422		18375		18375	–	19845
					–		–		–	1470	
254	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1906	56736,62	27597,06	10814	5260	925	4003	16002
					24286,46	6154,25	4629	1173	–	1185	
255	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1906	456533		87015		87015	–	93976

				———		———		———	———	
				–		–		–	6961	
256	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4017	34	3626	431	4804
					———	———	———	———	———	———	
					63750	1428,57	357	8	–	356	
257	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464		464	–	501
					———		———		———	———	
					–		–		–	37	
258	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807
					———	———	———	———	———	———	
					46,33	0,33	278	2	–	60	
259	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1018	19	674	227	1345
					———	———	———	———	———	———	
					27,08	0,33	325	4	–	100	

Итого по разделу 12	**480 590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 279
Накладные расходы, тенге	53 048
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 600

Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.44-45)

13.1 Стена подпорная монолитная Спм2

260	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23004	1270	20217	1645	26621
					1307,76	250,86	1517	291	–	1972	
261	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90454	5745	59814	23892	123494
					10823,91	591,3	24895	1360	–	9148	
262	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2452	20648,45	1354	5063	332	71	4329	10143
					19004,89	395,6	4660	97	–	751	
263	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	230520		3527		3527	–	3809
					–		–		–	282	
264	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2299	229990		52875		52875	–	57105
					–		–		–	4230	
265	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7380	20	6269	1000	9050
					73766,06	540,91	1091	8	–	670	

13.2 Лестница монолитная Лм2

266	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,32	32023,48	2059,85	42271	2719	33224	6335	52494

				4793,94	480,3	6328	634	–	3888	
267	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0713	20659,19	1360,45	1473	97	21	1259	2951
					19004,21	392,71	1355	28	–	219	
268	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0713	229990		16398		16398	–	17710
					–		–		–	1312	
13.3 Засыпка											
269	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4163	–	–	2997	7733
					899,14	–	4163	–	–	573	
270	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	–	413	1269
					87,69	36,29	406	168	–	94	
271	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18032	385	11723	5562	25482
					288,98	2,78	5924	57	–	1888	
13.4 Каркас металлический											

272	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1194	562	301	342	1659
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
273	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0451	407422		18375		18375	–	19845
					–		–		–	1470	
274	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1894	56726,5	27592,4	10744	5226	918	3979	15901
					24287,22	6156,28	4600	1166	–	1178	
275	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1894	456533		86467		86467	–	93384
					–		–		–	6917	
276	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4017	34	3626	431	4804
					63750	1428,57	357	8	–	356	
277	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464		464	–	501
					–		–		–	37	
278	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807
					46,33	0,33	278	2	–	60	

279	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1018	19	674	227	1345
					27,08	0,33	325	4	–	100	
		Итого по разделу 13					**476 107**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 230				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 780				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 987				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					315 225				
		Накладные расходы, тенге					52 604				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					35 268				

Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.32)

14.1 Стена подпорная монолитная Спм

280	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,54	19831,82	1094,81	30541	1686	26840	2186	35345
					1308,44	251,3	2015	387	–	2618	
281	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,02	39325,49	2497,06	40112	2547	26525	10595	54764
					10823,53	591,18	11040	603	–	4057	
282	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2078	20649,66	1357,07	4291	282	60	3668	8596

				19003,85	394,61	3949	82	–	637	
283	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,009	230520		2075		2075	–	2241
					–		–		–	166	
284	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1988	229990		45722		45722	–	49380
					–		–		–	3658	
285	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00986	498884,38	1318,46	4919	13	4179	667	6033
					73732,25	608,52	727	6	–	447	
286	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,75	879,54	18,74	7696	164	5004	2373	10875
					288,91	2,74	2528	24	–	806	
14.2 Лестница монолитная Лм											
287	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,67	32022,39	2059,7	21455	1380	16863	3217	26646
					4794,03	482,09	3212	323	–	1974	
288	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0261	20651,34	1341	539	35	8	460	1079

				19003,83	383,14	496	10	–	80	
289	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	230520		738		738	–	797
					–		–		–	59	
290	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0229	229990		5267		5267	–	5688
					–		–		–	421	
14.3 Каркас металлический											
291	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1) НР = 69 %	т конструкций	0,0488	26516,39	12459,02	1294	608	328	370	1797
					7336,07	3647,54	358	178	–	133	
292	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0488	407422		19882		19882	–	21473
					–		–		–	1591	
293	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0867	56724,34	27577,85	4918	2391	421	1821	7278
					24290,66	6147,64	2106	533	–	539	
294	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0867	456533		39581		39581	–	42747
					–		–		–	3166	

295	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0034	717058,82	6176,47	2438	21	2201	261	2915
					63529,41	1470,59	216	5	–	216	
296	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	–	251
					–		–		–	19	
297	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	92,29	2,57	323	9	152	112	470
					46,29	–	162	–	–	35	
298	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7	84,86	1,57	594	11	393	132	784
					27,14	0,29	190	2	–	58	

Итого по разделу 14 **279 159**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге 196 471

Накладные расходы, тенге 25 862

Сметная прибыль (8 %), тенге 20 680

Раздел 15 Пожарная лестница

15.1 Фундамент Фм

299	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,042	19831,54	1094,52	40496	2235	35590	2897	46864

				1308,03	251,22	2671	513	–	3471	
300	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,3	29390,79	1510	185162	9513	151209	24278	226195
					3879,37	355,4	24440	2239	–	16755	
301	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	230520		3573		3573	–	3859
					–		–		–	286	
302	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	230520		2075		2075	–	2241
					–		–		–	166	
303	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7996	218353		174595		174595	–	188563
					–		–		–	13968	
304	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	218353		16901		16901	–	18253
					–		–		–	1352	
305	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0432	677083,33	1342,59	29250	58	18312	9924	42308
					251851,85	601,85	10880	26	–	3134	

306	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01254	498883,57	1275,92	6256	16	5315	849	7673
					73763,96	637,96	925	8	–	568	
307	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,029	590620,69	2310,34	17128	67	6786	9377	28625
					354310,34	1000	10275	29	–	2120	
	15.2 Конструкции металлические										
308	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5039	26513,2	12462,79	13360	6280	3379	3819	18553
					7344,71	3639,61	3701	1834	–	1374	
309	2106-0408-0501	Стойки (Ст1-Ст3)	т	0,5039	407422		205300		205300	–	221724
					–		–		–	16424	
310	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,65825	74792,25	25841,25	49232	17010	6731	21545	76439
					38725,41	8710,98	25491	5734	–	5662	
311	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,063	321336		20244		20244	–	21864
					–		–		–	1620	
312	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1018	455632		46383		46383	–	50094

				–		–		–	3711	
313	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,1067	434849		46398		46398	–	50110
				–		–		–	3712	
314	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13795	544367		75095		75095	–	81103
				–		–		–	6008	
315	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2267	261723		59333		59333	–	64080
				–		–		–	4747	
316	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0194	267504		5190		5190	–	5605
				–		–		–	415	
317	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0027	247337		668		668	–	721
				–		–		–	53	
318	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	29,05	92,15	2,31	2677	67	1264	934	3900
					46,33	0,28	1346	8	–	289	

319	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	58,1	84,97	1,67	4937	97	3266	1097	6517
					27,09	0,28	1574	16	–	483	
		Итого по разделу 15					**1 165 291**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 303				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 343				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 407				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					887 607				
		Накладные расходы, тенге					74 720				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					86 318				

Раздел 16 Разные работы

16.1 Вентиляционный блок -12 шт

320	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	22803,08	1680	14822	1092	12383	1464	17589
					2072,31	403,08	1347	262	–	1303	
321	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04215	229990		9694		9694	–	10470
					–		–		–	776	
322	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	3435,75	1656,33	41229	19876	1419	28911	75751
					1661,17	380,58	19934	4567	–	5611	

323	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	31,152	3629		113051		113051	–	122095
					–		–		–	9044	
16.2 Световой приямок-2 шт											
324	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,342	19830,41	1093,57	6782	374	5961	485	7848
					1307,02	251,46	447	86	–	581	
325	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,7	30539,63	3173,7	82457	8569	50335	24251	115245
					8723,33	1146,67	23553	3096	–	8537	
326	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,007	281662		1972		1972	–	2130
					–		–		–	158	
327	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00554	230520		1277		1277	–	1379
					–		–		–	102	
328	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0474	229990		10902		10902	–	11774
					–		–		–	872	

329	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,07404	229990		17028		17028	–	18390
					–		–		–	1362	
330	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скобы) НР = 91 % К=2,000;	т	0,02682	253206,56	1342,28	6791	36	–	6162	13989
					251864,28	596,57	6755	16	–	1036	
331	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0156	225452		3517		3517	–	3798
					–		–		–	281	
332	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01122	229990		2580		2580	–	2786
					–		–		–	206	
333	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,06292	559170,38	9138,59	35183	575	31345	3236	41493
					51859,5	3448,82	3263	217	–	3074	
334	1116-0401-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	3	2888,67	39,67	8666	119	6206	2338	11884
					780,33	15	2341	45	–	880	

Итого по разделу 16	**456 621**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 289
- материалы, изделия и конструкции, тенге	267 670
Накладные расходы, тенге	66 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 823

Итого по смете	**66 937 081**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 082 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 456 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 722 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 652 047
- перевозка грузов, тенге	688 454
Накладные расходы, тенге	10 099 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 958 311

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Основание: ТП РК 9 КЖ2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**230761,018**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**30227,085**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**23,859**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Колонны									
		1.1 Каркас на отм.+2,920; +5,920									
1	1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	19927,06	2941,42	956499	141188	149132	825286	1924328
					13878,73	692	666179	33216	–	142543	
2	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=48,000;	м3	36,48	105849		3861372		3861372	–	4170282

				–		–		–	308910	
3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.3) НР = 91 % К=48,000;	м3	2,88	26295,49	1094,1	75731	3151	68813	4085	86201
				1307,99	250,69	3767	722	–	6385	
4 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=48,000;	т	0,56736	677074,52	1337,77	384145	759	240493	130336	555639
				251855,96	586,93	142893	333	–	41158	
5 2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=48,000;	кг	568,32	198		112527		112527	–	121529
				–		–		–	9002	
6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка 3д-5 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0568	498978,87	1338,03	28342	76	24076	3844	34761
				73767,61	598,59	4190	34	–	2575	
1.2 Каркас на отм. +8,920; +31,450										
7 1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	167	19927,1	2941,44	3327825	491220	518859	2871306	6695061
				13878,72	692	2317746	115564	–	495930	
8 1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	18377,4	2448,56	459435	61214	99931	368824	894520
				11931,6	570,92	298290	14273	–	66261	

9	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	138,214	105849		14629814		14629814	–	15800199
					–		–		–	1170385	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.5) НР = 91 % К=96,000;	м3	5,76	26296,35	1094,62	151467	6305	137627	8172	172410
					1308,16	250,87	7535	1445	–	12771	
11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=96,000;	т	1,13472	677075,4	1338,66	768291	1519	480986	260672	1111280
					251855,96	587,81	285786	667	–	82317	
12	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=96,000;	кг	1136,64	198		225055		225055	–	243059
					–		–		–	18004	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 2 КЖ2 л.5) НР = 91 % К=96,000;	м3	5,76	26296,35	1094,62	151467	6305	137627	8172	172410
					1308,16	250,87	7535	1445	–	12771	
14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=96,000;	т	0,9504	677075,97	1338,38	643493	1272	402857	218329	930768
					251856,06	587,12	239364	558	–	68946	
15	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=96,000;	кг	1374,72	198		272195		272195	–	293971
					–		–		–	21776	

16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 НР = 91 % К=32,000;	т	0,2272	498996,48	1338,03	113372	304	96306	15374	139046
					73776,41	585,39	16762	133	–	10300	
		Итого по разделу 1					**33 345 464**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 990 047				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					713 313				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					168 390				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 457 670				
		Накладные расходы, тенге					4 714 400				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 470 034				

<u>Раздел 2 Ригели</u>

2.1 На отм.+2,920;+5,920

17	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	96	3795,48	1342,7	364366	128899	11985	299078	716520
					2327,94	312,23	223482	29974	–	53076	
18	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	24,156	109197		2637763		2637763	–	2848784
					–		–		–	211021	
19	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 К=2,000;	м3	24,156	568		13721		13721	–	14819
					–		–		–	1098	

20	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 К=2,000;	м3	24,156	736		17779		17779	–	19201
					–		–		–	1422	
2.2 На отм. +8,920...+31,450											
21	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	390	3795,49	1342,7	1480240	523654	48689	1215007	2910867
					2327,94	312,23	907897	121770	–	215620	
22	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	98,27	109197		10730789		10730789	–	11589252
					–		–		–	858463	
23	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	98,27	568		55817		55817	–	60282
					–		–		–	4465	
24	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	98,27	736		72327		72327	–	78113
					–		–		–	5786	
2.3 Каркасы ригелей на отм.+2,920; +11,920											

25	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;								
			т	12,76488	20648,29	1356,61	263573	17317	3676	225341	528027
					19003,7	395,38	242580	5047	–	39113	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	5,38984	230520		1242466		1242466	–	1341863
					–		–		–	99397	
27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,35136	218353		76721		76721	–	82859
					–		–		–	6138	
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	3,8416	218353		838825		838825	–	905931
					–		–		–	67106	
29	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	3,18208	218353		694817		694817	–	750402
					–		–		–	55585	

2.4 Каркасы ригелей на отм.+14,920; +26,920

30	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=5,000;								
			т	15,9561	20648,22	1356,53	329465	21645	4595	281676	660032
					19003,7	395,4	303225	6309	–	48891	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	6,7373	230520		1553082		1553082	–	1677329
					–		–		–	124247	
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,4392	218353		95901		95901	–	103573
					–		–		–	7672	
33	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	4,802	218353		1048531		1048531	–	1132413
					–		–		–	83882	
34	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	3,9776	218353		868521		868521	–	938003
					–		–		–	69482	

2.5 Каркасы ригелей на отм.+29,170

35	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	3,35666	20648,5	1356,71	69310	4554	967	59256	138851
					19003,71	395,33	63789	1327	–	10285	
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,34746	230520		310616		310616	–	335465
					–		–		–	24849	
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,08784	218353		19180		19180	–	20714
					–		–		–	1534	
38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,9604	218353		209706		209706	–	226482
					–		–		–	16776	
39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,79552	218353		173704		173704	–	187600
					–		–		–	13896	

40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,16544	229990		38050		38050	–	41094
					–		–		–	3044	
2.6 Доп.армирование на отм.+2,920....+29,170											
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,4272	230520		98478		98478	–	106356
					–		–		–	7878	
42	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;									
			т	12,5346	218353		2736968		2736968	–	2955925
					–		–		–	218957	
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,5472	677076,02	1337,72	370496	732	231948	125705	535897
					251856,73	586,62	137816	321	–	39696	
2.7 Доп.армирование на отм.+14,920...+26,920											
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,4272	230520		98478		98478	–	106356
					–		–		–	7878	

45	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;								
			т	2,7528	218353		601082		601082	–	649169
					–		–		–	48087	
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;								
			т	13,9622	218353		3048688		3048688	–	3292583
					–		–		–	243895	
47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,5472	677076,02	1337,72	370496	732	231948	125705	535897
					251856,73	586,62	137816	321	–	39696	
2.8 Каркасы ригелей и доп.армирование на отм.+31,950											
48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,55444	20647,86	1356,32	11448	752	160	9787	22934
					19002,96	394,99	10536	219	–	1699	
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1958	230520		45136		45136	–	48747
					–		–		–	3611	
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0756	229990		17387		17387	–	18778

				———		———		———	———	
				–		–		–	1391	
51 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,02928	218353		6393		6393	–	6904
				———		———		———	———	
				–		–		–	511	
52 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,44956	218353		98163		98163	–	106016
				———		———		———	———	
				–		–		–	7853	
53 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25999	51	16277	8821	37606
				———	———	———	———	———	———	
				251848,96	572,92	9671	22	–	2786	
	Итого по разделу 2					**35 731 644**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 036 812				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					698 336				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					165 310				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 999 334				
	Накладные расходы, тенге					2 350 376				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 646 786				

<u>Раздел 3 Диафрагмы жесткости</u>

3.1 Дм1-2 шт, Дм1н-1 шт

54 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	86,79	50306,53	6775,57	4366104	588052	2315120	1446510	6277623

				———	———	———	———	———	———	
				16856	1459,14	1462932	126639	–	465009	
55	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;								
			т	7,3905	20648,13	1356,47	152600	10025	2128	130466	305711
					———	———	———	———	———	———	
					19003,72	395,37	140447	2922	–	22645	
56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
			т	0,8706	230520		200691		200691	–	216746
					———		———		———	———	
					–		–		–	16055	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
			т	0,0372	230520		8575		8575	–	9261
					———		———		———	———	
					–		–		–	686	
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
			т	6,3072	229990		1450593		1450593	–	1566640
					———		———		———	———	
					–		–		–	116047	
59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
			т	0,1755	229990		40363		40363	–	43592
					———		———		———	———	
					–		–		–	3229	
60	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,096	677083,33	1343,75	65000	129	40693	22053	94017

				———	———	———	———	———	———	
				251854,17	583,33	24178	56	–	6964	
3.2 Дм2-1 шт										
61	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	28,53	50306,52	6775,57	1435245	193307	761036	475504	2063609
					———	———	———	———	———	———	
					16856,01	1459,17	480902	41630	–	152860	
62	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,5142	20648,72	1357,09	51915	3412	724	44383	104002
					———	———	———	———	———	———	
					19003,66	395,35	47779	994	–	7704	
63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2969	230520		68441		68441	–	73916
					———		———		———	———	
					–		–		–	5475	
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	230520		2858		2858	–	3087
					———		———		———	———	
					–		–		–	229	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0718	229990		476493		476493	–	514612
					———		———		———	———	
					–		–		–	38119	

66	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0983	229990		22608		22608	–	24417
					–		–		–	1809	
67	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0348	218353		7599		7599	–	8207
					–		–		–	608	
3.3 Дм3-1 шт											
68	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	5,84	50306,68	6775,68	293791	39570	155782	97335	422416
					16855,99	1459,25	98439	8522	–	31290	
69	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,0714	20648,68	1356,17	22123	1453	309	18914	44320
					19004,11	395,74	20361	424	–	3283	
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1028	230520		23697		23697	–	25593
					–		–		–	1896	

71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0459	230520		10581		10581	–	11427
					–		–		–	846	
72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,42604	229990		97985		97985	–	105824
					–		–		–	7839	
73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2103	229990		48367		48367	–	52236
					–		–		–	3869	
74	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,28636	218353		62528		62528	–	67530
					–		–		–	5002	
75	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0256	677070,31	1328,13	17333	34	10851	5881	25071
					251875	585,94	6448	15	–	1857	

3.4 Дм4-1 шт

76	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,33	50306,28	6775,44	368745	49664	195527	122168	530186

				16855,93	1459,21	123554	10696	–	39273	
77	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,14808	20648,39	1356,18	23706	1557	331	20268	47492
					19003,9	395,44	21818	454	–	3518	
78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,12614	230520		29078		29078	–	31404
					–		–		–	2326	
79	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0443	230520		10212		10212	–	11029
					–		–		–	817	
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,49064	229990		112842		112842	–	121869
					–		–		–	9027	
81	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3574	229990		82198		82198	–	88774
					–		–		–	6576	

82	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1296	218353		28299		28299	–	30563
					–		–		–	2264	
3.5 Дм5-2 шт											
83	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	26,2	50306,53	6775,57	1318031	177520	698884	436670	1895077
					16855,99	1459,16	441627	38230	–	140376	
84	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;									
			т	4,66692	20648,31	1356,57	96364	6331	1344	82386	193050
					19003,75	395,34	88689	1845	–	14300	
85	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3506	230520		80820		80820	–	87286
					–		–		–	6466	
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1632	230520		37621		37621	–	40631
					–		–		–	3010	

87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	1,6342	229990		375850		375850	–	405918
					–		–		–	30068	
88	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,1832	229990		42134		42134	–	45505
					–		–		–	3371	
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,55492	218353		121168		121168	–	130861
					–		–		–	9693	
90	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	1,1088	218353		242110		242110	–	261479
					–		–		–	19369	
91	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,672	218353		146733		146733	–	158472
					–		–		–	11739	
92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0496	677076,61	1350,81	33583	67	21024	11394	48575

				251854,84	584,68	12492	29	–	3598	
3.6 Дм6-2 шт										
93 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	26,24	50306,48	6775,57	1320042	177791	699950	437336	1897968
				16855,98	1459,15	442301	38288	–	140590	
94 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	5,11316	20648,29	1356,5	105578	6936	1473	90264	211509
				19003,71	395,45	97169	2022	–	15667	
95 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3338	230520		76948		76948	–	83104
				–		–		–	6156	
96 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1632	230520		37621		37621	–	40631
				–		–		–	3010	
97 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	2,94976	229990		678415		678415	–	732688
				–		–		–	54273	

98	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,9536	218353		208221		208221	–	224879
					–		–		–	16658	
99	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,7128	218353		155642		155642	–	168093
					–		–		–	12451	
3.7 Дм7-1 шт											
100	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	13,2	50306,52	6775,61	664046	89438	352109	220002	954772
					16855,98	1459,17	222499	19261	–	70724	
101	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	2,3811	20648,44	1356,52	49166	3230	686	42034	98496
					19003,82	395,2	45250	941	–	7296	
102	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1928	230520		44444		44444	–	48000
					–		–		–	3556	

103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,0816	230520	18810	18810	–	20315
					–	–	–	1505	
104	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,5106	229990	117433	117433	–	126828
					–	–	–	9395	
105	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,7558	229990	173826	173826	–	187732
					–	–	–	13906	
106	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,4839	218353	105661	105661	–	114114
					–	–	–	8453	
107	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,3564	218353	77821	77821	–	84047
					–	–	–	6226	

3.8 Дм8-2 шт

108	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	26,24	50306,48	6775,57	1320042	177791	699950	437336	1897968
					16855,98	1459,15	442301	38288	–	140590	
109	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	3,71316	20648,45	1356,8	76671	5038	1069	65549	153598
					19003,76	395,35	70564	1468	–	11378	
110	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3468	230520		79944		79944	–	86340
					–		–		–	6396	
111	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1084	230520		24988		24988	–	26987
					–		–		–	1999	
112	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,1266	229990		259107		259107	–	279836
					–		–		–	20729	
113	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,60736	229990		369677		369677	–	399251

				———		———		———	———	
				–		–		–	29574	
114 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,524	218353		114417		114417	–	123570
				———		———		———	———	
				–		–		–	9153	
115 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0192	677135,42	1354,17	13001	26	8139	4412	18806
				———	———	———	———	———	———	
				251875	625	4836	12	–	1393	
3.9 Дм9-1 шт										
116 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,12	50306,63	6775,53	660023	88895	349977	218668	948986
				———	———	———	———	———	———	
				16856,02	1459,15	221151	19144	–	70295	
117 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	3,0679	20648,33	1356,63	63347	4162	884	54158	126905
				———	———	———	———	———	———	
				19003,55	395,38	58301	1213	–	9400	
118 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1734	230520		39972		39972	–	43170
				———		———		———	———	
				–		–		–	3198	
119 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	230520		18810		18810	–	20315

				———		———		———	———	
				–		–		–	1505	
120	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,2954	229990		297929		297929	–	321763
					———		———		———	———	
					–		–		–	23834	
121	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,4592	218353		100268		100268	–	108289
					———		———		———	———	
					–		–		–	8021	
122	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,6047	218353		132038		132038	–	142601
					———		———		———	———	
					–		–		–	10563	
123	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,4536	218353		99045		99045	–	106969
					———		———		———	———	
					–		–		–	7924	
	3.10 Дм9-1-1 шт										
124	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,22	50306,51	6775,57	665052	89573	352643	220335	956218
					———	———	———	———	———	———	
					16855,98	1459,15	222836	19290	–	70831	

125	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	3,08	20648,05	1356,49	63596	4178	887	54372	127405
					19003,57	395,45	58531	1218	–	9437	
126	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1734	230520		39972		39972	–	43170
					–		–		–	3198	
127	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0816	230520		18810		18810	–	20315
					–		–		–	1505	
128	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,2999	229990		298964		298964	–	322881
					–		–		–	23917	
129	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,4668	218353		101927		101927	–	110081
					–		–		–	8154	
130	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,6047	218353		132038		132038	–	142601

				———		———		———	———	
				–		–		–	10563	
131	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,4536	218353		99045		99045	–	106969
					———		———		———	———	
					–		–		–	7924	
3.11 Дм10-1 шт											
132	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	13,4	50306,57	6775,6	674108	90793	357445	223334	969237
					———	———	———	———	———	———	
					16855,97	1459,1	225870	19552	–	71795	
133	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	2,21616	20647,88	1356,4	45759	3006	638	39122	91671
					———	———	———	———	———	———	
					19003,59	395,28	42115	876	–	6790	
134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2444	230520		56339		56339	–	60846
					———		———		———	———	
					–		–		–	4507	
135	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,5845	229990		134429		134429	–	145183
					———		———		———	———	
					–		–		–	10754	

136	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,91096	218353		198911		198911	–	214824
					–		–		–	15913	
137	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,4763	218353		104002		104002	–	112322
					–		–		–	8320	
3.12 Дм11-1 шт										
138	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	17,04	50306,46	6775,53	857222	115455	454541	284002	1232522
					16855,99	1459,15	287226	24864	–	91298	
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,7468	20648,61	1356,77	36069	2370	503	30837	72258
					19003,89	395,58	33196	691	–	5352	
140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2296	230520		52927		52927	–	57161
					–		–		–	4234	

141	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0758	230520		17473		17473	–	18871
					–		–		–	1398	
142	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,2009	229990		276195		276195	–	298291
					–		–		–	22096	
143	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2193	229990		50437		50437	–	54472
					–		–		–	4035	
144	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0212	218353		4629		4629	–	4999
					–		–		–	370	
3.13 Дм12-1 шт											
145	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,2	50306,43	6775,55	915577	123315	485483	303336	1316426
					16855,99	1459,18	306779	26557	–	97513	

146	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,67567	20648,46	1356,47	34600	2273	483	29581	69315
					19003,74	395,66	31844	663	–	5134	
147	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2361	230520		54426		54426	–	58780
					–		–		–	4354	
148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0768	230520		17704		17704	–	19120
					–		–		–	1416	
149	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,26751	229990		291515		291515	–	314836
					–		–		–	23321	
150	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,07406	229990		17033		17033	–	18396
					–		–		–	1363	

3.14 Дм13-1 шт

151	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,74	50306,46	6775,51	942743	126973	499889	312336	1355485
					16855,98	1459,18	315881	27345	–	100406	
152	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,6899	20648,56	1356,89	34894	2293	487	29832	69904
					19003,49	395,29	32114	668	–	5178	
153	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2379	230520		54841		54841	–	59228
					–		–		–	4387	
154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	230520		17704		17704	–	19120
					–		–		–	1416	
155	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3184	229990		303219		303219	–	327477
					–		–		–	24258	
156	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	229990		13063		13063	–	14108

				–		–		–	1045	
3.15 Дм14-1 шт										
157	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15,3	50306,47	6775,56	769689	103666	408126	255001	1106665
					16856,01	1459,08	257897	22324	–	81975	
158	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,07338	20648,41	1356,72	42812	2813	597	36602	85767
					19003,75	395,49	39402	820	–	6353	
159	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2781	230520		64108		64108	–	69237
					–		–		–	5129	
160	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	230520		17704		17704	–	19120
					–		–		–	1416	
161	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70898	229990		163058		163058	–	176103
					–		–		–	13045	

162	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,6138	229990		141168		141168	–	152461
					–		–		–	11293	
163	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,202	218353		44107		44107	–	47636
					–		–		–	3529	
164	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1937	218353		42295		42295	–	45679
					–		–		–	3384	
3.16 Дм15-1 шт										
165	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,47	50306,55	6775,64	929162	125146	492686	307836	1335958
					16855,98	1459,18	311330	26951	–	98960	
166	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,6785	20648,79	1357,16	34659	2278	483	29631	69433
					19003,87	395,59	31898	664	–	5143	

167	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,2345	230520	54057	54057	–	58382
					–	–	–	4325	
168	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,08	230520	18442	18442	–	19917
					–	–	–	1475	
169	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014						
			т	1,2857	229990	295698	295698	–	319354
					–	–	–	23656	
170	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,0568	229990	13063	13063	–	14108
					–	–	–	1045	
171	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,0215	218353	4695	4695	–	5071
					–	–	–	376	

3.17 Дм16-1 шт

172	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,5	50306,59	6775,62	930672	125349	493487	308335	1338128
					16856	1459,14	311836	26994	–	99121	
173	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,8871	20647,55	1356,05	38964	2559	543	33313	78059
					19003,76	395,32	35862	746	–	5782	
174	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	230520		52559		52559	–	56764
					–		–		–	4205	
175	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	230520		18442		18442	–	19917
					–		–		–	1475	
176	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5008	229990		345169		345169	–	372783
					–		–		–	27614	
177	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	229990		13063		13063	–	14108

				–		–		–	1045	
178	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0215	218353		4695		4695	–	5071
					–		–		–	376	
3.18 Дм17-1 шт											
179	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	18,87	50306,52	6775,52	949284	127854	503357	314503	1364890
					16856,01	1459,19	318073	27535	–	101103	
180	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,7296	20648,13	1356,38	35713	2346	498	30533	71546
					19003,82	395,47	32869	684	–	5300	
181	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2312	230520		53296		53296	–	57560
					–		–		–	4264	
182	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0768	230520		17704		17704	–	19120
					–		–		–	1416	

183	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,3512	229990		310762		310762	–	335623
					–		–		–	24861	
184	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0704	229990		16191		16191	–	17486
					–		–		–	1295	
3.19 Дм18-1 шт										
185	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	18,87	50306,52	6775,52	949284	127854	503357	314503	1364890
					16856,01	1459,19	318073	27535	–	101103	
186	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,7108	20648,23	1356,68	35325	2321	493	30200	70767
					19003,39	395,14	32511	676	–	5242	
187	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2312	230520		53296		53296	–	57560
					–		–		–	4264	

188	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0768	230520		17704		17704	–	19120
					–		–		–	1416	
189	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,274	229990		293007		293007	–	316448
					–		–		–	23441	
190	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1288	229990		29623		29623	–	31993
					–		–		–	2370	
3.20 Дм19-1 шт										
191	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,43	50306,62	6775,69	927151	124876	491619	307170	1333067
					16856	1459,2	310656	26893	–	98746	
192	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,8482	20648,2	1356,45	38162	2507	532	32627	76452
					19003,9	395,52	35123	731	–	5663	

193	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,2313	230520	53319	53319	–	57585
					–	–	–	4266	
194	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,0768	230520	17704	17704	–	19120
					–	–	–	1416	
195	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014						
			т	1,1728	229990	269732	269732	–	291311
					–	–	–	21579	
196	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,3458	229990	79531	79531	–	85893
					–	–	–	6362	
197	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,0215	218353	4695	4695	–	5071
					–	–	–	376	

3.21 Дм20-1 шт

198	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12,2	50306,64	6775,66	613741	82663	325435	203335	882442
					16855,98	1459,18	205643	17802	–	65366	
199	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,9957	20648,9	1356,92	41209	2708	575	35231	82555
					19003,86	395,35	37926	789	–	6115	
200	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2199	230520		50691		50691	–	54746
					–		–		–	4055	
201	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7264	229990		167065		167065	–	180430
					–		–		–	13365	
202	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1913	229990		43997		43997	–	47517
					–		–		–	3520	
203	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2948	218353		64370		64370	–	69520

				———		———		———	———	
				–		–		–	5150	
204	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,5633	218353		122998		122998	–	132838
					———		———		———	———	
					–		–		–	9840	
3.22 Дм21-1 шт											
205	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	18,87	50306,52	6775,52	949284	127854	503357	314503	1364890
					———	———	———	———	———	———	
					16856,01	1459,19	318073	27535	–	101103	
206	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,6946	20648,53	1356,66	34991	2299	488	29915	70098
					———	———	———	———	———	———	
					19003,89	395,37	32204	670	–	5192	
207	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2312	230520		53296		53296	–	57560
					———		———		———	———	
					–		–		–	4264	
208	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0768	230520		17704		17704	–	19120
					———		———		———	———	
					–		–		–	1416	

209	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,274	229990		293007		293007	–	316448
					–		–		–	23441	
210	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1126	229990		25897		25897	–	27969
					–		–		–	2072	
3.23 Дм22-1 шт										
211	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,52	50306,64	6775,65	931679	125485	494021	308668	1339575
					16855,99	1459,13	312173	27023	–	99228	
212	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,7284	20648,58	1356,75	35689	2345	498	30511	71496
					19003,7	395,16	32846	683	–	5296	
213	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2298	230520		52973		52973	–	57211
					–		–		–	4238	

214	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0768	230520		17704		17704	–	19120
					–		–		–	1416	
215	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,182	229990		271848		271848	–	293596
					–		–		–	21748	
216	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2183	229990		50207		50207	–	54224
					–		–		–	4017	
217	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0215	218353		4695		4695	–	5071
					–		–		–	376	
3.24 Дм23-2 шт											
218	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	45,56	50306,54	6775,57	2291966	308695	1215312	759339	3295409
					16855,99	1459,15	767959	66479	–	244104	

219	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;								
			т	4,81004	20648,06	1356,54	99318	6525	1385	84912	198968
					19003,58	395,42	91408	1902	–	14738	
220	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,58048	230520		133812		133812	–	144517
					–		–		–	10705	
221	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	4,2047	229990		967039		967039	–	1044402
					–		–		–	77363	
222	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,02486	229990		5718		5718	–	6175
					–		–		–	457	
3.25 Дм24-1 шт											
223	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	25,11	50306,49	6775,55	1263196	170134	669808	418504	1816236
					16855,99	1459,18	423254	36640	–	134536	

224	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	3,0557	20648,3	1356,48	63095	4145	880	53943	126401
					19003,83	395,33	58070	1208	–	9363	
225	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2859	230520		65906		65906	–	71178
					–		–		–	5272	
226	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,1354	229990		261131		261131	–	282021
					–		–		–	20890	
227	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,9616	229990		221158		221158	–	238851
					–		–		–	17693	
228	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,6728	218353		146908		146908	–	158661
					–		–		–	11753	
229	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	677083,33	1354,17	6500	13	4069	2206	9402
					251875	625	2418	6	–	696	

3.26 Дм25-1 шт

230	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	31,98	50306,63	6775,61	1608806	216684	853067	533004	2313155
					16856	1459,16	539055	46664	–	171345	
231	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,8031	20647,85	1356,36	57878	3802	807	49483	115950
					19003,6	395,28	53269	1108	–	8589	
232	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3013	230520		69456		69456	–	75012
					–		–		–	5556	
233	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605	230520		13946		13946	–	15062
					–		–		–	1116	
234	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3846	229990		548434		548434	–	592309
					–		–		–	43875	

235	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0439	229990		10097		10097	–	10905
					–		–		–	808	
236	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0128	218353		2795		2795	–	3019
					–		–		–	224	
237	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0888	498997,75	1340,09	44311	119	37641	6009	54346
					73772,52	585,59	6551	52	–	4026	

Итого по разделу 3	**61 514 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 046 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 987 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	865 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 082 933
Накладные расходы, тенге	10 840 595
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 556 644

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Сборные плиты на отм.+2,920

238	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537

				2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
239	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
240	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	359,9788	6154		2215310		2215310	–	2392535
					–		–		–	177225	
241	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	33,7	39141,87	4631,63	1319081	156086	815742	346845	1799200
					10304,24	1005,79	347253	33895	–	133274	
242	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
243	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
244	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740

				–		–		–	15536	
245	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
246	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
247	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3947	229990		90777		90777	–	98039
					–		–		–	7262	
4.2 Сборные плиты на отм.+5,920											
248	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
249	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	

250	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
			м2	360,0118	6154		2215513		2215513	–	2392754
					–		–		–	177241	
251	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	33,7	39141,87	4631,63	1319081	156086	815742	346845	1799200
					10304,24	1005,79	347253	33895	–	133274	
252	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
253	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
254	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
255	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	

256	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
257	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3947	229990		90777		90777	–	98039
					–		–		–	7262	
4.3 Сборные плиты на отм.+8,920											
258	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
259	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
260	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
			м2	359,8628	6154		2214596		2214596	–	2391764
					–		–		–	177168	
261	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	33,7	39141,87	4631,63	1319081	156086	815742	346845	1799200

				10304,24	1005,79	347253	33895	–	133274	
262	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
263	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
264	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
265	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
266	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
267	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3947	229990		90777		90777	–	98039

				———		———		———	———	
				–		–		–	7262	
4.4 Монолитные участки на отм.+2,920....+8,920										
268 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1-УМ8) НР = 91 % К=3,000;	м3	44,7	41047,25	1828,55	1834812	81736	1327583	404974	2418969
				———	———	———	———	———	———	
				9518,86	436,98	425493	19533	–	179183	
269 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0984	230520		22683		22683	–	24498
				———		———		———	———	
				–		–		–	1815	
270 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,1218	230520		28077		28077	–	30323
				———		———		———	———	
				–		–		–	2246	
271 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	2,8827	229990		662992		662992	–	716031
				———		———		———	———	
				–		–		–	53039	
272 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,4365	229990		100391		100391	–	108422
				———		———		———	———	
				–		–		–	8031	
273 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0768	677083,33	1341,15	52000	103	32554	17643	75214

				251861,98	585,94	19343	45	–	5571	
274	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер Ан1,Ан2) НР = 118 % К=3,000;	т арматуры	4,5708	287256,72	1246,61	1312993	5698	1051238	305507	1747980
					56020,17	622,87	256057	2847	–	129480	
275	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство (УМ9) НР = 91 %	м3	1,8	41047,22	1828,33	73885	3291	53460	16307	97407
					9518,89	436,67	17134	786	–	7215	
276	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0051	230520		1176		1176	–	1270
					–		–		–	94	
277	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0263	230520		6063		6063	–	6548
					–		–		–	485	
278	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3011	218353		65746		65746	–	71006
					–		–		–	5260	
279	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	218353		2708		2708	–	2925

				———		———		———	———	
				–		–		–	217	
280	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1222	218353		26683		26683	–	28818
					———		———		———	———	
					–		–		–	2135	
281	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0266	677030,08	1315,79	18009	35	11275	6111	26050
					———	———	———	———	———	———	
					251842,11	601,5	6699	16	–	1930	
282	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	0,495	480,81	133,33	238	66	–	178	449
					———	———	———	———	———	———	
					347,47	44,44	172	22	–	33	
283	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	0,02549	19047		486		486	–	525
					———		———		———	———	
					–		–		–	39	

4.5 Сборные плиты на отм.+11,920

284	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					———	———	———	———	———	———	
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
285	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536

				3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
286	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	359,8518	6154		2214528		2214528	–	2391690
					–		–		–	177162	
287	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1784478	211157	1103550	469217	2433991
					10304,26	1005,75	469771	45852	–	180296	
288	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
289	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
290	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
291	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908

				———	———	———	———	———	———	
				9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
292	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					———		———		———	———	
					–		–		–	1435	
293	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3947	229990		90777		90777	–	98039
					———		———		———	———	
					–		–		–	7262	
4.6 Сборные плиты на отм.+14,920											
294	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					———	———	———	———	———	———	
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
295	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					———	———	———	———	———	———	
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
296	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
			м2	359,7453	6154		2213873		2213873	–	2390983
					———		———		———	———	
					–		–		–	177110	

297	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1784478	211157	1103550	469217	2433991
					10304,26	1005,75	469771	45852	–	180296	
298	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
299	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
300	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
301	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
302	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	

303	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2947	229990		67778		67778	–	73200
					–		–		–	5422	
4.7 Сборные плиты на отм.+17,920											
304	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
305	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
306	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	359,7308	6154		2213783		2213783	–	2390886
					–		–		–	177103	
307	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1784478	211157	1103550	469217	2433991
					10304,26	1005,75	469771	45852	–	180296	
308	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973

				9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
309	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
310	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
311	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
312	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
313	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3947	229990		90777		90777	–	98039
					–		–		–	7262	

4.8 Сборные плиты на отм.+20,920

314	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
315	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
316	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	359,6358	6154		2213199		2213199	–	2390255
					–		–		–	177056	
317	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1784478	211157	1103550	469217	2433991
					10304,26	1005,75	469771	45852	–	180296	
318	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
319	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	

320	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
321	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
322	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
323	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3947	229990		90777		90777	–	98039
					–		–		–	7262	
4.9 Сборные плиты на отм.+23,920											
324	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
325	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536

				3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
326	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	359,6008	6154		2212983		2212983	–	2390022
					–		–		–	177039	
327	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	45,59	39141,87	4631,65	1784478	211157	1103550	469217	2433991
					10304,26	1005,75	469771	45852	–	180296	
328	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
329	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
330	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
331	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908

				———	———	———	———	———	———	
				9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
332	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					———		———		———	———	
					–		–		–	1435	
333	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3947	229990		90777		90777	–	98039
					———		———		———	———	
					–		–		–	7262	

4.10 Монолитные участки на отм.+11,920....+23,920

334	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=5,000;	м3	74,55	41047,22	1828,53	3060070	136317	2214122	675407	4034315
					———	———	———	———	———	———	
					9518,86	436,96	709631	32575	–	298838	
335	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,164	230520		37805		37805	–	40829
					———		———		———	———	
					–		–		–	3024	
336	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,203	230520		46796		46796	–	50540
					———		———		———	———	
					–		–		–	3744	

337	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;								
			т	4,783	229990		1100042		1100042	–	1188045
					–		–		–	88003	
338	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;								
			т	0,7275	229990		167318		167318	–	180703
					–		–		–	13385	
339	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,128	677078,13	1335,94	86666	171	54257	29405	125357
					251859,38	585,94	32238	75	–	9286	
340	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 % К=5,000;								
			т арматуры	7,618	287256,63	1246,52	2188321	9496	1752064	509176	2913297
					56020,08	622,74	426761	4744	–	215800	

4.11 Сборные плиты на отм.+26,920

341	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6013,17	966,92	72158	11603	28501	41121	122341
					2671,17	232,83	32054	2794	–	9062	
342	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536

				3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
343	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
			м2	356,3822	6154		2193176		2193176	–	2368630
					–		–		–	175454	
344	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	38,14	39141,82	4631,62	1492869	176650	923215	392540	2036242
					10304,25	1005,74	393004	38359	–	150833	
345	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,92	32433,7	2614,13	29839	2405	18514	8606	41521
					9695,65	583,7	8920	537	–	3076	
346	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
347	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
348	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3	37212	2614,33	111636	7843	74705	28066	150878

				9696	584,67	29088	1754	–	11176	
349	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0756	230520		17427		17427	–	18821
					–		–		–	1394	
350	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3831	229990		88109		88109	–	95158
					–		–		–	7049	
4.12 Монолитные участки на отм.+26,920										
351	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %								
			м3	15,43	41047,18	1828,52	633358	28214	458268	139793	835003
					9518,86	437,01	146876	6743	–	61852	
352	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0371	230520		8552		8552	–	9236
					–		–		–	684	
353	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0441	230520		10166		10166	–	10979
					–		–		–	813	

354	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0825	229990		248964		248964	–	268881
					–		–		–	19917	
355	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2848	229990		65501		65501	–	70741
					–		–		–	5240	
356	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0176	677045,45	1306,82	11916	23	7460	4043	17236
					251875	568,18	4433	10	–	1277	
357	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	1,5027	287256,27	1246,42	431660	1873	345606	100438	574666
					56019,83	622,88	84181	936	–	42568	

4.13 Сборные плиты на отм.+29,170

358	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	6013,18	966,91	66145	10636	26126	37693	112145
					2671,18	232,73	29383	2560	–	8307	
359	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	

360	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	352,6407	6154		2170151		2170151	–	2343763
					–		–		–	173612	
361	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	42,39	39141,83	4631,63	1659222	196335	1026090	436282	2263144
					10304,25	1005,76	436797	42634	–	167640	
362	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	32435,56	2614,44	29192	2353	18113	8418	40619
					9695,56	583,33	8726	525	–	3009	
363	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3079	230520		70977		70977	–	76655
					–		–		–	5678	
364	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,9996	229990		229898		229898	–	248290
					–		–		–	18392	
365	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00148	677027,03	1351,35	1002	2	627	339	1448
					252027,03	–	373	–	–	107	

366	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3	37212	2614,33	111636	7843	74705	28066	150878
					9696	584,67	29088	1754	–	11176	
367	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	230520		17427		17427	–	18821
					–		–		–	1394	
368	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3813	229990		87695		87695	–	94711
					–		–		–	7016	

4.14 Монолитные участки на отм.+29,170

369	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	13,67	41047,26	1828,53	561116	24996	405997	123847	739760
					9518,87	436,94	130123	5973	–	54797	
370	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233	230520		5371		5371	–	5801
					–		–		–	430	
371	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0357	230520		8230		8230	–	8888

				–		–		–	658	
372	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8417	229990		193583		193583	–	209070
					–		–		–	15487	
373	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0775	229990		17824		17824	–	19250
					–		–		–	1426	
374	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	1,4823	287256,97	1246,71	425801	1848	340914	99075	566866
					56020,37	622,68	83039	923	–	41990	

4.15 Сборные плиты на отм.+31,450

375	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7706	1270,25	30824	5081	11802	17928	52652
					3485,25	313	13941	1252	–	3900	
376	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	28,6932	6154		176578		176578	–	190704
					–		–		–	14126	

377	1107-0105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4035,5	987,5	8071	1975	1189	6443	15675
					2453,5	276,5	4907	553	–	1161	
378	2104-0301-0501	Стакана для крепления дефлекторов СБ-4а (прим) СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,12	57965		6956		6956	–	7512
					–		–		–	556	
379	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	7,48	37212,43	2614,44	278349	19556	186267	69977	376192
					9695,99	584,49	72526	4372	–	27866	
380	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	32442,86	2614,29	2271	183	1409	655	3160
					9700	585,71	679	41	–	234	
381	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0483	230520		11134		11134	–	12025
					–		–		–	891	
382	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3086	229990		70975		70975	–	76653
					–		–		–	5678	

383	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0112	218353		2446		2446	–	2642
					–		–		–	196	
384	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0015	677333,33	1333,33	1016	2	636	344	1469
					252000	–	378	–	–	109	
385	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	0,1037	287251,69	1243,97	29788	129	23850	6931	39657
					56017,36	626,81	5809	65	–	2938	

Итого по разделу 4	**76 290 123**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 782 985
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 953 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	671 591
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 549 865
Накладные расходы, тенге	9 352 675
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 651 126

Раздел 5 Шахта лифта на отм.+28,400

5.1 Стены монолитные

386	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	47870,7	6775,78	122549	17346	62052	42667	178433
					16855,86	1459,38	43151	3736	–	13217	

387	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,1363	20645,63	1357,3	2814	185	39	2406	5638
					19002,2	396,18	2590	54	–	418	
388	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0134	230520		3089		3089	–	3336
					–		–		–	247	
389	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1229	229990		28266		28266	–	30527
					–		–		–	2261	

5.2 Покрытие шахты лифта

390	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %								
			м3	1,22	37739,34	1828,69	46042	2231	32198	11054	61664
					9518,85	437,7	11613	534	–	4568	
391	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,0936	20641,03	1346,15	1932	126	27	1653	3872
					19006,41	395,3	1779	37	–	287	

392	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0039	230520		899		899	–	971
				–		–		–	72	
393	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0897	229990		20630		20630	–	22280
				–		–		–	1650	
394	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0124	677016,13	1290,32	8395	16	5256	2849	12144
					251854,84	645,16	3123	8	–	900	

Итого по разделу 5	**318 865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	152 456
Накладные расходы, тенге	60 629
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 620

Раздел 6 Лестница Л1

6.1 Ступени и косоуры

395	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	5,5556	78668,91	25843,11	437053	143574	56818	196689	684441
					42598,64	8711,03	236661	48395	–	50699	

396	2106-0208-0401	Косоуры								
			т	5,5556	434849		2415847		2415847	–	2609115
					–		–		–	193268	
397	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	151,7	3181,29	34,48	482602	5231	251452	182798	718632
					1489,25	16,99	225919	2578	–	53232	
398	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=185,000;									
			м ступеней	222	1464,98	54,14	325225	12019	8231	366116	746648
					1373,76	23,84	304975	5293	–	55307	
399	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=185,000;									
			м	222	2977		660894		660894	–	713766
					–		–		–	52872	
400	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 К=185,000;									
			т	0,6142	486755		298965		298965	–	322882
					–		–		–	23917	
401	1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	1,1802	56725,98	27590,24	66948	32562	5721	24789	99076
					24288,26	6152,35	28665	7261	–	7339	

402	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	1,1802	456533		538800		538800	–	581904
					–		–		–	43104	
403	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	29,5	92,17	2,31	2719	68	1284	949	3961
					46,34	0,27	1367	8	–	293	
404	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	59	84,97	1,64	5013	97	3317	1114	6617
					27,1	0,27	1599	16	–	490	
405	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2272	717090,67	6038,73	162923	1372	147086	17451	194804
					63666,37	1426,06	14465	324	–	14430	
406	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0294	499572		14687		14687	–	15862
					–		–		–	1175	

6.2 Площадка монолитная ПМ3-10шт

407	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=10,000;	м3	4,11	37739,42	1828,71	155109	7516	108470	37236	207733
					9518,98	436,98	39123	1796	–	15388	
408	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,061	230520		14062		14062	–	15187

				–		–		–	1125	
409	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,365	229990		83946		83946	–	90662
					–		–		–	6716	
410	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=10,000;	т	0,0285	499052,63	1368,42	14223	39	12081	1928	17443
					73789,47	561,4	2103	16	–	1292	

6.3 Площадка монолитная ПМ4-9шт

411	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=9,000;	м3	3,24	37739,51	1828,7	122276	5925	85510	29354	163760
					9518,83	437,04	30841	1416	–	12130	
412	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,0504	230520		11618		11618	–	12547
					–		–		–	929	
413	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,288	229990		66237		66237	–	71536
					–		–		–	5299	

6.4 Площадка монолитная ПМ5-1шт

414	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %								
			м3	0,611	37741,41	1829,79	23060	1118	16126	5536	30884
					9518,82	436,99	5816	267	–	2288	
415	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0065	230520		1498		1498	–	1618
					–		–		–	120	
416	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0543	229990		12488		12488	–	13487
					–		–		–	999	
417	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0111	498918,92	1261,26	5538	14	4705	751	6792
					73783,78	540,54	819	6	–	503	

Итого по разделу 6	**7 329 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	892 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 819 843
Накладные расходы, тенге	864 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	542 915

Раздел 7 Металлический каркас шахты лифта

418	1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,0153	65613,78	27105,07	263459	108835	65707	89053	380713
					22144,55	9998,26	88917	40146	–	28201	
419	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,9713	267504		1062339		1062339	–	1147326
					–		–		–	84987	
420	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	327379		14405		14405	–	15557
					–		–		–	1152	
421	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	4,0153	5772		23176		23176	–	25030
					–		–		–	1854	
422	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	100,4	92,21	2,33	9258	234	4371	3230	13487
					46,34	0,28	4653	28	–	999	
423	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	200,8	84,97	1,66	17062	334	11288	3792	22522
					27,09	0,28	5440	56	–	1668	

	Итого по разделу 7					**1 604 635**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 010				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 403				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 230				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 181 286				
	Накладные расходы, тенге					96 075				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					118 861				

Раздел 8 Пожарная лестница

424	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	15,97609	74796,21	25843,12	1194951	412872	163389	522923	1855304
					38726	8711,08	618690	139169	–	137430	
425	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	15,97609	544367		8696856		8696856	–	9392604
					–		–		–	695748	
426	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	399,4	92,21	2,33	36828	929	17389	12848	53650
					46,34	0,28	18510	110	–	3974	
427	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	798,8	84,96	1,66	67869	1324	44903	15086	89591
					27,09	0,28	21642	222	–	6636	
	Итого по разделу 8					**11 391 149**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					658 842				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					415 125				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					139 501				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 922 537				
	Накладные расходы, тенге					550 857				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					843 788				

Раздел 9 Вентиляционный блок

428	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	108	3435,7	1656,32	371056	178883	12767	260203	681760
					1661,17	380,6	179406	41105	–	50501	
429	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	5066	2517,58	60792	30211	1804	42148	111175
					2398,08	578,5	28777	6942	–	8235	
430	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	313,2624	3629		1136829		1136829	–	1227775
					–		–		–	90946	
	Итого по разделу 9						**2 020 710**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						208 183				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						209 094				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						48 047				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 151 400				
	Накладные расходы, тенге						302 351				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						149 682				

Раздел 10 Парапет

10.1 Парапет на отм.+29,170

431	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,97	53876,29	7471,64	429394	59549	196160	170223	647586
					21792,35	1677,92	173685	13373	–	47969	
432	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,92882	20648,78	1356,56	19179	1260	268	16396	38421
					19003,68	395,12	17651	367	–	2846	
433	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0426	230520		9820		9820	–	10606
					–		–		–	786	
434	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88622	229990		203822		203822	–	220128
					–		–		–	16306	
435	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0605	677074,38	1338,84	40963	81	25645	13898	59250
					251851,24	595,04	15237	36	–	4389	
10.2 Парапет на отм.+31,450											
436	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,37	53875,11	7470,89	127684	17706	58330	50619	192567

				21792,41	1678,06	51648	3977	–	14264	
437	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,15816	20656,3	1359,38	3267	215	46	2793	6545
					19006,07	398,33	3006	63	–	485	
438	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0072	230520		1660		1660	–	1793
					–		–		–	133	
439	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,15096	229990		34719		34719	–	37497
					–		–		–	2778	

Итого по разделу 10	**1 214 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	261 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	530 470
Накладные расходы, тенге	253 929
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 956

Итого по смете	**230 761 018**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 038 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 394 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 188 561

- материалы, изделия и конструкции, тенге	146 847 794
Накладные расходы, тенге	29 386 598
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 093 412

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Общестроительные работы ниже отм.0.000

Основание: ТП РК 9 общ. АС1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**22038,906**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**6036,933**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,689**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стены и перегородки на отм.-3,100									
		1.1 Кирпичные стены и перегородки									
1	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (КЖ1 л.34 п.6) НР = 93 %	м2 поверхности	22,094	2040,51	42,55	45083	940	39000	4982	54070
					232,78	9,69	5143	214	–	4005	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	28263,8	2409,2	282638	24092	210366	49956	359202
					4818	553,6	48180	5536	–	26608	

3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	241,46	4550,75	250,59	1098824	60508	638473	384970	1602498
					1655,94	58,41	399843	14103	–	118704	
4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Гн140х80х4,Гн270х100х7) НР = 91 %	т	0,10269	677076,64	1343,85	69529	138	43528	23590	100569
					251855,1	584,28	25863	60	–	7450	
5	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	108	29		3132		3132	–	3383
					–		–		–	251	
6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01775	499572		8867		8867	–	9576
					–		–		–	709	
7	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02414	247337		5971		5971	–	6449
					–		–		–	478	
1.2 Сетка горизонтальная (КЖ1 л.33)											
8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1946	353052,42	2245,63	68704	437	54811	12649	87861
					69146,97	745,12	13456	145	–	6508	
1.3 Сердечник монолитный (КЖ1 л.34)											

9	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,806	53876,34	7472,2	151177	20967	69061	59930	227996
					21792,23	1677,83	61149	4708	–	16889	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09203	230520		21215		21215	–	22912
					–		–		–	1697	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65368	229990		150340		150340	–	162367
					–		–		–	12027	
12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %	т	0,04786	677078,98	1337,23	32405	64	20287	10995	46872
					251859,59	585,04	12054	28	–	3472	
13	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,01476	327379		4832		4832	–	5219
					–		–		–	387	
1.4 Перемычки монолитные (КЖ1 л.34)											
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,305	43963,93	4281,97	13409	1306	7384	4553	19399
					15472,13	931,15	4719	284	–	1437	

15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,01122	230520		2586		2586	–	2793
					–		–		–	207	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,08888	229990		20442		20442	–	22077
					–		–		–	1635	
1.6 Покрытие (КЖ1 л.34)										
17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %								
			м3	0,123	36284,55	1837,4	4463	226	3066	1114	6023
					9520,33	430,89	1171	53	–	446	
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0076	229990		1748		1748	–	1888
					–		–		–	140	
1.7 Обрамление отверстий (КЖ1 л.34)										
19	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	53880	7480	2694	374	1230	1068	4063
					21800	1680	1090	84	–	301	

20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0019	230520	438		438	–	473
					–	–		–	35	
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0395	218353	8625		8625	–	9315
					–	–		–	690	
		Итого по разделу 1				**2 755 005**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				572 668				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				109 052				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 215				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 315 402				
		Накладные расходы, тенге				553 807				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				204 076				
	Раздел 2 Окна									
22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	10,08	2821,92	174,7	28445	1761	13187	12923	44677
					1338,99	85,52	13497	862	–	3309	

23	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	10,08	26123		263320		263320	–	284386
					–		–		–	21066	
24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,6	3549,44	173,89	12778	626	6504	5357	19586
					1568,89	84,44	5648	304	–	1451	
25	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	3,6	31005		111618		111618	–	120547
					–		–		–	8929	
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,7	3140,37	168,15	8479	454	3532	4248	13745
					1664,07	84,07	4493	227	–	1018	

27	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1)								
			м2	2,7	18651		50358		50358	–	54387
					–		–		–	4029	
		Итого по разделу 2					**537 328**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 638				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 841				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 393				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					448 519				
		Накладные расходы, тенге					22 528				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 802				
	Раздел 3 Двери										
28	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
			м2	21,64	1728,1	77,5	37396	1677	10308	23567	65840
					1174,26	35,77	25411	774	–	4877	
29	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;									
			м2	3,18	5241		16666		16666	–	17999
					–		–		–	1333	

30	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	12,6	4295	54117	54117	–
					–	–	–	4329
								58446
31	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	4,02	4295	17266	17266	–
					–	–	–	1381
								18647
32	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,84	33101	60906	60906	–
					–	–	–	4872
								65778
33	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	24	434	10416	10416	–
					–	–	–	833
								11249
34	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	12	3007	36084	36084	–
					–	–	–	2887
								38971
35	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	1612	19344	19344	–
					–	–	–	1548
								20892

36	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % К=2,000;								
			м2	5,46	2352,93	27,84	12847	152	2399	9293	23911
					1885,71	5,31	10296	29	–	1771	
37	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 К=2,000;								
			м2	5,46	56100		306306		306306	–	330810
					–		–		–	24504	
38	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	3,24	2953,4	48,46	9569	157	1564	5461	16232
					2422,22	20,68	7848	67	–	1202	
39	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	12,68	2462,07	51,03	31219	647	1999	19909	55218
					2253,39	22,16	28573	281	–	4090	
40	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой К=4,000;	м2	8,48	44838		380226		380226	–	410644
					–		–		–	30418	

41	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	56182		208997		208997	–	225717
					–		–		–	16720	
42	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	40470		150548		150548	–	162592
					–		–		–	12044	
43	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1727,51	77,25	3265	146	900	2057	5748
					1174,07	35,45	2219	67	–	426	
44	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	м2	1,89	39272		74224		74224	–	80162
					–		–		–	5938	
45	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	2	434		868		868	–	937
					–		–		–	69	
46	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3007		3007		3007	–	3248
					–		–		–	241	
47	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612		1612		1612	–	1741
					–		–		–	129	
48	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	6	1316,17	1,83	7897	11	–	5441	14405

				1314,33	–	7886	–	–	1067	
49	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	3783		22698		22698	–	24514
					–		–		–	1816	
		Итого по разделу 3					**1 653 701**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					82 233				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 790				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 218				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 380 455				
		Накладные расходы, тенге					65 728				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					122 495				

<u>Раздел 4 Полы</u>

4.1 Плинтус

50	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	100,2	587,69	1,67	58887	167	26489	30375	96403
					321,67	0,83	32231	83	–	7141	
51	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	36,71	300,44	2,23	11029	82	7671	3110	15270
					89,24	0,9	3276	33	–	1131	
52	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	278,62	178,08	1,11	49618	309	9206	37842	94457
					143,93	0,55	40103	154	–	6997	

4.2 Тип 1

53	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	188,2	242,06	31,71	45555	5968	25245	15636	66086
					76,21	12,18	14342	2292	–	4895	
54	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	15,056	21545,96	6,71	324396	101	265718	55062	409815
					3890,61	–	58577	–	–	30357	
55	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	730,88	28,1	137551	5289	65516	65343	219126
					354,65	14,71	66746	2768	–	16232	
56	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	95,92	4,86	18053	915	16336	1184	20776
					4,26	2,43	802	458	–	1539	
57	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	188,2	955,37	74,77	179800	14071	550	160386	367401
					877,68	28,93	165179	5444	–	27215	
4.3 Тип 2											
58	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	34,48	242,08	31,73	8347	1094	4625	2865	12109
					76,22	12,18	2628	420	–	897	

59	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,7584	21546,19	6,89	59433	19	48682	10088	75083
					3890,66	–	10732	–	–	5562	
60	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,48	769,66	28,71	26538	990	13187	12096	41725
					358,5	14,7	12361	507	–	3091	
61	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	103,44	104,68	4,86	10828	503	9867	667	12415
					4,43	2,44	458	252	–	920	
62	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03276	15659,34	1404,15	513	46	1	442	1031
					14224,66	610,5	466	20	–	76	
63	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03276	281662		9227		9227	–	9965
					–		–		–	738	
64	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	34,48	3714,79	21,43	128086	739	112859	13975	153426
					420,19	10,99	14488	379	–	11365	

4.4 Тип 3

65	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	114,75	242,07	31,72	27777	3640	15393	9533	40295
					76,2	12,18	8744	1398	–	2985	
66	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	9,18	21546,08	6,75	197793	62	162015	33573	249875
					3890,63	–	35716	–	–	18509	
67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,75	769,67	28,71	88320	3295	43888	40256	138862
					358,49	14,71	41137	1688	–	10286	
68	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	459	104,68	4,86	48050	2232	43784	2961	55092
					4,43	2,43	2034	1116	–	4081	
69	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,75	1560,04	80,98	179015	9293	89239	77022	276520
					701,38	12,68	80483	1455	–	20483	
70	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,75	989,29	40,26	113521	4620	60340	46428	172745
					423,19	7,23	48561	830	–	12796	

71 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,75	769,67	28,71	88320	3295	43888	40256	138862
				358,49	14,71	41137	1688	–	10286	
72 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	114,75	3309,53	73,88	379769	8478	224842	141491	562961
				1276,24	35,49	146449	4073	–	41701	
4.5 Тип 4										
73 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	132,15	242,05	31,71	31987	4190	17727	10979	46403
				76,2	12,18	10070	1610	–	3437	
74 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	10,572	21545,78	6,72	227782	71	186580	38663	287761
				3890,56	–	41131	–	–	21316	
75 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	132,15	2661,16	100,04	351672	13220	79315	247279	646867
				1960,93	29,71	259137	3926	–	47916	

Итого по разделу 4	**4 211 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 136 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 689
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 582 190

	Накладные расходы, тенге					1 097 512				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					311 952				

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Стены

76	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	406,09	1510,96	79,02	613587	32089	178819	342985	1033098
					991,6	64,15	402679	26052	–	76526	
77	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	783,15	874,73	7,28	685042	5703	121677	447690	1223351
					712,08	2,49	557662	1951	–	90619	
78	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,65	874,59	7,22	5816	48	1033	3802	10387
					712,03	2,56	4735	17	–	769	
79	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	838,02	319	2,43	267326	2038	120845	116374	414396
					172,36	1,22	144443	1025	–	30696	

80	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	310,99	424,97	1,6	132162	498	59773	57714	205066
					231,17	0,81	71891	251	–	15190	
81	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	46,88	4498,74	24,89	210901	1167	117455	74547	308284
					1968,41	19,3	92279	905	–	22836	
	5.2 Потолок										
82	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	456,72	692,71	4,66	316375	2129	58789	204946	563027
					559,33	1,59	255457	725	–	41706	
83	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,75	3367,83	34,61	19365	199	9635	7703	29233
					1657,57	17,04	9531	98	–	2165	

84	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	269,27	353,14	2,71	95091	729	42569	41727	147763
					192,35	1,36	51793	366	–	10945	
85	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	193,2	107,53	0,77	20775	149	1732	15175	38826
					97,8	0,39	18894	75	–	2876	
	5.3 Откосы										
86	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,28	3304,98	44,53	67025	903	18313	38634	114112
					2357,45	23,87	47809	484	–	8453	
87	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,62	1828,35	6,06	8447	28	6392	1551	10798
					438,74	3,03	2027	14	–	800	
88	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382		2166		2166	–	2339
					–		–		–	173	
		Итого по разделу 5					**4 100 680**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 659 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	739 198
Накладные расходы, тенге	1 352 848
Сметная прибыль (8 %), тенге	303 754

Раздел 6 Наружная отделка

6.1 Цоколь

89	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	170,9	879,58	18,78	150321	3210	97728	46366	212422
					288,96	2,77	49383	473	–	15735	
90	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,130;	м3 изоляции	22,217	28706,98	1243,82	637783	27634	40552	440839	1164912
					25637,89	470,54	569597	10454	–	86290	
91	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,980;	м3	21,77266	11999		261250		261250	–	282150
					–		–		–	20900	

92	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,480;	м2 покрытия	55,0656	3206,97	13,98	176594	770	113843	57211	252509
					1125,58	3,72	61981	205	–	18704	
93	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	148,95	8514,61	90	1268251	13406	408930	679866	2103966
					5679,19	26,3	845915	3917	–	155849	
94	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65256	267504		174562		174562	–	188527
					–		–		–	13965	
95	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 150 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1385	329819		375499		375499	–	405539
					–		–		–	30040	
96	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26315	229990		60522		60522	–	65364
					–		–		–	4842	

97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02077	230520		4788		4788	–	5171
					–		–		–	383	

6.2 Подоконные сливы

98	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (подоконный слив С1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,365;	м2 покрытия	8,76	3206,96	14,04	28093	123	18110	9101	40170
					1125,57	3,65	9860	32	–	2976	
99	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0021	309850		651		651	–	703
					–		–		–	52	
100	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (опорный профиль ОЦП-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,363;	м2 покрытия	16,698	3206,85	13,95	53548	233	34520	17348	76568
					1125,58	3,71	18795	62	–	5672	

Итого по разделу 6	**4 798 001**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 555 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 143
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 590 955
Накладные расходы, тенге	1 250 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	355 408

Раздел 7 Разные работы

7.1 Утепление цоколя ниже отм.земли

101	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	209,9	2219,37	39,54	465845	8300	323653	126006	639199
					637,88	7,61	133892	1598	–	47348	
102	1126-0201-0501	Поверхности стен холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,070;	м3 изоляции	14,693	28706,94	1243,79	421791	18275	26819	291544	770402
					25637,85	470,56	376697	6914	–	57067	
103	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,980;	м3	14,39914	11999		172775		172775	–	186597
					–		–		–	13822	
104	1111-0101-0503	Гидроизоляция из мембраны. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	209,9	40,51	0,55	8502	116	–	7937	17754
					39,95	0,28	8386	58	–	1315	
105	2110-0404-0104	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая Planter (прим)	м2	209,9	187		39251		39251	–	42391
					–		–		–	3140	
7.2 РЖ-1											
106	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1512	49	1512	49	127	1323	3062

				1336	14	1336	14	–	227	
107	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01495	557966		8342		8342	–	9009
					–		–		–	667	
108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,08	84,26	0,93	91	1	61	20	120
					26,85	–	29	–	–	9	
7.3 Утепление стен венткамеры											
109	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	25,63	580,92	6,91	14889	177	10281	3435	19790
					172,88	3,47	4431	89	–	1466	
110	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	25,63	1961,37	14,94	50270	383	33211	15148	70651
					650,64	6,05	16676	155	–	5233	
111	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	25,63	1828,4	6,09	46862	156	35459	8607	59907
					438,82	3,04	11247	78	–	4438	

112	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,63	1599		40982		40982	–	44261
					–		–		–	3279	
7.4 Перегородка шахты лифта П1											
113	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,79	2121,8	28,13	14407	191	5539	7880	24070
					1277,91	11,49	8677	78	–	1783	
114	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100;	м2	14,259	1665		23741		23741	–	25640
					–		–		–	1899	
115	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,030;	м3	0,34969	26864		9394		9394	–	10146
					–		–		–	752	
116	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,79	1599		10857		10857	–	11726
					–		–		–	869	

7.5 Обшивка наружных стен ПС1

117	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15,12	1906,88	14,81	28832	224	18771	8936	40789
					650,6	6,08	9837	92	–	3021	
118	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 75 мм НР = 76 %	м2 поверхности	15,12	888,29	11,9	13431	180	–	10139	25456
					876,39	5,95	13251	90	–	1886	
119	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,030;	м3	1,16802	26864		31378		31378	–	33888
					–		–		–	2510	

7.6 Входы в подвал

120	1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11206	79029,09	23772,98	8856	2664	982	4262	14167
					46492,95	8629,31	5210	967	–	1049	
121	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,11206	544367		61002		61002	–	65882
					–		–		–	4880	
122	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,8	92,14	2,14	258	6	122	90	376

				46,43	–	130	–	–	28	
123	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,6	85,18	1,79	477	10	315	106	630
					27,14	0,36	152	2	–	47	
124	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	25,84	8514,67	90,02	220019	2326	70943	117943	364999
					5679,18	26,28	146750	679	–	27037	
125	1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 80 % К=2,000;	м накрывочного элемента	22,5	592,04	7,42	13321	167	69	10486	25712
					581,56	0,98	13085	22	–	1905	
126	2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,384	48494		18622		18622	–	20112
					–		–		–	1490	
127	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,06894	267504		18442		18442	–	19917
					–		–		–	1475	

128	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00178	229990		409		409	–	442
					–		–		–	33	
129	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0018	230520		415		415	–	448
					–		–		–	33	
130	1115-0504-0101	Козырьки входные . Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности козырька	18,84	6667,46	5,36	125615	101	113245	9836	146287
					651,22	1,38	12269	26	–	10836	

7.7 Отмостка

131	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,05	21545,92	6,73	345812	108	283260	58697	436870
					3890,59	–	62444	–	–	32361	
132	1127-0701-0101	Покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	107	1493,2	2,93	159772	313	139167	22041	196358
					189,64	1,08	20292	116	–	14545	

7.8 Подпольный канал 620x450 (h)

133	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	19831,52	1094,55	65444	3612	57515	4682	75736

				1308,18	250,91	4317	828	–	5610	
134	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 % К=44,000;	м3 сборных конструкций	5,72	11457,34	2769,58	65536	15842	25027	35218	108814
					4312,41	905,42	24667	5179	–	8060	
135	2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 Л4д-8 К=44,000;	м3	3,96	67508		267332		267332	–	288719
					–		–		–	21387	
136	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-8 К=44,000;	м3	1,76	72660		127882		127882	–	138113
					–		–		–	10231	
137	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	22690	1290	9076	516	7086	1460	11379
					3685	325	1474	130	–	843	
	7.9 Световой приямок-2 шт										
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0074	230520		1706		1706	–	1842
					–		–		–	136	

139	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР = 91 % К=2,000;	т	0,0196	253163,27	1326,53	4962	26	–	4503	10222
					251836,73	612,24	4936	12	–	757	
140	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0196	267504		5243		5243	–	5662
					–		–		–	419	
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1,52	769,74	28,95	1170	44	581	533	1839
					358,55	14,47	545	22	–	136	
142	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	1,52	152,63	3,29	232	5	20	196	462
					136,18	1,32	207	2	–	34	
143	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	10	879,6	18,7	8796	187	5719	2714	12431
					289	2,8	2890	28	–	921	
144	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,2	84,81	1,54	441	8	292	99	583
					27,12	0,38	141	2	–	43	
		Итого по разделу 7					**3 982 860**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	883 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 996 037
Накладные расходы, тенге	753 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	295 027

Итого по смете	**22 038 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 914 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	342 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 052 756
Накладные расходы, тенге	5 096 995
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 632 514

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-4

Общестроительные работы выше отм.0.000

Основание: ТП РК 9 Общ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**238169,631**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**55107,208**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**42,344**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные									
		1.1 Кирпичные стены и перегородки									
1	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	193,1	30258,35	2710,35	5842887	523369	4231979	1123256	7523434
					5632	622,8	1087539	120263	–	557291	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	125,8	28263,83	2409,2	3555590	303077	2646409	628445	4518758
					4818	553,6	606104	69643	–	334723	

3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	152,7	4758,21	250,59	726579	38265	435452	243455	1047637
					1655,94	58,4	252862	8918	–	77603	
1.2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)											
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2397	353049,65	2244,47	84626	538	67514	15580	108222
					69144,76	746,77	16574	179	–	8016	
1.3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)											
5	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См1-См4). Устройство НР = 91 %	м3	4,822	53876,4	7471,59	259792	36028	118681	102988	391802
					21792,41	1677,93	105083	8091	–	29022	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14647	230520		33764		33764	–	36465
					–		–		–	2701	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79675	229990		183245		183245	–	197905
					–		–		–	14660	

8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %								
			т	0,02132	677063,79	1313,32	14435	28	9037	4898	20880
					251876,17	562,85	5370	12	–	1547	
9	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,07718	327379		25267		25267	–	27288
					–		–		–	2021	
10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,2152	677072,49	1338,29	145706	288	91219	49437	210754
					251854,09	590,15	54199	127	–	15611	
11	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90								
			шт.	150	29		4350		4350	–	4698
					–		–		–	348	
12	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 К=14,000;								
			т	0,00994	247337		2459		2459	–	2656
					–		–		–	197	
13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0073	499572		3647		3647	–	3939
					–		–		–	292	
	1.4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.87)										
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %								
			м3	0,261	43969,35	4283,52	11476	1118	6320	3896	16602

				———	———	———	———	———	———	
				15471,26	931,03	4038	243	–	1230	
15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00907	230520		2091		2091	–	2258
				———		———		———	———	
				–		–		–	167	
16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12336	229990		28372		28372	–	30642
				———		———		———	———	
				–		–		–	2270	
1.5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+23.920 (КЖ2 л.88)										
17 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=8,000;	т металлических изделий	1,1304	353052,9	2244,34	399091	2537	318391	73477	510373
				———	———	———	———	———	———	
				69146,32	747,52	78163	845	–	37805	
1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+23,920 (КЖ2 л.88)										
18 1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	31,6	53876,3	7471,68	1702491	236105	777746	674912	2567595
				———	———	———	———	———	———	
				21792,41	1677,88	688640	53021	–	190192	
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,9336	230520		215213		215213	–	232430
				———		———		———	———	
				–		–		–	17217	

20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	4,4352	229990		1020052		1020052	–	1101656
					–		–		–	81604	
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн270х100х7 НР = 91 % К=8,000;	т	1,3248	677076,54	1339,07	896991	1774	561558	304338	1297435
					251856,13	587,26	333659	778	–	96106	
22	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100-170 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,6244	327379		204415		204415	–	220768
					–		–		–	16353	
23	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=8,000;	шт.	1008	29		29232		29232	–	31571
					–		–		–	2339	
24	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-3 НР = 91 % К=8,000;	т	0,0592	499003,38	1334,46	29541	79	25094	4007	36232
					73783,78	591,22	4368	35	–	2684	
1.7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)											
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15542	353049,8	2239,09	54871	348	43776	10103	70172
					69148,11	746,36	10747	116	–	5198	
1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89)											

26	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство НР = 91 %	м3	3,545	53876,73	7472,21	190993	26489	87250	75714	288044
					21792,38	1677,86	77254	5948	–	21337	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1053	230520		24274		24274	–	26216
					–		–		–	1942	
28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5114	229990		117617		117617	–	127026
					–		–		–	9409	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 % К=4,000;	т	0,00328	676829,27	1219,51	2220	4	1390	753	3211
					251829,27	609,76	826	2	–	238	
30	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100-170 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,098	327379		32083		32083	–	34650
					–		–		–	2567	
31	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168	29		4872		4872	–	5262
					–		–		–	390	

32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21177	677074,18	1336,36	143384	283	89765	48650	207397
					251858,15	590,26	53336	125	–	15363	
1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.90)											
33	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,032	53812,5	7437,5	1722	238	787	683	2597
					21781,25	1687,5	697	54	–	192	
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	230520		138		138	–	149
					–		–		–	11	
35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	218353		2729		2729	–	2947
					–		–		–	218	

Итого по разделу 1	**20 909 671**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 379 459
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 170 568
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	268 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 446 188
Накладные расходы, тенге	3 364 592
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 548 864

Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ

2.1 ПС1

36	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	915,3	3113,15	28,24	2849470	25848	1654005	1062068	4224461
					1277,85	11,43	1169617	10459	–	312923	
37	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1054,8	3439,72	31,24	3628217	32955	2171176	1293483	5315436
					1350,1	12,44	1424086	13117	–	393736	
38	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	81,16812	11113		902021		902021	–	974183
					–		–		–	72162	

2.2 ПС2

39	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	546,5	3409,25	28,24	1863157	15433	1149378	634132	2697072
					1277,85	11,43	698346	6245	–	199783	

40	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	22,5158	11113		250218		250218	–	270235
					–		–		–	20017	
2.3 ПС3											
41	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	329,76	3924,65	31,24	1294192	10303	838680	404379	1834457
					1350,1	12,44	445209	4101	–	135886	
42	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	20,37917	11113		226474		226474	–	244592
					–		–		–	18118	
2.4 ПС4											
43	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,2	2121,96	28,24	129864	1728	49932	71013	216947
					1277,84	11,42	78204	699	–	16070	

44	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100;	м2	128,52	1665		213986		213986	–	231105
					–		–		–	17119	
45	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	3,1518	11113		35026		35026	–	37828
					–		–		–	2802	
2.5 ПС5											
46	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	389,58	5419,23	51,93	2111225	20230	1399857	629684	2960182
					1774,06	21,85	691138	8511	–	219273	
47	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	298,7	5808,14	56,04	1734891	16739	1175133	495042	2408328
					1817,94	23,53	543019	7028	–	178395	
48	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	28,35714	11113		315133		315133	–	340344

				–		–		–	25211	
2.6 ПС6										
49	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	79,47	1907,02	14,9	151551	1184	98662	46967	214399
					650,62	6,05	51705	481	–	15881	
50	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм НР = 80 %	м2	79,47	432,88	3,32	34401	264	12016	17765	56339
					278,36	1,07	22121	85	–	4173	
51	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	6,13906	11113		68223		68223	–	73681
					–		–		–	5458	
2.7 ПС7											
52	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	465,33	3668	28,24	1706829	13140	1099067	539946	2426517
					1277,85	11,43	594622	5318	–	179742	
2.8 ПС8											

53	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	95,3	1907,05	14,91	181742	1421	118316	56323	257110
					650,63	6,04	62005	576	–	19045	
54	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	95,3	432,89	3,33	41254	317	14409	21304	67563
					278,36	1,07	26528	102	–	5005	
55	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	4,90795	11113		54542		54542	–	58905
					–		–		–	4363	
		Итого по разделу 2					**24 909 684**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 806 600				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139 562				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 722				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 846 254				
		Накладные расходы, тенге					5 272 106				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 845 162				

<u>Раздел 3 Окна</u>
3.1 ОК1-ОК5

56	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	569,625	2135,82	171,58	1216618	97734	558905	547833	1905607

				983,07	85,54	559979	48724	–	141156	
57	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	569,625	29130		16593176		16593176	–	17920630
					–		–		–	1327454
58	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	19,2	2415,68	173,85	46381	3338	19385	22789	74704
					1232,19	86,61	23658	1663	–	5534	
59	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	19,2	24258		465754		465754	–	503014
					–		–		–	37260	
60	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	15,5	3549,42	173,87	55016	2695	28004	23063	84325

				1568,84	84,39	24317	1308	–	6246	
61	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК3)								
			м2	15,5	31005		480578		480578	–	519024
					–		–		–	38446	
62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %								
			м2 проемов	1,16	3549,14	174,14	4117	202	2095	1726	6310
					1568,97	84,48	1820	98	–	467	
63	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4)								
			м2	1,16	31005		35966		35966	–	38843
					–		–		–	2877	
64	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %								
			м2 проемов	2,835	2135,8	171,43	6055	486	2782	2726	9483
					983,07	85,36	2787	242	–	702	

65	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)								
			м2	2,835	29130		82584		82584	–	89191
					–		–		–	6607	
3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1											
66	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %								
			м2	1,08	3876,85	473,15	4187	511	1464	2120	6812
					2048,15	133,33	2212	144	–	505	
67	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92								
			м2	1,08	9700		10476		10476	–	11314
					–		–		–	838	
68	2107-0508-1709	Плиты древесностружечные								
			100 м2	0,006	72160		433		433	–	468
					–		–		–	35	
69	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
70	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80								
			пара	1	3007		3007		3007	–	3248

				———		———		———	———	
				–		–		–	241	
71	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	432		432		432	–	467
				———		———		———	———	
				–		–		–	35	
3.3 Окно внутреннее Окв-2										
72	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	3,36	3140,77	168,15	10553	565	4396	5288	17108
					———	———	———	———	———	———	
					1664,29	84,52	5592	284	–	1267	
73	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Окв-2) К=2,000;	м2	3,36	15858		53283		53283	–	57546
					———		———		———	———	
					–		–		–	4263	
3.4 Доски подоконные										
74	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	409,14	1095,25	5,02	448112	2054	345663	91291	582555
					———	———	———	———	———	———	
					245,38	2,54	100395	1039	–	43152	
75	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	219,24	1377		301893		301893	–	326044
					———		———		———	———	
					–		–		–	24151	

76	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	187,22	1133		212120		212120	–	229090
					–		–		–	16970	
77	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,68	830		2224		2224	–	2402
					–		–		–	178	
	3.5 Дверь балконная										
78	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,4	3486,67	180	8368	432	4215	3540	12861
					1550,42	88,33	3721	212	–	953	
79	2109-0203-0508	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,4	29474		70738		70738	–	76397
					–		–		–	5659	
	3.6 Фрамуги Ф1										
80	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка фрамуг НР = 90 % К=48,000;	м2 проемов	23,04	3140,67	168,27	72361	3877	30142	36257	117307
					1664,15	84,38	38342	1944	–	8689	

81	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=48,000;								
			м2	23,04	15858		365368		365368	–	394597
					–		–		–	29229	
		Итого по разделу 3					**22 991 222**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					762 823				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 894				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 658				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 676 819				
		Накладные расходы, тенге					736 633				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 703 053				

Раздел 4 Двери

82	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	30,09	2700,17	544,1	81248	16372	29845	35505	126093
					1164,21	146,86	35031	4419	–	9340	
83	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	6,08	2181,58	420,56	13264	2557	4181	6520	21367
					1073,36	118,09	6526	718	–	1583	

84	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	7,98	17205		137296		137296	–	148280
					–		–		–	10984	
85	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13АПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	6,08	17205		104606		104606	–	112974
					–		–		–	8368	
86	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,66	14740		53948		53948	–	58264
					–		–		–	4316	
87	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩСТ РК 943-92 К=9,000;	м2	18,45	12953		238983		238983	–	258102
					–		–		–	19119	
88	1134-0108-0401	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,06	1621,55	6,12	22799	86	16543	4722	29723
					438,83	3,06	6170	43	–	2202	
89	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	14,06	8899,93	21,34	125133	300	105254	17741	154304

				1392,53	9,46	19579	133	–	11430	
90	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	5,7	2601,23	32,63	14827	186	9116	4470	20841
					969,3	10,88	5525	62	–	1544	
91	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	42	434		18228		18228	–	19686
					–		–		–	1458	
92	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	16	4063		65008		65008	–	70209
					–		–		–	5201	
93	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	1612		25792		25792	–	27855
					–		–		–	2063	
94	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % К=28,000;	м2	76,44	2352,8	27,77	179848	2123	33588	130085	334728
					1885,62	5,26	144137	402	–	24795	
95	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 К=28,000;	м2	76,44	56100		4288284		4288284	–	4631347

				–		–		–	343063	
96	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	28	1316,14	1,86	36852	52	–	25392	67224
					1314,29	–	36800	–	–	4980	
97	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	28	3783		105924		105924	–	114398
					–		–		–	8474	
98	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	594,6	1728,06	77,42	1027505	46035	283254	647525	1809032
					1174,26	35,75	698216	21256	–	134002	
99	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=16,000;	м2	32,16	4295		138127		138127	–	149177
					–		–		–	11050	
100	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=168,000;	м2	302,4	4295		1298808		1298808	–	1402713
					–		–		–	103905	

101	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=108,000;	м2	171,72	5241		899985		899985	–	971984
					–		–		–	71999	
102	2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=48,000;	м2	88,32	5703		503689		503689	–	543984
					–		–		–	40295	
103	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	680	434		295120		295120	–	318730
					–		–		–	23610	
104	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	340	3007		1022380		1022380	–	1104170
					–		–		–	81790	
105	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	48	1612		77376		77376	–	83566
					–		–		–	6190	
106	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	7,06	2700,42	544,19	19065	3842	7004	8330	29587
					1164,16	146,74	8219	1036	–	2192	
107	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	3,93	30142		118458		118458	–	127935

				–		–		–	9477	
108	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,13	33101		103606		103606	–	111894
					–		–		–	8288	
109	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	10	434		4340		4340	–	4687
					–		–		–	347	
110	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	3007		15035		15035	–	16238
					–		–		–	1203	
111	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1612		4836		4836	–	5223
					–		–		–	387	
112	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=9,000;	м2	17,01	3335,74	531,98	56741	9049	23903	23532	86695
					1398,53	138,62	23789	2358	–	6422	
113	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92 К=9,000;	м2	17,01	39272		668017		668017	–	721458
					–		–		–	53441	
114	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	18	434		7812		7812	–	8437
					–		–		–	625	
115	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	9	3007		27063		27063	–	29228

				–		–		–	2165		
116	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	1933	468,33	1,11	905290	2142	742464	145579	1134939
					83,13	0,55	160684	1070	–	84070	
		Итого по разделу 4					**14 855 072**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 144 676				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 744				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 497				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 477 873				
		Накладные расходы, тенге					1 049 401				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 100 378				
	Раздел 5 Утепление чердачного пространства										
117	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	485,82	580,93	6,92	282228	3364	194868	65115	375130
					172,9	3,46	83996	1681	–	27787	
118	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,180;	м3 изоляции	83,5056	15637,11	1703,25	1305786	142231	–	937002	2422211
					13933,86	830,4	1163555	69343	–	179423	
119	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	70,18317	11999		842128		842128	–	909498

				–		–		–	67370	
120	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	15,8276	22846		361597		361597	–	390525
					–		–		–	28928	
121	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	463,92	638,94	102,13	296415	47381	139796	111958	441043
					235,47	26,85	109238	12456	–	32670	
122	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	6958,8	18,39	1,51	127992	10542	111381	8241	147132
					0,87	0,42	6069	2889	–	10899	
123	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,33609	15668,85	1416,07	20935	1892	42	18046	42099
					14221,35	621,22	19001	830	–	3118	
124	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,33609	281662		376326		376326	–	406432
					–		–		–	30106	
125	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой вдоль наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	116,8	807,89	25,21	94362	2945	67158	22780	126513

				207,7	4,3	24259	502	–	9371	
126	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	23,094	23056,38	1419,5	532464	32782	49543	354494	957915
					19491,6	705,85	450139	16301	–	70957	
127	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,240;	м3	28,63656	22846		654231		654231	–	706569
					–		–		–	52338	

Итого по разделу 5	**6 925 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 856 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 797 070
Накладные расходы, тенге	1 517 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	512 967

Раздел 6 Полы

6.1 Плинтус

128	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	355,99	178,08	1,11	63396	394	11762	48351	120687
					143,94	0,55	51240	197	–	8940	
129	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	474,55	587,7	1,66	278893	789	125456	143859	456572

				321,67	0,83	152648	394	–	33820	
130	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	3841,19	300,43	2,22	1154017	8543	802671	325487	1597864
					89,24	0,9	342803	3460	–	118360	
131	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	15640	1705	6256	682	–	4489	11605
					13935	830	5574	332	–	860	
132	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	0,408	22846		9321		9321	–	10067
					–		–		–	746	
6.2 Тип 1											
133	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3246,81	353,28	31,04	1147026	100767	–	1031240	2352527
					322,24	15,65	1046259	50805	–	174261	
134	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	100,32643	22563		2263665		2263665	–	2444758
					–		–		–	181093	
135	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3246,81	769,68	28,71	2498999	93231	1241813	1139003	3929042

				358,49	14,71	1163955	47750	–	291040	
136	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,400;	м2 стяжки	17532,774	104,68	4,86	1835402	85260	1672458	113101	2104383
					4,43	2,43	77684	42636	–	155880	
137	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	9,41575	15669,49	1416,56	147540	13338	295	127174	296691
					14221,6	620,77	133907	5845	–	21977	
138	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,41575	281662		2652059		2652059	–	2864224
					–		–		–	212165	
139	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	3246,81	3775,78	21,41	12259251	69525	10825416	1315941	14661207
					420,2	10,97	1364310	35627	–	1086015	
6.3 Тип 2											
140	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	353,28	31,04	108640	9544	–	97674	222819
					322,24	15,65	99096	4812	–	16505	
141	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	9,50237	22563		214402		214402	–	231554

				–		–		–	17152	
142	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	1560,05	80,99	479748	24907	239154	206412	741053
					701,38	12,68	215687	3900	–	54893	
143	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	307,52	989,29	40,27	304226	12383	161705	124420	462938
					423,19	7,23	130138	2224	–	34292	
144	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	307,52	769,68	28,71	236691	8830	117618	107880	372137
					358,49	14,71	110243	4523	–	27566	
145	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	1537,6	104,68	4,86	160962	7477	146672	9919	184551
					4,43	2,43	6813	3739	–	13670	
146	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,89181	15669,26	1416,22	13974	1263	28	12046	28102
					14221,64	621,21	12683	554	–	2082	
147	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89181	281662		251189		251189	–	271284
					–		–		–	20095	

148	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	307,52	3775,78	21,41	1161129	6585	1025324	124638	1388628
					420,2	10,97	129220	3374	–	102861	
6.4 Тип 3											
149	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	194,13	353,28	31,04	68582	6025	–	61659	140660
					322,24	15,65	62557	3038	–	10419	
150	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	7,99816	22563		180462		180462	–	194899
					–		–		–	14437	
151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	194,13	769,69	28,72	149419	5575	74250	68102	234923
					358,49	14,71	69594	2855	–	17402	
152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	388,26	104,68	4,86	40644	1888	37036	2504	46600
					4,43	2,43	1720	944	–	3452	
153	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,56298	15668,41	1415,68	8821	797	18	7603	17738
					14220,75	619,92	8006	349	–	1314	

154	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56298	281662		158570		158570	–	171256
					–		–		–	12686	
155	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	194,13	2661,15	100,04	516610	19420	116515	363256	950255
					1960,93	29,71	380675	5768	–	70389	
156	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-388,26	318,29	2,26	-123581	-877	-48509	-69955	-209019
					191,1	0,58	-74195	-225	–	-15483	
	6.5 Тип 3*										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	111,6	769,69	28,72	85897	3205	42684	39150	135051
					358,49	14,7	40008	1641	–	10004	
158	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,32364	15668,64	1415,15	5071	458	10	4372	10198
					14222,59	621,06	4603	201	–	755	
159	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32364	281662		91157		91157	–	98450
					–		–		–	7293	

160	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	111,6	2661,17	100,04	296987	11165	66982	208827	546279
					1960,93	29,71	218840	3316	–	40465	
161	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-223,2	318,3	2,26	-71044	-504	-27887	-40215	-120160
					191,1	0,58	-42653	-129	–	-8901	

6.6 Тип 4

162	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	353,28	31,03	74700	6562	–	67160	153209
					322,24	15,65	68138	3309	–	11349	
163	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	8,71174	22563		196563		196563	–	212288
					–		–		–	15725	
164	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	1560,06	80,99	329875	17126	164443	141929	509548
					701,38	12,68	148306	2682	–	37744	

165	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	989,29	40,27	209186	8515	111188	85551	318316
					423,19	7,23	89483	1529	–	23579	
166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	211,45	769,67	28,71	162747	6071	80873	74178	255879
					358,49	14,71	75803	3110	–	18954	
167	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	422,9	104,68	4,86	44271	2056	40341	2728	50759
					4,43	2,43	1874	1028	–	3760	
168	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,61321	15670	1417,13	9609	869	19	8283	19323
					14221,88	621,32	8721	381	–	1431	
169	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61321	281662		172718		172718	–	186535
					–		–		–	13817	
170	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	211,45	3228,16	75,06	682594	15871	394316	263117	1021368
					1288,28	35,49	272407	7505	–	75657	

6.7 Тип 5

171	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,61	353,28	31,03	13640	1198	–	12263	27975
					322,25	15,64	12442	604	–	2072	
172	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,59073	22563		35892		35892	–	38763
					–		–		–	2871	
173	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,61	769,67	28,72	29717	1109	14767	13544	46722
					358,48	14,71	13841	568	–	3461	
174	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	115,83	104,69	4,87	12126	564	11049	747	13903
					4,43	2,43	513	282	–	1030	
175	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	38,61	3775,78	21,42	145783	827	128732	15648	174345
					420,2	10,96	16224	423	–	12914	

6.8 Тип 6

176	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,79	353,29	31,04	13704	1204	–	12321	28107
					322,25	15,65	12500	607	–	2082	

177	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,59815	22563		36059		36059	–	38944
					–		–		–	2885	
178	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,79	769,68	28,72	29856	1114	14836	13607	46940
					358,49	14,69	13906	570	–	3477	
179	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,58	104,68	4,86	8121	377	7400	501	9312
					4,43	2,44	344	189	–	690	
180	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11249	15681,39	1422,35	1764	160	4	1520	3547
					14223,49	622,28	1600	70	–	263	
181	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11249	281662		31684		31684	–	34219
					–		–		–	2535	
182	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,79	3228,18	75,07	125221	2912	72337	48267	187367
					1288,27	35,47	49972	1376	–	13879	

6.9 Тип 7

183	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,29	353,35	31,08	4696	413	–	4222	9631
					322,27	15,65	4283	208	–	713	
184	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	0,41066	22563		9266		9266	–	10007
					–		–		–	741	
185	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,29	769,68	28,74	10229	382	5083	4661	16081
					358,47	14,67	4764	195	–	1191	
186	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	26,58	104,7	4,89	2783	130	2535	172	3191
					4,44	2,45	118	65	–	236	
187	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03854	15646,08	1401,14	603	54	1	521	1214
					14218,99	622,73	548	24	–	90	
188	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03854	281662		10855		10855	–	11723
					–		–		–	868	
189	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,29	1178,78	96,46	15666	1282	9553	5009	22329

				363,51	37,47	4831	498	–	1654	
190	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-26,58	125,47	4,21	-3335	-112	-2945	-316	-3943
					10,46	2,18	-278	-58	–	-292	

6.10 Тип 8

191	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,78	835,52	89,19	15691	1675	8929	5397	22775
					270,87	34,88	5087	655	–	1687	

Итого по разделу 6	**40 440 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 516 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	561 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	253 750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 008 794
Накладные расходы, тенге	6 357 967
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 995 568

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Потолок 1 этаж

192	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	148,39	2616,23	14,39	388223	2135	201507	166886	599518
					1243,89	5,71	184581	848	–	44409	

193	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	38,61	469,1	6,09	18112	235	–	13676	34331
					463,01	3,06	17877	118	–	2543	
194	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	1,98842	22846		45427		45427	–	49061
					–		–		–	3634	
195	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	328,61	692,71	4,66	227631	1531	42299	147458	405096
					559,33	1,59	183801	521	–	30007	
196	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	148,39	692,72	4,66	102792	692	19101	66588	182930
					559,33	1,59	82999	236	–	13550	
197	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,3	3367,78	34,49	81837	838	40719	32554	123542
					1657,61	17	40280	413	–	9151	

198	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	501,3	518,9	2,99	260127	1497	95838	130835	422239
					324,74	1,5	162792	752	–	31277	
7.2 Стены 1 этаж											
199	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,32	1510,96	79,01	381246	19937	111108	213110	641904
					991,6	64,15	250201	16187	–	47548	
200	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,92	3181,28	34,48	270154	2928	140759	102328	402281
					1489,25	16,99	126467	1443	–	29799	
201	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	490,14	874,73	7,28	428738	3569	76152	280190	765642
					712,08	2,49	349017	1221	–	56714	
202	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	89,08	693,47	4,66	61774	415	23544	30366	99511
					424,51	1,59	37815	142	–	7371	

203	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	448,87	874,73	7,28	392640	3269	69741	256599	701178
					712,08	2,49	319630	1119	–	51939	
204	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	89,08	4498,72	24,88	400746	2216	223185	141651	585789
					1968,4	19,3	175345	1719	–	43392	
205	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	565,53	600,88	1,32	339813	749	116064	178702	559996
					394,32	0,67	223000	378	–	41481	
206	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	710,72	466,19	2,99	331329	2123	124150	164898	535925
					288,52	1,5	205056	1066	–	39698	

7.3 Потолок 2-9 этажи

207	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=8,000;	м2 потолка	633,84	2616,23	14,38	1658272	9115	860731	712842	2560803
					1243,89	5,71	788426	3621	–	189689	
208	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=8,000;	м2 отделываемой поверхности	3112,32	692,71	4,66	2155949	14509	400626	1396603	3836756
					559,33	1,59	1740814	4940	–	284204	
209	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) НР = 80 % К=8,000;	м2 отделываемой поверхности	633,84	692,72	4,66	439071	2955	81590	284426	781377
					559,33	1,59	354526	1006	–	57880	
210	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=8,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,52	3367,8	34,49	335163	3432	166767	133324	505966
					1657,6	16,99	164964	1691	–	37479	
211	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=8,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3845,68	518,91	2,99	1995545	11484	735215	1003690	3239174
					324,74	1,5	1248846	5767	–	239939	

7.4 Стены 2-9 этажи

212	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=8,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1048,16	1510,96	79,02	1583727	82823	461549	885278	2666525
					991,6	64,15	1039355	67243	–	197520	
213	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=8,000;	м2 отделываемой поверхности	4383,6	874,73	7,28	3834456	31922	681078	2505900	6847584
					712,08	2,49	3121456	10919	–	507228	
214	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 % К=8,000;	м2 отделываемой поверхности	5848,32	874,73	7,28	5115688	42589	908651	3343214	9135614
					712,08	2,49	4164448	14569	–	676712	
215	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=8,000;	м2 отделываемой поверхности	693,44	693,46	4,66	480874	3233	183275	236374	774628
					424,5	1,59	294366	1101	–	57380	
216	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=8,000;	м2 поверхности облицовки	693,44	4498,72	24,88	3119590	17250	1737373	1102674	4560045

				1968,4	19,29	1364967	13375	–	337781	
217	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=8,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2418,96	600,87	1,32	1453491	3203	496444	764370	2395290
				394,32	0,67	953844	1619	–	177429	
218	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=8,000;	м2 окрашиваемой поверхности	8861,12	466,19	2,99	4130946	26460	1547885	2055913	6681808
				288,52	1,5	2556601	13290	–	494949	
7.5 Потолок технический этаж										
219	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	3367,78	34,44	36372	372	18098	14469	54908
				1657,59	17,04	17902	184	–	4067	
220	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	513,79	692,71	4,66	355910	2396	66136	230554	633381
				559,33	1,59	287378	815	–	46917	

221	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60,67	518,91	2,98	31482	181	11599	15834	51101
					324,74	1,5	19702	91	–	3785	
222	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	463,92	107,53	0,77	49883	357	4156	36442	93231
					97,8	0,39	45370	182	–	6906	
7.6 Стены технический этаж											
223	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,84	1510,96	79,01	78328	4096	22827	43784	131881
					991,61	64,14	51405	3325	–	9769	
224	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,85	1241,94	74,25	59427	3553	16312	34008	100910
					826,79	61,61	39562	2948	–	7475	
225	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,69	3181,31	34,48	667089	7231	347577	252675	993345
					1489,25	16,99	312281	3563	–	73581	

226	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	286,09	874,73	7,28	250251	2084	44449	163545	446900
					712,08	2,49	203718	713	–	33104	
227	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	116,04	874,73	7,29	101504	846	18029	66334	181265
					712,07	2,49	82629	289	–	13427	
228	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	124,52	466,18	2,99	58049	372	21751	28890	93894
					288,52	1,49	35926	186	–	6955	
229	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	586,99	107,52	0,77	63116	452	5259	46108	117962
					97,8	0,39	57405	230	–	8738	

Итого по разделу 7	**52 993 291**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 304 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	313 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 166 971
Накладные расходы, тенге	17 283 092

		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 925 427				

Раздел 8 Наружная отделка

8.1 Стены

230	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.120 мм) НР = 80 %	м2	772,6	9387,69	236,35	7252926	182605	4428574	2236150	10248202
					3419,29	198,6	2641747	153441	–	759126	
231	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.130 мм) НР = 80 %	м2	2108,51	9656,33	236,35	20360464	498346	12652500	6102702	28580219
					3419,3	198,6	7209618	418759	–	2117053	
232	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2838,19	238,62	1,43	677241	4049	442190	186373	932703
					81,39	0,69	231002	1964	–	69089	
233	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство (АР-24) НР = 92 % К=0,185;	м2 покрытия	3,7	3207,3	14,05	11867	52	7650	3845	16969
					1125,68	3,78	4165	14	–	1257	

8.2 Откосы

234	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.50 мм) НР = 80 %	м2	202,62	6526,61	236,35	1322422	47889	581715	586447	2061579
					3419,3	198,6	692818	40241	–	152710	
235	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	202,62	238,61	1,43	48348	289	31568	13305	66585
					81,39	0,69	16491	140	–	4932	
236	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (подоконный слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,250;	м2 покрытия	98,0075	3206,96	13,99	314306	1371	202620	101827	449424
					1125,58	3,73	110315	366	–	33291	
8.3 Входной козырек											
237	1115-0402-0203	Козырек. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,91	285,69	1,44	14830	75	8739	4842	21246
					115,89	0,69	6016	36	–	1574	
8.4 Балкон											
238	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,53	769,72	28,82	5796	217	2880	2641	9112
					358,43	14,74	2699	111	–	675	
239	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,53	2661,22	100,13	20039	754	4519	14091	36860

				1960,96	29,75	14766	224	–	2730	
240 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,140;	м2 покрытия	1,0878	3206,47	13,79	3488	15	2249	1130	4987
				1125,21	3,68	1224	4	–	369	
241 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	7,53	639,04	102,12	4812	769	2270	1817	7159
				235,46	26,83	1773	202	–	530	
242 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	112,95	18,4	1,51	2078	171	1808	134	2389
				0,88	0,42	99	47	–	177	
243 1112-0101-0207	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,53	980,48	66,14	7383	498	4544	2202	10352
				310,89	7,04	2341	53	–	767	
244 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,140;	м2 покрытия	1,0878	3206,47	13,79	3488	15	2249	1130	4987
				1125,21	3,68	1224	4	–	369	
8.5 Декоративные элементы фасадов (АР2 л.23)										
245 1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей НР = 80 %	м2	266,36	1035,83	3,99	275903	1062	80131	156172	466641

				731	1,9	194710	505	–	34566	
246	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	266,36	238,62	1,43	63558	380	41499	17490	87532
					81,39	0,69	21679	184	–	6484	

Итого по разделу 8 **43 006 946**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 152 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 738 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 616 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 497 705

Накладные расходы, тенге 9 432 298

Сметная прибыль (8 %), тенге 3 185 699

Раздел 9 Кровля

9.1 Кровля

247	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	484,532	580,93	6,92	281480	3355	194352	64941	374135
					172,89	3,46	83773	1676	–	27714	
248	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,115;	м3 утеплителя	55,72118	17285,28	1726,61	963156	96209	720624	158740	1211648
					2625,99	470,56	146323	26220	–	89752	

249	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	484,532	685,02	102,13	331915	49487	168337	116932	484755
					235,47	26,85	114091	13009	–	35908	
250	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7267,98	21,47	1,52	156008	11011	138659	8608	177785
					0,87	0,42	6338	3018	–	13169	
251	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,39545	15669,5	1416,03	21866	1976	44	18848	43971
					14221,94	620,59	19846	866	–	3257	
252	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39545	281662		393045		393045	–	424489
					–		–		–	31444	
253	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	484,532	1266,72	14,74	613767	7144	534459	68752	737121
					148,94	5,3	72164	2566	–	54602	
254	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	484,532	515,27	6,99	249665	3385	213611	31182	303315
					67,42	2,53	32669	1224	–	22468	

9.2 Над машинным помещением

255	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	45,45	1266,69	14,74	57571	670	50132	6449	69142
					148,93	5,3	6769	241	–	5122	
256	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	45,45	515,29	7,02	23420	319	20037	2925	28453
					67,41	2,53	3064	115	–	2108	
257	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %								
			м2 кровли	14,14	1150,57	14,78	16269	209	13954	2007	19738
					148,94	5,37	2106	76	–	1462	
258	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	14,14	515,28	7	7286	99	6234	910	8852
					67,4	2,55	953	36	–	656	
259	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) НР = 92 %								
			м2 кровли	3,24	1150,93	15,12	3729	49	3197	460	4524
					149,07	5,25	483	17	–	335	

260	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	4,545	15636,96	1703,19	71070	7741	–	50998	131833
					13933,77	830,36	63329	3774	–	9765	
261	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	4,6359	22846		105912		105912	–	114385
					–		–		–	8473	
262	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	45,45	684,97	102,11	31132	4641	15789	10969	45469
					235,47	26,86	10702	1221	–	3368	
263	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=60,000;	м2 стяжки	2727	21,46	1,51	58535	4131	52026	3229	66705
					0,87	0,42	2378	1132	–	4941	
264	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1309	15676,09	1420,93	2052	186	4	1768	4126
					14224,6	618,79	1862	81	–	306	
265	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1309	281662		36870		36870	–	39820
					–		–		–	2950	

266	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	48,59	580,92	6,92	28227	336	19490	6512	37518
					172,9	3,46	8401	168	–	2779	
267	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,156	23051,28	1416,67	3596	221	334	2395	6470
					19493,59	705,13	3041	110	–	479	
268	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	0,16068	22846		3671		3671	–	3965
					–		–		–	294	
269	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	3387,5	34,62	10569	108	5815	3759	15474
					1489,1	16,99	4646	53	–	1146	
270	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05349	78014,58	6038,51	4173	323	445	4108	8943
					63656,76	1420,83	3405	76	–	662	
271	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05349	327379		17512		17512	–	18913

				–		–		–	1401	
272	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,34	92,54	2,24	124	3	59	43	180
					46,27	–	62	–	–	13	
273	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,68	85,07	1,49	228	4	151	50	300
					27,24	–	73	–	–	22	
274	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,0746	3206,93	13,97	106068	462	68378	34364	151667
					1125,58	3,75	37228	124	–	11235	
	9.3 Козырьки										
275	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	37,21	1266,73	14,75	47135	549	41044	5279	56607
					148,94	5,27	5542	196	–	4193	
276	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	37,21	515,29	6,99	19174	260	16405	2394	23293
					67,43	2,5	2509	93	–	1725	

277	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство дополнительного слоя НР = 92 %								
			м2 кровли	13	1150,46	14,69	14956	191	12829	1846	18146
					148,92	5,38	1936	70	–	1344	
278	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	13	515,31	7	6699	91	5731	836	8138
					67,46	2,46	877	32	–	603	
279	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	37,21	638,94	102,12	23775	3800	11213	8980	35375
					235,47	26,85	8762	999	–	2620	
280	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=50,000;	м2 стяжки	1860,5	18,39	1,52	34221	2819	29779	2203	39338
					0,87	0,41	1623	772	–	2914	
281	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0247	78056,68	6032,39	1928	149	206	1897	4131
					63684,21	1417	1573	35	–	306	
282	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0247	327379		8086		8086	–	8733

				–		–		–	647	
283 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,62	91,94	1,61	57	1	27	20	83
				46,77	–	29	–	–	6	
284 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,24	85,48	1,61	106	2	70	23	139
				27,42	–	34	–	–	10	
285 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	18,4625	3206,99	13,97	59209	258	38170	19182	84662
				1125,58	3,74	20781	69	–	6271	
9.4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)										
286 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,16318	78030,4	6042,41	12733	986	1358	12534	27288
				63665,89	1427,87	10389	233	–	2021	
287 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16318	327379		53422		53422	–	57696
				–		–		–	4274	
288 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,1	92,44	2,44	379	10	179	132	552
				46,34	0,49	190	2	–	41	

289	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,2	85	1,71	697	14	461	155	920
					27,07	0,24	222	2	–	68	
290	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	86,4768	3206,96	13,99	277328	1210	178782	89846	396548
					1125,57	3,74	97336	323	–	29374	
291	2113-0816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты)	кг	1,4	839		1175		1175	–	1269
					–		–		–	94	

9.5 Воронки водосточные

292	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	2	2264,5	120,5	4529	241	3967	346	5265
					160,5	27,5	321	55	–	390	
293	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	м	5	2078		10390		10390	–	11221
					–		–		–	831	
294	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %	м2 кровли	7	1150,71	14,71	8055	103	6909	995	9774
					149	5,43	1043	38	–	724	

295	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	7	515,29	7	3607	49	3086	451	4383
					67,43	2,57	472	18	–	325	
296	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (хомут,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,4265	3207,06	14,01	10989	48	7084	3559	15712
					1125,64	3,5	3857	12	–	1164	
	9.6 Ограждение кровли										
297	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	75,08	102,42	23,11	7690	1735	524	5452	14193
					72,34	6,59	5431	495	–	1051	
298	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,6577	651627		428575		428575	–	462861
					–		–		–	34286	
299	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,44	92,27	2,37	1517	39	716	529	2210
					46,35	0,24	762	4	–	164	
300	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,88	84,98	1,64	2794	54	1849	622	3689
					27,1	0,3	891	10	–	273	
	Итого по разделу 9						**5 825 922**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					788 286				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204 678				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 261				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 645 178				
	Накладные расходы, тенге					756 230				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					431 550				

Раздел 10 Ограждения лестниц

301	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	110,815	3782,48	84,32	419156	9344	132732	331936	811179
					2500,38	38,1	277080	4222	–	60087	
302	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=8,000;	м ограждения	11,2	708,21	78,13	7932	875	829	7812	17004
					556,07	35	6228	392	–	1260	
303	2106-0510-0101	Ограждения	т	1,24847	651627		813537		813537	–	878620
					–		–		–	65083	
304	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05945	564793,94	6038,69	33577	359	29433	4567	41196
					63666,95	1429,77	3785	85	–	3052	
305	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	31,2	92,24	2,34	2878	73	1359	1003	4191
					46,35	0,26	1446	8	–	310	

306	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	62,4	84,97	1,65	5302	103	3508	1179	6999
					27,1	0,29	1691	18	–	518	
307	1115-0403-0301	Поручень. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,120;	м2 окрашиваемой поверхности	13,2978	891,88	2,41	11860	32	2829	7213	20599
					676,73	1,28	8999	17	–	1526	
		Итого по разделу 10					**1 779 788**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					299 229				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 786				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 742				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					984 227				
		Накладные расходы, тенге					353 710				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					131 836				

Раздел 11 Ограждения входных групп

11.1 Входная группа 1

308	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10918	74803,08	25847,22	8167	2822	1117	3574	12680
					38725,04	8710,39	4228	951	–	939	
309	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,10918	651627		71145		71145	–	76837
					–		–		–	5692	

310	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,7	92,22	2,22	249	6	118	86	362
					46,3	–	125	–	–	27	
311	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,4	84,63	1,48	457	8	303	102	604
					27,04	0,37	146	2	–	45	

11.2 Входная группа 3

312	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07389	74786,85	25835,7	5526	1909	756	2418	8580
					38719,72	8715,66	2861	644	–	636	
313	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,07389	651627		48149		48149	–	52001
					–		–		–	3852	
314	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,85	92,97	2,7	172	5	81	59	249
					46,49	–	86	–	–	18	
315	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,7	84,59	1,62	313	6	207	70	414
					27,03	0,54	100	2	–	31	

11.3 Входная группа 5

316	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0856	74836,45	25864,49	6406	2214	877	2802	9945
					38726,64	8714,95	3315	746	–	737	
317	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0856	651627		55779		55779	–	60241
					–		–		–	4462	
318	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,1	91,9	2,38	193	5	91	67	281
					46,19	–	97	–	–	21	
319	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,2	85	1,67	357	7	236	80	472
					27,14	0,48	114	2	–	35	

Итого по разделу 11	**222 666**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 982
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 347
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 859
Накладные расходы, тенге	9 258
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 495

Раздел 12 Утепление вентшахт

12.1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)

320	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 % К=12,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	108,84	4361,93	14,9	474753	1622	402317	64325	582204
					650,62	6,05	70814	658	–	43126	
321	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм НР = 80 % К=12,000;	м2	108,84	432,89	3,33	47116	362	16457	24330	77162
					278,36	1,07	30297	116	–	5716	
322	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=12,000;	м3	14,85672	26864		399111		399111	–	431040
					–		–		–	31929	
323	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=12,000;	т стальных элементов	0,64572	78026,08	6039,77	50383	3900	5373	49595	107976
					63665,37	1424,77	41110	920	–	7998	
324	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,5598	267504		149749		149749	–	161729
					–		–		–	11980	
325	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=12,000;	м2	3,12	1606		5011		5011	–	5412

				–		–		–	401	
326	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,07584	327379		24828		24828	–	26814
					–		–		–	1986	
327	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=12,000;	м2 покрытия	38,112	3206,97	13,99	122224	533	78793	39597	174767
					1125,58	3,73	42898	142	–	12946	
12.2 Вентшахта ВШ-2											
328	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12,2	4361,89	14,92	53215	182	45095	7210	65259
					650,66	5,98	7938	73	–	4834	
329	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	12,2	432,87	3,28	5281	40	1845	2727	8649
					278,36	1,07	3396	13	–	641	
330	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,5372	26864		41295		41295	–	44599
					–		–		–	3304	

331	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08163	78022,79	6039,45	6369	493	679	6269	13649
					63665,32	1421,05	5197	116	–	1011	
332	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06824	267504		18254		18254	–	19714
					–		–		–	1460	
333	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,88	1606		1413		1413	–	1526
					–		–		–	113	
334	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01054	327379		3451		3451	–	3727
					–		–		–	276	
335	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,565	3207,23	14,02	14641	64	9439	4743	20935
					1125,52	3,72	5138	17	–	1551	

12.3 Вентшахта ВШ-3

336	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	10,92	4361,9	14,84	47632	162	40365	6454	58413
					650,64	6,04	7105	66	–	4327	
337	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	10,92	432,97	3,39	4728	37	1651	2442	7744
					278,39	1,1	3040	12	–	574	
338	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,37592	26864		36963		36963	–	39920
					–		–		–	2957	
339	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07476	78023,01	6032,64	5833	451	622	5743	12502
					63670,41	1431,25	4760	107	–	926	
340	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0638	267504		17067		17067	–	18432
					–		–		–	1365	
341	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	1606		1028		1028	–	1110

				–		–		–	82	
342	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00889	327379		2910		2910	–	3143
					–		–		–	233	
343	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,6768	3206,86	13,87	11791	51	7601	3821	16861
					1125,71	3,81	4139	14	–	1249	

12.4 Вентшахта ВШ-4 (2 шт)

344	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 % К=2,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	19,94	4361,94	14,89	86977	297	73706	11786	106664
					650,65	6,07	12974	121	–	7901	
345	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 % К=2,000;	м2	19,94	432,9	3,31	8632	66	3015	4458	14137
					278,39	1,05	5551	21	–	1047	
346	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=2,000;	м3	2,51244	26864		67494		67494	–	72894
					–		–		–	5400	

347	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,14318	78027,66	6041,35	11172	865	1191	10998	23944
					63668,11	1424,78	9116	204	–	1774	
348	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,12232	267504		32721		32721	–	35339
					–		–		–	2618	
349	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	1,16	1606		1863		1863	–	2012
					–		–		–	149	
350	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0171	327379		5598		5598	–	6046
					–		–		–	448	
351	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	6,8352	3206,93	13,9	21920	95	14131	7102	31344
					1125,64	3,8	7694	26	–	2322	

12.5 Вентшахта ВШ-5

352	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,77	4362,02	14,95	51341	176	43507	6956	62961
					650,64	6,03	7658	71	–	4664	
353	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	11,77	432,88	3,31	5095	39	1780	2631	8344
					278,33	1,1	3276	13	–	618	
354	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,48302	26864		39840		39840	–	43027
					–		–		–	3187	
355	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07854	78011,2	6035,14	6127	474	653	6032	13132
					63661,83	1426,02	5000	112	–	973	
356	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06688	267504		17891		17891	–	19322
					–		–		–	1431	
357	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,73	1606		1172		1172	–	1266

				–		–		–	94	
358	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00929	327379		3041		3041	–	3284
					–		–		–	243	
359	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,984	3206,83	14,06	12776	56	8236	4139	18268
					1125,5	3,77	4484	15	–	1353	
12.6 Вентшахта ВШ-6											
360	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	6	4361,83	14,83	26171	89	22178	3546	32094
					650,67	6	3904	36	–	2377	
361	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	6	432,83	3,33	2597	20	907	1341	4253
					278,33	1	1670	6	–	315	
362	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	0,756	26864		20309		20309	–	21934
					–		–		–	1625	

363	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05403	78030,72	6033,68	4216	326	450	4150	9035
					63668,33	1425,13	3440	77	–	669	
364	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04848	267504		12969		12969	–	14007
					–		–		–	1038	
365	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,25	1606		402		402	–	434
					–		–		–	32	
366	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00474	327379		1552		1552	–	1676
					–		–		–	124	
367	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,16	3206,48	13,89	6926	30	4465	2244	9904
					1125,46	3,7	2431	8	–	734	
		Итого по разделу 12					**2 458 608**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					293 030				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 690 388
Накладные расходы, тенге	282 639
Сметная прибыль (8 %), тенге	182 121

Раздел 13 Разные работы

13.1 Утепление стен и потолка тамбуров

368	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	67,95	432,89	3,33	29415	226	10274	15190	48173
					278,37	1,07	18915	73	–	3568	
369	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,07475	81823		6116		6116	–	6605
					–		–		–	489	
370	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,050;	м3	3,56738	22846		81500		81500	–	88020
					–		–		–	6520	
371	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	67,95	1060		72027		72027	–	77789
					–		–		–	5762	

13.2 РШ-1 (2шт)

372	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	2162,5	100	4325	200	653	3469	8418
					1736	34	3472	68	–	624	
373	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,02572	557966		14351		14351	–	15499
					–		–		–	1148	
374	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,64	92,19	1,56	59	1	28	21	86
					46,88	–	30	–	–	6	
375	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,28	85,16	1,56	109	2	72	24	144
					27,34	–	35	–	–	11	

13.3 Зонты вентиляционные

376	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	4326,67	203,75	51920	2445	4751	44550	104188
					3727	61,25	44724	735	–	7718	
377	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	823	43	2469	129	436	1907	4726
					634,67	14	1904	42	–	350	

378	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	4326,83	204	25961	1224	2375	22275	52095
					3727	61,33	22362	368	–	3859	
379	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,13577	338646,24	112889,45	45978	15327	1360	22165	73594
					215739,85	20858,81	29291	2832	–	5451	
380	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13577	314949		42761		42761	–	46182
					–		–		–	3421	
381	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537		644		644	–	696
					–		–		–	52	

13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2

382	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,9775	3334,02	530,95	3259	519	1373	1353	4981
					1398,47	139,13	1367	136	–	369	
383	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление НР = 99 %	м2 щитов	0,9775	4700,77	64,45	4595	63	4142	414	5410
					398,98	28,64	390	28	–	401	
384	1126-0201-0301	Люк. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,047	38936,17	1702,13	1830	80	1095	527	2546
					13936,17	829,79	655	39	–	189	

385	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	2,05	3353,66	9,27	6875	19	4197	2401	10018
					1297,07	4,39	2659	9	–	742	
386	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1,5	314,67	12	472	18	329	120	639
					83,33	3,33	125	5	–	47	
387	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	434		868		868	–	937
					–		–		–	69	
388	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0051	717058,82	6078,43	3657	31	3301	392	4373
					63725,49	1372,55	325	7	–	324	
389	1107-0112-0301	Прокладки резиновые . Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	0,0344	11889,53	29,07	409	1	402	8	450
					174,42	29,07	6	1	–	33	
390	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,136	74786,76	25845,59	10171	3515	1389	4451	15792
					38727,94	8705,88	5267	1184	–	1170	
391	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,136	544367		74034		74034	–	79957
					–		–		–	5923	

392	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,4	92,35	2,35	314	8	148	109	457
					46,47	–	158	–	–	34	
393	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	84,85	1,62	577	11	382	128	761
					27,06	0,29	184	2	–	56	
	13.5 Балконные ограждения										
394	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,22834	74800,74	25843,04	17080	5901	2336	7474	26518
					38727,34	8710,69	8843	1989	–	1964	
395	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,22834	544367		124301		124301	–	134245
					–		–		–	9944	
396	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,7	92,46	2,46	527	14	249	184	768
					46,32	0,35	264	2	–	57	
397	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	11,4	84,91	1,67	968	19	640	216	1279
					27,11	0,35	309	4	–	95	
398	1106-0601-0201	Стены и перегородки цементно-песчаные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (ПО-1, ПО-2) НР = 91 %	м3	0,166	79728,92	11421,69	13235	1896	6003	5246	19959

				———	———	———	———	———	———	
				32144,58	2584,34	5336	429	–	1478	
399	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00918	281662		2586		2586	–	2793
					———		———		———	———	
					–		–		–	207	
400	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01368	677046,78	1315,79	9262	18	5799	3142	13396
					———	———	———	———	———	———	
					251827,49	584,8	3445	8	–	992	

Итого по разделу 13	**851 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	150 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	470 922
Накладные расходы, тенге	135 766
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 073

Итого по смете	**238 169 631**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 465 779
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 623 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 641 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 887 248
Накладные расходы, тенге	46 551 328
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 642 193

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-5

Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

Основание: ТП РК 9 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6131,736**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**170,957**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,127**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Многонасосная установка повышения давления. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40420	1424	40420	1424	1476	23092	68593
					37520	336	37520	336	–	5081	
2	5807-2000-0001 (пл) (об)	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 ТОО "SERVICE PUMP" кстм=1,012;	к-т	1	3086616		3086616		–	–	3086616
					–		–		3086616	–	
3	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	11534	784	11534	784	121	10713	24027

				10629	303	10629	303	–	1780	
4	5104-0108-0306 (об)	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70 °С, типа Grundfos	шт.	1	335078		335078		–	–	335078
					–		–		335078	–	
5	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	1439,33	69,67	4318	209	–	4061	9049
					1369,67	11,67	4109	35	–	670	
6	2304-1012-3506	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 50, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	6744		13488		13488	–	14567
					–		–		–	1079	
7	2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	6156		6156		6156	–	6648
					–		–		–	492	
8	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	15263	122	15263	122	13218	1910	18547
					1923	26	1923	26	–	1374	
9	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10378,5	–	20757	–	20125	619	23086
					316	–	632	–	–	1710	

10	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2276	108	6828	324	894	5579	13400
					1870	27,67	5610	83	–	993	
11	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	56389		169167		169167	–	182700
					–		–		–	13533	
12	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6174		18522		18522	–	20004
					–		–		–	1482	
13	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4088	260	521	3302	7981
					3307	62	3307	62	–	591	
14	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69088		69088		69088	–	74615
					–		–		–	5527	
15	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175		6175		6175	–	6669
					–		–		–	494	

16	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367		6734		6734	–	7273
					–		–		–	539	
17	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717		717	–	774
					–		–		–	57	
18	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367		6734		6734	–	7273
					–		–		–	539	
19	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717		717	–	774
					–		–		–	57	
20	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	35356	–	35356	–	34941	407	38624
					415	–	415	–	–	2861	
21	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19378	209	19378	209	17971	1245	22273
					1198	72	1198	72	–	1650	
22	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка (№1) НР = 98 %	узел	1	41253	1108	41253	1108	23482	16651	62536

				16663	328	16663	328	–	4632	
23	2302-1105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,46	1973		4854		4854	–	5242
					–		–		–	388	
24	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431		141431		141431	–	152745
					–		–		–	11314	
25	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	
26	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23383	368	23383	368	21198	1894	27299
					1817	116	1817	116	–	2022	
27	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5059		5059		5059	–	5464
					–		–		–	405	
28	2304-1012-3202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), PN 10, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	1	5521		5521		5521	–	5963
					–		–		–	442	
29	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13240	5006	13240	5006	234	6018	20799

				8000	1865	8000	1865	–	1541		
30	5101-0102-2604 (об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071958		1071958		–	–	1071958
				–		–		1071958	–		
31	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69088		138176		138176	–	149230
				–		–		–	11054		
32	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175		12350		12350	–	13338
				–		–		–	988		
33	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 80 мм х 40мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999		1998		1998	–	2158
				–		–		–	160		
34	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2565		35910		35910	–	38783
				–		–		–	2873		

35	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137		4548		4548	–	4912
					–		–		–	364	
36	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	4952,45	48,55	99049	971	83703	14485	122617
					718,75	20,3	14375	406	–	9083	
37	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	95,95	1	1919	20	144	1720	3930
					87,75	–	1755	–	–	291	
38	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54953	622	44143	10241	70410
					599,29	15,41	10188	262	–	5216	
39	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2375,33	21	7126	63	5664	1396	9204
					466,33	8,33	1399	25	–	682	
40	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1696,17	20,83	10177	125	7254	2793	14008
					466,33	8,67	2798	52	–	1038	

41	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2824	20	1412	10	1169	233	1777
					466	10	233	5	–	132	
42	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2374	21	2374	21	1887	465	3066
					466	8	466	8	–	227	
43	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1694	20	847	10	604	233	1166
					466	10	233	5	–	86	
44	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	28	90,93	0,96	2546	27	63	2407	5349
					87,71	–	2456	–	–	396	
45	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	3,4	17631,18	289,12	59946	983	48258	10776	76380
					3148,53	85,59	10705	291	–	5658	
46	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	3,4	1445,59	7,65	4915	26	917	3940	9563
					1168,24	2,35	3972	8	–	708	

47	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	4060	68,33	2436	41	1781	616	3296
					1023,33	25	614	15	–	244	
48	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм	м	4	2914		11656		11656	–	12588
					–		–		–	932	
49	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	95,75	1	383	4	28	344	785
					87,75	–	351	–	–	58	
50	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2565		12825		12825	–	13851
					–		–		–	1026	
51	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1740		13920		13920	–	15034
					–		–		–	1114	
52	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1421		1421		1421	–	1535
					–		–		–	114	

53	2302-0103-3407	Заглушки муфтовые из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)								
			шт.	1	316		316		316	–	341
					–		–		–	25	
54	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67								
			шт.	1	1312		1312		1312	–	1417
					–		–		–	105	
55	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67								
			шт.	1	1464		1464		1464	–	1581
					–		–		–	117	
56	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	46	638,5	69,24	29371	3185	12238	11810	44475
					303,22	34,61	13948	1592	–	3294	
57	2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	874		19228		19228	–	20766
					–		–		–	1538	
58	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,7	524		9799		9799	–	10583
					–		–		–	784	

59	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	385		1271		1271	–	1373
					–		–		–	102	
60	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	197		1300		1300	–	1404
					–		–		–	104	
61	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	537		72495		72495	–	78295
					–		–		–	5800	
62	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0034	4224117,65	309117,65	14362	1051	11685	1803	17458
					478235,29	57352,94	1626	195	–	1293	
63	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	931,6	1	9316	10	1386	6340	16908
					792	0,5	7920	5	–	1252	

Итого по смете **6 131 736**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 164 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 095

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 189 807
- оборудование, тенге	4 493 652
Накладные расходы, тенге	145 093
Сметная прибыль (8 %), тенге	121 339

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Основание: ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6575,351**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2166,25**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,549**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3367		23569		23569	–	25455
					–		–		–	1886	
2	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1033		6198		6198	–	6694
					–		–		–	496	
3	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	185	717		132645		132645	–	143257

				–		–		–	10612	
4	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1033		13429		13429	–	14503
				–		–		–	1074	
5	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717		1434		1434	–	1549
				–		–		–	115	
6	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный) НР = 98 %	кран	1	35356	–	35356	–	34941	407	38624
				415	–	415	–	–	2861	
7	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (для уборки) НР = 98 %	кран	9	20866,22	–	187796	–	184059	3662	206775
				415,22	–	3737	–	–	15317	
8	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=52,000;	м подводок	26	755,23	–	19636	–	10322	9128	31065
				358,23	–	9314	–	–	2301	
9	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	91	1913,73	22,89	174149	2083	593	168080	369607
				1884,32	0,41	171473	37	–	27378	

10	2301-0601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;								
			м	90,09	489		44054		44054	–	47578
					–		–		–	3524	
11	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %								
			м трубопровода	77	1732,23	19,34	133382	1489	601	128687	283035
					1705,09	0,27	131292	21	–	20966	
12	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;								
			м	76,23	304		23174		23174	–	25028
					–		–		–	1854	
13	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %								
			м трубопровода	144	1588,74	16,37	228779	2357	1397	220548	485273
					1562,67	0,17	225025	24	–	35946	
14	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;								
			м	142,56	182		25946		25946	–	28022
					–		–		–	2076	

15	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	762	1473,5	13,64	1122806	10395	9291	1081133	2380254
					1447,66	0,1	1103120	77	–	176315	
16	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	754,38	104		78456		78456	–	84732
					–		–		–	6276	
17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1074	90,96	0,97	97695	1047	2431	92333	205230
					87,73	–	94217	–	–	15202	
18	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	458	638,48	69,25	292425	31716	121840	117584	442810
					303,21	34,6	138869	15847	–	32801	
19	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	28,6	197		5634		5634	–	6085
					–		–		–	451	
20	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	199,1	259		51567		51567	–	55692

				–		–		–	4125	
21	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	240,9	341		82147		82147	–	88719
					–		–		–	6572	
22	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	16,5	496		8184		8184	–	8839
					–		–		–	655	
23	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,7	524		9799		9799	–	10583
					–		–		–	784	
24	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	438	537		235206		235206	–	254022
					–		–		–	18816	
25	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54953	622	44143	10241	70410
					599,29	15,41	10188	262	–	5216	
26	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2824	20,87	42360	313	35051	6983	53290
					466,4	8,6	6996	129	–	3947	

27	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51	2374,88	20,9	121119	1066	96266	23741	156449
					466,41	8,59	23787	438	–	11589	
28	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	37	1798,65	20,89	66550	773	48520	17223	90475
					466,41	8,57	17257	317	–	6702	
29	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	1696,38	20,88	44106	543	31436	12103	60706
					466,42	8,58	12127	223	–	4497	
30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	167	90,97	0,98	15192	163	379	14357	31913
					87,72	–	14650	–	–	2364	
31	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	931,67	1,05	19565	22	2911	13314	35509
					792	0,52	16632	11	–	2630	

Итого по разделу 1	**5 742 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 979 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 386

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 365 623				
		Накладные расходы, тенге				1 919 524				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				425 348				
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)									
32	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %								
			комплект	3	11062,67	461,67	33188	1385	166	31641	70015
					10545,67	216,67	31637	650	–	5186	
33	5104-0106-0138 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	23754		23754		–	–	23754
					–		–		23754	–	
34	5104-0106-0311 (об)	Водонагреватели электрические проточные мощность 8 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	21444		21444		–	–	21444
					–		–		21444	–	
35	5104-0106-1005 (об)	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭПВН-18, типа ЭВАН	шт.	1	85406		85406		–	–	85406
					–		–		85406	–	
36	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %								
			узел	1	31366	448	31366	448	20106	10716	45449
					10812	123	10812	123	–	3367	

37	2302-1105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1,601	1363		2182		2182	–	2357
					–		–		–	175	
38	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484		71484		71484	–	77203
					–		–		–	5719	
39	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	
40	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15764		15764		15764	–	17025
					–		–		–	1261	
41	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1033		1033		1033	–	1116
					–		–		–	83	
42	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	1440	70	1440	70	–	1354	3018
					1370	12	1370	12	–	224	
43	2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	1	3598		3598		3598	–	3886
					–		–		–	288	

44	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5059	15177	15177	–
					–	–	–	1214
45	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2252	4504	4504	–
					–	–	–	360
46	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1033	4132	4132	–
					–	–	–	331
47	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	717	5019	5019	–
					–	–	–	402
48	2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3442	6884	6884	–
					–	–	–	551
49	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098	3098	3098	–
					–	–	–	248
50	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717	1434	1434	–
					–	–	–	115

16391	
4864	
4463	
5421	
7435	
3346	
1549	

51	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20866	–	20866	–	20451	407	22975
					415	–	415	–	–	1702	
52	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	2824,11	20,95	53658	398	44398	8845	67503
					466,42	8,58	8862	163	–	5000	
53	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2112	21	2112	21	1625	465	2783
					466	8	466	8	–	206	
54	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1796	20	898	10	655	233	1221
					466	10	233	5	–	90	
55	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20,5	90,93	0,98	1864	20	46	1762	3916
					87,71	–	1798	–	–	290	
56	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	1439,33	69,67	4318	209	–	4061	9049
					1369,67	11,67	4109	35	–	670	
57	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214		4428		4428	–	4782

				–		–		–	354	
58	2304-1012-3108	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	1318		1318		1318	–	1423
					–		–		–	105	
59	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	0,5	756	–	378	–	199	175	597
					358	–	179	–	–	44	
60	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	861		861		861	–	930
					–		–		–	69	
61	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1732,2	19,3	34644	386	156	33425	73515
					1705,1	0,25	34102	5	–	5446	
62	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	19,8	304		6019		6019	–	6501
					–		–		–	482	

63	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26522	245	219	25539	56226
					1447,67	0,11	26058	2	–	4165	
64	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	17,82	104		1853		1853	–	2001
					–		–		–	148	
65	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1588,79	16,43	22243	230	136	21441	47179
					1562,64	0,14	21877	2	–	3495	
66	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	13,86	182		2523		2523	–	2725
					–		–		–	202	
67	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1732,17	19,17	10393	115	47	10028	22055

				1705,17	0,33	10231	2	–	1634	
68	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	5,94	304		1806		1806	–	1950
					–		–		–	144	
69	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1798,75	20,75	7195	83	5246	1862	9782
					466,5	8,5	1866	34	–	725	
70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	62	90,95	0,97	5639	60	140	5330	11847
					87,73	–	5439	–	–	878	
71	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	19	638,53	69,26	12132	1316	5055	4878	18371
					303,21	34,58	5761	657	–	1361	
72	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	20,9	385		8047		8047	–	8691
					–		–		–	644	
73	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537		12351		12351	–	13339
					–		–		–	988	

74	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	931,67	1,11	3354	4	499	2282	6087
					791,94	0,28	2851	1	–	451	

Итого по разделу 2	**833 168**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	313 009
- оборудование, тенге	130 604
Накладные расходы, тенге	164 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 045

Итого по смете	**6 575 351**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 147 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 085
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 678 632
- оборудование, тенге	130 604
Накладные расходы, тенге	2 083 968
Сметная прибыль (8 %), тенге	477 393

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-7

Водопровод противопожарный В2

Основание: ТП РК 9 Общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7623,361**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**208,729**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,157**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Многонасосная установка, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40420	1424	40420	1424	1476	23092	68593
					37520	336	37520	336	–	5081	
2	5807-2000-0002 (пл) (об)	Многонасосная сертефицированная установка повышения давления для системы пожаросушения Hydro MX 1/1 CR10-4 ТОО "SERVICE PUMP" кстм=1,012;	к-т	1	5835704		5835704		–	–	5835704
					–		–		5835704	–	
3	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15463	622	15463	622	10391	4583	21650

				4450	227	4450	227	–	1604	
4	5104-0108-0105 (об)	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90 °С, типа Grundfos	шт.	1	47256		47256		–	–	47256
					–		–		47256	–	
5	1116-0601-0103	Задвижки, диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4088	260	521	3302	7981
					3307	62	3307	62	–	591	
6	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69088		69088		69088	–	74615
					–		–		–	5527	
7	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175		6175		6175	–	6669
					–		–		–	494	
8	1116-0601-0102	Задвижки диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2276	108	2276	108	298	1860	4467
					1870	28	1870	28	–	331	
9	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	56389		56389		56389	–	60900
					–		–		–	4511	

10	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174		6174		6174	–	6668
					–		–		–	494	
11	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717		717	–	774
					–		–		–	57	
12	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252		2252		2252	–	2432
					–		–		–	180	
13	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23383	368	23383	368	21198	1894	27299
					1817	116	1817	116	–	2022	
14	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	15262	122	30524	244	26434	3820	37092
					1923	26	3846	52	–	2748	
15	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10378,5	–	20757	–	20125	619	23086
					316	–	632	–	–	1710	
16	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2565		15390		15390	–	16621
					–		–		–	1231	
17	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1740		6960		6960	–	7517

				–		–		–	557	
18	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1312		2624		2624	–	2834
					–		–		–	210	
19	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные(переход). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00125	1395200	518400	1744	648	449	833	2783
					517600	155200	647	194	–	206	
20	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	10	25782,8	117,8	257828	1178	244194	12614	292077
					1245,6	41,5	12456	415	–	21635	
21	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	10	1934,6	28,6	19346	286	228	18575	40955
					1883,2	12,2	18832	122	–	3034	
22	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	10	26169		261690		261690	–	282625
					–		–		–	20935	
23	2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=10,000;	шт.	20	10528		210560		210560	–	227405
					–		–		–	16845	
24	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4952	48,25	19808	193	16740	2897	24521

				718,75	20,25	2875	81	–	1816	
25	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2112	20	1056	10	813	233	1392
					466	10	233	5	–	103	
26	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	2888,69	39,66	222429	3054	159293	60019	305044
					780,29	15,09	60082	1162	–	22596	
27	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1416	40	708	20	298	390	1186
					780	16	390	8	–	88	
28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	78	90,97	0,97	7096	76	177	6706	14906
					87,73	–	6843	–	–	1104	
29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	95,75	1	383	4	28	344	785
					87,75	–	351	–	–	58	

30	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	62,8	931,64	1,05	58507	66	8704	39816	106189
					791,99	0,53	49737	33	–	7866	
31	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	123	537		66051		66051	–	71335
					–		–		–	5284	

Итого по смете	**7 623 361**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 215 437
- оборудование, тенге	5 882 960
Накладные расходы, тенге	181 597
Сметная прибыль (8 %), тенге	128 918

Составил _____ Горленок

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-8

Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Основание: ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**12248,459**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3211,921**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,298**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4										
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№2) НР = 98 %									
			узел	1	31366	448	31366	448	20106	10716	45449
					10812	123	10812	123	–	3367	
2	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1,57	1973		3098		3098	–	3346

				–		–		–	248	
3	2303-0301-0305	Счетчики горячей воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431		141431		141431	–	152745
				–		–		–	11314	
4	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
				–		–		–	3228	
5	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19378	209	19378	209	17971	1245	22273
				1198	72	1198	72	–	1650	
6	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3367		3367		3367	–	3636
				–		–		–	269	
7	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784		17568		17568	–	18973
				–		–		–	1405	
8	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	–	123	814	1909
				415,5	–	831	–	–	141	
9	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	4304		4304		4304	–	4648
				–		–		–	344	
10	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	1	4305		4305		4305	–	4649

				–		–		–	344	
11	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1740		6960		6960	–	7517
					–		–		–	557	
12	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	1440	70	1440	70	–	1354	3018
					1370	12	1370	12	–	224	
13	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	1	2933		2933		2933	–	3168
					–		–		–	235	
14	2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм х 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364		728		728	–	786
					–		–		–	58	
15	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№3) НР = 98 %	узел	1	51448	448	51448	448	40188	10716	67137
					10812	123	10812	123	–	4973	
16	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,38	1973		4696		4696	–	5072

				–		–		–	376	
17	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21638,5	413,5	43277	827	8208	33833	83279
					17121	140,5	34242	281	–	6169	
18	5102-0604-0204 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	2	134571		269142		–	–	269142
					–		–		269142	–	
19	2303-0301-0302	Счетчики горячей воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751		30751		30751	–	33211
					–		–		–	2460	
20	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	
21	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17185	204	17185	204	15783	1245	19904
					1198	72	1198	72	–	1474	
22	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	–	123	814	1909
					415,5	–	831	–	–	141	
23	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	4304		8608		8608	–	9297
					–		–		–	689	
24	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	717		2151		2151	–	2323

				–		–		–	172	
25	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5059		35413		35413	–	38246
				–		–		–	2833	
26	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7316		14632		14632	–	15803
				–		–		–	1171	
27	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
				1369,5		11,5	2739	23	–	447	
28	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2933		5866		5866	–	6335
				–		–		–	469	
29	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	3367		37037		37037	–	40000
				–		–		–	2963	
30	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	1033		19627		19627	–	21197
				–		–		–	1570	
31	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	221	717		158457		158457	–	171134
				–		–		–	12677	

32	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1033		16528		16528	–	17850
					–		–		–	1322	
33	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	717		2151		2151	–	2323
					–		–		–	172	
34	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5009		10018		10018	–	10819
					–		–		–	801	
35	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	12046	245	24092	490	20576	3195	29470
					1513	117	3026	234	–	2183	
36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	172	1008,8	0,11	173514	19	6861	163301	363760
					968,8	–	166634	–	–	26945	
37	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	73	8129		593417		593417	–	640890
					–		–		–	47473	
38	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	49	2603		127547		127547	–	137751

				–		–		–	10204	
39	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	7556		377800		377800	–	408024
					–		–		–	30224	
40	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	50	21838,98	28,14	1091949	1407	918926	168862	1361676
					3432,32	13,84	171616	692	–	100865	
41	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	9	20866,22	–	187796	–	184059	3662	206775
					415,22	–	3737	–	–	15317	
42	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	3232,63	36,57	113142	1280	90887	21082	144962
					599,29	15,34	20975	537	–	10738	
43	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	2824,04	20,89	76249	564	63092	12568	95922
					466,41	8,56	12593	231	–	7105	
44	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	2374,88	20,9	185241	1630	147231	36308	239273
					466,41	8,58	36380	669	–	17724	

45	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2113,13	20,87	31697	313	24388	6983	41774
					466,4	8,6	6996	129	–	3094	
46	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	1798,67	20,89	176270	2047	128515	45619	239640
					466,41	8,59	45708	842	–	17751	
47	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1696,33	20,83	20356	250	14509	5586	28017
					466,42	8,58	5597	103	–	2075	
48	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1038	1473,5	13,64	1529490	14160	12655	1472724	3242391
					1447,66	0,1	1502675	105	–	240177	
49	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	1027,62	158		162364		162364	–	175353
					–		–		–	12989	

50	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	163	1588,75	16,37	258967	2669	1582	249648	549304
					1562,67	0,17	254716	27	–	40689	
51	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	161,37	270		43570		43570	–	47056
					–		–		–	3486	
52	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	95	1732,23	19,34	164562	1837	742	158769	349197
					1705,08	0,27	161983	26	–	25866	
53	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	94,05	437		41100		41100	–	44388
					–		–		–	3288	
54	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	150	1913,73	22,89	287059	3434	978	277054	609242
					1884,31	0,41	282647	61	–	45129	

55	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	148,5	717		106475		106475	–	114993
					–		–		–	8518	
56	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1711	90,96	0,97	155639	1668	3873	147096	326954
					87,73	–	150098	–	–	24219	
57	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	673	638,48	69,25	429698	46605	179035	172781	650677
					303,21	34,6	204058	23286	–	48198	
58	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	13,2	197		2600		2600	–	2808
					–		–		–	208	
59	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	287,1	259		74359		74359	–	80308
					–		–		–	5949	
60	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	121	306		37026		37026	–	39988
					–		–		–	2962	

61	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	250,8	341		85523		85523	–	92365
					–		–		–	6842	
62	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	29,7	385		11435		11435	–	12350
					–		–		–	915	
63	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	38,5	524		20174		20174	–	21788
					–		–		–	1614	
64	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	745	537		400065		400065	–	432070
					–		–		–	32005	
65	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	вставка	6	1439,33	69,67	8636	418	–	8121	18098
					1369,67	11,5	8218	69	–	1341	
66	2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	6	3598		21588		21588	–	23315
					–		–		–	1727	
67	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	вставка	7	1439,43	69,71	10076	488	–	9476	21116
					1369,71	11,57	9588	81	–	1564	

68	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	7	3888		27216		27216	–	29393
					–		–		–	2177	
69	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,35	931,65	1,06	24549	28	3652	16706	44555
					791,99	0,53	20869	14	–	3300	
		Итого по разделу 1					**12 045 929**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 132 147				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 812				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 647 651				
		- оборудование, тенге					269 142				
		Накладные расходы, тенге					3 042 985				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					872 352				

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета

70	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1033		2066		2066	–	2231
					–		–		–	165	
71	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717		1434		1434	–	1549
					–		–		–	115	
72	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20866	–	20866	–	20451	407	22975

				415	–	415	–	–	1702	
73	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	8	1008,75	0,13	8070	1	319	7595	16918
				968,75	–	7750	–	–	1253	
74	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	8129		32516		32516	–	35117
				–		–		–	2601	
75	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	2603		10412		10412	–	11245
				–		–		–	833	
76	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	1440	70	1440	70	–	1354	3018
				1370	12	1370	12	–	224	
77	2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	2958		2958		2958	–	3195
				–		–		–	237	
78	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
				1369,5	11,5	2739	23	–	447	
79	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214		4428		4428	–	4782

				–		–		–	354	
80	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1473,5	13,64	20629	191	171	19864	43732
					1447,64	0,14	20267	2	–	3239	
81	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	13,86	158		2190		2190	–	2365
					–		–		–	175	
82	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	11	1588,73	16,36	17476	180	107	16847	37069
					1562,64	0,18	17189	2	–	2746	
83	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	10,89	270		2940		2940	–	3175
					–		–		–	235	
84	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	25	90,96	0,96	2274	24	57	2149	4777

				87,72	–	2193	–	–	354	
85	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	537		4028	4028	–	4350
					–		–	–	322	

Итого по разделу 2	**202 530**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 077
Накладные расходы, тенге	50 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 002

Итого по смете	**12 248 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 184 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 731 728
- оборудование, тенге	269 142
Накладные расходы, тенге	3 093 908
Сметная прибыль (8 %), тенге	887 354

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-9

Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Основание: ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**17047,865**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2604,932**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,965**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Канализация бытовая К1										
1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	72	3015,31	89,26	217102	6427	16361	193638	443599
					2698,81	45,5	194314	3276	–	32859	
2	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	72	7183		517176		517176	–	558550
					–		–		–	41374	

3	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %								
			комплект	51	3746,22	177,41	191057	9048	27690	155783	374587
					3025,86	91,04	154319	4643	–	27747	
4	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96								
			комплект	51	13315		679065		679065	–	733390
					–		–		–	54325	
5	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	49	2562,71	67,1	125573	3288	16492	105330	249375
					2159,04	34,43	105793	1687	–	18472	
6	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94								
			шт.	49	4495		220255		220255	–	237875
					–		–		–	17620	
7	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	9	1880,89	221,44	16928	1993	2604	13076	32404
					1370,11	112,44	12331	1012	–	2400	
8	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94								
			шт.	9	7370		66330		66330	–	71636
					–		–		–	5306	
9	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	50	6239,6	145,6	311980	7280	220	302016	663116

				6089,6	74	304480	3700	–	49120	
10	5817-1000-0001 (пл) (об)	Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM"	к-т	50	91000		4550000		–	–	4550000
					–		–	4550000		–	
11	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	9	957		8613		8613	–	9302
					–		–		–	689	
12	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для моек ГОСТ 23289-94	шт.	49	957		46893		46893	–	50644
					–		–		–	3751	
13	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	72	957		68904		68904	–	74416
					–		–		–	5512	
14	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	510	843,54	1,38	430205	705	1504	419674	917869
					839,21	0,48	427996	243	–	67990	
15	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	508,98	240		122155		122155	–	131927
					–		–		–	9772	

16	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	496	815,87	3,37	404670	1671	3858	391686	860064
					804,72	1,09	399141	539	–	63708	
17	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	495,008	1214		600940		600940	–	649015
					–		–		–	48075	
18	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	39	484		18876		18876	–	20386
					–		–		–	1510	
19	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок- 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=117,000;	м	29,601	1214		35936		35936	–	38811
					–		–		–	2875	
20	2301-0506-0209	Патрубок приборный - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=13,000;	м	1,625	1214		1973		1973	–	2131
					–		–		–	158	
21	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	272	11250,26	105,97	3060070	28824	2622648	410423	3748132
					1502,2	37,5	408598	10201	–	277639	
22	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	8	8899,75	76,13	71198	609	58571	11999	89853
					1502,25	28,25	12018	226	–	6656	

23	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	470	40		18800		18800	–	20304
					–		–		–	1504	
24	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	200	133		26600		26600	–	28728
					–		–		–	2128	
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	132	537		70884		70884	–	76555
					–		–		–	5671	
26	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	22512,5	1012,5	1801	81	1362	353	2326
					4475	375	358	30	–	172	
27	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	75917,5	1147,5	30367	459	20170	7569	40971
					24345	552,5	9738	221	–	3035	
28	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком РСТ НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	12,1	551,65	27,44	6675	332	1773	3533	11025
					377,69	6,53	4570	79	–	817	
29	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01392	300490		4183		4183	–	4518
					–		–		–	335	

30	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	20,5	2747,85	75,27	56331	1543	37267	17857	80123
					854,68	34,15	17521	700	–	5935	
31	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	48,8	1723,26	–	84095	–	–	60548	156214
					1723,26	–	84095	–	–	11571	
32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,8	899,1	–	43876	–	–	31591	81504
					899,1	–	43876	–	–	6037	

Итого по разделу 1 **15 009 350**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 179 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 62 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 318 103
- оборудование, тенге 4 550 000

Накладные расходы, тенге 2 125 076

Сметная прибыль (8 %), тенге 774 763

Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)

33	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3016	89	3016	89	228	2689	6161
					2699	45	2699	45	–	456	

34	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183		7183		7183	–	7758
					–		–		–	575	
35	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3745	177	3745	177	542	3055	7344
					3026	91	3026	91	–	544	
36	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315		13315		13315	–	14380
					–		–		–	1065	
37	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034
					–		–		–	77	
38	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	843,5	1,5	1687	3	6	1644	3597
					839	–	1678	–	–	266	
39	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	1,996	240		479		479	–	517

				–		–		–	38	
40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	816	3,4	4080	17	39	3948	8670
					804,8	1	4024	5	–	642	
41	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	1214		6058		6058	–	6543
					–		–		–	485	
42	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	–	523
					–		–		–	39	
43	2301-0506-0209	Крмпенсационный патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,253	1214		307		307	–	332
					–		–		–	25	
44	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	23	11250,22	105,91	258755	2436	221768	34706	316938
					1502,22	37,52	34551	863	–	23477	
45	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	40		120		120	–	130
					–		–		–	10	
46	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	133		399		399	–	431
					–		–		–	32	

47	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17184		17184	–	18559
					–		–		–	1375	
48	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
49	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	12,5	2747,92	75,28	34349	941	22724	10889	48857
					854,72	34,16	10684	427	–	3619	
50	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,4	1723,27	–	50664	–	–	36478	94113
					1723,27	–	50664	–	–	6971	
51	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,4	899,12	–	26434	–	–	19032	49103
					899,12	–	26434	–	–	3637	

Итого по разделу 2	**585 338**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	291 995
Накладные расходы, тенге	112 494
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 359

Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)

52	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3016	89	3016	89	228	2689	6161
					2699	45	2699	45	–	456	
53	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183		7183		7183	–	7758
					–		–		–	575	
54	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3745	177	3745	177	542	3055	7344
					3026	91	3026	91	–	544	
55	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315		13315		13315	–	14380
					–		–		–	1065	
56	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034
					–		–		–	77	
57	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	844	1,67	2532	5	9	2469	5401
					839,33	0,33	2518	1	–	400	

58	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	2,994	240		719		719	–	777
					–		–		–	58	
59	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	815,92	3,42	9791	41	93	9477	20809
					804,75	1,08	9657	13	–	1541	
60	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	11,976	1214		14539		14539	–	15702
					–		–		–	1163	
61	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	–	523
					–		–		–	39	
62	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,253	1214		307		307	–	332
					–		–		–	25	
63	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	21	11250,24	105,95	236255	2225	202484	31686	289376
					1502,19	37,48	31546	787	–	21435	
64	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	40		120		120	–	130
					–		–		–	10	

65	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100								
			шт.	8	133		1064		1064	–	1149
					–		–		–	85	
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17184		17184	–	18559
					–		–		–	1375	
67	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100									
			шт.	1	3932		3932		3932	–	4247
					–		–		–	315	
68	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
69	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %									
			м труб	8,5	2747,88	75,29	23357	640	15452	7404	33222
					854,71	34,12	7265	290	–	2461	
70	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20,2	1723,27	–	34810	–	–	25063	64663
					1723,27	–	34810	–	–	4790	
71	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,2	899,11	–	18162	–	–	13077	33738
					899,11	–	18162	–	–	2499	
		Итого по разделу 3					**525 653**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				109 737				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 190				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 231				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				278 814				
		Накладные расходы, тенге				94 973				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 939				

Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)

72	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3015	89,33	9045	268	681	8067	18481
					2698,67	45,33	8096	136	–	1369	
73	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7183		21549		21549	–	23273
					–		–		–	1724	
74	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	3	957		2871		2871	–	3101
					–		–		–	230	
75	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	1392	74	2784	148	449	2218	5402
					1093,5	38	2187	76	–	400	
76	2917-1000-0001 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжиниринг+Е"	шт	2	2786		5572		5572	–	6018
					–		–		–	446	

77	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	843,6	1,4	8436	14	30	8228	17997
					839,2	0,4	8392	4	–	1333	
78	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	9,98	240		2395		2395	–	2587
					–		–		–	192	
79	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	815,78	3,33	7342	30	70	7107	15605
					804,67	1,11	7242	10	–	1156	
80	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	8,982	1214		10904		10904	–	11776
					–		–		–	872	
81	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	–	523
					–		–		–	39	
82	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,253	1214		307		307	–	332
					–		–		–	25	
83	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	2	8899	76	17798	152	14642	3000	22462

				1502	28,5	3004	57	–	1664	
84	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	45	11250,27	105,98	506262	4769	433894	67901	620096
					1502,2	37,51	67599	1688	–	45933	
85	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	11	40		440		440	–	475
					–		–		–	35	
86	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	133		399		399	–	431
					–		–		–	32	
87	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102	537		54774		54774	–	59156
					–		–		–	4382	
88	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	22512,5	1012,5	1801	81	1362	353	2326
					4475	375	358	30	–	172	
89	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	7,5	2747,73	75,2	20608	564	13634	6533	29312
					854,67	34,13	6410	256	–	2171	
90	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,1	1723,26	–	31191	–	–	22458	57941
					1723,26	–	31191	–	–	4292	

91	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,1	899,12	–	16274	–	–	11717	30230
					899,12	–	16274	–	–	2239	

Итого по разделу 4	**927 524**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	150 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге	564 457
Накладные расходы, тенге	137 582
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 706

Итого по смете	**17 047 865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 573 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 453 369
- оборудование, тенге	4 550 000
Накладные расходы, тенге	2 470 125
Сметная прибыль (8 %), тенге	925 767

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-10

Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН

Основание: ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**701,242**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**86,615**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,067**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5102-0106-0103 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	3	65378		196134		–	–	196134
					–		–		196134	–	
2	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9889	540	–	9297	20721
					1869,8	27,6	9349	138	–	1535	
3	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367		6734		6734	–	7273

				–		–		–	539	
4	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7173		21519		21519	–	23241
					–		–		–	1722	
5	1116-0601-0103	Задвижки диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3567,5	260,5	7135	521	–	6602	14836
					3307	61,5	6614	123	–	1099	
6	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69088		138176		138176	–	149230
					–		–		–	11054	
7	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175		12350		12350	–	13338
					–		–		–	988	
8	1116-0601-0102	Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1977,75	108	7911	432	–	7438	16577
					1869,75	27,75	7479	111	–	1228	
9	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3231		6462		6462	–	6979
					–		–		–	517	
10	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583		9166		9166	–	9899
					–		–		–	733	

11	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	
12	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3888		7776		7776	–	8398
					–		–		–	622	
13	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	
14	2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323		12646		12646	–	13658
					–		–		–	1012	
15	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2888,63	39,63	69327	951	49649	18707	95077
					780,29	15,08	18727	362	–	7043	
16	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1530	39,5	3060	79	1420	1559	4989
					780,5	15	1561	30	–	370	
17	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	

18	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464	–	1581
					–		–		–	117	
19	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %	бак	2	18532,5	1616,5	37065	3233	975	33381	76082
					16428,5	602,5	32857	1205	–	5636	
20	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	10156		2031		2031	–	2193
					–		–		–	162	
21	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0245	247336		6060		6060	–	6545
					–		–		–	485	
22	2301-0201-0112	Трубы воздушные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	351		35		35	–	38
					–		–		–	3	
23	2301-0201-0143	Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1048		210		210	–	227
					–		–		–	17	
24	2301-0201-0171	Патрубок, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2150		430		430	–	464
					–		–		–	34	

25	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон ревизия двухоборотная)	т	0,0092	341034		3138		3138	–	3389
					–		–		–	251	
26	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537		10203		10203	–	11019
					–		–		–	816	
27	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	931,88	1,25	2982	4	444	2028	5411
					791,88	0,31	2534	1	–	401	

Итого по смете	**701 242**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 628
- оборудование, тенге	196 134
Накладные расходы, тенге	84 426
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 417

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-11

Внутренний водосток К2

Основание: ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1072,197**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**184,581**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,137**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	18000	328	72000	1312	56126	14379	93289
					3640,5	27,5	14562	110	–	6910	
2	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	1154,88	69,17	110868	6640	6022	98603	226229
					1022,98	25,09	98206	2409	–	16758	
3	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	96	4145		397920		397920	–	429754
					–		–		–	31834	

4	2301-1307-0108	Компенсационный патрубок, DN 108 мм К=4,000;	м	1,012	4145		4195		4195	–	4531
					–		–		–	336	
5	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2345		21105		21105	–	22793
					–		–		–	1688	
6	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	3167		19002		19002	–	20522
					–		–		–	1520	
7	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	47	931,64	1,04	43787	49	6514	29799	79473
					792	0,53	37224	25	–	5887	
8	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	75921,43	1148,57	53145	804	35299	13247	71703
					24345,71	554,29	17042	388	–	5311	
9	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	21,6	551,67	27,41	11916	592	3166	6307	19681
					377,69	6,53	8158	141	–	1458	

10	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,02484	300490		7464		7464	–	8061
					–		–		–	597	
11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537		59070		59070	–	63796
					–		–		–	4726	
12	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2375,11	20,89	21376	188	16990	4190	27611
					466,44	8,56	4198	77	–	2045	
13	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1	2073	26	2073	26	6	2000	4399
					2041	–	2041	–	–	326	
14	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 50x2.2 ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	0,99	332		329		329	–	355
					–		–		–	26	

Итого по смете	**1 072 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	633 208
Накладные расходы, тенге	168 525
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 422

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-12

Отопление (жилая часть)

Основание: ТП РК 9 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**50388,307**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**9248,066**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**6,754**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	375,2	1210,63	160,02	454227	60039	64998	352477	871240
					877,37	81,24	329190	30480	–	64536	
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	375,2	16146		6057979		6057979	–	6542617
					–		–		–	484638	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	160	297,2	–	47552	–	18066	28896	82564

				184,29	–	29486	–	–	6116	
4	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	19898,75	209,44	318380	3351	158564	154422	510626
					9779,06	69,25	156465	1108	–	37824	
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	18	1480,11	–	26642	–	–	19982	50354
					1480,11	–	26642	–	–	3730	
6	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	18	2855		51390		51390	–	55501
					–		–		–	4111	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	8	1204	–	9632	–	–	7224	18204
					1204	–	9632	–	–	1348	
8	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	39132		117396		117396	–	126788
					–		–		–	9392	
9	2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	43589		217945		217945	–	235381

				–		–		–	17436	
10	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях HP = 75 %	шт.	8	1204	–	9632	–	–	7224	18204
					1204	–	9632	–	–	1348	
11	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	82418		247254		247254	–	267034
					–		–		–	19780	
12	2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	87442		437210		437210	–	472187
					–		–		–	34977	
13	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	8	16826		134608		134608	–	145377
					–		–		–	10769	
14	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	31569		1767864		1767864	–	1909293
					–		–		–	141429	

15	1311-0203-0101	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	56	1204	–	67424	–	–	50568	127431
					1204	–	67424	–	–	9439	
16	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	56	43291		2424296		2424296	–	2618240
					–		–		–	193944	
17	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	56	10511,57	148	588648	8288	522392	59658	700170
					1035,14	51,93	57968	2908	–	51864	
18	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	160	5521		883360		883360	–	954029
					–		–		–	70669	
19	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	160	1204	–	192640	–	–	144480	364090
					1204	–	192640	–	–	26970	

20	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss								
			шт.	160	6568		1050880		1050880	–	1134950
					–		–		–	84070	
21	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005								
			шт.	160	3189		510240		510240	–	551059
					–		–		–	40819	
22	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	112	5394		604128		604128	–	652458
					–		–		–	48330	
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1330,28	18,89	23945	340	15984	7603	34072
					423,39	7,61	7621	137	–	2524	
24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	1901	18,92	24713	246	18963	5491	32620
					423,38	7,62	5504	99	–	2416	

25	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	2034,08	18,9	97636	907	76407	20270	127338
					423,38	7,54	20322	362	–	9432	
26	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	2283,72	34,64	246642	3741	185629	57681	328669
					530,3	14,69	57272	1586	–	24346	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	871	513,74	21,53	447470	18749	10292	417604	934280
					480,4	8,84	418429	7698	–	69206	
28	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	871	821		715091		715091	–	772298
					–		–		–	57207	
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	871	1445,6	7,58	1259121	6601	235108	1009266	2449858
					1168,1	2,35	1017412	2049	–	181471	
30	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	871	393		342303		342303	–	369687
					–		–		–	27384	

31	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2822	514,52	21,53	1451971	60746	35536	1353017	3029387
					480,4	8,84	1355689	24941	–	224399	
32	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	2822	1929		5443638		5443638	–	5879129
					–		–		–	435491	
33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2822	1445,6	7,58	4079490	21385	761738	3269977	7937424
					1168,1	2,35	3296367	6640	–	587957	
34	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2822	678		1913316		1913316	–	2066381
					–		–		–	153065	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3880	93,62	1	363243	3896	8783	343553	763340
					90,35	–	350564	–	–	56544	
36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	108	638,48	69,25	68956	7479	28731	27727	104418
					303,2	34,6	32746	3737	–	7735	

37	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	118,8	496		58925		58925	–	63639
					–		–		–	4714	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	86	92,21	2,33	7930	200	3744	2767	11553
					46,35	0,28	3986	24	–	856	
39	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	172	124,74	2,99	21455	515	17439	2465	25834
					20,35	0,42	3501	72	–	1914	
40	1115-0403-1004	Радиаторы, трубопровод. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	972	931,64	1,05	905554	1018	134716	616270	1643570
					792	0,53	769820	517	–	121746	
41	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	307	537		164859		164859	–	178048
					–		–		–	13189	

Итого по разделу 1	**45 159 342**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 218 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197 501
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 439 772
Накладные расходы, тенге	7 958 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 345 135

Раздел 2 Дренаж

42	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	1440,44	18,9	89307	1172	61885	26184	124730
					423,39	7,55	26250	468	–	9239	
43	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	67	1575,78	18,91	105577	1267	75944	28295	144582
					423,37	7,55	28366	506	–	10710	
44	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	129	93,62	1,01	12077	130	292	11422	25379
					90,35	–	11655	–	–	1880	
45	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	4997		559664		559664	–	604437
					–		–		–	44773	

Итого по разделу 2	**899 128**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	974
- материалы, изделия и конструкции, тенге	697 785
Накладные расходы, тенге	65 901
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 602

Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения

46	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	45,6	1210,66	160,02	55206	7297	7901	42838	105888
					877,37	81,23	40008	3704	–	7844	
47	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	45,6	16146		736258		736258	–	795159
					–		–		–	58901	
48	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	2,8	2144,64	31,07	6005	87	5041	901	7458
					313,21	15	877	42	–	552	
49	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	15	297,13	–	4457	–	1693	2709	7739
					184,27	–	2764	–	–	573	
50	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	10	5521		55210		55210	–	59627
					–		–		–	4417	
51	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	10	1204	–	12040	–	–	9030	22756
					1204	–	12040	–	–	1686	

52	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss						
			шт.	10	6568	65680	65680	–	70934
					–	–	–	5254	
53	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005						
			шт.	10	3189	31890	31890	–	34441
					–	–	–	2551	
54	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	18	4997	89946	89946	–	97142
					–	–	–	7196	
55	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	10	5394	53940	53940	–	58255
					–	–	–	4315	
56	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005						
			шт.	16	1095	17520	17520	–	18922
					–	–	–	1402	

57	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	31569		252552		252552	–	272756
					–		–		–	20204	
58	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276
					1204	–	1204	–	–	169	
59	2304-1006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26224		26224		26224	–	28322
					–		–		–	2098	
60	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276
					1204	–	1204	–	–	169	
61	2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71514		71514		71514	–	77235
					–		–		–	5721	
62	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	10511,5	148	21023	296	18657	2131	25006

				1035	52	2070	104	–	1852	
63 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	51	1906,41	14,04	97227	716	20465	74530	185498
				1491,1	0,1	76046	5	–	13741	
64 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	195	2307,33	16,86	449930	3288	132780	307618	818152
				1609,55	0,17	313862	34	–	60604	
65 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	224	638,48	69,25	143020	15512	59590	57508	216570
				303,21	34,6	67918	7750	–	16042	
66 2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	31,9	177		5646		5646	–	6098
				–		–		–	452	
67 2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	214,5	196		42042		42042	–	45405
				–		–		–	3363	

68	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	400	1575,77	18,89	630307	7557	453398	168927	863173
					423,38	7,56	169352	3022	–	63939	
69	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	1330,19	18,88	55868	793	37293	17738	79494
					423,38	7,57	17782	318	–	5888	
70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	688	93,62	1	64410	691	1557	60919	135355
					90,35	–	62162	–	–	10026	
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	71	92,2	2,32	6546	165	3091	2284	9536
					46,34	0,28	3290	20	–	706	
72	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	142	124,74	3	17713	426	14397	2035	21328
					20,35	0,42	2890	59	–	1580	
73	1115-0403-1004	Радиаторы, трубопроводы, регистры. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	108	931,64	1,05	100617	113	14968	68475	182619
					792	0,54	85536	58	–	13527	

74	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	69	537		37053		37053	–	40017
					–		–		–	2964	
75	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00273	448977		1226		1226	–	1324
					–		–		–	98	
76	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5332,5	71,25	21330	285	16830	4232	27607
					1053,75	25,75	4215	103	–	2045	
77	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	98,25	1	393	4	28	354	807
					90,25	–	361	–	–	60	
78	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4	638,5	69,25	2554	277	1064	1027	3867
					303,25	34,5	1213	138	–	286	
79	2111-0403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	4,4	1430		6292		6292	–	6795
					–		–		–	503	

Итого по разделу 3	**4 329 837**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	864 794
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 507

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 357
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 281 746
Накладные расходы, тенге	825 062
Сметная прибыль (8 %), тенге	320 728

Итого по смете	**50 388 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 149 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 419 303
Накладные расходы, тенге	8 849 585
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 732 465

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-13

Тепловой узел (открытая система ГВС)

Основание: ТП РК 9 общ. 7С-2,1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5107,427**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**334,944**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,246**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 30 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1436,5	41	5746	164	2367	3212	9675
					803,75	15,75	3215	63	–	717	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2913,25	41	11653	164	8274	3212	16054
					803,75	15,75	3215	63	–	1189	
3	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	3404,5	49	13618	196	9608	3810	18822

				953,5	18,5	3814	74	–	1394	
4 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4094,5	71,25	16378	285	11878	4232	22259
				1053,75	25,75	4215	103	–	1649	
5 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	5332,65	71,25	106653	1425	84155	21158	138036
				1053,65	25,85	21073	517	–	10225	
6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1330,75	19	5323	76	3553	1691	7575
				423,5	7,75	1694	31	–	561	
7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1901,5	19	3803	38	2918	845	5020
				423,5	7,5	847	15	–	372	
8 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2283,2	34,6	11416	173	8592	2671	15214
				530,2	14,8	2651	74	–	1127	
9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	19	93,58	1	1778	19	42	1683	3738

				90,37	–	1717	–	–	277	
10	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	28	98,54	1	2759	28	201	2479	5657
					90,36	–	2530	–	–	419	
11	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	5430		65160		65160	–	70373
					–		–		–	5213	
12	2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5648		28240		28240	–	30499
					–		–		–	2259	
13	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8254		8254		8254	–	8914
					–		–		–	660	
14	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	3742,81	268,38	59885	4294	1088	54403	123431
					3406,44	63,13	54503	1010	–	9143	

15	2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	5	11010		55050		55050	–	59454
					–		–		–	4404	
16	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	3	13778		41334		41334	–	44641
					–		–		–	3307	
17	2304-0902-1703	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	8	15768		126144		126144	–	136236
					–		–		–	10092	
18	1311-0203-0104	Счетчик, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка НР = 75 %								
			шт.	1	4002	305	4002	305	85	2823	7371
					3612	152	3612	152	–	546	
19	2918-1000-0101 (пл)	Тепловычислитель ТВ7-01 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"								
			шт	1	67896		67896		67896	–	73328
					–		–		–	5432	
20	2918-0200-0200 (пл)	Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.48-72 м3/час Ду=50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"								
			шт	2	121777		243554		243554	–	263038
					–		–		–	19484	

21	2918-0200-0210 (пл)	Термодатчик КТПТР 03 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	к-т	1	18610		18610		18610	–	20099
					–		–		–	1489	
22	2918-0200-0220 (пл)	Модем GPRS TELEOFIS ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	37421		37421		37421	–	40415
					–		–		–	2994	
23	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	8542,5	268,5	17085	537	9735	6801	25797
					3406,5	63,5	6813	127	–	1911	
24	2304-1001-0806	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	30068		30068		30068	–	32473
					–		–		–	2405	
25	2304-1001-6604	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	36300		36300		36300	–	39204
					–		–		–	2904	
26	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511
					17634,5	145	35269	290	–	6334	
27	5818-1000-0102 (пл) (об)	Насос DAB BPH 120/280.50M ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" кстм=1,012;	шт	2	211147		422294		–	–	422294
					–		–		422294	–	

28	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	64913	466,5	129826	933	124471	4590	145169
					2211	131	4422	262	–	10753	
29	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10608,5	268,5	21217	537	13867	6801	30259
					3406,5	63,5	6813	127	–	2241	
30	2304-1001-6606	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	39407		78814		78814	–	85119
					–		–		–	6305	
31	1116-0602-0301	Регулятор температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	732	2	732	2	75	643	1485
					655	1	655	1	–	110	
32	2918-1000-0050 (пл)	Регулятор температуры тип 43-1, установка 25-70С, DN25, Kvs7,2 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	111415		111415		111415	–	120328
					–		–		–	8913	
33	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	4	726,5	–	2906	–	32	2156	5467
					718,5	–	2874	–	–	405	
34	2305-1501-1301	Регулятор погодный электронный	шт.	1	123919		123919		123919	–	133833
					–		–		–	9914	

35	2305-1501-1402	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	10327		10327		10327	–	11153
					–		–		–	826	
36	2305-1501-1404	Датчик температуры погружной	шт.	2	18493		36986		36986	–	39945
					–		–		–	2959	
37	1312-1101-0702	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	12444	4208	12444	4208	389	5708	19604
					7847	1511	7847	1511	–	1452	
38	2918-1000-0103 (пл)	Проходной клапан с электроприводом BTV/RVAN24 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	121235		121235		121235	–	130934
					–		–		–	9699	
39	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	5	489,8	–	2449	–	310	2096	4909
					427,8	–	2139	–	–	364	
40	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	4304		21520		21520	–	23242
					–		–		–	1722	
41	1312-0901-0101	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1558,75	82,5	6235	330	2694	1959	8850
					802,75	0,25	3211	1	–	656	

42	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6676	266	6676	266	2258	2602	10020
					4152	113	4152	113	–	742	
43	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	21	10388,52	–	218159	–	211321	6701	242849
					325,62	–	6838	–	–	17989	
44	1312-0901-0101	Отборное устройство. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	1558,43	82,43	32727	1731	14139	10285	46453
					802,71	0,14	16857	3	–	3441	
45	1312-0901-0101	Штуцер для манометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	1558,43	82,43	32727	1731	14139	10285	46453
					802,71	0,14	16857	3	–	3441	
46	1311-0203-0104	Регулятор давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4002	305	4002	305	85	2823	7371
					3612	152	3612	152	–	546	
47	2918-0100-2000 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип ZSN1 DN50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	481540		481540		481540	–	520063
					–		–		–	38523	
48	2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40016		80032		80032	–	86435

				–		–		–	6403	
49	2304-0911-0103	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	45037		45037		45037	–	48640
					–		–		–	3603	
50	2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	47618		47618		47618	–	51427
					–		–		–	3809	
51	2304-0911-0106	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	55795		55795		55795	–	60259
					–		–		–	4464	
52	1116-0601-0101	Регуляторы давления диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2038	83	2038	83	29	1901	4254
					1926	14	1926	14	–	315	
53	2918-1000-0051 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип 44-2, DN25, Kvs8 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	232272		232272		232272	–	250854
					–		–		–	18582	
54	1311-0203-0104	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4002	305	4002	305	85	2823	7371

					3612	152	3612	152	–	546	
55	2918-1000-0105 (пл)	Регулятор перепада давления ZSN5 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	467566		467566		467566	–	504971
					–		–		–	37405	
56	1116-0601-0101	Регулятор перепада давления, температуры диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2037,5	82,5	4075	165	58	3803	8508
					1926	14,5	3852	29	–	630	
57	2918-1000-0052 (пл)	Регулятор температуры тип 43-2, DN15, Kvs4 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	123501		123501		123501	–	133381
					–		–		–	9880	
58	2918-1000-0006 (пл)	Регулятор перепада давления ZSG5 DN15 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	208705		208705		208705	–	225401
					–		–		–	16696	
59	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	4	3206		12824		12824	–	13850
					–		–		–	1026	
60	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537		6981		6981	–	7539
					–		–		–	558	

61	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19898,5	209,5	39797	419	19820	19302	63827
					9779	69	19558	138	–	4728	
62	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	0,99	40262,63	1793,94	39860	1776	11753	20678	65381
					26596,97	885,86	26331	877	–	4843	
63	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,540;	м3	1,5246	34649		52826		52826	–	57052
					–		–		–	4226	
64	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24,4	2438,93	164,84	59510	4022	4355	39138	106540
					2095,61	14,96	51133	365	–	7892	
65	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13908	326614		45425		45425	–	49059
					–		–		–	3634	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,3	92,26	2,37	858	22	405	299	1250
					46,34	0,22	431	2	–	93	

67	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	18,6	124,73	2,96	2320	55	1886	267	2794
					20,38	0,43	379	8	–	207	

Итого по смете	**5 107 427**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 695 244
- оборудование, тенге	422 294
Накладные расходы, тенге	288 728
Сметная прибыль (8 %), тенге	347 048

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-14

Отопление (общественные помещения)

Основание: ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4946,628**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**937,86**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,68**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	37,76	1210,65	160,01	45714	6042	6542	35474	87683
					877,38	81,25	33130	3068	–	6495	
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	37,76	16146		609673		609673	–	658447
					–		–		–	48774	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	20	297,25	–	5945	–	2259	3612	10322

				184,3	–	3686	–	–	765	
4	1118-0601-0101	Коллектор пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19898,5	209,5	39797	419	19820	19302	63827
					9779	69	19558	138	–	4728	
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1480	–	2960	–	–	2220	5594
					1480	–	2960	–	–	414	
6	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	2855		5710		5710	–	6167
					–		–		–	457	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276
					1204	–	1204	–	–	169	
8	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	39132		39132		39132	–	42263
					–		–		–	3131	
9	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276

				1204	–	1204	–	–	169	
10	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	82418		82418		82418	–	89011
				–		–		–	6593	
11	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	16826		16826		16826	–	18172
				–		–		–	1346	
12	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	31569		126276		126276	–	136378
				–		–		–	10102	
13	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623		35623		35623	–	38473
				–		–		–	2850	
14	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка HP = 98 %	фильтр	4	10511,75	148	42047	592	37314	4262	50014
				1035,25	52	4141	208	–	3705	
15	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	1	14328	148	14328	148	13145	1065	16624

				1035	52	1035	52	–	1231	
16	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss								
			шт.	20	5521		110420		110420	–	119254
					–		–		–	8834	
17	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях HP = 75 %								
			шт.	20	1204	–	24080	–	–	18060	45511
					1204	–	24080	–	–	3371	
18	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss								
			шт.	20	6568		131360		131360	–	141869
					–		–		–	10509	
19	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005								
			шт.	20	3189		63780		63780	–	68882
					–		–		–	5102	
20	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	8	5394		43152		43152	–	46604

				–		–		–	3452	
21	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5430		10860		10860	–	11729
					–		–		–	869	
22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	1900,98	18,89	125465	1247	96275	27872	165604
					423,38	7,55	27943	498	–	12267	
23	1116-0301-0203	Трубопроводы из глфрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	513,74	21,53	55484	2325	1276	51780	115845
					480,4	8,83	51883	954	–	8581	
24	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	108	821		88668		88668	–	95761
					–		–		–	7093	
25	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	108	1445,6	7,58	156125	819	29152	125144	303771
					1168,09	2,35	126154	254	–	22502	
26	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	108	393		42444		42444	–	45840

				–		–		–	3396	
27	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	276	514,52	21,53	142008	5942	3476	132328	296283
					480,4	8,84	132590	2439	–	21947	
28	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	276	1929		532404		532404	–	574996
					–		–		–	42592	
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	276	1445,6	7,58	398986	2092	74500	319813	776303
					1168,09	2,35	322394	649	–	57504	
30	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	276	678		187128		187128	–	202098
					–		–		–	14970	
31	1116-0301-0205	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	515,63	21,53	20625	861	548	19179	42988
					480,4	8,85	19216	354	–	3184	
32	2916-1000-1200 (пл)	Труба Flexy TN-40A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	40	3571		142840		142840	–	154267
					–		–		–	11427	

33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 40 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1445,6	7,58	57824	303	10797	46350	112508
					1168,1	2,35	46724	94	–	8334	
34	2301-0701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40	936		37440		37440	–	40435
					–		–		–	2995	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	490	93,62	1	45872	492	1108	43387	96400
					90,35	–	44272	–	–	7141	
36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16	92,19	2,25	1475	36	697	515	2149
					46,38	0,25	742	4	–	159	
37	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	32	124,78	3,03	3993	97	3245	458	4807
					20,34	0,41	651	13	–	356	
38	1115-0403-1004	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63	931,65	1,05	58694	66	8732	39943	106528

				792	0,52	49896	33	–	7891	
39	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537		23091		23091	–	24938
					–		–		–	1847	
		Итого по разделу 1					**4 822 897**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					913 463				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 481				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 758				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 638 131				
		Накладные расходы, тенге					892 570				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					357 252				
	Раздел 2 Дренаж										
40	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1440,5	19	8643	114	5989	2534	12071
					423,33	7,67	2540	46	–	894	
41	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1575,75	18,88	37818	453	27204	10135	51789
					423,38	7,54	10161	181	–	3836	
42	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	93,63	1	2809	30	68	2657	5903
					90,37	–	2711	–	–	437	

43	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	10	4997	49970	49970	–	53968
					–	–	–	3998	

Итого по разделу 2	**123 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 231
Накладные расходы, тенге	15 326
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 165

Итого по смете	**4 946 628**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	928 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 985
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 721 362
Накладные расходы, тенге	907 896
Сметная прибыль (8 %), тенге	366 417

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-15

Вентиляция (жилые помещения)

Основание: ТП Рк 9 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3257,615**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**619,231**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,477**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Вентиляция										
	1.1 В1-В6										
1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	49	5569,82	219,96	272921	10778	2238	258495	573929
					5304,18	78,88	259905	3865	–	42513	
2	2918-0200-0300 (пл)	Вентилятор вытяжной Styl 100С ТОО "СОВПЛИМ"	шт	49	7143		350007		350007	–	378008
					–		–		–	28001	

3	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	48	1783,92	44,1	85628	2117	16784	66077	163841
					1390,15	14,54	66727	698	–	12136	
4	2920-1000-0001 (пл)	Клапан воздушный с регулируемым открыванием KIV 125 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	48	19643		942864		942864	–	1018293
					–		–		–	75429	
5	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	48	1724,25	51,1	82764	2453	12955	66693	161414
					1403,25	14,54	67356	698	–	11957	
6	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5570	220	5570	220	46	5275	11713
					5304	79	5304	79	–	868	
7	2918-0200-0400 (пл)	Вентилятор вытяжной с жалюзи NV20 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	8375		8375		8375	–	9045
					–		–		–	670	
8	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	4989	43	4989	43	3163	1765	7294
					1783	18	1783	18	–	540	
9	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5150	45	4439	667	6282
					666	15	666	15	–	465	

10	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	0,05	23080	1420	1154	71	108	768	2076
					19500	700	975	35	–	154	
11	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	0,062	34649		2148		2148	–	2320
					–		–		–	172	
12	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,4	885,71	21,43	1240	30	483	557	1941
					519,29	4,29	727	6	–	144	
13	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,00168	300490		505		505	–	545
					–		–		–	40	
1.2 ВЕ1-ВЕ6											
14	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	2540	51	2540	51	1086	1390	4244
					1403	15	1403	15	–	314	
1.3 ВЕ16, ВЕ17											

15	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	96	2307,66	51,09	221535	4905	81918	133385	383314
					1403,25	14,53	134712	1395	–	28394	
16	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12	5163,08	53,33	61957	640	37955	23155	91921
					1946,83	22,17	23362	266	–	6809	
17	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,97	5186,53	44,11	15404	131	9979	5241	22297
					1782,49	18,18	5294	54	–	1652	
18	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1	1737		1737		1737	–	1876
					–		–		–	139	
19	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	3637	8,5	7274	17	399	6727	15121
					3429	3	6858	6	–	1120	
20	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	2	50093		100186		100186	–	108201

				–		–		–	8015	
21 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	8269	65,5	16538	131	9963	6344	24713
				3222	14,5	6444	29	–	1831	
1.4 ПД1										
22 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8197	165	8197	165	737	7184	16611
				7295	36	7295	36	–	1230	
23 2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716	–	37493
				–		–		–	2777	
24 1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1579	43	1579	43	210	1314	3124
				1326	15	1326	15	–	231	
25 2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 200х150 мм	шт.	1	7932		7932		7932	–	8567
				–		–		–	635	
26 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6085	85	631	5276	12270
				5369	15	5369	15	–	909	

27	2918-0200-0500 (пл)	Клапаны огнезадерживающие с электроприводом 200х150мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	62054		62054		62054	–	67018
					–		–		–	4964	
28	1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1,0мм, периметр до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,3	4567,22	34,51	60744	459	49793	10442	76881
					788,87	12,26	10492	163	–	5695	
29	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	5,6	6268,39	93,04	35103	521	30386	3041	41196
					749,29	37,68	4196	211	–	3052	
30	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер150х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1573	51	1573	51	119	1390	3200
					1403	15	1403	15	–	237	
31	2305-0306-1831	Решетки наружные, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	2655		2655		2655	–	2867
					–		–		–	212	

Итого по разделу 1	**3 257 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	611 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 634
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 776 571
Накладные расходы, тенге	605 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	241 305

Итого по смете	**3 257 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	611 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 634
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 776 571
Накладные расходы, тенге	605 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	241 305

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-16

Вентиляция (общественные помещения)

Основание: ТП РК 9 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**13088,937**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2396,604**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,953**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15										
1	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 350х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3589,5	51	7179	102	4270	2779	10755
					1403,5	14,5	2807	29	–	797	
2	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3303,5	51	6607	102	3698	2779	10137
					1403,5	14,5	2807	29	–	751	

3	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х100 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	1	2731	51	2731	51	1277	1390	4451
					1403	15	1403	15	–	330	
4	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 250х150 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	4	2725	51	10900	204	5083	5558	17775
					1403,25	14,5	5613	58	–	1317	
5	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	1	2497	51	2497	51	1043	1390	4198
					1403	15	1403	15	–	311	
6	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	5	2345,4	51,2	11727	256	4455	6947	20168
					1403,2	14,6	7016	73	–	1494	
7	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	26	2668,42	51,08	69379	1328	31566	36126	113945
					1403,27	14,54	36485	378	–	8440	
8	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	10	2307,7	51,1	23077	511	8533	13894	39929
					1403,3	14,5	14033	145	–	2958	

9	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2307,5	51	4615	102	1706	2779	7986
					1403,5	14,5	2807	29	–	592	
10	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	3995	51	3995	51	2541	1390	5816
					1403	15	1403	15	–	431	
11	1120-0101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26	4938,1	38,89	6222	49	4230	1924	8798
					1542,06	15,87	1943	20	–	652	
12	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,98	5185,86	43,43	10268	86	6653	3494	14863
					1782,32	18,18	3529	36	–	1101	
13	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	372,8	5163,06	53,28	1924789	19861	1179136	719361	2855682
					1946,87	22,13	725792	8250	–	211532	
14	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	214,5	4987,59	42,24	1069839	9060	678428	378356	1564051

				1782,52	17,38	382351	3727	–	115856	
15	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 900 мм. Прокладка (прим.) НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	57,6	5418,63	44,29	312113	2551	206889	101443	446640
				1782,52	14,58	102673	840	–	33084	
16	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	84	5153,7	42,23	432911	3547	299809	128395	606210
				1542,32	17,38	129555	1460	–	44904	
17	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	3637	8,5	7274	17	399	6727	15121
				3429	3	6858	6	–	1120	
18	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	2	50093		100186		100186	–	108201
				–		–		–	8015	
19	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	4351	21	4351	21	269	3987	9005
				4061	7	4061	7	–	667	
20	2305-0310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	1	73741		73741		73741	–	79640

				–		–		–	5899	
21	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	8269	65,5	16538	131	9963	6344	24713
					3222	14,5	6444	29	–	1831	
22	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	11567	73	11567	73	7676	3756	16549
					3818	15	3818	15	–	1226	
23	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	4,42	23056,56	1419,46	101910	6274	9483	67847	183338
					19491,63	705,88	86153	3120	–	13581	
24	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	5,4808	34649		189904		189904	–	205096
					–		–		–	15192	
25	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	129,6	885,86	21,13	114807	2739	44723	51591	179710
					519,64	4,15	67345	538	–	13312	
26	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,15552	300490		46732		46732	–	50471
					–		–		–	3739	
27	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	91,17	6268,29	92,98	571480	8477	494698	49490	670648
					749,2	37,5	68305	3419	–	49678	

	Итого по разделу 1					**7 273 896**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 664 604				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 644				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 253				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 417 091				
	Накладные расходы, тенге					1 597 747				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					538 810				
Раздел 2 В8										
28 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %									
		вентилятор	1	5570	220	5570	220	46	5275	11713
				5304	79	5304	79	–	868	
29 2305-0402-0304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84									
		комплект	1	122479		122479		122479	–	132277
				–		–		–	9798	
30 1120-1001-0205	Глушители шума вентиляционных установок. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	2687	84	2687	84	260	2325	5413
				2343	29	2343	29	–	401	
31 2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25									
		шт.	1	26848		26848		26848	–	28996
				–		–		–	2148	
32 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,25	7432	28	1858	7	34	1785	3934

				7268	16	1817	4	–	291	
33	2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7395		14790		14790	–	15973
					–		–		–	1183	
34	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5163,15	53,33	27881	288	17080	10419	41364
					1946,85	22,04	10513	119	–	3064	
35	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	47	4987,62	42,26	234418	1986	148653	82904	342708
					1782,53	17,38	83779	817	–	25386	
36	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1783,5	43,5	3567	87	700	2753	6826
					1390	14,5	2780	29	–	506	
37	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3567		3567		3567	–	3852
					–		–		–	285	

38	2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4716		4716		4716	–	5093
					–		–		–	377	
39	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	3	208		624		624	–	674
					–		–		–	50	
40	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	2,19	23056,62	1419,63	50494	3109	4698	33617	90840
					19491,78	705,94	42687	1546	–	6729	
41	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	2,7156	34649		94093		94093	–	101620
					–		–		–	7527	
42	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	62,37	885,86	21,13	55251	1318	21523	24828	86485
					519,64	4,15	32410	259	–	6406	
43	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,07484	300490		22489		22489	–	24288
					–		–		–	1799	
44	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	47,25	6268,28	92,97	296176	4393	256383	25649	347571

				749,21	37,5	35400	1772	–	25746		
45	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5150	45	4439	667	6282
				666	15	666	15	–	465		
		Итого по разделу 2				**1 255 909**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				217 699					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 537					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 669					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				743 422					
		Накладные расходы, тенге				190 222					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				93 029					
	Раздел 3 Приточная система П1										
46	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62390	3092	4772	54354	126084
					54526	937	54526	937	–	9340	
47	5820-0001-0006 (пл) (об)	Приточная установка П1 WTR 60-30/28/4D ТОО "TABYS VS" кстм=1,012;	шт	1	448102		448102		–	–	448102
					–		–		448102	–	
48	5820-1000-0005 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П1 ТОО "TABYS VS" кстм=1,012;	шт	1	804699		804699		–	–	804699
					–		–		804699	–	

49	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %								
			шт.	3	726,67	–	2180	–	24	1617	4101
					718,67	–	2156	–	–	304	
50	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss								
			шт.	1	142234		142234		142234	–	153613
					–		–		–	11379	
51	2305-1401-0403	Ключ программирования А 230, типа Danfoss								
			шт.	1	42446		42446		42446	–	45842
					–		–		–	3396	
52	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss								
			шт.	1	21733		21733		21733	–	23472
					–		–		–	1739	
53	2305-1401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss								
			шт.	1	35600		35600		35600	–	38448
					–		–		–	2848	
54	2305-1401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss								
			шт.	1	29966		29966		29966	–	32363
					–		–		–	2397	
55	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %								
			м2 поверхности воздуховодов	1,2	5162,5	52,5	6195	63	3796	2316	9192
					1946,67	22,5	2336	27	–	681	

56	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4580,63	44,38	7329	71	5401	1842	9905
					1160,63	14,38	1857	23	–	734	
57	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5418,61	44,31	39014	319	25861	12680	55830
					1782,5	14,58	12834	105	–	4136	
58	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26	5153,69	42,23	133996	1098	92798	39740	187635
					1542,31	17,35	40100	451	–	13899	
59	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1697	32	1697	32	262	1390	3334
					1403	15	1403	15	–	247	
60	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1750	32	1750	32	315	1390	3391
					1403	15	1403	15	–	251	
61	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1768	32	5304	96	998	4169	10231

				1403,33	14,67	4210	44	–	758	
62	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1730	32	1730	32	295	1390	3370
					1403	15	1403	15	–	250	
63	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	4	1783,5	43,5	7134	174	1399	5507	13652
					1390,25	14,5	5561	58	–	1011	
64	2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483		2483		2483	–	2682
					–		–		–	199	
65	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3567		3567		3567	–	3852
					–		–		–	285	
66	2305-0302-2024	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4360		4360		4360	–	4709
					–		–		–	349	

67	2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4716		4716		4716	–	5093
					–		–		–	377	
68	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6085	85	631	5276	12270
					5369	15	5369	15	–	909	
69	2918-0200-0500 (пл)	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 500х250мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	74862		74862		74862	–	80851
					–		–		–	5989	
70	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	1,15	23056,52	1420	26515	1633	2467	17653	47701
					19491,3	706,09	22415	812	–	3533	
71	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	1,426	34649		49409		49409	–	53362
					–		–		–	3953	
72	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,8	885,88	21,13	28171	672	10974	12659	44096
					519,65	4,15	16525	132	–	3266	

73	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,03816	300490		11467		11467	–	12384
					–		–		–	917	
74	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	24,4	6268,32	92,99	152947	2269	132397	13245	179487
					749,22	37,5	18281	915	–	13295	
75	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	4	208		832		832	–	899
					–		–		–	67	
		Итого по разделу 3					**2 420 650**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					190 379				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 668				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 564				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					706 065				
		- оборудование, тенге					1 252 801				
		Накладные расходы, тенге					175 228				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					86 509				

Раздел 4 Приточная система П2

76	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62390	3092	4772	54354	126084
					54526	937	54526	937	–	9340	
77	5820-0001-0007 (пл) (об)	Приточная установка П2 ОТК 700Р-Е3 ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	110023		110023		–	–	110023
					–		–		110023	–	

78	5820-1000-0006 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П2 ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	356945		356945		–	–	356945
					–		–		356945	–	
79	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	39434	307	39434	307	35996	3154	45995
					3131	87	3131	87	–	3407	
		Итого по разделу 4					**639 047**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 657				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 399				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 024				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 768				
		- оборудование, тенге					466 968				
		Накладные расходы, тенге					57 508				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 747				

Раздел 5 Приточная система П3

80	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62390	3092	4772	54354	126084
					54526	937	54526	937	–	9340	
81	5820-0001-0008 (пл) (об)	Приточная установка П3 ОТК 700Р-Е6 ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	131596		131596		–	–	131596
					–		–		131596	–	
82	5820-1000-0007 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П3 ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	356945		356945		–	–	356945
					–		–		356945	–	

83	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1581	51	1581	51	127	1390	3209
					1403	15	1403	15	–	238	
84	2305-0306-2209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 300 мм	шт.	1	10820		10820		10820	–	11686
					–		–		–	866	
85	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26	5107,94	53,97	6436	68	3915	2431	9576
					1946,83	22,22	2453	28	–	709	
86	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,2	5163,09	53,3	145599	1503	89194	54415	216015
					1946,88	22,13	54902	624	–	16001	
87	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1698	32	3396	64	525	2779	6669
					1403,5	14,5	2807	29	–	494	
88	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1750	32	1750	32	315	1390	3391
					1403	15	1403	15	–	251	

89	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1768,5	32	3537	64	666	2779	6821
					1403,5	14,5	2807	29	–	505	
90	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1783	43	1783	43	350	1377	3413
					1390	15	1390	15	–	253	
91	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3567		3567		3567	–	3852
					–		–		–	285	
92	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	2,16	23056,94	1419,44	49803	3066	4635	33157	89597
					19491,67	706,02	42102	1525	–	6637	
93	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	2,6784	34649		92804		92804	–	100228
					–		–		–	7424	
94	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	65,2	885,87	21,13	57759	1378	22500	25956	90412

				519,65	4,16	33881	271	–	6697	
95 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,07824	300490		23510		23510	–	25391
				–		–		–	1881	
96 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	42,7	6268,27	92,97	267655	3970	231694	23179	314101
				749,2	37,52	31991	1602	–	23267	
97 2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	2	208		416		416	–	449
				–		–		–	33	

Итого по разделу 5	**1 499 435**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 331
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге	489 810
- оборудование, тенге	488 541
Накладные расходы, тенге	203 207
Сметная прибыль (8 %), тенге	74 881

Итого по смете	**13 088 937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 360 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 397 156
- оборудование, тенге	2 208 310
Накладные расходы, тенге	2 223 912
Сметная прибыль (8 %), тенге	805 976

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Мрисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-17

Теплоснабжение приточных установок

Основание: ТП РК 9 общ. 9С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**845,153**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**108,978**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,078**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	2306,45	82,64	25371	909	3277	20915	49989
					1925,91	14,27	21185	157	–	3703	
2	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4997		9994		9994	–	10794
					–		–		–	800	
3	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5394		21576		21576	–	23302

				–		–		–	1726	
4	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5430		27150		27150	–	29322
					–		–		–	2172	
5	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	649	2	649	2	75	562	1308
					572	1	572	1	–	97	
6	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623		35623		35623	–	38473
					–		–		–	2850	
7	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	14328	148	14328	148	13145	1065	16624
					1035	52	1035	52	–	1231	
8	1116-0601-0101	Клапаны обратные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4248,5	82,5	8497	165	4480	3803	13284
					1926	14,5	3852	29	–	984	
9	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91 (прим.)	шт.	2	12041		24082		24082	–	26009
					–		–		–	1927	

10	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	490	–	1960	–	249	1677	3928
					427,75	–	1711	–	–	291	
11	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	4304		17216		17216	–	18593
					–		–		–	1377	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	10388,4	–	51942	–	50314	1595	57820
					325,6	–	1628	–	–	4283	
13	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1436,52	40,83	86191	2450	35520	48171	145111
					803,68	15,55	48221	933	–	10749	
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	93,63	1	5618	60	137	5313	11805
					90,35	–	5421	–	–	874	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847
					46,35	0,32	292	2	–	63	
16	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	12,6	124,68	3,02	1571	38	1277	180	1891
					20,32	0,4	256	5	–	140	

17	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	60	638,47	69,25	38308	4155	15961	15404	58009
					303,2	34,6	18192	2076	–	4297	
18	2111-0403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	66	4326		285516		285516	–	308357
					–		–		–	22841	
19	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	12098,5	252	24197	504	20576	3291	29687
					1558,5	120,5	3117	241	–	2199	

Итого по смете	**845 153**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 496
- материалы, изделия и конструкции, тенге	566 442
Накладные расходы, тенге	102 179
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 604

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-18

Электрооборудование

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-ЭЛ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**26884,904**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**6488,794**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,777**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	26521,5	3901,5	53043	7803	33744	10261	68368
					5748	1378	11496	2756	–	5064	
2	5810-0001-0001 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-10УХЛ4 комплектно с ВРУ1-28 УХЛ4, на основании опросного листа ТП РК 9 ОБЩ (IВ, IIВ, IIIВ, IVГ)7С-2.1-2015-ЭЛ.С кстм=1,012;	к-т	1	560648		560648		–	–	560648

				–		–		560648	–	
3 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
		шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
				2874	336	2874	336	–	1178	
4 5810-0001-0002 (пл) (об)	Ящик автоматического ввода резерва АВР-50 ТОО "Компания ВЭЛС" kстм=1,012;	шт	1	82252		82252		–	–	82252
				–		–		82252	–	
5 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ПР) НР = 72 %									
		шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
				2874	336	2874	336	–	1178	
6 2307-0201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		шт.	1	11464		11464		11464	–	12381
				–		–		–	917	
7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2786	20	25074	180	12627	8832	36618
				1363	–	12267	–	–	2712	

8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4997	116,5	9994	233	4309	3974	15085
					2726	34	5452	68	–	1117	
9	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
10	2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916		1916		1916	–	2069
					–		–		–	153	
11	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	–	3100
					–		–		–	230	
12	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1397		5588		5588	–	6035
					–		–		–	447	
13	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	

14	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	428		856		856	–	924
					–		–		–	68	
15	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
16	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1								
			шт.	1	48438		48438		48438	–	52313
					–		–		–	3875	
17	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) НР = 72 % К=8,000;								
			шт.	8	24479,38	3208,13	195835	25665	135682	31220	245219
					4311	1109,13	34488	8873	–	18164	
18	2911-0001-0001 (пл)	Корпус металлический ЩЭ-6-1270-36 УХЛ3 IP31 ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" К=8,000;	шт	8	31713		253704		253704	–	274000
					–		–		–	20296	
19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=8,000;								
			шт.	96	4997,35	116,09	479746	11145	206905	190745	724130
					2726	33,61	261696	3227	–	53639	

20	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=8,000;								
			шт.	96	461		44256		44256	–	47796
					–		–		–	3540	
21	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=8,000;								
			шт.	48	601,31	91,35	28863	4385	1026	18047	50663
					488,58	33,6	23452	1613	–	3753	
22	2307-0501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=8,000;								
			шт.	48	25817		1239216		1239216	–	1338353
					–		–		–	99137	
23	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) НР = 72 %								
			шт.	1	24481	3209	24481	3209	16961	3902	30654
					4311	1109	4311	1109	–	2271	
24	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	27814		27814		27814	–	30039
					–		–		–	2225	
25	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	2	4997	116,5	9994	233	4309	3974	15085
					2726	34	5452	68	–	1117	

26	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	461		922		922	–	996
					–		–		–	74	
27	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %									
			шт.	2	601,5	91,5	1203	183	43	752	2111
					488,5	34	977	68	–	156	
28	2307-0501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1									
			шт.	2	25817		51634		51634	–	55765
					–		–		–	4131	
29	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩК) НР = 72 % К=49,000;									
			шт.	49	12412,14	1028,98	608195	50420	416949	113252	779163
					2874	336,1	140826	16469	–	57716	
30	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=49,000;	шт.	49	2942		144158		144158	–	155691
					–		–		–	11533	
31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=49,000;									
			шт.	294	2785,97	19,94	819074	5862	412490	288520	1196202

				1363	–	400722	–	–	88608	
32	2307-0204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=49,000;	шт.	49	4126		202174		202174	–	218348
					–		–		–	16174	
33	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=49,000;	шт.	49	428		20972		20972	–	22650
					–		–		–	1678	
34	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) К=49,000;	шт.	196	3793		743428		743428	–	802902
					–		–		–	59474	
35	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСВ) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
36	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6859		6859		6859	–	7408
					–		–		–	549	
37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2786	20	16716	120	8418	5888	24412

				1363	–	8178	–	–	1808	
38	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
39	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	4	1397		5588		5588	–	6035
					–		–		–	447	
40	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
41	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСН) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
42	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	10131		10131		10131	–	10941
					–		–		–	810	
43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	10	2785,8	19,9	27858	199	14029	9814	40686

				1363	–	13630	–	–	3014	
44	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435	1435	–	1550
					–		–	–	115	
45	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397	1397	–	1509
					–		–	–	112	
46	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397		4191	4191	–	4526
					–		–	–	335	
47	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793	3793	–	4096
					–		–	–	303	
48	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	4	3793		15172	15172	–	16386
					–		–	–	1214	
49	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС1) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902

				2874	336	2874	336	–	1178	
50	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101		16101		16101	–	17389
					–		–		–	1288	
51	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19503	140	9822	6870	28483
					1363	–	9541	–	–	2110	
52	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
53	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397		2794		2794	–	3018
					–		–		–	224	
54	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	–	462
					–		–		–	34	
55	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	

56	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	–	4096
					–		–		–	303	
57	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС2) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
58	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101		16101		16101	–	17389
					–		–		–	1288	
59	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4997	116	14991	348	6465	5961	22628
					2726	33,67	8178	101	–	1676	
60	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2786,07	19,93	39005	279	19644	13739	56964
					1363	–	19082	–	–	4220	
61	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	–	7427
					–		–		–	550	

62	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1482		2964		2964	–	3201
					–		–		–	237	
63	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	3	1435		4305		4305	–	4649
					–		–		–	344	
64	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	436		872		872	–	942
					–		–		–	70	
65	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	7	3793		26551		26551	–	28675
					–		–		–	2124	
66	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)								
			шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	
67	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС3) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	

68	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101		16101		16101	–	17389
					–		–		–	1288	
69	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
70	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2785,94	19,94	44575	319	22448	15702	65099
					1363	–	21808	–	–	4822	
71	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
72	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	–	3100
					–		–		–	230	
73	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	14	3793		53102		53102	–	57350
					–		–		–	4248	

74	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСэ) НР = 72 % К=8,000;								
			шт.	8	12412,13	1029	99297	8232	68073	18490	127210
					2874	336,13	22992	2689	–	9423	
75	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=8,000;								
			шт.	8	6859		54872		54872	–	59262
					–		–		–	4390	
76	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=8,000;								
			шт.	8	4997,25	116	39978	928	17242	15895	60343
					2726	33,63	21808	269	–	4470	
77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=8,000;								
			шт.	48	2786	19,94	133728	957	67347	47105	195300
					1363	–	65424	–	–	14467	
78	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=8,000;								
			шт.	8	1482		11856		11856	–	12804
					–		–		–	948	
79	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=8,000;								
			шт.	8	436		3488		3488	–	3767

				———		———		———	———	
				–		–		–	279	
80	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) К=8,000;	шт.	40	3793		151720		151720	–	163858
					———		———		———	———	
					–		–		–	12138	
		Итого по разделу 1					**8 054 945**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 115 874				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					128 257				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 730				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 786 842				
		- оборудование, тенге					642 900				
		Накладные расходы, тенге					832 031				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					549 041				
	Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками										
81	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	27119	7308	54238	14616	3638	29780	90739
					———	———	———	———	———	———	
					17992	2688,5	35984	5377	–	6721	
82	5806-0001-0001 (пл) (об)	Ящик управления ЯУ5410-1874 ТОО "Компания ВЭЛС" kстм=1,012;	шт	1	24794		24794		–	–	24794
					———		———		———	———	
					–		–		24794	–	
83	5806-0001-0002 (пл) (об)	Ящик управления ЯУ5441-1874 ТОО "Компания ВЭЛС" kстм=1,012;	шт	1	24369		24369		–	–	24369
					———		———		———	———	
					–		–		24369	–	

84	1308-0303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	8980	118	8980	118	5988	2094	11960
					2874	34	2874	34	–	886	
85	2307-0203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1	19418		19418		19418	–	20971
					–		–		–	1553	
86	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6917	111	6917	111	2855	2869	10569
					3951	34	3951	34	–	783	
87	2920-0001-0001 (пл)	Пускатель электромагнитный ПМЛ - 1220/380В РТЛ 1014 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	1	7246		7246		7246	–	7826
					–		–		–	580	
88	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	4801,56	20	43214	180	18500	17664	65748
					2726	–	24534	–	–	4870	
89	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1506		13554		13554	–	14638

				–		–		–	1084	
90	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2316	–	2316	–	–	1413	4027
					2316	–	2316	–	–	298	
91	2920-0001-0004 (пл)	Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ4 0,6/0,6/0,6 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	1	25147		25147		25147	–	27159
					–		–		–	2012	
92	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6996	26	2881	2944	10735
					4089	–	4089	–	–	795	
93	2307-0208-0116	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	2551		2551		2551	–	2755
					–		–		–	204	
94	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6996	26	2881	2944	10735
					4089	–	4089	–	–	795	
95	2307-0208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261		8261		8261	–	8922
					–		–		–	661	
		Итого по разделу 2					**335 947**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 837				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 077				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 445				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					112 920				
	- оборудование, тенге					49 163				
	Накладные расходы, тенге					59 708				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 242				

Раздел 3 Электроустановочные изделия

96	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	724,33	11,89	6519	107	75	4589	11997
					704,11	4	6337	36	–	889	
97	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	167		1503		1503	–	1623
					–		–		–	120	
98	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	486	4	486	4	8	342	894
					474	1	474	1	–	66	
99	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100) прим.	шт.	1	445		445		445	–	481
					–		–		–	36	

100	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	49	1073,53	10,96	52603	537	6298	33095	92554
					934,04	4,02	45768	197	–	6856	
101	2307-0220-0801	Розетка с вилкой РШ/ВШ-32-6 (прим.)	шт.	49	1356		66444		66444	–	71760
					–		–		–	5316	
102	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	500	515,41	3,65	257703	1827	11586	176373	468802
					488,58	1,34	244290	672	–	34726	
103	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 - РС 16-268 прим.									
			шт.	500	419		209500		209500	–	226260
					–		–		–	16760	
104	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	195	515,41	3,66	100505	713	4519	68785	182833
					488,58	1,34	95273	262	–	13543	

105	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-284) прим.									
			шт.	195	559		109005		109005	–	117725
					–		–		–	8720	
106	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	108	1135,09	17,93	122590	1936	15121	76297	214798
					977,16	4,03	105533	435	–	15911	
107	2307-0220-0804	Розетки РС 16-297 (прим.)	шт.	108	1420		153360		153360	–	165629
					–		–		–	12269	
108	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	695	33		22935		22935	–	24770
					–		–		–	1835	
109	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	700	74		51800		51800	–	55944
					–		–		–	4144	
110	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1298	–	1298	–	26	776	2240
					1272	–	1272	–	–	166	
111	2916-0001-0001 (пл)	Звонок громкого боя МЗМ-1 220 В 50 Гц ТОО "Электротехника"	шт	1	4589		4589		4589	–	4956
					–		–		–	367	

112	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	10103	50	10103	50	4601	3925	15150
					5452	–	5452	–	–	1122	
113	2307-0202-1301	Коробка клеммная КСК-16 (прим.)	шт.	1	3558		3558		3558	–	3843
					–		–		–	285	
114	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	7518	430,63	14,92	3237452	112179	908967	1615752	5241460
					294,8	3,7	2216306	27794	–	388256	
115	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	155	608,1	45,77	94256	7094	18621	51000	156876
					442,2	14,79	68541	2292	–	11620	
116	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм К=1,020;	м	158,1	300		47430		47430	–	51224
					–		–		–	3794	
117	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	1260,72	80		100858		100858	–	108927
					–		–		–	8069	
118	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	6177,12	32		197668		197668	–	213481
					–		–		–	15813	

119	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	230,52	26		5994		5994	–	6474
					–		–		–	480	
120	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	818,65	47,74	18829	1098	8793	6558	27418
					388,61	7,39	8938	170	–	2031	
121	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	22,66	159		3603		3603	–	3891
					–		–		–	288	
122	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 К=1,030;	м	1,03	220		227		227	–	245
					–		–		–	18	
123	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	538	87,04	0,91	46826	492	10288	26083	78742
					67	0,33	36046	180	–	5833	
124	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1504	101,73	1,83	153002	2748	29332	87792	260058
					80,4	0,67	120922	1011	–	19264	

125	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	4974	119,59	3,65	594859	18175	110123	340739	1010446
					93,8	1,34	466561	6687	–	74848	
126	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	662	167,68	7,31	111006	4838	17460	65151	190250
					134	2,69	88708	1780	–	14093	
127	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	10	216,8	12,8	2168	128	298	1288	3732
					174,2	4,7	1742	47	–	276	
128	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	8	284,88	22,88	2279	183	381	1284	3848
					214,38	8,5	1715	68	–	285	

129	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4714	373,2	2,74	1759251	12919	735650	731113	2689593
					214,4	1,01	1010682	4753	–	199229	
130	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,1545	50139		7746		7746	–	8366
					–		–		–	620	
131	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,35947	81511		29301		29301	–	31645
					–		–		–	2344	
132	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	1,21025	128850		155941		155941	–	168416
					–		–		–	12475	
133	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,0309	183709		5677		5677	–	6131
					–		–		–	454	

134	2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,63444	872056	553267	553267	–	597528
					–	–	–	44261	
135	2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,1581	502520	79448	79448	–	85804
					–	–	–	6356	
136	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	2,76555	319010	882238	882238	–	952817
					–	–	–	70579	
137	2306-0902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00816	1541778	12581	12581	–	13587
					–	–	–	1006	
138	2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00204	2213168	4515	4515	–	4876
					–	–	–	361	

139	2306-0902-0120	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00816	3622795	29562	29562	–
					–	–	–	2365
140	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,04017	50307	2021	2021	–
					–	–	–	162
141	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,12036	287333	34583	34583	–
					–	–	–	2767
142	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06936	446082	30940	30940	–
					–	–	–	2475
143	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	692151	28240	28240	–
					–	–	–	2259
144	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	232029	5917	5917	–
					–	–	–	473

31927

31499

6390

145	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	5,99454	269006	1612567	1612567	–	1741572
					–	–	–	129005	
146	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,15708	171883	26999	26999	–	29159
					–	–	–	2160	
147	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,8007	415455	332655	332655	–	359267
					–	–	–	26612	
148	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1224	117985	14441	14441	–	15596
					–	–	–	1155	

Итого по разделу 3	**15 865 452**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 524 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 709 705
Накладные расходы, тенге	3 290 942
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 175 217

Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов

149	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	640	430,63	14,92	275603	9550	77381	137547	446202
					294,8	3,7	188672	2366	–	33052	
150	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	652,8	26		16973		16973	–	18331
					–		–		–	1358	
151	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	640	87,04	0,91	55705	585	12240	31029	93673
					67	0,34	42880	216	–	6939	
152	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,67	81511		54612		54612	–	58981
					–		–		–	4369	
153	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	59	6491	37,95	382969	2239	143550	170770	598038
					4020	–	237180	–	–	44299	
154	2307-0202-1301	Коробка уравнивания потенциалов КУП 1101 (прим.)	шт.	59	3558		209922		209922	–	226716
					–		–		–	16794	

		Итого по разделу 4				**1 441 941**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				468 732				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 374				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 582				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				514 678				
		Накладные расходы, тенге				339 346				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				106 811				
	Раздел 5 Заземление									
155	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
		шт.	3	3206,33	166	9619	498	6307	2128	12687
				938	47	2814	141	–	940	
156	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
		м	10	686,7	24,8	6867	248	4743	1403	8932
				187,6	7,3	1876	73	–	662	
157	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Перемычка для ввода в здание (прим.) НР = 72 %								
		м	4	676,5	22,25	2706	89	1652	714	3694
				241,25	6,5	965	26	–	274	
158	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Уравнивающий проводник (прим.) НР = 72 %								
		м	4	542,25	15	2169	60	1198	667	3063

				227,75	3,75	911	15	–	227	
159	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	140	577,96	22,4	80915	3136	47763	22255	111424
					214,4	6,39	30016	894	–	8254	
160	1308-0103-2101	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	832	132	832	132	22	562	1506
					678	102	678	102	–	112	
161	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 К=0,250;	шт.	0,25	21053		5263		5263	–	5684
					–		–		–	421	
		Итого по разделу 5					**146 990**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 260				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 163				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 251				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 948				
		Накладные расходы, тенге					27 729				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 890				

Раздел 6 Молниезащита

162	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола (молниеприемная сетка) прим. НР = 72 %	м	310	375,89	53,72	116527	16653	37564	48388	178108

				201	15,79	62310	4896	–	13193	
163	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (для токоотводов) НР = 72 %	м	60	408,67	15,08	24520	905	9947	10000	37282
					227,8	3,68	13668	221	–	2762	
164	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	676,4	22,4	6764	224	4128	1783	9231
					241,2	6,4	2412	64	–	684	
165	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2405,56	166	21650	1494	11714	6383	30276
					938	47	8442	423	–	2243	
166	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	686,78	24,83	12362	447	8538	2527	16080
					187,61	7,39	3377	133	–	1191	

Итого по разделу 6	**270 977**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 723
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 891
Накладные расходы, тенге	69 081
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 073

Раздел 7 Монтажные изделия

167	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	20	515,2	102,85	10304	2057	1547	5352	16908
					335	36,65	6700	733	–	1252	
168	2306-1710-1704	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм К=20,000;	м	60	3204		192240		192240	–	207619
					–		–		–	15379	
169	2306-1710-2627	Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	21	729		15309		15309	–	16534
					–		–		–	1225	
170	2306-1710-2665	Анкер стальной забивной М6, длиной 25 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,042	31075		1305		1305	–	1409
					–		–		–	104	
171	2306-1710-2683	Соединительный комплект одинарный типа MS20 M6x20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	38	120		4560		4560	–	4925
					–		–		–	365	
172	2113-0206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,042	96482		4052		4052	–	4376
					–		–		–	324	

173	2306-1710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,084	39202		3293		3293	–	3556
					–		–		–	263	
174	2306-1710-2647	Пластина соединительная Н100 (прим.)	шт.	38	587		22306		22306	–	24090
					–		–		–	1784	

Итого по разделу 7 **279 417**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге 244 612

Накладные расходы, тенге 5 352

Сметная прибыль (8 %), тенге 20 696

Раздел 8 Система обогрева

175	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	2	1204	–	2408	–	–	1806	4551
					1204	–	2408	–	–	337	
176	2307-0213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927	–	2081
					–		–		–	154	
177	2307-0213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879

				–		–		–	139	
178	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1602,89	91,44	14426	823	1147	9186	25501
					1384	33,67	12456	303	–	1889	
179	2306-1709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2410		21690		21690	–	23425
					–		–		–	1735	
180	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	39	455,54	181,1	17766	7063	2607	7425	27206
					207,59	56,82	8096	2216	–	2015	
181	2306-0515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	39	4518		176202		176202	–	190298
					–		–		–	14096	
182	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1447	–	2894	–	20	2069	5360
					1437	–	2874	–	–	397	
183	2307-0213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496	–	27536
					–		–		–	2040	
184	2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126	–	23896

				–		–		–	1770	
185	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2785,33	20	8356	60	4207	2944	12204
					1363	–	4089	–	–	904	
186	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	–	2262
					–		–		–	168	
187	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
188	2307-0204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698	–	754
					–		–		–	56	
189	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6996	26	2881	2944	10735
					4089	–	4089	–	–	795	
190	2307-0208-0145	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	7326		7326		7326	–	7912
					–		–		–	586	

191	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
192	2307-0204-1414	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4920		4920		4920	–	5314
					–		–		–	394	
193	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
194	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
195	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	5	1428,6	–	7143	–	1828	3242	11216
					1063	–	5315	–	–	831	
196	2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061		3183		3183	–	3438
					–		–		–	255	
197	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2 (прим.)	шт.	2	1673		3346		3346	–	3614

				–		–		–	268	
198	2307-0202-0302	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, T60 (ОБ) прим.	шт.	4	1691		6764		6764	–	7305
					–		–		–	541	
199	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	430,6	14,93	17224	597	4835	8597	27887
					294,8	3,7	11792	148	–	2066	
200	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	40,8	26		1061		1061	–	1146
					–		–		–	85	
201	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	101,73	1,83	4069	73	780	2335	6916
					80,4	0,68	3216	27	–	512	
202	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	171883		7219		7219	–	7797
					–		–		–	578	
203	2302-0301-0102	Муфта полиэтиленовая труба-коробка ф20 мм IP65 (прим.)	шт.	14	192		2688		2688	–	2903
					–		–		–	215	

204	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	175	7	1225	1225	–	1323
					–	–	–	98	
205	2302-0403-2502	Хомут UP-30. 12/2 (прим.)	шт.	150	46	6900	6900	–	7452
					–	–	–	552	
206	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864	864	864	–	933
					–	–	–	69	

Итого по разделу 8	**489 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	333 596
Накладные расходы, тенге	46 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 241

Итого по смете	**26 884 904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 383 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	356 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 841 192
- оборудование, тенге	692 063
Накладные расходы, тенге	4 671 022
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 940 211

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-19

Электроосвещение

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-ЭЛ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**23052,077**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4547,991**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,371**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Шкафы распределительные										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 1) НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
2	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	

3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2785,8	19,9	27858	199	14029	9814	40686
					1363	–	13630	–	–	3014	
4	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
5	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428		3852		3852	–	4160
					–		–		–	308	
6	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 2) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
7	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19503	140	9822	6870	28483
					1363	–	9541	–	–	2110	

9	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
10	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	6	428		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 1) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
12	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	7	2786,14	20	19503	140	9822	6870	28483
					1363	–	9541	–	–	2110	
14	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	

15	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	6	428		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 2) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
17	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	7	2786,14	20	19503	140	9822	6870	28483
					1363	–	9541	–	–	2110	
19	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
20	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	6	428		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	

	Итого по разделу 1					**230 042**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 749				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 739				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 344				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 847				
	Накладные расходы, тенге					39 668				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 039				
	Раздел 2 Аппараты защиты и управления									
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2786	20	22288	160	11224	7851	32550
					1363	–	10904	–	–	2411	
22	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428		3424		3424	–	3698
					–		–		–	274	
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2784	20	2784	20	1401	981	4066
					1363	–	1363	–	–	301	
24	2907-0001-0001 (пл)	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ (16А) 10In (ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ")	шт	1	3812		3812		3812	–	4117
					–		–		–	305	
25	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1640,6	185,6	8203	928	90	5415	14707

				1437	67,2	7185	336	–	1089	
26	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11674		46696		46696	–	50432
					–		–		–	3736	
27	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674		11674		11674	–	12608
					–		–		–	934	
		Итого по разделу 2					**122 178**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 452				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 108				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					336				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 321				
		Накладные расходы, тенге					14 247				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 050				
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
28	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	641	1925,84	630,79	1234463	404334	130080	696427	2085361
					1092,12	416,87	700049	267211	–	154471	
29	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	23	1389,61	140,74	31961	3237	1622	20137	56266
					1178,35	37,65	27102	866	–	4168	

30	1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	196	3860,21	1631,82	756602	319837	155113	369315	1215990
					1437	1180,03	281652	231286	–	90073	
31	2903-0010-0001 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	33	3964		130812		130812	–	141277
					–		–		–	10465	
32	2903-0010-0002 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	156	5415		844740		844740	–	912319
					–		–		–	67579	
33	2903-0010-0003 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	25	5058		126450		126450	–	136566
					–		–		–	10116	
34	2903-0010-0004 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	5	6085		30425		30425	–	32859
					–		–		–	2434	
35	2903-0010-0005 (пл)	Светильник Диора Unit 30/4000 Д 5000К лира ТОО "КазСвет Group"	шт	22	23969		527318		527318	–	569503
					–		–		–	42185	
36	2903-0010-0006 (пл)	Светильник Diora Office SE 30/37000 prism 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	91	12893		1173263		1173263	–	1267124
					–		–		–	93861	
37	2903-0010-0007 (пл)	Светильник Diora Office SE 40/4000 opal 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	128	13920		1781760		1781760	–	1924301
					–		–		–	142541	
38	2903-0010-0008 (пл)	Светильник OD 111 HF ТОО "КазСвет Group"	шт	98	13662		1338876		1338876	–	1445986

					–	–	–	107110	
39	2903-0010-0014 (пл)	Светильник CD LED 18 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	49	15741	771309	771309	–	833014
					–	–	–	61705	
40	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	34	559	19006	19006	–	20526
					–	–	–	1520	
41	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	2938	8814	8814	–	9519
					–	–	–	705	
42	2903-0010-0009 (пл)	Светильник переносной ЛСУ-2 6 м 24 В ПВС (РВО024) ТОО "КазСвет Group"	шт	1	2054	2054	2054	–	2218
					–	–	–	164	
43	2903-0010-0011 (пл)	Люстры 5-и рожковые арт (70177) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	147	13393	1968771	1968771	–	2126273
					–	–	–	157502	
44	2903-0010-0012 (пл)	Люстры 2-х рожковые арт (7048А) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	49	6250	306250	306250	–	330750
					–	–	–	24500	

45	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	31	637		19747		19747	–	21327
					–		–		–	1580	
46	2307-0104-0501	Лампы светодиодные,, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт (прим.)	шт.	840	731		614040		614040	–	663163
					–		–		–	49123	
47	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795		239		239	–	258
					–		–		–	19	
48	2903-0010-0010 (пл)	Лампа местного освещения 60 Вт, 24В МО 24-60 ТОО "КазСвет Group"	шт	1	112		112		112	–	121
					–		–		–	9	
49	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	746		17158		17158	–	18531
					–		–		–	1373	
50	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	49	958,27	11,24	46955	551	1340	32565	85882
					919,67	3,37	45064	165	–	6362	
51	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 (Трель-3) прим.	шт.	49	925		45325		45325	–	48951

				–		–		–	3626	
	Итого по разделу 3					**13 948 085**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 053 867				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					727 959				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					499 528				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 014 624				
	Накладные расходы, тенге					1 118 444				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 033 191				
	Раздел 4 Электроустановочные изделия									
52	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	230	433,32	3,65	99664	840	2976	69233	182409
					416,73	1,34	95848	309	–	13512	
53	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	227	433,33	3,66	98365	830	2937	68331	180032
					416,73	1,35	94598	306	–	13336	
54	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	39	1137,28	16,08	44354	627	5618	27533	77638
					977,15	3,36	38109	131	–	5751	
55	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-158 прим.)	шт.	230	303		69690		69690	–	75265
					–		–		–	5575	

56	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-164 прим.)	шт.	227	324	73548	73548	–	79432
					–	–	–	5884	
57	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100 прим.)	шт.	39	825	32175	32175	–	34749
					–	–	–	2574	
58	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей К-207 (прим.)	шт.	457	33	15081	15081	–	16287
					–	–	–	1206	
59	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	769	74	56906	56906	–	61458
					–	–	–	4552	

Итого по разделу 4	**707 270**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	228 555
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	258 931
Накладные расходы, тенге	165 097
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 390

Раздел 5 Кабели, провода, трубы

60	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5465	430,63	14,92	2353375	81545	660748	1174527	3810134
					294,8	3,7	1611082	20205	–	282232	
61	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	5574,3	32		178378		178378	–	192648
					–		–		–	14270	
62	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %	м	5465	101,73	1,83	555954	9985	106583	319003	944954
					80,4	0,67	439386	3674	–	69997	
63	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2860	373,2	2,74	1067344	7837	446323	443568	1631785
					214,4	1,01	613184	2883	–	120873	
64	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	6,579	171883		1130818		1130818	–	1221283
					–		–		–	90465	
65	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,9125	117985		225646		225646	–	243698

	_____	_____	_____	_____
	–	–	–	18052

Итого по разделу 5	**8 044 502**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 663 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 762
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 748 496
Накладные расходы, тенге	1 937 098
Сметная прибыль (8 %), тенге	595 889

Итого по смете	**23 052 077**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 019 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	835 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	528 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 215 219
Накладные расходы, тенге	3 274 554
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 707 559

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-20

Пожарная сигнализация

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-ПС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**10293,656**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3127,76**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,327**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	16966,5	3	33933	6	531	20372	58649
					16698	–	33396	–	–	4344	
2	2906-0001-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж 4 А ТОО "INTANT Oskemen"	шт	2	114660		229320		229320	–	247666
					–		–		–	18346	
3	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	23716	2	23716	2	290	14289	41045
					23424	–	23424	–	–	3040	

4	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896		45896		45896	–	49568
					–		–		–	3672	
5	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	1890	–	1890	–	22	1139	3271
					1868	–	1868	–	–	242	
6	2906-0001-0002 (пл)	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	59787		59787		59787	–	64570
					–		–		–	4783	
7	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	18619,67	2007,67	55859	6023	5178	28356	90952
					14886	609	44658	1827	–	6737	
8	2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	3	11337		34011		34011	–	36732
					–		–		–	2721	
9	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113	–	2282
					–		–		–	169	
10	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	11	3821,36	1,45	42035	16	1944	24446	71799
					3643,18	–	40075	–	–	5318	
11	2906-0001-0003 (пл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	11	3276		36036		36036	–	38919

					–		–		–	2883	
12	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3820	1	3820	1	176	2222	6525
					3643	–	3643	–	–	483	
13	2906-0001-0004 (пл)	Релейный модуль адресный, 2 релейных выхода РМ-2 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	8993		8993		8993	–	9712
					–		–		–	719	
14	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	11	1917,09	1,45	21088	16	1391	12005	35740
					1789,18	–	19681	–	–	2647	
15	2906-0001-0005 (пл)	Релейный модуль адресный с контролем цепи, 1 релейный выход РМ-1К ТОО "INTANT Oskemen"	шт	11	13718		150898		150898	–	162970
					–		–		–	12072	
16	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1917,1	1,4	19171	14	1265	10914	32492
					1789,2	–	17892	–	–	2407	
17	2906-0001-0006 (пл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М ТОО "INTANT Oskemen"	шт	10	25766		257660		257660	–	278273
					–		–		–	20613	
18	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	80	2742,36	–	219389	–	15869	124147	371019
					2544	–	203520	–	–	27483	
19	2906-0001-0007 (пл)	Динамик акустический Соната-5 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	80	3283		262640		262640	–	283651

				–		–		–	21011	
20	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	12	1789,17	365,42	21470	4385	477	13119	37356
					1384	134,42	16608	1613	–	2767	
21	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	1628		19536		19536	–	21099
					–		–		–	1563	
22	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	шт.	12	1434,67	0,67	17216	8	600	10131	29535
					1384	–	16608	–	–	2188	
23	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	12	2629		31548		31548	–	34072
					–		–		–	2524	
24	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	160	2864,29	1,76	458287	282	15125	270157	786720
					2768	–	442880	–	–	58276	
25	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	160	4303		688480		688480	–	743558
					–		–		–	55078	

26	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	596	1434,66	0,66	855056	393	29799	503167	1466881
					1384	–	824864	–	–	108658	
27	2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1								
			шт.	596	2964		1766544		1766544	–	1907868
					–		–		–	141324	
28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	285	710,45	–	202477	–	1409	122651	351138
					705,5	–	201068	–	–	26010	
29	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П								
			шт.	285	132		37620		37620	–	40630
					–		–		–	3010	
30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	300	430,63	14,92	129189	4477	36272	64475	209157
					294,8	3,7	88440	1109	–	15493	
31	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	306	26		7956		7956	–	8592
					–		–		–	636	

32	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	300	87,03	0,91	26109	274	5735	14545	43906
					67	0,34	20100	101	–	3252	
33	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	2550	675,47	70,28	1722443	179217	472838	685875	2600983
					419,76	21,18	1070388	53997	–	192665	
34	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	2,781	39265		109196		109196	–	117932
					–		–		–	8736	
35	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,1545	50307		7772		7772	–	8394
					–		–		–	622	

Итого по смете	**10 293 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 069 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 344 927
Накладные расходы, тенге	1 922 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	762 492

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-21

Видеонаблюдение

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-СТН.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5607,038**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1570,658**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,059**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3353,67	45,67	10061	137	–	6079	17431
					3308	14	9924	42	–	1291	
2	2910-0001-0001 (пл)	Hikvision DS-7324HGHI-SH 24-ex канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	274034		548068		548068	–	591913
					–		–		–	43845	
3	2910-0001-0002 (пл)	Hikvision DS-7216HQHI-K1 HD TVI 16-ти канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	79129		79129		79129	–	85459
					–		–		–	6330	

4	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	9	5063,78	10	45574	90	–	27745	79185
					5053,78	–	45484	–	–	5866	
5	2910-0001-0003 (пл)	Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) HD TVI 1080P EXIR видеокамера для уличной установки ТОО "Intant Oskemen"	шт	9	15826		142434		142434	–	153829
					–		–		–	11395	
6	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	62	4344,31	5,55	269347	344	–	164092	468114
					4338,76	–	269003	–	–	34675	
7	2910-0001-0004 (пл)	Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (3,6 мм) HD TVI 720P купольная видеокамера, пластиковый корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	62	4911		304482		304482	–	328841
					–		–		–	24359	
8	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	3	1601,33	443,33	4804	1330	–	3104	8541
					1158	221,33	3474	664	–	633	
9	2910-0001-0005 (пл)	Hikvision DS-D5032FL монитор 32", метал. корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	298854		597708		597708	–	645525
					–		–		–	47817	
10	2910-0001-0006 (пл)	Hikvision DS-D5024FC Монитор цветной (23,6") ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	116819		116819		116819	–	126165
					–		–		–	9346	

11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	3	76304	–	228912	–	–	139636	398032
					76304	–	228912	–	–	29484	
12	2910-0001-0007 (пл)	ST4000VX000 Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ТОО "Intant Oskemen"	шт	3	47990		143970		143970	–	155488
					–		–		–	11518	
13	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	18619	2007,67	111714	12046	10352	56712	181900
					14886	609	89316	3654	–	13474	
14	2910-0001-0008 (пл)	SIWD1212-16C Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. ТОО "Intant Oskemen"	шт	6	16031		96186		96186	–	103881
					–		–		–	7695	
15	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	387	430,63	14,92	166652	5773	46791	83174	269812
					294,8	3,7	114088	1431	–	19986	
16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	98	545,35	35,38	53444	3467	11894	28202	88178
					388,6	11,09	38083	1087	–	6532	

17	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	608,1	45,75	12162	915	2403	6581	20242
					442,2	14,8	8844	296	–	1499	
18	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	394,74	26		10263		10263	–	11084
					–		–		–	821	
19	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	99,96	91		9096		9096	–	9824
					–		–		–	728	
20	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм К=1,020;	м	20,4	169		3448		3448	–	3724
					–		–		–	276	
21	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	233	242,04	2,17	56395	506	4155	37268	101156
					222,03	0,12	51734	27	–	7493	
22	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	98,94	56		5541		5541	–	5984
					–		–		–	443	
23	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм К=1,020;	м	96,9	107		10368		10368	–	11197
					–		–		–	829	
24	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	19,38	149		2888		2888	–	3119
					–		–		–	231	

25	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм К=1,020;	м	7,14	196		1399		1399	–	1511
					–		–		–	112	
26	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм К=1,020;	м	15,3	287		4391		4391	–	4742
					–		–		–	351	
27	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	505	87,04	0,91	43954	461	9658	24484	73913
					67	0,34	33835	170	–	5475	
28	1308-0206-3201	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус НР = 72 %	м однопроводной линии	233	370,47	0,91	86320	213	5750	57913	155772
					344,88	0,33	80357	78	–	11539	
29	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	1163	656,58	79,4	763601	92338	109115	359995	1213484
					483,36	24,08	562148	28007	–	89888	
30	2910-0001-0009 (пл)	Паритет КВК-В-2 2*0,50 кабель (провод) ТОО "Intant Oskemen" К=1,020;	м	1939,02	138		267585		267585	–	288992
					–		–		–	21407	

Итого по смете	**5 607 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 535 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 620

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 543 893
Накладные расходы, тенге	994 985
Сметная прибыль (8 %), тенге	415 338

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-22

Телефонизация, телевидение, радиофикация

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-1-СС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**26613,539**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**10520**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**5,985**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	5	4167,8	1041	20839	5205	1794	9878	33174
					2768	470,6	13840	2353	–	2457	
2	2927-0001-0001 (пл)	Бокс ОРК на 16 порта SC/APC в компл. со сплиттером 1х16, розетками и пигтейлами и КЗДС ТОО "KazSvyazComplekt"	шт	5	42045		210225		210225	–	227043
					–		–		–	16818	

3	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	9	4167,67	1041,11	37509	9370	3227	17780	59712
					2768	470,56	24912	4235	–	4423	
4	2307-0202-1101	Коробка распределительная РКП 03-1 (прим.)	шт.	9	17663		158967		158967	–	171684
					–		–		–	12717	
5	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	316	–	316	–	34	172	527
					282	–	282	–	–	39	
6	2307-0202-1102	Коробка распределительная РКП 03 (прим.)	шт.	1	12433		12433		12433	–	13428
					–		–		–	995	
7	1310-0904-0508	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР = 61 %	муфта	1	335480	250182	335480	250182	16498	87498	456816
					68800	74639	68800	74639	–	33838	
8	2916-0001-0001 (пл)	Муфта оптическая ОК FOSC 400 A8-96 F ТОО "Альянс"	шт	1	25765		25765		25765	–	27826
					–		–		–	2061	
9	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1172,4	–	5862	–	880	3039	9613
					996,4	–	4982	–	–	712	
10	2916-0001-0002 (пл)	Телефон Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	5	8679		43395		43395	–	46867
					–		–		–	3472	

11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	70	76304	–	5341280	–	–	3258181	9287418
					76304	–	5341280	–	–	687957	
12	2308-0102-0106	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-RG-1402G-W: Rev. C, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	70	51729		3621030		3621030	–	3910712
					–		–		–	289682	
13	1310-0902-1210	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000x800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2524,5	11	5049	22	395	2826	8505
					2316	–	4632	–	–	630	
14	2307-0202-1103	Ящик протяжной 400x600x200 К655У2 (прим.)	шт.	2	9112		18224		18224	–	19682
					–		–		–	1458	
15	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. (прим.) НР = 72 %	м	10	582,2	4,1	5822	41	555	3770	10359
					522,6	1	5226	10	–	767	
16	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	199203		1992		1992	–	2151
					–		–		–	159	

17	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	52	545,38	35,4	28360	1841	6312	14964	46790
					388,6	11,08	20207	576	–	3466	
18	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	22,44	91		2042		2042	–	2205
					–		–		–	163	
19	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	30,6	70		2142		2142	–	2313
					–		–		–	171	
20	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	475	242,04	2,17	114968	1031	8471	75975	206218
					222,03	0,12	105466	55	–	15275	
21	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	484,5	56		27132		27132	–	29303
					–		–		–	2171	
22	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	52	101,73	1,83	5290	95	1014	3036	8992
					80,4	0,67	4181	35	–	666	

23	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	104	44,6	0,91	4638	95	1756	2032	7204
					26,8	0,34	2787	35	–	534	
24	1308-0206-3201	Прокладка кабеля в кабельном канале (прим.) НР = 72 %	м однопроводной линии	1458	370,48	0,91	540155	1332	35988	362394	974753
					344,88	0,34	502835	490	–	72204	
25	2916-0002-0005 (пл)	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,4 ТОО "Almaty IT telecom" К=1,020;	м	23,46	17		399		399	–	431
					–		–		–	32	
26	2306-0702-0502	Кабель связи оптический КС-ОКЛОнг-2-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим.)	км	0,25	145000		36250		36250	–	39150
					–		–		–	2900	
27	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 (прим.)	км	1,5	68855		103283		103283	–	111546
					–		–		–	8263	
		Итого по разделу 1					**15 714 422**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 099 430				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					269 214				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					82 428				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 340 203				
		Накладные расходы, тенге					3 841 545				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 164 030				
Раздел 2 Телевидение										
28	1310-0501-0101	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного НР = 61 %								
			проектная зона	1	63149	–	63149	–	–	38521	109804
					63149	–	63149	–	–	8134	
29	1310-0501-0102	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего НР = 61 %								
			проектная зона	1	47665	–	47665	–	–	29076	82880

				47665	–	47665	–	–	6139	
30	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой НР = 61 %	система	1	95330	–	95330	–	–	58151	165759
					95330	–	95330	–	–	12278	
31	1310-0501-0108	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала НР = 61 %	измерение	1	13966	–	13966	–	–	8519	24284
					13966	–	13966	–	–	1799	
32	1310-0501-0109	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала НР = 61 %	измерение	1	11233	–	11233	–	–	6852	19532
					11233	–	11233	–	–	1447	
33	2308-0101-0102	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5549		5549		5549	–	5993
					–		–		–	444	
34	2308-0101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559		13559		13559	–	14644
					–		–		–	1085	
35	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	1	16850	–	16850	–	–	10279	29299

				16850	–	16850	–	–	2170	
36	2308-0505-0802	Делитель DM12	шт.	1	363		363		363	–	392
				–		–		–	29	
37	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала HP = 61 %	измерение	42	16849,81	–	707692	–	–	431692	1230535
				16849,81	–	707692	–	–	91151	
38	2308-0505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	43	640		27520		27520	–	29722
				–		–		–	2202	
39	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	151	1173,12	–	177141	–	2283	106663	306508
				1158	–	174858	–	–	22704	
40	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	153	351		53703		53703	–	57999
				–		–		–	4296	
41	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	153	33		5049		5049	–	5453
				–		–		–	404	
42	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	306	80		24480		24480	–	26438
				–		–		–	1958	

43	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
44	2307-0201-0923	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
					–		–		–	471	
45	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	3800	430,63	14,92	1636381	56701	459440	816688	2649315
					294,8	3,7	1120240	14049	–	196246	
46	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	3876	26		100776		100776	–	108838
					–		–		–	8062	
47	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	140	545,36	35,39	76350	4954	16992	40288	125969
					388,6	11,09	54404	1552	–	9331	
48	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	142,8	70		9996		9996	–	10796
					–		–		–	800	

49	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12279	715	5735	4277	17880
					388,6	7,4	5829	111	–	1324	
50	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	15,45	159		2457		2457	–	2654
					–		–		–	197	
51	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3955	87,04	0,91	344229	3613	75631	191746	578853
					67	0,34	264985	1329	–	42878	
52	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	95	44,58	0,91	4235	86	1603	1856	6578
					26,8	0,34	2546	32	–	487	
53	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;	км	0,153	190432		29136		29136	–	31467
					–		–		–	2331	
54	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 К=1,020;	км	3,978	87271		347164		347164	–	374937

				–		–		–	27773	
	Итого по разделу 2					**6 038 795**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 581 621				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 099				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 409				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 195 838				
	Накладные расходы, тенге					1 746 919				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					447 318				
Раздел 3 Молниезащита										
55	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) НР = 72 % К=2,000;	м	10	408,5	15	4085	150	1657	1667	6212
					227,8	3,7	2278	37	–	460	
	Итого по разделу 3					**6 212**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 278				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					150				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 657				
	Накладные расходы, тенге					1 667				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					460				
Раздел 4 Радиофикация										
56	1310-0409-0105	Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	37049	5704	37049	5704	897	19629	61212
					30448	1730	30448	1730	–	4534	

57	2308-0101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	21050		21050		21050	–	22734
					–		–		–	1684	
58	1310-0411-0201	Трансформатор фидерный, мощность 200 Вт. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4465	–	4465	–	313	2533	7558
					4152	–	4152	–	–	560	
59	2308-0101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422		17422		17422	–	18816
					–		–		–	1394	
60	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	54	710,44	–	38364	–	267	23239	66531
					705,5	–	38097	–	–	4928	
61	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	55	132		7260		7260	–	7841
					–		–		–	581	
62	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	53	316,47	–	16773	–	1828	9116	27960
					281,98	–	14945	–	–	2071	
63	2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	55	95		5225		5225	–	5643
					–		–		–	418	
64	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	157	528,71	4,36	83008	684	1105	58630	152969
					517,32	1,34	81219	211	–	11331	
65	2918-0012-0001 (пл)	Розетка абонентская оптическая KSC 06-012 ТОО "CST-KazSvyazKomplekt"	шт	160	1418		226880		226880	–	245030

				–		–		–	18150	
66	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	160	33		5280		5280	–	5702
					–		–		–	422	
67	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4000	430,63	14,92	1722507	59685	483622	859672	2788753
					294,8	3,7	1179200	14789	–	206574	
68	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	4080	26		106080		106080	–	114566
					–		–		–	8486	
69	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	200	545,36	35,38	109071	7076	24275	57555	179956
					388,6	11,09	77720	2218	–	13330	
70	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	204	70		14280		14280	–	15422
					–		–		–	1142	
71	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12279	715	5735	4277	17880
					388,6	7,4	5829	111	–	1324	
72	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	15,45	159		2457		2457	–	2654
					–		–		–	197	

73	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	4215	87,04	0,91	366860	3851	80604	204351	616908
					67	0,34	282405	1416	–	45697	
74	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	85	44,6	0,92	3791	78	1435	1661	5888
					26,8	0,34	2278	29	–	436	
75	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 К=1,020;	км	4,386	103462		453784		453784	–	490087
					–		–		–	36303	

Итого по разделу 4	**4 854 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 716 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 459 799
Накладные расходы, тенге	1 240 663
Сметная прибыль (8 %), тенге	359 562
Итого по смете	**26 613 539**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 399 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	414 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 997 497
Накладные расходы, тенге	6 830 794
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 971 370

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-23

Технологическое оборудование

Основание: Спецификация ТХ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**105873,148**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**493,511**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,378**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Помещения подвала									
		1.1 8,9 Камера хранения личных вещей									
1	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	22	20059		441298		–	–	441298
					–		–		441298	–	
		1.2 10.Комната дворника, 16.Комната техника									
2	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	20059		40118		–	–	40118

				–	–	40118	–	
3	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	43371	86742	–	–	86742
					–	–	86742	–	
4	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600x500x2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	18975	37950	–	–	37950
					–	–	37950	–	
1.3 12.Мастерская плотника									
5	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	20059	40118	–	–	40118
					–	–	40118	–	
6	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	43371	43371	–	–	43371
					–	–	43371	–	
7	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600x500x2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	18975	18975	–	–	18975
					–	–	18975	–	

8	5910-1000-0004 (пл) (ПЗ)	Стол-верстак столярный ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	114754	114754	–	–	114754
					–	–	114754	–	
9	5910-1000-0005 (пл) (ПЗ)	Комплект инструментов столярной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	1	271071	271071	–	–	271071
					–	–	271071	–	
1.4 14.Комната сантехника									
10	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	20059	20059	–	–	20059
					–	–	20059	–	
11	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	43371	43371	–	–	43371
					–	–	43371	–	
12	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600x500x2000мм Ш-02 ТОО"Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	18975	18975	–	–	18975
					–	–	18975	–	
13	5910-1000-0006 (пл) (ПЗ)	Верстак слесарный 76 И-01 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	76804	76804	–	–	76804
					–	–	76804	–	

14	5910-1000-0007 (пл) (ПЗ)	Ключ трубный рычажный, диаметром трубы 10-36мм КТР-1 ТОО"Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	31625		31625		–	–	31625
					–		–		31625	–	
15	5910-1000-0008 (пл) (ПЗ)	Комплект инструментов слесарной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	1	271071		271071		–	–	271071
					–		–		271071	–	
	1.5 18.Санузел										
16	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1549	94	18	1059	2817
					1437	34	1437	34	–	209	
17	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	9939		9939		–	–	9939
					–		–		9939	–	

Итого по разделу 1	**1 569 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18
- оборудование, тенге	1 566 241
Накладные расходы, тенге	1 059
Сметная прибыль (8 %), тенге	209

Раздел 2 Помещения первого этажа

2.1 1.Кладовая продуктов

18	5910-1000-0010 (пл) (ПЗ)	Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400х1200х1850мм нагрузка 50кг на полку ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	105718		211436		–	–	211436
					–		–		211436	–	
19	5910-1000-0011 (пл) (ПЗ)	Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	42287		42287		–	–	42287
					–		–		42287	–	
20	1328-0905-0101	Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	103602	12042	207204	24084	1672	116013	349074
					90724	4369	181448	8738	–	25857	
21	5910-1000-0012 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный низкотемпературный (1 глухая дверь)t-18...-12С, N=0.4кВт/час, V=700л СВ 107-S ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	614429		614429		–	–	614429
					–		–		614429	–	
22	5910-1000-0013 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ107-G ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	360525		360525		–	–	360525
					–		–		360525	–	

2.2 5.Гардероб персонала

23	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстана" kстм=1,012;	шт	1	43371		43371		–	–	43371
					–		–		43371	–	
24	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстана kстм=1,012;	шт	3	18975		56925		–	–	56925
					–		–		56925	–	
2.3 6.Доготовочная											
25	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2968	94	–	2094	5467
					2874	34	2874	34	–	405	
26	5910-1000-0014 (пл) (ПЗ)	Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800х807х860 ЭПК-47ШЖ ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	573563		573563		–	–	573563
					–		–		573563	–	
27	5910-1000-0015 (пл) (ПЗ)	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200х1100х430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	334321		334321		–	–	334321
					–		–		334321	–	

28	5910-1000-0016 (пл) (П3)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	121982		365946		–	–	365946
					–		–		365946	–	
29	1328-0905-0101	Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	103602	12042	103602	12042	836	58007	174538
					90724	4369	90724	4369	–	12929	
30	5910-1000-0013 (пл) (П3)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G ТОО Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	360525		360525		–	–	360525
					–		–		360525	–	
31	5910-1000-0017 (пл) (П3)	Кипятильник воды наливной, 30 литров, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200х1100х430 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	106621		106621		–	–	106621
					–		–		106621	–	
32	1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 98 %	комплект	2	3306	352,5	6612	705	509	5629	13220
					2699	173	5398	346	–	979	
33	5910-1000-0018 (пл) (П3)	Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635х600х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	153698		153698		–	–	153698
					–		–		153698	–	

34	5910-1000-0019 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная (котломойка) 800x700x860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	232579		232579		–	–	232579
					–		–		232579	–	
2.4 7.Раздаточная											
35	5910-1000-0020 (пл) (ПЗ)	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	254413		254413		–	–	254413
					–		–		254413	–	
36	5910-1000-0021 (пл) (ПЗ)	Кассовый аппарат, U=220В, 0,1кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	76804		76804		–	–	76804
					–		–		76804	–	
37	1308-0305-1202	СВЧ-печь. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2968	94	–	2094	5467
					2874	34	2874	34	–	405	
38	5910-1000-0022 (пл) (ПЗ)	СВЧ-печь, U=220D, 1,5кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	78611		78611		–	–	78611
					–		–		78611	–	
39	5910-1000-0023 (пл) (ПЗ)	Чайник электрический,U=220В, 1,2кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589		22589		–	–	22589
					–		–		22589	–	
40	5910-1000-0024 (пл) (ПЗ)	Прилавок нейтральный с полкой, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	231359		231359		–	–	231359

					–		–		231359	–	
41	5910-1000-0025 (пл) (ПЗ)	Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100х700х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	568437		568437		–	–	568437
					–		–		568437	–	
2.5 8.Моечная посуды											
42	5910-1000-0026 (пл) (ПЗ)	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600х600х860. ССО-4 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	100884		100884		–	–	100884
					–		–		100884	–	
43	1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3305	352	3305	352	254	2815	6610
					2699	173	2699	173	–	490	
44	5910-1000-0027 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490х530х870, смесители,сифоны в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	117916		117916		–	–	117916
					–		–		117916	–	
45	5910-1000-0029 (пл) (ПЗ)	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000х416х1726мм. ССТ-4-2 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	412300		412300		–	–	412300
					–		–		412300	–	
2.6 9.Обеденный зал буфета											

46	5910-1000-0030 (пл) (ПЗ)	Прилавок для столовых приборов и подносов, 600x500x1300 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	86933		86933		–	–	86933
					–		–		86933	–	
47	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1549	94	18	1059	2817
					1437	34	1437	34	–	209	
48	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	9939		9939		–	–	9939
					–		–		9939	–	
49	5910-1000-0031 (пл) (ПЗ)	Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500x600x750 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	29818		89454		–	–	89454
					–		–		89454	–	
2.7 10.Комната для занятий											
50	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900x400x1700 ТОО Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	33071		99213		–	–	99213
					–		–		99213	–	
51	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200x500x640 ТОО "школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	16264		48792		–	–	48792
					–		–		48792	–	
52	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	6	34336		206016		–	–	206016

					–	–	206016	–	
53	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	3	19879	59637	–	–	59637
					–	–	59637	–	
54	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	3	267457	802371	–	–	802371
					–	–	802371	–	
2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды									
55	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	121982	243964	–	–	243964
					–	–	243964	–	
56	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
57	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	16264	16264	–	–	16264
					–	–	16264	–	
58	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0 кВт кстм=1,012;	шт	1	9036	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	

59	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО"Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	6912		13824		–	–	13824
					–		–		13824	–	
60	1117-0101-0105	Стиральная машина. Установка HP = 98 %	комплект	1	2441	81	2441	81	298	2061	4862
					2062	41	2062	41	–	360	
61	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	169420		169420		–	–	169420
					–		–		169420	–	
2.9 19.Тренажерный зал											
62	5910-1000-0042 (пл) (ПЗ)	Скамья Скотта BS-10 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	63250		63250		–	–	63250
					–		–		63250	–	
63	5910-1000-0043 (пл) (ПЗ)	Универсальная силовая скамья. G-408 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	101652		101652		–	–	101652
					–		–		101652	–	
64	5910-1000-0044 (пл) (ПЗ)	Силовая скамья с керлом для ног. AL-309 ТОО "школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	104742		104742		–	–	104742
					–		–		104742	–	
65	5910-1000-0045 (пл) (ПЗ)	Степпер Cardio Twister усиленный 1ф, 0,2 квт. TW90 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	35239		35239		–	–	35239

					–	–	35239	–	
66	5910-1000-0046 (пл) (ПЗ)	Дорожка беговая электрическая 1ф, 0,5кВт. 210А ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	379500	379500	–	–	379500
					–	–	379500	–	
67	5910-1000-0047 (пл) (ПЗ)	Велотренажер магнитный 1ф, 0,5кВт. 603-S12 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	67090	67090	–	–	67090
					–	–	67090	–	
68	5910-1000-0048 (пл) (ПЗ)	Стойка для дисков.IK 201 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	110597	110597	–	–	110597
					–	–	110597	–	
69	5910-1000-0049 (пл) (ПЗ)	Стойка для грифов. IK 202 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	75629	75629	–	–	75629
					–	–	75629	–	
70	5910-1000-0050 (пл) (ПЗ)	Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная. IK 203 kстм=1,012;	шт	1	82948	82948	–	–	82948
					–	–	82948	–	
2.10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры									
71	5910-1000-0051 (пл) (ПЗ)	Стол письменный 1200x600x800 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	13554	13554	–	–	13554
					–	–	13554	–	
72	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	18975	37950	–	–	37950

				–		–		37950	–	
73	5910-1000-0053 (пл) (ПЗ)	Кровать медицинская (с матрацем) 2050x900x900 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	76804		153608	–	–	153608
					–		–	153608	–	
74	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	9036		18072	–	–	18072
					–		–	18072	–	
75	1334-0108-0202	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14013	–	14013	–	21	8535	24352
					13992	–	13992	–	–	1804	
76	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950x80x135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	7286		7286	–	–	7286
					–		–	7286	–	
2.11 16.Медкабинет										
77	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589		22589	–	–	22589
					–		–	22589	–	
78	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	34336		34336	–	–	34336

				–		–		34336	–	
79	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,75кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	267457		267457		–	–	267457
					–		–		267457	–	
80	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	18975		37950		–	–	37950
					–		–		37950	–	
81	1334-0108-0202	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14013	–	14013	–	21	8535	24352
					13992	–	13992	–	–	1804	
82	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95х80х135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	7286		7286		–	–	7286
					–		–		7286	–	
83	5910-1000-0059 (пл) (ПЗ)	Шкаф медицинский металлический 800х400х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	65391		65391		–	–	65391
					–		–		65391	–	

84	5910-1000-0060 (пл) (ПЗ)	Кушетка медицинская смотровая 1950x650x520мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	29146	29146	–	–	29146
					–	–	29146	–	
85	5910-1000-0061 (пл) (ПЗ)	Ширма медицинская 2-х секционная на колесах. МСК-5302 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	35872	35872	–	–	35872
					–	–	35872	–	
86	5910-1000-0062 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой г.р. 800x800x1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	145010	145010	–	–	145010
					–	–	145010	–	
87	5910-1000-0063 (пл) (ПЗ)	Стетоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	6777	6777	–	–	6777
					–	–	6777	–	
88	5910-1000-0064 (пл) (ПЗ)	Термометр медицинский цифровой ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	2891	2891	–	–	2891
					–	–	2891	–	
89	5910-1000-0065 (пл) (ПЗ)	Измеритель артериального давления мембранный ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	13147	13147	–	–	13147
					–	–	13147	–	

2.12 20.Вестибюль

90	5910-1000-0066 (пл) (ПЗ)	Банкетки двухместные ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	13106	26212	–	–	26212

				–	–	26212	–	

2.13 28.Комната вахтера

91	5910-1000-0067 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	43371	43371	–	–	43371
					–	–	43371	–	
92	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589
					–	–	22589	–	
93	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	34336	34336	–	–	34336
					–	–	34336	–	
94	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
95	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Диван для отдыха ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	162643	162643	–	–	162643
					–	–	162643	–	

2.14 29.Комната коменданта

96	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589

					–	–	22589	–	
97	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	34336	34336	–	–	34336
					–	–	34336	–	
98	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4518	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
99	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
100	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,45кВт кстм=1,012;	шт	1	267457	267457	–	–	267457
					–	–	267457	–	
101	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950x400x2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	33071	66142	–	–	66142
					–	–	66142	–	
	2.15 30.Приемная								
102	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589

					–	–	22589	–	
103	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	34336	34336	–	–	34336
					–	–	34336	–	
104	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	4518	4518	–	–	4518
					–	–	4518	–	
105	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
106	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=22В, N=0.75кВт, +МФУ (принтер, сканер, копир) kстм=1,012;	шт	1	267457	267457	–	–	267457
					–	–	267457	–	

2.16 31.Кабинет директора

107	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир "Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589
					–	–	22589	–	
108	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	34336	34336	–	–	34336

					–	–	34336	–	
109	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	4518	13554	–	–	13554
					–	–	13554	–	
110	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
111	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0.45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	267457	267457	–	–	267457
					–	–	267457	–	
112	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950x400x2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	33071	66142	–	–	66142
					–	–	66142	–	
113	5910-1000-0070 (пл) (ПЗ)	Сейф несгораемый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	90357	90357	–	–	90357
					–	–	90357	–	

2.17 32.Комната дежурных преподователей

114	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	22589	67767	–	–	67767

				–		–		67767		–	
115	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	3	34336		103008		–	–	103008
				–		–		103008		–	
116	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	33071		66142		–	–	66142
				–		–		66142		–	
2.18 33.Санузел											
117	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1549	94	18	1059	2817
					1437	34	1437	34	–	209	
118	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	9939		9939		–	–	9939
				–		–		9939		–	
2.19 21,22 Жилая комната											
119	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кровать деревянная 850x450-2050 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	4	24396		97584		–	–	97584
				–		–		97584		–	
120	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	4	9036		36144		–	–	36144
				–		–		36144		–	

121	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500x550x800 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	22589	45178	–	–	45178
					–	–	45178	–	
122	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600x600x2500 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	4	43371	173484	–	–	173484
					–	–	173484	–	
123	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	4	4518	18072	–	–	18072
					–	–	18072	–	
124	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200x600x400 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	13554	27108	–	–	27108
					–	–	27108	–	
125	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	7680	15360	–	–	15360
					–	–	15360	–	

2.20 25.Холл

126	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная H=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	10165	10165	–	–	10165
					–	–	10165	–	

2.21 23.Кухня

127	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;									
			к-т	1	124693		124693		–	–	124693
					–		–		124693	–	
128	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2968	94	–	2094	5467
					2874	34	2874	34	–	405	
129	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм N=3,2кВт, U=220В. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	48793		48793		–	–	48793
					–		–		48793	–	
130	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	127855		127855		–	–	127855
					–		–		127855	–	
131	5910-1000-0080 (пл) (ПЗ)	Стол 650х950х800мм в комплекте с 4-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	27107		27107		–	–	27107
					–		–		27107	–	

2.22 24.Санузел

132	5910-1000-0081 (пл) (ПЗ)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм, ППР-09.500 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	13554	27108	–	–	27108
					–	–	27108	–	
133	5910-1000-0082 (пл) (ПЗ)	Поручень для унитаза ПО-06.02 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	46353	46353	–	–	46353
					–	–	46353	–	
		Итого по разделу 2				**12 461 675**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				321 811			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 734			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 837			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 647			
		- оборудование, тенге				11 842 632			
		Накладные расходы, тенге				209 995			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				45 856			

Раздел 3 Помещения второго-девятого этажей

3.1 Жилые комнаты

134	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кроватьдеревянная 850x450x2050 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	240	24396	5855040	–	–	5855040
					–	–	5855040	–	
135	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	240	9036	2168640	–	–	2168640
					–	–	2168640	–	

136	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500x550x800 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	144	22589	3252816	–	–	3252816
					–	–	3252816	–	
137	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600x600x2500 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	240	43371	10409040	–	–	10409040
					–	–	10409040	–	
138	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	288	4518	1301184	–	–	1301184
					–	–	1301184	–	
139	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200x600x400 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	144	13554	1951776	–	–	1951776
					–	–	1951776	–	
140	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	144	7680	1105920	–	–	1105920
					–	–	1105920	–	

3.2 Холл

141	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная H=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	48	10165	487920	–	–	487920
					–	–	487920	–	

3.3 Кухни-ниши

142	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;									
			к-т	48	124693		5985264		–	–	5985264
					–		–		5985264	–	
143	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	48	2968,21	94,21	142474	4522	–	100487	262398
					2874	33,6	137952	1613	–	19437	
144	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм, N=3,2кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	48	48793		2342064		–	–	2342064
					–		–		2342064	–	
145	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	48	127855		6137040		–	–	6137040
					–		–		6137040	–	
	3.4 Комната для занятий										
146	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	16	33071		529136		–	–	529136
					–		–		529136	–	
147	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200х500х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	16	16264		260224		–	–	260224

					–	–	260224	–	
148	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	40	34336	1373440	–	–	1373440
					–	–	1373440	–	
149	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	24	19879	477096	–	–	477096
					–	–	477096	–	
150	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS,U=220В, N=0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	24	267457	6418968	–	–	6418968
					–	–	6418968	–	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды								
151	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	16	121982	1951712	–	–	1951712
					–	–	1951712	–	
152	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	33071	264568	–	–	264568
					–	–	264568	–	

153	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	16264		130112		–	–	130112
					–		–		130112	–	
154	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	9036		72288		–	–	72288
					–		–		72288	–	
155	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	16	6912		110592		–	–	110592
					–		–		110592	–	
156	1117-0101-0105	Стиральная машина. Установка НР = 98 %	комплект	8	2440,38	81	19523	648	2378	16490	38894
					2062,13	41,25	16497	330	–	2881	
157	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Мтиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	169420		1355360		–	–	1355360
					–		–		1355360	–	

Итого по разделу 3	**54 241 492**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	154 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 378
- оборудование, тенге	53 940 200
Накладные расходы, тенге	116 977
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 318

Раздел 4 Дополнительный инвентарь

4.1 Жилые комнаты

158	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	147	6506	956382	–	–	956382
					–	–	956382	–	
159	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	147	904	132888	–	–	132888
					–	–	132888	–	
160	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	49	9036	442764	–	–	442764
					–	–	442764	–	
161	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	94	2259	212346	–	–	212346
					–	–	212346	–	
162	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	49	12650	619850	–	–	619850
					–	–	619850	–	
163	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	94	4066	382204	–	–	382204
					–	–	382204	–	
164	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	49	1265	61985	–	–	61985

				–	–	61985	–		
4.2 Буфет									
165	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	6506	19518	–	–	19518
				–	–	19518	–		
166	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	2259	4518	–	–	4518
				–	–	4518	–		
167	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
				–	–	1808	–		
168	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	9036	18072	–	–	18072
				–	–	18072	–		
169	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	12650	12650	–	–	12650
				–	–	12650	–		
170	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	4066	4066	–	–	4066
				–	–	4066	–		
171	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	1265	1265	–	–	1265

				–	–	1265	–	
4.3 Помещения администрации и персонала								
172	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	6506	52048	–	–	52048
					–	–	52048	–	
173	5910-1000-0090 (пл) (ПЗ)	Аптечка первой помощи ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	4518	4518	–	–	4518
					–	–	4518	–	
174	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	904	7232	–	–	7232
					–	–	7232	–	
175	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	6	55118	330708	–	–	330708
					–	–	330708	–	
4.4 Тренажерный зал								
176	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	6506	13012	–	–	13012
					–	–	13012	–	
177	5910-1000-0092 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 2,5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	

178	5910-1000-0093 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
179	5910-1000-0094 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 10кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
180	5910-1000-0095 (пл) (ПЗ)	Гриф для штанги д=50мм, 220см олимпийский макс. вес 250кг ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	30721	61442	–	–	61442
					–	–	61442	–	
181	5910-1000-0096 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-2кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4518	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
182	5910-1000-0097 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-4кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	5873	11746	–	–	11746
					–	–	11746	–	
183	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	904	904	–	–	904
					–	–	904	–	
	4.5 Помещения для занятий								
184	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	10	6506	65060	–	–	65060

					–	–	65060	–	
185	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	9	904	8136	–	–	8136
					–	–	8136	–	
4.6 Коридоры									
186	5910-1000-0098 (пл) (ПЗ)	Карниз L=1200мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	9	6144	55296	–	–	55296
					–	–	55296	–	
187	5910-1000-0099 (пл) (ПЗ)	Доска объявлений ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	9036	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
188	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	9	904	8136	–	–	8136
					–	–	8136	–	
4.7 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения									
189	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	12	6506	78072	–	–	78072
					–	–	78072	–	
190	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	20	9036	180720	–	–	180720
					–	–	180720	–	

191	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	20	2259	45180	–	–	45180
					–	–	45180	–	
192	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	12650	25300	–	–	25300
					–	–	25300	–	
193	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный имр Казахстан" kстм=1,012;	шт	14	4066	56924	–	–	56924
					–	–	56924	–	
194	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	1265	2530	–	–	2530
					–	–	2530	–	
195	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	

4.8 Медицинский кабинет с изолятором

196	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	6506	13012	–	–	13012
					–	–	13012	–	
197	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	55118	55118	–	–	55118
					–	–	55118	–	

198	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
199	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	9036	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
200	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	2259	4518	–	–	4518
					–	–	4518	–	
201	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	12650	12650	–	–	12650
					–	–	12650	–	
202	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	4066	8132	–	–	8132
					–	–	8132	–	
203	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	1265	1265	–	–	1265
					–	–	1265	–	
		Итого по разделу 4				**4 008 123**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				4 008 123			

Раздел 5 Добавленное оборудование

5.1 Медицинский кабинет с изолятором

204	5910-1000-0100 (пл) (ПЗ)	Фонендоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	6777	6777	–	–	6777
					–	–	6777	–	
205	5910-1000-0101 (пл) (ПЗ)	Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	98128	98128	–	–	98128
					–	–	98128	–	
206	5910-1000-0102 (пл) (ПЗ)	Ростомер ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	40661	40661	–	–	40661
					–	–	40661	–	
207	5910-1000-0103 (пл) (ПЗ)	Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	25300	25300	–	–	25300
					–	–	25300	–	
208	5910-1000-0104 (пл) (ПЗ)	Ножницы ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	1355	2710	–	–	2710
					–	–	2710	–	
209	5910-1000-0105 (пл) (ПЗ)	Емкость для уничтожения остатков вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	21686	43372	–	–	43372
					–	–	43372	–	
210	5910-1000-0106 (пл) (ПЗ)	Халаты медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	9488	18976	–	–	18976
					–	–	18976	–	

211	5910-1000-0107 (пл) (ПЗ)	Колпаки ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
212	5910-1000-0108 (пл) (ПЗ)	Маски одноразовые ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	30	45	1350	–	–	1350
					–	–	1350	–	
213	5910-1000-0109 (пл) (ПЗ)	Бикс маленький ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	20782	20782	–	–	20782
					–	–	20782	–	
214	5910-1000-0200 (пл) (ПЗ)	Бикс большой ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	32529	32529	–	–	32529
					–	–	32529	–	
215	5910-1000-0201 (пл) (ПЗ)	Жгут резиновый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	3795	3795	–	–	3795
					–	–	3795	–	
216	5910-1000-0202 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 2,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	10	59	590	–	–	590
					–	–	590	–	
217	5910-1000-0203 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 5,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	10	61	610	–	–	610
					–	–	610	–	
218	5910-1000-0204 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 10,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	63	315	–	–	315

					–	–	315	–	
219	5910-1000-0205 (пл) (ПЗ)	Пинцет ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	2259	2259	–	–	2259
					–	–	2259	–	
220	5910-1000-0206 (пл) (ПЗ)	Грелка резиновая ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	1084	1084	–	–	1084
					–	–	1084	–	
221	5910-1000-0207 (пл) (ПЗ)	Пузырь для льда ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	2169	2169	–	–	2169
					–	–	2169	–	
222	5910-1000-0208 (пл) (ПЗ)	Лоток почкообразный ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	2711	13555	–	–	13555
					–	–	13555	–	
223	5910-1000-0209 (пл) (ПЗ)	Шпатель металлический ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	316	1580	–	–	1580
					–	–	1580	–	
224	5910-1000-0210 (пл) (ПЗ)	Шины для иммобилизации конечностей ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	85839	429195	–	–	429195
					–	–	429195	–	
225	5910-1000-0211 (пл) (ПЗ)	Коврик ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	6957	6957	–	–	6957
					–	–	6957	–	
226	5910-1000-0212 (пл) (ПЗ)	Сантиметровая лента ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	2440	2440	–	–	2440

				–	–	2440	–		
227	5910-1000-0213 (пл) (ПЗ)	Таблицы для определения остроты зрения ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	43371	43371	–	–	43371
				–	–	43371	–		
228	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	40661	81322	–	–	81322
				–	–	81322	–		
229	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	6	4066	24396	–	–	24396
				–	–	24396	–		
230	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4066	8132	–	–	8132
				–	–	8132	–		
231	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4518	9036	–	–	9036
				–	–	9036	–		
232	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	6	13554	81324	–	–	81324
				–	–	81324	–		
233	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	2	36143	72286	–	–	72286
				–	–	72286	–		

5.2 Помещение вахтера

234	5910-1000-0219 (пл) (ПЗ)	Ящик для ключей (настенный на 50 ключей) 350x55x660 КЛ-50С ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	31625	31625	–	–	31625
					–	–	31625	–	
235	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	1	36143	36143	–	–	36143
					–	–	36143	–	

5.3 Жилые комнаты

236	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	244	40661	9921284	–	–	9921284
					–	–	9921284	–	
237	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	732	4066	2976312	–	–	2976312
					–	–	2976312	–	
238	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	244	4066	992104	–	–	992104
					–	–	992104	–	
239	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	244	4518	1102392	–	–	1102392
					–	–	1102392	–	
240	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	732	13554	9921528	–	–	9921528

				–	–	9921528	–	
241	5910-1000-0218 (пл) (П3)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;						
			к-т	147	36143	5313021	–	–	5313021
					–	–	5313021	–	
5.4 Помещение для занятий									
242	5910-1000-0218 (пл) (П3)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;						
			к-т	8	36143	289144	–	–	289144
					–	–	289144	–	
5.5 Тренажерный зал									
243	5910-1000-0218 (пл) (П3)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;						
			к-т	2	36143	72286	–	–	72286
					–	–	72286	–	
5.6 Помещения администрации и персонала									
244	5910-1000-0218 (пл) (П3)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;						
			к-т	8	36143	289144	–	–	289144
					–	–	289144	–	
5.7 Буфет									

245	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	3	34336	103008	–	–	103008
					–	–	103008	–	

5.8 Коридоры

246	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 0,5х1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	9	32529	292761	–	–	292761
					–	–	292761	–	

5.9 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения

247	5910-1000-0222 (пл) (ПЗ)	Жалюзи (2шт) 1,2х1,8(h) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	12	54214	650568	–	–	650568
					–	–	650568	–	

5.10 Посуда для буфета

248	5910-1000-0225 (пл) (ПЗ)	Вилка столовая из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	54	221	11934	–	–	11934
					–	–	11934	–	
249	5910-1000-0256 (пл) (ПЗ)	Ложка столовая ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	54	221	11934	–	–	11934
					–	–	11934	–	
250	5910-1000-0227 (пл) (ПЗ)	Ложка чайная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	54	167	9018	–	–	9018
					–	–	9018	–	

251	5910-1000-0228 (пл) (ПЗ)	Нож столовый из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	221	11934	–	–	11934
					–	–	11934	–	
252	5910-1000-0229 (пл) (ПЗ)	Тарелка мелкая ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	407	21978	–	–	21978
					–	–	21978	–	
253	5910-1000-0300 (пл) (ПЗ)	Тарелка глубокая ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	497	26838	–	–	26838
					–	–	26838	–	
254	5910-1000-0301 (пл) (ПЗ)	Тарелка десертная ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	407	21978	–	–	21978
					–	–	21978	–	
255	5910-1000-0302 (пл) (ПЗ)	Чашка с блюдцем ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	1355	73170	–	–	73170
					–	–	73170	–	
256	5910-1000-0303 (пл) (ПЗ)	Ваза для печенья ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	3	723	2169	–	–	2169
					–	–	2169	–	
257	5910-1000-0304 (пл) (ПЗ)	Ведро эмалированное ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4066	8132	–	–	8132
					–	–	8132	–	
258	5910-1000-0305 (пл) (ПЗ)	Дуршлаг эмалированный ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	4	1626	6504	–	–	6504

				–	–	6504	–	
259	5910-1000-0306 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 2,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	5331	10662	–	–	10662
					–	–	10662	–	
260	5910-1000-0307 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 3,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	6144	12288	–	–	12288
					–	–	12288	–	
261	5910-1000-0308 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 5,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	9262	18524	–	–	18524
					–	–	18524	–	
262	5910-1000-0309 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 9л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	15993	31986	–	–	31986
					–	–	31986	–	
263	5910-1000-0310 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,25л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	1762	5286	–	–	5286
					–	–	5286	–	
264	5910-1000-0311 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	1897	5691	–	–	5691
					–	–	5691	–	

265	5910-1000-0312 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: ложка для соуса 100мл. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	1626	4878	–	–	4878
					–	–	4878	–	
266	5910-1000-0313 (пл) (ПЗ)	Лопатки для котлет и мяса ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	6	1626	9756	–	–	9756
					–	–	9756	–	
267	5910-1000-0314 (пл) (ПЗ)	Нож консервный ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	316	632	–	–	632
					–	–	632	–	
268	5910-1000-0315 (пл) (ПЗ)	Нож-пилка для резки хлеба ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	1807	1807	–	–	1807
					–	–	1807	–	
269	5910-1000-0316 (пл) (ПЗ)	Поднос ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	36	1084	39024	–	–	39024
					–	–	39024	–	
270	5910-1000-0317 (пл) (ПЗ)	Сито (36см.) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	1084	2168	–	–	2168
					–	–	2168	–	
271	5910-1000-0318 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 24,28см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	2	5060	10120	–	–	10120
					–	–	10120	–	
272	5910-1000-0319 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 30,32см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	2	7048	14096	–	–	14096

				–	–	14096	–		
273	5910-1000-0320 (пл) (ПЗ)	Емкость для пищевых отходов (бак пластиковый с крышкой на 60л) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	11295	11295	–	–	11295
					–	–	11295	–	
5.11 Противопожарный инвентарь									
274	5910-1000-0321 (пл) (ПЗ)	Багор ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	1988	9940	–	–	9940
					–	–	9940	–	
275	5910-1000-0322 (пл) (ПЗ)	Ведро пожарное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	7	1536	10752	–	–	10752
					–	–	10752	–	
276	5910-1000-0323 (пл) (ПЗ)	Лестница-палка ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589
					–	–	22589	–	
277	5910-1000-0324 (пл) (ПЗ)	Лом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	1988	9940	–	–	9940
					–	–	9940	–	
278	5910-1000-0235 (пл) (ПЗ)	Лопата железная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	1988	9940	–	–	9940
					–	–	9940	–	
279	5910-1000-0236 (пл) (ПЗ)	Ножницы для резки ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	3162	3162	–	–	3162

					–	–	3162	–	
280	5910-1000-0237 (пл) (ПЗ)	Топор ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	1626	8130	–	–	8130
					–	–	8130	–	
281	5910-1000-0238 (пл) (ПЗ)	Фонарь электрический ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	7	9488	66416	–	–	66416
					–	–	66416	–	

Итого по разделу 5	**33 592 800**
в том числе	
- оборудование, тенге	33 592 800

Итого по смете	**105 873 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	477 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 043
- оборудование, тенге	104 949 996
Накладные расходы, тенге	328 031
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 383
Справочно:	
в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	104 949 996

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 9 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-1-24

Подъемное оборудование

Основание: ТП РК 9 Общ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**12381,003**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1586,994**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,293**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Лифт										
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2302834	522191	2302834	522191	62535	1152900	3732193
					1718108	171892	1718108	171892	–	276459	

2	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-3,000;								
			остановка	-3	78188,33	20746,67	-234565	-62240	-6173	-114049	-376503
					55384	6938	-166152	-20814	–	-27889	
3	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;								
			м	-11,3	15652,04	–	-176868	–	–	-107889	-307538
					15652,04	–	-176868	–	–	-22781	
4	5110-0101-1601 (об)	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная								
			комплект	1	7614646		7614646		–	–	7614646
					–		–		7614646	–	
		Итого по разделу 1					**10 662 798**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 375 088				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					459 951				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					151 078				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 362				
		- оборудование, тенге					7 614 646				
		Накладные расходы, тенге					930 962				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				225 789				
Раздел 2 Подъемная платформа										
5	1303-0601-0111	Установка передвижная . Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	1	165744	71752	165744	71752	53534	37105	219077
					40458	20370	40458	20370	–	16228	
6	5110-0201-0102 (об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128		1499128		–	–	1499128
					–		–		1499128	–	
		Итого по разделу 2					**1 718 205**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 458				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 752				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 370				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 534				
		- оборудование, тенге					1 499 128				
		Накладные расходы, тенге					37 105				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 228				
		Итого по смете					**12 381 003**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 415 546				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					531 703				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					171 448				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 896				
		- оборудование, тенге					9 113 774				
		Накладные расходы, тенге					968 067				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					242 017				

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-1

Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

Основание: ТП РК 7 Общ. КЖ1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**64650,244**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**10296,674**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**7,965**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1329,25	207,8	198,16	276221	263407	140	63107	366474
					9,53	56,4	12674	74975	–	27146	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	23,68	3330,15	–	78858	–	–	56778	146487
					3330,15	–	78858	–	–	10851	

3	1101-0205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	23,68	740,37	–	17532	–	–	12623	32567
					740,37	–	17532	–	–	2412	
4	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,750;	т	2367,6275	138		326733		–	–	352872
					–		–		–	26139	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	696,55	207,8	198,16	144745	138030	73	33070	192040
					9,54	56,4	6642	39288	–	14225	
6	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,750;	т	1218,9625	138		168217		–	–	181674
					–		–		–	13457	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	626,9	35,62	35,62	22333	22333	–	6017	30618
					–	13,33	–	8357	–	2268	
8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	69,65	1286,23	–	89586	–	–	64502	166415

				———	———	———	———	———		———	
				1286,23	–	89586	–	–		12327	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	626,9	164,58	76,99	103174	48265	–	55932	171834
					———	———	———	———	———	———	
					87,59	36,33	54909	22775	–	12728	
		Итого по разделу 1					**1 640 981**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					260 201				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					472 035				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 395				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					213				
		- перевозка грузов, тенге					494 950				
		Накладные расходы, тенге					292 029				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					121 553				

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>

2.1 Сваи

10	1105-0101-0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР = 99 % К=258,000;	м3 железобетона	95,46	25000,74	19239,93	2386571	1836644	25576	951080	3604663
					———	———	———	———	———	———	
					5492,89	4570,88	524351	436336	–	267012	
11	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 К=258,000;	м	1032	5084		5246688		5246688	–	5666423
					———		———		———	———	
					–		–		–	419735	

12	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 К=258,000;	м3	95,46	763		72836		72836	–	78663
					–		–		–	5827	
13	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 К=258,000;	м3	95,46	648		61858		61858	–	66807
					–		–		–	4949	
14	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25 К=258,000;	м3	95,46	635		60617		60617	–	65466
					–		–		–	4849	
15	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=258,000;	м3	95,46	270		25774		25774	–	27836
					–		–		–	2062	
16	1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	258	3573,76	1873,3	922030	483311	13218	647487	1695078
					1649,23	885,76	425501	228526	–	125561	
17	1105-0101-4902	Скважины диаметром 300 мм (лидерные скважины). Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2 НР = 99 % К=103,000;	м скважины	412	3345,88	2020,48	1378503	832439	118120	841860	2397992

				1038,7	1025,29	427944	422420	–	177629	
2.2 Ростверки										
18 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	28	20036,43	1094,46	561020	30645	493747	39724	648804
				1308,14	250,89	36628	7025	–	48060	
19 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Мр-2) НР = 91 % К=28,000;	м3	39,76	34670,72	1915,09	1378508	76144	1010457	281952	1793297
				7341,73	450,96	291907	17930	–	132837	
20 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=28,000;	т	0,1064	269737		28700		28700	–	30996
				–		–		–	2296	
21 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=28,000;	т	0,4704	254487		119711		119711	–	129288
				–		–		–	9577	
22 1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=28,000;	т	1,8592	590606,17	2285,93	1098055	4250	435064	601157	1835149
				354314,22	1006,35	658741	1871	–	135937	
23 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (МР-1) НР = 91 % К=11,000;	м3	37,62	32104,33	1589,85	1207765	59810	941026	201125	1521601
				5500,51	374,48	206929	14088	–	112711	

24	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=11,000;	т	0,0418	269737		11275		11275	–	12177
					–		–		–	902	
25	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=11,000;	т	2,11992	254487		539492		539492	–	582651
					–		–		–	43159	
26	1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=11,000;	т	0,7304	590606,52	2286,42	431379	1670	170918	236169	720952
					354314,07	1006,3	258791	735	–	53404	
27	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство (МР-3) НР = 91 % К=4,000;	м3	26,4	29924,66	1510,04	790011	39865	647732	101734	963085
					3879,32	355,38	102414	9382	–	71340	
28	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,0288	269737		7768		7768	–	8389
					–		–		–	621	
29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,64168	254487		163299		163299	–	176363
					–		–		–	13064	

30	1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=4,000;	т	0,5312	590606,17	2285,39	313730	1214	124304	171760	524329
					354314,76	1007,15	188212	535	–	38839	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	338,02	879,58	18,78	297315	6349	193293	91706	420143
					288,96	2,77	97673	936	–	31122	
32	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Мл-1) НР = 91 %	м3	89,3	31206,65	1961,7	2786754	175180	2217440	393725	3434917
					4413,59	431,48	394134	38531	–	254438	
33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0416	254487		265074		265074	–	286280
					–		–		–	21206	
34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	334,8	879,58	18,78	294482	6288	191452	90832	416139
					288,95	2,77	96742	927	–	30825	
35	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (ФВБ-1) НР = 91 % К=12,000;	м3	11,28	29826,6	646,01	336444	7287	277214	49727	417065

				4604,88	239,54	51943	2702	–	30894	
36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,1104	254487		28095		28095	–	30343
					–		–		–	2248	
37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=12,000;	м2 поверхности	45,36	879,61	18,78	39899	852	25940	12307	56382
					288,96	2,78	13107	126	–	4176	
38	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки. Устройство НР = 91 %	м3	13,2	28132,35	1961,67	371347	25894	287193	58199	463910
					4413,64	431,44	58260	5695	–	34364	
39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1221	230520		28146		28146	–	30398
					–		–		–	2252	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5187	229990		119296		119296	–	128840
					–		–		–	9544	

41	1116-0401-0210	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 % К=9,000;	м трубопровода	7,2	17535,69	289,17	126257	2082	101506	22819	161002
					3148,47	85,56	22669	616	–	11926	
2.3 Приямок Пр2-2шт											
42	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,18	45000	5594,44	8100	1007	4080	3078	12072
					16738,89	2050	3013	369	–	894	
43	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,02	499050	1350	9981	27	8478	1354	12242
					73800	600	1476	12	–	907	
44	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,0322	559223,6	9161,49	18007	295	16042	1656	21236
					51863,35	3447,2	1670	111	–	1573	
2.4 Приямок Пр3-1шт											
45	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,305	45006,56	5603,28	13727	1709	6913	5215	20457
					16737,7	2052,46	5105	626	–	1515	
46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02172	229990		4995		4995	–	5395

				———		———		———	———	
				–		–		–	400	
47 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01334	499025,49	1349,33	6657	18	5655	903	8165
				———	———	———	———	———	———	
				73763,12	599,7	984	8	–	605	
48 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,02696	559161,72	9124,63	15075	246	13431	1387	17779
				———	———	———	———	———	———	
				51854,6	3449,55	1398	93	–	1317	
2.5 Фундамент Фо1-1 шт										
49 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	19844,44	1100	1786	99	1569	127	2066
				———	———	———	———	———	———	
				1311,11	244,44	118	22	–	153	
50 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,27	27403,7	1014,81	7399	274	5915	1194	9280
				———	———	———	———	———	———	
				4481,48	377,78	1210	102	–	687	
51 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,88	879,55	19,32	774	17	503	238	1093
				———	———	———	———	———	———	
				288,64	2,27	254	2	–	81	
2.6 Фундамент Фо2-1 шт										
52 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	19830	1090	1983	109	1743	142	2295
				———	———	———	———	———	———	
				1310	250	131	25	–	170	

53	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,064	27093,75	640,63	1734	41	1398	282	2177
					4609,38	234,38	295	15	–	161	
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00379	229990		872		872	–	942
					–		–		–	70	
55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,96	878,13	18,75	843	18	548	260	1191
					288,54	3,13	277	3	–	88	
2.7 Фундамент Фо3-1 шт											
56	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	19835,71	1100	2777	154	2440	198	3213
					1307,14	250	183	35	–	238	
57	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,369	27092,14	647,7	9997	239	8059	1625	12552
					4604,34	235,77	1699	87	–	930	
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00563	229990		1295		1295	–	1399
					–		–		–	104	

59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,3	880	18,46	1144	24	744	353	1617
					289,23	3,08	376	4	–	120	
2.8 Выпуски из фундамента											
60	2105-0301-3201	Выпуски-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3337	229990		766718		766718	–	828055
					–		–		–	61337	
61	1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	2,54976	590606,17	2286,1	1505904	5829	596659	824444	2516776
					354314,13	1006,37	903416	2566	–	186428	
2.9 Приямок шахты лифта											
62	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,26	35844,17	3173,62	116852	10346	78068	29281	157824
					8723,31	1146,93	28438	3739	–	11691	
63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00838	230520		1932		1932	–	2087
					–		–		–	155	

64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,03685	230520		8495		8495	–	9175
					–		–		–	680	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,28015	229990		64432		64432	–	69587
					–		–		–	5155	
66	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02196	498998,18	1366,12	10958	30	9308	1486	13440
					73770,49	591,99	1620	13	–	996	
		Итого по разделу 2					**32 127 543**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 807 609				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 610 406				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 196 213				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 663 121				
		Накладные расходы, тенге					5 666 586				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 379 821				
	Раздел 3 Монолитные стены и диафрагмы жесткости подвала										
67	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	91,88	37928,3	2497,63	3484852	229482	2260865	954399	4794391
					10823,96	590,82	994505	54285	–	355140	

68	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	13,6208	20648,2	1356,53	281245	18477	3923	240450	563431
					19003,66	395,42	258845	5386	–	41736	
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	2,2476	230520		518117		518117	–	559566
					–		–		–	41449	
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3011	230520		69410		69410	–	74963
					–		–		–	5553	
71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	8,0511	229990		1851672		1851672	–	1999806
					–		–		–	148134	
72	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0393	218353		226934		226934	–	245089
					–		–		–	18155	
73	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,3072	218353		285431		285431	–	308265

				———		———		———	———	
				–		–		–	22834	
74	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,6745	218353		147279		147279	–	159061
					———		———		———	———	
					–		–		–	11782	
75	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0379	498997,36	1345,65	18912	51	16065	2564	23194
					———	———	———	———	———	———	
					73773,09	580,47	2796	22	–	1718	
76	2105-0301-3202	Обрамление отверстий-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4584	218353		100093		100093	–	108100
					———		———		———	———	
					–		–		–	8007	
77	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	320,72	879,57	18,78	282097	6023	183400	87013	398639
					———	———	———	———	———	———	
					288,96	2,77	92674	888	–	29529	

Итого по разделу 3	**9 234 505**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 348 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	254 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 581
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 663 189
Накладные расходы, тенге	1 284 426
Сметная прибыль (8 %), тенге	684 037

Раздел 4 Колонны

4.1 Колонны

78	1107-0502-0101	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	10767,15	3823,48	516823	183527	68308	393692	983356
					5520,58	1430,19	264988	68649	–	72841	
79	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=48,000;	м3	24	105849		2540376		2540376	–	2743606
					–		–		–	203230	

4.2 Узел1- 48 шт

80	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=48,000;	м3	0,96	26295,83	1093,75	25244	1050	22938	1362	28734
					1308,33	251,04	1256	241	–	2128	
81	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=48,000;	т	0,45408	498995,77	1338,97	226584	608	192476	30728	277897
					73775,55	588	33500	267	–	20585	
82	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=48,000;	кг	194,688	198		38548		38548	–	41632
					–		–		–	3084	

Итого по разделу 4 **4 075 225**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 862 646
Накладные расходы, тенге	425 782
Сметная прибыль (8 %), тенге	301 868

Раздел 5 Ригели

5.1 Ригели

83	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	3795,44	1342,68	129045	45651	4244	105924	253767
					2327,94	312,24	79150	10616	–	18798	
84	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	8,956	109197		977968		977968	–	1056205
					–		–		–	78237	
85	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	8,956	568		5087		5087	–	5494
					–		–		–	407	
86	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	8,956	736		6592		6592	–	7119
					–		–		–	527	

5.2 Каркасы ригелей

87	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,6449	20648,67	1356,92	33965	2232	474	29037	68042
					19003,59	395,16	31259	650	–	5040	
88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,58026	230520		133762		133762	–	144463
					–		–		–	10701	
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,04392	218353		9590		9590	–	10357
					–		–		–	767	
90	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,21112	218353		46099		46099	–	49787
					–		–		–	3688	
91	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8096	218353		176779		176779	–	190921
					–		–		–	14142	

5.3 Дополнительное армирование ригелей

92	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,03876	230520		8935		8935	–	9650
					–		–		–	715	
93	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,36848	218353		298812		298812	–	322717
					–		–		–	23905	
94	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06944	677073,73	1339,29	47016	93	29434	15952	68005
					251857,72	590,44	17489	41	–	5037	

Итого по разделу 5	**2 186 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 697 776
Накладные расходы, тенге	150 913
Сметная прибыль (8 %), тенге	161 964

Раздел 6 Перекрытие

6.1 Сборные плиты

95	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	

96	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
97	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	360,7007	6154		2219752		2219752	–	2397332
					–		–		–	177580	
6.2 Монолитная обвязка											
98	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	39,25	39141,86	4631,64	1536318	181792	950084	403965	2095506
					10304,25	1005,76	404442	39476	–	155223	
99	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3458	230520		79714		79714	–	86091
					–		–		–	6377	
101	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0039	229990		230887		230887	–	249358

107	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0448	230520		10327		10327	–	11153
					–		–		–	826	
108	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0176	230520		4057		4057	–	4382
					–		–		–	325	
109	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0069	229990		231577		231577	–	250103
					–		–		–	18526	
110	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1374	229990		31601		31601	–	34129
					–		–		–	2528	
111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0256	677070,31	1328,13	17333	34	10851	5881	25071
					251875	585,94	6448	15	–	1857	
112	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0099	498888,89	1313,13	4939	13	4196	670	6058
					73737,37	606,06	730	6	–	449	
113	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкера) НР = 118 %	т арматуры	1,5833	287256,99	1246,76	454814	1974	364143	105826	605491

				56020,34	622,75	88697	986	–	44851	
	Итого по разделу 6					**7 626 328**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					868 306				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					287 462				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 486				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 980 467				
	Накладные расходы, тенге					925 179				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					564 914				

Раздел 7 Лестница Л1

7.1 Ступени и косоуры

114	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,2182	78680,11	25847,85	17168	5640	2233	7725	26884
					42598,53	8712,19	9295	1901	–	1991	
115	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,2182	434849		94884		94884	–	102475
					–		–		–	7591	
116	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,45	3181,1	34,5	17337	188	9033	6567	25816
					1489,17	17,06	8116	93	–	1912	
117	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=10,000;	м ступеней	12	1465	54,17	17580	650	445	19790	40360

				———	———	———	———	———	———	
				1373,75	23,83	16485	286	–	2990	
118	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=10,000;								
			м	12	2977		35724		35724	–	38582
					———		———		———	———	
					–		–		–	2858	
119	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 К=10,000;								
			т	0,0332	486755		16160		16160	–	17453
					———		———		———	———	
					–		–		–	1293	
120	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %								
			т стальных элементов	0,00519	717148,36	6165,7	3722	32	3360	398	4450
					———	———	———	———	———	———	
					63583,82	1348,75	330	7	–	330	
121	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
			т	0,00052	499572		260		260	–	281
					———		———		———	———	
					–		–		–	21	

7.2 Площадка монолитная ПМ1

122	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %									
			м3	0,11	37727,27	1818,18	4150	200	2903	996	5558
					———	———	———	———	———	———	
					9518,18	427,27	1047	47	–	412	

123	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,00233	230520		537		537	–	580
					–		–		–	43	
124	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0098	229990		2254		2254	–	2434
					–		–		–	180	
125	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 НР = 91 %	т	0,03152	498984,77	1332,49	15728	42	13361	2132	19289
					73762,69	571,07	2325	18	–	1429	

Итого по разделу 7 **284 162**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 37 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 352
- материалы, изделия и конструкции, тенге 181 154

Накладные расходы, тенге 37 608

Сметная прибыль (8 %), тенге 21 050

Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта

126	1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,653	65614,09	27105,67	42846	17700	10686	14482	61914
					22143,95	9998,47	14460	6529	–	4586	

127	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,653	267504		174680		174680	–	188654
					–		–		–	13974	
128	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,3	92,15	2,33	1502	38	709	524	2188
					46,32	0,25	755	4	–	162	
129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,6	84,97	1,66	2770	54	1833	616	3657
					27,09	0,31	883	10	–	271	

Итого по разделу 8 **256 413**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 543
- материалы, изделия и конструкции, тенге 187 908

Накладные расходы, тенге 15 622

Сметная прибыль (8 %), тенге 18 993

Раздел 9 Входная группа №1

9.1 Фундамент Фм-1- 2 шт

130	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,16	19831,33	1094,3	62667	3458	55075	4484	72523
					1308,23	250,95	4134	793	–	5372	

131	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,016	34136,41	1914,68	68819	3860	50158	14297	89765
					7341,77	451,39	14801	910	–	6649	
132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0074	230520		1706		1706	–	1842
					–		–		–	136	
133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1428	229990		32843		32843	–	35470
					–		–		–	2627	
134	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1364	218353		29783		29783	–	32166
					–		–		–	2383	
135	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,01254	676953,75	1275,92	8489	16	5315	2881	12280
					251834,13	637,96	3158	8	–	910	
136	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	11	879,73	18,82	9677	207	6291	2984	13674
					289	2,73	3179	30	–	1013	

9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1

137	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	19831,48	1094,44	53545	2955	47058	3831	61966
					1308,15	251,11	3532	678	–	4590	
138	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,2	39327,68	2497,56	322487	20480	213251	85177	440277
					10823,9	590,85	88756	4845	–	32613	
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,042	20647,79	1356,05	21515	1413	300	18395	43103
					19003,84	395,39	19802	412	–	3193	
140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	230520		11526		11526	–	12448
					–		–		–	922	
141	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9238	229990		212465		212465	–	229462
					–		–		–	16997	
142	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	218353		14892		14892	–	16083

				–		–		–	1191	
9.3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт										
143	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,6	46416,25	6496,25	74266	10394	34591	28793	111304
					18300,63	1475	29281	2360	–	8245	
144	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,03552	20664,41	1379,5	734	49	10	627	1470
					19003,38	394,14	675	14	–	109	
145	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,02912	230520		6713		6713	–	7250
					–		–		–	537	
146	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0064	218353		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
9.4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт											
147	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	46415,38	6496,15	24136	3378	11242	9358	36174

				18300	1475	9516	767	–	2680	
148	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;								
			т	0,0128	20625	1328,13	264	17	4	226	529
					18984,38	390,63	243	5	–	39	
149	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0096	230520		2213		2213	–	2390
					–		–		–	177	
150	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0032	218353		699		699	–	755
					–		–		–	56	

9.5 Площадка монолитная Пм1

151	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,682	22803,52	1680,35	15552	1146	12992	1538	18457
					2073,31	404,69	1414	276	–	1367	
152	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02694	229990		6196		6196	–	6692
					–		–		–	496	

9.6 Площадка монолитная ПМ2

153	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18997	1400	15870	1877	22544
					2073,23	403,36	1727	336	–	1670	
154	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0329	229990		7567		7567	–	8172
					–		–		–	605	

9.7 Площадка монолитная ПМ3

155	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	22805,31	1682,3	25770	1901	21527	2547	30582
					2072,57	404,42	2342	457	–	2265	
156	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,011	230520		2536		2536	–	2739
					–		–		–	203	
157	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0024	230520		553		553	–	597
					–		–		–	44	
158	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0709	229990		16306		16306	–	17610

				–		–		–	1304	
159	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0884	218353		19302		19302	–	20846
					–		–		–	1544	
9.8 Лестница монолитная Лм-1											
160	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	28189,62	2060,38	73293	5357	55472	12479	92634
					4793,85	480,38	12464	1249	–	6862	
161	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,1363	20645,63	1357,3	2814	185	39	2406	5638
					19002,2	396,18	2590	54	–	418	
162	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1363	229990		31348		31348	–	33856
					–		–		–	2508	
9.9 Стена монолитная См1-2 шт											
163	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,244	35493,57	2498,39	44154	3108	27581	12922	61642
					10823,95	590,84	13465	735	–	4566	

164	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;								
			т	0,1308	20649,85	1353,21	2701	177	38	2310	5412
					19006,12	397,55	2486	52	–	401	
165	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0056	230520		1291		1291	–	1394
					–		–		–	103	
166	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1252	229990		28795		28795	–	31099
					–		–		–	2304	
9.10 Засыпка											
167	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12273	–	–	8837	22799
					899,12	–	12273	–	–	1689	
168	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2246	1050	–	1218	3741
					87,62	36,34	1196	496	–	277	

169	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	83,6	879,57	18,78	73532	1570	47805	22681	103910
					288,96	2,76	24157	231	–	7697	
	9.11 Покрытие										
170	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,5	37739,09	1828,55	207565	10057	145154	49830	277987
					9518,91	437,09	52354	2404	–	20592	
171	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0409	230520		9428		9428	–	10182
					–		–		–	754	
172	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	230520		1890		1890	–	2041
					–		–		–	151	
173	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3605	229990		82911		82911	–	89544
					–		–		–	6633	

174	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2929	218353		63956		63956	–	69072
					–		–		–	5116	
175	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25999	51	16277	8821	37606
					251848,96	572,92	9671	22	–	2786	

Итого по разделу 9	**2 199 236**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 352 366
Накладные расходы, тенге	298 519
Сметная прибыль (8 %), тенге	162 906

Раздел 10 Входная группа №3

10.1 Фундамент Фм-1

176	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	19832,35	1094,12	6743	372	5926	483	7804
					1308,82	252,94	445	86	–	578	
177	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,468	34132,48	1914,53	15974	896	11642	3319	20836
					7341,88	450,85	3436	211	–	1543	

178	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0081	230520		1867		1867	–	2016
					–		–		–	149	
179	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0091	229990		2093		2093	–	2260
					–		–		–	167	
180	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0341	218353		7446		7446	–	8042
					–		–		–	596	
181	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00528	677083,33	1325,76	3575	7	2238	1214	5172
					251893,94	757,58	1330	4	–	383	
182	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,88	879,17	18,75	2532	54	1646	781	3578
					288,89	2,78	832	8	–	265	

10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1

183	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	19831,77	1094,79	38077	2102	33463	2724	44065
					1308,33	250,52	2512	481	–	3264	

184	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283162	17984	187245	74791	386589
					10824,03	590,97	77933	4255	–	28636	
185	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9715	20648,48	1356,66	20060	1318	280	17150	40187
					19003,6	395,27	18462	384	–	2977	
186	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	230520		11365		11365	–	12274
					–		–		–	909	
187	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7518	229990		172906		172906	–	186738
					–		–		–	13832	
188	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1704	218353		37207		37207	–	40184
					–		–		–	2977	

10.3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт

189	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	46414,47	6496,05	35275	4937	16429	13677	52868
					18301,32	1475	13909	1121	–	3916	
190	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0172	20639,53	1337,21	355	23	5	304	712
					19011,63	406,98	327	7	–	53	
191	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,014	230520		3227		3227	–	3485
					–		–		–	258	
192	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0032	218353		699		699	–	755
					–		–		–	56	

10.4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт

193	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,04	46417,31	6496,15	48274	6756	22485	18715	72348
					18300,96	1474,04	19033	1533	–	5359	

194	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;									
			т	0,0256	20625	1367,19	528	35	7	451	1057
					18984,38	390,63	486	10	–	78	
195	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0192	230520		4426		4426	–	4780
					–		–		–	354	
196	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0064	218353		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	

10.5 Площадка монолитная Пм1

197	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,731	26640,22	1682,63	19474	1230	16729	1648	22812
					2072,5	404,92	1515	296	–	1690	
198	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0289	229990		6647		6647	–	7179
					–		–		–	532	

10.6 Площадка монолитная ПМ2

199	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18997	1400	15870	1877	22544
					2073,23	403,36	1727	336	–	1670	
200	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	229990		7567		7567	–	8172
					–		–		–	605	

10.7 Лестница монолитная Лм-1

201	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62016	4531	46938	10560	78382
					4794,09	480,45	10547	1057	–	5806	
202	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2533	167	35	2165	5074
					19005,3	391,36	2331	48	–	376	
203	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12265	229990		28208		28208	–	30465
					–		–		–	2257	

10.8 Засыпка

204	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12273	–	–	8837	22799

				899,12	–	12273	–	–	1689	
205	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2246	1050	–	1218	3741
					87,62	36,34	1196	496	–	277	
206	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,1	879,5	18,76	14160	302	9206	4368	20010
					288,94	2,8	4652	45	–	1482	
	10.9 Покрытие										
207	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,61	37739,26	1828,63	173978	8430	121666	41765	233002
					9518,87	436,88	43882	2014	–	17259	
208	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0401	230520		9244		9244	–	9984
					–		–		–	740	
209	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	230520		1890		1890	–	2041
					–		–		–	151	

210	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3518	229990		80910		80910	–	87383
					–		–		–	6473	
211	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2921	218353		63781		63781	–	68883
					–		–		–	5102	
212	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25999	51	16277	8821	37606
					251848,96	572,92	9671	22	–	2786	

Итого по разделу 10	**1 557 336**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	226 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	948 967
Накладные расходы, тенге	214 868
Сметная прибыль (8 %), тенге	115 357

Раздел 11 Входная группа №5

11.1 Стена подпорная монолитная Спм-1

213	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,79	19831,28	1094,41	35498	1959	31197	2540	41081
					1308,38	250,84	2342	449	–	3043	

214	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,03	39328,05	2498,02	119164	7569	78798	31473	162688
					10824,09	590,43	32797	1789	–	12051	
215	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5162	20650,91	1358	10660	701	149	9113	21355
					19004,26	395,2	9810	204	–	1582	
216	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0267	230520		6155		6155	–	6647
					–		–		–	492	
217	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3872	229990		89052		89052	–	96176
					–		–		–	7124	
218	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1023	218353		22338		22338	–	24125
					–		–		–	1787	

11.2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт

219	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,78	46417,95	6496,15	36206	5067	16864	14038	54264
					18301,28	1475,64	14275	1151	–	4020	
220	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,0192	20677,08	1354,17	397	26	6	339	795
					19010,42	416,67	365	8	–	59	
221	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0144	230520		3319		3319	–	3585
					–		–		–	266	
222	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0048	218353		1048		1048	–	1132
					–		–		–	84	
223	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00726	676859,5	1239,67	4914	9	3077	1667	7107
					251790,63	550,96	1828	4	–	526	

11.3 Площадка монолитная Пм1

224	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,383	26639,69	1681,46	10203	644	8765	863	11951
					2073,11	402,09	794	154	–	885	

225	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0199	229990		4577		4577	–	4943
					–		–		–	366	
11.4 Лестница монолитная Лм-1											
226	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62016	4531	46938	10560	78382
					4794,09	480,45	10547	1057	–	5806	
227	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,12265	20652,26	1361,6	2533	167	35	2165	5074
					19005,3	391,36	2331	48	–	376	
228	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,12265	229990		28208		28208	–	30465
					–		–		–	2257	
11.5 Стена монолитная См-1											
229	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,622	35493,57	2498,39	22077	1554	13790	6461	30821
					10824,76	590,03	6733	367	–	2283	

230	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0609	20640,39	1346,47	1257	82	18	1075	2519
					18998,36	394,09	1157	24	–	187	
231	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	230520		645		645	–	697
					–		–		–	52	
232	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0581	229990		13362		13362	–	14431
					–		–		–	1069	
11.6 Засыпка											
233	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,58	899,05	–	9512	–	–	6849	17670
					899,05	–	9512	–	–	1309	
234	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,58	164,65	77,03	1742	815	–	944	2901
					87,62	36,29	927	384	–	215	
235	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,25	879,57	18,77	40680	868	26448	12548	57486

				288,95	2,77	13364	128	–	4258	
11.7 Покрытие										
236	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,72	37738,95	1829,07	64911	3146	45393	15582	86932
					9518,6	436,63	16372	751	–	6439	
237	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	230520		3043		3043	–	3286
					–		–		–	243	
238	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	230520		692		692	–	747
					–		–		–	55	
239	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1461	229990		33602		33602	–	36290
					–		–		–	2688	
240	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1119	218353		24434		24434	–	26389
					–		–		–	1955	
241	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0224	677098,21	1339,29	15167	30	9495	5147	21939

				251875	625	5642	14	–	1625	
	Итого по разделу 11					**851 878**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					128 796				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 168				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 532				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					511 448				
	Накладные расходы, тенге					121 364				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 102				

Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.38-39)

12.1 Стена подпорная монолитная Спм2

242	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23004	1270	20217	1645	26621
					1307,76	250,86	1517	291	–	1972	
243	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90454	5745	59814	23892	123494
					10823,91	591,3	24895	1360	–	9148	
244	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,242	20648,76	1355,37	4997	328	70	4272	10011
					19004,13	396,69	4599	96	–	742	
245	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	230520		3527		3527	–	3809

				———		———		———	———	
				–		–		–	282	
246	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2267	229990		52139		52139	–	56310
					———		———		———	———	
					–		–		–	4171	
247	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7380	20	6269	1000	9050
					———	———	———	———	———	———	
					73766,06	540,91	1091	8	–	670	

12.2 Лестница монолитная Лм2

248	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44835	2884	35240	6719	55678
					———	———	———	———	———	———	
					4793,57	480	6711	672	–	4124	
249	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,0766	20639,69	1344,65	1581	103	22	1352	3168
					———	———	———	———	———	———	
					19007,83	391,64	1456	30	–	235	
250	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0766	229990		17617		17617	–	19026
					———		———		———	———	
					–		–		–	1409	

12.3 Засыпка

251	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4163	–	–	2997	7733
					899,14	–	4163	–	–	573	
252	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	–	413	1269
					87,69	36,29	406	168	–	94	
253	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18032	385	11723	5562	25482
					288,98	2,78	5924	57	–	1888	

12.4 Каркас металлический

254	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1194	562	301	342	1659
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
255	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0451	407422		18375		18375	–	19845
					–		–		–	1470	
256	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1901	56722,78	27590,74	10783	5245	921	3993	15958
					24287,22	6154,66	4617	1170	–	1182	
257	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1901	456533		86787		86787	–	93730

				———		———		———	———	
				–		–		–	6943	
258	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4017	34	3626	431	4804
					———	———	———	———	———	———	
					63750	1428,57	357	8	–	356	
259	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464		464	–	501
					———		———		———	———	
					–		–		–	37	
260	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807
					———	———	———	———	———	———	
					46,33	0,33	278	2	–	60	
261	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1018	19	674	227	1345
					———	———	———	———	———	———	
					27,08	0,33	325	4	–	100	

Итого по разделу 12	**480 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 670
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 047
Накладные расходы, тенге	53 038
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 579

Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.43-44)

13.1 Стена подпорная монолитная Спм2

262	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23004	1270	20217	1645	26621
					1307,76	250,86	1517	291	–	1972	
263	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90454	5745	59814	23892	123494
					10823,91	591,3	24895	1360	–	9148	
264	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2452	20648,45	1354	5063	332	71	4329	10143
					19004,89	395,6	4660	97	–	751	
265	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	230520		3527		3527	–	3809
					–		–		–	282	
266	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2299	229990		52875		52875	–	57105
					–		–		–	4230	
267	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7380	20	6269	1000	9050
					73766,06	540,91	1091	8	–	670	

13.2 Лестница монолитная Лм2

268	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44835	2884	35240	6719	55678

				4793,57	480	6711	672	–	4124	
269	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0766	20639,69	1344,65	1581	103	22	1352	3168
				19007,83	391,64	1456	30	–	235	
270	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0766	229990		17617		17617	–	19026
				–		–		–	1409	
13.3 Засыпка										
271	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4163	–	–	2997	7733
					899,14	–	4163	–	–	573	
272	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	–	413	1269
					87,69	36,29	406	168	–	94	
273	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18032	385	11723	5562	25482
					288,98	2,78	5924	57	–	1888	
13.4 Каркас металлический										

274	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1194	562	301	342	1659
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
275	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0451	407422		18375		18375	–	19845
					–		–		–	1470	
276	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1892	56728,33	27589,85	10733	5220	918	3974	15884
					24286,47	6152,22	4595	1164	–	1177	
277	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1892	456533		86376		86376	–	93286
					–		–		–	6910	
278	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4017	34	3626	431	4804
					63750	1428,57	357	8	–	356	
279	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464		464	–	501
					–		–		–	37	
280	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807
					46,33	0,33	278	2	–	60	

281	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1018	19	674	227	1345
					27,08	0,33	325	4	–	100	
		Итого по разделу 13					**480 709**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 709				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 945				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 025				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					318 370				
		Накладные расходы, тенге					53 076				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					35 609				

Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.31)

14.1 Стена подпорная монолитная Спм

282	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,14	19835,71	1100	2777	154	2440	198	3213
					1307,14	250	183	35	–	238	
283	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,02	39325,49	2497,06	40112	2547	26525	10595	54764
					10823,53	591,18	11040	603	–	4057	
284	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2078	20649,66	1357,07	4291	282	60	3668	8596

				19003,85	394,61	3949	82	–	637	
285	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,009	230520		2075		2075	–	2241
					–		–		–	166	
286	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1988	229990		45722		45722	–	49380
					–		–		–	3658	
287	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00986	498884,38	1318,46	4919	13	4179	667	6033
					73732,25	608,52	727	6	–	447	
288	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	879,66	18,8	15394	329	10008	4748	21753
					288,97	2,74	5057	48	–	1611	
14.2 Лестница монолитная Лм											
289	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,67	32022,39	2059,7	21455	1380	16863	3217	26646
					4794,03	482,09	3212	323	–	1974	
290	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0261	20651,34	1341	539	35	8	460	1079

				19003,83	383,14	496	10	–	80	
291	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	230520		738		738	–	797
					–		–		–	59	
292	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0229	229990		5267		5267	–	5688
					–		–		–	421	
14.3 Каркас металлический											
293	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1) НР = 69 %	т конструкций	0,0488	26516,39	12459,02	1294	608	328	370	1797
					7336,07	3647,54	358	178	–	133	
294	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0488	407422		19882		19882	–	21473
					–		–		–	1591	
295	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0867	56724,34	27577,85	4918	2391	421	1821	7278
					24290,66	6147,64	2106	533	–	539	
296	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0867	456533		39581		39581	–	42747
					–		–		–	3166	

297	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0034	717058,82	6176,47	2438	21	2201	261	2915
					63529,41	1470,59	216	5	–	216	
298	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	–	251
					–		–		–	19	
299	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	92,29	2,57	323	9	152	112	470
					46,29	–	162	–	–	35	
300	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7	84,86	1,57	594	11	393	132	784
					27,14	0,29	190	2	–	58	

Итого по разделу 14	**257 905**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	177 075
Накладные расходы, тенге	26 249
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 105

Раздел 15 Пожарная лестница

15.1 Фундамент Фм

301	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,042	19831,54	1094,52	40496	2235	35590	2897	46864

				1308,03	251,22	2671	513	–	3471	
302	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,3	29390,79	1510	185162	9513	151209	24278	226195
					3879,37	355,4	24440	2239	–	16755	
303	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	230520		3573		3573	–	3859
					–		–		–	286	
304	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	230520		2075		2075	–	2241
					–		–		–	166	
305	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7996	218353		174595		174595	–	188563
					–		–		–	13968	
306	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	218353		16901		16901	–	18253
					–		–		–	1352	
307	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0432	677083,33	1342,59	29250	58	18312	9924	42308
					251851,85	601,85	10880	26	–	3134	

308	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01254	498883,57	1275,92	6256	16	5315	849	7673
					73763,96	637,96	925	8	–	568	
309	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,029	590620,69	2310,34	17128	67	6786	9377	28625
					354310,34	1000	10275	29	–	2120	
	15.2 Конструкции металлические										
310	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5039	26513,2	12462,79	13360	6280	3379	3819	18553
					7344,71	3639,61	3701	1834	–	1374	
311	2106-0408-0501	Стойки (Ст1-Ст3)	т	0,5039	407422		205300		205300	–	221724
					–		–		–	16424	
312	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,65825	74792,25	25841,25	49232	17010	6731	21545	76439
					38725,41	8710,98	25491	5734	–	5662	
313	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,063	321336		20244		20244	–	21864
					–		–		–	1620	
314	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1018	455632		46383		46383	–	50094

				–		–		–	3711	
315	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,1067	434849		46398		46398	–	50110
				–		–		–	3712	
316	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13795	544367		75095		75095	–	81103
				–		–		–	6008	
317	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2267	261723		59333		59333	–	64080
				–		–		–	4747	
318	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0194	267504		5190		5190	–	5605
				–		–		–	415	
319	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0027	247337		668		668	–	721
				–		–		–	53	
320	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	29,05	92,15	2,31	2677	67	1264	934	3900
					46,33	0,28	1346	8	–	289	

321	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	58,1	84,97	1,67	4937	97	3266	1097	6517
					27,09	0,28	1574	16	–	483	
		Итого по разделу 15					**1 165 291**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 303				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 343				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 407				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					887 607				
		Накладные расходы, тенге					74 720				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					86 318				

Раздел 16 Разные работы

16.1 Вентиляционный блок -12 шт

322	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	22803,08	1680	14822	1092	12383	1464	17589
					2072,31	403,08	1347	262	–	1303	
323	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04215	229990		9694		9694	–	10470
					–		–		–	776	
324	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	3435,75	1656,33	41229	19876	1419	28911	75751
					1661,17	380,58	19934	4567	–	5611	

325	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	31,152	3629	113051	113051	–	122095
					–	–	–	9044	

Итого по разделу 16	**225 905**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 968
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 829
- материалы, изделия и конструкции, тенге	136 547
Накладные расходы, тенге	30 375
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 734

Итого по смете	**64 650 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 678 444
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 130 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 618 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 886 901
- перевозка грузов, тенге	494 950
Накладные расходы, тенге	9 670 354
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 788 910

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-2

Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Основание: ТП РК 7 КЖ2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**179699,957**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**23623,792**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**18,621**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Колонны									
		1.1 Каркас на отм.+2,920; +5,920									
1	1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	19927,06	2941,42	956499	141188	149132	825286	1924328
					13878,73	692	666179	33216	–	142543	
2	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=48,000;	м3	36,48	105849		3861372		3861372	–	4170282

				–		–		–	308910	
3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.3) НР = 91 % К=96,000;	м3	5,76	26296,35	1094,62	151467	6305	137627	8172	172410
				1308,16	250,87	7535	1445	–	12771	
4 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=96,000;	т	1,13472	677075,4	1338,66	768291	1519	480986	260672	1111280
				251855,96	587,81	285786	667	–	82317	
5 2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=96,000;	кг	1136,64	198		225055		225055	–	243059
				–		–		–	18004	
6 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка 3д-5 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0568	498978,87	1338,03	28342	76	24076	3844	34761
				73767,61	598,59	4190	34	–	2575	
1.2 Каркас на отм. +8,920; +25,220										
7 1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	102	19927,1	2941,44	2032564	300027	316908	1753731	4089199
				13878,72	692	1415629	70584	–	302904	
8 1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	18377,43	2448,57	771852	102840	167885	619624	1502794
				11931,6	570,9	501127	23978	–	111318	

9	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	101,574	105849		10751506		10751506	–	11611626
					–		–		–	860120	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.5) НР = 91 % К=48,000;	м3	2,88	26295,49	1094,1	75731	3151	68813	4085	86201
					1307,99	250,69	3767	722	–	6385	
11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=48,000;	т	0,56736	677074,52	1337,77	384145	759	240493	130336	555639
					251855,96	586,93	142893	333	–	41158	
12	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=48,000;	кг	568,32	198		112527		112527	–	121529
					–		–		–	9002	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 2 КЖ2 л.5) НР = 91 % К=48,000;	м3	2,88	26295,49	1094,1	75731	3151	68813	4085	86201
					1307,99	250,69	3767	722	–	6385	
14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=48,000;	т	0,4752	677074,92	1338,38	321746	636	201428	109165	465384
					251856,06	587,12	119682	279	–	34473	
15	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=48,000;	кг	687,36	198		136097		136097	–	146985
					–		–		–	10888	

16	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 НР = 91 % К=22,000;	т	0,1562	498994,88	1338,03	77943	209	66210	10570	95594
					73777,21	582,59	11524	91	–	7081	
		Итого по разделу 1					**26 417 272**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 162 079				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					559 861				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132 071				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 008 928				
		Накладные расходы, тенге					3 729 570				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 956 834				

<u>Раздел 2 Ригели</u>

2.1 На отм.+2,920;+5,920

17	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	104	3795,49	1342,7	394731	139641	12984	324002	776232
					2327,94	312,23	242106	32472	–	57499	
18	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	25,94	109197		2832570		2832570	–	3059176
					–		–		–	226606	
19	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 К=2,000;	м3	25,94	568		14734		14734	–	15913
					–		–		–	1179	

20	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 К=2,000;	м3	25,94	736		19092		19092	–	20619
					–		–		–	1527	
2.2 На отм. +8,920...+25,220											
21	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	318	3795,48	1342,7	1206964	426979	39700	990699	2373476
					2327,94	312,23	740285	99290	–	175813	
22	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	79,466	109197		8677449		8677449	–	9371645
					–		–		–	694196	
23	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	79,466	568		45137		45137	–	48748
					–		–		–	3611	
24	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	79,466	736		58487		58487	–	63166
					–		–		–	4679	
2.3 Каркасы ригелей на отм.+2,920; +11,920											

25	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;								
			т	10,78824	20648,22	1356,57	222758	14635	3107	190447	446261
					19003,66	395,43	205016	4266	–	33056	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	3,73464	230520		860909		860909	–	929782
					–		–		–	68873	
27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	0,32208	218353		70327		70327	–	75953
					–		–		–	5626	
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	0,3856	218353		84197		84197	–	90933
					–		–		–	6736	
29	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;								
			т	6,34592	218353		1385651		1385651	–	1496503
					–		–		–	110852	

2.4 Каркасы ригелей на отм.+14,920; +17,920

30	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;								
			т	5,33556	20648,25	1356,56	110170	7238	1537	94190	220709
					19003,63	395,46	101395	2110	–	16349	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,86732	230520		430455		430455	–	464891
					–		–		–	34436	
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,10248	218353		22377		22377	–	24167
					–		–		–	1790	
33	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1928	218353		42098		42098	–	45466
					–		–		–	3368	
34	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	3,17296	218353		692825		692825	–	748251
					–		–		–	55426	

2.5 Каркасы ригелей на отм.+20,920

35	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	2,65314	20647,99	1356,51	54782	3599	764	46836	109747
					19003,52	395,38	50419	1049	–	8129	
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,93366	230520		215227		215227	–	232445
					–		–		–	17218	
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0366	218353		7992		7992	–	8631
					–		–		–	639	
38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0964	218353		21049		21049	–	22733
					–		–		–	1684	
39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,58648	218353		346413		346413	–	374126
					–		–		–	27713	

2.6 Каркасы ригелей на отм.+23,170

40	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	2,87714	20648,28	1356,56	59408	3903	829	50791	119015
					19003,59	395,53	54676	1138	–	8816	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,93366	230520		215227		215227	–	232445
					–		–		–	17218	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,16544	229990		38050		38050	–	41094
					–		–		–	3044	
43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,09516	218353		20778		20778	–	22440
					–		–		–	1662	
44	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0964	218353		21049		21049	–	22733
					–		–		–	1684	

45	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,58648	218353		346413		346413	–	374126
					–		–		–	27713	
2.7 Доп.армирование на отм.+2,920											
46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0456	230520		10512		10512	–	11353
					–		–		–	841	
47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	2,04696	218353		446960		446960	–	482717
					–		–		–	35757	
48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0704	677073,86	1335,23	47666	94	29841	16173	68946
					251860,8	582,39	17731	41	–	5107	
2.8 Доп.армирование на отм.+5,920...+23,170											
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,3192	230520		73582		73582	–	79469
					–		–		–	5887	

50	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;								
			т	7,03752	218353		1536664		1536664	–	1659597
					–		–		–	122933	
51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;								
			т	8,92584	218353		1948984		1948984	–	2104903
					–		–		–	155919	
52	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=7,000;	т	0,54992	677076,67	1338,38	372338	736	233101	126330	538561
					251856,63	587,36	138501	323	–	39893	
2.9 Каркасы ригелей и доп.армирование на отм.+25,450											
53	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,36856	20645,21	1353,92	7609	499	106	6507	15245
					19003,69	396,14	7004	146	–	1129	
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1254	230520		28907		28907	–	31220
					–		–		–	2313	
55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0756	229990		17387		17387	–	18778

				———		———		———	———	
				–		–		–	1391	
56 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,02928	218353		6393		6393	–	6904
				———		———		———	———	
				–		–		–	511	
57 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,44224	218353		96564		96564	–	104289
				———		———		———	———	
				–		–		–	7725	
58 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,032	677062,5	1343,75	21666	43	13564	7350	31337
				———	———	———	———	———	———	
				251843,75	562,5	8059	18	–	2321	
	Итого по разделу 2					**26 984 745**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 565 192				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					597 367				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					140 853				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 969 992				
	Накладные расходы, тенге					1 853 325				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 998 869				

<u>Раздел 3 Диафрагмы жесткости</u>

3.1 Дм1-2 шт, Дм1н-1 шт

59 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	69,12	50306,55	6775,59	3477189	468329	1843773	1152008	4999533

				16856	1459,14	1165087	100856	–	370336	
60	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	5,9031	20648,13	1356,41	121888	8007	1700	104209	244185
					19003,74	395,39	112181	2334	–	18088	
61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,6912	230520		159335		159335	–	172082
					–		–		–	12747	
62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,039	230520		8990		8990	–	9709
					–		–		–	719	
63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	4,9974	229990		1149352		1149352	–	1241300
					–		–		–	91948	
64	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,1755	229990		40363		40363	–	43592
					–		–		–	3229	
65	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0768	677083,33	1341,15	52000	103	32554	17643	75214

				_____	_____	_____	_____	_____	_____	
				251861,98	585,94	19343	45	–	5571	
3.2 Дм2-1 шт										
66	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	22,64	50306,58	6775,57	1138941	153399	603922	377337	1637580
					_____	_____	_____	_____	_____	_____	
					16856,01	1459,19	381620	33036	–	121302	
67	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,99766	20648,16	1356,59	41248	2710	575	35265	82634
					_____	_____	_____	_____	_____	_____	
					19003,73	395,46	37963	790	–	6121	
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,237	230520		54633		54633	–	59004
					_____		_____		_____	_____	
					–		–		–	4371	
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127	230520		2928		2928	–	3162
					_____		_____		_____	_____	
					–		–		–	234	
70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,64136	229990		377496		377496	–	407696
					_____		_____		_____	_____	
					–		–		–	30200	

71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0718	229990		16513		16513	–	17834
					–		–		–	1321	
72	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0348	218353		7599		7599	–	8207
					–		–		–	608	
3.3 Дм3-1 шт										
73	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,66	50306,44	6775,54	234428	31574	124305	77667	337063
					16856,01	1459,01	78549	6799	–	24968	
74	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,8079	20648,6	1356,6	16682	1096	233	14262	33420
					19003,59	394,85	15353	319	–	2476	
75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0822	230520		18949		18949	–	20465
					–		–		–	1516	

76	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0338	230520		7792		7792	–	8415
					–		–		–	623	
77	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,33672	229990		77442		77442	–	83637
					–		–		–	6195	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1885	229990		43353		43353	–	46821
					–		–		–	3468	
79	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,16668	218353		36395		36395	–	39307
					–		–		–	2912	
80	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0192	677135,42	1354,17	13001	26	8139	4412	18806
					251875	625	4836	12	–	1393	

3.4 Дм4-1 шт

81	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,88	50306,29	6775,51	295801	39840	156848	98001	425306

				16855,95	1459,18	99113	8580	–	31504	
82	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,73808	20649,52	1357,58	15241	1002	213	13029	30532
					19003,36	395,62	14026	292	–	2262	
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0998	230520		23006		23006	–	24846
					–		–		–	1840	
84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,035	230520		8068		8068	–	8713
					–		–		–	645	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,48738	229990		112093		112093	–	121060
					–		–		–	8967	
86	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1159	229990		26656		26656	–	28788
					–		–		–	2132	

3.5 Дм5-2 шт

87	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	21	50306,57	6775,57	1056438	142287	560175	350001	1518954
					16856	1459,1	353976	30641	–	112515	
88	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	3,97904	20648,2	1356,61	82160	5398	1146	70242	164594
					19003,58	395,32	75616	1573	–	12192	
89	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,321	230520		73997		73997	–	79917
					–		–		–	5920	
90	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1244	230520		28677		28677	–	30971
					–		–		–	2294	
91	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,3052	229990		300183		300183	–	324198
					–		–		–	24015	
92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1604	229990		36890		36890	–	39841

				———		———		———	———	
				–		–		–	2951	
93	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	1,66824	218353		364265		364265	–	393406
					———		———		———	———	
					–		–		–	29141	
94	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,4198	218353		91665		91665	–	98998
					———		———		———	———	
					–		–		–	7333	
95	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0154	677142,86	1363,64	10428	21	6528	3538	15083
					———	———	———	———	———	———	
					251883,12	584,42	3879	9	–	1117	
3.6 Дм6-1 шт											
96	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,5	50306,57	6775,71	528219	71145	280086	175001	759478
					———	———	———	———	———	———	
					16856	1459,14	176988	15321	–	56258	
97	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	2,30696	20647,95	1356,33	47634	3129	664	40725	95428
					———	———	———	———	———	———	
					19003,8	395,33	43841	912	–	7069	

98	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,1605	230520	36998	36998	–	39958
					–	–	–	2960	
99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,0656	230520	15122	15122	–	16332
					–	–	–	1210	
100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014						
			т	1,0286	229990	236568	236568	–	255493
					–	–	–	18925	
101	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,83406	218353	182120	182120	–	196690
					–	–	–	14570	
102	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,2182	218353	47645	47645	–	51457
					–	–	–	3812	

3.7 Дм7-1 шт

103	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,57	50306,72	6775,69	531742	71619	281955	176168	764543
					16856,01	1459,13	178168	15423	–	56633	
104	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,9266	20648,29	1356,79	39781	2614	555	34010	79694
					19003,43	395,52	36612	762	–	5903	
105	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1689	230520		38935		38935	–	42050
					–		–		–	3115	
106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0656	230520		15122		15122	–	16332
					–		–		–	1210	
107	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6885	229990		158348		158348	–	171016
					–		–		–	12668	
108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0943	229990		21688		21688	–	23423

				–		–		–	1735	
109	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9093	218353		198548		198548	–	214432
					–		–		–	15884	
3.8 Дм8-2 шт											
110	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	21	50306,57	6775,57	1056438	142287	560175	350001	1518954
					16856	1459,1	353976	30641	–	112515	
111	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	2,909	20648,33	1356,48	60066	3946	838	51353	120333
					19003,78	395,32	55282	1150	–	8914	
112	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,2748	230520		63347		63347	–	68415
					–		–		–	5068	
113	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1244	230520		28677		28677	–	30971
					–		–		–	2294	

114	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	1,9296	229990		443789		443789	–	479292
					–		–		–	35503	
115	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,1604	229990		36890		36890	–	39841
					–		–		–	2951	
116	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;								
			т	0,4198	218353		91665		91665	–	98998
					–		–		–	7333	
117	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0154	677142,86	1363,64	10428	21	6528	3538	15083
					251883,12	584,42	3879	9	–	1117	

3.9 Дм9-1 шт

118	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,5	50306,57	6775,71	528219	71145	280086	175001	759478
					16856	1459,14	176988	15321	–	56258	
119	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,1817	20647,66	1356,28	45047	2959	628	38514	90246

				19003,53	395,56	41460	863	–	6685	
120	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1374	230520		31673		31673	–	34207
					–		–		–	2534	
121	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0634	230520		14615		14615	–	15784
					–		–		–	1169	
122	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0241	229990		235533		235533	–	254376
					–		–		–	18843	
123	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,7386	218353		161276		161276	–	174178
					–		–		–	12902	
124	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2182	218353		47645		47645	–	51457
					–		–		–	3812	

3.10 Дм9-1-1 шт

125	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,5	50306,57	6775,71	528219	71145	280086	175001	759478
					16856	1459,14	176988	15321	–	56258	
126	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,19236	20648,07	1356,53	45268	2974	631	38702	90688
					19003,72	395,46	41663	867	–	6718	
127	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1374	230520		31673		31673	–	34207
					–		–		–	2534	
128	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634	230520		14615		14615	–	15784
					–		–		–	1169	
129	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0286	229990		236568		236568	–	255493
					–		–		–	18925	
130	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74476	218353		162621		162621	–	175631

				–		–		–	13010	
131	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2182	218353		47645		47645	–	51457
					–		–		–	3812	
3.11 Дм10-1 шт											
132	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	10,77	50306,59	6775,67	541802	72974	287289	179501	779007
					16855,99	1459,15	181539	15715	–	57704	
133	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,57878	20648,86	1356,74	32600	2142	455	27871	65309
					19003,91	395,24	30003	624	–	4838	
134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1683	230520		38797		38797	–	41901
					–		–		–	3104	
135	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,5124	229990		117847		117847	–	127275
					–		–		–	9428	

136	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,66708	229990		153422		153422	–	165696
					–		–		–	12274	
137	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,231	218353		50440		50440	–	54475
					–		–		–	4035	
3.12 Дм11-1 шт										
138	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,68	50306,43	6775,58	688192	92690	364912	228002	989490
					16855,99	1459,21	230590	19962	–	73296	
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,36685	20648,21	1356,4	28223	1854	394	24129	56540
					19003,55	395,07	25975	540	–	4188	
140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1779	230520		41010		41010	–	44291
					–		–		–	3281	

141	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,06144	230520		14163		14163	–	15296
					–		–		–	1133	
142	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,93207	229990		214367		214367	–	231516
					–		–		–	17149	
143	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,17392	229990		40000		40000	–	43200
					–		–		–	3200	
144	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,02152	218353		4699		4699	–	5075
					–		–		–	376	
3.13 Дм12-1 шт											
145	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15	50306,4	6775,53	754596	101633	400123	250002	1084966
					16856	1459,13	252840	21887	–	80368	

146	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,3297	20648,27	1356,7	27456	1804	383	23473	55003
					19003,53	395,58	25269	526	–	4074	
147	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1836	230520		42323		42323	–	45709
					–		–		–	3386	
148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0602	230520		13877		13877	–	14987
					–		–		–	1110	
149	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0405	229990		239305		239305	–	258449
					–		–		–	19144	
150	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0454	229990		10442		10442	–	11277
					–		–		–	835	

3.14 Дм13-1 шт

151	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12,2	50306,64	6775,66	613741	82663	325435	203335	882442
					16855,98	1459,18	205643	17802	–	65366	
152	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,85684	20649,06	1357,14	38342	2520	535	32779	76811
					19003,79	395,3	35287	734	–	5690	
153	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22086	230520		50913		50913	–	54986
					–		–		–	4073	
154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06144	230520		14163		14163	–	15296
					–		–		–	1133	
155	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98144	229990		225721		225721	–	243779
					–		–		–	18058	
156	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5022	229990		115501		115501	–	124741

				–		–		–	9240	
157	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0909	218353		19848		19848	–	21436
					–		–		–	1588	
3.15 Дм14-1 шт											
158	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	14,6	50306,64	6775,68	734477	98925	389454	243336	1056038
					16856,03	1459,18	246098	21304	–	78225	
159	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	1,3378	20648,08	1356,71	27623	1815	385	23616	55338
					19003,59	395,43	25423	529	–	4099	
160	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1868	230520		43061		43061	–	46506
					–		–		–	3445	
161	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0614	230520		14154		14154	–	15286
					–		–		–	1132	

162	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0323	229990		237419		237419	–	256413
					–		–		–	18994	
163	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0573	229990		13178		13178	–	14232
					–		–		–	1054	
3.16 Дм15-1 шт										
164	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15	50306,4	6775,53	754596	101633	400123	250002	1084966
					16856	1459,13	252840	21887	–	80368	
165	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,384	20647,4	1355,49	28576	1876	399	24432	57249
					19003,61	395,23	26301	547	–	4241	
166	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1835	230520		42300		42300	–	45684
					–		–		–	3384	

167	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0614	230520		14154		14154	–	15286
					–		–		–	1132	
168	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0804	229990		248481		248481	–	268359
					–		–		–	19878	
169	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0587	229990		13500		13500	–	14580
					–		–		–	1080	
3.17 Дм16-1 шт										
170	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	14,56	50306,52	6775,62	732463	98653	388387	242668	1053141
					16855,98	1459,13	245423	21245	–	78010	
171	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,3246	20647,74	1356,64	27350	1797	381	23383	54792
					19003,47	395,59	25172	524	–	4059	

172	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1827	230520		42116		42116	–	45485
					–		–		–	3369	
173	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0614	230520		14154		14154	–	15286
					–		–		–	1132	
174	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,0099	229990		232267		232267	–	250848
					–		–		–	18581	
175	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0706	229990		16237		16237	–	17536
					–		–		–	1299	
3.18 Дм17-1 шт										
176	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	9,76	50306,45	6775,51	490991	66129	260347	162668	705952
					16856,05	1459,12	164515	14241	–	52293	

177	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	1,3675	20648,63	1356,49	28237	1855	394	24141	56568
					19004,02	395,61	25988	541	–	4190	
178	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1807	230520		41655		41655	–	44987
					–		–		–	3332	
179	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,5397	229990		124126		124126	–	134056
					–		–		–	9930	
180	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3718	229990		85510		85510	–	92351
					–		–		–	6841	
181	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,2753	218353		60113		60113	–	64922
					–		–		–	4809	

3.19 Дм18-1 шт

182	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15	50306,4	6775,53	754596	101633	400123	250002	1084966
					16856	1459,13	252840	21887	–	80368	
183	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,3376	20648,18	1356,91	27619	1815	385	23613	55331
					19003,44	395,48	25419	529	–	4099	
184	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1516	230520		34947		34947	–	37743
					–		–		–	2796	
185	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0602	230520		13877		13877	–	14987
					–		–		–	1110	
186	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0804	229990		248481		248481	–	268359
					–		–		–	19878	
187	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0454	229990		10442		10442	–	11277

				–		–		–	835	
3.20 Дм19-2 шт										
188	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	45,56	50306,54	6775,57	2291966	308695	1215312	759339	3295409
					16855,99	1459,15	767959	66479	–	244104	
189	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	3,82904	20648,52	1356,74	79064	5195	1103	67595	158392
					19003,72	395,4	72766	1514	–	11733	
190	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,4608	230520		106224		106224	–	114722
					–		–		–	8498	
191	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	3,33158	229990		766230		766230	–	827528
					–		–		–	61298	
192	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,03666	229990		8431		8431	–	9105
					–		–		–	674	
3.21 Дм20-1 шт											

193	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	20,14	50306,55	6775,62	1013174	136461	537233	335670	1456752
					16856,01	1459,19	339480	29388	–	107908	
194	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,2091	20647,78	1356,21	45613	2996	636	38997	91379
					19003,67	395,18	41981	873	–	6769	
195	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2327	230520		53642		53642	–	57933
					–		–		–	4291	
196	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4514	229990		333807		333807	–	360512
					–		–		–	26705	
197	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,525	218353		114635		114635	–	123806
					–		–		–	9171	
198	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0077	677012,99	1298,7	5213	10	3264	1768	7539
					251818,18	519,48	1939	4	–	558	

3.22 Дм21-1 шт

199	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	25,82	50306,55	6775,56	1298915	174945	688748	430336	1867591
					16856	1459,14	435222	37675	–	138340	
200	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,0251	20647,87	1356,48	41814	2747	583	35749	83768
					19003,51	395,54	38484	801	–	6205	
201	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02413	230520		5562		5562	–	6007
					–		–		–	445	
202	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	230520		10834		10834	–	11701
					–		–		–	867	
203	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7075	229990		392708		392708	–	424125
					–		–		–	31417	

204	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0293	229990		6739		6739	–	7278
					–		–		–	539	
205	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0888	677083,33	1340,09	60125	119	37641	20399	86966
					251858,11	585,59	22365	52	–	6442	
3.23 Дм22-1 шт											
206	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,3	50306,5	6775,63	518157	69789	274751	171668	745011
					16856,02	1459,13	173617	15029	–	55186	
207	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,29606	20647,98	1356,24	47409	3114	661	40533	94977
					19003,86	395,46	43634	908	–	7035	
208	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1596	230520		36791		36791	–	39734
					–		–		–	2943	
209	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0656	230520		15122		15122	–	16332
					–		–		–	1210	

210	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014						
			т	1,0286	229990	236568	236568	–	255493
					–	–	–	18925	
211	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,82406	218353	179936	179936	–	194331
					–	–	–	14395	
212	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,2182	218353	47645	47645	–	51457
					–	–	–	3812	

Итого по разделу 3	**43 590 875**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 861 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 835 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	615 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 950 029
Накладные расходы, тенге	7 714 635
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 228 954

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Сборные плиты на отм.+2,920

213	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
214	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
215	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	358,73245	6154		2207639		2207639	–	2384250
					–		–		–	176611	
216	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	47,31	39141,81	4631,62	1851799	219122	1145183	486919	2525815
					10304,25	1005,75	487494	47582	–	187097	
217	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
218	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	

219	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
220	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
221	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
222	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3933	229990		90455		90455	–	97691
					–		–		–	7236	
4.2 Сборные плиты на отм.+5,920											
223	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
224	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536

				3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
225	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	358,62745	6154		2206993		2206993	–	2383552
					–		–		–	176559	
226	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	47,31	39141,81	4631,62	1851799	219122	1145183	486919	2525815
					10304,25	1005,75	487494	47582	–	187097	
227	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
228	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
229	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
230	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908

				———	———	———	———	———	———	
				9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
231	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					———		———		———	———	
					–		–		–	1435	
232	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3933	229990		90455		90455	–	97691
					———		———		———	———	
					–		–		–	7236	
4.3 Сборные плиты на отм.+8,920											
233	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					———	———	———	———	———	———	
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
234	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					———	———	———	———	———	———	
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
235	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
			м2	358,61645	6154		2206926		2206926	–	2383480
					———		———		———	———	
					–		–		–	176554	

236	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	47,31	39141,81	4631,62	1851799	219122	1145183	486919	2525815
					10304,25	1005,75	487494	47582	–	187097	
237	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
238	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
239	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
240	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
241	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	

242	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3933	229990		90455		90455	–	97691
					–		–		–	7236	
4.4 Монолитные участки на отм.+2,920....+8,920											
243	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=3,000;									
			м3	44,76	41047,23	1828,55	1837274	81846	1329364	405516	2422213
					9518,86	436,95	426064	19558	–	179423	
244	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;									
			т	0,0972	230520		22407		22407	–	24200
					–		–		–	1793	
245	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;									
			т	0,1218	230520		28077		28077	–	30323
					–		–		–	2246	
246	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;									
			т	2,703	229990		621663		621663	–	671396
					–		–		–	49733	

247	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
			т	0,4293	229990		98735		98735	–	106634
					–		–		–	7899	
248	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0768	677083,33	1341,15	52000	103	32554	17643	75214
					251861,98	585,94	19343	45	–	5571	
249	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 % К=3,000;									
			т арматуры	4,5492	287256,88	1246,59	1306789	5671	1046271	304062	1739719
					56020,18	622,75	254847	2833	–	128868	

4.5 Сборные плиты на отм.+11,920

250	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
251	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
252	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	358,61645	6154		2206926		2206926	–	2383480

				–		–		–	176554	
253	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	47,06	39141,84	4631,62	1842015	217964	1139133	484347	2512471
					10304,25	1005,76	484918	47331	–	186109	
254	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
255	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
256	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
257	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
258	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	

259	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3933	229990		90455		90455	–	97691
					–		–		–	7236	
4.6 Сборные плиты на отм.+14,920											
260	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
261	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
262	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	358,49895	6154		2206203		2206203	–	2382699
					–		–		–	176496	
263	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	47,06	39141,84	4631,62	1842015	217964	1139133	484347	2512471
					10304,25	1005,76	484918	47331	–	186109	
264	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973

				9695,7	583,87	9017	543	–	3109		
265	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	
266	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
267	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %									
			м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
268	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
269	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3933	229990		90455		90455	–	97691
					–		–		–	7236	

4.7 Сборные плиты на отм.+17,920

270	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78172	12569	30877	44547	132537
					2671,23	232,77	34726	3026	–	9818	
271	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
272	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	358,46295	6154		2205981		2205981	–	2382459
					–		–		–	176478	
273	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	47,06	39141,84	4631,62	1842015	217964	1139133	484347	2512471
					10304,25	1005,76	484918	47331	–	186109	
274	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
275	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	

276	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
277	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115357	8104	77195	29002	155908
					9696,13	584,52	30058	1812	–	11549	
278	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0778	230520		17934		17934	–	19369
					–		–		–	1435	
279	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3933	229990		90455		90455	–	97691
					–		–		–	7236	
4.8 Монолитные участки на отм.+11,920....+17,920											
280	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=3,000;	м3	46,11	41047,23	1828,54	1892688	84314	1369459	417747	2495270
					9518,87	436,96	438915	20148	–	184835	
281	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0972	230520		22407		22407	–	24200

				———		———		———	———	
				–		–		–	1793	
282	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,1218	230520		28077		28077	–	30323
					———		———		———	———	
					–		–		–	2246	
283	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	2,8497	229990		655403		655403	–	707835
					———		———		———	———	
					–		–		–	52432	
284	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,4293	229990		98735		98735	–	106634
					———		———		———	———	
					–		–		–	7899	
285	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0768	677083,33	1341,15	52000	103	32554	17643	75214
					———	———	———	———	———	———	
					251861,98	585,94	19343	45	–	5571	
286	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 % К=3,000;	т арматуры	4,5492	287256,88	1246,59	1306789	5671	1046271	304062	1739719
					———	———	———	———	———	———	
					56020,18	622,75	254847	2833	–	128868	

4.9 Сборные плиты на отм.+20,920

287	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6013,17	966,92	72158	11603	28501	41121	122341
					2671,17	232,83	32054	2794	–	9062	
288	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
289	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	355,1868	6154		2185820		2185820	–	2360686
					–		–		–	174866	
290	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	46,92	39141,86	4631,65	1836536	217317	1135744	482905	2504996
					10304,24	1005,75	483475	47190	–	185555	
291	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30164	2429	18718	8700	41973
					9695,7	583,87	9017	543	–	3109	
292	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71254		71254	–	76954
					–		–		–	5700	

293	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,8444	229990		194204		194204	–	209740
					–		–		–	15536	
294	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3	37212	2614,33	111636	7843	74705	28066	150878
					9696	584,67	29088	1754	–	11176	
295	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0756	230520		17427		17427	–	18821
					–		–		–	1394	
296	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3816	229990		87764		87764	–	94785
					–		–		–	7021	
4.10 Монолитные участки на отм.+20,920											
297	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %									
			м3	15,5	41047,23	1828,52	636232	28342	460348	140427	838792
					9518,84	436,97	147542	6773	–	62133	
298	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0348	230520		8022		8022	–	8664

				———		———		———	———	
				–		–		–	642	
299	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0427	230520		9843		9843	–	10630
					———		———		———	———	
					–		–		–	787	
300	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9851	229990		226563		226563	–	244688
					———		———		———	———	
					–		–		–	18125	
301	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2868	229990		65961		65961	–	71238
					———		———		———	———	
					–		–		–	5277	
302	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0176	677045,45	1306,82	11916	23	7460	4043	17236
					———	———	———	———	———	———	
					251875	568,18	4433	10	–	1277	
303	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	1,4955	287256,44	1246,41	429592	1864	343950	99957	571913
					———	———	———	———	———	———	
					56020,06	622,53	83778	931	–	42364	

4.11 Сборные плиты на отм.+23,170

304	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6013,17	966,92	72158	11603	28501	41121	122341

				2671,17	232,83	32054	2794	–	9062	
305	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308258	50815	118032	179275	526536
					3485,28	312,93	139411	12517	–	39003	
306	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	357,5108	6154		2200121		2200121	–	2376131
					–		–		–	176010	
307	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	47,4	39141,86	4631,65	1855324	219540	1147363	487845	2530623
					10304,24	1005,74	488421	47672	–	187454	
308	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	32435,56	2614,44	29192	2353	18113	8418	40619
					9695,56	583,33	8726	525	–	3009	
309	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3081	230520		71023		71023	–	76705
					–		–		–	5682	
310	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9996	229990		229898		229898	–	248290

				———		———		———	———	
				–		–		–	18392	
311	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0163	676993,87	1288,34	11035	21	6909	3745	15962
					———	———	———	———	———	———	
					251840,49	613,5	4105	10	–	1182	
312	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3	37212	2614,33	111636	7843	74705	28066	150878
					———	———	———	———	———	———	
					9696	584,67	29088	1754	–	11176	
313	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	230520		17427		17427	–	18821
					———		———		———	———	
					–		–		–	1394	
314	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3816	229990		87764		87764	–	94785
					———		———		———	———	
					–		–		–	7021	

4.12 Монолитные участки на отм.+23,170

315	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	13,32	41047,22	1828,6	546749	24357	395601	120677	720820
					———	———	———	———	———	———	
					9518,84	437,01	126791	5821	–	53394	
316	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	230520		5486		5486	–	5925

				–		–		–	439	
317	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0357	230520		8230		8230	–	8888
					–		–		–	658	
318	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8348	229990		191996		191996	–	207356
					–		–		–	15360	
319	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0775	229990		17824		17824	–	19250
					–		–		–	1426	
320	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	1,475	287256,95	1246,78	423704	1839	339235	98588	564075
					56020,34	623,05	82630	919	–	41783	

4.13 Сборные плиты на отм.+25,450

321	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7706	1270,25	30824	5081	11802	17928	52652
					3485,25	313	13941	1252	–	3900	

322	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
			м2	28,5856	6154		175916		175916	–	189989
					–		–		–	14073	
323	1107-0105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4035,5	987,5	8071	1975	1189	6443	15675
					2453,5	276,5	4907	553	–	1161	
324	2104-0301-0501	Стакана для крепления дефлекторов СБ-4а (прим) СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,12	57965		6956		6956	–	7512
					–		–		–	556	
325	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	7,47	37212,18	2614,46	277975	19530	186016	69882	375686
					9695,98	584,2	72429	4364	–	27829	
326	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	32442,86	2614,29	2271	183	1409	655	3160
					9700	585,71	679	41	–	234	
327	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0483	230520		11134		11134	–	12025
					–		–		–	891	

328	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,3086	229990		70975		70975	–	76653
					–		–		–	5678	
329	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0112	218353		2446		2446	–	2642
					–		–		–	196	
330	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0015	677333,33	1333,33	1016	2	636	344	1469
					252000	–	378	–	–	109	
331	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР = 118 %	т арматуры	0,1037	287251,69	1243,97	29788	129	23850	6931	39657
					56017,36	626,81	5809	65	–	2938	

Итого по разделу 4	**63 603 916**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 548 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 597 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	588 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 742 480
Накладные расходы, тенге	8 004 027
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 711 400

Раздел 5 Шахта лифта на отм.+22,400

5.1 Стены монолитные

332	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	47870,7	6775,78	122549	17346	62052	42667	178433
					16855,86	1459,38	43151	3736	–	13217	
333	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1363	20645,63	1357,3	2814	185	39	2406	5638
					19002,2	396,18	2590	54	–	418	
334	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134	230520		3089		3089	–	3336
					–		–		–	247	
335	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1229	229990		28266		28266	–	30527
					–		–		–	2261	

5.2 Покрытие шахты лифта

336	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,22	37739,34	1828,69	46042	2231	32198	11054	61664
					9518,85	437,7	11613	534	–	4568	

337	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
			т	0,0936	20641,03	1346,15	1932	126	27	1653	3872
					19006,41	395,3	1779	37	–	287	
338	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0039	230520		899		899	–	971
					–		–		–	72	
339	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0897	229990		20630		20630	–	22280
					–		–		–	1650	
340	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0124	677016,13	1290,32	8395	16	5256	2849	12144
					251854,84	645,16	3123	8	–	900	

Итого по разделу 5	**318 865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	152 456
Накладные расходы, тенге	60 629
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 620

Раздел 6 Лестница Л1

6.1 Ступени и косоуры

341	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	4,3816	78669,66	25843,53	344699	113236	44813	155124	539809
					42598,59	8710,97	186650	38168	–	39986	
342	2106-0208-0401	Косоуры	т	4,3816	434849		1905334		1905334	–	2057761
					–		–		–	152427	
343	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,88	3181,3	34,47	263666	2857	137380	99870	392619
					1489,25	17	123429	1409	–	29083	
344	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=155,000;	м ступеней	186	1464,97	54,14	272485	10070	6896	306746	625569
					1373,76	23,84	255519	4435	–	46338	
345	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=155,000;	м	186	2977		553722		553722	–	598020
					–		–		–	44298	
346	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 К=155,000;	т	0,5146	486755		250484		250484	–	270523

				———		———		———	———	
				–		–		–	20039	
347	1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,9944	56727,67	27591,51	56410	27437	4821	20887	83481
					———	———	———	———	———	———	
					24288,01	6153,46	24152	6119	–	6184	
348	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,9944	456533		453976		453976	–	490294
					———		———		———	———	
					–		–		–	36318	
349	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,9	92,21	2,33	2296	58	1084	800	3344
					———	———	———	———	———	———	
					46,35	0,24	1154	6	–	248	
350	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	49,8	84,96	1,67	4231	83	2799	940	5585
					———	———	———	———	———	———	
					27,09	0,28	1349	14	–	414	
351	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,188	717085,11	6037,23	134812	1135	121708	14440	161192
					———	———	———	———	———	———	
					63664,89	1425,53	11969	268	–	11940	
352	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02416	499572		12070		12070	–	13036
					———		———		———	———	
					–		–		–	966	

6.2 Площадка монолитная ПМ3-8шт

353	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=8,000;	м3	3,288	37739,66	1828,77	124088	6013	86777	29789	166187

				9518,86	437,04	31298	1437	–	12310	
354	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,0488	230520		11249		11249	–	12149
					–		–		–	900	
355	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,292	229990		67157		67157	–	72530
					–		–		–	5373	
356	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=8,000;	т	0,0228	498947,37	1315,79	11376	30	9664	1543	13953
					73771,93	614,04	1682	14	–	1034	

6.3 Площадка монолитная ПМ4-7шт

357	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=7,000;	м3	2,52	37740,48	1828,97	95106	4609	66509	22831	127372
					9519,05	436,9	23988	1101	–	9435	
358	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,0392	230520		9036		9036	–	9759
					–		–		–	723	

359	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;								
			т	0,224	229990		51518		51518	–	55639
					–		–		–	4121	
	6.4 Площадка монолитная ПМ5-1шт										
360	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %									
			м3	0,611	37741,41	1829,79	23060	1118	16126	5536	30884
					9518,82	436,99	5816	267	–	2288	
361	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0065	230520		1498		1498	–	1618
					–		–		–	120	
362	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0543	229990		12488		12488	–	13487
					–		–		–	999	
363	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0111	498918,92	1261,26	5538	14	4705	751	6792
					73783,78	540,54	819	6	–	503	

Итого по разделу 6 **5 751 603**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 667 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 166 660

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 244				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 831 814				
		Накладные расходы, тенге				659 257				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				426 047				
	Раздел 7 Металлический каркас шахты лифта									
364	1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,1786	65614,42	27105,01	208562	86156	52017	70497	301384
					22144,65	9998,11	70389	31780	–	22325	
365	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,1434	267504		840872		840872	–	908142
					–		–		–	67270	
366	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	327379		11524		11524	–	12446
					–		–		–	922	
367	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	3,1786	5772		18347		18347	–	19815
					–		–		–	1468	
368	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	79,5	92,19	2,31	7329	184	3461	2557	10677

				46,34	0,28	3684	22	–	791	
369	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;								
			м2	159	84,96	1,66	13509	264	8937	3003	17833
					27,09	0,28	4308	44	–	1321	
		Итого по разделу 7					**1 270 297**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					78 381				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 604				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 846				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					935 158				
		Накладные расходы, тенге					76 057				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					94 097				

Раздел 8 Пожарная лестница

370	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	12,51447	74795,98	25843,2	936032	323414	127983	409619	1453303
					38725,97	8711,12	484635	109015	–	107652	
371	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	12,51447	544367		6812464		6812464	–	7357461
					–		–		–	544997	
372	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	312,86	92,21	2,33	28850	729	13622	10064	42027
					46,34	0,27	14499	86	–	3113	

373	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	625,72	84,97	1,66	53166	1039	35174	11818	70183
					27,09	0,28	16953	174	–	5199	
		Итого по разделу 8					**8 922 974**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					516 087				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					325 182				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					109 275				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 989 243				
		Накладные расходы, тенге					431 501				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					660 961				

Раздел 9 Вентиляционный блок

374	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	84	3435,7	1656,32	288599	139131	9930	202379	530256
					1661,17	380,6	139538	31970	–	39278	
375	1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	12	5066	2517,58	60792	30211	1804	42148	111175
					2398,08	578,5	28777	6942	–	8235	
376	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	250,9584	3629		910728		910728	–	983586
					–		–		–	72858	
		Итого по разделу 9					**1 625 017**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					168 315				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				169 342				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 912				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				922 462				
		Накладные расходы, тенге				244 527				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				120 371				

Раздел 10 Парапет

10.1 Парапет на отм.+23,170

377	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,97	53876,29	7471,64	429394	59549	196160	170223	647586
					21792,35	1677,92	173685	13373	–	47969	
378	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,92882	20648,78	1356,56	19179	1260	268	16396	38421
					19003,68	395,12	17651	367	–	2846	
379	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0426	230520		9820		9820	–	10606
					–		–		–	786	
380	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88622	229990		203822		203822	–	220128
					–		–		–	16306	

381	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0605	677074,38	1338,84	40963	81	25645	13898	59250
					251851,24	595,04	15237	36	–	4389	

10.2 Парапет на отм.+25,450

382	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,37	53875,11	7470,89	127684	17706	58330	50619	192567
					21792,41	1678,06	51648	3977	–	14264	
383	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,15816	20656,3	1359,38	3267	215	46	2793	6545
					19006,07	398,33	3006	63	–	485	
384	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	230520		1660		1660	–	1793
					–		–		–	133	
385	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15096	229990		34719		34719	–	37497
					–		–		–	2778	

Итого по разделу 10 **1 214 393**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 261 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 78 811

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	530 470
Накладные расходы, тенге	253 929
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 956

Итого по смете	**179 699 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 891 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 436 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 732 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	114 033 032
Накладные расходы, тенге	23 027 457
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 311 109

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-3

Общестроительные работы ниже отм.0.000

Основание: ТП РК 7 общ. АС1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**22277,648**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**6162,087**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,783**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены и перегородки на отм.-3,100										
	1.1 Кирпичные стены и перегородки										
1	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (КЖ1 л.34 п.6) НР = 93 %	м2 поверхности	23,332	2040,46	42,52	47608	992	41185	5261	57099
					232,77	9,69	5431	226	–	4230	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11	28263,91	2409,18	310903	26501	231404	54952	395123
					4818	553,64	52998	6090	–	29268	

3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	240,98	4550,75	250,59	1096640	60387	637205	384204	1599312
					1655,94	58,41	399048	14075	–	118468	
4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Гн140х80х4,Гн270х100х7) НР = 91 %	т	0,11212	677078,13	1337,85	75914	150	47526	25757	109805
					251855,16	588,66	28238	66	–	8134	
5	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	98	29		2842		2842	–	3069
					–		–		–	227	
6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0162	499572		8093		8093	–	8740
					–		–		–	647	
7	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,022	247337		5441		5441	–	5876
					–		–		–	435	
1.2 Сетка горизонтальная (КЖ1 л.33)											
8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1946	353052,42	2245,63	68704	437	54811	12649	87861
					69146,97	745,12	13456	145	–	6508	
1.3 Сердечник монолитный (КЖ1 л.34)											

9	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,994	53875,75	7471,61	161304	22370	73688	63945	243269
					21792,25	1677,69	65246	5023	–	18020	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09883	230520		22782		22782	–	24605
					–		–		–	1823	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7092	229990		163109		163109	–	176158
					–		–		–	13049	
12	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %	т	0,05278	677074,65	1345,21	35736	71	22372	12125	51690
					251856,76	587,34	13293	31	–	3829	
13	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,01476	327379		4832		4832	–	5219
					–		–		–	387	
1.4 Перемычки монолитные (КЖ1 л.34)											
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,286	43968,53	4279,72	12575	1224	6926	4270	18193
					15472,03	933,57	4425	267	–	1348	

15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,01054	230520		2430		2430	–	2624
					–		–		–	194	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,08336	229990		19172		19172	–	20706
					–		–		–	1534	
1.6 Покрытие (КЖ1 л.34)										
17	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %								
			м3	0,123	36284,55	1837,4	4463	226	3066	1114	6023
					9520,33	430,89	1171	53	–	446	
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0076	229990		1748		1748	–	1888
					–		–		–	140	
1.7 Обрамление отверстий (КЖ1 л.34)										
19	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	53880	7480	2694	374	1230	1068	4063
					21800	1680	1090	84	–	301	

20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0019	230520	438		438	–	473
					–	–		–	35	
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0395	218353	8625		8625	–	9315
					–	–		–	690	
		Итого по разделу 1				**2 831 111**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				584 396				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				112 732				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 060				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 358 925				
		Накладные расходы, тенге				565 345				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				209 713				
	Раздел 2 Окна									
22	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %								
			м2 проемов	10,08	2821,92	174,7	28445	1761	13187	12923	44677
					1338,99	85,52	13497	862	–	3309	

23	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	10,08	26123		263320		263320	–	284386
					–		–		–	21066	
24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,6	3549,44	173,89	12778	626	6504	5357	19586
					1568,89	84,44	5648	304	–	1451	
25	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	3,6	31005		111618		111618	–	120547
					–		–		–	8929	
26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,7	3140,37	168,15	8479	454	3532	4248	13745
					1664,07	84,07	4493	227	–	1018	

27	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1)								
			м2	2,7	18651		50358		50358	–	54387
					–		–		–	4029	
		Итого по разделу 2					**537 328**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 638				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 841				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 393				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					448 519				
		Накладные расходы, тенге					22 528				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 802				
	Раздел 3 Двери										
28	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
			м2	23,44	1728,11	77,43	40507	1815	11167	25527	71317
					1174,27	35,75	27525	838	–	5283	
29	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;									
			м2	3,18	5241		16666		16666	–	17999
					–		–		–	1333	

30	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=8,000;								
			м2	14,4	4295		61848		61848	–	66796
					–		–		–	4948	
31	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;								
			м2	4,02	4295		17266		17266	–	18647
					–		–		–	1381	
32	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92								
			м2	1,84	14740		27122		27122	–	29292
					–		–		–	2170	
33	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление армированным оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %								
			м2 площади остекления	0,31	5006,45	32,26	1552	10	1242	242	1938
					967,74	9,68	300	3	–	144	
34	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	26	434		11284		11284	–	12187
					–		–		–	903	
35	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80								
			пара	13	3007		39091		39091	–	42218
					–		–		–	3127	

36	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	1612		20956		20956	–	22632
					–		–		–	1676	
37	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % К=2,000;	м2	5,46	2352,93	27,84	12847	152	2399	9293	23911
					1885,71	5,31	10296	29	–	1771	
38	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 К=2,000;	м2	5,46	56100		306306		306306	–	330810
					–		–		–	24504	
39	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	3,24	2953,4	48,46	9569	157	1564	5461	16232
					2422,22	20,68	7848	67	–	1202	
40	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	12,68	2462,07	51,03	31219	647	1999	19909	55218
					2253,39	22,16	28573	281	–	4090	
41	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой К=4,000;	м2	8,48	44838		380226		380226	–	410644

				–		–		–	30418	
42	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	56182		208997		208997	–	225717
					–		–		–	16720	
43	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	40470		150548		150548	–	162592
					–		–		–	12044	
44	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1727,51	77,25	3265	146	900	2057	5748
					1174,07	35,45	2219	67	–	426	
45	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	м2	1,89	39272		74224		74224	–	80162
					–		–		–	5938	
46	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	2	434		868		868	–	937
					–		–		–	69	
47	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3007		3007		3007	–	3248
					–		–		–	241	
48	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612		1612		1612	–	1741
					–		–		–	129	

49	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	4	1316	1,75	5264	7	–	3627	9602
					1314,25	–	5257	–	–	711	
50	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	3783		15132		15132	–	16343
					–		–		–	1211	
		Итого по разделу 3					**1 625 931**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					82 018				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 934				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 285				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 354 424				
		Накладные расходы, тенге					66 116				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					120 439				

<u>Раздел 4 Полы</u>

4.1 Плинтус

51	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	116,42	587,7	1,66	68420	193	30778	35293	112010
					321,67	0,83	37449	97	–	8297	
52	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	34,47	300,38	2,2	10354	76	7202	2921	14337
					89,24	0,9	3076	31	–	1062	
53	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	262,81	178,09	1,11	46803	291	8684	35695	89098
					143,94	0,55	37828	145	–	6600	

4.2 Тип 1

54	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	188,2	242,06	31,71	45555	5968	25245	15636	66086
					76,21	12,18	14342	2292	–	4895	
55	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	15,056	21545,96	6,71	324396	101	265718	55062	409815
					3890,61	–	58577	–	–	30357	
56	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	730,88	28,1	137551	5289	65516	65343	219126
					354,65	14,71	66746	2768	–	16232	
57	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	188,2	95,92	4,86	18053	915	16336	1184	20776
					4,26	2,43	802	458	–	1539	
58	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	188,2	955,37	74,77	179800	14071	550	160386	367401
					877,68	28,93	165179	5444	–	27215	
4.3 Тип 2											
59	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	34,04	242,07	31,73	8240	1080	4566	2828	11953
					76,2	12,16	2594	414	–	885	

60	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,7232	21545,98	6,61	58674	18	48061	9959	74124
					3890,64	–	10595	–	–	5491	
61	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,04	769,65	28,7	26199	977	13019	11942	41192
					358,49	14,72	12203	501	–	3051	
62	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	102,12	104,67	4,86	10689	496	9741	658	12255
					4,43	2,43	452	248	–	908	
63	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03234	15677,18	1422,39	507	46	1	437	1020
					14223,87	618,43	460	20	–	76	
64	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03234	281662		9109		9109	–	9838
					–		–		–	729	
65	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	34,04	3714,75	21,39	126450	728	111418	13797	151467
					420,21	10,99	14304	374	–	11220	

4.4 Тип 3

66	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	114,71	242,05	31,71	27766	3638	15387	9530	40280
					76,2	12,18	8741	1397	–	2984	
67	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	9,1768	21546,07	6,76	197724	62	161959	33561	249788
					3890,57	–	35703	–	–	18503	
68	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,71	769,68	28,72	88290	3294	43873	40241	138813
					358,5	14,71	41123	1687	–	10282	
69	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	458,84	104,68	4,86	48033	2231	43769	2960	55072
					4,43	2,43	2033	1116	–	4079	
70	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,71	1560,06	81	178954	9291	89208	76995	276425
					701,38	12,68	80455	1455	–	20476	
71	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	114,71	989,29	40,27	113482	4619	60319	46412	172686
					423,19	7,24	48544	830	–	12792	

72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,71	769,68	28,72	88290	3294	43873	40241	138813
					358,5	14,71	41123	1687	–	10282	
73	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	114,71	3309,53	73,88	379636	8475	224764	141441	562763
					1276,24	35,5	146397	4072	–	41686	
4.5 Тип 4											
74	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	132,15	242,05	31,71	31987	4190	17727	10979	46403
					76,2	12,18	10070	1610	–	3437	
75	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	10,572	21545,78	6,72	227782	71	186580	38663	287761
					3890,56	–	41131	–	–	21316	
76	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	132,15	2661,16	100,04	351672	13220	79315	247279	646867
					1960,93	29,71	259137	3926	–	47916	

Итого по разделу 4	**4 216 169**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 139 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 572
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 582 718

	Накладные расходы, тенге					1 099 443				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					312 310				

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Стены

77	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	406,09	1510,96	79,02	613587	32089	178819	342985	1033098
					991,6	64,15	402679	26052	–	76526	
78	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	788,05	874,73	7,28	689328	5738	122439	450491	1231005
					712,08	2,49	561151	1963	–	91186	
79	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,65	874,59	7,22	5816	48	1033	3802	10387
					712,03	2,56	4735	17	–	769	
80	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	842,92	319	2,43	268889	2050	121552	117054	416818
					172,36	1,22	145287	1031	–	30875	

81	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	310,99	424,97	1,6	132162	498	59773	57714	205066
					231,17	0,81	71891	251	–	15190	
82	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	46,88	4498,74	24,89	210901	1167	117455	74547	308284
					1968,41	19,3	92279	905	–	22836	
	5.2 Потолок										
83	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	456,72	692,71	4,66	316375	2129	58789	204946	563027
					559,33	1,59	255457	725	–	41706	
84	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,75	3367,83	34,61	19365	199	9635	7703	29233
					1657,57	17,04	9531	98	–	2165	

85	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	269,27	353,14	2,71	95091	729	42569	41727	147763
					192,35	1,36	51793	366	–	10945	
86	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	193,2	107,53	0,77	20775	149	1732	15175	38826
					97,8	0,39	18894	75	–	2876	
	5.3 Откосы										
87	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,28	3304,98	44,53	67025	903	18313	38634	114112
					2357,45	23,87	47809	484	–	8453	
88	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,62	1828,35	6,06	8447	28	6392	1551	10798
					438,74	3,03	2027	14	–	800	
89	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382		2166		2166	–	2339
					–		–		–	173	
		Итого по разделу 5					**4 110 756**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 663 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 981
- материалы, изделия и конструкции, тенге	740 667
Накладные расходы, тенге	1 356 329
Сметная прибыль (8 %), тенге	304 500

Раздел 6 Наружная отделка

6.1 Цоколь

90	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	164,21	879,57	18,78	144434	3084	93901	44551	204104
					288,95	2,77	47449	455	–	15119	
91	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,130;	м3 изоляции	21,3473	28707	1243,86	612817	26553	38965	423581	1119310
					25637,86	470,55	547299	10045	–	82912	
92	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,980;	м3	20,92035	11999		251023		251023	–	271105
					–		–		–	20082	

93	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,480;	м2 покрытия	55,0656	3206,97	13,98	176594	770	113843	57211	252509
					1125,58	3,72	61981	205	–	18704	
94	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	171,89	8514,63	90,01	1463579	15472	471911	784573	2428004
					5679,19	26,3	976196	4520	–	179852	
95	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65981	267504		176502		176502	–	190622
					–		–		–	14120	
96	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 150 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1484	329819		378764		378764	–	409065
					–		–		–	30301	
97	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26144	229990		60129		60129	–	64939
					–		–		–	4810	

98	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	230520		4758		4758	–	5139
					–		–		–	381	

6.2 Подоконные сливы

99	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (подоконный слив С1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,365;	м2 покрытия	8,76	3206,96	14,04	28093	123	18110	9101	40170
					1125,57	3,65	9860	32	–	2976	
100	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0021	309850		651		651	–	703
					–		–		–	52	
101	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (опорный профиль ОЦП-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,363;	м2 покрытия	16,698	3206,85	13,95	53548	233	34520	17348	76568
					1125,58	3,71	18795	62	–	5672	

Итого по разделу 6	**5 062 238**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 661 580
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 643 077
Накладные расходы, тенге	1 336 365
Сметная прибыль (8 %), тенге	374 981

Раздел 7 Разные работы

7.1 Утепление цоколя ниже отм.земли

102	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	209,9	2219,37	39,54	465845	8300	323653	126006	639199
					637,88	7,61	133892	1598	–	47348	
103	1126-0201-0501	Поверхности стен холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,070;	м3 изоляции	14,693	28706,94	1243,79	421791	18275	26819	291544	770402
					25637,85	470,56	376697	6914	–	57067	
104	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,980;	м3	14,39914	11999		172775		172775	–	186597
					–		–		–	13822	
105	1111-0101-0503	Гидроизоляция из мембраны. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	209,9	40,51	0,55	8502	116	–	7937	17754
					39,95	0,28	8386	58	–	1315	
106	2110-0404-0104	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая Planter (прим)	м2	209,9	187		39251		39251	–	42391
					–		–		–	3140	
7.2 РЖ-1											
107	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1512	49	1512	49	127	1323	3062

				1336	14	1336	14	–	227	
108	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01495	557966		8342		8342	–	9009
					–		–		–	667	
109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,08	84,26	0,93	91	1	61	20	120
					26,85	–	29	–	–	9	
7.3 Утепление стен венткамеры											
110	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	25,66	580,94	6,94	14907	178	10293	3439	19814
					172,88	3,47	4436	89	–	1468	
111	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	25,66	1961,38	14,93	50329	383	33251	15165	70734
					650,62	6,04	16695	155	–	5240	
112	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	25,66	1828,45	6,08	46918	156	35501	8618	59979
					438,85	3,04	11261	78	–	4443	

113	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,66	1599		41030		41030	–	44312
					–		–		–	3282	
7.4 Перегородка шахты лифта П1											
114	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,79	2121,8	28,13	14407	191	5539	7880	24070
					1277,91	11,49	8677	78	–	1783	
115	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100;	м2	14,259	1665		23741		23741	–	25640
					–		–		–	1899	
116	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,030;	м3	0,34969	26864		9394		9394	–	10146
					–		–		–	752	
117	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,79	1599		10857		10857	–	11726
					–		–		–	869	

7.5 Обшивка наружных стен ПС1

118	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	14,28	1907,07	14,92	27233	213	17729	8440	38527
					650,63	6,09	9291	87	–	2854	
119	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 75 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,28	888,31	11,9	12685	170	–	9576	24042
					876,4	5,95	12515	85	–	1781	
120	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,030;	м3	1,10313	26864		29634		29634	–	32005
					–		–		–	2371	

7.6 Входы в подвал

121	1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11206	79029,09	23772,98	8856	2664	982	4262	14167
					46492,95	8629,31	5210	967	–	1049	
122	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,11206	544367		61002		61002	–	65882
					–		–		–	4880	
123	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,8	92,14	2,14	258	6	122	90	376

				46,43	–	130	–	–	28	
124	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,6	85,18	1,79	477	10	315	106	630
					27,14	0,36	152	2	–	47	
125	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	25,84	8514,67	90,02	220019	2326	70943	117943	364999
					5679,18	26,28	146750	679	–	27037	
126	1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 80 % К=2,000;	м накрывочного элемента	22,5	592,04	7,42	13321	167	69	10486	25712
					581,56	0,98	13085	22	–	1905	
127	2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,384	48494		18622		18622	–	20112
					–		–		–	1490	
128	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,06894	267504		18442		18442	–	19917
					–		–		–	1475	

129	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00178	229990		409		409	–	442
					–		–		–	33	
130	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0018	230520		415		415	–	448
					–		–		–	33	
131	1115-0504-0101	Козырьки входные . Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности козырька	18,84	6667,46	5,36	125615	101	113245	9836	146287
					651,22	1,38	12269	26	–	10836	

7.7 Отмостка

132	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,29	21545,92	6,69	350983	109	287496	59575	443403
					3890,61	–	63378	–	–	32845	
133	1127-0701-0101	Покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	108,6	1493,22	2,94	162164	319	141249	22371	199298
					189,65	1,09	20596	118	–	14763	

7.8 Подпольный канал 620x450 (h)

134	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 % К=38,000;	м3 сборных конструкций	4,94	11457,69	2770,04	56601	13684	21614	30416	93978
					4312,35	905,47	21303	4473	–	6961	
135	2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 Л4д-8 К=38,000;	м3	3,42	67508		230877		230877	–	249347
					–		–		–	18470	
136	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-8 К=38,000;	м3	1,52	72660		110443		110443	–	119278
					–		–		–	8835	

7.9 Световой приямок

137	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	30537,5	3172,5	36645	3807	22370	10778	51217
					8723,33	1146,67	10468	1376	–	3794	
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00081	230520		187		187	–	202
					–		–		–	15	

139	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,0098	253163,27	1326,53	2481	13	–	2251	5111
					251836,73	612,24	2468	6	–	379	
140	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0098	267504		2622		2622	–	2832
					–		–		–	210	
141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,75	770,67	29,33	578	22	287	263	908
					358,67	14,67	269	11	–	67	
142	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	0,75	153,33	4	115	3	10	97	229
					136	1,33	102	1	–	17	
143	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5	879,6	18,8	4398	94	2859	1357	6215
					289	2,8	1445	14	–	460	
144	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0415	559132,53	9132,53	23204	379	20673	2134	27365
					51855,42	3445,78	2152	143	–	2027	
145	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,6	85	1,54	221	4	147	48	291

				26,92	–	70	–	–	22	
146	1116-0401-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2888	39,33	4332	59	3103	1168	5940
					780	14,67	1170	22	–	440	

Итого по разделу 7	**3 894 115**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	884 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 916 500
Накладные расходы, тенге	753 129
Сметная прибыль (8 %), тенге	288 455

Итого по смете	**22 277 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 038 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	344 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 044 830
Накладные расходы, тенге	5 199 255
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 650 200

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-4

Общестроительные работы выше отм.0.000

Основание: ТП РК 7 Общ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**195420,239**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**45465,246**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**34,971**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные									
		1.1 Кирпичные стены и перегородки									
1	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	156,7	30258,34	2710,35	4741482	424712	3434236	911518	6105240
					5632	622,8	882534	97593	–	452240	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	96,6	28263,85	2409,2	2730288	232729	2032140	482574	3469891
					4818	553,6	465419	53478	–	257029	

3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	152,7	4758,21	250,59	726579	38265	435452	243455	1047637
					1655,94	58,4	252862	8918	–	77603	
1.2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)											
4	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2397	353049,65	2244,47	84626	538	67514	15580	108222
					69144,76	746,77	16574	179	–	8016	
1.3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)											
5	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См1-См4). Устройство НР = 91 %	м3	4,822	53876,4	7471,59	259792	36028	118681	102988	391802
					21792,41	1677,93	105083	8091	–	29022	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14851	230520		34235		34235	–	36974
					–		–		–	2739	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81629	229990		187739		187739	–	202758
					–		–		–	15019	

8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 %								
			т	0,02132	677063,79	1313,32	14435	28	9037	4898	20880
					251876,17	562,85	5370	12	–	1547	
9	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,07718	327379		25267		25267	–	27288
					–		–		–	2021	
10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21708	677072,97	1335,91	146979	290	92016	49868	212595
					251856,46	585,04	54673	127	–	15748	
11	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90								
			шт.	150	29		4350		4350	–	4698
					–		–		–	348	
12	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 К=16,000;								
			т	0,01136	247337		2810		2810	–	3035
					–		–		–	225	
13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00834	499572		4166		4166	–	4499
					–		–		–	333	
	1.4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)										
14	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %								
			м3	0,235	43970,21	4280,85	10333	1006	5691	3509	14949

				———	———	———	———	———	———	
				15472,34	936,17	3636	220	–	1107	
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,00814	230520		1876		1876	–	2026
					———		———		———	———	
					–		–		–	150	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,09746	229990		22415		22415	–	24208
					———		———		———	———	
					–		–		–	1793	
1.5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+17.920 (КЖ2 л.83)										
17	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=6,000;	т металлических изделий	0,8478	353051,43	2243,45	299317	1902	238793	55108	382779
					———	———	———	———	———	———	
					69146,03	747,82	58622	634	–	28354	
1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+17,920 (КЖ2 л.83)										
18	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См4-См5). Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	23,7	53876,33	7471,65	1276869	177078	583311	506184	1925697
					———	———	———	———	———	———	
					21792,41	1677,89	516480	39766	–	142644	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,7002	230520		161410		161410	–	174323
					———		———		———	———	
					–		–		–	12913	

20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	3,3264	229990		765039		765039	–	826242
					–		–		–	61203	
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн270х100х7 НР = 91 % К=6,000;	т	0,9936	677075,28	1338,57	672742	1330	421168	228253	973075
					251855,88	587,76	250244	584	–	72080	
22	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100-170 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,4683	327379		153312		153312	–	165577
					–		–		–	12265	
23	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=6,000;	шт.	756	29		21924		21924	–	23678
					–		–		–	1754	
24	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-3 НР = 91 % К=6,000;	т	0,0444	499009,01	1351,35	22156	60	18820	3005	27174
					73783,78	585,59	3276	26	–	2013	
1.7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)											
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,15542	353049,8	2239,09	54871	348	43776	10103	70172
					69148,11	746,36	10747	116	–	5198	
1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)											

26	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (См6-См8). Устройство НР = 91 %	м3	3,545	53876,73	7472,21	190993	26489	87250	75714	288044
					21792,38	1677,86	77254	5948	–	21337	
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1053	230520		24274		24274	–	26216
					–		–		–	1942	
28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5114	229990		117617		117617	–	127026
					–		–		–	9409	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн100х80х4 НР = 91 % К=4,000;	т	0,00328	676829,27	1219,51	2220	4	1390	753	3211
					251829,27	609,76	826	2	–	238	
30	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100-170 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,098	327379		32083		32083	–	34650
					–		–		–	2567	
31	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168	29		4872		4872	–	5262
					–		–		–	390	

32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Гн140х80х4, Гн270х100х7 НР = 91 %	т	0,21177	677074,18	1336,36	143384	283	89765	48650	207397
					251858,15	590,26	53336	125	–	15363	
1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.85)											
33	1106-0601-0202	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,032	53812,5	7437,5	1722	238	787	683	2597
					21781,25	1687,5	697	54	–	192	
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	230520		138		138	–	149
					–		–		–	11	
35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	218353		2729		2729	–	2947
					–		–		–	218	

Итого по разделу 1	**16 942 918**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 757 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	941 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 246 083
Накладные расходы, тенге	2 742 843
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 255 031

<u>Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ</u>

2.1 ПС1

36	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	654,28	3113,15	28,24	2036874	18476	1182326	759194	3019753
					1277,85	11,43	836072	7477	–	223685	
37	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	849,7	3439,72	31,24	2922732	26548	1749003	1041972	4281880
					1350,1	12,43	1147181	10566	–	317176	
38	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	61,96398	11113		688606		688606	–	743694
					–		–		–	55088	

2.2 ПС2

39	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	425,87	3409,26	28,24	1451900	12027	895675	494159	2101744
					1277,85	11,43	544198	4867	–	155685	

40	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	17,54584	11113		194987		194987	–	210586
					–		–		–	15599	
2.3 ПС3											
41	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80,04	3551	28,25	284222	2261	179682	92875	407265
					1277,85	11,43	102279	915	–	30168	
42	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	172,5	3924,64	31,24	677000	5389	438719	211533	959616
					1350,1	12,43	232892	2145	–	71083	
43	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	15,60697	11113		173440		173440	–	187315
					–		–		–	13875	
2.4 ПС4											

44	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,6	2121,95	28,21	101005	1343	38836	55233	168737
					1277,86	11,43	60826	544	–	12499	
45	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100;	м2	99,96	1665		166433		166433	–	179748
					–		–		–	13315	
46	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	2,4514	11113		27242		27242	–	29421
					–		–		–	2179	
2.5 ПС5											
47	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	656,44	5419,23	51,93	3557401	34089	2358749	1061014	4987888
					1774,06	21,85	1164563	14341	–	369473	

48	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,8	5808,16	56,04	573846	5537	388696	163743	796596
					1817,95	23,52	179613	2324	–	59007	
49	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	31,11589	11113		345791		345791	–	373454
					–		–		–	27663	
2.6 ПС6											
50	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	61,41	1907,03	14,92	117111	916	76240	36294	165677
					650,63	6,06	39955	372	–	12272	
51	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 75 мм НР = 80 %	м2	61,41	432,88	3,32	26583	204	9285	13728	43536
					278,36	1,07	17094	66	–	3225	
52	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,050;	м3	4,83604	11113		53743		53743	–	58042
					–		–		–	4299	
2.7 ПС7											

53	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	364,67	3668	28,24	1337609	10298	861317	423145	1901614
					1277,85	11,43	465994	4167	–	140860	
2.8 ПС8											
54	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	69,02	1907,07	14,92	131626	1030	85690	40792	186211
					650,62	6,06	44906	418	–	13793	
55	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	69,02	432,89	3,32	29878	229	10436	15430	48933
					278,37	1,07	19213	74	–	3625	
56	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,050;	м3	3,62355	11113		40269		40269	–	43491
					–		–		–	3222	

Итого по разделу 2	**20 895 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 854 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 276
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 965 165

	Накладные расходы, тенге					4 409 112				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 547 791				

<u>Раздел 3 Окна</u>
3.1 ОК1-ОК5

57	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	439,425	2135,82	171,57	938533	75394	431155	422614	1470039
					983,07	85,54	431984	37587	–	108892	
58	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	439,425	29130		12800450		12800450	–	13824486
					–		–		–	1024036	
59	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	14,4	2415,63	173,82	34785	2503	14539	17090	56025
					1232,15	86,53	17743	1246	–	4150	

60	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	14,4	24258		349315		349315	–	377260
					–		–		–	27945	
61	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12,4	3549,19	173,71	44010	2154	22403	18450	67457
					1568,79	84,44	19453	1047	–	4997	
62	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК3)	м2	12,4	31005		384462		384462	–	415219
					–		–		–	30757	
63	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,16	3549,14	174,14	4117	202	2095	1726	6310
					1568,97	84,48	1820	98	–	467	

64	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4)								
			м2	1,16	31005		35966		35966	–	38843
					–		–		–	2877	
65	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,835	2135,8	171,43	6055	486	2782	2726	9483
					983,07	85,36	2787	242	–	702	
66	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)								
			м2	2,835	29130		82584		82584	–	89191
					–		–		–	6607	
3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1											
67	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,08	3876,85	473,15	4187	511	1464	2120	6812
					2048,15	133,33	2212	144	–	505	

68	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92								
			м2	1,08	9700		10476		10476	–	11314
					–		–		–	838	
69	2107-0508-1709	Плиты древесностружечные	100 м2	0,006	72160		433		433	–	468
					–		–		–	35	
70	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
71	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3007		3007		3007	–	3248
					–		–		–	241	
72	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	432		432		432	–	467
					–		–		–	35	
3.3 Окно внутреннее Окв-2											
73	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	3,36	3140,77	168,15	10553	565	4396	5288	17108
					1664,29	84,52	5592	284	–	1267	

74	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Окв-2) К=2,000;								
			м2	3,36	15858		53283		53283	–	57546
					–		–		–	4263	
3.4	**Доски подоконные**										
75	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	317,26	1095,25	5,02	347478	1592	268037	70790	451729
					245,38	2,54	77849	806	–	33461	
76	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	171,13	1377		235646		235646	–	254498
					–		–		–	18852	
77	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	143,45	1133		162529		162529	–	175531
					–		–		–	13002	
78	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,68	830		2224		2224	–	2402
					–		–		–	178	
3.5	**Дверь балконная**										
79	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,4	3486,67	180	8368	432	4215	3540	12861

				1550,42	88,33	3721	212	–	953	
80	2109-0203-0508	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,4	29474		70738		70738	–	76397
					–		–		–	5659	
3.6 Фрамуга Ф1											
81	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка фрамуги НР = 90 % К=36,000;	м2 проемов	17,28	3140,68	168,29	54271	2908	22606	27194	87982
					1664,18	84,38	28757	1458	–	6517	
82	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=36,000;	м2	17,28	15858		274026		274026	–	295948
					–		–		–	21922	

Итого по разделу 3	**17 810 499**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	591 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 240 999
Накладные расходы, тенге	571 538
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 319 297

Раздел 4 Двери

83	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	25,99	2700,19	544,09	70178	14141	25779	30667	108913
					1164,22	146,83	30258	3816	–	8068	
84	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	6,08	2181,58	420,56	13264	2557	4181	6520	21367
					1073,36	118,09	6526	718	–	1583	
85	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	7,98	17205		137296		137296	–	148280
					–		–		–	10984	
86	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13АПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	6,08	17205		104606		104606	–	112974
					–		–		–	8368	
87	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,66	14740		53948		53948	–	58264
					–		–		–	4316	

88	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	14,35	12953		185876		185876	–	200746
					–		–		–	14870	
89	1134-0108-0401	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	14,06	1621,55	6,12	22799	86	16543	4722	29723
					438,83	3,06	6170	43	–	2202	
90	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	14,06	8899,93	21,34	125133	300	105254	17741	154304
					1392,53	9,46	19579	133	–	11430	
91	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	3	2601,67	32,67	7805	98	4799	2353	10971
					969,33	11	2908	33	–	813	
92	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	38	434		16492		16492	–	17811
					–		–		–	1319	
93	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	14	4063		56882		56882	–	61433
					–		–		–	4551	
94	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	1612		22568		22568	–	24373
					–		–		–	1805	

95	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % К=22,000;								
			м2	60,06	2352,78	27,76	141308	1667	26390	102210	262999
					1885,63	5,26	113251	316	–	19481	
96	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 К=22,000;								
			м2	60,06	56100		3369366		3369366	–	3638915
					–		–		–	269549	
97	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	22	1316,14	1,86	28955	41	–	19951	52818
					1314,27	–	28914	–	–	3912	
98	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	22	3783		83226		83226	–	89884
					–		–		–	6658	
99	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
			м2	458,76	1728,06	77,42	792763	35517	218542	499594	1395746
					1174,26	35,75	538704	16400	–	103389	

100	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=14,000;	м2	28,14	4295	120861	120861	–	130530
					–	–	–	9669	
101	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=130,000;	м2	234	4295	1005030	1005030	–	1085432
					–	–	–	80402	
102	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=82,000;	м2	130,38	5241	683322	683322	–	737988
					–	–	–	54666	
103	2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=36,000;	м2	66,24	5703	377767	377767	–	407988
					–	–	–	30221	
104	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	524	434	227416	227416	–	245609
					–	–	–	18193	
105	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	262	3007	787834	787834	–	850861

				–		–		–	63027	
106	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	36	1612		58032		58032	–	62675
				–		–		–	4643	
107	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	7,06	2700,42	544,19	19065	3842	7004	8330	29587
				1164,16	146,74	8219	1036	–	2192		
108	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	3,93	30142		118458		118458	–	127935
				–		–		–	9477	
109	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,13	33101		103606		103606	–	111894
				–		–		–	8288	
110	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	10	434		4340		4340	–	4687
				–		–		–	347	
111	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	3007		15035		15035	–	16238
				–		–		–	1203	
112	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1612		6448		6448	–	6964
				–		–		–	516	

113	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=7,000;	м2	13,23	3335,53	531,9	44129	7037	18590	18302	67425
					1398,49	138,62	18502	1834	–	4994	
114	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	13,23	39272		519569		519569	–	561135
					–		–		–	41566	
115	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	14	434		6076		6076	–	6562
					–		–		–	486	
116	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7	3007		21049		21049	–	22733
					–		–		–	1684	
117	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	1503	468,33	1,11	703906	1665	577302	113194	882468
					83,13	0,55	124939	832	–	65368	

Итого по разделу 4	**11 748 232**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	897 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 161
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 089 487
Накладные расходы, тенге	823 584
Сметная прибыль (8 %), тенге	870 240

Раздел 5 Утепление чердачного пространства

118	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	489,94	580,93	6,93	284622	3393	196521	65666	378311
					172,89	3,46	84708	1695	–	28023	
119	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,180;	м3 изоляции	84,2472	15637,11	1703,25	1317383	143494	–	945324	2443724
					13933,86	830,4	1173889	69959	–	181017	
120	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	69,9885	11999		839792		839792	–	906975
					–		–		–	67183	
121	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	16,78612	22846		383496		383496	–	414176
					–		–		–	30680	
122	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	468,04	638,94	102,13	299048	47801	141039	112953	444961
					235,47	26,85	110208	12567	–	32960	
123	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7020,6	18,39	1,51	129130	10636	112371	8315	148441

				0,87	0,42	6123	2915	–	10996	
124	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,34796	15668,86	1416,21	21121	1909	42	18205	42472
					14221,49	620,2	19170	836	–	3146	
125	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,34796	281662		379669		379669	–	410043
					–		–		–	30374	
126	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой вдоль наружных стен НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	116,8	807,89	25,21	94362	2945	67158	22780	126513
					207,7	4,3	24259	502	–	9371	
127	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	21,193	23056,34	1419,48	488633	30083	45465	325313	879062
					19491,58	705,85	413085	14959	–	65116	
128	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,240;	м3	26,27932	22846		600377		600377	–	648407
					–		–		–	48030	
		Итого по разделу 5					**6 843 085**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 831 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 765 930
Накладные расходы, тенге	1 498 556
Сметная прибыль (8 %), тенге	506 896

Раздел 6 Полы

6.1 Плинтус

129	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	312,19	178,08	1,11	55596	346	10315	42402	105838
					143,93	0,55	44935	173	–	7840	
130	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	378,45	587,7	1,66	222414	629	100050	114726	364111
					321,67	0,83	121735	314	–	26971	
131	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	2939,53	300,43	2,22	883129	6538	614256	249084	1222790
					89,24	0,9	262335	2648	–	90577	
132	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	15640	1705	6256	682	–	4489	11605
					13935	830	5574	332	–	860	
133	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	0,408	22846		9321		9321	–	10067

				–		–		–	746	
6.2 Тип 1										
134	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2486,03	353,28	31,04	878259	77156	–	789604	1801292
					322,24	15,65	801103	38901	–	133429	
135	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	76,81833	22563		1733252		1733252	–	1871912
					–		–		–	138660	
136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2486,03	769,68	28,71	1913443	71385	950836	872116	3008404
					358,49	14,71	891222	36561	–	222845	
137	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,400;	м2 стяжки	13424,562	104,68	4,86	1405338	65282	1280574	86600	1611293
					4,43	2,43	59482	32646	–	119355	
138	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	7,20949	15669,49	1416,61	112969	10213	226	97375	227172
					14221,53	620,85	102530	4476	–	16828	
139	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,20949	281662		2030639		2030639	–	2193090

				–		–		–	162451	
140 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	2486,03	3775,78	21,41	9386712	53235	8288847	1007594	11225850
				420,2	10,97	1044630	27279	–	831544	
6.3 Тип 2										
141 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	353,28	31,04	82822	7276	–	74462	169867
				322,24	15,65	75546	3669	–	12583	
142 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	7,2442	22563		163451		163451	–	176527
				–		–		–	13076	
143 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	1560,05	80,99	365738	18987	182320	157360	564946
				701,38	12,68	164431	2973	–	41848	
144 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	234,44	989,29	40,27	231928	9440	123276	94853	352923
				423,19	7,23	99212	1695	–	26142	
145 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	234,44	769,68	28,72	180443	6732	89666	82243	283701

				358,49	14,71	84045	3448	–	21015	
146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	1172,2	104,69	4,86	122712	5701	111817	7562	140696
					4,43	2,43	5194	2851	–	10422	
147	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,67988	15668,94	1416,43	10653	963	21	9183	21423
					14221,63	620,7	9669	422	–	1587	
148	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,67988	281662		191496		191496	–	206816
					–		–		–	15320	
149	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	234,44	3775,78	21,41	885195	5020	781663	95019	1058631
					420,2	10,97	98512	2572	–	78417	
6.4 Тип 3											
150	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	174,66	353,27	31,03	61703	5420	–	55475	126552
					322,24	15,65	56283	2733	–	9374	
151	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	7,19599	22563		162363		162363	–	175352

				–		–		–	12989	
152 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	174,66	769,68	28,71	134432	5015	66803	61272	211360
				358,49	14,71	62614	2569	–	15656	
153 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	349,32	104,68	4,86	36568	1698	33322	2253	41927
				4,43	2,43	1548	849	–	3106	
154 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,50651	15669,98	1417,54	7937	718	16	6840	15959
				14220,84	619,93	7203	314	–	1182	
155 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,50651	281662		142665		142665	–	154078
				–		–		–	11413	
156 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	174,66	2661,16	100,03	464798	17472	104830	326825	854953
				1960,93	29,71	342496	5190	–	63330	
157 1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-349,32	318,29	2,26	-111186	-788	-43644	-62939	-188055
				191,1	0,58	-66754	-202	–	-13930	

6.5 Тип 3*

158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	92,45	769,67	28,71	71156	2654	35359	32433	111876
					358,5	14,71	33143	1360	–	8287	
159	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,26811	15665,21	1413,6	4200	379	8	3622	8448
					14221,77	622,88	3813	167	–	626	
160	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26811	281662		75516		75516	–	81557
					–		–		–	6041	
161	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	92,45	2661,17	100,03	246025	9248	55489	172993	452539
					1960,93	29,71	181288	2747	–	33521	
162	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-184,9	318,3	2,26	-58853	-418	-23101	-33315	-99541
					191,1	0,58	-35334	-107	–	-7373	
6.6 Тип 4											
163	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	353,28	31,04	59630	5239	–	53610	122299

				322,24	15,65	54391	2641	–	9059	
164	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	6,95415	22563		156906		156906	–	169458
					–		–		–	12552	
165	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	1560,06	80,99	263322	13671	131266	113294	406745
					701,37	12,68	118385	2140	–	30129	
166	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	168,79	989,3	40,27	166984	6797	88757	68292	254098
					423,19	7,23	71430	1221	–	18822	
167	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	168,79	769,68	28,71	129914	4846	64558	59212	204256
					358,49	14,7	60510	2482	–	15130	
168	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	337,58	104,69	4,86	35340	1642	32202	2178	40519
					4,43	2,43	1496	821	–	3001	
169	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,48949	15667,33	1415,76	7669	693	15	6611	15422
					14220,92	621,05	6961	304	–	1142	

170	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48949	281662		137871		137871	–	148901
					–		–		–	11030	
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	168,79	3228,16	75,06	544881	12669	314763	210034	815308
					1288,28	35,49	217449	5991	–	60393	
6.7 Тип 5											
172	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,61	353,28	31,03	13640	1198	–	12263	27975
					322,25	15,64	12442	604	–	2072	
173	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,59073	22563		35892		35892	–	38763
					–		–		–	2871	
174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,61	769,67	28,72	29717	1109	14767	13544	46722
					358,48	14,71	13841	568	–	3461	
175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	115,83	104,69	4,87	12126	564	11049	747	13903
					4,43	2,43	513	282	–	1030	

176	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	38,61	3775,78	21,42	145783	827	128732	15648	174345
					420,2	10,96	16224	423	–	12914	
6.8 Тип 6											
177	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,79	353,29	31,04	13704	1204	–	12321	28107
					322,25	15,65	12500	607	–	2082	
178	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,59815	22563		36059		36059	–	38944
					–		–		–	2885	
179	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,79	769,68	28,72	29856	1114	14836	13607	46940
					358,49	14,69	13906	570	–	3477	
180	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,58	104,68	4,86	8121	377	7400	501	9312
					4,43	2,44	344	189	–	690	
181	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11249	15681,39	1422,35	1764	160	4	1520	3547
					14223,49	622,28	1600	70	–	263	

182	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11249	281662		31684		31684	–	34219
					–		–		–	2535	
183	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,79	3228,18	75,07	125221	2912	72337	48267	187367
					1288,27	35,47	49972	1376	–	13879	
6.9 Тип 7											
184	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,29	353,35	31,08	4696	413	–	4222	9631
					322,27	15,65	4283	208	–	713	
185	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	0,41066	22563		9266		9266	–	10007
					–		–		–	741	
186	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,29	769,68	28,74	10229	382	5083	4661	16081
					358,47	14,67	4764	195	–	1191	
187	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	26,58	104,7	4,89	2783	130	2535	172	3191
					4,44	2,45	118	65	–	236	

188	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03854	15646,08	1401,14	603	54	1	521	1214
					14218,99	622,73	548	24	–	90	
189	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03854	281662		10855		10855	–	11723
					–		–		–	868	
190	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,29	1178,78	96,46	15666	1282	9553	5009	22329
					363,51	37,47	4831	498	–	1654	
191	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-26,58	125,47	4,21	-3335	-112	-2945	-316	-3943
					10,46	2,18	-278	-58	–	-292	
	6.10 Тип 8										
192	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,78	835,52	89,19	15691	1675	8929	5397	22775
					270,87	34,88	5087	655	–	1687	

Итого по разделу 6	**31 496 117**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 127 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	439 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 594 027
Накладные расходы, тенге	5 001 446
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 333 043

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Потолок 1 этаж

193	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	147,27	2616,24	14,37	385294	2117	199989	165626	594994
					1243,89	5,71	183188	841	–	44074	
194	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	38,61	469,1	6,09	18112	235	–	13676	34331
					463,01	3,06	17877	118	–	2543	
195	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	1,98842	22846		45427		45427	–	49061
					–		–		–	3634	
196	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	335,93	692,72	4,66	232704	1566	43242	150743	414123
					559,33	1,59	187896	533	–	30676	
197	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	147,27	692,72	4,66	102017	686	18958	66085	181550

				559,33	1,58	82373	233	–	13448	
198	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,3	3367,78	34,49	81837	838	40719	32554	123542
				1657,61	17	40280	413	–	9151	
199	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	507,5	518,91	2,99	263346	1516	97024	132454	427464
				324,74	1,5	164806	761	–	31664	
7.2 Стены 1 этаж										
200	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,78	1510,96	79,02	413670	21634	120556	231235	696497
				991,6	64,15	271480	17564	–	51592	
201	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,58	3181,31	34,48	265894	2882	138540	100714	395937
				1489,26	16,99	124472	1420	–	29329	
202	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	459,52	874,73	7,28	401954	3346	71395	262686	717811

				712,08	2,49	327213	1144	–	53171	
203	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	94,96	693,46	4,67	65851	443	25097	32369	106078
					424,51	1,58	40311	150	–	7858	
204	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	481,54	874,73	7,28	421216	3507	74816	275274	752209
					712,08	2,49	342893	1199	–	55719	
205	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	94,96	4498,73	24,88	427199	2363	237917	151001	624456
					1968,4	19,29	186919	1832	–	46256	
206	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	578,37	600,87	1,32	347527	766	118698	182760	572710
					394,32	0,67	228063	387	–	42423	

207	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	720,05	466,19	2,99	335679	2151	125780	167062	542960
					288,52	1,5	207748	1080	–	40219	
7.3 Потолок 2-7 этажи											
208	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=6,000;	м2 потолка	466,62	2616,23	14,38	1220784	6711	633650	524780	1885209
					1243,89	5,71	580423	2666	–	139645	
209	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	2351,94	692,71	4,66	1629222	10964	302748	1055395	2899386
					559,33	1,59	1315510	3734	–	214769	
210	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм по ГКЛ) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	466,62	692,72	4,66	323235	2175	60065	209389	575234
					559,33	1,59	260995	741	–	42610	
211	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,64	3367,79	34,49	251372	2574	125075	99994	379475

				1657,6	17	123723	1269	–	28109	
212	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2893,2	518,91	2,99	1501296	8639	553119	755102	2436910
					324,74	1,5	939538	4339	–	180512	
7.4 Стены 2-7 этажи											
213	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % К=6,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	729,48	1510,96	79,02	1102215	57642	321221	616121	1855803
					991,6	64,15	723352	46799	–	137467	
214	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	2653,08	874,73	7,28	2320723	19320	412208	1516644	4144356
					712,08	2,49	1889195	6610	–	306989	
215	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	5017,2	874,73	7,28	4388685	36537	779520	2868102	7837330
					712,08	2,49	3572628	12499	–	580543	
216	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних поверхностей под облицовку . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % К=6,000;	м2 отделываемой поверхности	913,92	693,46	4,66	633767	4259	241548	311528	1020919

				———	———	———	———	———	———	
				424,5	1,59	387960	1450	–	75624	
217	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=6,000;	м2 поверхности облицовки	913,92	4498,72	24,88	4111468	22735	2289773	1453270	6009917
				———	———	———	———	———	———	
				1968,4	19,29	1798960	17627	–	445179	
218	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1803,72	600,88	1,32	1083811	2389	370179	569961	1786074
				———	———	———	———	———	———	
				394,32	0,67	711243	1208	–	132302	
219	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	6596,04	466,19	2,99	3074993	19696	1152214	1530381	4973804
				———	———	———	———	———	———	
				288,52	1,5	1903083	9893	–	368430	
7.5 Потолок технический этаж										
220	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	3367,78	34,44	36372	372	18098	14469	54908
				———	———	———	———	———	———	
				1657,59	17,04	17902	184	–	4067	

221	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	519,18	692,71	4,66	359643	2420	66830	232974	640026
					559,33	1,59	290393	825	–	47409	
222	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	61,94	518,89	2,99	32140	185	11841	16166	52170
					324,73	1,5	20114	93	–	3864	
223	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	468,04	107,52	0,77	50326	360	4194	36765	94058
					97,8	0,39	45772	184	–	6967	
7.6 Стены технический этаж											
224	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,84	1510,96	79,01	78328	4096	22827	43784	131881
					991,61	64,14	51405	3325	–	9769	
225	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,85	1241,94	74,25	59427	3553	16312	34008	100910
					826,79	61,61	39562	2948	–	7475	

226	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,87	3181,3	34,48	607214	6581	316380	229997	904188
					1489,25	16,99	284253	3243	–	66977	
227	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	261,16	874,73	7,28	228444	1902	40576	149294	407957
					712,08	2,49	185966	651	–	30219	
228	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм ГКЛ) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	123,41	874,73	7,28	107950	899	19174	70547	192777
					712,07	2,49	87877	307	–	14280	
229	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	124,52	466,18	2,99	58049	372	21751	28890	93894
					288,52	1,49	35926	186	–	6955	
230	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	550,61	107,52	0,77	59204	424	4933	43250	110650
					97,8	0,39	53847	216	–	8196	
	Итого по разделу 7						**44 821 559**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 725 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	258 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 142 394
Накладные расходы, тенге	14 375 050
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 320 114

Раздел 8 Наружная отделка

8.1 Стены

231	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.120 мм) НР = 80 %	м2	626,9	9387,69	236,35	5885141	148168	3593417	1814449	8315557
					3419,29	198,6	2143556	124505	–	615967	
232	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.130 мм) НР = 80 %	м2	1656,37	9656,33	236,35	15994449	391482	9939349	4794064	22451594
					3419,3	198,6	5663618	328962	–	1663081	
233	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2283,27	238,62	1,43	544827	3257	355733	149934	750342
					81,39	0,69	185837	1580	–	55581	
234	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,185;	м2 покрытия	3,7	3207,3	14,05	11867	52	7650	3845	16969

				1125,68	3,78	4165	14	–	1257	
8.2 Откосы										
235	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (толщ.50 мм) НР = 80 %	м2	159,55	6526,59	236,34	1041318	37708	458061	461789	1623356
					3419,3	198,6	545549	31687	–	120249	
236	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	159,55	238,62	1,43	38072	228	24858	10477	52433
					81,39	0,69	12986	110	–	3884	
237	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (подоконный слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,250;	м2 покрытия	75,8625	3206,95	13,99	243287	1061	156837	78818	347873
					1125,58	3,73	85389	283	–	25768	
8.3 Входной козырек											
238	1115-0402-0203	Козырек. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,27	285,69	1,43	10362	52	6106	3383	14845
					115,91	0,69	4204	25	–	1100	
8.4 Балкон											
239	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,53	769,72	28,82	5796	217	2880	2641	9112

				358,43	14,74	2699	111	–	675	
240 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,53	2661,22	100,13	20039	754	4519	14091	36860
				1960,96	29,75	14766	224	–	2730	
241 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,140;	м2 покрытия	1,0878	3206,47	13,79	3488	15	2249	1130	4987
				1125,21	3,68	1224	4	–	369	
242 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	7,53	639,04	102,12	4812	769	2270	1817	7159
				235,46	26,83	1773	202	–	530	
243 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	112,95	18,4	1,51	2078	171	1808	134	2389
				0,88	0,42	99	47	–	177	
244 1112-0101-0207	Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,53	980,48	66,14	7383	498	4544	2202	10352
				310,89	7,04	2341	53	–	767	
245 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,140;	м2 покрытия	1,0878	3206,47	13,79	3488	15	2249	1130	4987
				1125,21	3,68	1224	4	–	369	

8.5 Декоративные элементы фасадов (АР2 л.23)

246	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей НР = 80 %	м2	207,98	1035,83	3,99	215431	829	62568	121942	364363
					731	1,89	152034	394	–	26990	
247	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, акриловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	207,93	238,62	1,43	49616	297	32395	13654	68332
					81,39	0,69	16924	144	–	5062	

Итого по разделу 8	**34 081 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 838 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	585 573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	488 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 657 493
Накладные расходы, тенге	7 475 500
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 524 556

Раздел 9 Кровля

9.1 Кровля

248	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	484,532	580,93	6,92	281480	3355	194352	64941	374135
					172,89	3,46	83773	1676	–	27714	

249	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,115;	м3 утеплителя	55,72118	17285,28	1726,61	963156	96209	720624	158740	1211648
					2625,99	470,56	146323	26220	–	89752	
250	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	484,532	685,02	102,13	331915	49487	168337	116932	484755
					235,47	26,85	114091	13009	–	35908	
251	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7267,98	21,47	1,52	156008	11011	138659	8608	177785
					0,87	0,42	6338	3018	–	13169	
252	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,39545	15669,5	1416,03	21866	1976	44	18848	43971
					14221,94	620,59	19846	866	–	3257	
253	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39545	281662		393045		393045	–	424489
					–		–		–	31444	
254	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	484,532	1266,72	14,74	613767	7144	534459	68752	737121
					148,94	5,3	72164	2566	–	54602	

255	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	484,532	515,27	6,99	249665	3385	213611	31182	303315
					67,42	2,53	32669	1224	–	22468	
9.2 Над машинным помещением											
256	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	45,45	1266,69	14,74	57571	670	50132	6449	69142
					148,93	5,3	6769	241	–	5122	
257	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	45,45	515,29	7,02	23420	319	20037	2925	28453
					67,41	2,53	3064	115	–	2108	
258	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %								
			м2 кровли	14,14	1150,57	14,78	16269	209	13954	2007	19738
					148,94	5,37	2106	76	–	1462	
259	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	14,14	515,28	7	7286	99	6234	910	8852

				67,4	2,55	953	36	–	656	
260	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой по оси В) НР = 92 %	м2 кровли	3,24	1150,93	15,12	3729	49	3197	460	4524
					149,07	5,25	483	17	–	335	
261	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,100;	м3 изоляции	4,545	15636,96	1703,19	71070	7741	–	50998	131833
					13933,77	830,36	63329	3774	–	9765	
262	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	4,6359	22846		105912		105912	–	114385
					–		–		–	8473	
263	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	45,45	684,97	102,11	31132	4641	15789	10969	45469
					235,47	26,86	10702	1221	–	3368	
264	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=60,000;	м2 стяжки	2727	21,46	1,51	58535	4131	52026	3229	66705
					0,87	0,42	2378	1132	–	4941	
265	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1309	15676,09	1420,93	2052	186	4	1768	4126

				14224,6	618,79	1862	81	–	306	
266	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1309	281662		36870		36870	–	39820
					–		–		–	2950	
267	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	48,59	580,92	6,92	28227	336	19490	6512	37518
					172,9	3,46	8401	168	–	2779	
268	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,156	23051,28	1416,67	3596	221	334	2395	6470
					19493,59	705,13	3041	110	–	479	
269	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	0,16068	22846		3671		3671	–	3965
					–		–		–	294	
270	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,12	3387,5	34,62	10569	108	5815	3759	15474
					1489,1	16,99	4646	53	–	1146	

271	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,05349	78014,58	6038,51	4173	323	445	4108	8943
					63656,76	1420,83	3405	76	–	662	
272	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05349	327379		17512		17512	–	18913
					–		–		–	1401	
273	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,34	92,54	2,24	124	3	59	43	180
					46,27	–	62	–	–	13	
274	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,68	85,07	1,49	228	4	151	50	300
					27,24	–	73	–	–	22	
275	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук,рейка,слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,0746	3206,93	13,97	106068	462	68378	34364	151667
					1125,58	3,75	37228	124	–	11235	

9.3 Козырьки

276	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	37,21	1266,73	14,75	47135	549	41044	5279	56607
					148,94	5,27	5542	196	–	4193	

277	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	37,21	515,29	6,99	19174	260	16405	2394	23293
					67,43	2,5	2509	93	–	1725	
278	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство дополнительного слоя НР = 92 %								
			м2 кровли	13	1150,46	14,69	14956	191	12829	1846	18146
					148,92	5,38	1936	70	–	1344	
279	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	13	515,31	7	6699	91	5731	836	8138
					67,46	2,46	877	32	–	603	
280	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	37,21	638,94	102,12	23775	3800	11213	8980	35375
					235,47	26,85	8762	999	–	2620	
281	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=50,000;	м2 стяжки	1860,5	18,39	1,52	34221	2819	29779	2203	39338
					0,87	0,41	1623	772	–	2914	

282	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0247	78056,68	6032,39	1928	149	206	1897	4131
					63684,21	1417	1573	35	–	306	
283	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0247	327379		8086		8086	–	8733
					–		–		–	647	
284	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,62	91,94	1,61	57	1	27	20	83
					46,77	–	29	–	–	6	
285	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,24	85,48	1,61	106	2	70	23	139
					27,42	–	34	–	–	10	
286	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	18,4625	3206,99	13,97	59209	258	38170	19182	84662
					1125,58	3,74	20781	69	–	6271	

9.4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)

287	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль) НР = 118 %	т стальных элементов	0,16318	78030,4	6042,41	12733	986	1358	12534	27288
					63665,89	1427,87	10389	233	–	2021	

288	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16318	327379		53422		53422	–	57696
					–		–		–	4274	
289	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,1	92,44	2,44	379	10	179	132	552
					46,34	0,49	190	2	–	41	
290	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,2	85	1,71	697	14	461	155	920
					27,07	0,24	222	2	–	68	
291	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	86,4768	3206,96	13,99	277328	1210	178782	89846	396548
					1125,57	3,74	97336	323	–	29374	
292	2113-0816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты)	кг	1,4	839		1175		1175	–	1269
					–		–		–	94	

9.5 Воронки водосточные

293	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	2	2264,5	120,5	4529	241	3967	346	5265
					160,5	27,5	321	55	–	390	

294	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;								
			м	5	2078		10390		10390	–	11221
					–		–		–	831	
295	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (дополнительный слой) НР = 92 %								
			м2 кровли	7	1150,71	14,71	8055	103	6909	995	9774
					149	5,43	1043	38	–	724	
296	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %								
			м2 кровли	7	515,29	7	3607	49	3086	451	4383
					67,43	2,57	472	18	–	325	
297	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (хомут,фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,4265	3207,06	14,01	10989	48	7084	3559	15712
					1125,64	3,5	3857	12	–	1164	

9.6 Ограждение кровли

298	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	75,08	102,42	23,11	7690	1735	524	5452	14193
					72,34	6,59	5431	495	–	1051	
299	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,6577	651627		428575		428575	–	462861
					–		–		–	34286	

300	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,44	92,27	2,37	1517	39	716	529	2210
					46,35	0,24	762	4	–	164	
301	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,88	84,98	1,64	2794	54	1849	622	3689
					27,1	0,3	891	10	–	273	

Итого по разделу 9	**5 825 922**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	204 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 645 178
Накладные расходы, тенге	756 230
Сметная прибыль (8 %), тенге	431 550

Раздел 10 Ограждения лестниц

302	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	96,975	3782,49	84,32	366807	8177	116156	290479	709869
					2500,38	38,1	242474	3695	–	52583	
303	2106-0510-0101	Ограждения	т	1,01612	651627		662131		662131	–	715101
					–		–		–	52970	
304	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ) НР = 118 %	т стальных элементов	0,04715	564772	6044,54	26629	285	23342	3621	32670
					63669,14	1421	3002	67	–	2420	

305	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	26,6	92,18	2,29	2452	61	1158	856	3573
					46,35	0,3	1233	8	–	265	
306	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	53,2	84,96	1,65	4520	88	2991	1004	5966
					27,09	0,26	1441	14	–	442	
307	1115-0403-0301	Поручень. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,120;	м2 окрашиваемой поверхности	11,637	891,98	2,49	10380	29	2476	6311	18026
					676,72	1,2	7875	14	–	1335	

Итого по разделу 10	**1 485 205**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	808 254
Накладные расходы, тенге	302 271
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 015

Раздел 11 Ограждения входных групп

11.1 Входная группа 1

308	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0864	74803,24	25844,91	6463	2233	884	2828	10034

				38726,85	8703,7	3346	752	–	743	
309	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0864	651627		56301		56301	–	60805
					–		–		–	4504	
310	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,2	91,82	2,27	202	5	95	70	294
					46,36	–	102	–	–	22	
311	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,4	84,77	1,59	373	7	247	83	492
					27,05	0,45	119	2	–	36	

11.2 Входная группа 3

312	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07389	74786,85	25835,7	5526	1909	756	2418	8580
					38719,72	8715,66	2861	644	–	636	
313	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,07389	651627		48149		48149	–	52001
					–		–		–	3852	
314	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,85	92,97	2,7	172	5	81	59	249
					46,49	–	86	–	–	18	
315	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,7	84,59	1,62	313	6	207	70	414

				27,03	0,54	100	2	–	31	
11.3 Входная группа 5										
316	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0856	74836,45	25864,49	6406	2214	877	2802	9945
					38726,64	8714,95	3315	746	–	737	
317	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,0856	651627		55779		55779	–	60241
					–		–		–	4462	
318	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,1	91,9	2,38	193	5	91	67	281
					46,19	–	97	–	–	21	
319	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,2	85	1,67	357	7	236	80	472
					27,14	0,48	114	2	–	35	

Итого по разделу 11	**203 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 391
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге	163 703
Накладные расходы, тенге	8 477
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 097

Раздел 12 Утепление вентшахт

12.1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)

320	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 % К=12,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	108,84	4361,93	14,9	474753	1622	402317	64325	582204
					650,62	6,05	70814	658	–	43126	
321	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм НР = 80 % К=12,000;	м2	108,84	432,89	3,33	47116	362	16457	24330	77162
					278,36	1,07	30297	116	–	5716	
322	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=12,000;	м3	14,85672	26864		399111		399111	–	431040
					–		–		–	31929	
323	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=12,000;	т стальных элементов	0,64572	78026,08	6039,77	50383	3900	5373	49595	107976
					63665,37	1424,77	41110	920	–	7998	
324	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,5598	267504		149749		149749	–	161729
					–		–		–	11980	

325	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=12,000;	м2	3,12	1606		5011		5011	–	5412
					–		–		–	401	
326	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,07584	327379		24828		24828	–	26814
					–		–		–	1986	
327	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=12,000;	м2 покрытия	38,112	3206,97	13,99	122224	533	78793	39597	174767
					1125,58	3,73	42898	142	–	12946	

12.2 Вентшахта ВШ-2

328	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12,2	4361,89	14,92	53215	182	45095	7210	65259
					650,66	5,98	7938	73	–	4834	
329	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	12,2	432,87	3,28	5281	40	1845	2727	8649
					278,36	1,07	3396	13	–	641	

330	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,5372	26864		41295		41295	–	44599
					–		–		–	3304	
331	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08163	78022,79	6039,45	6369	493	679	6269	13649
					63665,32	1421,05	5197	116	–	1011	
332	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06824	267504		18254		18254	–	19714
					–		–		–	1460	
333	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,88	1606		1413		1413	–	1526
					–		–		–	113	
334	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01054	327379		3451		3451	–	3727
					–		–		–	276	
335	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,565	3207,23	14,02	14641	64	9439	4743	20935

				1125,52	3,72	5138	17	–	1551	
12.3 Вентшахта ВШ-3										
336	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	10,92	4361,9	14,84	47632	162	40365	6454	58413
					650,64	6,04	7105	66	–	4327	
337	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	10,92	432,97	3,39	4728	37	1651	2442	7744
					278,39	1,1	3040	12	–	574	
338	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,37592	26864		36963		36963	–	39920
					–		–		–	2957	
339	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07476	78023,01	6032,64	5833	451	622	5743	12502
					63670,41	1431,25	4760	107	–	926	
340	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0638	267504		17067		17067	–	18432
					–		–		–	1365	

341	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	1606		1028		1028	–	1110
					–		–		–	82	
342	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00889	327379		2910		2910	–	3143
					–		–		–	233	
343	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,6768	3206,86	13,87	11791	51	7601	3821	16861
					1125,71	3,81	4139	14	–	1249	

12.4 Вентшахта ВШ-4

344	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	9,97	4362,19	15,05	43491	150	36854	5892	53334
					650,65	6,02	6487	60	–	3951	
345	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	9,97	432,8	3,31	4315	33	1507	2229	7068
					278,34	1,1	2775	11	–	524	

346	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,25622	26864		33747		33747	–	36447
					–		–		–	2700	
347	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07159	78027,66	6034,36	5586	432	596	5499	11972
					63668,11	1424,78	4558	102	–	887	
348	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06116	267504		16361		16361	–	17670
					–		–		–	1309	
349	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,58	1606		931		931	–	1005
					–		–		–	74	
350	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00855	327379		2799		2799	–	3023
					–		–		–	224	
351	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,4176	3207,22	14,04	10961	48	7066	3550	15672

				1125,64	3,51	3847	12	–	1161	
12.5 Вентшахта ВШ-5										
352	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,77	4362,02	14,95	51341	176	43507	6956	62961
					650,64	6,03	7658	71	–	4664	
353	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	11,77	432,88	3,31	5095	39	1780	2631	8344
					278,33	1,1	3276	13	–	618	
354	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,48302	26864		39840		39840	–	43027
					–		–		–	3187	
355	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07854	78011,2	6035,14	6127	474	653	6032	13132
					63661,83	1426,02	5000	112	–	973	
356	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06688	267504		17891		17891	–	19322
					–		–		–	1431	

357	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,73	1606		1172		1172	–	1266
					–		–		–	94	
358	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00929	327379		3041		3041	–	3284
					–		–		–	243	
359	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,984	3206,83	14,06	12776	56	8236	4139	18268
					1125,5	3,77	4484	15	–	1353	

12.6 Вентшахта ВШ-6

360	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	6	4361,83	14,83	26171	89	22178	3546	32094
					650,67	6	3904	36	–	2377	
361	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	6	432,83	3,33	2597	20	907	1341	4253
					278,33	1	1670	6	–	315	

362	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	0,756	26864		20309		20309	–	21934
					–		–		–	1625	
363	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05403	78030,72	6033,68	4216	326	450	4150	9035
					63668,33	1425,13	3440	77	–	669	
364	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04848	267504		12969		12969	–	14007
					–		–		–	1038	
365	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,25	1606		402		402	–	434
					–		–		–	32	
366	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00474	327379		1552		1552	–	1676
					–		–		–	124	
367	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,16	3206,48	13,89	6926	30	4465	2244	9904

				1125,46	3,7	2431	8	–	734	
12.7 Вентшахта ВШ-7										
368	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,77	4362,02	14,95	51341	176	43507	6956	62961
					650,64	6,03	7658	71	–	4664	
369	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	11,77	432,88	3,31	5095	39	1780	2631	8344
					278,33	1,1	3276	13	–	618	
370	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,48302	26864		39840		39840	–	43027
					–		–		–	3187	
371	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07854	78011,2	6035,14	6127	474	653	6032	13132
					63661,83	1426,02	5000	112	–	973	
372	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06688	267504		17891		17891	–	19322
					–		–		–	1431	

373	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,73	1606		1172		1172	–	1266
					–		–		–	94	
374	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00929	327379		3041		3041	–	3284
					–		–		–	243	
375	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,984	3206,83	14,06	12776	56	8236	4139	18268
					1125,5	3,77	4484	15	–	1353	

Итого по разделу 12	**2 482 023**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	295 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 706 650
Накладные расходы, тенге	285 223
Сметная прибыль (8 %), тенге	183 855

Раздел 13 Разные работы

13.1 Утепление стен и потолка тамбуров

376	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	67,95	432,89	3,33	29415	226	10274	15190	48173
					278,37	1,07	18915	73	–	3568	
377	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,07475	81823		6116		6116	–	6605
					–		–		–	489	
378	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,050;	м3	3,56738	22846		81500		81500	–	88020
					–		–		–	6520	
379	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	67,95	1060		72027		72027	–	77789
					–		–		–	5762	

13.2 РШ-1 (2шт)

380	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	2162,5	100	4325	200	653	3469	8418
					1736	34	3472	68	–	624	
381	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,02572	557966		14351		14351	–	15499
					–		–		–	1148	

382	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,64	92,19	1,56	59	1	28	21	86
					46,88	–	30	–	–	6	
383	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,28	85,16	1,56	109	2	72	24	144
					27,34	–	35	–	–	11	

13.3 Зонты вентиляционные

384	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	4326,67	203,75	51920	2445	4751	44550	104188
					3727	61,25	44724	735	–	7718	
385	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	823	43	2469	129	436	1907	4726
					634,67	14	1904	42	–	350	
386	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	4326,83	204	25961	1224	2375	22275	52095
					3727	61,33	22362	368	–	3859	
387	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,13472	338643,11	112893,41	45622	15209	1349	21992	73023
					215736,34	20850,65	29064	2809	–	5409	

388	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13472	314949		42430		42430	–	45824
					–		–		–	3394	
389	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537		644		644	–	696
					–		–		–	52	
13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2											
390	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,9775	3334,02	530,95	3259	519	1373	1353	4981
					1398,47	139,13	1367	136	–	369	
391	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление НР = 99 %	м2 щитов	0,9775	4700,77	64,45	4595	63	4142	414	5410
					398,98	28,64	390	28	–	401	
392	1126-0201-0301	Люк. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,047	38936,17	1702,13	1830	80	1095	527	2546
					13936,17	829,79	655	39	–	189	
393	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	2,05	3353,66	9,27	6875	19	4197	2401	10018
					1297,07	4,39	2659	9	–	742	
394	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1,5	314,67	12	472	18	329	120	639
					83,33	3,33	125	5	–	47	

395	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	434		868		868	–	937
					–		–		–	69	
396	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0051	717058,82	6078,43	3657	31	3301	392	4373
					63725,49	1372,55	325	7	–	324	
397	1107-0112-0301	Прокладки резиновые . Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	0,0344	11889,53	29,07	409	1	402	8	450
					174,42	29,07	6	1	–	33	
398	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,136	74786,76	25845,59	10171	3515	1389	4451	15792
					38727,94	8705,88	5267	1184	–	1170	
399	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,136	544367		74034		74034	–	79957
					–		–		–	5923	
400	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,4	92,35	2,35	314	8	148	109	457
					46,47	–	158	–	–	34	
401	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	84,85	1,62	577	11	382	128	761
					27,06	0,29	184	2	–	56	

13.5 Балконные ограждения

402	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15576	74788,14	25841,04	11649	4025	1592	5098	18087
					38726,25	8712,12	6032	1357	–	1340	
403	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,15576	544367		84791		84791	–	91574
					–		–		–	6783	
404	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,9	92,31	2,31	360	9	170	126	525
					46,41	0,51	181	2	–	39	
405	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,8	85	1,67	663	13	439	147	875
					27,05	0,26	211	2	–	65	
406	1106-0601-0201	Стены и перегородки цементно-песчаные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство (ПО-1, ПО-2) НР = 91 %	м3	0,1	79750	11410	7975	1141	3619	3161	12027
					32150	2590	3215	259	–	891	
407	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00542	281662		1527		1527	–	1649
					–		–		–	122	
408	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00798	677192,98	1378,45	5404	11	3383	1833	7816

	251879,7	501,25	2010	4	–	579

Итого по разделу 13	**784 160**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 291
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	424 187
Накладные расходы, тенге	129 696
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 086

Итого по смете	**195 420 239**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 118 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 997 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 346 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	95 449 550
Накладные расходы, тенге	38 379 526
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 475 571

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-5

Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6160,247**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**170,088**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,127**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Многонасосная установка повышения давления. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40420	1424	40420	1424	1476	23092	68593
					37520	336	37520	336	–	5081	
2	5807-1000-0001 (пл) (об)	Многонасосная установка повышения давления с частоточным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 ТОО "SERVICE PUMP" кстм=1,012;	к-т	1	3086616		3086616		–	–	3086616
					–		–		3086616	–	
3	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	11534	784	11534	784	121	10713	24027

				10629	303	10629	303	–	1780	
4	5104-0108-0306 (об)	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70 °С, типа Grundfos	шт.	1	335078		335078		–	–	335078
					–		–		335078	–	
5	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	1439,33	69,67	4318	209	–	4061	9049
					1369,67	11,67	4109	35	–	670	
6	2304-1012-3506	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 50, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	6744		13488		13488	–	14567
					–		–		–	1079	
7	2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	6156		6156		6156	–	6648
					–		–		–	492	
8	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10378,5	–	20757	–	20125	619	23086
					316	–	632	–	–	1710	
9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2276	108	6828	324	894	5579	13400
					1870	27,67	5610	83	–	993	

10	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	56389		169167		169167	–	182700
					–		–		–	13533	
11	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6174		18522		18522	–	20004
					–		–		–	1482	
12	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367		6734		6734	–	7273
					–		–		–	539	
13	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717		717	–	774
					–		–		–	57	
14	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3367		3367		3367	–	3636
					–		–		–	269	
15	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717		717	–	774
					–		–		–	57	
16	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	35356	–	35356	–	34941	407	38624
					415	–	415	–	–	2861	

17	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19378	209	19378	209	17971	1245	22273
					1198	72	1198	72	–	1650	
18	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка (№1) НР = 98 %	узел	1	41253	1108	41253	1108	23482	16651	62536
					16663	328	16663	328	–	4632	
19	2302-1105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,46	1973		4854		4854	–	5242
					–		–		–	388	
20	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431		141431		141431	–	152745
					–		–		–	11314	
21	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	
22	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23383	368	23383	368	21198	1894	27299
					1817	116	1817	116	–	2022	
23	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5059		5059		5059	–	5464

				–		–		–	405	
24	2304-1012-3202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), , PN 10, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	1	5521		5521		5521	–	5963
					–		–		–	442	
25	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13240	5006	13240	5006	234	6018	20799
					8000	1865	8000	1865	–	1541	
26	5101-0102-2604 (об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071958		1071958		–	–	1071958
					–		–		1071958	–	
27	2304-0102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	80736		161472		161472	–	174390
					–		–		–	12918	
28	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	10290		20580		20580	–	22226
					–		–		–	1646	

29	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 80 мм х 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999		1998		1998	–	2158
					–		–		–	160	
30	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2565		35910		35910	–	38783
					–		–		–	2873	
31	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137		2274		2274	–	2456
					–		–		–	182	
32	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие , диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	15263	122	15263	122	13218	1910	18547
					1923	26	1923	26	–	1374	
33	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4088	260	521	3302	7981
					3307	62	3307	62	–	591	
34	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69088		69088		69088	–	74615

				–		–		–	5527	
35	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175		6175		6175	–	6669
					–		–		–	494	
36	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (переход). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00106	1053773,58	517924,53	1117	549	20	705	1968
					516981,13	154716,98	548	164	–	146	
37	2302-0101-1017	Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513		513		513	–	554
					–		–		–	41	
38	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	4952,45	48,55	99049	971	83703	14485	122617
					718,75	20,3	14375	406	–	9083	
39	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	4351,5	48,5	8703	97	7169	1448	10963
					718,5	20,5	1437	41	–	812	
40	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	95,82	0,95	2108	21	157	1891	4319

				87,73	–	1930	–	–	320	
41	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54953	622	44143	10241	70410
					599,29	15,41	10188	262	–	5216	
42	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2375,33	21	7126	63	5664	1396	9204
					466,33	8,33	1399	25	–	682	
43	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1696,17	20,83	10177	125	7254	2793	14008
					466,33	8,67	2798	52	–	1038	
44	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2824	20	1412	10	1169	233	1777
					466	10	233	5	–	132	
45	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2374	20	1187	10	944	233	1534
					466	10	233	5	–	114	
46	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1694	20	847	10	604	233	1166
					466	10	233	5	–	86	

47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	27,5	90,95	0,98	2501	27	62	2364	5254
					87,71	–	2412	–	–	389	
48	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	2,2	17631,82	289,55	38790	637	31226	6973	49424
					3148,64	85,45	6927	188	–	3661	
49	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2,2	1445,45	7,27	3180	16	594	2549	6187
					1168,18	2,27	2570	5	–	458	
50	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	4061,67	69,17	19496	332	14254	4929	26379
					1022,92	25	4910	120	–	1954	
51	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм	м	7	2914		20398		20398	–	22030
					–		–		–	1632	
52	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	7	95,86	1	671	7	50	602	1375

				87,71	–	614	–	–	102	
53	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2565		7695		7695	–	8311
					–		–		–	616	
54	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2202		4404		4404	–	4756
					–		–		–	352	
55	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1740		13920		13920	–	15034
					–		–		–	1114	
56	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1421		1421		1421	–	1535
					–		–		–	114	
57	2302-0103-3407	Заглушки муфтовые из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316		316		316	–	341
					–		–		–	25	
58	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1312		1312		1312	–	1417

				–		–		–	105	
59	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464	–	1581
					–		–		–	117	
60	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	41	638,46	69,24	26177	2839	10907	10526	39639
					303,2	34,61	12431	1419	–	2936	
61	2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	874		19228		19228	–	20766
					–		–		–	1538	
62	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	2,2	701		1542		1542	–	1665
					–		–		–	123	
63	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	524		5764		5764	–	6225
					–		–		–	461	
64	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	385		1271		1271	–	1373
					–		–		–	102	

65	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	197		1300		1300	–	1404
					–		–		–	104	
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	537		72495		72495	–	78295
					–		–		–	5800	
67	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0022	4224090,91	309090,91	9293	680	7561	1167	11297
					478181,82	57727,27	1052	127	–	837	
68	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	931,6	1	9316	10	1386	6340	16908
					792	0,5	7920	5	–	1252	

Итого по смете	**6 160 247**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164 033
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 217 671
- оборудование, тенге	4 493 652
Накладные расходы, тенге	144 599
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 452

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-6

Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5055,973**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1544,808**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,106**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3367		23569		23569	–	25455
					–		–		–	1886	
2	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1033		9297		9297	–	10041
					–		–		–	744	
3	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	132	717		94644		94644	–	102216

				–		–		–	7572	
4	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1033		14462		14462	–	15619
				–		–		–	1157	
5	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717		717	–	774
				–		–		–	57	
6	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (наружный) НР = 98 %	кран	1	35356	–	35356	–	34941	407	38624
				415	–	415	–	–	2861	
7	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка (для уборки) НР = 98 %	кран	7	20866	–	146062	–	143156	2848	160823
				415,14	–	2906	–	–	11913	
8	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
				1369,5	11,5	2739	23	–	447	
9	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214		4428		4428	–	4782
				–		–		–	354	
10	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 % К=40,000;	м подводок	20	755,25	–	15105	–	7940	7022	23897
				358,25	–	7165	–	–	1770	

11	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	49	1913,69	22,88	93771	1121	319	90504	199017
					1884,31	0,41	92331	20	–	14742	
12	2301-0601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	48,51	489		23721		23721	–	25619
					–		–		–	1898	
13	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	77	1732,23	19,34	133382	1489	601	128687	283035
					1705,09	0,27	131292	21	–	20966	
14	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	76,23	304		23174		23174	–	25028
					–		–		–	1854	
15	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	108	1588,74	16,36	171584	1767	1048	165411	363955
					1562,68	0,17	168769	18	–	26960	

16	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	106,92	182		19459		19459	–	21016
					–		–		–	1557	
17	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	465	1473,5	13,64	685176	6343	5669	659747	1452517
					1447,66	0,1	673164	47	–	107594	
18	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	460,35	104		47876		47876	–	51706
					–		–		–	3830	
19	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	699	90,97	0,98	63585	682	1583	60094	133573
					87,73	–	61320	–	–	9894	
20	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	337	638,48	69,25	215169	23337	89651	86519	325823
					303,21	34,6	102181	11660	–	24135	

21	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	28,6	197		5634		5634	–	6085
					–		–		–	451	
22	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	159,5	259		41311		41311	–	44616
					–		–		–	3305	
23	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	110	341		37510		37510	–	40511
					–		–		–	3001	
24	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	53,9	496		26734		26734	–	28873
					–		–		–	2139	
25	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,7	524		9799		9799	–	10583
					–		–		–	784	
26	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	438	537		235206		235206	–	254022
					–		–		–	18816	
27	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17	3232,53	36,59	54953	622	44143	10241	70410

				599,29	15,41	10188	262	–	5216	
28 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	2824	20,87	42360	313	35051	6983	53290
				466,4	8,6	6996	129	–	3947	
29 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	51	2374,88	20,9	121119	1066	96266	23741	156449
				466,41	8,59	23787	438	–	11589	
30 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	37	1798,65	20,89	66550	773	48520	17223	90475
				466,41	8,57	17257	317	–	6702	
31 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	1696,38	20,88	44106	543	31436	12103	60706
				466,42	8,58	12127	223	–	4497	
32 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	146	90,96	0,97	13280	142	330	12552	27899
				87,73	–	12808	–	–	2067	
33 1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	931,67	1,05	19565	22	2911	13314	35509

				———	———	———	———	———	———	
				792	0,52	16632	11	–	2630	
	Итого по разделу 1					**4 148 980**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 342 077				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 359				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 169				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 161 106				
	Накладные расходы, тенге					1 300 103				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					307 335				
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)									
34	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	3	11062,67	461,67	33188	1385	166	31641	70015
					———	———	———	———	———	———	
					10545,67	216,67	31637	650	–	5186	
35	5104-0106-0138 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	23754		23754		–	–	23754
					———		———		———	———	
					–		–		23754	–	
36	5104-0106-0311 (об)	Водонагреватели электрические проточные мощность 8 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	21444		21444		–	–	21444
					———		———		———	———	
					–		–		21444	–	
37	5104-0106-1005 (об)	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭПВН-18, типа ЭВАН	шт.	1	85406		85406		–	–	85406
					———		———		———	———	
					–		–		85406	–	

38	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %								
			узел	1	31366	448	31366	448	20106	10716	45449
					10812	123	10812	123	–	3367	
39	2302-1105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1,601	1363		2182		2182	–	2357
					–		–		–	175	
40	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484		71484		71484	–	77203
					–		–		–	5719	
41	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	
42	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15764		15764		15764	–	17025
					–		–		–	1261	
43	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1033		1033		1033	–	1116
					–		–		–	83	
44	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	

45	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2933		5866		5866	–	6335
					–		–		–	469	
46	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5059		15177		15177	–	16391
					–		–		–	1214	
47	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	2824	21	19768	147	16356	3259	24869
					466,43	8,71	3265	61	–	1842	
48	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2112	21	2112	21	1625	465	2783
					466	8	466	8	–	206	
49	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	1796	20	898	10	655	233	1221
					466	10	233	5	–	90	
50	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8,5	91,06	0,94	774	8	20	731	1625
					87,76	–	746	–	–	120	
51	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2252		4504		4504	–	4864

				–		–		–	360	
52	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1033		4132		4132	–	4463
				–		–		–	331	
53	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	717		5019		5019	–	5421
				–		–		–	402	
54	2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3442		6884		6884	–	7435
				–		–		–	551	
55	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098		3098		3098	–	3346
				–		–		–	248	
56	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717		1434		1434	–	1549
				–		–		–	115	
57	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20866	–	20866	–	20451	407	22975
				415	–	415	–	–	1702	
58	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	3	1439,33	69,67	4318	209	–	4061	9049
				1369,67	11,67	4109	35	–	670	

59	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214		4428		4428	–	4782
					–		–		–	354	
60	2304-1012-3108	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	1318		1318		1318	–	1423
					–		–		–	105	
61	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	0,5	756	–	378	–	199	175	597
					358	–	179	–	–	44	
62	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	861		861		861	–	930
					–		–		–	69	
63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1732,2	19,3	34644	386	156	33425	73515
					1705,1	0,25	34102	5	–	5446	
64	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	19,8	304		6019		6019	–	6501
					–		–		–	482	

65	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26522	245	219	25539	56226
					1447,67	0,11	26058	2	–	4165	
66	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	17,82	104		1853		1853	–	2001
					–		–		–	148	
67	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	18	1588,67	16,33	28596	294	174	27568	60657
					1562,67	0,17	28128	3	–	4493	
68	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	17,82	182		3243		3243	–	3502
					–		–		–	259	
69	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	7	1732,43	19,43	12127	136	55	11699	25732

				1705,14	0,29	11936	2	–	1906	
70	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	6,93	304		2107		2107	–	2276
					–		–		–	169	
71	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1798,75	20,75	7195	83	5246	1862	9782
					466,5	8,5	1866	34	–	725	
72	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	2824,11	20,95	53658	398	44398	8845	67503
					466,42	8,58	8862	163	–	5000	
73	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	86	90,97	0,98	7823	84	195	7393	16433
					87,72	–	7544	–	–	1217	
74	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	37	638,49	69,24	23624	2562	9843	9499	35773
					303,22	34,59	11219	1280	–	2650	
75	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	19,8	259		5128		5128	–	5538
					–		–		–	410	

76	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	20,9	385		8047		8047	–	8691
					–		–		–	644	
77	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537		12351		12351	–	13339
					–		–		–	988	
78	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	931,67	1,11	3354	4	499	2282	6087
					791,94	0,28	2851	1	–	451	

Итого по разделу 2	**906 993**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 395
- материалы, изделия и конструкции, тенге	342 645
- оборудование, тенге	130 604
Накладные расходы, тенге	182 507
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 511

Итого по смете	**5 055 973**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 529 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 564
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 503 751
- оборудование, тенге	130 604
Накладные расходы, тенге	1 482 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	364 846

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-7

Водопровод противопожарный В2

Основание: ТП РК 7 Общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7233,689**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**180,19**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,137**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0102	Многонасосная установка, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	40420	1424	40420	1424	1476	23092	68593
					37520	336	37520	336	–	5081	
2	5807-1000-0002 (пл) (об)	Многонасосная сертифицированная установка повышения давления для системы пожаротушения Hydro MX 1/1 CR10-4 ТОО "SERVICE PUMP" кстм=1,012;	к-т	1	5835704		5835704		–	–	5835704
					–		–		5835704	–	
3	1116-0601-0103	Задвижки, диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4088	260	521	3302	7981

				3307	62	3307	62	–	591	
4	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14086		14086		14086	–	15213
					–		–		–	1127	
5	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175		6175		6175	–	6669
					–		–		–	494	
6	1116-0601-0102	Задвижки диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2276	108	2276	108	298	1860	4467
					1870	28	1870	28	–	331	
7	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8784		8784		8784	–	9487
					–		–		–	703	
8	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174		6174		6174	–	6668
					–		–		–	494	
9	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717		717		717	–	774
					–		–		–	57	
10	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252		2252		2252	–	2432
					–		–		–	180	

11	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098		3098		3098	–	3346
					–		–		–	248	
12	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23383	368	23383	368	21198	1894	27299
					1817	116	1817	116	–	2022	
13	1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	15262	122	30524	244	26434	3820	37092
					1923	26	3846	52	–	2748	
14	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10378,5	–	20757	–	20125	619	23086
					316	–	632	–	–	1710	
15	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2565		10260		10260	–	11081
					–		–		–	821	
16	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
17	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1312		2624		2624	–	2834
					–		–		–	210	

18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные(переход). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0012	1054166,67	518333,33	1265	622	22	800	2230
					517500	155833,33	621	187	–	165	
19	2302-0101-1023	Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704		704		704	–	760
					–		–		–	56	
20	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	8	25783	117,88	206264	943	195356	10091	233663
					1245,63	41,5	9965	332	–	17308	
21	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	8	1934,38	28,5	15475	228	182	14859	32761
					1883,13	12,13	15065	97	–	2427	
22	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	8	26169		209352		209352	–	226100
					–		–		–	16748	
23	2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=8,000;	шт.	16	10528		168448		168448	–	181924
					–		–		–	13476	
24	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	4952	48,25	19808	193	16740	2897	24521

				718,75	20,25	2875	81	–	1816	
25	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	3232,58	36,58	193955	2195	155804	36139	248502
					599,27	15,35	35956	921	–	18408	
26	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1696,4	21	8482	105	6045	2328	11675
					466,4	8,6	2332	43	–	865	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2112	20	1056	10	813	233	1392
					466	10	233	5	–	103	
28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	65,5	90,95	0,98	5957	64	147	5631	12515
					87,73	–	5746	–	–	927	
29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	95,75	1	383	4	28	344	785
					87,75	–	351	–	–	58	

30	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,4	931,66	1,05	65589	74	9758	44635	119042
					792	0,53	55757	37	–	8818	
31	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	123	537		66051		66051	–	71335
					–		–		–	5284	

Итого по смете	**7 233 689**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 297
- материалы, изделия и конструкции, тенге	957 152
- оборудование, тенге	5 835 704
Накладные расходы, тенге	152 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	103 554

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-8

Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9067,902**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2226,472**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,594**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4										
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№2) НР = 98 %									
			узел	1	31366	448	31366	448	20106	10716	45449
					10812	123	10812	123	–	3367	
2	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1,57	1973		3098		3098	–	3346

				–		–		–	248	
3	2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76094		76094		76094	–	82182
				–		–		–	6088	
4	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
				–		–		–	3228	
5	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19378	209	19378	209	17971	1245	22273
				1198	72	1198	72	–	1650	
6	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252		2252		2252	–	2432
				–		–		–	180	
7	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784		17568		17568	–	18973
				–		–		–	1405	
8	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	–	123	814	1909
				415,5	–	831	–	–	141	
9	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	4304		4304		4304	–	4648
				–		–		–	344	
10	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	1	4305		4305		4305	–	4649

				–		–		–	344	
11	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1740		6960		6960	–	7517
					–		–		–	557	
12	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	
13	2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323		12646		12646	–	13658
					–		–		–	1012	
14	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка (№3) НР = 98 %	узел	1	51448	448	51448	448	40188	10716	67137
					10812	123	10812	123	–	4973	
15	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,38	1973		4696		4696	–	5072
					–		–		–	376	
16	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21638,5	413,5	43277	827	8208	33833	83279
					17121	140,5	34242	281	–	6169	

17	5102-0604-0204 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	2	134571		269142		–	–	269142
					–		–		269142	–	
18	2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751		30751		30751	–	33211
					–		–		–	2460	
19	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	
20	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	17185	204	17185	204	15783	1245	19904
					1198	72	1198	72	–	1474	
21	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	477	–	954	–	123	814	1909
					415,5	–	831	–	–	141	
22	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	4304		8608		8608	–	9297
					–		–		–	689	
23	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	717		2151		2151	–	2323
					–		–		–	172	
24	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5059		35413		35413	–	38246
					–		–		–	2833	

25	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7316		14632		14632	–	15803
					–		–		–	1171	
26	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	
27	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2933		5866		5866	–	6335
					–		–		–	469	
28	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	3367		37037		37037	–	40000
					–		–		–	2963	
29	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1033		20660		20660	–	22313
					–		–		–	1653	
30	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	169	717		121173		121173	–	130867
					–		–		–	9694	
31	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1033		17561		17561	–	18966
					–		–		–	1405	

32	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717		1434		1434	–	1549
					–		–		–	115	
33	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5009		10018		10018	–	10819
					–		–		–	801	
34	1118-0701-0207	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	18140	245	18140	245	16382	1597	21316
					1513	117	1513	117	–	1579	
35	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	12047	245	12047	245	10289	1597	14736
					1513	117	1513	117	–	1092	
36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	130	1008,79	0,11	131143	14	5185	123425	274933
					968,8	–	125944	–	–	20365	
37	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	55	8129		447095		447095	–	482863
					–		–		–	35768	
38	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	37	2603		96311		96311	–	104016

				–		–		–	7705	
39	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	38	7556		287128		287128	–	310098
					–		–		–	22970	
40	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	38	21839	28,16	829882	1070	698384	128335	1034874
					3432,32	13,84	130428	526	–	76657	
41	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	7	20866	–	146062	–	143156	2848	160823
					415,14	–	2906	–	–	11913	
42	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	3232,63	36,57	113142	1280	90887	21082	144962
					599,29	15,34	20975	537	–	10738	
43	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	2824,04	20,89	76249	564	63092	12568	95922
					466,41	8,56	12593	231	–	7105	
44	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	2374,88	20,9	185241	1630	147231	36308	239273
					466,41	8,58	36380	669	–	17724	

45	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	2113,09	20,91	23244	230	17884	5120	30633
					466,36	8,55	5130	94	–	2269	
46	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	1798,67	20,89	176270	2047	128515	45619	239640
					466,41	8,59	45708	842	–	17751	
47	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1696,33	20,83	20356	250	14509	5586	28017
					466,42	8,58	5597	103	–	2075	
48	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	580	1473,5	13,64	854630	7913	7072	822909	1811742
					1447,66	0,1	839645	58	–	134203	
49	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	574,2	158		90724		90724	–	97982
					–		–		–	7258	

50	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	126	1588,75	16,37	200182	2062	1223	192980	424615
					1562,67	0,17	196897	21	–	31453	
51	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	124,74	270		33680		33680	–	36374
					–		–		–	2694	
52	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	101	1732,24	19,34	174956	1953	789	168796	371252
					1705,09	0,27	172214	27	–	27500	
53	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	99,99	437		43696		43696	–	47192
					–		–		–	3496	
54	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	85	1913,72	22,88	162666	1945	554	156997	345236
					1884,32	0,4	160167	34	–	25573	

55	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	84,15	717		60336		60336	–	65163
					–		–		–	4827	
56	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1153	90,96	0,97	104881	1124	2610	99124	220325
					87,73	–	101147	–	–	16320	
57	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	
58	2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2958		5916		5916	–	6389
					–		–		–	473	
59	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	573	638,48	69,25	365851	39680	152433	147109	553997
					303,21	34,6	173738	19826	–	41037	
60	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	13,2	197		2600		2600	–	2808
					–		–		–	208	

61	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	246,4	259		63818		63818	–	68923
					–		–		–	5105	
62	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	123,2	306		37699		37699	–	40715
					–		–		–	3016	
63	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	179,3	341		61141		61141	–	66032
					–		–		–	4891	
64	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	29,7	385		11435		11435	–	12350
					–		–		–	915	
65	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	38,5	524		20174		20174	–	21788
					–		–		–	1614	
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	433	537		232521		232521	–	251123
					–		–		–	18602	
67	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	6	1439,33	69,67	8636	418	–	8121	18098

				1369,67	11,5	8218	69	–	1341	
68	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	6	2214		13284		13284	–	14347
					–		–		–	1063	
69	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	вставка	7	1439,43	69,71	10076	488	–	9476	21116
					1369,71	11,57	9588	81	–	1564	
70	2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	7	3598		25186		25186	–	27201
					–		–		–	2015	
71	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,35	931,65	1,06	24549	28	3652	16706	44555
					791,99	0,53	20869	14	–	3300	

Итого по разделу 1	**8 839 889**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 139 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 657 020
- оборудование, тенге	269 142
Накладные расходы, тенге	2 073 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	634 870

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета

72	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1033		2066		2066	–	2231
					–		–		–	165	
73	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717		1434		1434	–	1549
					–		–		–	115	
74	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20866	–	20866	–	20451	407	22975
					415	–	415	–	–	1702	
75	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	8	1008,75	0,13	8070	1	319	7595	16918
					968,75	–	7750	–	–	1253	
76	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	8129		32516		32516	–	35117
					–		–		–	2601	
77	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	2603		10412		10412	–	11245
					–		–		–	833	
78	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	вставка	1	1440	70	1440	70	–	1354	3018
					1370	12	1370	12	–	224	

79	2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	2958		2958		2958	–	3195
					–		–		–	237	
80	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	
81	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214		4428		4428	–	4782
					–		–		–	354	
82	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	18	1473,44	13,61	26522	245	219	25539	56226
					1447,67	0,11	26058	2	–	4165	
83	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	17,82	158		2816		2816	–	3041
					–		–		–	225	
84	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	14	1588,79	16,43	22243	230	136	21441	47179

				1562,64	0,14	21877	2	–	3495	
85	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	13,86	270	3742	3742	–	–	4041
					–	–	–		299	
86	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	32	90,94	2910	31	72	2751	6114
					87,72	2807	–	–	453	
87	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	537	4028	4028	–	–	4350
					–	–	–		322	

Итого по разделу 2	**228 013**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 597
Накладные расходы, тенге	61 794
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 890

Итого по смете	**9 067 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 202 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 742 617
- оборудование, тенге	269 142

Накладные расходы, тенге	2 135 601
Сметная прибыль (8 %), тенге	651 760

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-9

Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**13642,632**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1983,347**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,51**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Канализация бытовая К1										
1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	55	3015,29	89,25	165841	4909	12498	147918	338860
					2698,8	45,51	148434	2503	–	25101	
2	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	55	7183		395065		395065	–	426670
					–		–		–	31605	

3	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %								
			комплект	40	3746,15	177,4	149846	7096	21716	122182	293790
					3025,85	91,03	121034	3641	–	21762	
4	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96								
			комплект	40	13315		532600		532600	–	575208
					–		–		–	42608	
5	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	37	2562,7	67,08	94820	2482	12454	79535	188303
					2159,03	34,43	79884	1274	–	13948	
6	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94								
			шт.	37	4495		166315		166315	–	179620
					–		–		–	13305	
7	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	7	1880,86	221,43	13166	1550	2025	10170	25203
					1370,14	112,43	9591	787	–	1867	
8	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94								
			шт.	7	7370		51590		51590	–	55717
					–		–		–	4127	
9	1117-0101-0115	Душевое ограждение. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	38	6239,58	145,58	237104	5532	167	229533	503968

				6089,61	74	231405	2812	–	37331	
10	5817-1000-0001 (пл) (об)	Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM"	к-т	38	91000		3458000		–	–	3458000
					–		–	3458000	–	
11	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	7	957		6699		6699	–	7235
					–		–	–	536	
12	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для моек ГОСТ 23289-94	шт.	37	957		35409		35409	–	38242
					–		–	–	2833	
13	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	55	957		52635		52635	–	56846
					–		–	–	4211	
14	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	270	843,54	1,39	227756	374	796	222179	485930
					839,21	0,47	226586	127	–	35995	
15	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	269,46	240		64670		64670	–	69844
					–		–	–	5174	

16	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	310	815,87	3,37	252919	1045	2411	244805	537542
					804,72	1,09	249463	338	–	39818	
17	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	309,38	1214		375587		375587	–	405634
					–		–		–	30047	
18	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	484		17424		17424	–	18818
					–		–		–	1394	
19	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	187		561		561	–	606
					–		–		–	45	
20	2301-0506-0209	Компенсационные патрубки полиэтиленовые д=110 К=84,000;	м	21,252	1214		25800		25800	–	27864
					–		–		–	2064	
21	2301-0506-0203	Компенсационные патрубки полиэтиленовые д= 50 К=7,000;	м	1,19	240		286		286	–	309
					–		–		–	23	
22	2301-0506-0209	Патрубки приборные полиэтиленовые д= 110 К=12,000;	м	1,5	1214		1821		1821	–	1967
					–		–		–	146	
23	2301-0506-0203	Патрубки приборные полиэтиленовые д= 50	м	0,125	240		30		30	–	32

				–		–		–	2	
24	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	241	11250,27	105,97	2711314	25539	2323745	363648	3320959
					1502,2	37,51	362030	9039	–	245997	
25	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	11	8899,55	76,09	97895	837	80534	16498	123544
					1502,18	28,27	16524	311	–	9151	
26	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	332	40		13280		13280	–	14342
					–		–		–	1062	
27	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	200	133		26600		26600	–	28728
					–		–		–	2128	
28	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	132	537		70884		70884	–	76555
					–		–		–	5671	
29	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,16	22531,25	1012,5	3605	162	2726	707	4657
					4481,25	375	717	60	–	345	
30	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,46	75919,57	1147,83	34923	528	23196	8705	47118
					24345,65	554,35	11199	255	–	3490	

31	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком РСТ НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	13,9	551,58	27,41	7667	381	2036	4058	12663
					377,7	6,47	5250	90	–	938	
32	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01599	300490		4805		4805	–	5189
					–		–		–	384	
33	2701-0101-0102	Настил деревянный 0,7м х 0,8м К=10,000;	м2	5,6	3303		18497		18497	–	19977
					–		–		–	1480	
34	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	25,5	2747,96	75,29	70073	1920	46358	22212	99668
					854,71	34,12	21795	870	–	7383	
35	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	43,8	1723,26	–	75479	–	–	54345	140210
					1723,26	–	75479	–	–	10386	
36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,8	899,11	–	39381	–	–	28354	73154
					899,11	–	39381	–	–	5419	

Итого по разделу 1 **11 662 972**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 598 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 52 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 107

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 391 220				
		- оборудование, тенге				3 458 000				
		Накладные расходы, тенге				1 554 849				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				607 776				
	Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)									
37	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3016	89	3016	89	228	2689	6161
					2699	45	2699	45	–	456	
38	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183		7183		7183	–	7758
					–		–		–	575	
39	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3745	177	3745	177	542	3055	7344
					3026	91	3026	91	–	544	
40	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315		13315		13315	–	14380
					–		–		–	1065	
41	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034

				–		–		–	77	
42	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	843,5	1,5	1687	3	6	1644	3597
					839	–	1678	–	–	266	
43	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	1,996	240		479		479	–	517
					–		–		–	38	
44	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	816	3,4	4080	17	39	3948	8670
					804,8	1	4024	5	–	642	
45	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	1214		6058		6058	–	6543
					–		–		–	485	
46	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	–	523
					–		–		–	39	
47	1116-0501-0102	Компенсационный патрубок, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206	–	2	200	438
					806,32	–	204	–	–	32	
48	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок д=110	м	0,253	1214		307		307	–	332

				–		–		–	25	
49	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	23	11250,22	105,91	258755	2436	221768	34706	316938
					1502,22	37,52	34551	863	–	23477	
50	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	40		120		120	–	130
					–		–		–	10	
51	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	133		399		399	–	431
					–		–		–	32	
52	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17184		17184	–	18559
					–		–		–	1375	
53	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
54	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	11,6	2748,02	75,26	31877	873	21089	10105	45341
					854,74	34,14	9915	396	–	3359	
55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,5	1723,28	–	33604	–	–	24195	62423
					1723,28	–	33604	–	–	4624	

56	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,5	899,08	–	17532	–	–	12623	32567
					899,08	–	17532	–	–	2412	
		Итого по разделу 2					**534 034**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					107 287				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 608				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 404				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					290 362				
		Накладные расходы, тенге					93 218				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					39 559				
	Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)										
57	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3016	89	3016	89	228	2689	6161
					2699	45	2699	45	–	456	
58	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183		7183		7183	–	7758
					–		–		–	575	
59	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3745	177	3745	177	542	3055	7344
					3026	91	3026	91	–	544	

60	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315		13315		13315	–	14380
					–		–		–	1065	
61	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034
					–		–		–	77	
62	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	844	1,67	2532	5	9	2469	5401
					839,33	0,33	2518	1	–	400	
63	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	2,994	240		719		719	–	777
					–		–		–	58	
64	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	815,92	3,42	9791	41	93	9477	20809
					804,75	1,08	9657	13	–	1541	
65	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	11,976	1214		14539		14539	–	15702
					–		–		–	1163	

66	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	–	523
					–		–		–	39	
67	1116-0501-0102	Компенсационный патрубок, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206	–	2	200	438
					806,32	–	204	–	–	32	
68	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок д=110	м	0,253	1214		307		307	–	332
					–		–		–	25	
69	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	21	11250,24	105,95	236255	2225	202484	31686	289376
					1502,19	37,48	31546	787	–	21435	
70	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	40		120		120	–	130
					–		–		–	10	
71	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	8	133		1064		1064	–	1149
					–		–		–	85	
72	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17184		17184	–	18559
					–		–		–	1375	
73	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4088	260	4088	260	521	3302	7981
					3307	62	3307	62	–	591	

74	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100								
			шт.	1	3932		3932		3932	–	4247
					–		–		–	315	
75	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,012	22416,67	1083,33	269	13	202	53	348
					4500	333,33	54	4	–	26	
76	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %									
			м труб	13	2748	75,31	35724	979	23634	11323	50811
					854,69	34,08	11111	443	–	3764	
77	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22,1	1723,26	–	38084	–	–	27420	70744
					1723,26	–	38084	–	–	5240	
78	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,1	899,1	–	19870	–	–	14306	36910
					899,1	–	19870	–	–	2734	

Итого по разделу 3	**560 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	287 519
Накладные расходы, тенге	105 980
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 550

Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)

79	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3015	89,33	9045	268	681	8067	18481
					2698,67	45,33	8096	136	–	1369	
80	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7183		21549		21549	–	23273
					–		–		–	1724	
81	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	3	957		2871		2871	–	3101
					–		–		–	230	
82	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	1392	74	2784	148	449	2218	5402
					1093,5	38	2187	76	–	400	
83	2917-1000-0001 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжинеринг+Е"	шт	2	2786		5572		5572	–	6018
					–		–		–	446	
84	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	843,6	1,4	8436	14	30	8228	17997
					839,2	0,4	8392	4	–	1333	
85	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	9,98	240		2395		2395	–	2587

				–		–		–	192	
86 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	815,78	3,33	7342	30	70	7107	15605
				804,67	1,11	7242	10	–	1156	
87 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	8,982	1214		10904		10904	–	11776
				–		–		–	872	
88 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	–	523
				–		–		–	39	
89 1116-0501-0102	Патрубок компенсационный, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,253	814,23	–	206	–	2	200	438
				806,32	–	204	–	–	32	
90 2301-0506-0209	патрубок компенсационный д= 110	м	0,253	1214		307		307	–	332
				–		–		–	25	
91 1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	2	8899	76	17798	152	14642	3000	22462
				1502	28,5	3004	57	–	1664	
92 1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	45	11250,27	105,98	506262	4769	433894	67901	620096

				1502,2	37,51	67599	1688	–	45933	
93	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	11	40		440		440	–	475
				–		–		–	35	
94	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	133		399		399	–	431
				–		–		–	32	
95	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102	537		54774		54774	–	59156
				–		–		–	4382	
96	1106-0201-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	22540	1020	1127	51	852	221	1456
				4480	380	224	19	–	108	
97	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (на выпуске) НР = 98 %	м труб	7,5	2747,73	75,2	20608	564	13634	6533	29312
				854,67	34,13	6410	256	–	2171	
98	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9,4	1723,3	–	16199	–	–	11663	30091
				1723,3	–	16199	–	–	2229	
99	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,4	899,15	–	8452	–	–	6085	15700
				899,15	–	8452	–	–	1163	

Итого по разделу 4	**884 712**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	563 949
Накладные расходы, тенге	121 223
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 535

Итого по смете	**13 642 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 956 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 533 050
- оборудование, тенге	3 458 000
Накладные расходы, тенге	1 875 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	754 420

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-10

Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**685,399**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**83,434**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,065**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5102-0106-0103 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	3	65378		196134		–	–	196134
					–		–		196134	–	
2	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1977,8	108	9889	540	–	9297	20721
					1869,8	27,6	9349	138	–	1535	
3	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367		6734		6734	–	7273

				–		–		–	539	
4	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7173		21519		21519	–	23241
					–		–		–	1722	
5	1116-0601-0103	Задвижки диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3567,5	260,5	7135	521	–	6602	14836
					3307	61,5	6614	123	–	1099	
6	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69088		138176		138176	–	149230
					–		–		–	11054	
7	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175		12350		12350	–	13338
					–		–		–	988	
8	1116-0601-0102	Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1977,75	108	7911	432	–	7438	16577
					1869,75	27,75	7479	111	–	1228	
9	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3231		6462		6462	–	6979
					–		–		–	517	
10	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583		9166		9166	–	9899
					–		–		–	733	

11	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	
12	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3888		7776		7776	–	8398
					–		–		–	622	
13	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие , диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	1439	69,5	2878	139	–	2707	6032
					1369,5	11,5	2739	23	–	447	
14	2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323		12646		12646	–	13658
					–		–		–	1012	
15	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2888,75	39,7	57775	794	41375	15590	79234
					780,3	15,1	15606	302	–	5869	
16	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1530	39,5	3060	79	1420	1559	4989
					780,5	15	1561	30	–	370	
17	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	

18	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464		1464		1464	–	1581
					–		–		–	117	
19	1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %	бак	2	18532,5	1616,5	37065	3233	975	33381	76082
					16428,5	602,5	32857	1205	–	5636	
20	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	10156		2031		2031	–	2193
					–		–		–	162	
21	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0245	247336		6060		6060	–	6545
					–		–		–	485	
22	2301-0201-0112	Трубы воздушные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	351		35		35	–	38
					–		–		–	3	
23	2301-0201-0143	Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1048		210		210	–	227
					–		–		–	17	
24	2301-0201-0171	Патрубок, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2150		430		430	–	464
					–		–		–	34	

25	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон ревизия двухоборотная)	т	0,0092	341034		3138		3138	–	3389
					–		–		–	251	
26	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537		10203		10203	–	11019
					–		–		–	816	
27	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	931,88	1,25	2982	4	444	2028	5411
					791,88	0,31	2534	1	–	401	

Итого по смете	**685 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	284 354
- оборудование, тенге	196 134
Накладные расходы, тенге	81 309
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 243

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-11

Внутренний водосток К2

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**954,046**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**163,848**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,122**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	18000	328	72000	1312	56126	14379	93289
					3640,5	27,5	14562	110	–	6910	
2	2301-0201-0186	Компенсационный патрубок, D 108 мм	м	0,253	2732		691		691	–	746
					–		–		–	55	
3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	5299,86	69,16	423989	5533	336618	82168	546650
					1022,98	25,09	81838	2007	–	40493	

4	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2345		21105		21105	–	22793
					–		–		–	1688	
5	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	7	3167		22169		22169	–	23943
					–		–		–	1774	
6	1115-0403-1004	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	931,64	1,05	39129	44	5821	26629	71019
					792	0,52	33264	22	–	5261	
7	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,7	75921,43	1148,57	53145	804	35299	13247	71703
					24345,71	554,29	17042	388	–	5311	
8	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	21,6	551,67	27,41	11916	592	3166	6307	19681
					377,69	6,53	8158	141	–	1458	
9	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,02484	300490		7464		7464	–	8061
					–		–		–	597	

10	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537		59070		59070	–	63796
					–		–		–	4726	
11	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2375,11	20,89	21376	188	16990	4190	27611
					466,44	8,56	4198	77	–	2045	
12	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	1	2073	26	2073	26	6	2000	4399
					2041	–	2041	–	–	326	
13	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 50x2,2 техническая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	0,99	332		329		329	–	355
					–		–		–	26	

Итого по смете	**954 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 745
- материалы, изделия и конструкции, тенге	564 854
Накладные расходы, тенге	148 920
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 670

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-12

Отопление (жилая часть)

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**39108,311**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**7136,628**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**5,189**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	279,68	1210,63	160,02	338590	44755	48451	262742	649439
					877,37	81,24	245384	22720	–	48107	
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	279,68	16146		4515713		4515713	–	4876970
					–		–		–	361257	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	120	297,21	–	35665	–	13550	21673	61925

				184,29	–	22115	–	–	4587	
4	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	19898,83	209,5	238786	2514	118923	115816	382970
					9779,08	69,25	117349	831	–	28368	
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	14	1480,14	–	20722	–	–	15542	39165
					1480,14	–	20722	–	–	2901	
6	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	14	2855		39970		39970	–	43168
					–		–		–	3198	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	6	1204	–	7224	–	–	5418	13653
					1204	–	7224	–	–	1011	
8	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	39132		156528		156528	–	169050
					–		–		–	12522	
9	2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43589		87178		87178	–	94152

				–		–		–	6974	
10	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	6	1204	–	7224	–	–	5418	13653
					1204	–	7224	–	–	1011	
11	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	82418		329672		329672	–	356046
					–		–		–	26374	
12	2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	87442		174884		174884	–	188875
					–		–		–	13991	
13	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	6	16826		100956		100956	–	109032
					–		–		–	8076	
14	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	42	31569		1325898		1325898	–	1431970
					–		–		–	106072	

15	1311-0203-0101	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	42	1204	–	50568	–	–	37926	95574
					1204	–	50568	–	–	7080	
16	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	42	43291		1818222		1818222	–	1963680
					–		–		–	145458	
17	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	42	10511,57	148	441486	6216	391794	44745	525129
					1035,14	51,95	43476	2182	–	38898	
18	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	120	5521		662520		662520	–	715522
					–		–		–	53002	
19	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	120	1204	–	144480	–	–	108360	273067
					1204	–	144480	–	–	20227	

20	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss								
			шт.	120	6568		788160		788160	–	851213
					–		–		–	63053	
21	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005								
			шт.	120	3189		382680		382680	–	413294
					–		–		–	30614	
22	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	84	5394		453096		453096	–	489344
					–		–		–	36248	
23	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	1330,23	18,92	17293	246	11543	5491	24607
					423,38	7,62	5504	99	–	1823	
24	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1901,06	18,89	34219	340	26258	7603	45168
					423,39	7,61	7621	137	–	3346	

25	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2034,07	18,88	85431	793	66856	17738	111423
					423,38	7,57	17782	318	–	8254	
26	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	2283,74	34,66	141592	2149	106565	33112	188680
					530,29	14,68	32878	910	–	13976	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	685	513,75	21,53	351916	14746	8096	328425	734768
					480,4	8,84	329074	6054	–	54427	
28	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	685	821		562385		562385	–	607376
					–		–		–	44991	
29	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	685	1445,6	7,58	990238	5191	184901	793740	1926696
					1168,1	2,35	800146	1612	–	142718	
30	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	685	393		269205		269205	–	290741
					–		–		–	21536	

31	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2218	514,52	21,53	1141203	47746	27929	1063428	2381001
					480,4	8,84	1065528	19603	–	176370	
32	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	2218	1929		4278522		4278522	–	4620804
					–		–		–	342282	
33	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2218	1445,6	7,58	3206345	16808	598700	2570095	6238555
					1168,1	2,35	2590837	5219	–	462115	
34	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2218	678		1503804		1503804	–	1624108
					–		–		–	120304	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3038	93,62	1	284415	3051	6876	268998	597686
					90,35	–	274488	–	–	44273	
36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	62	638,5	69,26	39587	4294	16494	15917	59944
					303,21	34,6	18799	2145	–	4440	

37	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	68,2	496		33827		33827	–	36533
					–		–		–	2706	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	92,19	2,33	3872	98	1828	1351	5641
					46,33	0,29	1946	12	–	418	
39	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	84	124,75	3	10479	252	8517	1204	12618
					20,36	0,42	1710	35	–	935	
40	1115-0403-1004	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	466	931,64	1,05	434145	488	64587	295454	787967
					792	0,53	369070	247	–	58368	
41	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	229	537		122973		122973	–	132811
					–		–		–	9838	

Итого по разделу 1	**34 184 018**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 173 925
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 687
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 308 061
Накладные расходы, тенге	6 020 196
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 532 149

Раздел 2 Дренаж

42	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	53	1440,42	18,89	76342	1001	52902	22382	106622
					423,38	7,55	22439	400	–	7898	
43	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	1575,79	18,91	53577	643	38539	14359	73371
					423,38	7,56	14395	257	–	5435	
44	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	87	93,62	1	8145	87	197	7704	17117
					90,36	–	7861	–	–	1268	
45	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	5394		453096		453096	–	489344
					–		–		–	36248	

Итого по разделу 2	**686 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	657
- материалы, изделия и конструкции, тенге	544 734
Накладные расходы, тенге	44 445
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 849

Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения

46	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	41,28	1210,63	160,03	49975	6606	7151	38780	95855
					877,37	81,23	36218	3353	–	7100	
47	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	41,28	16146		666507		666507	–	719828
					–		–		–	53321	
48	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	2,8	2144,64	31,07	6005	87	5041	901	7458
					313,21	15	877	42	–	552	
49	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	15	297,13	–	4457	–	1693	2709	7739
					184,27	–	2764	–	–	573	
50	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	10	5521		55210		55210	–	59627
					–		–		–	4417	
51	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	10	1204	–	12040	–	–	9030	22756
					1204	–	12040	–	–	1686	

52	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss						
			шт.	10	6568	65680	65680	–	70934
					–	–	–	5254	
53	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005						
			шт.	10	3189	31890	31890	–	34441
					–	–	–	2551	
54	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	18	4997	89946	89946	–	97142
					–	–	–	7196	
55	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	10	5394	53940	53940	–	58255
					–	–	–	4315	
56	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005						
			шт.	16	1095	17520	17520	–	18922
					–	–	–	1402	

57	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	31569		252552		252552	–	272756
					–		–		–	20204	
58	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276
					1204	–	1204	–	–	169	
59	2304-1006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26224		26224		26224	–	28322
					–		–		–	2098	
60	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276
					1204	–	1204	–	–	169	
61	2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71514		71514		71514	–	77235
					–		–		–	5721	
62	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	10511,5	148	21023	296	18657	2131	25006

				1035	52	2070	104	–	1852	
63	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	50	1906,42	14,04	95321	702	20064	73069	181861
					1491,1	0,1	74555	5	–	13471	
64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных металлополимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	185	2307,34	16,86	426857	3119	125971	291843	776196
					1609,55	0,17	297767	32	–	57496	
65	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	213	638,48	69,25	135996	14750	56663	54684	205934
					303,21	34,6	64583	7370	–	15254	
66	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	30,8	196		6037		6037	–	6520
					–		–		–	483	
67	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	203,5	253		51486		51486	–	55605
					–		–		–	4119	

68	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	360	1575,77	18,89	567276	6802	408057	152034	776855
					423,38	7,56	152417	2720	–	57545	
69	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	1330,19	18,88	55868	793	37293	17738	79494
					423,38	7,57	17782	318	–	5888	
70	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	637	93,62	1	59636	640	1442	56403	125322
					90,35	–	57554	–	–	9283	
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	65	92,2	2,32	5993	151	2830	2091	8731
					46,34	0,28	3012	18	–	647	
72	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	130	124,74	2,99	16216	389	13181	1863	19525
					20,35	0,42	2646	54	–	1446	
73	1115-0403-1004	Радиаторы, трубопроводы регистры. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98	931,63	1,04	91300	102	13582	62134	165709
					792	0,53	77616	52	–	12275	

74	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64	537		34368		34368	–	37117
					–		–		–	2749	
75	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00273	448977		1226		1226	–	1324
					–		–		–	98	
76	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	4094,65	71,23	106461	1852	77214	27506	144684
					1053,65	25,85	27395	672	–	10717	
77	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	26	638,5	69,27	16601	1801	6917	6675	25138
					303,19	34,62	7883	900	–	1862	
78	2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	28,6	874		24996		24996	–	26996
					–		–		–	2000	

Итого по разделу 3	**4 237 839**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	839 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 640
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 244 852
Накладные расходы, тенге	801 397
Сметная прибыль (8 %), тенге	313 913
Итого по смете	**39 108 311**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 058 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 097 647
Накладные расходы, тенге	6 866 038
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 896 911

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-13

Тепловой узел (открытая система ГВС)

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2,1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4326,192**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**267,196**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,196**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2913,5	41	17481	246	12413	4817	24082
					803,67	15,5	4822	93	–	1784	
2	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	4094,5	71,17	24567	427	17818	6347	33387
					1053,67	25,83	6322	155	–	2473	
3	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	5332,5	71,25	21330	285	16830	4232	27607

				1053,75	25,75	4215	103	–	2045	
4 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1330,25	18,88	10642	151	7104	3378	15142
				423,38	7,5	3387	60	–	1122	
5 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1901,5	19	7606	76	5836	1691	10041
				423,5	7,75	1694	31	–	744	
6 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2283,75	34,75	9135	139	6875	2136	12173
				530,25	14,75	2121	59	–	902	
7 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	93,59	1	2059	22	49	1948	4328
				90,36	–	1988	–	–	321	
8 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	10	98,6	1	986	10	72	886	2022
				90,4	–	904	–	–	150	

9	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	4	5394		21576		21576	–	23302
					–		–		–	1726	
10	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	12	5430		65160		65160	–	70373
					–		–		–	5213	
11	2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	1	5648		5648		5648	–	6100
					–		–		–	452	
12	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	6	8254		49524		49524	–	53486
					–		–		–	3962	
13	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	3742,91	268,45	41172	2953	748	37403	84861
					3406,45	63,18	37471	695	–	6286	
14	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	5	13778		68890		68890	–	74401

				–		–		–	5511	
15	2304-0902-1703	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	15768		94608		94608	–	102177
					–		–		–	7569	
16	1311-0203-0101	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276
					1204	–	1204	–	–	169	
17	2918-1000-0001 (пл)	Тепловычислитель ТВ7-01 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	68487		68487		68487	–	73966
					–		–		–	5479	
18	2918-1100-1000 (пл)	Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.2-30 м3/час Ду=32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	2	108387		216774		216774	–	234116
					–		–		–	17342	
19	2918-1100-1100 (пл)	Термодатчик КТПТР 03 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	к-т	1	18772		18772		18772	–	20274
					–		–		–	1502	
20	2918-1100-1200 (пл)	Модем GPRS TELEOFIS ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	37746		37746		37746	–	40766
					–		–		–	3020	
21	1116-0601-0102	Клапаны обратные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	6603	111	6603	111	4566	1916	9201

				1926	29	1926	29	–	682	
22	2304-1001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	28590		28590		28590	–	30877
					–		–		–	2287	
23	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	8541	268	8541	268	4867	3400	12896
					3406	63	3406	63	–	955	
24	2304-1001-0806	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	30068		30068		30068	–	32473
					–		–		–	2405	
25	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	22164,5	426	44329	852	8208	34848	85511
					17634,5	145	35269	290	–	6334	
26	5818-1000-0002 (пл) (об)	Насос DAB BPH 60/280.50M ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" кстм=1,012;	шт	2	191752		383504		–	–	383504
					–		–		383504	–	
27	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	48690	378	48690	378	46440	1953	54694
					1872	121	1872	121	–	4051	

28	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	64913	466	64913	466	62236	2295	72585
					2211	131	2211	131	–	5377	
29	1116-0601-0103	Клапаны обратные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10608,5	268,5	21217	537	13867	6801	30259
					3406,5	63,5	6813	127	–	2241	
30	2304-1001-6606	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	39407		78814		78814	–	85119
					–		–		–	6305	
31	1311-0203-0101	Регулятор температуры, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276
					1204	–	1204	–	–	169	
32	2918-1000-0054 (пл)	Регулятор температуры тип 43-1, DN20, Kvs5.7 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	109286		109286		109286	–	118029
					–		–		–	8743	
33	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	4	726,5	–	2906	–	32	2156	5467
					718,5	–	2874	–	–	405	
34	2305-1501-1301	Регулятор погодный электронный	шт.	1	123919		123919		123919	–	133833

				–		–		–	9914	
35	2305-1501-1402	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	10327		10327		10327	–	11153
				–		–		–	826	
36	2305-1501-1404	Датчик температуры погружной	шт.	2	18493		36986		36986	–	39945
				–		–		–	2959	
37	1312-1101-0701	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13257	4208	13257	4208	1354	5616	20383
				7695	1511	7695	1511	–	1510	
38	2918-1000-0003 (пл)	Проходной клапан с электроприводом BTV/RVAN24 DN32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	115357		115357		115357	–	124586
				–		–		–	9229	
39	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	5	489,8	–	2449	–	310	2096	4909
				427,8	–	2139	–	–	364	
40	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	4304		21520		21520	–	23242
				–		–		–	1722	
41	1312-0901-0101	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1558,75	82,5	6235	330	2694	1959	8850
				802,75	0,25	3211	1	–	656	

42	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6676	266	6676	266	2258	2602	10020
					4152	113	4152	113	–	742	
43	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	21	10388,52	–	218159	–	211321	6701	242849
					325,62	–	6838	–	–	17989	
44	1312-0901-0101	Отборное устройство. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	1558,43	82,43	32727	1731	14139	10285	46453
					802,71	0,14	16857	3	–	3441	
45	1312-0901-0101	Штуцер для манометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	21	1558,43	82,43	32727	1731	14139	10285	46453
					802,71	0,14	16857	3	–	3441	
46	1311-0203-0104	Регулятор давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4002	305	4002	305	85	2823	7371
					3612	152	3612	152	–	546	
47	2918-1000-0004 (пл)	Регулятор давления после себя ZSN1 DN50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	481540		481540		481540	–	520063
					–		–		–	38523	
48	2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40016		80032		80032	–	86435

				–		–		–	6403	
49	2304-0911-0103	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	45037		45037		45037	–	48640
					–		–		–	3603	
50	2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	47618		47618		47618	–	51427
					–		–		–	3809	
51	2304-0911-0106	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	55795		55795		55795	–	60259
					–		–		–	4464	
52	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	732	2	732	2	75	643	1485
					655	1	655	1	–	110	
53	2918-1000-0055 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип 44-1В, DN25, Kvs5 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	108147		108147		108147	–	116799
					–		–		–	8652	
54	1116-0601-0102	Регулятор перепада давления диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2066	111	2066	111	29	1916	4301

					1926	29	1926	29	–	319	
55	2918-1000-0005 (пл)	Регулятор перепада давления ZSG5 DN32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	226161		226161		226161	–	244254
					–		–		–	18093	
56	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	732	2	732	2	75	643	1485
					655	1	655	1	–	110	
57	2918-1000-0056 (пл)	Регулятор температуры тип 43-1, DN15, Kvs2.5 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	105871		105871		105871	–	114341
					–		–		–	8470	
58	1116-0601-0101	Регулятор перепада давления диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2038	83	2038	83	29	1901	4254
					1926	14	1926	14	–	315	
59	2918-1000-0006 (пл)	Регулятор перепада давления ZSG5 DN15 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	208705		208705		208705	–	225401
					–		–		–	16696	
60	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	4	3206		12824		12824	–	13850
					–		–		–	1026	

61	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537		6981		6981	–	7539
					–		–		–	558	
62	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19898,5	209,5	39797	419	19820	19302	63827
					9779	69	19558	138	–	4728	
63	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	0,72	40259,72	1793,06	28987	1291	8546	15039	47548
					26597,22	886,11	19150	638	–	3522	
64	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,540;	м3	1,1088	34649		38419		38419	–	41493
					–		–		–	3074	
65	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	17,6	2438,92	164,83	42925	2901	3141	28231	76848
					2095,63	14,94	36883	263	–	5692	
66	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10032	326614		32766		32766	–	35387
					–		–		–	2621	
67	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847

				———	———	———	———	———	———	
				46,35	0,32	292	2	–	63	
68	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	12,6	124,68	3,02	1571	38	1277	180	1891
					———	———	———	———	———	———	
					20,32	0,4	256	5	–	140	

Итого по смете	**4 326 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 354
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 139 475
- оборудование, тенге	383 504
Накладные расходы, тенге	228 438
Сметная прибыль (8 %), тенге	292 056

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-14

Отопление (общественные помещения)

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5013,136**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**963,908**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,698**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	36,16	1210,65	160,04	43777	5787	6264	33971	83968
					877,38	81,25	31726	2938	–	6220	
2	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	36,16	16146		583839		583839	–	630546
					–		–		–	46707	
3	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	20	297,25	–	5945	–	2259	3612	10322

				184,3	–	3686	–	–	765	
4	1118-0601-0101	Коллектор пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19898,5	209,5	39797	419	19820	19302	63827
					9779	69	19558	138	–	4728	
5	1311-0201-0101	Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1480	–	2960	–	–	2220	5594
					1480	–	2960	–	–	414	
6	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	2855		5710		5710	–	6167
					–		–		–	457	
7	1311-0203-0101	Балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276
					1204	–	1204	–	–	169	
8	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	39132		39132		39132	–	42263
					–		–		–	3131	
9	1311-0203-0101	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	1	1204	–	1204	–	–	903	2276

				1204	–	1204	–	–	169	
10	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	82418		82418		82418	–	89011
				–		–		–	6593	
11	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	16826		16826		16826	–	18172
				–		–		–	1346	
12	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	31569		126276		126276	–	136378
				–		–		–	10102	
13	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623		35623		35623	–	38473
				–		–		–	2850	
14	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20мм. Установка HP = 98 %	фильтр	4	10511,75	148	42047	592	37314	4262	50014
				1035,25	52	4141	208	–	3705	
15	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	1	14328	148	14328	148	13145	1065	16624

				1035	52	1035	52	–	1231	
16	1311-0203-0101	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях HP = 75 %	шт.	20	1204	–	24080	–	–	18060	45511
					1204	–	24080	–	–	3371	
17	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	20	6568		131360		131360	–	141869
					–		–		–	10509	
18	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C, типа Danfoss	шт.	20	5521		110420		110420	–	119254
					–		–		–	8834	
19	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	20	3189		63780		63780	–	68882
					–		–		–	5102	
20	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5394		43152		43152	–	46604

				–		–		–	3452	
21	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5430		10860		10860	–	11729
					–		–		–	869	
22	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	1900,98	18,89	125465	1247	96275	27872	165604
					423,38	7,55	27943	498	–	12267	
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	66	93,61	1	6178	66	149	5844	12984
					90,35	–	5963	–	–	962	
24	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	64	638,47	69,25	40862	4432	17025	16430	61875
					303,2	34,59	19405	2214	–	4583	
25	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	70,4	306		21542		21542	–	23265
					–		–		–	1723	
26	1116-0301-0203	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108	513,74	21,53	55484	2325	1276	51780	115845
					480,4	8,83	51883	954	–	8581	

27	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	108	821		88668		88668	–	95761
					–		–		–	7093	
28	1122-1401-0301	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	108	1445,6	7,58	156125	819	29152	125144	303771
					1168,09	2,35	126154	254	–	22502	
29	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	108	393		42444		42444	–	45840
					–		–		–	3396	
30	1116-0301-0204	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	276	514,52	21,53	142008	5942	3476	132328	296283
					480,4	8,84	132590	2439	–	21947	
31	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	276	1929		532404		532404	–	574996
					–		–		–	42592	
32	1122-1401-0301	Трубы диаметром 26 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	276	1445,6	7,58	398986	2092	74500	319813	776303
					1168,09	2,35	322394	649	–	57504	

33	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
			м	276	678		187128		187128	–	202098
					–		–		–	14970	
34	1116-0301-0205	Трубопроводы из гофрированных стальных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	515,63	21,53	20625	861	548	19179	42988
					480,4	8,85	19216	354	–	3184	
35	2916-1000-1200 (пл)	Труба Flexy TN-40A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.									
			м	40	3571		142840		142840	–	154267
					–		–		–	11427	
36	1122-1401-0301	Трубы диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	40	1445,6	7,58	57824	303	10797	46350	112508
					1168,1	2,35	46724	94	–	8334	
37	2301-0701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
			м	40	936		37440		37440	–	40435
					–		–		–	2995	
38	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	490	93,62	1	45872	492	1108	43387	96400

				90,35	–	44272	–	–	7141	
39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16	92,19	2,25	1475	36	697	515	2149
				46,38	0,25	742	4	–	159	
40 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	32	124,78	3,03	3993	97	3245	458	4807
				20,34	0,41	651	13	–	356	
41 1115-0403-1004	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63	931,65	1,05	58694	66	8732	39943	106528
				792	0,52	49896	33	–	7891	
42 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537		23091		23091	–	24938
				–		–		–	1847	

Итого по разделу 1	**4 889 405**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	937 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 724
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 650 735
Накладные расходы, тенге	913 341
Сметная прибыль (8 %), тенге	362 178

Раздел 2 Дренаж

43	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1440,5	19	8643	114	5989	2534	12071
					423,33	7,67	2540	46	–	894	
44	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1575,75	18,88	37818	453	27204	10135	51789
					423,38	7,54	10161	181	–	3836	
45	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	30	93,63	1	2809	30	68	2657	5903
					90,37	–	2711	–	–	437	
46	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4997		49970		49970	–	53968
					–		–		–	3998	

Итого по разделу 2	**123 731**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 231
Накладные расходы, тенге	15 326
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 165
Итого по смете	**5 013 136**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	952 839
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 321
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 733 966
Накладные расходы, тенге	928 667
Сметная прибыль (8 %), тенге	371 343

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-15

Вентиляция (жилые помещения)

Основание: ТП Рк 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2569,788**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**480,83**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,371**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Вентиляция										
	1.1 В1-В7										
1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	37	5569,84	219,97	206084	8139	1690	195191	433377
					5304,19	78,89	196255	2919	–	32102	
2	2918-0200-0300 (пл)	Вентилятор вытяжной Styl 100С ТОО "СОВПЛИМ"	шт	37	7143		264291		264291	–	285434
					–		–		–	21143	

3	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	36	1783,92	44,11	64221	1588	12588	49557	122880
					1390,14	14,53	50045	523	–	9102	
4	2920-1000-0001 (пл)	Клапан воздушный с регулируемым открыванием KIV 125 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	36	19643		707148		707148	–	763720
					–		–		–	56572	
5	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	36	1724,19	51,08	62071	1839	9715	50019	121057
					1403,25	14,53	50517	523	–	8967	
6	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5570	220	5570	220	46	5275	11713
					5304	79	5304	79	–	868	
7	2918-0200-0300 (пл)	Вентилятор вытяжной с жалюзи NV20 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	8375		8375		8375	–	9045
					–		–		–	670	
8	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	4989	43	4989	43	3163	1765	7294
					1783	18	1783	18	–	540	
9	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5150	45	4439	667	6282
					666	15	666	15	–	465	

10	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	0,05	23080	1420	1154	71	108	768	2076
					19500	700	975	35	–	154	
11	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	0,062	34649		2148		2148	–	2320
					–		–		–	172	
12	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,4	885,71	21,43	1240	30	483	557	1941
					519,29	4,29	727	6	–	144	
13	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,00168	300490		505		505	–	545
					–		–		–	40	
1.2 ВЕ1-ВЕ6											
14	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	2540	51	2540	51	1086	1390	4244
					1403	15	1403	15	–	314	
1.3 ВЕ16, ВЕ17											

15	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	72	2307,67	51,11	166152	3680	61438	100038	287485
					1403,25	14,53	101034	1046	–	21295	
16	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9	5162,89	53,22	46466	479	28465	17367	68940
					1946,89	22,11	17522	199	–	5107	
17	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,97	5186,53	44,11	15404	131	9979	5241	22297
					1782,49	18,18	5294	54	–	1652	
18	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1	1737		1737		1737	–	1876
					–		–		–	139	
19	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	3637	8,5	7274	17	399	6727	15121
					3429	3	6858	6	–	1120	
20	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	2	50093		100186		100186	–	108201

				–		–		–	8015	
21 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	8269	65,5	16538	131	9963	6344	24713
				3222	14,5	6444	29	–	1831	
1.4 ПД1										
22 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8197	165	8197	165	737	7184	16611
				7295	36	7295	36	–	1230	
23 2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716	–	37493
				–		–		–	2777	
24 1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1579	43	1579	43	210	1314	3124
				1326	15	1326	15	–	231	
25 2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 150х200 мм	шт.	1	7932		7932		7932	–	8567
				–		–		–	635	
26 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6085	85	631	5276	12270
				5369	15	5369	15	–	909	

27	2918-0200-0500 (пл)	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 200х150мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	62054		62054		62054	–	67018
					–		–		–	4964	
28	1120-0101-0415	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1,0мм, периметр до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,3	4567,22	34,51	60744	459	49793	10442	76881
					788,87	12,26	10492	163	–	5695	
29	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	5,6	6268,39	93,04	35103	521	30386	3041	41196
					749,29	37,68	4196	211	–	3052	
30	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер150х250 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1573	51	1573	51	119	1390	3200
					1403	15	1403	15	–	237	
31	2305-0306-1831	Решетки наружные, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	2655		2655		2655	–	2867
					–		–		–	212	

Итого по разделу 1	**2 569 788**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	474 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 417 185
Накладные расходы, тенге	469 553
Сметная прибыль (8 %), тенге	190 354

Итого по смете	**2 569 788**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	474 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 417 185
Накладные расходы, тенге	469 553
Сметная прибыль (8 %), тенге	190 354

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-16

Вентиляция (общественные помещения)

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**11114,255**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1930,215**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,568**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15										
1	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 350х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3589,5	51	7179	102	4270	2779	10755
					1403,5	14,5	2807	29	–	797	
2	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	3303,5	51	6607	102	3698	2779	10137
					1403,5	14,5	2807	29	–	751	

3	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х100 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	1	2731	51	2731	51	1277	1390	4451
					1403	15	1403	15	–	330	
4	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 250х150 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	4	2725	51	10900	204	5083	5558	17775
					1403,25	14,5	5613	58	–	1317	
5	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	1	2497	51	2497	51	1043	1390	4198
					1403	15	1403	15	–	311	
6	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х250 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	3	2345,33	51	7036	153	2673	4169	12101
					1403,33	14,67	4210	44	–	896	
7	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	24	2668,38	51,13	64041	1227	29136	33346	105178
					1403,25	14,54	33678	349	–	7791	
8	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	10	2307,7	51,1	23077	511	8533	13894	39929
					1403,3	14,5	14033	145	–	2958	

9	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 100х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2307,5	51	4615	102	1706	2779	7986
					1403,5	14,5	2807	29	–	592	
10	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	3995	51	3995	51	2541	1390	5816
					1403	15	1403	15	–	431	
11	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,97	5186,53	44,11	15404	131	9979	5241	22297
					1782,49	18,18	5294	54	–	1652	
12	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	240,8	5163,06	53,28	1243265	12829	761630	464651	1844549
					1946,87	22,13	468806	5328	–	136633	
13	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	156,6	4987,59	42,23	781056	6614	495299	276227	1141866
					1782,52	17,38	279143	2721	–	84583	
14	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	48,6	5418,64	44,3	263346	2153	174562	85593	376854

				1782,53	14,59	86631	709	–	27915	
15	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	72,5	5153,7	42,23	373643	3062	258763	110816	523216
				1542,32	17,38	111818	1260	–	38757	
16	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	3636,67	8,33	10910	25	598	10090	22680
				3429	3	10287	9	–	1680	
17	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	3	50093		150279		150279	–	162301
				–		–		–	12022	
18	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	3	8269	65,67	24807	197	14944	9516	37069
				3222	14,67	9666	44	–	2746	
19	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	4,18	23056,22	1419,38	96375	5933	8967	64163	173381
				19491,63	705,74	81475	2950	–	12843	
20	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	5,1832	34649		179593		179593	–	193960
				–		–		–	14367	

21	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	122,43	885,85	21,13	108455	2587	42248	48737	169767
					519,64	4,15	63620	508	–	12575	
22	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,14692	300490		44148		44148	–	47680
					–		–		–	3532	
23	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	86,75	6268,28	92,97	543773	8065	470714	47091	638133
					749,21	37,51	64994	3254	–	47269	
		Итого по разделу 1					**5 572 079**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 251 898				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 150				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 565				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 671 684				
		Накладные расходы, тенге					1 191 599				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					412 748				
	Раздел 2 В8										
24	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5570	220	5570	220	46	5275	11713
					5304	79	5304	79	–	868	

25	2305-0402-0304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84								
			комплект	1	122479		122479		122479	–	132277
					–		–		–	9798	
26	1120-1001-0205	Глушители шума вентиляционных установок. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	2687	84	2687	84	260	2325	5413
					2343	29	2343	29	–	401	
27	2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25									
			шт.	1	26848		26848		26848	–	28996
					–		–		–	2148	
28	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,125	7432	32	929	4	16	893	1968
					7272	16	909	2	–	146	
29	2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 250 мм									
			шт.	2	7395		14790		14790	–	15973
					–		–		–	1183	
30	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5163,15	53,33	27881	288	17080	10419	41364
					1946,85	22,04	10513	119	–	3064	

31	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	35	4987,6	42,23	174566	1478	110700	61736	255206
					1782,51	17,37	62388	608	–	18904	
32	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1783,5	43,5	3567	87	700	2753	6826
					1390	14,5	2780	29	–	506	
33	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3567		3567		3567	–	3852
					–		–		–	285	
34	2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4716		4716		4716	–	5093
					–		–		–	377	
35	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	3	208		624		624	–	674
					–		–		–	50	
36	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	1,68	23056,55	1419,05	38735	2384	3605	25788	69685
					19491,67	705,95	32746	1186	–	5162	

37	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	2,0832	34649		72181		72181	–	77955
					–		–		–	5774	
38	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	47,92	885,87	21,14	42451	1013	16537	19076	66449
					519,64	4,15	24901	199	–	4922	
39	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,200;	1000 м2	0,0575	300490		17278		17278	–	18660
					–		–		–	1382	
40	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	36,3	6268,26	92,98	227538	3375	196967	19704	267021
					749,2	37,49	27196	1361	–	19779	
41	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5150	45	4439	667	6282
					666	15	666	15	–	465	

Итого по разделу 2	**1 015 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	612 833
Накладные расходы, тенге	148 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 214

Раздел 3 Приточная система П1

42	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62390	3092	4772	54354	126084
					54526	937	54526	937	–	9340	
43	5820-0001-0001 (пл) (об)	Приточная установка П1 (L=1380м3/ч, Рс=250Па) ТОО "TABYS VS" кстм=1,012;	шт	1	448102		448102		–	–	448102
					–		–		448102	–	
44	5820-1000-0002 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П1 ТОО "TABYS VS" кстм=1,012;	шт	1	804699		804699		–	–	804699
					–		–		804699	–	
45	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	3	726,67	–	2180	–	24	1617	4101
					718,67	–	2156	–	–	304	
46	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	142234		142234		142234	–	153613
					–		–		–	11379	
47	2305-1401-0403	Ключ программирования A 230, типа Danfoss	шт.	1	42446		42446		42446	–	45842
					–		–		–	3396	
48	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733		21733		21733	–	23472
					–		–		–	1739	

49	2305-1401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	35600		35600		35600	–	38448
					–		–		–	2848	
50	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5162,5	52,5	6195	63	3796	2316	9192
					1946,67	22,5	2336	27	–	681	
51	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4580,63	44,38	7329	71	5401	1842	9905
					1160,63	14,38	1857	23	–	734	
52	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5418,61	44,31	39014	319	25861	12680	55830
					1782,5	14,58	12834	105	–	4136	
53	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26	5153,69	42,23	133996	1098	92798	39740	187635
					1542,31	17,35	40100	451	–	13899	
54	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1697	32	1697	32	262	1390	3334

				1403	15	1403	15	–	247	
55	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1750	32	1750	32	315	1390	3391
				1403	15	1403	15	–	251	
56	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1768	32	5304	96	998	4169	10231
				1403,33	14,67	4210	44	–	758	
57	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1730	32	1730	32	295	1390	3370
				1403	15	1403	15	–	250	
58	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	4	1783,5	43,5	7134	174	1399	5507	13652
				1390,25	14,5	5561	58	–	1011	
59	2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483		2483		2483	–	2682
				–		–		–	199	
60	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3567		3567		3567	–	3852

				–		–		–	285	
61	2305-0302-2024	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4360		4360		4360	–	4709
				–		–		–	349	
62	2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4716		4716		4716	–	5093
				–		–		–	377	
63	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6085	85	631	5276	12270
				5369	15	5369	15	–	909	
64	2918-0200-0600 (пл)	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 500х250мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	74862		74862		74862	–	80851
				–		–		–	5989	
65	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	1,15	23056,52	1420	26515	1633	2467	17653	47701
				19491,3	706,09	22415	812	–	3533	
66	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	1,426	34649		49409		49409	–	53362
				–		–		–	3953	

67	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,8	885,88	21,13	28171	672	10974	12659	44096
					519,65	4,15	16525	132	–	3266	
68	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,03816	300490		11467		11467	–	12384
					–		–		–	917	
69	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	24,4	6268,32	92,99	152947	2269	132397	13245	179487
					749,22	37,5	18281	915	–	13295	
70	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	4	208		832		832	–	899
					–		–		–	67	
		Итого по разделу 3					**2 388 287**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					190 379				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 668				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 564				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					676 099				
		- оборудование, тенге					1 252 801				
		Накладные расходы, тенге					175 228				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					84 112				

Раздел 4 Приточная система П2

71	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62390	3092	4772	54354	126084

				54526	937	54526	937	–	9340	
72	5820-0001-0002 (пл) (об)	Приточная установка П2 (L=170м3/ч, Рс=110 Па) ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	110023		110023		–	–	110023
					–		–		110023	–	
73	5820-1000-0003 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П2 ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	356945		356945		–	–	356945
					–		–		356945	–	
74	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	39434	307	39434	307	35996	3154	45995
					3131	87	3131	87	–	3407	

Итого по разделу 4	**639 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 399
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 768
- оборудование, тенге	466 968
Накладные расходы, тенге	57 508
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 747

Раздел 5 Приточная система П3

75	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62390	3092	4772	54354	126084
					54526	937	54526	937	–	9340	
76	5820-0001-0003 (пл) (об)	Приточная установка П3 (L=315м3/ч, Рс=205 Па) ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	131596		131596		–	–	131596

				–		–		131596	–	
77	5820-1000-0004 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П3 ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	356945		356945		–	–	356945
				–		–		356945	–	
78	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1581	51	1581	51	127	1390	3209
				1403	15	1403	15	–	238	
79	2305-0306-2209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 300 мм	шт.	1	10820		10820		10820	–	11686
				–		–		–	866	
80	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26	5107,94	53,97	6436	68	3915	2431	9576
				1946,83	22,22	2453	28	–	709	
81	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,2	5163,09	53,3	145599	1503	89194	54415	216015
				1946,88	22,13	54902	624	–	16001	
82	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1698	32	3396	64	525	2779	6669
				1403,5	14,5	2807	29	–	494	

83	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1750	32	1750	32	315	1390	3391
					1403	15	1403	15	–	251	
84	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1768,5	32	3537	64	666	2779	6821
					1403,5	14,5	2807	29	–	505	
85	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1783	43	1783	43	350	1377	3413
					1390	15	1390	15	–	253	
86	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3567		3567		3567	–	3852
					–		–		–	285	
87	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	2,16	23056,94	1419,44	49803	3066	4635	33157	89597
					19491,67	706,02	42102	1525	–	6637	
88	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	2,6784	34649		92804		92804	–	100228
					–		–		–	7424	

89	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	65,2	885,87	21,13	57759	1378	22500	25956	90412
					519,65	4,16	33881	271	–	6697	
90	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,07824	300490		23510		23510	–	25391
					–		–		–	1881	
91	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	42,7	6268,27	92,97	267655	3970	231694	23179	314101
					749,2	37,52	31991	1602	–	23267	
92	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	2	208		416		416	–	449
					–		–		–	33	

Итого по разделу 5	**1 499 435**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 331
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге	489 810
- оборудование, тенге	488 541
Накладные расходы, тенге	203 207
Сметная прибыль (8 %), тенге	74 881

Итого по смете	**11 114 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 899 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 526
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 870

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 491 194
- оборудование, тенге	2 208 310
Накладные расходы, тенге	1 776 178
Сметная прибыль (8 %), тенге	659 702

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Мрисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-17

Теплоснабжение приточных установок

Основание: ТП РК 7 общ. 7С-2.1-2015-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**841,956**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**108,978**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,078**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	2037,36	82,64	22411	909	317	20915	46792
					1925,91	14,27	21185	157	–	3466	
2	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4997		9994		9994	–	10794
					–		–		–	800	
3	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5394		21576		21576	–	23302

				–		–		–	1726	
4	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5430		27150		27150	–	29322
					–		–		–	2172	
5	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	649	2	649	2	75	562	1308
					572	1	572	1	–	97	
6	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623		35623		35623	–	38473
					–		–		–	2850	
7	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	14328	148	14328	148	13145	1065	16624
					1035	52	1035	52	–	1231	
8	1116-0601-0101	Клапаны обратные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4248,5	82,5	8497	165	4480	3803	13284
					1926	14,5	3852	29	–	984	
9	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91 (прим.)	шт.	2	12041		24082		24082	–	26009
					–		–		–	1927	

10	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	490	–	1960	–	249	1677	3928
					427,75	–	1711	–	–	291	
11	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	4304		17216		17216	–	18593
					–		–		–	1377	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	10388,4	–	51942	–	50314	1595	57820
					325,6	–	1628	–	–	4283	
13	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1436,52	40,83	86191	2450	35520	48171	145111
					803,68	15,55	48221	933	–	10749	
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	93,63	1	5618	60	137	5313	11805
					90,35	–	5421	–	–	874	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847
					46,35	0,32	292	2	–	63	
16	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	12,6	124,68	3,02	1571	38	1277	180	1891
					20,32	0,4	256	5	–	140	

17	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	60	638,47	69,25	38308	4155	15961	15404	58009
					303,2	34,6	18192	2076	–	4297	
18	2111-0403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	66	4326		285516		285516	–	308357
					–		–		–	22841	
19	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	12098,5	252	24197	504	20576	3291	29687
					1558,5	120,5	3117	241	–	2199	

Итого по смете	**841 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 496
- материалы, изделия и конструкции, тенге	563 482
Накладные расходы, тенге	102 179
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 367

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-18

Электрооборудование

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-ЭЛ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**21727,004**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**5241,619**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,86**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	26521,5	3901,5	53043	7803	33744	10261	68368
					5748	1378	11496	2756	–	5064	
2	5810-0001-0001 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-10УХЛ4 комплектно с ВРУ1-28 УХЛ4, на основании опросного листа ТП РК 9 ОБЩ (IВ, IIВ, IIIВ, IVГ)7С-2.1-2015-ЭЛ.С кстм=1,012;	к-т	1	560648		560648		–	–	560648

				–		–		560648	–	
3 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
		шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
				2874	336	2874	336	–	1178	
4 5810-0001-0002 (пл) (об)	Ящик автоматического ввода резерва АВР-50 ТОО "Компания ВЭЛС" kстм=1,012;	шт	1	82252		82252		–	–	82252
				–		–		82252	–	
5 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ПР) НР = 72 %									
		шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
				2874	336	2874	336	–	1178	
6 2307-0201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		шт.	1	11464		11464		11464	–	12381
				–		–		–	917	
7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2786	20	25074	180	12627	8832	36618
				1363	–	12267	–	–	2712	

8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4997	116,5	9994	233	4309	3974	15085
					2726	34	5452	68	–	1117	
9	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
10	2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916		1916		1916	–	2069
					–		–		–	153	
11	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	–	3100
					–		–		–	230	
12	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1397		5588		5588	–	6035
					–		–		–	447	
13	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	

14	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	428		856		856	–	924
					–		–		–	68	
15	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
16	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1								
			шт.	1	48438		48438		48438	–	52313
					–		–		–	3875	
17	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) НР = 72 % К=6,000;								
			шт.	6	24479	3208	146874	19248	101760	23414	183911
					4311	1109	25866	6654	–	13623	
18	2911-0001-0001 (пл)	Корпус металлический ЩЭ-6-1270-36 УХЛ3 IP31 ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" К=6,000;	шт	6	31713		190278		190278	–	205500
					–		–		–	15222	
19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;								
			шт.	72	4997,39	116,1	359812	8359	155181	143058	543100
					2726	33,6	196272	2419	–	40230	

20	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;								
			шт.	72	461		33192		33192	–	35847
					–		–		–	2655	
21	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;								
			шт.	36	601,28	91,33	21646	3288	769	13535	37995
					488,58	33,61	17589	1210	–	2814	
22	2307-0501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP Р П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=6,000;								
			шт.	36	25817		929412		929412	–	1003765
					–		–		–	74353	
23	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) НР = 72 %								
			шт.	1	24481	3209	24481	3209	16961	3902	30654
					4311	1109	4311	1109	–	2271	
24	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	27814		27814		27814	–	30039
					–		–		–	2225	
25	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	2	4997	116,5	9994	233	4309	3974	15085
					2726	34	5452	68	–	1117	

26	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	461		922		922	–	996
					–		–		–	74	
27	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %									
			шт.	2	601,5	91,5	1203	183	43	752	2111
					488,5	34	977	68	–	156	
28	2307-0501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1									
			шт.	2	25817		51634		51634	–	55765
					–		–		–	4131	
29	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩК) НР = 72 % К=37,000;									
			шт.	37	12412,16	1029	459250	38073	314839	85517	588348
					2874	336,11	106338	12436	–	43581	
30	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=37,000;	шт.	37	2942		108854		108854	–	117562
					–		–		–	8708	
31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=37,000;									
			шт.	222	2785,97	19,94	618485	4427	311472	217862	903255

				1363	–	302586	–	–	66908	
32	2307-0204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=37,000;	шт.	37	4126		152662		152662	–	164875
					–		–		–	12213	
33	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=37,000;	шт.	37	428		15836		15836	–	17103
					–		–		–	1267	
34	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) К=37,000;	шт.	148	3793		561364		561364	–	606273
					–		–		–	44909	
35	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСВ) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
36	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6859		6859		6859	–	7408
					–		–		–	549	
37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2786	20	16716	120	8418	5888	24412

				1363	–	8178	–	–	1808	
38	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
39	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	4	1397		5588		5588	–	6035
					–		–		–	447	
40	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
41	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСН) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
42	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	10131		10131		10131	–	10941
					–		–		–	810	
43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	10	2785,8	19,9	27858	199	14029	9814	40686

				1363	–	13630	–	–	3014	
44	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435	1435	–	1550
					–		–	–	115	
45	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397	1397	–	1509
					–		–	–	112	
46	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397		4191	4191	–	4526
					–		–	–	335	
47	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793	3793	–	4096
					–		–	–	303	
48	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	4	3793		15172	15172	–	16386
					–		–	–	1214	
49	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС1) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902

				2874	336	2874	336	–	1178	
50	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101		16101		16101	–	17389
					–		–		–	1288	
51	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19503	140	9822	6870	28483
					1363	–	9541	–	–	2110	
52	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
53	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397		2794		2794	–	3018
					–		–		–	224	
54	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	–	462
					–		–		–	34	
55	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	

56	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	–	4096
					–		–		–	303	
57	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС2) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
58	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101		16101		16101	–	17389
					–		–		–	1288	
59	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4997	116	14991	348	6465	5961	22628
					2726	33,67	8178	101	–	1676	
60	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2786,07	19,93	39005	279	19644	13739	56964
					1363	–	19082	–	–	4220	
61	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	–	7427
					–		–		–	550	

62	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1482		2964		2964	–	3201
					–		–		–	237	
63	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	3	1435		4305		4305	–	4649
					–		–		–	344	
64	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	436		872		872	–	942
					–		–		–	70	
65	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	7	3793		26551		26551	–	28675
					–		–		–	2124	
66	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)								
			шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	
67	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩС3) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	

68	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101		16101		16101	–	17389
					–		–		–	1288	
69	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
70	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2785,94	19,94	44575	319	22448	15702	65099
					1363	–	21808	–	–	4822	
71	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
72	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435		2870		2870	–	3100
					–		–		–	230	
73	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	14	3793		53102		53102	–	57350
					–		–		–	4248	

74	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСэ) НР = 72 % К=6,000;								
			шт.	6	12412,33	1029	74474	6174	51056	13867	95408
					2874	336	17244	2016	–	7067	
75	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=6,000;								
			шт.	6	6859		41154		41154	–	44446
					–		–		–	3292	
76	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;								
			шт.	6	4997,33	116,17	29984	697	12931	11922	45258
					2726	33,67	16356	202	–	3352	
77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;								
			шт.	36	2786	19,94	100296	718	50510	35329	146475
					1363	–	49068	–	–	10850	
78	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;								
			шт.	6	1482		8892		8892	–	9603
					–		–		–	711	
79	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=6,000;								
			шт.	6	436		2616		2616	–	2825

				———		———		———	———	
				–		–		–	209	
80	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) К=6,000;	шт.	30	3793		113790		113790	–	122893
					———		———		———	———	
					–		–		–	9103	
		Итого по разделу 1					**6 451 726**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					875 785				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					101 647				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 527				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 747 852				
		- оборудование, тенге					642 900				
		Накладные расходы, тенге					653 261				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					430 281				
	Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками										
81	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	27119	7308	54238	14616	3638	29780	90739
					———	———	———	———	———	———	
					17992	2688,5	35984	5377	–	6721	
82	5806-0001-0001 (пл) (об)	Ящик управления ЯУ5410-1874 ТОО "Компания ВЭЛС" kстм=1,012;	шт	1	24794		24794		–	–	24794
					———		———		———	———	
					–		–		24794	–	
83	5806-0001-0002 (пл) (об)	Ящик управления ЯУ5441-1874 ТОО "Компания ВЭЛС" kстм=1,012;	шт	1	24369		24369		–	–	24369
					———		———		———	———	
					–		–		24369	–	

84	1308-0303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	8980	118	8980	118	5988	2094	11960
					2874	34	2874	34	–	886	
85	2307-0203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1	19418		19418		19418	–	20971
					–		–		–	1553	
86	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6917	111	6917	111	2855	2869	10569
					3951	34	3951	34	–	783	
87	2920-0001-0001 (пл)	Пускатель электромагнитный ПМЛ - 1220/380В РТЛ 1014 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	1	7246		7246		7246	–	7826
					–		–		–	580	
88	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	4801,5	20	38412	160	16444	15702	58443
					2726	–	21808	–	–	4329	
89	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1506		12048		12048	–	13012

				–		–		–	964	
90	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2316	–	2316	–	–	1413	4027
					2316	–	2316	–	–	298	
91	2920-0001-0004 (пл)	Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ4 0,6/0,6/0,6 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	1	25147		25147		25147	–	27159
					–		–		–	2012	
92	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6996	26	2881	2944	10735
					4089	–	4089	–	–	795	
93	2307-0208-0116	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	2551		2551		2551	–	2755
					–		–		–	204	
94	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6996	26	2881	2944	10735
					4089	–	4089	–	–	795	
95	2307-0208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261		8261		8261	–	8922
					–		–		–	661	
		Итого по разделу 2					**327 016**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 111				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 057				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 445				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 358				
	- оборудование, тенге					49 163				
	Накладные расходы, тенге					57 746				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 581				

Раздел 3 Электроустановочные изделия

96	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	724,33	11,89	6519	107	75	4589	11997
					704,11	4	6337	36	–	889	
97	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	167		1503		1503	–	1623
					–		–		–	120	
98	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	486	4	486	4	8	342	894
					474	1	474	1	–	66	
99	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100) прим.	шт.	1	445		445		445	–	481
					–		–		–	36	

100	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	37	1073,57	10,97	39722	406	4756	24990	69889
					934,05	4,03	34560	149	–	5177	
101	2307-0220-0801	Розетка с вилкой РШ/ВШ-32-6 (прим.)	шт.	37	1356		50172		50172	–	54186
					–		–		–	4014	
102	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	388	515,41	3,65	199978	1418	8991	136866	363792
					488,58	1,35	189569	522	–	26948	
103	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 - РС 16-268 прим.									
			шт.	388	419		162572		162572	–	175578
					–		–		–	13006	
104	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	147	515,41	3,65	75765	537	3407	51853	137827
					488,58	1,34	71821	197	–	10209	

105	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-284) прим.								
			шт.	147	559		82173		82173	–	88747
					–		–		–	6574	
106	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	88	1135,08	17,92	99887	1577	12320	62168	175019
					977,16	4,03	85990	355	–	12964	
107	2307-0220-0804	Розетки РС 16-297 (прим.)	шт.	88	1420		124960		124960	–	134957
					–		–		–	9997	
108	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей К-207 (прим.)	шт.	535	33		17655		17655	–	19067
					–		–		–	1412	
109	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	610	74		45140		45140	–	48751
					–		–		–	3611	
110	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1298	–	1298	–	26	776	2240
					1272	–	1272	–	–	166	
111	2916-0001-0001 (пл)	Звонок громкого боя МЗМ-1 220 В 50 Гц ТОО "Электротехника"	шт	1	4589		4589		4589	–	4956
					–		–		–	367	

112	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	10103	50	10103	50	4601	3925	15150
					5452	–	5452	–	–	1122	
113	2307-0202-1301	Коробка клеммная КСК-16 (прим.)	шт.	1	3558		3558		3558	–	3843
					–		–		–	285	
114	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5983	430,63	14,92	2576441	89275	723378	1285854	4171279
					294,8	3,7	1763788	22120	–	308984	
115	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	130	608,1	45,77	79053	5950	15617	42774	131573
					442,2	14,79	57486	1923	–	9746	
116	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм К=1,020;	м	35,7	300		10710		10710	–	11567
					–		–		–	857	
117	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	96,9	171		16570		16570	–	17896
					–		–		–	1326	
118	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	1038,36	80		83069		83069	–	89715
					–		–		–	6646	

119	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	4864,38	32		155660		155660	–	168113
					–		–		–	12453	
120	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	199,92	26		5198		5198	–	5614
					–		–		–	416	
121	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	818,65	47,74	18829	1098	8793	6558	27418
					388,61	7,39	8938	170	–	2031	
122	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	22,66	159		3603		3603	–	3891
					–		–		–	288	
123	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 К=1,030;	м	1,03	220		227		227	–	245
					–		–		–	18	
124	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	538	87,04	0,91	46826	492	10288	26083	78742
					67	0,33	36046	180	–	5833	
125	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1529	101,73	1,83	155544	2793	29819	89251	264379

				80,4	0,67	122932	1028	–	19584	
126	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4069	119,59	3,65	486626	14868	90086	278743	826599
					93,8	1,34	381672	5471	–	61230	
127	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4035	373,2	2,74	1505852	11058	629690	625804	2302188
					214,4	1,01	865104	4068	–	170532	
128	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,1545	50139		7746		7746	–	8366
					–		–		–	620	
129	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,35947	81511		29301		29301	–	31645
					–		–		–	2344	
130	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	1,2463	128850		160586		160586	–	173433

				–	–	–	12847	
131	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,0309	183709	5677	5677	–	6131
					–	–	–	454	
132	2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,1785	872056	155662	155662	–	168115
					–	–	–	12453	
133	2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,48654	502520	244496	244496	–	264056
					–	–	–	19560	
134	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	2,08575	319010	665375	665375	–	718605
					–	–	–	53230	
135	2306-0902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00204	1541778	3145	3145	–	3397
					–	–	–	252	

136	2306-0902-0119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00816	2953988	24105	24105	–
					–	–	–	1928
137	2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00816	1086458	8865	8865	–
					–	–	–	709
138	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,04017	50307	2021	2021	–
					–	–	–	162
139	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,11526	287333	33118	33118	–
					–	–	–	2649
140	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06936	446082	30940	30940	–
					–	–	–	2475
141	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	692151	28240	28240	–

26033	
9574	
2183	
35767	
33415	
30499	

				–	–	–	2259	
142	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	232029	5917	5917	–	6390
					–	–	–	473	
143	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	4,67466	269006	1257512	1257512	–	1358113
					–	–	–	100601	
144	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,15198	171883	26123	26123	–	28213
					–	–	–	2090	
145	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,6171	415455	256377	256377	–	276887
					–	–	–	20510	
146	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1173	117985	13840	13840	–	14947
					–	–	–	1107	
		Итого по разделу 3				**12 603 985**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 631 441			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				129 633			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 220			

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 268 705				
	Накладные расходы, тенге					2 640 576				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					933 630				

Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов

147	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	518	430,63	14,92	223064	7729	62629	111327	361142
					294,8	3,7	152706	1915	–	26751	
148	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	528,36	26		13737		13737	–	14836
					–		–		–	1099	
149	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	518	87,03	0,91	45084	473	9905	25114	75814
					67	0,34	34706	174	–	5616	
150	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,555	81511		45239		45239	–	48858
					–		–		–	3619	
151	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	47	6491,02	37,96	305078	1784	114354	136037	476404

				4020	–	188940	–	–	35289	
152	2307-0202-1301	Коробка уравнивания потенциалов КУП 1101 (прим.)	шт.	47	3558		167226		167226	–	180604
					–		–		–	13378	
		Итого по разделу 4					**1 157 658**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					376 352				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 986				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 089				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					413 090				
		Накладные расходы, тенге					272 478				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					85 752				

Раздел 5 Заземление

153	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3206,33	166	9619	498	6307	2128	12687
					938	47	2814	141	–	940	
154	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	686,7	24,8	6867	248	4743	1403	8932
					187,6	7,3	1876	73	–	662	
155	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Перемычка для ввода в здание (прим.) НР = 72 %	м	4	676,5	22,25	2706	89	1652	714	3694
					241,25	6,5	965	26	–	274	

156	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Уравнивающий проводник (прим.) НР = 72 %								
			м	4	542,25	15	2169	60	1198	667	3063
					227,75	3,75	911	15	–	227	
157	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %								
			м	140	577,96	22,4	80915	3136	47763	22255	111424
					214,4	6,39	30016	894	–	8254	
158	1308-0103-2101	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			м	1	832	132	832	132	22	562	1506
					678	102	678	102	–	112	
159	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 К=0,250;	шт.	0,25	21053		5263		5263	–	5684
					–		–		–	421	

Итого по разделу 5	**146 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 251
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 948
Накладные расходы, тенге	27 729
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 890

Раздел 6 Молниезащита

160	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола (молниеприемная сетка) прим. НР = 72 %	м	310	375,89	53,72	116527	16653	37564	48388	178108
					201	15,79	62310	4896	–	13193	
161	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (для токоотводов) НР = 72 %	м	60	408,67	15,08	24520	905	9947	10000	37282
					227,8	3,68	13668	221	–	2762	
162	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	676,4	22,4	6764	224	4128	1783	9231
					241,2	6,4	2412	64	–	684	
163	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2405,56	166	21650	1494	11714	6383	30276
					938	47	8442	423	–	2243	
164	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	686,78	24,83	12362	447	8538	2527	16080
					187,61	7,39	3377	133	–	1191	
		Итого по разделу 6					**270 977**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				90 209				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 723				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 737				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				71 891				
		Накладные расходы, тенге				69 081				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 073				

Раздел 7 Монтажные изделия

165	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	20	515,2	102,85	10304	2057	1547	5352	16908
					335	36,65	6700	733	–	1252	
166	2306-1710-1704	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм К=20,000;	м	60	3204		192240		192240	–	207619
					–		–		–	15379	
167	2306-1710-2627	Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	21	729		15309		15309	–	16534
					–		–		–	1225	
168	2306-1710-2665	Анкер стальной забивной М6, длиной 25 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,042	31075		1305		1305	–	1409
					–		–		–	104	
169	2306-1710-2683	Соединительный комплект одинарный типа MS20 M6x20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	38	120		4560		4560	–	4925

				———		———		———	———
				–		–		–	365
170	2113-0206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,042	96482		4052	4052	–	4376
				———		———		———	———
				–		–		–	324
171	2306-1710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,084	39202		3293	3293	–	3556
				———		———		———	———
				–		–		–	263
172	2306-1710-2647	Пластина соединительная Н100 (прим.)	шт.	38	587		22306	22306	–	24090
				———		———		———	———
				–		–		–	1784

Итого по разделу 7 **279 417**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге 244 612

Накладные расходы, тенге 5 352

Сметная прибыль (8 %), тенге 20 696

Раздел 8 Система обогрева

173	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %								
			шт.	2	1204	–	2408	–	–	1806	4551
					———	———	———	———	———	———
					1204	–	2408	–	–	337

174	2307-0213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам PT330	шт.	1	1927		1927		1927	–	2081
					–		–		–	154	
175	2307-0213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	
176	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	9	1602,89	91,44	14426	823	1147	9186	25501
					1384	33,67	12456	303	–	1889	
177	2306-1709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2410		21690		21690	–	23425
					–		–		–	1735	
178	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	39	455,54	181,1	17766	7063	2607	7425	27206
					207,59	56,82	8096	2216	–	2015	
179	2306-0515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	39	4518		176202		176202	–	190298
					–		–		–	14096	
180	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1447	–	2894	–	20	2069	5360
					1437	–	2874	–	–	397	

181	2307-0213-0102	Терморегуляторы модели PT330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496	–	27536
					–		–		–	2040	
182	2307-0213-0101	Терморегуляторы модели PT320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126	–	23896
					–		–		–	1770	
183	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2785,33	20	8356	60	4207	2944	12204
					1363	–	4089	–	–	904	
184	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698		2094		2094	–	2262
					–		–		–	168	
185	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
186	2307-0204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698		698		698	–	754
					–		–		–	56	
187	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6996	26	2881	2944	10735
					4089	–	4089	–	–	795	

188	2307-0208-0145	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	7326		7326		7326	–	7912
					–		–		–	586	
189	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4996	116	2154	1987	7542
					2726	34	2726	34	–	559	
190	2307-0204-1414	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4920		4920		4920	–	5314
					–		–		–	394	
191	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
192	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
193	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	5	1428,6	–	7143	–	1828	3242	11216
					1063	–	5315	–	–	831	
194	2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061		3183		3183	–	3438

				–		–		–	255	
195	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2 (прим.)								
			шт.	2	1673		3346		3346	–	3614
					–		–		–	268	
196	2307-0202-0302	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, Т60 (ОБ) прим.								
			шт.	4	1691		6764		6764	–	7305
					–		–		–	541	
197	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	40	430,6	14,93	17224	597	4835	8597	27887
					294,8	3,7	11792	148	–	2066	
198	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;								
			м	40,8	26		1061		1061	–	1146
					–		–		–	85	
199	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	40	101,73	1,83	4069	73	780	2335	6916
					80,4	0,68	3216	27	–	512	
200	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			км	0,042	171883		7219		7219	–	7797
					–		–		–	578	

201	2302-0301-0102	Муфта полиэтиленовая труба-коробка ф20 мм IP65 (прим.)	шт.	14	192	2688	2688	–	2903
					–	–	–	215	
202	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	175	7	1225	1225	–	1323
					–	–	–	98	
203	2302-0403-2502	Хомут UP-30. 12/2 (прим.)	шт.	150	46	6900	6900	–	7452
					–	–	–	552	
204	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864	864	864	–	933
					–	–	–	69	

Итого по разделу 8	**489 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 098
- материалы, изделия и конструкции, тенге	333 596
Накладные расходы, тенге	46 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 241

Итого по смете	**21 727 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 155 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	292 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 256 052
- оборудование, тенге	692 063
Накладные расходы, тенге	3 773 056

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 558 144

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-19

Электроосвещение

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-ЭЛ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**19490,069**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3954,724**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,932**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Шкафы распределительные										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 1) НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
2	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	

3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2785,8	19,9	27858	199	14029	9814	40686
					1363	–	13630	–	–	3014	
4	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
5	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428		3852		3852	–	4160
					–		–		–	308	
6	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 2) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
7	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19503	140	9822	6870	28483
					1363	–	9541	–	–	2110	

9	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
10	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	6	428		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 1) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
12	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	7	2786,14	20	19503	140	9822	6870	28483
					1363	–	9541	–	–	2110	
14	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	

15	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	6	428		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 2) НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
17	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	7	2786,14	20	19503	140	9822	6870	28483
					1363	–	9541	–	–	2110	
19	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
20	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	6	428		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	

	Итого по разделу 1					**230 042**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 749				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 739				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 344				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 847				
	Накладные расходы, тенге					39 668				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 039				
	Раздел 2 Аппараты защиты и управления									
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2786	20	22288	160	11224	7851	32550
					1363	–	10904	–	–	2411	
22	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428		3424		3424	–	3698
					–		–		–	274	
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2784	20	2784	20	1401	981	4066
					1363	–	1363	–	–	301	
24	2907-0001-0001 (пл)	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ (16А) 10In (ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ")	шт	1	3812		3812		3812	–	4117
					–		–		–	305	
25	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1640,6	185,6	8203	928	90	5415	14707

				1437	67,2	7185	336	–	1089	
26	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11674		46696		46696	–	50432
					–		–		–	3736	
27	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674		11674		11674	–	12608
					–		–		–	934	
		Итого по разделу 2					**122 178**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 452				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 108				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					336				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 321				
		Накладные расходы, тенге					14 247				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 050				
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
28	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	496	1925,84	630,79	955217	312871	100654	538889	1613634
					1092,12	416,86	541692	206765	–	119528	
29	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	1389,63	140,74	26403	2674	1341	16635	46481
					1178,32	37,68	22388	716	–	3443	

30	1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	148	3860,22	1631,82	571312	241510	117126	278870	918197
					1437	1180,03	212676	174644	–	68015	
31	2903-0010-0001 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	27	3964		107028		107028	–	115590
					–		–		–	8562	
32	2903-0010-0002 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	126	5415		682290		682290	–	736873
					–		–		–	54583	
33	2903-0010-0003 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	19	5058		96102		96102	–	103790
					–		–		–	7688	
34	2903-0010-0004 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	5	6085		30425		30425	–	32859
					–		–		–	2434	
35	2903-0010-0005 (пл)	Светильник Диора Unit 30/4000 Д 5000К лира ТОО "КазСвет Group"	шт	22	23969		527318		527318	–	569503
					–		–		–	42185	
36	2903-0010-0006 (пл)	Светильник Diora Office SE 30/37000 prism 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	77	12893		992761		992761	–	1072182
					–		–		–	79421	
37	2903-0010-0007 (пл)	Светильник Diora Office SE 40/4000 opal 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	112	13920		1559040		1559040	–	1683763
					–		–		–	124723	
38	2903-0010-0008 (пл)	Светильник OD 111 HF ТОО "КазСвет Group"	шт	74	13662		1010988		1010988	–	1091867

					–	–	–	80879	
39	2903-0010-0014 (пл)	Светильник CD LED 18 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	37	15741	582417	582417	–	629010
					–	–	–	46593	
40	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	34	559	19006	19006	–	20526
					–	–	–	1520	
41	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	2938	8814	8814	–	9519
					–	–	–	705	
42	2903-0010-0009 (пл)	Светильник переносной ЛСУ-2 6 м 24 В ПВС (РВО024) ТОО "КазСвет Group"	шт	1	2054	2054	2054	–	2218
					–	–	–	164	
43	2903-0010-0011 (пл)	Люстры 5-и рожковые арт (70177) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	111	13393	1486623	1486623	–	1605553
					–	–	–	118930	
44	2903-0010-0012 (пл)	Люстры 2-х рожковые арт (7048А) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	37	6250	231250	231250	–	249750
					–	–	–	18500	

45	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	31	637		19747		19747	–	21327
					–		–		–	1580	
46	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт (прим.)	шт.	629	731		459799		459799	–	496583
					–		–		–	36784	
47	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795		239		239	–	258
					–		–		–	19	
48	2903-0010-0010 (пл)	Лампа местного освещения 60 Вт, 24В МО 24-60 ТОО "КазСвет Group"	шт	1	112		112		112	–	121
					–		–		–	9	
49	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	19	746		14174		14174	–	15308
					–		–		–	1134	
50	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	37	958,24	11,24	35455	416	1011	24589	64848
					919,68	3,35	34028	124	–	4804	
51	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 (Трель-3) прим.	шт.	37	925		34225		34225	–	36963

				–		–		–	2738	
	Итого по разделу 3					**11 136 723**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					810 784				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					557 471				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					382 249				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 084 544				
	Накладные расходы, тенге					858 983				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					824 941				
	Раздел 4 Электроустановочные изделия									
52	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	155	433,32	3,65	67165	566	2006	46657	122928
					416,73	1,35	64593	209	–	9106	
53	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	199	433,32	3,65	86231	727	2575	59901	157823
					416,73	1,34	82929	267	–	11691	
54	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	39	1137,28	16,08	44354	627	5618	27533	77638
					977,15	3,36	38109	131	–	5751	
55	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-158 прим.)	шт.	155	303		46965		46965	–	50722
					–		–		–	3757	

56	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-164 прим.)	шт.	199	324		64476		64476	–	69634
					–		–		–	5158	
57	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100 прим.)	шт.	39	825		32175		32175	–	34749
					–		–		–	2574	
58	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей К-207 (прим.)	шт.	354	33		11682		11682	–	12617
					–		–		–	935	
59	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	700	74		51800		51800	–	55944
					–		–		–	4144	
60	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760	20	2760	20	1377	981	4040
					1363	–	1363	–	–	299	
61	2908-1000-1000 (пл)	Выключатель автоматический трехфазный АП50Б-3МТ, 16А ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	1	4700		4700		4700	–	5076
					–		–		–	376	
		Итого по разделу 4					**591 171**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					186 994				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 940				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					607				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					223 374				
	Накладные расходы, тенге					135 072				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 791				
	Раздел 5 Кабели, провода, трубы									
62	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5350	430,63	14,92	2303855	79829	646846	1149811	3729959
					294,8	3,7	1577180	19780	–	276293	
63	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	5457	32		174624		174624	–	188594
					–		–		–	13970	
64	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %	м	5350	101,73	1,83	544254	9774	104340	312290	925068
					80,4	0,67	430140	3596	–	68524	
65	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2175	373,2	2,74	811703	5960	339423	337329	1240955
					214,4	1,01	466320	2193	–	91923	

66	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	5,967	171883	1025626	1025626	–	1107676
					–	–	–	82050	
67	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,7085	117985	201577	201577	–	217703
					–	–	–	16126	

Итого по разделу 5	**7 409 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 473 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 569
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 492 436
Накладные расходы, тенге	1 799 430
Сметная прибыль (8 %), тенге	548 886

Итого по смете	**19 490 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 544 619
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	660 821
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	410 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 993 522
Накладные расходы, тенге	2 847 400
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 443 707

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-20

Пожарная сигнализация

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-ПС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7680,202**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2393,372**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,787**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16966	3	16966	3	265	10186	29324
					16698	–	16698	–	–	2172	
2	2906-0001-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж 4 А ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	114660		114660		114660	–	123833
					–		–		–	9173	
3	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	23716	2	23716	2	290	14289	41045
					23424	–	23424	–	–	3040	

4	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896		45896		45896	–	49568
					–		–		–	3672	
5	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	1890	–	1890	–	22	1139	3271
					1868	–	1868	–	–	242	
6	2906-0001-0002 (пл)	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	59787		59787		59787	–	64570
					–		–		–	4783	
7	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	18619,67	2007,67	55859	6023	5178	28356	90952
					14886	609	44658	1827	–	6737	
8	2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	3	11337		34011		34011	–	36732
					–		–		–	2721	
9	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113		2113		2113	–	2282
					–		–		–	169	
10	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	3821,44	1,44	34393	13	1591	20001	58746
					3643,22	–	32789	–	–	4352	
11	2906-0001-0003 (пл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	9	3276		29484		29484	–	31843

					–		–		–	2359	
12	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3820	1	3820	1	176	2222	6525
					3643	–	3643	–	–	483	
13	2906-0001-0004 (пл)	Релейный модуль адресный, 2 релейных выхода РМ-2 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	8993		8993		8993	–	9712
					–		–		–	719	
14	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	1917,11	1,44	17254	13	1138	9823	29243
					1789,22	–	16103	–	–	2166	
15	2906-0001-0005 (пл)	Релейный модуль адресный с контролем цепи, 1 релейный выход РМ-1К ТОО "INTANT Oskemen"	шт	9	13718		123462		123462	–	133339
					–		–		–	9877	
16	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1917,13	1,38	15337	11	1012	8732	25995
					1789,25	–	14314	–	–	1926	
17	2906-0001-0006 (пл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М ТОО "INTANT Oskemen"	шт	8	25766		206128		206128	–	222618
					–		–		–	16490	
18	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	64	2742,36	–	175511	–	12695	99318	296815
					2544	–	162816	–	–	21986	
19	2906-0001-0007 (пл)	Динамик акустический Соната-5 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	64	3283		210112		210112	–	226921

				–		–		–	16809	
20 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		шт.	9	1789,11	365,33	16102	3288	358	9840	28017
				1384	134,44	12456	1210	–	2075	
21 2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1628		14652		14652	–	15824
				–		–		–	1172	
22 1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	шт.	9	1434,56	0,67	12911	6	449	7598	22150
				1384	–	12456	–	–	1641	
23 2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	9	2629		23661		23661	–	25554
				–		–		–	1893	
24 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		шт.	124	2864,3	1,76	355173	218	11723	209372	609709
				2768	–	343232	–	–	45164	
25 2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	124	4303		533572		533572	–	576258
				–		–		–	42686	

26	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	370	1434,66	0,66	530823	244	18499	312369	910647
					1384	–	512080	–	–	67455	
27	2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1									
			шт.	370	2964		1096680		1096680	–	1184414
					–		–		–	87734	
28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	200	710,45	–	142089	–	989	86071	246413
					705,5	–	141100	–	–	18253	
29	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П									
			шт.	200	132		26400		26400	–	28512
					–		–		–	2112	
30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	250	430,63	14,92	107658	3731	30227	53730	174299
					294,8	3,7	73700	925	–	12911	
31	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	255	26		6630		6630	–	7160
					–		–		–	530	

32	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	250	87,04	0,91	21759	228	4781	12120	36589
					67	0,34	16750	84	–	2710	
33	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	2180	675,47	70,28	1472520	153213	404230	586356	2223586
					419,76	21,18	915077	46162	–	164710	
34	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	2,369	39265		93019		93019	–	100461
					–		–		–	7442	
35	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,1339	50307		6736		6736	–	7275
					–		–		–	539	

Итого по смете	**7 680 202**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 343 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 129 619
Накладные расходы, тенге	1 471 522
Сметная прибыль (8 %), тенге	568 903

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-21

Видеонаблюдение

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-СТН.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4895,993**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1293,568**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,853**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3353,67	45,67	10061	137	–	6079	17431
					3308	14	9924	42	–	1291	
2	2910-0001-0001 (пл)	Hikvision DS-7324HGHI-SH 24-ex канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	274034		548068		548068	–	591913
					–		–		–	43845	
3	2910-0001-0002 (пл)	Hikvision DS-7216HQHI-K1 HD TVI 16-ти канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	79129		79129		79129	–	85459
					–		–		–	6330	

4	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	9	5063,78	10	45574	90	–	27745	79185
					5053,78	–	45484	–	–	5866	
5	2910-0001-0003 (пл)	Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) HD TVI 1080P EXIR видеокамера для уличной установки ТОО "Intant Oskemen"	шт	9	15826		142434		142434	–	153829
					–		–		–	11395	
6	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	50	4344,32	5,56	217216	278	–	132332	377512
					4338,76	–	216938	–	–	27964	
7	2910-0001-0004 (пл)	Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (3,6 мм) HD TVI 720P купольная видеокамера, пластиковый корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	50	4911		245550		245550	–	265194
					–		–		–	19644	
8	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	3	1601,33	443,33	4804	1330	–	3104	8541
					1158	221,33	3474	664	–	633	
9	2910-0001-0005 (пл)	Hikvision DS-D5032FL монитор 32", метал. корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	298854		597708		597708	–	645525
					–		–		–	47817	
10	2910-0001-0006 (пл)	Hikvision DS-D5024FC Монитор цветной (23,6") ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	116819		116819		116819	–	126165
					–		–		–	9346	

11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	3	76304	–	228912	–	–	139636	398032
					76304	–	228912	–	–	29484	
12	2910-0001-0007 (пл)	ST4000VX000 Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ТОО "Intant Oskemen"	шт	3	47990		143970		143970	–	155488
					–		–		–	11518	
13	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	18619	2007,67	111714	12046	10352	56712	181900
					14886	609	89316	3654	–	13474	
14	2910-0001-0008 (пл)	SIWD1212-16C Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. ТОО "Intant Oskemen"	шт	6	16031		96186		96186	–	103881
					–		–		–	7695	
15	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	267	430,63	14,92	114979	3984	32283	57383	186151
					294,8	3,7	78712	987	–	13789	
16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	74	545,35	35,39	40356	2619	8981	21295	66583
					388,59	11,09	28756	821	–	4932	

17	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	16	608,19	45,81	9731	733	1923	5264	16195
					442,19	14,75	7075	236	–	1200	
18	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	272,34	26		7081		7081	–	7647
					–		–		–	566	
19	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	75,48	91		6869		6869	–	7419
					–		–		–	550	
20	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм К=1,020;	м	16,32	169		2758		2758	–	2979
					–		–		–	221	
21	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	227	242,04	2,17	54942	493	4048	36307	98549
					222,03	0,11	50401	26	–	7300	
22	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	98,94	56		5541		5541	–	5984
					–		–		–	443	
23	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм К=1,020;	м	96,9	107		10368		10368	–	11197
					–		–		–	829	
24	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	19,38	149		2888		2888	–	3119
					–		–		–	231	

25	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм К=1,020;	м	7,14	196		1399		1399	–	1511
					–		–		–	112	
26	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм К=1,020;	м	9,18	287		2635		2635	–	2846
					–		–		–	211	
27	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	357	87,04	0,91	31072	326	6827	17308	52250
					67	0,34	23919	120	–	3870	
28	1308-0206-3201	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус НР = 72 %	м однопроводной линии	227	370,49	0,92	84101	208	5605	56422	151765
					344,88	0,33	78288	76	–	11242	
29	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	839	656,58	79,4	550869	66613	78717	259703	875418
					483,36	24,08	405539	20204	–	64846	
30	2910-0001-0009 (пл)	Паритет КВК-В-2 2*0,50 кабель (провод) ТОО "Intant Oskemen" К=1,020;	м	1451,46	138		200301		200301	–	216325
					–		–		–	16024	

Итого по смете	**4 895 993**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 266 738
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 857

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 358 440
Накладные расходы, тенге	819 290
Сметная прибыль (8 %), тенге	362 668

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-22

Телефонизация, телевидение, радиофикация

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-2-СС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**21192,894**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**8370,719**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,749**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	4	4167,5	1041	16670	4164	1434	7902	26538
					2768	470,5	11072	1882	–	1966	
2	2927-0001-0001 (пл)	Бокс ОРК на 16 порта SC/APC в компл. со сплиттером 1х16, розетками и пигтейлами и КЗДС ТОО "KazSvyazComplekt"	шт	4	42045		168180		168180	–	181634
					–		–		–	13454	

3	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	7	4167,86	1041,14	29175	7288	2511	13829	46444
					2768	470,57	19376	3294	–	3440	
4	2307-0202-1101	Коробка распределительная РКП 03-1 (прим.)	шт.	7	17663		123641		123641	–	133532
					–		–		–	9891	
5	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	316	–	316	–	34	172	527
					282	–	282	–	–	39	
6	2307-0202-1102	Коробка распределительная РКП 03 (прим.)	шт.	1	12433		12433		12433	–	13428
					–		–		–	995	
7	1310-0904-0508	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР = 61 %	муфта	1	335480	250182	335480	250182	16498	87498	456816
					68800	74639	68800	74639	–	33838	
8	2916-0005-0001 (пл)	Муфта оптическая FOSC A4 24 core ТОО "il'tech"	шт	1	16786		16786		16786	–	18129
					–		–		–	1343	
9	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1172,4	–	5862	–	880	3039	9613
					996,4	–	4982	–	–	712	
10	2916-0001-0002 (пл)	Телефон Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	5	8679		43395		43395	–	46867
					–		–		–	3472	

11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	56	76304	–	4273024	–	–	2606545	7429935
					76304	–	4273024	–	–	550366	
12	2308-0102-0106	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-RG-1402G-W: Rev. C, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	56	51729		2896824		2896824	–	3128570
					–		–		–	231746	
13	1310-0902-1210	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000x800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2524,5	11	5049	22	395	2826	8505
					2316	–	4632	–	–	630	
14	2307-0202-1103	Ящик протяжной 400x600x200 К655У2 (прим.)	шт.	2	9112		18224		18224	–	19682
					–		–		–	1458	
15	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. (прим.) НР = 72 %	м	10	582,2	4,1	5822	41	555	3770	10359
					522,6	1	5226	10	–	767	
16	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	199203		1992		1992	–	2151
					–		–		–	159	

17	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	52	545,38	35,4	28360	1841	6312	14964	46790
					388,6	11,08	20207	576	–	3466	
18	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	22,44	91		2042		2042	–	2205
					–		–		–	163	
19	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	30,6	70		2142		2142	–	2313
					–		–		–	171	
20	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	380	242,04	2,17	91974	825	6777	60780	164974
					222,03	0,12	84372	44	–	12220	
21	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	387,6	56		21706		21706	–	23442
					–		–		–	1736	
22	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	52	101,73	1,83	5290	95	1014	3036	8992
					80,4	0,67	4181	35	–	666	

23	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	104	44,6	0,91	4638	95	1756	2032	7204
					26,8	0,34	2787	35	–	534	
24	1308-0206-3201	Прокладка кабеля в кабельном канале (прим.) НР = 72 %	м однопроводной линии	1081	370,48	0,91	400486	987	26684	268689	722709
					344,88	0,34	372815	364	–	53534	
25	2916-0002-0005 (пл)	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,4 ТОО "Almaty IT telecom" К=1,020;	м	23,46	17		399		399	–	431
					–		–		–	32	
26	2306-0702-0502	Кабель связи оптический КС-ОКЛОнг-2-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим.)	км	0,19	145000		27550		27550	–	29754
					–		–		–	2204	
27	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 (прим.)	км	1,17	68855		80560		80560	–	87005
					–		–		–	6445	

Итого по разделу 1	**12 628 549**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 871 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	265 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 480 724
Накладные расходы, тенге	3 075 082

		Сметная прибыль (8 %), тенге				935 447				
Раздел 2 Телевидение										
28	1310-0501-0101	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного НР = 61 %								
			проектная зона	1	63149	–	63149	–	–	38521	109804
					63149	–	63149	–	–	8134	
29	1310-0501-0102	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего НР = 61 %								
			проектная зона	1	47665	–	47665	–	–	29076	82880

				47665	–	47665	–	–	6139	
30	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой НР = 61 %	система	1	95330	–	95330	–	–	58151	165759
					95330	–	95330	–	–	12278	
31	1310-0501-0108	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала НР = 61 %	измерение	1	13966	–	13966	–	–	8519	24284
					13966	–	13966	–	–	1799	
32	1310-0501-0109	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала НР = 61 %	измерение	1	11233	–	11233	–	–	6852	19532
					11233	–	11233	–	–	1447	
33	2308-0101-0102	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5549		5549		5549	–	5993
					–		–		–	444	
34	2308-0101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559		13559		13559	–	14644
					–		–		–	1085	
35	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	1	16850	–	16850	–	–	10279	29299

				16850	–	16850	–	–	2170	
36	2308-0505-0802	Делитель DM12	шт.	1	363		363		363	–	392
				–		–		–	29	
37	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала HP = 61 %	измерение	32	16849,81	–	539194	–	–	328908	937550
				16849,81	–	539194	–	–	69448	
38	2308-0505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	33	640		21120		21120	–	22810
				–		–		–	1690	
39	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	115	1173,13	–	134910	–	1740	81234	233436
				1158	–	133170	–	–	17292	
40	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	117	351		41067		41067	–	44352
				–		–		–	3285	
41	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	117	33		3861		3861	–	4170
				–		–		–	309	
42	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	234	80		18720		18720	–	20218
				–		–		–	1498	

43	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	12413	1030	12413	1030	8509	2311	15902
					2874	336	2874	336	–	1178	
44	2307-0201-0923	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
					–		–		–	471	
45	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	2900	430,63	14,92	1248816	43272	350624	623262	2021844
					294,8	3,7	854920	10722	–	149766	
46	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	2958	26		76908		76908	–	83061
					–		–		–	6153	
47	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
			м	120	545,35	35,38	65442	4246	14564	34533	107973
					388,6	11,09	46632	1331	–	7998	
48	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	122,4	70		8568		8568	–	9253
					–		–		–	685	

49	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12279	715	5735	4277	17880
					388,6	7,4	5829	111	–	1324	
50	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	15,45	159		2457		2457	–	2654
					–		–		–	197	
51	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3035	87,04	0,91	264157	2773	58039	147143	444204
					67	0,34	203345	1020	–	32904	
52	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	95	44,58	0,91	4235	86	1603	1856	6578
					26,8	0,34	2546	32	–	487	
53	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;	км	0,1326	190432		25251		25251	–	27271
					–		–		–	2020	
54	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 К=1,020;	км	3,06	87271		267049		267049	–	288413

				–		–		–	21364	
	Итого по разделу 2					**4 746 520**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 036 703				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 122				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 552				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					931 179				
	Накладные расходы, тенге					1 374 922				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					351 594				
Раздел 3 Молниезащита										
55	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) НР = 72 % К=2,000;	м	10	408,5	15	4085	150	1657	1667	6212
					227,8	3,7	2278	37	–	460	
	Итого по разделу 3					**6 212**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 278				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					150				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 657				
	Накладные расходы, тенге					1 667				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					460				
Раздел 4 Радиофикация										
56	1310-0409-0105	Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	37049	5704	37049	5704	897	19629	61212
					30448	1730	30448	1730	–	4534	

57	2308-0101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	21050		21050		21050	–	22734
					–		–		–	1684	
58	1310-0411-0201	Трансформатор фидерный, мощность 200 Вт. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4465	–	4465	–	313	2533	7558
					4152	–	4152	–	–	560	
59	2308-0101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422		17422		17422	–	18816
					–		–		–	1394	
60	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	42	710,45	–	29839	–	208	18075	51747
					705,5	–	29631	–	–	3833	
61	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	43	132		5676		5676	–	6130
					–		–		–	454	
62	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	41	316,44	–	12974	–	1413	7052	21628
					281,98	–	11561	–	–	1602	
63	2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	43	95		4085		4085	–	4412
					–		–		–	327	
64	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	121	528,71	4,36	63974	527	851	45186	117893
					517,32	1,35	62596	163	–	8733	
65	2918-0012-0001 (пл)	Розетка абонентская оптическая KSC 06-012 ТОО "CST-KazSvyazKomplekt"	шт	124	1418		175832		175832	–	189899

				–		–		–	14067	
66	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	124	33		4092		4092	–	4419
					–		–		–	327	
67	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	3100	430,63	14,92	1334944	46256	374808	666246	2161285
					294,8	3,7	913880	11461	–	160095	
68	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	3162	26		82212		82212	–	88789
					–		–		–	6577	
69	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	180	545,35	35,38	98163	6368	21847	51800	161960
					388,6	11,09	69948	1996	–	11997	
70	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	183,6	70		12852		12852	–	13880
					–		–		–	1028	
71	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12279	715	5735	4277	17880
					388,6	7,4	5829	111	–	1324	
72	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	15,45	159		2457		2457	–	2654
					–		–		–	197	

73	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	3295	87,04	0,91	286786	3010	63011	159748	482257
					67	0,34	220765	1107	–	35723	
74	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	5	44,6	1	223	5	84	98	347
					26,8	0,4	134	2	–	26	
75	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 К=1,020;	км	3,366	103462		348253		348253	–	376113
					–		–		–	27860	

Итого по разделу 4	**3 811 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 348 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 570
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 143 098
Накладные расходы, тенге	974 644
Сметная прибыль (8 %), тенге	282 342
Итого по смете	**21 192 894**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 259 681
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	380 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 556 658
Накладные расходы, тенге	5 426 315
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 569 843

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-23

Технологическое оборудование

Основание: Спецификация ТХ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**83970,883**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**454,414**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,351**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Помещения подвала									
		1.1 8,9 Камера хранения личных вещей									
1	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	22	20059		441298		–	–	441298
					–		–		441298	–	
		1.2 10.Комната дворника, 16.Комната техника									
2	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	20059		40118		–	–	40118

				–	–	40118	–	
3	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	43371	86742	–	–	86742
					–	–	86742	–	
4	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600x500x2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	18975	37950	–	–	37950
					–	–	37950	–	
1.3 12.Мастерская плотника									
5	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	20059	40118	–	–	40118
					–	–	40118	–	
6	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	43371	43371	–	–	43371
					–	–	43371	–	
7	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600x500x2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	18975	18975	–	–	18975
					–	–	18975	–	

8	5910-1000-0004 (пл) (ПЗ)	Стол-верстак столярный ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	114754	114754	–	–	114754
					–	–	114754	–	
9	5910-1000-0005 (пл) (ПЗ)	Комплект инструментов столярной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	1	271071	271071	–	–	271071
					–	–	271071	–	
1.4 14.Комната сантехника									
10	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	20059	20059	–	–	20059
					–	–	20059	–	
11	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	43371	43371	–	–	43371
					–	–	43371	–	
12	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600x500x2000мм Ш-02 ТОО"Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	18975	18975	–	–	18975
					–	–	18975	–	
13	5910-1000-0006 (пл) (ПЗ)	Верстак слесарный 76 И-01 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	76804	76804	–	–	76804
					–	–	76804	–	

14	5910-1000-0007 (пл) (ПЗ)	Ключ трубный рычажный, диаметром трубы 10-36мм КТР-1 ТОО"Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	31625		31625		–	–	31625
					–		–		31625	–	
15	5910-1000-0008 (пл) (ПЗ)	Комплект инструментов слесарной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	1	271071		271071		–	–	271071
					–		–		271071	–	
	1.5 18.Санузел										
16	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1549	94	18	1059	2817
					1437	34	1437	34	–	209	
17	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	9939		9939		–	–	9939
					–		–		9939	–	

Итого по разделу 1	**1 569 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18
- оборудование, тенге	1 566 241
Накладные расходы, тенге	1 059
Сметная прибыль (8 %), тенге	209

Раздел 2 Помещения первого этажа

2.1 1.Кладовая продуктов

18	5910-1000-0010 (пл) (ПЗ)	Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400х1200х1850мм нагрузка 50кг на полку ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	105718		211436		–	–	211436
					–		–		211436	–	
19	5910-1000-0011 (пл) (ПЗ)	Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	42287		42287		–	–	42287
					–		–		42287	–	
20	1328-0905-0101	Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	103602	12042	207204	24084	1672	116013	349074
					90724	4369	181448	8738	–	25857	
21	5910-1000-0012 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный низкотемпературный (1 глухая дверь)t-18...-12С, N=0.4кВт/час, V=700л СВ 107-S ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	614429		614429		–	–	614429
					–		–		614429	–	
22	5910-1000-0013 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ107-G ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	360525		360525		–	–	360525
					–		–		360525	–	

2.2 5.Гардероб персонала

23	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстана" kстм=1,012;	шт	1	43371		43371		–	–	43371
					–		–		43371	–	
24	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстана kстм=1,012;	шт	3	18975		56925		–	–	56925
					–		–		56925	–	
2.3 6.Доготовочная											
25	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2968	94	–	2094	5467
					2874	34	2874	34	–	405	
26	5910-1000-0014 (пл) (ПЗ)	Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800х807х860 ЭПК-47ШЖ ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	573563		573563		–	–	573563
					–		–		573563	–	
27	5910-1000-0015 (пл) (ПЗ)	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200х1100х430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	334321		334321		–	–	334321
					–		–		334321	–	

28	5910-1000-0016 (пл) (П3)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	121982		365946		–	–	365946
					–		–		365946	–	
29	1328-0905-0101	Агрегат охлаждающий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	103602	12042	103602	12042	836	58007	174538
					90724	4369	90724	4369	–	12929	
30	5910-1000-0013 (пл) (П3)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G ТОО Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	360525		360525		–	–	360525
					–		–		360525	–	
31	5910-1000-0017 (пл) (П3)	Кипятильник воды наливной, 30 литров, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200х1100х430 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	106621		106621		–	–	106621
					–		–		106621	–	
32	1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 98 %	комплект	2	3306	352,5	6612	705	509	5629	13220
					2699	173	5398	346	–	979	
33	5910-1000-0018 (пл) (П3)	Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635х600х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	153698		153698		–	–	153698
					–		–		153698	–	

34	5910-1000-0019 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная (котломойка) 800x700x860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	232579		232579		–	–	232579
					–		–		232579	–	
2.4 7.Раздаточная											
35	5910-1000-0020 (пл) (ПЗ)	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	254413		254413		–	–	254413
					–		–		254413	–	
36	5910-1000-0021 (пл) (ПЗ)	Кассовый аппарат, U=220В, 0,1кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	76804		76804		–	–	76804
					–		–		76804	–	
37	1308-0305-1202	СВЧ-печь. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2968	94	–	2094	5467
					2874	34	2874	34	–	405	
38	5910-1000-0022 (пл) (ПЗ)	СВЧ-печь, U=220D, 1,5кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	78611		78611		–	–	78611
					–		–		78611	–	
39	5910-1000-0023 (пл) (ПЗ)	Чайник электрический,U=220В, 1,2кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589		22589		–	–	22589
					–		–		22589	–	
40	5910-1000-0024 (пл) (ПЗ)	Прилавок нейтральный с полкой, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	231359		231359		–	–	231359

					–		–		231359	–	
41	5910-1000-0025 (пл) (ПЗ)	Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100х700х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	568437		568437		–	–	568437
					–		–		568437	–	
2.5 8.Моечная посуды											
42	5910-1000-0026 (пл) (ПЗ)	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600х600х860. ССО-4 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	100884		100884		–	–	100884
					–		–		100884	–	
43	1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3305	352	3305	352	254	2815	6610
					2699	173	2699	173	–	490	
44	5910-1000-0027 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490х530х870, смесители,сифоны в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	117916		117916		–	–	117916
					–		–		117916	–	
45	5910-1000-0029 (пл) (ПЗ)	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000х416х1726мм. ССТ-4-2 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	412300		412300		–	–	412300
					–		–		412300	–	
2.6 9.Обеденный зал буфета											

46	5910-1000-0030 (пл) (ПЗ)	Прилавок для столовых приборов и подносов, 600x500x1300 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	86933		86933		–	–	86933
					–		–		86933	–	
47	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1549	94	18	1059	2817
					1437	34	1437	34	–	209	
48	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	9939		9939		–	–	9939
					–		–		9939	–	
49	5910-1000-0031 (пл) (ПЗ)	Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500x600x750 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	29818		89454		–	–	89454
					–		–		89454	–	
2.7 10.Комната для занятий											
50	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900x400x1700 ТОО Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	33071		99213		–	–	99213
					–		–		99213	–	
51	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200x500x640 ТОО "школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	16264		48792		–	–	48792
					–		–		48792	–	
52	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	6	34336		206016		–	–	206016

					–	–	206016	–	
53	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	3	19879	59637	–	–	59637
					–	–	59637	–	
54	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	3	267457	802371	–	–	802371
					–	–	802371	–	
2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды									
55	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	121982	243964	–	–	243964
					–	–	243964	–	
56	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
57	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	16264	16264	–	–	16264
					–	–	16264	–	
58	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0 кВт кстм=1,012;	шт	1	9036	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	

59	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО"Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	6912		13824		–	–	13824
					–		–		13824	–	
60	1117-0101-0105	Стиральная машина. Установка HP = 98 %	комплект	1	2441	81	2441	81	298	2061	4862
					2062	41	2062	41	–	360	
61	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	169420		169420		–	–	169420
					–		–		169420	–	
2.9 19.Тренажерный зал											
62	5910-1000-0042 (пл) (ПЗ)	Скамья Скотта BS-10 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	63250		63250		–	–	63250
					–		–		63250	–	
63	5910-1000-0043 (пл) (ПЗ)	Универсальная силовая скамья. G-408 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	101652		101652		–	–	101652
					–		–		101652	–	
64	5910-1000-0044 (пл) (ПЗ)	Силовая скамья с керлом для ног. AL-309 ТОО "школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	104742		104742		–	–	104742
					–		–		104742	–	
65	5910-1000-0045 (пл) (ПЗ)	Степпер Cardio Twister усиленный 1ф, 0,2 квт. TW90 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	35239		35239		–	–	35239

					–	–	35239	–	
66	5910-1000-0046 (пл) (ПЗ)	Дорожка беговая электрическая 1ф, 0,5кВт. 210А ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	379500	379500	–	–	379500
					–	–	379500	–	
67	5910-1000-0047 (пл) (ПЗ)	Велотренажер магнитный 1ф, 0,5кВт. 603-S12 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	67090	67090	–	–	67090
					–	–	67090	–	
68	5910-1000-0048 (пл) (ПЗ)	Стойка для дисков.IK 201 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	110597	110597	–	–	110597
					–	–	110597	–	
69	5910-1000-0049 (пл) (ПЗ)	Стойка для грифов. IK 202 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	75629	75629	–	–	75629
					–	–	75629	–	
70	5910-1000-0050 (пл) (ПЗ)	Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная. IK 203 kстм=1,012;	шт	1	82948	82948	–	–	82948
					–	–	82948	–	
2.10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры									
71	5910-1000-0051 (пл) (ПЗ)	Стол письменный 1200x600x800 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	13554	13554	–	–	13554
					–	–	13554	–	
72	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	18975	37950	–	–	37950

				–		–		37950	–	
73	5910-1000-0053 (пл) (ПЗ)	Кровать медицинская (с матрацем) 2050x900x900 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	76804		153608	–	–	153608
					–		–	153608	–	
74	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	9036		18072	–	–	18072
					–		–	18072	–	
75	1334-0108-0202	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14013	–	14013	–	21	8535	24352
					13992	–	13992	–	–	1804	
76	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950x80x135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	7286		7286	–	–	7286
					–		–	7286	–	
2.11 16.Медкабинет										
77	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589		22589	–	–	22589
					–		–	22589	–	
78	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	34336		34336	–	–	34336

				–		–		34336	–	
79	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,75кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	267457		267457		–	–	267457
					–		–		267457	–	
80	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	18975		37950		–	–	37950
					–		–		37950	–	
81	1334-0108-0202	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14013	–	14013	–	21	8535	24352
					13992	–	13992	–	–	1804	
82	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95х80х135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	7286		7286		–	–	7286
					–		–		7286	–	
83	5910-1000-0059 (пл) (ПЗ)	Шкаф медицинский металлический 800х400х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	65391		65391		–	–	65391
					–		–		65391	–	

84	5910-1000-0060 (пл) (ПЗ)	Кушетка медицинская смотровая 1950x650x520мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	29146	29146	–	–	29146
					–	–	29146	–	
85	5910-1000-0061 (пл) (ПЗ)	Ширма медицинская 2-х секционная на колесах. МСК-5302 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	35872	35872	–	–	35872
					–	–	35872	–	
86	5910-1000-0062 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой г.р. 800x800x1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	145010	145010	–	–	145010
					–	–	145010	–	
87	5910-1000-0063 (пл) (ПЗ)	Стетоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	6777	6777	–	–	6777
					–	–	6777	–	
88	5910-1000-0064 (пл) (ПЗ)	Термометр медицинский цифровой ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	2891	2891	–	–	2891
					–	–	2891	–	
89	5910-1000-0065 (пл) (ПЗ)	Измеритель артериального давления мембранный ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	13147	13147	–	–	13147
					–	–	13147	–	

2.12 20.Вестибюль

90	5910-1000-0066 (пл) (ПЗ)	Банкетки двухместные ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	13106	26212	–	–	26212

				–	–	26212	–	

2.13 28.Комната вахтера

91	5910-1000-0067 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	43371	43371	–	–	43371
					–	–	43371	–	
92	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589
					–	–	22589	–	
93	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	34336	34336	–	–	34336
					–	–	34336	–	
94	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
95	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Диван для отдыха ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	162643	162643	–	–	162643
					–	–	162643	–	

2.14 29.Комната коменданта

96	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589

					–	–	22589	–	
97	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	34336	34336	–	–	34336
					–	–	34336	–	
98	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4518	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
99	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
100	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,45кВт кстм=1,012;	шт	1	267457	267457	–	–	267457
					–	–	267457	–	
101	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950x400x2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	33071	66142	–	–	66142
					–	–	66142	–	
	2.15 30.Приемная								
102	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589

					–	–	22589	–	
103	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	34336	34336	–	–	34336
					–	–	34336	–	
104	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	4518	4518	–	–	4518
					–	–	4518	–	
105	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
106	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=22В, N=0.75кВт, +МФУ (принтер, сканер, копир) kстм=1,012;	шт	1	267457	267457	–	–	267457
					–	–	267457	–	

2.16 31.Кабинет директора

107	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир "Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589
					–	–	22589	–	
108	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	34336	34336	–	–	34336

					–	–	34336	–	
109	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	4518	13554	–	–	13554
					–	–	13554	–	
110	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
111	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0.45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	267457	267457	–	–	267457
					–	–	267457	–	
112	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950x400x2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	33071	66142	–	–	66142
					–	–	66142	–	
113	5910-1000-0070 (пл) (ПЗ)	Сейф несгораемый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	90357	90357	–	–	90357
					–	–	90357	–	

2.17 32.Комната дежурных преподователей

114	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	22589	67767	–	–	67767

				–		–		67767		–	
115	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	3	34336		103008		–	–	103008
				–		–		103008		–	
116	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600x680x1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	33071		66142		–	–	66142
				–		–		66142		–	
2.18 33.Санузел											
117	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1549	94	18	1059	2817
					1437	34	1437	34	–	209	
118	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285x140x300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	9939		9939		–	–	9939
				–		–		9939		–	
2.19 21,22 Жилая комната											
119	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кровать деревянная 850x450-2050 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	4	24396		97584		–	–	97584
				–		–		97584		–	
120	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	4	9036		36144		–	–	36144
				–		–		36144		–	

121	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500x550x800 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	22589	45178	–	–	45178
					–	–	45178	–	
122	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600x600x2500 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	4	43371	173484	–	–	173484
					–	–	173484	–	
123	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	4	4518	18072	–	–	18072
					–	–	18072	–	
124	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200x600x400 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	13554	27108	–	–	27108
					–	–	27108	–	
125	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	7680	15360	–	–	15360
					–	–	15360	–	

2.20 25.Холл

126	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная H=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	10165	10165	–	–	10165
					–	–	10165	–	

2.21 23.Кухня

127	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;									
			к-т	1	124693		124693		–	–	124693
					–		–		124693	–	
128	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2968	94	2968	94	–	2094	5467
					2874	34	2874	34	–	405	
129	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм N=3,2кВт, U=220В. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	48793		48793		–	–	48793
					–		–		48793	–	
130	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	127855		127855		–	–	127855
					–		–		127855	–	
131	5910-1000-0080 (пл) (ПЗ)	Стол 650х950х800мм в комплекте с 4-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	27107		27107		–	–	27107
					–		–		27107	–	

2.22 24.Санузел

132	5910-1000-0081 (пл) (ПЗ)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм, ППР-09.500 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	13554	27108	–	–	27108
					–	–	27108	–	
133	5910-1000-0082 (пл) (ПЗ)	Поручень для унитаза ПО-06.02 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	46353	46353	–	–	46353
					–	–	46353	–	

Итого по разделу 2 **12 461 675**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 321 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 37 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 647
- оборудование, тенге 11 842 632

Накладные расходы, тенге 209 995

Сметная прибыль (8 %), тенге 45 856

Раздел 3 Помещения второго-седьмого этажей

3.1 Жилые комнаты

134	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кроватьдеревянная 850x450x2050 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	180	24396	4391280	–	–	4391280
					–	–	4391280	–	
135	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	180	9036	1626480	–	–	1626480
					–	–	1626480	–	

136	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500x550x800 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	108	22589	2439612	–	–	2439612
					–	–	2439612	–	
137	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600x600x2500 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	180	43371	7806780	–	–	7806780
					–	–	7806780	–	
138	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	216	4518	975888	–	–	975888
					–	–	975888	–	
139	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200x600x400 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	108	13554	1463832	–	–	1463832
					–	–	1463832	–	
140	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	108	7680	829440	–	–	829440
					–	–	829440	–	

3.2 Холл

141	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная H=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	36	10165	365940	–	–	365940
					–	–	365940	–	

3.3 Кухни-ниши

142	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;									
			к-т	36	124693		4488948		–	–	4488948
					–		–		4488948	–	
143	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	36	2968,19	94,19	106855	3391	–	75365	196798
					2874	33,61	103464	1210	–	14578	
144	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм, N=3,2кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	36	48793		1756548		–	–	1756548
					–		–		1756548	–	
145	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	36	127855		4602780		–	–	4602780
					–		–		4602780	–	
	3.4 Комната для занятий										
146	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	12	33071		396852		–	–	396852
					–		–		396852	–	
147	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200х500х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	12	16264		195168		–	–	195168

					———	———	———	———	
					–	–	195168	–	
148	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	30	34336	1030080	–	–	1030080
					———	———	———	———	
					–	–	1030080	–	
149	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	18	19879	357822	–	–	357822
					———	———	———	———	
					–	–	357822	–	
150	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS,U=220В, N=0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	18	267457	4814226	–	–	4814226
					———	———	———	———	
					–	–	4814226	–	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды								
151	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	12	121982	1463784	–	–	1463784
					———	———	———	———	
					–	–	1463784	–	
152	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	6	33071	198426	–	–	198426
					———	———	———	———	
					–	–	198426	–	

153	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	6	16264		97584		–	–	97584
					–		–		97584	–	
154	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	6	9036		54216		–	–	54216
					–		–		54216	–	
155	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	12	6912		82944		–	–	82944
					–		–		82944	–	
156	1117-0101-0105	Стиральная машина. Установка НР = 98 %	комплект	6	2440,5	81	14643	486	1784	12369	29173
					2062,17	41,33	12373	248	–	2161	
157	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Мтиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	6	169420		1016520		–	–	1016520
					–		–		1016520	–	

Итого по разделу 3	**40 681 121**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 837
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 784
- оборудование, тенге	40 455 150
Накладные расходы, тенге	87 734
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 739

Раздел 4 Дополнительный инвентарь

4.1 Жилые комнаты

158	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	111	6506	722166	–	–	722166
					–	–	722166	–	
159	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	111	904	100344	–	–	100344
					–	–	100344	–	
160	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	37	9036	334332	–	–	334332
					–	–	334332	–	
161	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	74	2259	167166	–	–	167166
					–	–	167166	–	
162	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	37	12650	468050	–	–	468050
					–	–	468050	–	
163	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	74	4066	300884	–	–	300884
					–	–	300884	–	
164	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	37	1265	46805	–	–	46805

					–	–	46805	–	
4.2 Буфет									
165	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	6506	19518	–	–	19518
					–	–	19518	–	
166	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	2259	4518	–	–	4518
					–	–	4518	–	
167	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
168	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	9036	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
169	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	12650	12650	–	–	12650
					–	–	12650	–	
170	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	4066	4066	–	–	4066
					–	–	4066	–	
171	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	1265	1265	–	–	1265

				–	–	1265	–	
4.3 Помещения администрации и персонала								
172	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	6506	52048	–	–	52048
					–	–	52048	–	
173	5910-1000-0090 (пл) (ПЗ)	Аптечка первой помощи ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	4518	4518	–	–	4518
					–	–	4518	–	
174	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	904	7232	–	–	7232
					–	–	7232	–	
175	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	6	55118	330708	–	–	330708
					–	–	330708	–	
4.4 Тренажерный зал								
176	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	6506	13012	–	–	13012
					–	–	13012	–	
177	5910-1000-0092 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 2,5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	

178	5910-1000-0093 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
179	5910-1000-0094 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 10кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
180	5910-1000-0095 (пл) (ПЗ)	Гриф для штанги д=50мм, 220см олимпийский макс. вес 250кг ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	30721	61442	–	–	61442
					–	–	61442	–	
181	5910-1000-0096 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-2кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4518	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
182	5910-1000-0097 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-4кг. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	5873	11746	–	–	11746
					–	–	11746	–	
183	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	904	904	–	–	904
					–	–	904	–	
	4.5 Помещения для занятий								
184	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	8	6506	52048	–	–	52048

					–	–	52048	–	
185	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	7	904	6328	–	–	6328
					–	–	6328	–	
4.6 Коридоры									
186	5910-1000-0098 (пл) (ПЗ)	Карниз L=1200мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	7	6144	43008	–	–	43008
					–	–	43008	–	
187	5910-1000-0099 (пл) (ПЗ)	Доска объявлений ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	9036	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
188	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	9	904	8136	–	–	8136
					–	–	8136	–	
4.7 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения									
189	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	12	6506	78072	–	–	78072
					–	–	78072	–	
190	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	20	9036	180720	–	–	180720
					–	–	180720	–	

191	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	20	2259	45180	–	–	45180
					–	–	45180	–	
192	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	12650	25300	–	–	25300
					–	–	25300	–	
193	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный имр Казахстан" kстм=1,012;	шт	14	4066	56924	–	–	56924
					–	–	56924	–	
194	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	1265	2530	–	–	2530
					–	–	2530	–	
195	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	

4.8 Медицинский кабинет с изолятором

196	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	6506	13012	–	–	13012
					–	–	13012	–	
197	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	55118	55118	–	–	55118
					–	–	55118	–	

198	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
199	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	9036	9036	–	–	9036
					–	–	9036	–	
200	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	2259	4518	–	–	4518
					–	–	4518	–	
201	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	12650	12650	–	–	12650
					–	–	12650	–	
202	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4066	8132	–	–	8132
					–	–	8132	–	
203	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	1265	1265	–	–	1265
					–	–	1265	–	
		Итого по разделу 4				**3 303 307**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				3 303 307			

Раздел 5 Добавленное оборудование

5.1 Медицинский кабинет с изолятором

204	5910-1000-0100 (пл) (ПЗ)	Фонендоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	6777	6777	–	–	6777
					–	–	6777	–	
205	5910-1000-0101 (пл) (ПЗ)	Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	98128	98128	–	–	98128
					–	–	98128	–	
206	5910-1000-0102 (пл) (ПЗ)	Ростомер ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	40661	40661	–	–	40661
					–	–	40661	–	
207	5910-1000-0103 (пл) (ПЗ)	Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	25300	25300	–	–	25300
					–	–	25300	–	
208	5910-1000-0104 (пл) (ПЗ)	Ножницы ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	1355	2710	–	–	2710
					–	–	2710	–	
209	5910-1000-0105 (пл) (ПЗ)	Емкость для уничтожения остатков вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	21686	43372	–	–	43372
					–	–	43372	–	
210	5910-1000-0106 (пл) (ПЗ)	Халаты медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	9488	18976	–	–	18976
					–	–	18976	–	

211	5910-1000-0107 (пл) (ПЗ)	Колпаки ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	904	1808	–	–	1808
					–	–	1808	–	
212	5910-1000-0108 (пл) (ПЗ)	Маски одноразовые ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	30	45	1350	–	–	1350
					–	–	1350	–	
213	5910-1000-0109 (пл) (ПЗ)	Бикс маленький ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	20782	20782	–	–	20782
					–	–	20782	–	
214	5910-1000-0200 (пл) (ПЗ)	Бикс большой ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	32529	32529	–	–	32529
					–	–	32529	–	
215	5910-1000-0201 (пл) (ПЗ)	Жгут резиновый ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	3795	3795	–	–	3795
					–	–	3795	–	
216	5910-1000-0202 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 2,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	10	59	590	–	–	590
					–	–	590	–	
217	5910-1000-0203 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 5,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	10	61	610	–	–	610
					–	–	610	–	
218	5910-1000-0204 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 10,0 ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	63	315	–	–	315

					–	–	315	–	
219	5910-1000-0205 (пл) (ПЗ)	Пинцет ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	2259	2259	–	–	2259
					–	–	2259	–	
220	5910-1000-0206 (пл) (ПЗ)	Грелка резиновая ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	1084	1084	–	–	1084
					–	–	1084	–	
221	5910-1000-0207 (пл) (ПЗ)	Пузырь для льда ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	2169	2169	–	–	2169
					–	–	2169	–	
222	5910-1000-0208 (пл) (ПЗ)	Лоток почкообразный ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	2711	13555	–	–	13555
					–	–	13555	–	
223	5910-1000-0209 (пл) (ПЗ)	Шпатель металлический ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	316	1580	–	–	1580
					–	–	1580	–	
224	5910-1000-0210 (пл) (ПЗ)	Шины для иммобилизации конечностей ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	85839	429195	–	–	429195
					–	–	429195	–	
225	5910-1000-0211 (пл) (ПЗ)	Коврик ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	6957	6957	–	–	6957
					–	–	6957	–	
226	5910-1000-0212 (пл) (ПЗ)	Сантиметровая лента ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	2440	2440	–	–	2440

				–	–	2440	–		
227	5910-1000-0213 (пл) (ПЗ)	Таблицы для определения остроты зрения ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	43371	43371	–	–	43371
				–	–	43371	–		
228	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	40661	81322	–	–	81322
				–	–	81322	–		
229	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	6	4066	24396	–	–	24396
				–	–	24396	–		
230	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4066	8132	–	–	8132
				–	–	8132	–		
231	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4518	9036	–	–	9036
				–	–	9036	–		
232	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	6	13554	81324	–	–	81324
				–	–	81324	–		
233	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	2	36143	72286	–	–	72286
				–	–	72286	–		

5.2 Помещение вахтера

234	5910-1000-0219 (пл) (ПЗ)	Ящик для ключей (настенный на 50 ключей) 350x55x660 КЛ-50С ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	1	31625	31625	–	–	31625
					–	–	31625	–	
235	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	1	36143	36143	–	–	36143
					–	–	36143	–	

5.3 Жилые комнаты

236	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	184	40661	7481624	–	–	7481624
					–	–	7481624	–	
237	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	552	4066	2244432	–	–	2244432
					–	–	2244432	–	
238	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	184	4066	748144	–	–	748144
					–	–	748144	–	
239	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	184	4518	831312	–	–	831312
					–	–	831312	–	
240	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	к-т	552	13554	7481808	–	–	7481808

				–	–	7481808	–	
241	5910-1000-0218 (пл) (П3)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;						
			к-т	111	36143	4011873	–	–	4011873
					–	–	4011873	–	
5.4 Помещение для занятий									
242	5910-1000-0218 (пл) (П3)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;						
			к-т	6	36143	216858	–	–	216858
					–	–	216858	–	
5.5 Тренажерный зал									
243	5910-1000-0218 (пл) (П3)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;						
			к-т	2	36143	72286	–	–	72286
					–	–	72286	–	
5.6 Помещения администрации и персонала									
244	5910-1000-0218 (пл) (П3)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;						
			к-т	6	36143	216858	–	–	216858
					–	–	216858	–	
5.7 Буфет									

245	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	3	34336	103008	–	–	103008
					–	–	103008	–	

5.8 Коридоры

246	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 0,5x1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	7	32529	227703	–	–	227703
					–	–	227703	–	

5.9 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения

247	5910-1000-0222 (пл) (ПЗ)	Жалюзи (2шт) 1,2x1,8(h) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	12	54214	650568	–	–	650568
					–	–	650568	–	

5.10 Посуда для буфета

248	5910-1000-0225 (пл) (ПЗ)	Вилка столовая из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	54	221	11934	–	–	11934
					–	–	11934	–	
249	5910-1000-0256 (пл) (ПЗ)	Ложка столовая ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	54	221	11934	–	–	11934
					–	–	11934	–	
250	5910-1000-0227 (пл) (ПЗ)	Ложка чайная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	54	167	9018	–	–	9018
					–	–	9018	–	

251	5910-1000-0228 (пл) (ПЗ)	Нож столовый из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	221	11934	–	–	11934
					–	–	11934	–	
252	5910-1000-0229 (пл) (ПЗ)	Тарелка мелкая ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	407	21978	–	–	21978
					–	–	21978	–	
253	5910-1000-0300 (пл) (ПЗ)	Тарелка глубокая ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	497	26838	–	–	26838
					–	–	26838	–	
254	5910-1000-0301 (пл) (ПЗ)	Тарелка десертная ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	407	21978	–	–	21978
					–	–	21978	–	
255	5910-1000-0302 (пл) (ПЗ)	Чашка с блюдцем ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	54	1355	73170	–	–	73170
					–	–	73170	–	
256	5910-1000-0303 (пл) (ПЗ)	Ваза для печенья ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	3	723	2169	–	–	2169
					–	–	2169	–	
257	5910-1000-0304 (пл) (ПЗ)	Ведро эмалированное ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	2	4066	8132	–	–	8132
					–	–	8132	–	
258	5910-1000-0305 (пл) (ПЗ)	Дуршлаг эмалированный ТОО "Школьный мир Казахстан" кстм=1,012;	шт	4	1626	6504	–	–	6504

				–	–	6504	–	
259	5910-1000-0306 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 2,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	5331	10662	–	–	10662
					–	–	10662	–	
260	5910-1000-0307 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 3,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	6144	12288	–	–	12288
					–	–	12288	–	
261	5910-1000-0308 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 5,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	9262	18524	–	–	18524
					–	–	18524	–	
262	5910-1000-0309 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 9л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	15993	31986	–	–	31986
					–	–	31986	–	
263	5910-1000-0310 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,25л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	1762	5286	–	–	5286
					–	–	5286	–	
264	5910-1000-0311 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	1897	5691	–	–	5691
					–	–	5691	–	

265	5910-1000-0312 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: ложка для соуса 100мл. ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	3	1626	4878	–	–	4878
					–	–	4878	–	
266	5910-1000-0313 (пл) (ПЗ)	Лопатки для котлет и мяса ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	6	1626	9756	–	–	9756
					–	–	9756	–	
267	5910-1000-0314 (пл) (ПЗ)	Нож консервный ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	316	632	–	–	632
					–	–	632	–	
268	5910-1000-0315 (пл) (ПЗ)	Нож-пилка для резки хлеба ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	1807	1807	–	–	1807
					–	–	1807	–	
269	5910-1000-0316 (пл) (ПЗ)	Поднос ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	36	1084	39024	–	–	39024
					–	–	39024	–	
270	5910-1000-0317 (пл) (ПЗ)	Сито (36см.) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	2	1084	2168	–	–	2168
					–	–	2168	–	
271	5910-1000-0318 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 24,28см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	2	5060	10120	–	–	10120
					–	–	10120	–	
272	5910-1000-0319 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 30,32см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	к-т	2	7048	14096	–	–	14096

				–	–	14096	–		
273	5910-1000-0320 (пл) (ПЗ)	Емкость для пищевых отходов (бак пластиковый с крышкой на 60л) ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	11295	11295	–	–	11295
					–	–	11295	–	
5.11 Противопожарный инвентарь									
274	5910-1000-0321 (пл) (ПЗ)	Багор ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	1988	9940	–	–	9940
					–	–	9940	–	
275	5910-1000-0322 (пл) (ПЗ)	Ведро пожарное ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	7	1536	10752	–	–	10752
					–	–	10752	–	
276	5910-1000-0323 (пл) (ПЗ)	Лестница-палка ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	22589	22589	–	–	22589
					–	–	22589	–	
277	5910-1000-0324 (пл) (ПЗ)	Лом ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	1988	9940	–	–	9940
					–	–	9940	–	
278	5910-1000-0235 (пл) (ПЗ)	Лопата железная ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	1988	9940	–	–	9940
					–	–	9940	–	
279	5910-1000-0236 (пл) (ПЗ)	Ножницы для резки ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	1	3162	3162	–	–	3162

					–	–	3162	–	
280	5910-1000-0237 (пл) (ПЗ)	Топор ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	5	1626	8130	–	–	8130
					–	–	8130	–	
281	5910-1000-0238 (пл) (ПЗ)	Фонарь электрический ТОО "Школьный мир Казахстан" kстм=1,012;	шт	7	9488	66416	–	–	66416
					–	–	66416	–	

Итого по разделу 5	**25 955 722**
в том числе	
- оборудование, тенге	25 955 722

Итого по смете	**83 970 883**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	439 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 329
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 449
- оборудование, тенге	83 123 052
Накладные расходы, тенге	298 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 804
Справочно:	
в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тенге	83 123 052

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: 7 этажное здание общежития

Форма 4

Локальная смета № 2-2-24

Подъемное оборудование

Основание: ТП РК 7 Общ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**11522,708**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1368,44**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,114**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Лифт										
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2302834	522191	2302834	522191	62535	1152900	3732193
					1718108	171892	1718108	171892	–	276459	

2	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-5,000;								
			остановка	-5	78188,2	20746,4	-390941	-103732	-10289	-190081	-627504
					55384	6937,6	-276920	-34688	–	-46482	
3	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;								
			м	-17,3	15652,02	–	-270780	–	–	-165176	-470832
					15652,02	–	-270780	–	–	-34876	
4	5110-0101-1601 (об)	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная								
			комплект	1	7614646		7614646		–	–	7614646
					–		–		7614646	–	
5	5110-0101-7774 (об)	Доплата на каждую дополнительную остановку свыше 9 остановок к 5110-0101-1601 (прим) К=-1,000;								
			остановка	-2	222000		-444000		–	–	-444000
					–		–		-444000	–	
		Итого по разделу 1					**9 804 503**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 170 408				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				418 459				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				137 204				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				52 246				
		- оборудование, тенге				7 170 646				
		Накладные расходы, тенге				797 643				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				195 101				
Раздел 2 Подъемная платформа										
6	1303-0601-0111	Установка передвижная . Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %								
			шт.	1	165744	71752	165744	71752	53534	37105	219077
					40458	20370	40458	20370	–	16228	
7	5110-0201-0102 (об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128		1499128		–	–	1499128
					–		–		1499128	–	
		Итого по разделу 2					**1 718 205**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 458				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 752				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 370				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 534				
		- оборудование, тенге					1 499 128				
		Накладные расходы, тенге					37 105				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 228				
		Итого по смете					**11 522 708**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 210 866				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					490 211				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					157 574				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	105 780
- оборудование, тенге	8 669 774
Накладные расходы, тенге	834 748
Сметная прибыль (8 %), тенге	211 329

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 4

Локальная смета № 4-1-1

Сети 0,4 кВ (9-этажное здание)

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6560,208**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**674,593**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,48**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	50,85	1320,41	–	67143	–	–	48343	–
					1320,41	–	67143	–	–	–	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	50,85	43,5	43,5	2212	2212	–	596	–
					–	16,28	–	828	–	–	

3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	101,7	40,27	40,27	4095	4095	–	1103	–
					–	15,06	–	1532	–	–	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33,9	30,53	30,53	1035	1035	–	279	–
					–	11,42	–	387	–	–	
5	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	169,5	17,1	17,1	2899	2899	–	781	–
					–	6,4	–	1085	–	–	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	33,9	164,57	76,99	5579	2610	–	3025	–
					87,58	36,34	2969	1232	–	–	
7	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,108	1220370,37	–	131800	–	114117	13439	–
					163731,48	–	17683	–	–	–	
8	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	108	616,23	308,15	66553	33280	4873	28288	–

				262,96	100,82	28400	10889	–	–	
9	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	86	538,87	455,84	46343	39202	–	15526	–
				83,03	167,71	7141	14423	–	–	
10	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	258	158,31	130,63	40844	33703	–	14070	–
				27,68	48,06	7141	12400	–	–	
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,95	1736		29425		29425	–	–
				–		–		–	–	
12	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	86	470,35	387,31	40450	33309	–	13966	–
				83,03	142,51	7141	12256	–	–	
13	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	258	273,55	232,03	70576	59864	–	23571	–
				41,52	85,37	10712	22026	–	–	
14	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,885	44425		83741		83741	–	–
				–		–		–	–	
15	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % К=4,000;	м кабеля	344	443,28	228,79	152489	78703	16654	60110	–

				166,08	76,61	57132	26354	–	–	
16	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по зданию) НР = 72 % К=4,000;	м кабеля	20	1146,65	631,1	22933	12622	4775	7163	–
					276,8	220,65	5536	4413	–	–	
17	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП) НР = 72 % К=4,000;	м кабеля	40	1146,5	631,05	45860	25242	9546	14325	–
					276,8	220,6	11072	8824	–	–	
18	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,564	2938786		1657475		1657475	–	–
					–		–		–	–	
19	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	32174	23795	257392	190360	600	98706	–
					8304	8832,38	66432	70659	–	–	
20	2930-0001-0001 (пл)	Муфта концевая rek-1НН-4-50/150-А-М ТОО "Казцентрэлектропровод" kстм=1,12;	шт	8	25509		204072		204072	–	–
					–		–		–	–	
21	1308-0103-1703	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=15,000;	м	60	1317,68	202,02	79061	12121	4660	51188	–
					1038	146,92	62280	8815	–	–	

22	2307-0222-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	15	10098		151470		151470	–	–
					–		–		–	–	
23	1308-0303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	6869	16	13738	32	1138	9049	–
					6284	–	12568	–	–	–	
24	2907-0001-0002 (пл)	Рубильник РПС-4 400 А ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	2	20071		40142		40142	–	–
					–		–		–	–	
25	1308-0103-1102	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	98864	44929	98864	44929	16567	38789	–
					37368	16505	37368	16505	–	–	
26	5108-0101-0108 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2022173		2022173		–	–	–
					–		–		–	–	

27	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3545,33	440,67	10636	1322	1010	6319	–
					2768	157,33	8304	472	–	–	
28	2307-0503-0123	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1000/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	5639		16917		16917	–	–
					–		–		–	–	
29	1308-0303-0118	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 1600 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	1	13837	122	13837	122	1147	9073	–
					12568	34	12568	34	–	–	
30	2907-0001-0105 (пл)	Рубильник РПС-10/П УХЛ3 без пл. вст. 1000А ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	65179		65179		65179	–	–
					–		–		–	–	
31	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	21244,5	2821,5	42489	5643	28224	7612	–
					4311	975	8622	1950	–	–	
32	2307-0201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	12412		24824		24824	–	–
					–		–		–	–	
33	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	1363	91,5	2726	183	43	1849	–

				1250	34	2500	68	–	–	
34	2909-0001-0001 (пл)	Трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии переменного тока, непрямого включения, четырехпроводной Дала TX PLC IP П RS CAP4У-Э721 (3x220/380V 5-7,5A) ТОО "корпорация "САЙМАН" К=2,000;	шт	2	45000		90000		90000	–	–
					–		–		–	–	
35	1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	7529,5	119	15059	238	5713	6607	–
					4554	34	9108	68	–	–	
36	2908-0030-3000 (пл)	Автоматический выключатель ВА88-37 400А ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" К=2,000;	шт	2	38539		77078		77078	–	–
					–		–		–	–	
37	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	6	3545,67	440,83	21274	2645	2021	12638	–
					2768	157,5	16608	945	–	–	
38	2307-0503-0118	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 К=2,000;	шт.	6	3210		19260		19260	–	–
					–		–		–	–	
	Итого по смете						**6 560 208**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	458 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	586 371
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	216 165
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 670 671
- оборудование, тенге	2 022 173
Накладные расходы, тенге	486 415
Сметная прибыль (8 %), тенге	336 150

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 4

Локальная смета № 4-1-2

Сети 0,4 кВ (7-этажное здание)

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7751,679**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**821,544**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,586**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	72,9	1320,43	–	96259	–	–	69306	–
					1320,43	–	96259	–	–	–	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	72,9	43,5	43,5	3171	3171	–	854	–
					–	16,27	–	1186	–	–	

3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	145,8	40,27	40,27	5871	5871	–	1582	–
					–	15,07	–	2197	–	–	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	48,6	30,53	30,53	1484	1484	–	400	–
					–	11,42	–	555	–	–	
5	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	243	17,11	17,11	4157	4157	–	1120	–
					–	6,4	–	1555	–	–	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48,6	164,59	77	7999	3742	–	4337	–
					87,59	36,34	4257	1766	–	–	
7	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,084	1220369,05	–	102511	–	88758	10452	–
					163726,19	–	13753	–	–	–	
8	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	84	616,27	308,15	51767	25885	3793	22002	–

				262,96	100,82	22089	8469	–	–	
9	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	141	538,88	455,84	75982	64273	–	25457	–
				83,04	167,72	11709	23648	–	–	
10	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	423	158,31	130,63	66965	55256	–	23069	–
				27,68	48,06	11709	20331	–	–	
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24,3	1736		42185		42185	–	–
				–		–		–	–	
12	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	141	470,36	387,32	66321	54612	–	22897	–
				83,04	142,5	11709	20093	–	–	
13	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	423	273,55	232,03	115711	98148	–	38645	–
				41,52	85,37	17563	36111	–	–	
14	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,703	44425		120081		120081	–	–
				–		–		–	–	
15	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	564	443,28	228,79	250012	129037	27306	98552	–

				166,08	76,61	93669	43209	–	–	
16	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании) НР = 72 % К=4,000;	м кабеля	20	1146,65	631,1	22933	12622	4775	7163	–
					276,8	220,65	5536	4413	–	–	
17	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП) НР = 72 % К=4,000;	м кабеля	40	1146,5	631,05	45860	25242	9546	14325	–
					276,8	220,6	11072	8824	–	–	
18	2306-0137-0733	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,779	2393583		1864601		1864601	–	–
					–		–		–	–	
19	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	32174	23795	257392	190360	600	98706	–
					8304	8832,38	66432	70659	–	–	
20	2930-0001-0001 (пл)	Муфта концевая rek-1НН-4-50/150-А-М ТОО "Казцентрэлектропровод" kстм=1,12;	шт	8	25509		204072		204072	–	–
					–		–		–	–	
21	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21246	2822	21246	2822	14113	3805	–
					4311	974	4311	974	–	–	

22	2307-0506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор								
		шт.	1	474372		474372		474372	–	–
				–		–		–	–	
23	1308-0103-1703	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=15,000;								
		м	60	1317,68	202,02	79061	12121	4660	51188	–
				1038	146,92	62280	8815	–	–	
24	2307-0222-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176								
		шт.	15	10098		151470		151470	–	–
				–		–		–	–	
25	1308-0303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %								
		шт.	2	6869	16	13738	32	1138	9049	–
				6284	–	12568	–	–	–	
26	2907-0001-0002 (пл)	Рубильник РПС-4 400 А ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"								
		шт	2	20071		40142		40142	–	–
				–		–		–	–	

27	1308-0103-1102	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	1	98864	44929	98864	44929	16567	38789	–
					37368	16505	37368	16505	–	–	
28	5108-0101-0108 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	1	2022173		2022173		–	–	–
					–		–		–	–	
29	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3545,33	440,67	10636	1322	1010	6319	–
					2768	157,33	8304	472	–	–	
30	2307-0503-0123	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1000/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	5639		16917		16917	–	–
					–		–		–	–	
31	1308-0303-0118	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 1600 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %								
			шт.	1	13837	122	13837	122	1147	9073	–
					12568	34	12568	34	–	–	

32	2907-0001-0105 (пл)	Рубильник РПС-10/П УХЛ3 без пл. вст. 1000А ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	65179		65179		65179	–	–
					–		–		–	–	
33	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	430,6	14,9	8612	298	2418	4298	–
					294,8	3,65	5896	73	–	–	
34	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	20,4	45		918		918	–	–
					–		–		–	–	
35	1308-0206-2204	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 %	м	20	167,7	7,3	3354	146	528	1968	–
					134	2,7	2680	54	–	–	
36	2306-0201-0404	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,0204	816035		16647		16647	–	–
					–		–		–	–	
37	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	21244,5	2821,5	42489	5643	28224	7612	–
					4311	975	8622	1950	–	–	

38	2307-0201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=2,000;	шт.	2	12412		24824		24824	–	–
					–		–		–	–	
39	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	1363	91,5	2726	183	43	1849	–
					1250	34	2500	68	–	–	
40	2909-0001-0001 (пл)	Трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии переменного тока, непрямого включения, четырехпроводной Дала TX PLC IP П RS CAP4У-Э721 (3x220/380V 5-7,5 A) ТОО "Корпорация "САЙМАН" К=2,000;	шт	2	45000		90000		90000	–	–
					–		–		–	–	
41	1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	7529,5	119	15059	238	5713	6607	–
					4554	34	9108	68	–	–	
42	2908-0030-3000 (пл)	Автоматический выключатель ВА 88-37 400А ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" К=2,000;	шт	2	38539		77078		77078	–	–
					–		–		–	–	
43	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	6	3545,67	440,83	21274	2645	2021	12638	–
					2768	157,5	16608	945	–	–	

44	2307-0503-0118	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 К=2,000;	шт.	6	3210	19260	19260	–	–
					–	–	–	–	

Итого по смете	**7 751 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	548 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	744 361
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272 974
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 420 106
- оборудование, тенге	2 022 173
Накладные расходы, тенге	592 062
Сметная прибыль (8 %), тенге	424 407

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 4

Локальная смета № 4-1-3

Наружное освещение

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-ЭС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3348,617**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**300,314**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,234**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	46,08	1320,42	–	60845	–	–	43808	113025
					1320,42	–	60845	–	–	8372	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	46,08	43,49	43,49	2004	2004	–	540	2748
					–	16,28	–	750	–	204	

3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	92,16	40,27	40,27	3711	3711	–	1000	5088
					–	15,07	–	1389	–	377	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30,72	30,53	30,53	938	938	–	253	1286
					–	11,43	–	351	–	95	
5	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	153,6	17,1	17,1	2627	2627	–	708	3602
					–	6,4	–	983	–	267	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,72	164,58	76,99	5056	2365	–	2741	8421
					87,6	36,33	2691	1116	–	624	
7	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,258	152724,81	–	39403	–	388	29651	74578
					151220,93	–	39015	–	–	5524	
8	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая ф 100 мм (прим.) К=1,020;	м	263,16	1709		449740		449740	–	485719
					–		–		–	35979	

9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,36	1736		26665		26665	–	28798
					–		–		–	2133	
10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	258	332,74	149,21	85846	38495	11644	34597	130078
					138,4	47,85	35707	12345	–	9635	
11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	5	764,8	360,4	3824	1802	1192	1048	5262
					166	125,2	830	626	–	390	
12	2306-0137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,288	293979		84666		84666	–	91439
					–		–		–	6773	
13	1133-0303-0111	Опоры освещения. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м (прим.) НР = 80 %	опора	9	9389,22	6261,33	84503	56352	–	42776	137461
					3127,89	2813,22	28151	25319	–	10182	
14	2911-0001-0001 (пл)	Опора ТАНС.12.035.000 (НПГ-8,0/9,5-02-ц) ТОО "NID" (НИД)	шт	9	135095		1215855		1215855	–	1313123
					–		–		–	97268	
15	2911-0001-0002 (пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-ф1-ц) ТОО "NID" (НИД)	шт	7	14190		99330		99330	–	107276
					–		–		–	7946	
16	2911-0001-0003 (пл)	Кронштейн ТАНС.41.256.000 (1.К2-1,0-1,0/180-ф1-ц) ТОО "NID" (НИД)	шт	2	22024		44048		44048	–	47572

				–		–		–	3524	
17	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) НР = 72 %	м	22,5	476,62	22,36	10724	503	4794	4011	15914
					241,2	6,4	5427	144	–	1179	
18	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	4,5	23018	19,78	103581	89	95780	6170	118531
					1713,78	–	7712	–	–	8780	
19	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	11	5080,82	2599,36	55889	28593	189	31551	94435
					2464,27	1121,09	27107	12332	–	6995	
20	2911-0001-0004 (пл)	Светильник светодиодный GALAD Победа LED-100-ШБ 1/К50 ТОО "NID" (НИД)	шт	11	37825		416075		416075	–	449361
					–		–		–	33286	
21	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по опоре (прим.) НР = 72 %	м кабеля	90	455,5	181,09	40995	16298	6013	17133	62778
					207,6	56,8	18684	5112	–	4650	
22	2306-0131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0918	66898		6141		6141	–	6632
					–		–		–	491	
23	2909-0001-0001 (пл)	Сжим У 734 сеч.16-35 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	9	107		963		963	–	1040
					–		–		–	77	

24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2786	20	25074	180	12627	8832	36618
					1363	–	12267	–	–	2712	
25	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428		3852		3852	–	4160
					–		–		–	308	
26	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	710,5	–	1421	–	10	861	2465
					705,5	–	1411	–	–	183	
27	2909-0001-0002 (пл)	KSC 11-307a (110x150x50 коробка распаячн. о/п) IP 65 Филиал ТОО "Юг-Электрокомплект"	шт	2	559		1118		1118	–	1207
					–		–		–	89	

Итого по смете	**3 348 617**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	239 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 481 090
Накладные расходы, тенге	225 680
Сметная прибыль (8 %), тенге	248 043

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Форма 4

Локальная смета № 5-1-1

Наружные сети телефонизации

Основание: Спецификация оборудования, изделий и материалов 20-18-НСС.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2973,953**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**780,317**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,523**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	51,53	1320,42	–	68041	–	–	48990	126393
					1320,42	–	68041	–	–	9362	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	51,53	43,49	43,49	2241	2241	–	604	3073
					–	16,28	–	839	–	228	

3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	103,06	40,27	40,27	4150	4150	–	1118	5689
					–	15,07	–	1553	–	421	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	32,9	30,55	30,55	1005	1005	–	271	1378
					–	11,43	–	376	–	102	
5	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	164,5	17,11	17,11	2814	2814	–	758	3858
					–	6,4	–	1053	–	286	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32,9	164,59	76,99	5415	2533	–	2935	9018
					87,6	36,32	2882	1195	–	668	
7	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,097	152721,65	–	14814	–	146	11148	28039
					151216,49	–	14668	–	–	2077	
8	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая 110х6,3 (прим.)	м	97	1709		165773		165773	–	179035
					–		–		–	13262	

9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
			м3	5,82	1736		10104		10104	–	10912
					–		–		–	808	
10	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 % К=4,000;								
			колодец	4	46103,25	2976,5	184413	11906	136713	30750	232376
					8948,5	1166,5	35794	4666	–	17213	
11	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (ККС-2 - прим.) К=4,000;								
			м3	2,48	57965		143753		143753	–	155253
					–		–		–	11500	
12	1134-0201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %								
			колодец	1	55532	3380	55532	3380	40173	10111	70894
					11979	1325	11979	1325	–	5251	
13	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (ККС-3-10 - прим.)								
			м3	1,23	57965		71297		71297	–	77001
					–		–		–	5704	
14	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;								
			шт.	20	3574		71480		71480	–	77198

				–		–		–	5718
15 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	10	1098,2	–	10982	–	1022	7570	20036
				996	–	9960	–	–	1484	
16 2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1021		10210		10210	–	11027
				–		–		–	817	
17 1310-0902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе НР = 61 %	шт.	10	516,2	91,9	5162	919	2117	1550	7249
				212,6	41,5	2126	415	–	537	
18 1310-0902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе НР = 61 %	шт.	13	816,77	153,08	10618	1990	4482	3078	14792
				318,92	69,23	4146	900	–	1096	
19 1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна НР = 76 %	шт.	5	1273,4	–	6367	–	1246	3892	11080
				1024,2	–	5121	–	–	821	
20 2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1021		5105		5105	–	5513
				–		–		–	408	
21 1310-0904-0401	Установка оптических сплиттеров конфигурацией 1:2 в ОРШ-22/02 АТС-52 (прим.) НР = 61 % К=5,000;	м шнура	15	55,33	–	830	–	–	506	1443
				55,33	–	830	–	–	107	

22	2903-0001-0001 (пл)	PLC Splitter SC/APC-SC/APC (деление мощности сигнала 1x2) ТОО "Almaty IT telecom"	шт	5	7425		37125		37125	–	40095
					–		–		–	2970	
23	1308-0303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка НР = 72 % К=2,000;	кг	30,9	1489,35	1,81	46021	56	5949	28812	80820
					1295,02	–	40016	–	–	5987	
24	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	10	829		8290		8290	–	8953
					–		–		–	663	
25	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей в здание (прим.) НР = 72 %	проход кабеля	3	1226,33	–	3679	–	1728	1405	5491
					650,33	–	1951	–	–	407	
26	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 % Гр.1310-0904: ктрр1=1,1; В.у.п.11:	м кабеля	97	325,02	90,33	31527	8762	89	16248	51597
					233,77	40,82	22676	3960	–	3822	
27	1310-0904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР = 61 % Гр.1310-0904: ктрр1=1,3; В.у.п.11:	м кабеля	163	476	100,13	77588	16321	151	41781	128919
					374,94	45,26	61116	7377	–	9550	

28	2919-0010-0001 (пл)	Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom"	м	73	172		12556		12556	–	13560
					–		–		–	1004	
29	2919-0010-0002 (пл)	Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom"	м	13	194		2522		2522	–	2724
					–		–		–	202	
30	2919-0010-0003 (пл)	Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-20-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom"	м	272	235		63920		63920	–	69034
					–		–		–	5114	
31	1310-0904-0505	Разварка волокон проложенного кабеля ОКЛ-20 №1,3,5,7,9 на волокна №1,3,5,7,9 вновь прокладываемого кабеля ОКЛ-12, волокна №11,13,15,17,19 на волокна №1,3,5,7 вновь прокладываемого кабеля ОКЛ-8 (прим.) НР = 61 %	муфта	1	167079	117608	167079	117608	13885	43109	227003
					35586	35084	35586	35084	–	16815	
32	1310-0904-0508	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР = 61 %	муфта	1	335480	250182	335480	250182	16498	87498	456816
					68800	74639	68800	74639	–	33838	
33	2919-0010-0004 (пл)	Муфта тупиковая (вертикальная) FOSC 400 S 8 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	1	46161		46161		46161	–	49854
					–		–		–	3693	

34	1310-0904-0508	Разварка оптических волокон № 1,3,5,7,9,11,13,15,17 кабеля ОКЛ-20 на оптические волокна № 65,67,69,71,73,75,77,79,81 распределительного кабеля ОКЛ-96 PON 22/02/(1-7) (прим.) НР = 61 %								
			муфта	1	335480	250182	335480	250182	16498	87498	456816
					68800	74639	68800	74639	–	33838	
35	1310-0904-0702	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	1	20969	13259	20969	13259	–	6434	29595
					7710	2837	7710	2837	–	2192	
36	1310-0904-0902	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях НР = 61 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
			участок	1	29045	18369	29045	18369	–	8910	40991
					10676	3931	10676	3931	–	3036	
37	1310-0904-0703	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	1	30220	18951	30220	18951	–	9348	42733
					11269	4055	11269	4055	–	3165	
38	1310-0904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях НР = 61 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
			участок	1	41552	26131	41552	26131	–	12817	58719
					15421	5591	15421	5591	–	4350	

39	1310-0904-0705	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	1	47600	30400	47600	30400	–	14460	67025
					17200	6505	17200	6505	–	4965	
40	1310-0904-0905	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях НР = 61 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	участок	1	65249	41525	65249	41525	–	19891	91951
					23724	8885	23724	8885	–	6811	

Итого по смете	**2 973 953**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	540 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	822 684
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	888 993
Накладные расходы, тенге	501 492
Сметная прибыль (8 %), тенге	220 292

Составил _____ Гроня Л. Н.

Проверил _____ Моисеенко Т. А.

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Форма 4

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Основание: Спецификация НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9666,405**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1090,167**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,894**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1105	163,49	154,66	180651	170897	–	38166	236322
					8,83	39,14	9754	43255	–	17505	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	34,2	1584,5	–	54190	–	–	39017	100664
					1584,5	–	54190	–	–	7457	

3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	299,3	206,42	195,28	61781	58446	–	13052	80820
					11,14	49,43	3335	14793	–	5987	
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,3	3330,11	–	30970	–	–	22298	57529
					3330,11	–	30970	–	–	4261	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	53,8	50,84	50,84	2735	2735	–	737	3750
					–	19,01	–	1023	–	278	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	107,6	43,49	43,49	4680	4680	–	1261	6416
					–	16,27	–	1751	–	475	
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1025,3	30,54	30,54	31315	31315	–	8437	42932
					–	11,43	–	11718	–	3180	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	113,9	818,62	–	93241	–	–	67134	173205

				818,62	–	93241	–	–	12830	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	229,3	35,63	35,63	8169	8169	–	2201	11200
				–	13,33	–	3057	–	830	
10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	25,5	1286,24	–	32799	–	–	23615	60927
				1286,24	–	32799	–	–	4513	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	478,2	164,58	76,99	78702	36817	–	42666	131077
				87,59	36,33	41885	17373	–	9709	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	25,4	3153,58	159,72	80101	4057	48504	28482	117270
				1084,25	48,43	27540	1230	–	8687	
13	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2077,67	83	6233	249	982	5076	12214
				1667,33	41,67	5002	125	–	905	
14	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	69088		207264		207264	–	223845
				–		–		–	16581	
15	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	3	6175		18525		18525	–	20007

				–		–		–	1482	
16	1122-0901-0101	Вентили диаметром 25 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1106,5	27,5	2213	55	–	2164	4727
					1079	14	2158	28	–	350	
17	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977		1954		1954	–	2110
					–		–		–	156	
18	2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2010		20100		20100	–	21708
					–		–		–	1608	
19	2302-0103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	552		552		552	–	596
					–		–		–	44	
20	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2345		4690		4690	–	5065
					–		–		–	375	
21	2302-0103-0109	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2010		8040		8040	–	8683
					–		–		–	643	

22	2302-0103-0104	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	552		552		552	–	596
					–		–		–	44	
23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, муфты, отводы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1456,36	929,73	16020	10227	–	8592	26581
					526,64	262,36	5793	2886	–	1969	
24	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1064		3192		3192	–	3447
					–		–		–	255	
25	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	547		547		547	–	591
					–		–		–	44	
26	2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110	шт.	5	2175		10875		10875	–	11745
					–		–		–	870	
27	2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1314		2628		2628	–	2838
					–		–		–	210	
28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройники). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,009	1395333,33	518444,44	12558	4666	3237	5992	20034
					517222,22	155333,33	4655	1398	–	1484	

29	1109-0701-0131	Тройники. Изготовление по месту НР = 69 %	т конструкций	0,0027	624814,81	76666,67	1687	207	778	495	2357
					260000	5925,93	702	16	–	175	
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройник). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0027	1395185,19	518148,15	3767	1399	972	1797	6009
					517037,04	155185,19	1396	419	–	445	
31	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,042	334095,24	2904,76	14032	122	11862	2088	17410
					48761,9	1452,38	2048	61	–	1290	
32	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	49253	184	49253	184	46961	2168	55535
					2108	82	2108	82	–	4114	
33	1122-0301-0108	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,017	1538470,59	706411,76	26154	12009	1139	16854	46449
					765058,82	236352,94	13006	4018	–	3441	
34	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17	22493		382381		382381	–	412971
					–		–		–	30590	
35	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,017	4224411,76	309294,12	71815	5258	58425	9018	87300

				478352,94	57470,59	8132	977	–	6467	
36 1122-1401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	17	1445,65	7,59	24576	129	4589	19699	47817
				1168,12	2,35	19858	40	–	3542	
37 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,207	366120,77	107352,66	75787	22222	677	58848	145406
				255497,58	31661,84	52888	6554	–	10771	
38 2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	226,24	1229		278049		278049	–	300293
				–		–		–	22244	
39 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,224	68727,68	–	15395	–	2036	13225	30910
				59638,39	–	13359	–	–	2290	
40 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	304000	75000	912	225	3	743	1787
				228000	22000	684	66	–	132	
41 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,03	181		548		548	–	592
				–		–		–	44	
42 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,003	62000	–	186	–	7	177	392

				59666,67	–	179	–	–	29	
43 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0136	484485,29	86985,29	6589	1183	162	5636	13203
				385588,24	33014,71	5244	449	–	978	
44 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	13,6544	2150		29357		29357	–	31706
				–		–		–	2349	
45 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0136	64705,88	–	880	–	69	803	1818
				59632,35	–	811	–	–	135	
46 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0136	1119411,76	37205,88	15224	506	11000	3691	20428
				273382,35	735,29	3718	10	–	1513	
47 1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2	682,5	–	1365	–	–	1037	2594
				682,5	–	1365	–	–	192	
48 2401-0107-0502	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,02	110755		2215		2215	–	2392
				–		–		–	177	
49 1110-0201-0101	Крышки деревянные. Укладка НР = 90 %	м2	0,3	3646,67	126,67	1094	38	991	74	1261

				216,67	56,67	65	17	–	93	
50	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,3	4620	13,33	1386	4	1078	275	1794
					1013,33	6,67	304	2	–	133	
51	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих, д=1,5м НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	23083,67	9362,81	101799	41290	13466	63600	178631
					10667,35	3900	47043	17199	–	13232	
52	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3749		11247		11247	–	12147
					–		–		–	900	
53	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14451		43353		43353	–	46821
					–		–		–	3468	
54	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18319		73276		73276	–	79138
					–		–		–	5862	

55	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	4	3574		14296		14296	–	15440
					–		–		–	1144	
56	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	26328		78984		78984	–	85303
					–		–		–	6319	
57	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	24568		24568		24568	–	26533
					–		–		–	1965	
58	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	21773		43546		43546	–	47030
					–		–		–	3484	
59	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих, д=2,0м НР = 99 %								
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,16	23083,8	9362,5	49861	20223	6596	31151	87493
					10667,59	3900	23042	8424	–	6481	

60	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	1	3749	3749	3749	–	4049
					–	–	–	300	
61	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	2	22636	45272	45272	–	48894
					–	–	–	3622	
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	1	29565	29565	29565	–	31930
					–	–	–	2365	
63	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	1	3574	3574	3574	–	3860
					–	–	–	286	
64	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	45552	45552	45552	–	49196
					–	–	–	3644	

65	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	46476		46476		46476	–	50194
					–		–		–	3718	
66	1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	0,147	30537,41	2170,07	4489	319	3208	963	5888
					6544,22	496,6	962	73	–	436	
67	2113-0814-2208	Скобы ходовые									
			шт.	25	595		14875		14875	–	16065
					–		–		–	1190	
68	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013								
			комплект	2	42266		84532		84532	–	91295
					–		–		–	6763	
69	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013								
			комплект	2	19063		38126		38126	–	41176
					–		–		–	3050	

70	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,14	1659,76	66,96	16830	679	6402	8237	27072
					961,44	53,94	9749	547	–	2005	
71	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	0,304	7131,58	1746,71	2168	531	635	1160	3594
					3296,05	763,16	1002	232	–	266	
72	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1,9	1524,21	3,16	2896	6	2530	392	3551
					189,47	1,58	360	3	–	263	
73	1106-0301-0407	Детали закладные . Установка НР = 91 %	т	0,11707	677082,09	1341,08	79266	157	49624	26894	114653
					251857,86	589,39	29485	69	–	8493	
74	1113-0301-1707	Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. НР = 69 % К=2,000;	м2	1,2	1602,5	23,33	1923	28	1587	213	2307
					256,67	–	308	–	–	171	
75	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) , диаметр 90 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8248	4258	8248	4258	832	4505	13773
					3158	1393	3158	1393	–	1020	
76	1106-0701-0202	Обойма. Устройство НР = 91 %	м3	0,047	25510,64	3978,72	1199	187	768	259	1575

				5191,49	872,34	244	41	–	117	
77	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	63	528,76	377,6	33312	23789	–	16239	53515
					151,16	87,51	9523	5513	–	3964	
78	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,130;	м3 конструкции	81,9	2963,21	1258,21	242687	103047	–	199096	477126
					1705,01	545,89	139640	44708	–	35343	
79	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	94,5	3219,51	1081,49	304244	102201	188095	40486	372308
					147,6	249,09	13948	23539	–	27578	
80	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	630	1456,24	118,5	917434	74658	807499	64124	1060083
					56	38,25	35277	24097	–	78525	
81	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	1260	123,11	3,9	155114	4914	149791	2681	170419
					0,32	1,65	409	2073	–	12624	

82	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	630	1666,72	100,4	1050036	63251	957488	53343	1191649
					46,5	31,9	29297	20095	–	88270	
83	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	5040	189,95	0,02	957351	103	956620	678	1034671
					0,12	–	628	–	–	76642	
84	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	630	1844,65	100,4	1162129	63251	1069581	53343	1312710
					46,5	31,9	29297	20095	–	97238	
85	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1260	212,23	0,02	267416	27	267232	170	288993
					0,12	–	157	–	–	21407	
	Итого по смете						**9 666 405**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						810 718				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	878 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	279 449
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 247 886
Накладные расходы, тенге	1 013 052
Сметная прибыль (8 %), тенге	716 031

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Форма 4

Локальная смета № 6-2-1

Наружные сети канализации

Основание: Спецификация НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**12714,538**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1138,343**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,918**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	227,9	163,49	154,66	37259	35247	–	7872	48741
					8,83	39,14	2012	8921	–	3610	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7	1584,57	–	11092	–	–	7986	20604
					1584,57	–	11092	–	–	1526	

3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	584,8	206,42	195,28	120714	114197	–	25503	157914
					11,14	49,43	6517	28904	–	11697	
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	18,1	3330,17	–	60276	–	–	43399	111969
					3330,17	–	60276	–	–	8294	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	137,8	50,83	50,83	7004	7004	–	1887	9602
					–	19,02	–	2621	–	711	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	275,6	43,49	43,49	11987	11987	–	3229	16433
					–	16,27	–	4485	–	1217	
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	211,4	30,54	30,54	6457	6457	–	1740	8853
					–	11,43	–	2416	–	656	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	23,5	818,64	–	19238	–	–	13851	35736

				818,64	–	19238	–	–	2647	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	418,6	35,63	35,63	14913	14913	–	4018	20445
					–	13,33	–	5580	–	1514	
10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	46,5	1286,24	–	59810	–	–	43063	111103
					1286,24	–	59810	–	–	8230	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	673,4	164,58	76,99	110828	51846	–	60082	184583
					87,59	36,33	58982	24465	–	13673	
		Итого по разделу 1					**725 983**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					217 927				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					241 651				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					77 392				
		Накладные расходы, тенге					212 630				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 775				
	Раздел 2 Канализация К1										
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	19,1	3153,51	159,69	60232	3050	36473	21418	88182
					1084,24	48,43	20709	925	–	6532	
13	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1763	480334,66	151922,86	84683	26784	1507	63737	160294
					319863,87	45314,8	56392	7989	–	11874	

14	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;								
			м	178,063	1779		316774		316774	–	342116
					–		–		–	25342	
15	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73								
			шт.	8	453		3624		3624	–	3914
					–		–		–	290	
16	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты защитные. Установка НР = 99 %								
			шт.	34	1456,32	929,71	49515	31610	–	26559	82160
					526,62	262,41	17905	8922	–	6086	
17	2302-0304-2613	Муфта защитная, DN 160								
			шт.	26	3806		98956		98956	–	106872
					–		–		–	7916	
18	2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110								
			шт.	8	2175		17400		17400	–	18792
					–		–		–	1392	
19	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %								
			м3 конструкций колодца	17,74	31597,24	7241,49	560535	128464	214203	268863	895750
					12281,17	3027,68	217868	53711	–	66352	

20	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	14	14451	202314	202314	–	218499
					–	–	–	16185	
21	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	13	18319	238147	238147	–	257199
					–	–	–	19052	
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	17	3574	60758	60758	–	65619
					–	–	–	4861	
23	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	13	26328	342264	342264	–	369645
					–	–	–	27381	
24	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	2	21773	43546	43546	–	47030
					–	–	–	3484	

25	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	11	24568		270248		270248	–	291868
					–		–		–	21620	
26	1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	0,098	30530,61	2163,27	2992	212	2139	642	3925
					6540,82	500	641	49	–	291	
27	2113-0814-2208	Скобы ходовые									
			шт.	67	595		39865		39865	–	43054
					–		–		–	3189	
28	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013									
			комплект	11	42266		464926		464926	–	502120
					–		–		–	37194	
29	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013									
			комплект	2	19063		38126		38126	–	41176
					–		–		–	3050	
30	1106-0301-0407	Детали закладные . Установка НР = 91 %	т	0,40105	677072,68	1336,49	271540	536	169997	92131	392765

				251856,38	588,46	101007	236	–	29094	
31 1113-0301-1707	Поверхности металлические . Окраска огнезащитными составами. НР = 69 % К=2,000;	м2	1,9	1603,16	23,16	3046	44	2514	337	3654
				256,84	0,53	488	1	–	271	
32 1106-0701-0202	Обойма. Устройство НР = 91 %	м3	0,299	25501,67	3976,59	7625	1189	4886	1643	10009
				5183,95	852,84	1550	255	–	741	
33 1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	0,304	7131,58	1746,71	2168	531	635	1160	3594
				3296,05	763,16	1002	232	–	266	
34 1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	3,8	1524,47	2,89	5793	11	5061	784	7103
				189,74	1,32	721	5	–	526	
35 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) , диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети НР = 99 %	врезка	1	14448	7272	14448	7272	2686	6731	22873
				4490	2309	4490	2309	–	1694	
36 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,9	2775,1	–	13598	–	–	9791	25260
				2775,1	–	13598	–	–	1871	
37 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4,9	1286,33	–	6303	–	–	4538	11708

				1286,33	–	6303	–	–	867	
38	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	47	528,77	377,6	24852	17747	–	12115	39924
					151,17	87,51	7105	4113	–	2957	
39	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,130;	м3 конструкции	61,1	2963,22	1258,22	181053	76877	–	148532	355952
					1705,01	545,89	104176	33354	–	26367	
40	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	70,5	3219,5	1081,49	226975	76245	140324	30203	277752
					147,6	249,08	10406	17560	–	20574	
41	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	470	1456,24	118,5	684435	55696	602421	47839	790856
					56	38,25	26318	17977	–	58582	
42	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	940	123,11	3,9	115720	3666	111749	1999	127137
					0,32	1,64	305	1546	–	9418	

43	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	470	1666,72	100,4	783360	47187	714317	39797	889010
					46,5	31,9	21856	14993	–	65853	
44	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	3760	189,95	0,02	714214	77	713669	505	771897
					0,12	–	468	–	–	57178	
45	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	470	1844,65	100,4	866985	47187	797942	39797	979325
					46,5	31,9	21856	14993	–	72543	
46	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	940	212,24	0,02	199501	20	199364	126	215597
					0,12	–	117	–	–	15970	
		Итого по разделу 2					**8 462 631**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					635 281				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				524 405				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				179 170				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 856 835				
		Накладные расходы, тенге				819 247				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				626 863				

Раздел 3 Канализация К3

47	1109-0202-0101	Жироуловитель. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,684	86387,43	33160,82	59089	22682	14912	19417	84786
					31425,44	9714,91	21495	6645	–	6280	
48	5823-1000-1000 (пл) (об)	Жироуловитель ЭКО-Ж-2,6 вертикальный, производительностью 2,6л/с., д=1500мм, Н1=1600мм, Н2=1500мм, вес сухой установки 342кг. ТОО "PALLADIUM"	шт	2	1718924		3437848		–	–	3437848
					–		–		3437848	–	
49	1122-0301-0103	Сальники стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	535000	112500	214	45	5	179	424
					410000	42500	164	17	–	31	
50	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,4	2023		809		809	–	874
					–		–		–	65	
51	1122-0301-0105	Сальники стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	840000	240000	336	96	21	249	632
					547500	82500	219	33	–	47	

52	2301-0201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	0,4	3148	1259	1259	–	1360
					–	–	–	101	

Итого по разделу 3	**3 525 924**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 878
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 006
- оборудование, тенге	3 437 848
Накладные расходы, тенге	19 845
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 524

Итого по смете	**12 714 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	875 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	788 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	263 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 873 841
- оборудование, тенге	3 437 848
Накладные расходы, тенге	1 051 722
Сметная прибыль (8 %), тенге	687 162

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Наружные тепловые сети

Форма 4

Локальная смета № 6-3-1

Тепловая сеть.

Основание: Спецификация ТС, АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**83449,838**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**6147,874**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,769**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2503,3	163,49	154,66	409253	387155	–	86464	535374
					8,83	39,14	22098	97991	–	39657	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	77,4	1584,51	–	122641	–	–	88302	227818
					1584,51	–	122641	–	–	16875	

3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1929,2	206,42	195,28	398223	376725	–	84131	520942
					11,14	49,43	21498	95351	–	38588	
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	59,7	3330,15	–	198810	–	–	143143	369309
					3330,15	–	198810	–	–	27356	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	981,7	50,83	50,83	49900	49900	–	13445	68413
					–	19,02	–	18673	–	5068	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1963,4	43,49	43,49	85394	85394	–	23008	117074
					–	16,28	–	31955	–	8672	
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2322,6	30,54	30,54	70937	70937	–	19112	97253
					–	11,43	–	26545	–	7204	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	258,1	818,62	–	211287	–	–	152127	392487

				818,62	–	211287	–	–	29073	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	906,5	35,62	35,62	32294	32294	–	8701	44275
					–	13,33	–	12085	–	3280	
10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	100,7	1286,23	–	129523	–	–	93257	240602
					1286,23	–	129523	–	–	17822	
		Итого по разделу 1					**2 613 547**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					705 857				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 002 405				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					282 600				
		Накладные расходы, тенге					711 690				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 595				

<u>Раздел 2 Подземная прокладка теплосети в канале</u>

2.1 Подземная прокладка теплосети (в канале)

11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	113,33	18283,08	1094,47	2072021	124036	1799732	160788	2411434
					1308,15	250,92	148253	28437	–	178625	
12	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	318,78	11457,31	2769,73	3652361	882933	1394737	1962731	6064299
					4312,35	905,45	1374691	288640	–	449207	

13	2104-0303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=85,000;	м3	15,3	77937		1192436		1192436	–	1287831
					–		–		–	95395	
14	2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	140,64	74666		10501026		10501026	–	11341108
					–		–		–	840082	
15	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	99,8	75759		7560748		7560748	–	8165608
					–		–		–	604860	
16	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	318,78	270		86071		86071	–	92957
					–		–		–	6886	
17	1106-0401-0101	Монолитные участки МУ бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	26755,56	1291,67	9632	465	7841	1313	11821
					3683,33	325	1326	117	–	876	
18	1107-0202-0104	Балки. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	4615,83	1355,67	27695	8134	1867	23779	55592

				2949	409,67	17694	2458	–	4118	
19	2104-0304-0102	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	6	9070		54420		54420	–	58774
					–		–		–	4354	
20	1106-0401-0101	Углы поворота УП1, УП2. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	26758,33	1291,67	6422	310	5228	875	7881
					3683,33	325	884	78	–	584	
21	1108-0201-0109	Углы поворота УП6, УП7, УП8, УП9, УП10, УП11 из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,33	30541,35	2168,42	40620	2884	29031	8712	53279
					6545,11	498,5	8705	663	–	3947	
22	1108-0101-0305	Деформационный шов. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	3	2219,67	39,67	6659	119	4626	1801	9137
					638	7,67	1914	23	–	677	
23	1108-0201-0109	Стены деформационного шва из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,097	30536,08	2164,95	2962	210	2117	635	3885
					6546,39	494,85	635	48	–	288	
24	1111-0101-0209	Обетонирование деформационного шва . Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,18	21833,33	5,56	3930	1	3229	658	4955
					3888,89	–	700	–	–	367	
25	1101-0205-0501	Лотки. Засыпка вручную песком НР = 72 %	м3 грунта	517,1	2554,63	–	1320997	–	897686	304784	1755843
					818,63	–	423311	–	–	130062	

26	1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	1,238	1458584,81	594180,94	1805728	735596	32972	1220750	3268596
					837770,6	158256,06	1037160	195921	–	242118	
27	2301-0402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1238	12408		15361104		15361104	–	16589992
					–		–		–	1228888	
28	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,028	1234178,57	502964,29	34557	14083	597	23366	62557
					709892,86	133035,71	19877	3725	–	4634	
29	2301-0402-0207	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	28	8773		245644		245644	–	265296
					–		–		–	19652	
30	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,151	1101079,47	467675,5	166263	70619	1897	112344	300896
					620841,06	130675,5	93747	19732	–	22289	

31	2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,010;							
			м	152,51	7480	1140775	1140775	–	1232037
					–	–	–	91262	
32	2924-2000-1300 (пл)	Неподвижная опора Ст133х4,0-340х16-2-ППУ-ПЭ ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	18	115211	2073798	2073798	–	2239702
					–	–	–	165904	
33	2924-0100-0300 (пл)	Неподвижная опора Ст89х4,0-295х16-2-ППУ-ПЭ ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	66704	266816	266816	–	288161
					–	–	–	21345	
34	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У (прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	6	44631	267786	267786	–	289209
					–	–	–	21423	
35	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х4-115°-2-ППУ-ПЭ-У (прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	44631	89262	89262	–	96403
					–	–	–	7141	
36	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х4-129°-2-ППУ-ПЭ-У (прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	2	44631	89262	89262	–	96403
					–	–	–	7141	
37	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х4-178°-2-ППУ-ПЭ-У (прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	6	44631	267786	267786	–	289209
					–	–	–	21423	
38	2302-0201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У (прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	6	27633	165798	165798	–	179062
					–	–	–	13264	

39	2924-2000-2840 (пл)	Концевой элемент трубопровода 133/250 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	8	106755		854040		854040	–	922363
					–		–		–	68323	
40	2924-0100-0310 (пл)	Концевой элемент трубопровода 108/200 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	94012		376048		376048	–	406132
					–		–		–	30084	
41	2924-0100-0320 (пл)	Концевой элемент трубопровода 89/160 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	88768		355072		355072	–	383478
					–		–		–	28406	
42	2924-1000-0111 (пл)	Комплект изоляции стыка 133/250 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	138	13897		1917786		1917786	–	2071209
					–		–		–	153423	
43	2924-0100-0320 (пл)	Комплект изоляции стыка 108/200 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	3	9898		29694		29694	–	32070
					–		–		–	2376	
44	2924-0110-0340 (пл)	Комплект изоляции стыка 89/180 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	17	8115		137955		137955	–	148991
					–		–		–	11036	
45	1124-0104-0102	Компенсаторы двухсильфонные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	10	15765,4	7946,1	157654	79461	3618	94810	272661
					7457,5	2119,3	74575	21193	–	20197	

46	2924-0100-0360 (пл)	Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-125-260-ОДК ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	10	651737		6517370		6517370	–	7038760
					–		–		–	521390	
47	1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	16	1098,25	–	17572	–	1636	12111	32058
					996	–	15936	–	–	2375	
48	2924-2000-2300 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-180 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	5900		23600		23600	–	25488
					–		–		–	1888	
49	2924-0100-0370 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-200 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	6359		25436		25436	–	27471
					–		–		–	2035	
50	2924-0100-0380 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-250 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	8	7604		60832		60832	–	65699
					–		–		–	4867	
51	2111-0404-0202	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3 К=32,000;	м2	76,8	1409		108211		108211	–	116868
					–		–		–	8657	
52	1116-0401-0208	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	1,2	7705,83	135	9247	162	6370	2700	12903
					2262,5	33,33	2715	40	–	956	

53	1116-0401-0209	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	1,2	14715	216,67	17658	260	14160	3244	22574
					2698,33	60	3238	72	–	1672	
54	2301-0201-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 (ребро) К=2,000;	м	0,02	18372		367		367	–	396
					–		–		–	29	
55	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 (ребро) К=2,000;	м	0,02	22493		450		450	–	486
					–		–		–	36	
56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (упор) К=2,000;	т	0,0056	230520		1291		1291	–	1394
					–		–		–	103	
57	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	3002	–	6004	–	–	5884	12839
					3002	–	6004	–	–	951	
58	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,16	13870		2219		2219	–	2397
					–		–		–	178	
59	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 К=2,000;	т	0,003	133450		400		400	–	432

				–		–		–	32	
60	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=2,000;	м3	0,16	34649		5544		5544	–	5988
					–		–		–	444	
61	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	2	3828,5	–	7657	–	–	7504	16374
					3828,5	–	7657	–	–	1213	
62	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,2	13870		2774		2774	–	2996
					–		–		–	222	
63	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 К=2,000;	т	0,0048	133450		641		641	–	692
					–		–		–	51	
64	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=2,000;	м3	0,2	34649		6930		6930	–	7484
					–		–		–	554	
65	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,040;	м3 конструкции	30	2963,2	1258,2	88896	37746	–	72929	174771
					1705	545,9	51150	16377	–	12946	

66	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	112,5	3219,52	1081,49	362196	121668	223923	48197	443224
					147,6	249,08	16605	28022	–	32831	
67	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	750	1844,65	100,4	1383487	75299	1273311	63505	1562751
					46,5	31,9	34877	23924	–	115759	
		Итого по разделу 2					**70 332 876**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 341 654				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 153 986				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					629 470				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 493 970				
		Накладные расходы, тенге					4 133 420				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 209 846				
	Раздел 3 Неподвижные опоры										
68	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 % К=9,000;	м3 конструкции	13,5	30128,52	612,44	406735	8268	261229	164061	616460
					10165,78	133,11	137238	1797	–	45664	
69	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,52704	254487		134125		134125	–	144855

				–		–		–	10730	
70	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 25 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	1,22112	254487		310759		310759	–	335620
					–		–		–	24861	
71	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,61	879,57	18,74	11971	255	7783	3693	16917
					288,98	2,79	3933	38	–	1253	
3.2 Н10, Н11											
72	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 % К=2,000;	м3 конструкции	2,48	30129,03	612,9	74720	1520	47989	30138	113247
					10165,73	133,06	25211	330	–	8389	
73	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,12038	254487		30635		30635	–	33086
					–		–		–	2451	
74	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 25 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,2756	254487		70137		70137	–	75748
					–		–		–	5611	

75	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,38	879,88	18,93	2974	64	1933	917	4202
					289,05	2,66	977	9	–	311	
		Итого по разделу 3					**1 340 135**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					167 359				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 107				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 174				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					864 590				
		Накладные расходы, тенге					198 809				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					99 270				

Раздел 4 Теплофикационные камеры УТ-1

76	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	13,9	242,09	31,73	3365	441	1865	1153	4879
					76,19	12,09	1059	168	–	361	
77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,11	19830,63	1093,69	22012	1214	19346	1575	25474
					1308,11	251,35	1452	279	–	1887	
78	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	12,992	15977,14	3551,96	207575	46147	22288	182544	421329
					10709,67	1197,51	139140	15558	–	31210	
79	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (днище)	м3	2	19113		38226		38226	–	41284

				_____	_____	_____	_____	
				–	–	–	3058	
80	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04333	254487	11027	11027	–	11909
					_____	_____	_____	_____	
					–	–	–	882	
81	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=38,000;	м3	7,4252	24300	180432	180432	–	194867
					_____	_____	_____	_____	
					–	–	–	14435	
82	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,4252	270	2005	2005	–	2165
					_____	_____	_____	_____	
					–	–	–	160	
83	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (монолитные заделки)	м3	2,02	15589	31490	31490	–	34009
					_____	_____	_____	_____	
					–	–	–	2519	
84	2104-0302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	15408	30816	30816	–	33281
					_____	_____	_____	_____	
					–	–	–	2465	

85	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=4,000;						
			м3	0,44	75759	33334	33334	–	36001
					–	–	–	2667	
86	2104-0304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92						
			шт.	1	23650	23650	23650	–	25542
					–	–	–	1892	
87	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	2	3749	7498	7498	–	8098
					–	–	–	600	
88	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	2	3574	7148	7148	–	7720
					–	–	–	572	
89	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=2,000;						
			м3	0,302	73868	22308	22308	–	24093
					–	–	–	1785	
90	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,322	270	357	357	–	386
					–	–	–	29	

91	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22021		44042		44042	–	47565
					–		–		–	3523	
92	1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР = 91 %	т	0,02784	253196,84	1329,02	7049	37	–	6395	14520
					251867,82	574,71	7012	16	–	1076	
93	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	16	595		9520		9520	–	10282
					–		–		–	762	
94	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) НР = 91 %	т	0,0357	450672,27	1344,54	16089	48	15133	845	18289
					25434,17	588,24	908	21	–	1355	
95	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	91,11	1,11	82	1	39	29	120
					46,67	–	42	–	–	9	
96	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,8	85	1,67	153	3	101	34	202
					27,22	–	49	–	–	15	
97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,4	769,63	28,7	4156	155	2065	1894	6534
					358,52	14,63	1936	79	–	484	
98	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-5,4	104,81	5	-566	-27	-515	-35	-649

				4,44	2,41	-24	-13	–	-48	
99	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	1516,3	80,93	8188	437	3964	3624	12757
				701,3	12,59	3787	68	–	945	
100	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	945,56	40,19	5106	217	2604	2185	7874
				423,15	7,22	2285	39	–	583	
101	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,4	982,78	96,67	5307	522	2822	2036	7930
				363,52	37,59	1963	203	–	587	
102	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=17,000;	м2 покрытия	91,8	92,77	4,22	8516	387	7168	1093	10378
				10,47	2,2	961	202	–	769	
103	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,2	1659,66	66,93	58420	2356	22222	28594	93975
				961,42	53,98	33842	1900	–	6961	

104	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	2,4	2219,17	39,58	5326	95	3700	1441	7308
					637,92	7,5	1531	18	–	541	
105	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,15	30546,67	2166,67	4582	325	3275	983	6010
					6546,67	500	982	75	–	445	
		Итого по разделу 4					**1 114 132**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					196 925				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 358				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 613				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					547 930				
		Накладные расходы, тенге					234 390				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					82 529				

Раздел 5 Теплофикационные камеры УТ-2

106	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	11,1	242,16	31,8	2688	353	1489	923	3900
					76,22	12,25	846	136	–	289	
107	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	19831,11	1094,44	17848	985	15686	1277	20655
					1307,78	251,11	1177	226	–	1530	
108	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	7,36	15041,17	1166,03	110703	8582	30656	87117	213646

				9709,92	321,06	71465	2363	–	15826	
109	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,1	20459		124800		124800	–	134784
					–		–		–	9984	
110	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4976	254487		126633		126633	–	136764
					–		–		–	10131	
111	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07325	230520		16886		16886	–	18237
					–		–		–	1351	
112	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01686	230520		3887		3887	–	4198
					–		–		–	311	
113	2104-0302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	15408		30816		30816	–	33281
					–		–		–	2465	

114	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=4,000;						
			м3	0,44	75759	33334	33334	–	36001
					–	–	–	2667	
115	2104-0304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92						
			шт.	1	23650	23650	23650	–	25542
					–	–	–	1892	
116	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	2	3749	7498	7498	–	8098
					–	–	–	600	
117	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	2	3574	7148	7148	–	7720
					–	–	–	572	
118	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,26	270	340	340	–	367
					–	–	–	27	
119	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22021	44042	44042	–	47565
					–	–	–	3523	

120	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
			т	0,00882	229990		2029		2029	–	2191
					–		–		–	162	
121	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;								
			т	0,0246	218353		5371		5371	–	5801
					–		–		–	430	
122	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,00738	230520		1701		1701	–	1837
					–		–		–	136	
123	1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР = 91 %	т	0,02436	253160,92	1313,63	6167	32	–	5596	12704
					251847,29	574,71	6135	14	–	941	
124	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	14	595		8330		8330	–	8996
					–		–		–	666	
125	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) НР = 91 %	т	0,0357	450672,27	1344,54	16089	48	15133	845	18289
					25434,17	588,24	908	21	–	1355	
126	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	91,11	1,11	82	1	39	29	120
					46,67	–	42	–	–	9	

127	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,8	85	1,67	153	3	101	34	202
					27,22	–	49	–	–	15	
128	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,4	769,63	28,7	4156	155	2065	1894	6534
					358,52	14,63	1936	79	–	484	
129	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-5,4	104,81	5	-566	-27	-515	-35	-649
					4,44	2,41	-24	-13	–	-48	
130	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	1516,3	80,93	8188	437	3964	3624	12757
					701,3	12,59	3787	68	–	945	
131	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	945,56	40,19	5106	217	2604	2185	7874
					423,15	7,22	2285	39	–	583	
132	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,4	1035	96,67	5589	522	3104	2036	8235
					363,52	37,59	1963	203	–	610	

133	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=17,000;	м2 покрытия	91,8	101,48	4,22	9316	387	7968	1093	11242
					10,47	2,2	961	202	–	833	
134	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,8	1659,65	66,93	37840	1526	14394	18521	60870
					961,4	53,99	21920	1231	–	4509	
135	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	4,8	2219,38	39,58	10653	190	7401	2882	14618
					637,92	7,71	3062	37	–	1083	
136	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,3	30540	2166,67	9162	650	6548	1965	12017
					6546,67	496,67	1964	149	–	890	

Итого по разделу 5	**874 396**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 476
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	547 102
Накладные расходы, тенге	129 986
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 771

Раздел 6 Теплофикационная камера ТК542-34

137	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	32	242,09	31,72	7747	1015	4293	2659	11238
					76,22	12,19	2439	390	–	832	
138	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,75	19830,91	1094,18	54535	3009	47929	3901	63111
					1308	250,91	3597	690	–	4675	
139	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	23,535	15977,18	3551,94	376023	83595	40376	330678	763237
					10709,67	1197,54	252052	28184	–	56536	
140	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (днище)	м3	5,096	19471		99224		99224	–	107162
					–		–		–	7938	
141	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12605	269737		34000		34000	–	36720
					–		–		–	2720	
142	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,685	24300		211046		211046	–	227930
					–		–		–	16884	
143	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	23927		25985		25985	–	28064

				–	–	–	2079	
144	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,771	270	2638	2638	–	2849
				–	–	–	211	
145	2102-0101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (монолитные заделки)	м3	1,81	15876	28736	28736	–	31035
				–	–	–	2299	
146	2104-0304-0108	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	2	87128	174256	174256	–	188196
				–	–	–	13940	
147	2104-0302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	26540	106160	106160	–	114653
				–	–	–	8493	
148	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=9,000;	м3	1,44	75759	109093	109093	–	117820
				–	–	–	8727	

149	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	4	3749	14996	14996	–	16196
					–	–	–	1200	
150	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90						
			шт.	4	3574	14296	14296	–	15440
					–	–	–	1144	
151	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,411	73868	30360	30360	–	32789
					–	–	–	2429	
152	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,571	270	964	964	–	1041
					–	–	–	77	
153	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22021	88084	88084	–	95131
					–	–	–	7047	
154	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (перемычка ПМ1)	м3	0,287	20459	5872	5872	–	6342
					–	–	–	470	
155	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014						
			т	0,01196	230520	2757	2757	–	2978
					–	–	–	221	

156	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,03858	218353		8424		8424	–	9098
					–		–		–	674	
157	1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР = 91 %	т	0,05568	253178,88	1329,02	14097	74	–	12791	29039
					251849,86	592,67	14023	33	–	2151	
158	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	32	595		19040		19040	–	20563
					–		–		–	1523	
159	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) НР = 91 %	т	0,0357	450672,27	1344,54	16089	48	15133	845	18289
					25434,17	588,24	908	21	–	1355	
160	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	91,11	1,11	82	1	39	29	120
					46,67	–	42	–	–	9	
161	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,8	85	1,67	153	3	101	34	202
					27,22	–	49	–	–	15	
162	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18	982,56	96,56	17686	1738	9405	6784	26428
					363,5	37,44	6543	674	–	1958	

163	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-36	92,78	4,22	-3340	-152	-2811	-429	-4071
					10,47	2,19	-377	-79	–	-302	
164	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,7	1659,68	66,94	84146	3394	32009	41183	135355
					961,4	53,96	48743	2736	–	10026	
165	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	3,8	2219,21	39,47	8433	150	5859	2281	11571
					637,89	7,63	2424	29	–	857	
166	1108-0201-0109	Защитные стенки из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,2	30540	2170	6108	434	4365	1310	8011
					6545	500	1309	100	–	593	

Итого по разделу 6	**2 116 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	331 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 132 629
Накладные расходы, тенге	402 066
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 781

Раздел 7 Участки сети в теплофикационной камере

7.1 Участки сети в теплофикационной камере

167	1124-0101-0209	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 300 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	2600333,33	1180000	15602	7080	443	9818	27454
					1346500	306333,33	8079	1838	–	2034	
168	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	19757		118542		118542	–	128025
					–		–		–	9483	
169	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,014	1800571,43	765785,71	25208	10721	522	16509	45054
					997500	193642,86	13965	2711	–	3337	
170	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	4563		63882		63882	–	68993
					–		–		–	5111	
171	1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,015	1458666,67	594200	21880	8913	400	14792	39606
					837800	158266,67	12567	2374	–	2934	

172	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	3472		52080		52080	–	56246
					–		–		–	4166	
173	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1234333,33	503000	3703	1509	64	2504	6704
					710000	133000	2130	399	–	497	
174	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2732		8196		8196	–	8852
					–		–		–	656	
175	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1101333,33	467666,67	3304	1403	38	2232	5979
					621000	130666,67	1863	392	–	443	
176	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,03	2150		6515		6515	–	7036
					–		–		–	521	
177	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1234000	502800	12340	5028	213	8345	22340

				709900	133000	7099	1330	–	1655	
178	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2732		27320		27320	–	29506
					–		–		–	2186	
179	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 45 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	1062833,33	454583,33	12754	5455	120	8622	23086
					598250	127500	7179	1530	–	1710	
180	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	12,12	840		10181		10181	–	10995
					–		–		–	814	
181	2302-0101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	26710		53420		53420	–	57694
					–		–		–	4274	
182	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	4340		52080		52080	–	56246
					–		–		–	4166	

183	2302-0101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
			шт.	10	2475	24750	24750	–
					–	–	–	1980
184	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
			шт.	6	1780	10680	10680	–
					–	–	–	854
185	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)						
			шт.	5	1121	5605	5605	–
					–	–	–	448
186	2304-0902-0310	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200 °C, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	2	422204	844408	844408	–
					–	–	–	67553
187	2304-0902-1505	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005						
			шт.	6	47419	284514	284514	–

183	2302-0101-0222							26730
184	2302-0101-0202							11534
185	2302-0101-0175							6053
186	2304-0902-0310							911961
187	2304-0902-1505							307275

				–	–	–	22761	
188	2302-0103-2412	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	6	13537	81222	81222	–	87720
				–	–	–	6498	
189	2304-0902-1504	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31745	63490	63490	–	68569
				–	–	–	5079	
190	2302-0103-2412	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	комплект	2	13537	27074	27074	–	29240
				–	–	–	2166	
191	2304-0902-1503	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20319	40638	40638	–	43889
				–	–	–	3251	
192	2302-0103-2410	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	2	10044	20088	20088	–	21695
				–	–	–	1607	

193	2304-0902-1502	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17281	34562	34562	–	37327
					–	–	–	2765	
194	2302-0103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	2	8285	16570	16570	–	17896
					–	–	–	1326	
195	2304-0902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9321	55926	55926	–	60400
					–	–	–	4474	
196	2302-0103-2406	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	6	7162	42972	42972	–	46410
					–	–	–	3438	
197	2304-0902-1503	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20319	40638	40638	–	43889
					–	–	–	3251	
198	2302-0103-2410	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	2	10044	20088	20088	–	21695

				–		–		–	1607	
199	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5430		10860		10860	–	11729
					–		–		–	869	
200	2302-0101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 300 мм х 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	15635		31270		31270	–	33772
					–		–		–	2502	
201	2302-0101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 125 мм х 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1579		3158		3158	–	3411
					–		–		–	253	
202	1312-0901-0101	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	11	1558,36	82,36	17142	906	7406	5388	24332
					802,73	0,18	8830	2	–	1802	
203	1312-0901-0101	Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	1558,5	82,42	18702	989	8080	5877	26545
					802,75	0,17	9633	2	–	1966	
204	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	12	10379,08	–	124549	–	120755	3718	138528

				316,17	–	3794	–	–	10261	
205	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %								
			комплект	11	477,55	–	5253	–	684	4478	10509
					415,36	–	4569	–	–	778	
206	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе								
			шт.	11	4304		47344		47344	–	51132
					–		–		–	3788	
207	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными НР = 76 %								
			м3 изоляции	1,87	40260,96	1794,12	75288	3355	22196	39059	123495
					26597,33	885,56	49737	1656	–	9148	
208	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;								
			м3	2,8798	17176		49463		49463	–	53420
					–		–		–	3957	
209	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой НР = 69 %	м2	21,6	2797,27	85,46	60421	1846	28850	21095	88037
					1376,16	39,26	29725	848	–	6521	
210	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	21,6	1331,99	85,46	28771	1846	14276	9313	41131
					585,6	39,26	12649	848	–	3047	

Итого по разделу 7 **2 942 140**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 171 819

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				49 051				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 930				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 351 583				
		Накладные расходы, тенге				151 750				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				217 937				

Раздел 8 СОДК

211	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	5	12412,4	1029,2	62062	5146	42546	11557	79509
					2874	336,2	14370	1681	–	5890	
212	2307-0201-0904	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	18720		93600		93600	–	101088
					–		–		–	7488	
213	2924-0000-0028 (пл)	Терминал КТ-11 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	3	15602		46806		46806	–	50550
					–		–		–	3744	
214	2924-0000-0037 (пл)	Терминал КТ-15/Ш ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	1	24647		24647		24647	–	26619
					–		–		–	1972	
215	2924-0100-0137 (пл)	Терминал КТ-16 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	1	16913		16913		16913	–	18266
					–		–		–	1353	
216	2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3х1,5	км	0,021	254266		5340		5340	–	5767

				–		–		–	427	
217	2306-0135-0501	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 5x1,5 ГОСТ 16442-80	км	0,017	389655		6624		6624	–	7154
					–		–		–	530	
218	2924-0000-0041 (пл)	Детектор повреждений переносной "ПИККОН" ДПП-А ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	1	40641		40641		40641	–	43892
					–		–		–	3251	
219	2924-0000-0038 (пл)	Импульсный рефлектомер (локатор) переносной "Рейс-105Р" ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	1	738814		738814		738814	–	797919
					–		–		–	59105	
220	1122-0301-0101	Футляры стальные, диаметр 50 мм. Укладка . НР = 99 %	км трубопровода	0,0155	462838,71	70709,68	7174	1096	125	6293	14544
					384064,52	26064,52	5953	404	–	1077	
221	2301-0103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	35,5	1615		57333		57333	–	61920
					–		–		–	4587	
222	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая . Прокладка НР = 72 %	м	5,88	276,87	10,2	1628	60	465	810	2633
					187,59	3,74	1103	22	–	195	
223	2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина трубки 70 мм	шт.	34	17		578		578	–	624

				–		–		–	46	
224	2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 30 мм, длина трубки 250 мм	шт.	14	17		238		238	–	257
					–		–		–	19	
225	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00717	499572		3582		3582	–	3869
					–		–		–	287	
226	2302-1104-0405	Хомут стальной	кг	16,94	537		9097		9097	–	9825
					–		–		–	728	
227	2404-0207-1008	Втулки обжимные	шт.	348	12		4176		4176	–	4510
					–		–		–	334	
228	2113-0814-2211	Скоба для крепления к стене	шт.	10	827		8270		8270	–	8932
					–		–		–	662	
229	2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2	1386		2772		2772	–	2994
					–		–		–	222	
230	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,76	24251,7	1151,14	42683	2026	30670	9532	56392
					5674,43	277,27	9987	488	–	4177	
		Итого по разделу 8					**1 297 264**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				31 413				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 328				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 595				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 133 237				
		Накладные расходы, тенге				28 192				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				96 094				

Раздел 9 Дренажный колодец ДК1, ДК2

231	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,62	23083,55	9362,77	106646	43256	14106	66628	187136
					10667,53	3899,78	49284	18017	–	13862	
232	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	29565		177390		177390	–	191581
					–		–		–	14191	
233	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3749		22494		22494	–	24294
					–		–		–	1800	

234	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	3574		7148		7148	–	7720
					–		–		–	572	
235	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	38098		76196		76196	–	82292
					–		–		–	6096	
236	1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	0,196	30540,82	2168,37	5986	425	4278	1284	7852
					6545,92	500	1283	98	–	582	
237	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22021		44042		44042	–	47565
					–		–		–	3523	
238	2106-0208-0501	Стремянка С2									
			т	0,03416	544367		18596		18596	–	20084
					–		–		–	1488	
239	2113-0814-2208	Скобы ходовые									
			шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
240	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	366100	107300	3661	1073	33	2842	7023
					255500	31600	2555	316	–	520	
241	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая 110х6,6 ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10,1	1810		18281		18281	–	19743

				–		–		–	1462	
242	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2078	83	4156	166	655	3384	8143
					1667,5	41,5	3335	83	–	603	
243	2304-1001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	43536		87072		87072	–	94038
					–		–		–	6966	
244	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2565		5130		5130	–	5540
					–		–		–	410	
245	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая , DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1064		2128		2128	–	2298
					–		–		–	170	
246	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,392	9024,17	1746,17	30610	5923	13005	13408	47539
					3443,99	761,2	11682	2582	–	3521	
247	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	33,92	1524,47	2,92	51710	99	45178	6987	63393
					189,65	1,06	6433	36	–	4696	

Итого по разделу 9	**818 811**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 942
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	538 112
Накладные расходы, тенге	94 533
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 652

Итого по смете	**83 449 838**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 139 827
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 434 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 008 047
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 609 153
Накладные расходы, тенге	6 084 836
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 181 475

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Наружные тепловые сети

Форма 4

Локальная смета № 6-3-2

Демонтажные работы

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1046,513**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**480,032**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,458**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	2	2243	–	4486	–	–	3230	8333
					2243	–	4486	–	–	617	
2	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	3,86	5676,17	3469,43	21910	13392	–	12173	36810
					2206,74	465,8	8518	1798	–	2727	
3	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	15	24867,73	4879,93	373016	73199	–	239837	661881
					19987,8	2219,33	299817	33290	–	49028	

4	1146-0401-0802	Днище бетонное . Разборка НР = 84 %	м3	5,14	14085,02	5537,16	72397	28461	–	48021	130051
					8547,86	2574,32	43936	13232	–	9633	
5	1216-0101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	6	1001	202,17	6006	1213	186	3660	10439
					767,83	79,5	4607	477	–	773	
6	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	12	565,25	118	6783	1416	114	4185	11845
					437,75	46,67	5253	560	–	877	
7	1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	10	515,5	103,9	5155	1039	51	3223	9048
					406,5	41,2	4065	412	–	670	
8	1124-0106-0104	Краны шаровые диаметром 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	6	8772	4248,17	52632	25489	–	33579	93108
					4523,83	1129,17	27143	6775	–	6897	
9	1124-0106-0104	Регулирующий кран диаметром 125мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	8772,5	4248,5	17545	8497	–	11193	31037
					4524	1129	9048	2258	–	2299	
10	1124-0106-0103	Краны шаровые диаметром 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	3	5615,67	2986	16847	8958	–	10273	29290

				2629,67	829,33	7889	2488	–	2170	
11	1124-0106-0101	Краны шаровые диаметром 25 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	3260	1768,5	6520	3537	–	3940	11297
					1491,5	498,5	2983	997	–	837	
12	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,400;	т	57,6	96		5530		–	–	5972
					–		–		–	442	
13	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	57,6	119		6854		–	–	7402
					–		–		–	548	

Итого по смете	**1 046 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	417 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 201
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	351
- перевозка грузов, тенге	12 384
Накладные расходы, тенге	373 314
Сметная прибыль (8 %), тенге	77 518

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Вертикальная планировка

Форма 4

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

Основание: Чертежи ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5544,036**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1113,926**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,644**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	6265,75	6,96	6,96	43620	43620	–	8829	56645
					–	1,96	–	12263	–	4196	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4340	43,49	43,49	188759	188759	–	50857	258785
					–	16,28	–	70635	–	19169	

3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=8,000;	м3 грунта	6032	40,27	40,27	242886	242886	–	65441	332993
					–	15,07	–	90890	–	24666	
4	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3586	226,96	218,29	813889	782779	283	179412	1072765
					8,6	60,89	30827	218357	–	79464	
5	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,200;	т	4303,2	138		593842		–	–	641349
					–		–		–	47507	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3586	17,48	14,79	62677	53036	189	22164	91628
					2,64	5,95	9452	21332	–	6787	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 %	м3 грунта	7194,82	50,83	50,83	365713	365713	–	98534	501387
					–	19,02	–	136853	–	37140	
8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2258,38	277,13	266,48	625862	601815	237	138015	824987
					10,54	74,34	23810	167877	–	61110	

9	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,750;	т	3952,165	138		545399		–	–	589031
					–		–		–	43632	
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	2258,38	50,83	50,83	114793	114793	–	30929	157380
					–	19,02	–	42957	–	11658	
11	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9453,2	77,64	77,64	733901	733901	–	207845	1017086
					–	30,54	–	288673	–	75340	

Итого по смете	**5 544 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 127 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 049 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	709
- перевозка грузов, тенге	1 139 241
Накладные расходы, тенге	802 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	410 669

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Покрытие

Форма 4

Локальная смета № 7-2-1

Покрытие

Основание: Чертежи ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**24809,368**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1867,647**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,534**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип 1)										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	200,4	3219,52	1081,5	645191	216732	398880	85856	789531
					147,6	249,09	29579	49917	–	58484	

2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1336	817,76	233,31	1092526	311699	733961	166319	1359553
					35,08	80,19	46866	107133	–	100708	
3	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-6680	45,31	11,95	-302686	-79809	-222877	-30244	-359564
					–	4,19	–	-28004	–	-26634	
4	1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1336	421,09	294,22	562579	393080	144281	142305	761275
					18,88	79,75	25218	106546	–	56391	
5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	14,9632	21599		323190		323190	–	349045
					–		–		–	25855	

6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1336	1801,99	100,4	2407463	134131	2211205	113121	2722231
					46,5	31,9	62127	42615	–	201647	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	594	1868,63	31,88	1109965	18938	619613	517218	1757358
					793,63	12,61	471414	7492	–	130175	
8	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	25,542	51259		1309257		1309257	–	1413998
					–		–		–	104741	
		Итого по разделу 1					**8 793 427**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					635 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					994 771				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					285 699				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 517 510				
		Накладные расходы, тенге					994 575				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					651 367				

Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок (тип 2)

9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	45,9	3219,52	1081,48	147776	49640	91361	19666	180837
					147,6	249,11	6775	11434	–	13395	

10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	306	1844,65	100,4	564463	30722	519511	25909	637602
					46,5	31,9	14230	9760	–	47230	
11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	264	1868,63	31,88	493317	8417	275383	229875	781047
					793,63	12,61	209517	3330	–	57855	
12	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,224	47962		202591		202591	–	218798
					–		–		–	16207	

Итого по разделу 2 **1 818 284**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 230 522
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 88 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 088 846

Накладные расходы, тенге 275 450

Сметная прибыль (8 %), тенге 134 687

Раздел 3 Покрытие спортивных площадок из резиновой крошки (Тип 3)

13	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	540	641,81	207,33	346575	111958	211771	60509	439651
					42,31	61,45	22846	33181	–	32567	

14	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-1080	44,63	11,9	-48200	-12852	-34636	-5176	-57646
					0,66	3,78	-712	-4081	–	-4270	
15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,120;	м3 подстилающего слоя	64,8	22350,69	6,71	1448325	435	1195780	236983	1820133
					3890,59	–	252110	–	–	134825	
16	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	540	19235,12	23,32	10386964	12593	10007211	401457	11651495
					679,93	8,44	367160	4559	–	863074	

Итого по разделу 3	**13 853 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	641 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 380 126
Накладные расходы, тенге	693 773
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 026 196

Раздел 4 Покрытие из бетонной тактильной плитки

17	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,130;	м3 материала основания в плотном теле	4,42	3311,76	1045,02	14638	4619	9367	1845	17802

				147,51	238,91	652	1056	–	1319	
18 1127-0602-1102	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами НР = 108 %	т сухих добавок	0,663	3509,8	3221,72	2327	2136	–	661	3227
				288,08	634,99	191	421	–	239	
19 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,663	21599		14320		14320	–	15466
				–		–		–	1146	
20 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	34	444,26	38,38	15105	1305	30	15460	33010
				405	16,03	13770	545	–	2445	
21 2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	34	7476		254184		254184	–	274519
				–		–		–	20335	

Итого по разделу 4	**344 024**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 901
Накладные расходы, тенге	17 966
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 484

Итого по смете	**24 809 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 521 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 203 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	345 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 264 383
Накладные расходы, тенге	1 981 764
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 837 734

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Озеленение

Форма 4

Локальная смета № 7-3-1

Озеленение

Основание: Листы ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2077,832**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**839,033**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,798**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	18	1570,61	361,28	28271	6503	–	21409	–
					1209,33	142,22	21768	2560	–	–	
2	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт	18	5399,28	1185,94	97187	21347	2175	70973	–
					4092,5	388,11	73665	6986	–	–	
3	2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	11	9897		108867		108867	–	–

				–		–		–	–	
4	2501-0203-0301	Береза , с комом, высотой до 1 м	шт.	7	1168		8176		8176	–	–
					–		–		–	–	
5	1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	60	249,5	56,67	14970	3400	–	11278	–
					192,83	20,77	11570	1246	–	–	
6	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт	60	271,28	63,02	16277	3781	56	11751	–
					207,33	15,22	12440	913	–	–	
7	2501-0303-0602	Барбарис обыкновенный, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	30	575		17250		17250	–	–
					–		–		–	–	
8	2501-0303-2908	Сирень, высотой от 1 до 2 м	шт.	30	288		8640		8640	–	–
					–		–		–	–	
9	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2358,92	279,6	9,93	659562	23421	–	565263	–
					269,67	2,63	636141	6203	–	–	
10	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,23589	483712,75	4692,87	114103	1107	112803	552	–

				818,18	1839,84	193	434	–	–	
11 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	30	651,47	–	19544	–	5436	12415	–
				470,27	–	14108	–	–	–	
12 1147-0113-0301	Цветники многолетние . Посадка НР = 88 %	м2	30	2039,6	470,37	61188	14111	1754	42884	–
				1510,77	113,63	45323	3409	–	–	
13 1147-0113-0302	Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР = 88 % К=-1,200;	м2	-36	79,28	–	-2854	–	-82	-2439	–
				77	–	-2772	–	–	–	
14 2502-0101-0101	Петуния	шт.	120	67		8040		8040	–	–
				–		–		–	–	
15 1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	114	237,92	170,08	27123	19389	7734	3489	–
				–	42,51	–	4846	–	–	

Итого по смете	**2 077 832**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	812 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 849
Накладные расходы, тенге	737 575
Сметная прибыль (8 %), тенге	153 913

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Ограждение

Форма 4

Локальная смета № 7-4-1

Ограждение

Основание: Спецификация ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3921,383**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**619,7**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,173**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (без стоимости) НР = 118 %	м оград	101,4	3390,86	1100,12	343833	111552	26351	293256	688056
					2030,87	420,04	205930	42592	–	50967	
2	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	55	40132	2159	2207260	118745	1835515	270220	2675678
					4600	799	253000	43945	–	198198	

3	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 91 %								
			шт.	1	305052	2312	305052	2312	252343	46624	379810
					50397	838	50397	838	–	28134	
4	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %								
			шт.	2	71869	153	143738	306	120546	20928	177839
					11443	56	22886	112	–	13173	

Итого по смете	**3 921 383**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	532 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	232 915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 487
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 234 755
Накладные расходы, тенге	631 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	290 472

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Ограждение

Форма 4

Локальная смета № 7-4-2

Подпорные стенки

Основание: чертежи

Сметная стоимость, тыс. тенге	**599,648**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**67,155**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,051**

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,07	163,48	154,64	3608	3413	–	762	4720
					8,84	39,15	195	864	–	350	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,43	206,58	195,47	502	475	–	106	657
					11,11	49,38	27	120	–	49	

3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,76	3330,26	–	2531	–	–	1822	4701
					3330,26	–	2531	–	–	348	
4	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	22,07	43,5	43,5	960	960	–	258	1315
					–	16,27	–	359	–	97	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	3,19	50,78	50,78	162	162	–	44	222
					–	19,12	–	61	–	16	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14	35,64	35,64	499	499	–	135	685
					–	13,36	–	187	–	51	
7	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	14	43,5	43,5	609	609	–	164	835
					–	16,29	–	228	–	62	
8	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1,56	60,26	60,26	94	94	–	25	129

				–	22,44	–	35	–	10	
9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,56	1286,54	–	2007	–	–	1445	3728
					1286,54	–	2007	–	–	276	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14	164,57	77	2304	1078	–	1249	3837
					87,57	36,36	1226	509	–	284	
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,87	18282,76	1094,25	15906	952	13816	1235	18512
					1308,05	251,72	1138	219	–	1371	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2345,63	1182,38	18765	9459	2872	11935	33156
					804,25	460	6434	3680	–	2456	
13	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	5012,14	2805,64	70170	39279	10258	43024	122250
					1473,79	1130,57	20633	15828	–	9056	
14	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.6.6-т) К=7,000;	м3	2,051	24300		49839		49839	–	53826
					–		–		–	3987	

15	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.6.6-т)								
			м3	0,398	24219		9639		9639	–	10410
					–		–		–	771	
16	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.6.6-т) К=14,000;								
			м3	11,41	23927		273007		273007	–	294848
					–		–		–	21841	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %								
			м2 поверхности	20,45	879,61	18,78	17988	384	11695	5548	25419
					288,95	2,79	5909	57	–	1883	
18	1108-0201-0602	Кладка из бетонных блоков. Расшивка швов НР = 93 %								
			м2 стен (без вычета проемов)	7,2	193,75	–	1395	–	–	1297	2907
					193,75	–	1395	–	–	215	
19	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,58	809,32	28,09	6944	241	3660	2979	10717
					354,66	14,69	3043	126	–	794	
20	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	51,48	115,56	4,88	5949	251	5479	323	6774

	4,25	2,43	219	125	–	502

Итого по смете	**599 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	380 265
Накладные расходы, тенге	72 351
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 419

Составил _____ Зайцева

Проверил _____ Моисеенко

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск Заказ 20-18

Наименование объекта: Малые архитектурные формы

Форма 4

Локальная смета № 7-5-1

МАФ

Основание: Листы ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1759,228**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**76,777**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	6	46065	171	276390	1026	262788	11673	311108
					2096	42	12576	252	–	23045	
2	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	10	26415	30	264150	300	262790	1037	286402
					106	8	1060	80	–	21215	
3	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	180440	306	180440	306	176245	3615	198779
					3889	83	3889	83	–	14724	
4	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная со щитом НР = 69 %	комплект	2	170641	2475	341282	4950	317520	14042	383750
					9406	769	18812	1538	–	28426	

5	8601-0210-0102	Стойка волейбольная высотой 2,9 м НР = 69 %	комплект	1	120944	1972	120944	1972	107793	8115	139384
					11179	582	11179	582	–	10325	
6	8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	2	191453	3155	382906	6310	351856	24321	439805
					12370	993	24740	1986	–	32578	

Итого по смете	**1 759 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 478 992
Накладные расходы, тенге	62 803
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 313

Составил _____ Горленко

Проверил _____ Моисеенко

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство 9 этажное здание общежития

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**897646,279**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**114,945**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**152790,994**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	66937,081			66937,081	8,377	10804,392	
2	2-1-2	Конструкции железобетонные выше отм.0.000	230761,018			230761,018	23,859	30227,085	
3	2-1-3	Общестроительные работы ниже отм.0.000	22038,906			22038,906	4,689	6036,933	
4	2-1-4	Общестроительные работы выше отм.0.000	238169,631			238169,631	42,344	55107,208	
5	2-1-5	Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)	1638,084	4493,652		6131,736	0,127	170,957	
6	2-1-6	Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)	6444,747	130,604		6575,351	1,55	2166,25	
7	2-1-7	Водопровод противопожарный В2	1740,401	5882,96		7623,361	0,157	208,729	
8	2-1-8	Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)	11979,317	269,142		12248,459	2,298	3211,921	

9	2-1-9	Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)	12497,865	4550	17047,865	1,964	2604,932
10	2-1-10	Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н	505,108	196,134	701,242	0,067	86,615
11	2-1-11	Внутренний водосток К2	1072,197		1072,197	0,137	184,581
12	2-1-12	Отопление (жилая часть)	50388,307		50388,307	6,754	9248,066
13	2-1-13	Тепловой узел (открытая система ГВС)	4685,133	422,294	5107,427	0,246	334,944
14	2-1-14	Отопление (общественные помещения)	4946,628		4946,628	0,68	937,86
15	2-1-15	Вентиляция (жилые помещения)	3257,615		3257,615	0,476	619,231
16	2-1-16	Вентиляция (общественные помещения)	10880,627	2208,31	13088,937	1,952	2396,604
17	2-1-17	Теплоснабжение приточных установок	845,153		845,153	0,078	108,978
18	2-1-18	Электрооборудование	26192,841	692,063	26884,904	4,777	6488,794
19	2-1-19	Электроосвещение	23052,077		23052,077	3,371	4547,991
20	2-1-20	Пожарная сигнализация	10293,656		10293,656	2,327	3127,76
21	2-1-21	Видеонаблюдение	5607,038		5607,038	1,059	1570,658
22	2-1-22	Телефонизация, телевидение, радиофикация	26613,539		26613,539	5,985	10520
23	2-1-23	Технологическое оборудование	923,152	104949,996	105873,148	0,378	493,511
24	2-1-24	Подъемное оборудование	3267,229	9113,774	12381,003	1,293	1586,994
Итого:			**764737,35**	**132908,929**	**897646,279**	**114,945**	**152790,994**

Справочно:

В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тысяч тенге	104949,996	104949,996

Главный инженер проекта Ким А.И.
Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Составил Зайцева Т.И.

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Форма 3

Объектная смета 2-2

на строительство 7 этажное здание общежития

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**738301,367**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**94,747**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**125864,597**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-2-1	Конструкции железобетонные ниже отм.0.000	64650,244			64650,244	7,965	10296,674	
2	2-2-2	Конструкции железобетонные выше отм.0.000	179699,957			179699,957	18,622	23623,792	
3	2-2-3	Общестроительные работы ниже отм.0.000	22277,648			22277,648	4,783	6162,087	
4	2-2-4	Общестроительные работы выше отм.0.000	195420,239			195420,239	34,972	45465,246	
5	2-2-5	Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)	1666,595	4493,652		6160,247	0,127	170,088	
6	2-2-6	Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)	4925,369	130,604		5055,973	1,106	1544,808	
7	2-2-7	Водопровод противопожарный В2	1397,985	5835,704		7233,689	0,138	180,19	
8	2-2-8	Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)	8798,76	269,142		9067,902	1,594	2226,472	

9	2-2-9	Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)	10184,632	3458	13642,632	1,509	1983,347
10	2-2-10	Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н	489,265	196,134	685,399	0,065	83,434
11	2-2-11	Внутренний водосток К2	954,046		954,046	0,122	163,848
12	2-2-12	Отопление (жилая часть)	39108,311		39108,311	5,189	7136,628
13	2-2-13	Тепловой узел (открытая система ГВС)	3942,688	383,504	4326,192	0,196	267,196
14	2-2-14	Отопление (общественные помещения)	5013,136		5013,136	0,698	963,908
15	2-2-15	Вентиляция (жилые помещения)	2569,788		2569,788	0,371	480,83
16	2-2-16	Вентиляция (общественные помещения)	8905,945	2208,31	11114,255	1,568	1930,215
17	2-2-17	Теплоснабжение приточных установок	841,956		841,956	0,078	108,978
18	2-2-18	Электрооборудование	21034,941	692,063	21727,004	3,86	5241,619
19	2-2-19	Электроосвещение	19490,069		19490,069	2,931	3954,724
20	2-2-20	Пожарная сигнализация	7680,202		7680,202	1,787	2393,372
21	2-2-21	Видеонаблюдение	4895,993		4895,993	0,853	1293,568
22	2-2-22	Телефонизация, телевидение, радиофикация	21192,894		21192,894	4,749	8370,719
23	2-2-23	Технологическое оборудование	847,831	83123,052	83970,883	0,35	454,414
24	2-2-24	Подъемное оборудование	2852,934	8669,774	11522,708	1,114	1368,44
	Итого:		**628841,428**	**109459,939**	**738301,367**	**94,747**	**125864,597**

Справочно:

В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика, тысяч тенге	83123,052	83123,052

Главный инженер проекта Ким А.И.
Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Составил Зайцева Т.И.

"SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Форма 3

Объектная смета 4-1

на строительство Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**17660,504**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**1,3**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**1796,451**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-1-1	Сети 0,4 кВ (9-этажное здание)	4538,035	2022,173		6560,208	0,48	674,593	
2	4-1-2	Сети 0,4 кВ (7-этажное здание)	5729,506	2022,173		7751,679	0,586	821,544	
3	4-1-3	Наружное освещение	3348,617			3348,617	0,234	300,314	
	Итого:		**13616,158**	**4044,346**		**17660,504**	**1,3**	**1796,451**	

Главный инженер проекта Ким А. И.

Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А.

Составил Гроня Л. Н.

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Форма 3

Объектная смета 6-3

на строительство Наружные тепловые сети

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**84496,351**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**5,228**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**6627,906**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6-3-1	Тепловая сеть.	83449,838			83449,838	4,769	6147,874	
2	6-3-2	Демонтажные работы	1046,513			1046,513	0,459	480,032	
	Итого:		**84496,351**			**84496,351**	**5,228**	**6627,906**	

Главный инженер проекта Ким А. И.
Начальник сметного отдела Моисеенко Т. А.
Составил Горленко М.Ю.

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Форма 3

Объектная смета 7-4

на строительство Ограждение

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**4521,031**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**0,225**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**686,855**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-4-1	Ограждение	3921,383			3921,383	0,173	619,7	
2	7-4-2	Подпорные стенки	599,648			599,648	0,052	67,155	
	Итого:		**4521,031**			**4521,031**	**0,225**	**686,855**	

Главный инженер проекта Ким А.И.
Начальник сметного отдела Моисеенко Т.А.
Составил Горленко М.Ю.

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7340		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**9082244**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,0319512	4420,00	35501
				1654,00	13285
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,6225283	4916,00	96464
				1977,00	38794
3 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	58,890854	7622,00	448866
				1977,00	116427
4 3101-0302-0501	Комплекты оборудования роторного бурения скважин под буронабивные сваи, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	93,28	5365,00	500447
				2362,00	220327

5	3102-0101-0201	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3	маш.-ч	157,472	6237,00	982153
					1977,00	311322
6	3102-0103-0103	Дизель-молоты, 1,8 т	маш.-ч	157,472	2226,00	350533
					0,00	0
7	3103-0208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	89,04	1713,00	152526
					1384,00	123231
8	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	179,042852	33,00	5908
					0,00	0
9	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,240289	14,00	536
					0,00	0
10	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,592186	142,00	227
					0,00	0
11	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	178,3419183	6023,00	1074156
					1384,00	246823
12	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,266019	15177,00	4037
					1654,00	441
13	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,1792554	5045,00	76581
					1977,00	30007
14	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,9199905	9121,00	8390
					2362,00	2173
15	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	49,5828655	4514,00	223816
					1654,00	82008

16	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,478335	6167,00	15283
					1654,00	4100
17	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,585342	5832,00	3412
					1654,00	968
18	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,821449	23,00	19
					0,00	0
19	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,019323	26,00	0
					0,00	0
20	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,2883632	4563,00	5875
					1384,00	1786
21	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,06942	2161,00	150
					1158,00	80
22	3105-0602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,65209	1713,00	2830
					1158,00	1913
23	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	198,478445	2873,00	570228
					1384,00	274694
24	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,7460155	233,00	1805
					0,00	0
25	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	354,6340383	150,00	53193
					0,00	0
26	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3399435	138,00	46

					0,00	0
27	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,965454	26,00	494
					0,00	0
28	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	25,70178	679,00	17451
					0,00	0
29	3203-0508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,65953	44,00	29
					0,00	0
30	3204-0102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	61,0204	8366,00	510497
					1977,00	120637
31	3205-0101-0301	Насос центробежный, 25 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	89,04	375,00	33390
					194,00	17274
32	3205-0101-0901	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	89,04	330,00	29383
					39,00	3473
33	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	72,9654139	2770,00	202114
					1384,00	100988
34	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	6,8894	763,00	5257
					0,00	0
35	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	6,8894	3975,00	27385
					1654,00	11395
36	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	20,02482482	185,00	3705
					0,00	0
37	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	16,38394758	197,00	3229
					0,00	0
38	3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,0653	258,00	17

				28,00	2
39 3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	5,9590557	68,00	402
				0,00	0
40 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4384605	26,00	12
				0,00	0
41 3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,8001928	25,00	19
				0,00	0
42 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	170,24	52,00	8852
				0,00	0
43 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	109,5843	15,00	1643
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**5456861**
					1722148
	Материалы				
1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1087574	2629,00	285
2 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,015147	1736,00	26
3 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,68445	17020,00	62709
4 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	28,54586	18467,00	527158
5 2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0816	19621,00	60464
6 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	109,417	20867,00	2283205
7 2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	60,45875	21726,00	1313528
8 2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,87732	15388,00	244320
9 2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	29,58	15589,00	461123

10	2102-0101-2604	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,398	19743,00	264517
11	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,14221	20082,00	22938
12	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	40,19197	22246,00	894110
13	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	221,5339	22772,00	5044770
14	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	14831,00	445
15	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,20556	16887,00	20359
16	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,09156	21015,00	1925
17	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,16554	20515,00	3396
18	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	31,152	3629,00	113051
19	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	7,172	109197,00	783161
20	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	362,32255	6154,00	2229733
21	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12	2977,00	35724
22	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1064	5084,00	5409376
23	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	24	105849,00	2540376
24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0027	247337,00	668
25	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2267	261723,00	59333

26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6724	267504,00	179870
27	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005110445	455696,00	2329
28	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,063	321336,00	20244
29	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1018	455632,00	46383
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	3,29928	230520,00	760551
31	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	225452,00	3517
32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	22,38793	229990,00	5149000
33	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	9,047	218353,00	1975442
34	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0073248	216144,00	1584
35	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,006	575,00	3
36	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,165744	112,00	1026
37	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	60,01446	96,00	5764
38	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	169,5044315	70,00	11864

39	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,7672	869,00	5012
40	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	281662,00	1972
41	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3243	269737,00	87475
42	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,27788	254487,00	834177
43	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,049260475	4169,00	207
44	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,3201	434849,00	139195
45	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13795	544367,00	75095
46	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0332	486755,00	16160
47	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01979	639065,00	12648
48	2106-0408-0501	Стойки	т	0,6429	407422,00	261932
49	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,4667	456533,00	213063
50	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27243	463144,00	126173
51	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0193385	439508,00	8499
52	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0118104	581596,00	6869

53	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1064261	27477,00	2925
54	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002497788	64642,00	163
55	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01155	47218,00	545
56	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,297693	57019,00	16974
57	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1320496	21640,00	46138
58	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,144	54469,00	7844
59	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1749	47457,00	8300
60	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3977205	47457,00	18877
61	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,4589885	47457,00	259063
62	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05544	29863,00	1656
63	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,78736	20062,00	15796
64	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,84196	20702,00	17430
65	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3163,296	224,00	708578
66	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,02549	19047,00	486
67	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006942	21599,00	15

		Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,22128091	31805,00	7033
68	2113-0102-0801					
		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2108864	133450,00	28145
69	2113-0104-0103					
		Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы	кг	194,688	198,00	38548
70	2113-0201-0312	М30 ГОСТ 1759.0-87				
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,18070168	499572,00	90274
71	2113-0201-0901					
		Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	40	29,00	1160
72	2113-0201-1103					
		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с	т	5,69956	234006,00	1333731
		резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),				
73	2113-0205-0101	поставляемые отдельно				
		Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х	кг	0,1335	451,00	60
74	2113-0209-0101	50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)				
75	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	210,3749445	307,00	64585
		Детали закладные и накладные, изготовленные с применением	т	0,92457	423881,00	391907
		сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые				
76	2113-0210-0102	отдельно ГОСТ 10922-2012				
77	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,8184	5717,00	10396
78	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,6855805	312,00	4580
79	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,2471205	163,00	201
80	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00464	359374,00	1668
81	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,3163296	53700,00	16986
82	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0825	176,00	15
83	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	44,13312185	26,00	1141
84	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00107295	287565,00	308
85	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	39,4397992	6932,00	273395
86	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000263425	1863709,00	491
87	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,6408	575,00	368
88	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,39649533	211228,00	83754
89	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00962	223312,00	2148
90	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000552	206127,00	114
91	2113-0812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012516	216061,00	271
92	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0034866	219552,00	765
93	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004113565	208006,00	856
94	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007254318	435821,00	3161

95 2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,9684	654,00	1287
96 2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4,64	654,00	3034
97 2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6104	1260,00	769
98 2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0017038	453501,00	772
99 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00158055	609199,00	963
100 2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,010953	554046,00	6068
101 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,44	15136,00	112612
102 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	4,24	28410,00	120458
103 2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3	2042,00	6126
104 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	312,138239	1207,00	376750
105 2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,590902	1454,00	2312
106 2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	98,42	763,00	75094
107 2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	98,42	648,00	63776
108 2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	98,42	635,00	62497
109 2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	7,172	568,00	4074
110 2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	7,172	736,00	5279
111 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	98,42	270,00	26573
	Итого по материалам				**36652049**
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	4988,7975	138,00	688454

Итого по перевозке грузов	688454

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22318		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**28038524**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	693,114892	33,00	22874
				0,00	0
2 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	106,5560666	14,00	1487
				0,00	0
3 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	12,80906	142,00	1818
				0,00	0
4 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1300,302509	6023,00	7831719
				1384,00	1799623

5	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,672714	15177,00	10210
					1654,00	1113
6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	39,0774902	5045,00	197140
					1977,00	77256
7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	3,60210114	9121,00	32854
					2362,00	8509
8	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	104,8593303	4514,00	473335
					1654,00	173437
9	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	11,483758	6167,00	70820
					1654,00	18994
10	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,278	6853,00	1905
					1977,00	550
11	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,120459	5832,00	703
					1654,00	199
12	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	18,9589364	23,00	436
					0,00	0
13	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,15879	26,00	4
					0,00	0
14	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,6224857	4563,00	16521
					1384,00	5013
15	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,9721	2161,00	4262
					1158,00	2284

16	3105-0602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	10,158709	1713,00	17402
					1158,00	11764
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,179737	2873,00	14881
					1384,00	7169
18	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	185,4647031	233,00	43213
					0,00	0
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2984,771529	150,00	447714
					0,00	0
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	8,3973591	138,00	1159
					0,00	0
21	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	45,7278192	26,00	1189
					0,00	0
22	3203-0508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	4,055453	44,00	178
					0,00	0
23	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	59,7053087	2770,00	165368
					1384,00	82639
24	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	102,541469	185,00	18970
					0,00	0
25	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	83,89756557	197,00	16528
					0,00	0
26	3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,40153	258,00	104
					28,00	11

27 3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	23,656962	68,00	1606
				0,00	0
28 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,1156231	26,00	185
				0,00	0
29 3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,0975612	25,00	105
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**9394690**
					2188561

Материалы

1 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,33905	17020,00	380210
2 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	11,917115	18467,00	220075
3 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	583,39155	20867,00	12173632
4 2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	653,17325	21726,00	14190852
5 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,555	14831,00	8231
6 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,6354	16887,00	213378
7 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,7985	20651,00	16490
8 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,7027	20515,00	96476
9 2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	313,2624	3629,00	1136829
10 2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	122,426	109197,00	13368552
11 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3616,134	6154,00	22253690

		Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	222	2977,00	660894
12	2104-0110-9903					
		Стакана для крепления дефлекторов СБ-4а (прим) СТ РК 937-92	м3	0,12	57965,00	6956
13	2104-0301-0501					
		Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79,	м3	174,694	105849,00	18491186
14	2104-9999-0105	ГОСТ 27108-86)				
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до	т	0,044	327379,00	14405
15	2105-0106-2402	60 мм ГОСТ 535-2005				
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,9713	267504,00	1062339
16	2105-0201-0502					
		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ	т	0,051850749	455696,00	23628
17	2105-0204-0703	380-2005				
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	28,30852	230520,00	6525674
18	2105-0301-3001	диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014				
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	1,536	225452,00	346294
19	2105-0301-3002	диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014				
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	88,56863	229990,00	20369900
20	2105-0301-3201					
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	63,18988	218353,00	13797707
21	2105-0301-3202					
22	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,10016	216144,00	21649
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	333	575,00	191475
23	2105-0307-0507					
		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	18,482396	112,00	2070
24	2105-0307-1007	диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74				
		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	307,31709	96,00	29503
25	2105-0307-1008	диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74				

26	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1072,361816	70,00	75065
27	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	163,836	869,00	142373
28	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,499798453	4169,00	2084
29	2106-0208-0401	Косоуры	т	5,5556	434849,00	2415847
30	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	15,97609	544367,00	8696856
31	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,6142	486755,00	298965
32	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2288	639065,00	146219
33	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	1,1802	456533,00	538800
34	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,796655	463144,00	368967
35	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,11447369	439508,00	50312
36	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026203957	64642,00	1695
37	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5773769	57019,00	89942
38	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,5115732	21640,00	249112

39	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,24225	54469,00	122133
40	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7523	47457,00	83156
41	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3015103	47457,00	61767
42	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	26,9320151	47457,00	1278115
43	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	4,461268	20702,00	92356
44	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,02549	19047,00	486
45	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,019721	21599,00	426
46	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,92776416	31805,00	29502
47	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	3079,68	198,00	609777
48	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1,420817666	499572,00	709802
49	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,7925	451,00	1710
50	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1052,573162	307,00	323147
51	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	4,72256	423881,00	2001804
52	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	36,6181653	312,00	11425
53	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	10,9698189	163,00	1789
54	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,07052	359374,00	25347
55	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,84292567	26,00	66
56	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0079395	287565,00	2283
57	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,28352999	6932,00	29693
58	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,002672719	1863709,00	4980
59	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	18,204	575,00	10467
60	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	3,4717808	211228,00	733344

61	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,17982	223312,00	40156
62	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,08612676	219552,00	18909
63	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,033888	208006,00	7048
64	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055922429	435821,00	24371
65	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	70,52	654,00	46115
66	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0148204	453501,00	6722
67	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,016036314	609199,00	9770
68	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,095274	554046,00	52786
69	2701-0101-0101	Щиты опалубки	м2	0,032025	5048,00	162
70	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1364,560951	1207,00	1647029
71	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	122,426	568,00	69538
72	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	122,426	736,00	90106
73	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	4,0153	5772,00	23176
		Итого по материалам				**146847795**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Общестроительные работы ниже отм.0.000

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4596		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**5914226**
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,60944	1184,00	722
				1158,00	706
2 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	19,08623	1295,00	24717
				1158,00	22102
3 3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	12,04875	26,00	313
				0,00	0
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,3864995	33,00	112
				0,00	0
5 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	152,0675508	14,00	2131

				0,00	0
6 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	15,304696	133,00	2035
				0,00	0
7 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,10858	142,00	15
				0,00	0
8 3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	102,512	46,00	4715
				0,00	0
9 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	18,4070314	6023,00	110867
				1384,00	25475
10 3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,020748	6357,00	132
				1384,00	29
11 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,8213403	5045,00	19276
				1977,00	7553
12 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00986128	9121,00	90
				2362,00	23
13 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,6884	4514,00	12135
				1654,00	4447
14 3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,3552302	23,00	8
				0,00	0
15 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001468	26,00	0
				0,00	0
16 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	15,8713	55,00	872

					———	———
					0,00	0
17	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,4931298	4563,00	15940
					———	———
					1384,00	4833
18	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	17,742713	2161,00	38343
					———	———
					1158,00	20546
19	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,093448	2873,00	17507
					———	———
					1384,00	8434
20	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6902896	233,00	161
					———	———
					0,00	0
21	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,5483891	150,00	3533
					———	———
					0,00	0
22	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0381004	138,00	5
					———	———
					0,00	0
23	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2951578	26,00	8
					———	———
					0,00	0
24	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,422622	3667,00	1550
					———	———
					1384,00	585
25	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	43,3996584	679,00	29467
					———	———
					0,00	0
26	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	20,21274522	2770,00	55991
					———	———
					1384,00	27974
27	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,133787	204,00	27

					0,00	0
28	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,1420884	68,00	9
					0,00	0
29	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0324974	26,00	1
					0,00	0
30	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	38,004048	25,00	951
					0,00	0
31	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,960024	37,00	36
					0,00	0
32	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,123528	17,00	478
					0,00	0
33	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	8,542867	11,00	95
					0,00	0
34	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,724802	16,00	108
					0,00	0
35	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,367094	15,00	65
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**342415**
						122707
		Материалы				
1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,94858	2629,00	62962
2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,156084	1736,00	29782

3	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00201676	5790,00	11
4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	54,688728	15310,00	837285
5	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,408	16099,00	6568
6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,13236	17020,00	138413
7	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,366	15388,00	51796
8	2102-0304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,69586	24498,00	66043
9	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,55235	11628,00	6423
10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,29218	16887,00	4934
11	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	9,776394	18704,00	182857
12	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,445792	20651,00	9206
13	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	7,95358	17270,00	137358
14	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	6,29244	21015,00	132236
15	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	7,614163	20873,00	158930
16	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,05604	20515,00	21665
17	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	7,6398	17076,00	130457
18	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,969584	44425,00	709449
19	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	177,41185	1940,00	344179
20	2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,384	48494,00	18622
21	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-8	м3	1,76	72660,00	127882

22	2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 Л4д-8	м3	3,96	67508,00	267332
23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02414	247337,00	5971
24	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,521792928	314949,00	164338
25	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01476	327379,00	4832
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	267504,00	5243
27	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7215	267504,00	193004
28	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 150 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1385	329819,00	375499
29	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000217396	455696,00	99
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13555	230520,00	31247
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01509	229990,00	233461
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0395	218353,00	8625
33	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00555358	216144,00	1200
34	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0021	309850,00	651
35	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,662832	105,00	1014

36	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0234408	112,00	3
37	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,7658618	70,00	53
38	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,42	1599,00	51839
39	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	28,707386	869,00	24946
40	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22736	281662,00	64038
41	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,002095522	4169,00	9
42	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,11206	544367,00	61002
43	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01495	557966,00	8342
44	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000615	463144,00	285
45	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011206	439508,00	49
46	2106-0902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	12,948768	135,00	1748
47	2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	30,473019	134,00	4083
48	2106-0902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	32,074056	163,00	5228
49	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	68,291135	189,00	12907
50	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000115422	64642,00	7

51	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054877	57019,00	312
52	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0458702	21640,00	993
53	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069724	21640,00	151
54	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0436336	18380,00	802
55	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006519	47457,00	31
56	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014872	47457,00	706
57	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1502514	47457,00	7130
58	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02353	29863,00	702
59	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0536164	15139,00	812
60	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	7,55514	3154,00	23829
61	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,003444	20702,00	71
62	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,18	5241,00	16666
63	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,62	4295,00	71383
64	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,84	33101,00	60906

65	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	м2	1,89	39272,00	74224
66	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1)	м2	2,7	18651,00	50358
67	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	3,6	31005,00	111618
68	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	10,08	26123,00	263320
69	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	5,46	56100,00	306306
70	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	40470,00	150548
71	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	56182,00	208997
72	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	8,48	44838,00	380226
73	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	3783,00	22698
74	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26	434,00	11284
75	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	1612,00	20956
76	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	13	3007,00	39091
77	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	531,3768	227,00	120623
78	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	257,04	280,00	71972
79	2110-0404-0104	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая Planter (прим)	м2	209,9	187,00	39251
80	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	107,2328	735,00	78817
81	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1450,5148	224,00	324915

82	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	17,24	454,00	7827
83	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24,20178	1422,00	34415
84	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	3,075585	26864,00	82623
85	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	36,1718	11999,00	434025
86	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001027	21599,00	22
87	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,03720135	31805,00	1182
88	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0243654	22237,00	542
89	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,06606304	133450,00	8817
90	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0642	121204,00	7781
91	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,19448	100618,00	19568
92	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,5703075	94096,00	53663
93	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02683783	499572,00	13407
94	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	108	29,00	3132
95	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	80,129536	314,00	25160
96	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	16,87401	38,00	642
97	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	71,2959	34,00	2424
98	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	25,704	26,00	668
99	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,880144	1598,00	1407
100	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,631058	451,00	285
101	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,220944	348,00	1121
102	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	152,2978169	307,00	46754

103	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,15055	423881,00	63815
104	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,02295	228408,00	5242
105	2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	19,2168	3127,00	60091
106	2113-0502-0802	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	20,9124	618,00	12924
107	2113-0502-0803	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	20,9124	431,00	9013
108	2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	50,868	178,00	9055
109	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	22,608	501,00	11327
110	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382,00	2166
111	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1535222	312,00	48
112	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0459446	163,00	7
113	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,09909456	53700,00	5322
114	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,009724	169961,00	1653
115	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,402982	176,00	247
116	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	53,37195138	26,00	1386
117	2113-0704-1901	Карборунд	кг	6,407	120,00	769
118	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000042	287565,00	12
119	2113-0803-1001	Ветошь	кг	2,787166	90,00	252
120	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,82552767	6932,00	5723
121	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000011206	1863709,00	21
122	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,69	575,00	397
123	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,9025149	4136,00	7869
124	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	23,253005	50,00	1162
125	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	51,113551	32,00	1635
126	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	56,615378	10,00	566
127	2113-0809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	50,868	213,00	10835
128	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0294745	81823,00	2412
129	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,436171	170,00	1264
130	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0055567	211228,00	1174
131	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	206127,00	23

132	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01649434	219552,00	3621
133	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,3867075	22108,00	8549
134	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	46,88	2312,00	108387
135	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	101,202	235,00	23782
136	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм	м2	14,259	1665,00	23741
137	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	42,7875	613,00	26229
138	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000286739	435821,00	125
139	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	238,863072	227,00	54220
140	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	83,03433	479,00	39773
141	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,966	128,00	124
142	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	75,35155	95,00	7159
143	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,17442	57914,00	10101
144	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00016632	453501,00	76
145	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000067236	609199,00	41
146	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	32,03197	563,00	18034
147	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0010692	554046,00	592
148	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5892543	267025,00	157346
149	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1495,824	85,00	127144
150	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	175,8	41,00	7208
151	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	23,44	78,00	1828
152	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	27,810357	78,00	2169
153	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	35,1696	2986,00	105016
154	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	117,045	1587,00	185750

155	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	37,0771	197,00	7304
156	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,250053	1207,00	8751
		Итого по материалам				**9052756**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

Общестроительные работы выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	41127		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**53465779**
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	10,17276	1184,00	12044
				1158,00	11780
2 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	65,80799	1295,00	85220
				1158,00	76205
3 3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	24,5119512	156,00	3824
				0,00	0
4 3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	54,49185	26,00	1417
				0,00	0

5	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	43,5460967	33,00	1437
					0,00	0
6	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	970,2874938	14,00	13584
					0,00	0
7	3104-0202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	442,515255	1535,00	679262
					1384,00	612441
8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	373,707871	133,00	49704
					0,00	0
9	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,696178	142,00	240
					0,00	0
10	3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	100,2432	46,00	4612
					0,00	0
11	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	212,4000975	6023,00	1279284
					1384,00	293959
12	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,8336148	6357,00	5300
					1384,00	1154
13	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	32,8238086	5045,00	165596
					1977,00	64895
14	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,04177866	9121,00	381
					2362,00	99
15	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,099737	5406,00	5945
					1977,00	2174

16	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,0827587	4514,00	13916
					1654,00	5098
17	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,5443886	23,00	13
					0,00	0
18	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,04	53,00	744
					0,00	0
19	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,416319	26,00	140
					0,00	0
20	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	230,2114012	59,00	13583
					0,00	0
21	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	66,3732	55,00	3651
					0,00	0
22	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	35,17018	4563,00	160482
					1384,00	48678
23	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	182,0401958	2161,00	393392
					1158,00	210802
24	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,259767	2873,00	746
					1384,00	360
25	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,2696012	87,00	111
					0,00	0
26	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,4375559	233,00	1267

					0,00	0
27	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	99,3127412	150,00	14893
					0,00	0
28	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2468739	138,00	34
					0,00	0
29	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	8,28197	963,00	7976
					0,00	0
30	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,3078428	26,00	34
					0,00	0
31	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	64,7606045	679,00	43972
					0,00	0
32	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,65	34,00	158
					0,00	0
33	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	43,9922988	4,00	176
					0,00	0
34	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	226,2471034	2770,00	626705
					1384,00	313126
35	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,067885	3729,00	253
					1384,00	94
36	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,285117	433,00	123
					0,00	0
37	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,40731	2416,00	984

					1384,00	564
38	3402-0207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,190078	207,00	39
					0,00	0
39	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	25,164862	204,00	5133
					0,00	0
40	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0173995	11,00	0
					0,00	0
41	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	1,6244903	68,00	111
					0,00	0
42	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2243039	26,00	7
					0,00	0
43	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	24,25968	37,00	898
					0,00	0
44	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1047,469366	17,00	17808
					0,00	0
45	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	162,449447	11,00	1788
					0,00	0
46	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	365,3833408	16,00	5845
					0,00	0
47	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,202112	114,00	251
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**3623083**
						1641429

Материалы

1 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	57,3928154	12556,00	720624
2 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,7637872	1736,00	56878
3 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,076306277	5790,00	443
4 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	40,8639	17020,00	695503
5 2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,271116	21726,00	5890
6 2102-0304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,272058	24498,00	80158
7 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	16,893393	15692,00	265091
8 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,75988	16887,00	12832
9 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	205,8838686	18704,00	3850850
10 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,952696	20651,00	19674
11 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	80,0481	17270,00	1382431
12 2102-0401-2823	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М300 ГОСТ 28013-98	м3	0,16849	23003,00	3876
13 2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,075157825	22515,00	1693
14 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	26,042065	20873,00	543575
15 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	13,53747	20515,00	277721
16 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	132,74008	44425,00	5896978
17 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00994	247337,00	2459
18 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,150442	326614,00	49136
19 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,12462312	314949,00	669150

20	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36777	327379,00	120400
21	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,79958	327379,00	261765
22	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,168795	131938,00	22270
23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,92952	267504,00	248651
24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00122804	455696,00	560
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,33333	230520,00	307358
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,86671	229990,00	1349286
27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	218353,00	2729
28	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0035121	216144,00	759
29	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,625	333,00	3871
30	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,55	295,00	9602
31	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	46,5	158,00	7347
32	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	36,55878	105,00	3840

33	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	69,75	91,00	6348
34	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,1498408	112,00	465
35	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6714903	70,00	46
36	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,78	1606,00	10889
37	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	3384,5961	1060,00	3587672
38	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	539,812373	869,00	469097
39	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,35556	281662,00	4606740
40	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,011837287	4169,00	51
41	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,36434	544367,00	198335
42	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02572	557966,00	14351
43	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,05945	486755,00	28938
44	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0051	639065,00	3259
45	2106-0510-0101	Ограждения	т	2,17484	651627,00	1417185

46	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00063301	439508,00	278
47	2106-0902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1374,416297	135,00	185546
48	2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	3384,8501	134,00	453570
49	2106-0902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	460,50984	193,00	88878
50	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	531,759954	90,00	47859
51	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2239,837382	135,00	302378
52	2106-0902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	3242,773826	163,00	528573
53	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	5803,74436	189,00	1096908
54	2106-0902-0405	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	838,150992	222,00	186070
55	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	508,4495	23,00	11694
56	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1392,3694	64,00	89112
57	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	125,1568	23,00	2879
58	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000652	64642,00	42
59	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003654	57019,00	208
60	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1209076	47218,00	100145
61	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1950827	21640,00	4223

62	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,087332	18380,00	1605
63	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033976	47457,00	1612
64	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,9254269	47457,00	91375
65	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5946	29863,00	17757
66	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	2164,96	341,00	738251
67	2107-0503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	113,0313	1101,00	124447
68	2107-0508-1709	Плиты древесностружечные	100 м2	0,006	72160,00	433
69	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	9,585756	3154,00	30234
70	2107-0601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,039491	100036,00	3951
71	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,08	9700,00	10476
72	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	171,72	5241,00	899985
73	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	334,56	4295,00	1436935
74	2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	88,32	5703,00	503689
75	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,66	14740,00	53948
76	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩСТ РК 943-92	м2	18,45	12953,00	238983

77	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	14,06	17205,00	241902
78	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,13	33101,00	103606
79	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92	м2	3,93	30142,00	118458
80	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	м2	17,01	39272,00	668017
81	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Окв-2)	м2	26,4	15858,00	418651
82	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК3)	м2	16,66	31005,00	516544
83	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	572,46	29130,00	16675760
84	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	19,2	24258,00	465754
85	2109-0203-0508	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,4	29474,00	70738
86	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,68	830,00	2224
87	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	187,22	1133,00	212120
88	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	219,24	1377,00	301893

89	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	76,44	56100,00	4288284
90	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	28	3783,00	105924
91	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	756	434,00	328104
92	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	67	1612,00	108004
93	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	432,00	432
94	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	16	4063,00	65008
95	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	355	3007,00	1067485
96	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5	2078,00	10390
97	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1920,00	3840
98	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	18,825	241,00	4537
99	2110-0401-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,65	120,00	198
100	2110-0401-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1429,7766	338,00	483264
101	2110-0401-0302	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	652,2708	439,00	286346
102	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	174,180248	162,00	28218
103	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	63,83215	227,00	14489
104	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	1162,4928	280,00	325498
105	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	145,09728	445,00	64568
106	2110-0501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,057981	124,00	7
107	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	229,678	174,00	39964
108	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1796,47	576,00	1034767
109	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,06	2109,00	127
110	2110-0502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,002565	239882,00	615

111	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	871,36684	1422,00	1239085
112	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	166,61904	11113,00	1851637
113	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	66,12757	22846,00	1510750
114	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	389,3396	26864,00	10459219
115	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	70,18317	11999,00	842128
116	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	130,13824	22563,00	2936309
117	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2244198	21599,00	4847
118	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,23399626	31805,00	7441
119	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,088972815	22237,00	1979
120	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,6084809	94096,00	245448
121	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,138966434	499572,00	69424
122	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1326	29,00	38454
123	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	1820,157005	38,00	69166
124	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1691,815995	7,00	11844
125	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1801,638	34,00	61256
126	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	118,9524	26,00	3092
127	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	152,335372	1598,00	243432
128	2113-0208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	23,423638	2507,00	58723
129	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	12,489539	451,00	5632

130	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	15,01764975	348,00	5227
131	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	88,3728481	307,00	27130
132	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,84925	423881,00	783862
133	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000332445	247290,00	82
134	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00041092	189831,00	78
135	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1019,167467	1,00	1019
136	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,103794	228408,00	23708
137	2113-0405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,109668	507607,00	55668
138	2113-0407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	178,1535	2951,00	525730
139	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	233,013	382,00	89011
140	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	6,042	1398,00	8447
141	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0165707	312,00	319
142	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	573,6068651	163,00	93499
143	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,07008	53700,00	3763
144	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	21,369789	176,00	3759
145	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	242,7588375	26,00	6311
146	2113-0704-1901	Карборунд	кг	6,2652	120,00	752
147	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00105135	287565,00	305
148	2113-0803-1001	Ветошь	кг	78,86060518	90,00	7095
149	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000063301	1863709,00	118
150	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	83,000375	575,00	47725
151	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	75,63606466	4136,00	312831
152	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	6204,287746	50,00	310215
153	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	5399,345847	32,00	172778
154	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	9747,552721	10,00	97476
155	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,2465333	81823,00	101995
156	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	164,3973015	170,00	27949
157	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0688974	211228,00	14553
158	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00397	206127,00	818

159	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,008478766	219552,00	1862
160	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0801296	208006,00	16668
161	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	15,293778	200,00	3060
162	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,7489289	22108,00	38666
163	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,90128	446,00	402
164	2113-0816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты)	кг	1,4	839,00	1175
165	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,390416	1143,00	446
166	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,016887193	80200,00	1355
167	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	28503,9636	18,00	513072
168	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1636,56	10,00	16366
169	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	782,52	2312,00	1809186
170	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	479,2955	235,00	112634
171	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм	м2	128,52	1665,00	213986
172	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4305,978	472,00	2032421
173	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2882,113	613,00	1766735
174	2203-0201-0305	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2981,2948	665,00	1982561
175	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	977,193	761,00	743644
176	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006504333	435821,00	2836
177	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4136,718743	227,00	939035
178	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,22383675	626975,00	140340
179	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	551,6816454	479,00	264255

180	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	5,25455	128,00	673
181	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	898,330974	95,00	85340
182	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,7888344	57914,00	45685
183	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00196252	453501,00	889
184	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000379806	609199,00	231
185	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0741	563,00	42
186	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	338,4574698	563,00	190551
187	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0126162	554046,00	6990
188	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	9,1499853	267025,00	2443274
189	2204-0802-0304	Краска на основе водной акриловой дисперсии с добавкой силикона с повышенной гидрофобностью для наружних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1276,4504	410,00	523345
190	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	21759,1554	85,00	1849529
191	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4060,53	41,00	166482
192	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	37004,76	64,00	2368305
193	2205-0104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	11458,955	94,00	1077142
194	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	391,26	78,00	30518
195	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	150,144	64,00	9610
196	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4592,434304	78,00	358209
197	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	3664,7988	2986,00	10943089
198	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	255,2448	1587,00	405074
199	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3879,6019	197,00	764282
200	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537,00	644
201	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	91,13108	1207,00	109994
		Итого по материалам				**116887248**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	123		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**164862**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2453	6023,00	1477
				1384,00	340
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16278	5045,00	821
				1977,00	323
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,98	5406,00	5298
				1977,00	1938
4 3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	1,09055	11,00	12
				0,00	0

5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	87,00 ——— 0,00	63 ——— 0
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001734	4563,00 ——— 1384,00	8 ——— 2
7	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	2161,00 ——— 1158,00	2 ——— 1
8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,71422	150,00 ——— 0,00	1459 ——— 0
9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,08932	26,00 ——— 0,00	53 ——— 0
10	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,29682	1203,00 ——— 20,00	357 ——— 6
11	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,094622	7232,00 ——— 1977,00	684 ——— 187
12	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,18	65,00 ——— 0,00	77 ——— 0
13	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,3815	2770,00 ——— 1384,00	6598 ——— 3298
14	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	26,00 ——— 0,00	75 ——— 0
		Итого по машинам и механизмам				**16984**

Материалы

1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,004622	16887,00	78
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0018292	216144,00	395
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,315	575,00	181
4 2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00085	27477,00	23
5 2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	33,592	252,00	8465
6 2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,6578	3969,00	2611
7 2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,85	3348,00	2846
8 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	197,00	1300
9 2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	385,00	1271
10 2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	524,00	9799
11 2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22	874,00	19228
12 2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	6,9	1363,00	9405
13 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	186949,00	617
14 2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	188515,00	390
15 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00036	499572,00	180
16 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00075	309500,00	232
17 2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0004255	622485,00	266

18	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00366	5717,00	21
19	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,88746	312,00	589
20	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	163,00	39
21	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0001258	359374,00	45
22	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,42793	176,00	1131
23	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,57	26,00	15
24	2113-0802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,007276	16979,00	124
25	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,1192	320,00	37
26	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,03	90,00	3
27	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,001054	6932,00	7
28	2113-0803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00408	223,00	1
29	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247745,00	867
30	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018276	206127,00	377
31	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	446,00	54
32	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,7684	621,00	477
33	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,092	2409,00	222
34	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000561	389814,00	219
35	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,46	479,00	1178
36	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3462	654,00	225
37	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,2641	563,00	147
38	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,27	759,00	205
39	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,162	12654,00	40012
40	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	6,5	1198,00	7787
41	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4	1875,00	7500
42	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	0,5	2323,00	1162

43	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	17	2578,00	43826
44	2301-1306-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	20	4151,00	83020
45	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	4,6	2914,00	13404
46	2302-0101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,306	26710,00	8173
47	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, 80 мм х 40мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999,00	1998
48	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1421,00	1421
49	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137,00	4548
50	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1740,00	13920
51	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	19	2565,00	48735
52	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2962,00	2962
53	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464,00	1464
54	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1312,00	1312
55	2302-0103-3407	Заглушки муфтовые из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	316
56	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31710,00	253
57	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	60754,00	122

58	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	143,5	537,00	77060
59	2302-1105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,46	1973,00	4854
60	2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	91,00	182
61	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	35	972,00	34020
62	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431,00	141431
63	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	40350
64	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	56389,00	169167
65	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	69088,00	207264
66	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6174,00	18522
67	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	3	6175,00	18525
68	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	717,00	2151
69	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3367,00	13468
70	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5059,00	5059
71	2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	6156,00	6156
72	2304-1012-3202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), PN 10, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	1	5521,00	5521
73	2304-1012-3506	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 50, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	6744,00	13488
74	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	655,00	8122
75	2305-1206-0305	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	комплект	1	9897,00	9897
76	2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17950,00	17950

77 2305-1208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21159,00	21159
78 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	10041,00	30123
79 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	14,00	133
	Итого по материалам				**1189807**
	Инженерное оборудование				
1 5101-0102-2604	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071958,00	1071958
2 5104-0108-0306	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70 °С, типа Grundfos	шт.	1	335078,00	335078
3 5807-2000-0001 (пл)	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 ТОО "SERVICE PUMP"	к-т	1	3086616,00	3086616
	Итого по инженерному оборудованию				**4493652**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-6

Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1536		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**2147165**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1666	6023,00	1002
				1384,00	231
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,30681	5045,00	1548
				1977,00	608
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,19446	2161,00	421
				1158,00	224
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,93	150,00	291
				0,00	0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,46855	26,00	62

				0,00	0
6 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	260,9203	59,00	15395
				0,00	0
7 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	19,8525	65,00	1290
				0,00	0
8 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,02114	2770,00	36068
				1384,00	18022
9 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	88,9975	17,00	1513
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**57590**
					19085
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	14831,00	89
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	16887,00	17
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,682	575,00	392
4 2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,8211	3969,00	27073
5 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	197,00	5634
6 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	199,1	259,00	51567

7	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	240,9	341,00	82147
8	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	385,00	8047
9	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	496,00	8184
10	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	524,00	9799
11	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	71,55	1363,00	97523
12	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	97,954	57,00	5583
13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00035625	622485,00	222
14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63479	312,00	197
15	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,8017	176,00	3131
16	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,517	320,00	166
17	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0738	90,00	7
18	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	206127,00	85
19	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,954	2409,00	2299
20	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,0516	479,00	2899
21	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,74095	654,00	1139
22	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,30365	563,00	735
23	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,6642	759,00	504
24	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	563,00	20
25	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	772,2	104,00	80309
26	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	156,42	182,00	28469
27	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101,97	304,00	30999
28	2301-0601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40х5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,09	489,00	44054

29	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	26	1198,00	31148
30	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	41,5	1300,00	53950
31	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1614,00	1614
32	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	51	1875,00	95625
33	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	34	2323,00	78982
34	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	17	2578,00	43826
35	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	861,00	861
36	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	979,54	7,00	6857
37	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	464	537,00	249168
38	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	26,5	397,00	10521
39	2302-1105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1,601	1363,00	2182
40	2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	22	91,00	2002
41	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	235	972,00	228420
42	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484,00	71484
43	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	40350
44	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	807,00	8070
45	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	197	717,00	141249

46	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1033,00	24792
47	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2252,00	4504
48	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3367,00	23569
49	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5059,00	15177
50	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098,00	3098
51	2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3442,00	6884
52	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214,00	4428
53	2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	1	3598,00	3598
54	2304-1012-3108	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	1318,00	1318
55	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655,00	7860
56	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15764,00	15764
57	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	10041,00	10041
		Итого по материалам				**1678632**
		Инженерное оборудование				
1	5104-0106-0138	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	23754,00	23754
2	5104-0106-0311	Водонагреватели электрические проточные мощность 8 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	21444,00	21444
3	5104-0106-1005	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭПВН-18, типа ЭВАН	шт.	1	85406,00	85406

Итого по инженерному оборудованию	130604

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-7

Водопровод противопожарный В2

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	155		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**205888**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2506	6023,00	1509
				1384,00	347
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1086	5045,00	547
				1977,00	216
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	5406,00	541
				1977,00	198
4 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	87,00	63
				0,00	0

5 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00628	2161,00	14
				1158,00	7
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,613	150,00	843
				0,00	0
7 3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1151375	5562,00	640
				1654,00	190
8 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,04035	26,00	390
				0,00	0
9 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,63	65,00	106
				0,00	0
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,3606275	2770,00	3769
				1384,00	1883
11 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	26,00	75
				0,00	0
12 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,4	17,00	24
				0,00	0
13 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2	11,00	22
				0,00	0
14 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1	16,00	18
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**8561**

Материалы

1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0062	16887,00	105
2 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,197	575,00	114
3 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186949,00	206
4 2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	188515,00	390
5 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	309500,00	464
6 2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	4	57,00	228
7 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4	450,00	180
8 2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,0004	250471,00	100
9 2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00006895	622485,00	43
10 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,248	5717,00	1418
11 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,74016	312,00	544
12 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	163,00	39
13 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,34295	176,00	589
14 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,31	26,00	8
15 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,1791	320,00	57
16 2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,1884	90,00	17
17 2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247745,00	867
18 2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000706	206127,00	145
19 2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001125	208006,00	23
20 2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,4488	479,00	7400
21 2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,4632	654,00	302
22 2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17905	563,00	100
23 2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,6956	759,00	1287

24	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,5	1614,00	807
25	2301-1306-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	4	4151,00	16604
26	2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2,2 мм	м	0,5	567,00	284
27	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	77	2042,00	157234
28	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1740,00	6960
29	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2565,00	15390
30	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2962,00	5924
31	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1312,00	2624
32	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31710,00	126
33	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60754,00	243
34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	123	537,00	66051
35	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00125	341034,00	426
36	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	30	830,00	24900
37	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	200	698,00	139600
38	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	10	1083,00	10830
39	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	56389,00	56389

40	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69088,00	69088
41	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174,00	6174
42	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175,00	6175
43	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	6830,00	68300
44	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717,00	717
45	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252,00	2252
46	2305-1203-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10295,00	10295
47	2305-1206-0305	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	комплект	2	9897,00	19794
48	2305-1208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21159,00	21159
49	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	10041,00	20082
50	2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	10528,00	210560
51	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	10	26169,00	261690
52	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	14,00	133
		Итого по материалам				**1215437**
		Инженерное оборудование				
1	5104-0108-0105	Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90 °С, типа Grundfos	шт.	1	47256,00	47256
2	5807-2000-0002 (пл)	Многонасосная сертефицированная установка повышения давления для системы пожаросушения Hydro MX 1/1 CR10-4 ТОО "SERVICE PUMP"	к-т	1	5835704,00	5835704
		Итого по инженерному оборудованию				**5882960**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-8

Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2278		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**3184070**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,273	6023,00 / 1384,00	1643 / 379
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47636	5045,00 / 1977,00	2402 / 946
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002635	2161,00 / 1158,00	6 / 3
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,855	150,00 / 0,00	1331 / 0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,8865	26,00	100

				0,00	0
6 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	338,608	59,00	19979
				0,00	0
7 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	26,04	65,00	1692
				0,00	0
8 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	19,164265	2770,00	53085
				1384,00	26523
9 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	116,3109	17,00	1977
				0,00	0
10 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,9	11,00	43
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**82258**
					27851
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0284	14831,00	421
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	16887,00	34
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,06	575,00	610
4 2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,6239	3969,00	38197
5 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	197,00	2600

6	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	287,1	259,00	74359
7	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	121	306,00	37026
8	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	250,8	341,00	85523
9	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	385,00	11435
10	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	524,00	20174
11	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	100,95	1363,00	137595
12	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	309500,00	786
13	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	234006,00	1030
14	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	203,8231	57,00	11619
15	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00057	622485,00	355
16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0127	312,00	317
17	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00044	365792,00	160
18	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,5838	176,00	4502
19	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,5862	320,00	1148
20	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,07905	90,00	7
21	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00179	206127,00	371
22	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	446,00	62
23	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,346	2409,00	3243
24	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,4821	479,00	3105
25	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	8,209	654,00	5369
26	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,9432	563,00	1096
27	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,71145	759,00	540
28	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,92	563,00	1645

29	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1041,48	158,00	164554
30	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	172,26	270,00	46510
31	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,05	437,00	41100
32	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	148,5	717,00	106475
33	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	12	1198,00	14376
34	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	98	1300,00	127400
35	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	15	1614,00	24210
36	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	78	1875,00	146250
37	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	27	2323,00	62721
38	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	35	2578,00	90230
39	2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 50 мм x 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	728
40	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	2274
41	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1740,00	10440
42	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1278,231	7,00	8948
43	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	758,5	537,00	407315

44	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	3,95	1973,00	7794
45	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	53	2603,00	137959
46	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	77	8129,00	625933
47	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	7556,00	377800
48	2303-0102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	50	18311,00	915550
49	2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	20	91,00	1820
50	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	200	972,00	194400
51	2303-0301-0302	Счетчики горячей воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751,00	30751
52	2303-0301-0305	Счетчики горячей воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431,00	141431
53	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	40350,00	80700
54	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784,00	17568
55	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	807,00	8070
56	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	229	717,00	164193
57	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	1033,00	38221
58	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3367,00	40404
59	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5059,00	35413
60	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7316,00	14632
61	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5009,00	10018
62	2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	2958,00	2958

63 2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214,00	4428
64 2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	6	3598,00	21588
65 2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	7	3888,00	27216
66 2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	3	2933,00	8799
67 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	655,00	15720
68 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,008	655,00	5
69 2305-1206-0206	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм	шт.	2	10201,00	20402
70 2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15764,00	15764
71 2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17950,00	17950
72 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	10041,00	40164
73 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	4304,00	12912
74 2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	1	4305,00	4305
	Итого по материалам				**4731728**
	Инженерное оборудование				
1 5102-0604-0204	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	2	134571,00	269142
	Итого по инженерному оборудованию				**269142**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-9

Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1941		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**2573452**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,03864	33,00	2
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,5873	6023,00	21607
				1384,00	4964
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,428332	5045,00	2161
				1977,00	848
4 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0368	4514,00	166
				1654,00	60
5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004968	4563,00	2

				———	———
				1384,00	0
6 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5,561	2161,00	12017
				———	———
				1158,00	6440
7 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02783	679,00	19
				———	———
				0,00	0
8 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6,3	65,00	408
				———	———
				0,00	0
9 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,472	34,00	16
				———	———
				0,00	0
10 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,15246	1018,00	155
				———	———
				0,00	0
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,8516852	2770,00	38372
				———	———
				1384,00	19168
12 3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,002024	68,00	0
				———	———
				0,00	0
13 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,5	17,00	60
				———	———
				0,00	0
14 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,58	11,00	39
				———	———
				0,00	0
15 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8	16,00	128
				———	———
				0,00	0

	Итого по машинам и механизмам				75152
					31480
	Материалы				
1 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18768	15310,00	2872
2 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,049	14831,00	727
3 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2597	16887,00	4386
4 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0156	314949,00	4913
5 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0100833	131938,00	1330
6 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02772	216144,00	5991
7 2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,44	158,00	70
8 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6	132,00	211
9 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0736	70,00	4
10 2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0012696	27477,00	34
11 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001472	21640,00	2
12 2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000368	47457,00	18

13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012696	47457,00	60
14	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01392	300490,00	4183
15	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,63	224,00	813
16	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,165	864,00	143
17	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	46,4	358,00	16611
18	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00424	1177820,00	4994
19	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,4128	34825,00	14376
20	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,05674	191795,00	10882
21	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000092	31805,00	2
22	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0015246	100618,00	153
23	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0201852	188515,00	3806
24	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	499572,00	45
25	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	71,6	77,00	5514
26	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06808	307,00	20
27	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000016	1588562,00	25
28	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	59,0379	176,00	10389
29	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00322	26,00	–
30	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,699	320,00	1184
31	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0010304	6932,00	6
32	2113-0804-0401	Каболка	т	0,03802	1358592,00	51654
33	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000027	206127,00	6
34	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,015	5164,00	77
35	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,24	1252,00	5308
36	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	7,783	654,00	5089

37	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,15246	339,00	52
38	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,867	563,00	2177
39	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	523,95	240,00	125748
40	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	552,941	1214,00	671271
41	2301-1003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	49,49	1674,00	82846
42	2301-1306-0601	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	10,1	7157,00	72286
43	2301-1306-0602	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	364,61	9409,00	3430615
44	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932,00	3932
45	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	42	484,00	20328
46	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	487	40,00	19480
47	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	214	133,00	28462
48	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	298	537,00	160026
49	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	9	7370,00	66330
50	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	53	13315,00	705695
51	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	77	7183,00	553091
52	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	49	4495,00	220255
53	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для моек ГОСТ 23289-94	шт.	126	957,00	120582
54	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	9	957,00	8613
55	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,09108	1207,00	110

56	2917-1000-0001 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжиниринг+Е"	шт	2	2786,00	5572
		Итого по материалам				**6453369**
		Инженерное оборудование				
1	5817-1000-0001 (пл)	Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM"	к-т	50	91000,00	4550000
		Итого по инженерному оборудованию				**4550000**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-10

Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	66		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**84599**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2232	6023,00	1343
				1384,00	309
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2902	5045,00	1464
				1977,00	574
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00032	2161,00	1
				1158,00	0
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,57	150,00	836
				0,00	0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,7944	26,00	125

				0,00	0
6 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,81916	2770,00	2269
				1384,00	1133
	Итого по машинам и механизмам				**6038**
					2016
	Материалы				
1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00208	16887,00	35
2 2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0245	247336,00	6060
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,052	575,00	30
4 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0832	5717,00	476
5 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,091	312,00	28
6 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,755	176,00	1013
7 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	320,00	13
8 2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0096	90,00	1
9 2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7872	479,00	377
10 2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	654,00	52
11 2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0864	759,00	66
12 2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	563,00	23
13 2301-0201-0112	Трубы воздушные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	351,00	35
14 2301-0201-0143	Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1048,00	210
15 2301-0201-0171	Патрубок, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2150,00	430
16 2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	10156,00	2031

17	2301-1307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,2 мм	м	2	683,00	1366
18	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	24	2042,00	49008
19	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740,00	1740
20	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464,00	1464
21	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537,00	10203
22	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон ревизия двухоборотная)	т	0,0092	341034,00	3138
23	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69088,00	138176
24	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175,00	12350
25	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367,00	6734
26	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7173,00	21519
27	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3231,00	6462
28	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583,00	9166
29	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3888,00	7776
30	2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323,00	12646
		Итого по материалам				**292628**
		Инженерное оборудование				
1	5102-0106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	3	65378,00	196134

Итого по инженерному оборудованию	196134

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-11

Внутренний водосток К2

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	135		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**181431**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3064	6023,00	1845
				1384,00	424
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,10248	5045,00	517
				1977,00	202
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0047	2161,00	10
				1158,00	5
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,4	150,00	960
				0,00	0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	33,6483	26,00	875

				0,00	0
6 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	59,00	24
				0,00	0
7 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04968	679,00	34
				0,00	0
8 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,826	34,00	28
				0,00	0
9 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,27216	1018,00	277
				0,00	0
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8194	2770,00	5040
				1384,00	2519
11 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	17,00	1
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**9611**
					3150
	Материалы				
1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02016	16887,00	340
2 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0273	314949,00	8598
3 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0178468	131938,00	2355

4	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,516	575,00	297
5	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,77	158,00	122
6	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8	132,00	370
7	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02484	300490,00	7464
8	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,48	224,00	1452
9	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,7224	34825,00	25158
10	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	191795,00	123
11	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0027216	100618,00	274
12	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0445	57,00	3
13	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000028	1588562,00	44
14	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000171	622485,00	11
15	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5856	5717,00	3348
16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,67398	312,00	211
17	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,6521	176,00	1875
18	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0054	320,00	2
19	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,141	90,00	13
20	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00024	1358592,00	326
21	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00076	206127,00	157
22	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,562	479,00	5538
23	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0396	654,00	26

24	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,27216	339,00	92
25	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0477	563,00	27
26	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,269	759,00	963
27	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 50x2.2 ГОСТ 18599-2001	м	0,99	332,00	329
28	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	9	1875,00	16875
29	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	97,012	4145,00	402115
30	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2345,00	21105
31	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	3167,00	19002
32	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,445	7,00	3
33	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537,00	59070
34	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	4	13880,00	55520
		Итого по материалам				**633208**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-12

Отопление (жилая часть)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6683		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**9149377**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	6,1544	142,00	874
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,7238208	6023,00	22428
				1384,00	5154
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,2245038	5045,00	21314
				1977,00	8354
4 3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	963,1344	11,00	10595
				0,00	0

5 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0471	26,00	0
				0,00	0
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0471	4563,00	214
				1384,00	66
7 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	11,2903392	2161,00	24398
				1158,00	13075
8 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,71652	150,00	3257
				0,00	0
9 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	63,868343	26,00	1660
				0,00	0
10 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	61,134414	59,00	3606
				0,00	0
11 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	72,63045	65,00	4721
				0,00	0
12 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	52,0519556	2770,00	144184
				1384,00	72040
13 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,035094	17,00	307
				0,00	0
14 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,7636072	11,00	19
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**237577**

Материалы

1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2926916	14831,00	4341
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00084	16887,00	14
3 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,986834	216144,00	429443
4 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	16,1778	575,00	9303
5 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00273	448977,00	1226
6 2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,8048	3969,00	19071
7 2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	177,00	5646
8 2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	214,5	196,00	42042
9 2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	118,8	496,00	58925
10 2111-0403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1430,00	6292
11 2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	50,4	1363,00	68696
12 2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	19,794	57,00	1128
13 2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	26,67156	1221,00	32566
14 2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0084341	622485,00	5251
15 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0244	5717,00	139
16 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,78684	312,00	4613
17 2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,136641	359374,00	49106
18 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	92,0456	176,00	16201
19 2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,006437	287565,00	1851
20 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	5,36388	320,00	1715

21	2113-0803-1001	Ветошь	кг	3,24	90,00	291
22	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00694	206127,00	1431
23	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	834,618	621,00	518297
24	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,672	2409,00	1618
25	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01413	435821,00	6158
26	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	265,68	479,00	127261
27	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	25,56126	654,00	16716
28	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	28,26	1085,00	30662
29	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	26,3777	563,00	14851
30	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	29,16	759,00	22132
31	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	921,49	393,00	362146
32	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	3015,05	678,00	2044204
33	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	62	989,00	61318
34	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	467	1124,00	524908
35	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	60	878,00	52680
36	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	13	1448,00	18824
37	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48	1580,00	75840
38	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	108	1701,00	183708

39	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	4	4145,00	16580
40	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	197,94	7,00	1386
41	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	3,29162	5602,00	18441
42	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	3,24954	5829,00	18942
43	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	376	537,00	201912
44	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	170	3189,00	542130
45	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1095,00	17520
46	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	4997,00	649610
47	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	122	5394,00	658068
48	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	175	91,00	15925
49	2304-1006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26224,00	26224
50	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	39132,00	117396
51	2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	43589,00	217945
52	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	170	6568,00	1116560

53	2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71514,00	71514
54	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	82418,00	247254
55	2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	87442,00	437210
56	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	64	31569,00	2020416
57	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	8	16826,00	134608
58	2304-1013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	58	9314,00	540212
59	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	420,8	16146,00	6794237
60	2305-1003-0107	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	2,8	1725,00	4830
61	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	16	9799,00	156784
62	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	18	2855,00	51390
63	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	170	5521,00	938570
64	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	56	43291,00	2424296
65	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	871	821,00	715091

66	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	2822	1929,00	5443638
		Итого по материалам				**28419303**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-13

Тепловой узел (открытая система ГВС)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	242		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**328667**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,36456	142,00	52
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,299936	6023,00	1807
				1384,00	417
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,459895	5045,00	2322
				1977,00	911
4 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,75	5406,00	4055
				1977,00	1483

5	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00279	26,00	0
					0,00	0
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00279	4563,00	12
					1384,00	4
7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	44,33974	150,00	6653
					0,00	0
8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,336283	26,00	295
					0,00	0
9	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,72615	65,00	47
					0,00	0
10	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,02182	34,00	69
					0,00	0
11	3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	3,16468	1018,00	3222
					0,00	0
12	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,4186482	2770,00	6700
					1384,00	3350
13	3401-0104-0101	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,0812	2319,00	188
					1384,00	112
14	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05974	17,00	1
					0,00	0
15	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,13552	11,00	23
					0,00	0

	Итого по машинам и механизмам				25446
					6277
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,038	14831,00	563
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00616	16887,00	103
3 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13919468	326614,00	45462
4 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03667088	314949,00	11550
5 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	327379,00	1637
6 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01331464	131938,00	1757
7 2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,7722	1516,00	1171
8 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,1712	575,00	100
9 2105-0307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,52	460,00	239
10 2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5247	158,00	83
11 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9999	132,00	132
12 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00218196	300490,00	656

13	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,5246	34649,00	52826
14	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	226,00	32
15	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,209	211,00	255
16	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00828	188515,00	1560
17	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	309500,00	786
18	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	234006,00	1030
19	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	450,00	5
20	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004544	1588562,00	722
21	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000343	622485,00	21
22	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2124	5717,00	1213
23	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,27771	312,00	86
24	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,005	163,00	1
25	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00055	365792,00	201
26	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,2869	176,00	753
27	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003813	287565,00	110
28	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,286	320,00	91
29	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00489	119264,00	583
30	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00872	206127,00	1797
31	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,01	279,00	3
32	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,55	446,00	691
33	2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	47	222,00	10434
34	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000887	435821,00	387
35	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6174	654,00	404
36	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,674	1085,00	1816
37	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002	609199,00	12

38	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,3422	563,00	192
39	2204-0701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00005	757106,00	38
40	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	4	878,00	3512
41	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	2	1448,00	2896
42	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	5	1701,00	8505
43	2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2,5мм	м	4	567,00	2268
44	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	4	2042,00	8168
45	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	4	2365,00	9460
46	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм	м	4	2914,00	11656
47	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	20	4145,00	82900
48	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	2274
49	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740,00	3480
50	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3206,00	25648
51	2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173,00	8692
52	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31710,00	254

53	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,09	537,00	7029
54	2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	46	150,00	6900
55	2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	47	276,00	12972
56	2304-0902-1701	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11010,00	55050
57	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13778,00	41334
58	2304-0902-1703	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	15768,00	126144
59	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	5430,00	65160
60	2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5648,00	28240
61	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8254,00	8254
62	2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40016,00	80032
63	2304-0911-0103	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	45037,00	45037
64	2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	47618,00	47618
65	2304-0911-0106	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	55795,00	55795
66	2304-1001-0806	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	30068,00	30068
67	2304-1001-6604	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	36300,00	36300

68	2304-1001-6606	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	39407,00	78814
69	2304-1013-0409	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	62178,00	124356
70	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9799,00	19598
71	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	21	10041,00	210861
72	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	4304,00	21520
73	2305-1501-1301	Регулятор погодный электронный	шт.	1	123919,00	123919
74	2305-1501-1402	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	10327,00	10327
75	2305-1501-1404	Датчик температуры погружной	шт.	2	18493,00	36986
76	2918-0100-2000 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип ZSN1 DN50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	481540,00	481540
77	2918-0200-0200 (пл)	Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.48-72 м3/час Ду=50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	2	121777,00	243554
78	2918-0200-0210 (пл)	Термодатчик КТПТР 03 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	к-т	1	18610,00	18610
79	2918-0200-0220 (пл)	Модем GPRS TELEOFIS ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	37421,00	37421
80	2918-1000-0006 (пл)	Регулятор перепада давления ZSG5 DN15 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	208705,00	208705
81	2918-1000-0050 (пл)	Регулятор температуры тип 43-1, установка 25-70С, DN25, Kvs7,2 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	111415,00	111415
82	2918-1000-0051 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип 44-2, DN25, Kvs8 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	232272,00	232272
83	2918-1000-0052 (пл)	Регулятор температуры тип 43-2, DN15, Kvs4 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	123501,00	123501
84	2918-1000-0101 (пл)	Тепловычислитель ТВ7-01 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	67896,00	67896
85	2918-1000-0103 (пл)	Проходной клапан с электроприводом BTV/RVAN24 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	121235,00	121235
86	2918-1000-0105 (пл)	Регулятор перепада давления ZSN5 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	467566,00	467566

	Итого по материалам					**3695244**
	Инженерное оборудование					
1 5818-1000-0102 (пл)	Насос DAB BPH 120/280.50M приборы учета"	ТОО "Теплорегулирование и	шт	2	211147,00	422294
	Итого по инженерному оборудованию					**422294**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-14

Отопление (общественные помещения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	674		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**928875**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6272	142,00	89
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42848	6023,00	2582
				1384,00	593
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47571992	5045,00	2400
				1977,00	940
4 3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	110,5792	11,00	1217
				0,00	0

5 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0048	26,00	0
				0,00	0
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0048	4563,00	22
				1384,00	6
7 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,00973424	2161,00	2182
				1158,00	1169
8 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0703	150,00	311
				0,00	0
9 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,207528	26,00	187
				0,00	0
10 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,034	65,00	522
				0,00	0
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,53581752	2770,00	12564
				1384,00	6277
12 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,18467488	11,00	2
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**22078**
					8985

Материалы

1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0290688	14831,00	431
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,228112	216144,00	49305

3	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,8592	575,00	1069
4	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	2,386432	1221,00	2914
5	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0009304	622485,00	578
6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,71984	312,00	537
7	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,015688	359374,00	5638
8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,6344	176,00	1872
9	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000656	287565,00	189
10	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,616	320,00	198
11	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,189	90,00	17
12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00071	206127,00	146
13	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	95,824	621,00	59506
14	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00144	435821,00	628
15	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,498	479,00	7424
16	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,948	654,00	1928
17	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,88	1085,00	3125
18	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	3,06	563,00	1723
19	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,701	759,00	1291
20	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	108	393,00	42444
21	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	276	678,00	187128
22	2301-0701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40	936,00	37440
23	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	6	989,00	5934

24	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	24	1124,00	26976
25	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	66	1448,00	95568
26	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,294528	5602,00	1650
27	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,290752	5829,00	1695
28	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537,00	23091
29	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	20	3189,00	63780
30	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4997,00	49970
31	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5394,00	43152
32	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5430,00	10860
33	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	20	91,00	1820
34	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	39132,00	39132
35	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	20	6568,00	131360
36	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	82418,00	82418

37	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	31569,00	126276
38	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623,00	35623
39	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	16826,00	16826
40	2304-1013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	9314,00	37256
41	2304-1013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13131,00	13131
42	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	37,76	16146,00	609673
43	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 57 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9799,00	19598
44	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	2855,00	5710
45	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	20	5521,00	110420
46	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	108	821,00	88668
47	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	276	1929,00	532404
48	2916-1000-1200 (пл)	Труба Flexy TN-40A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	40	3571,00	142840
		Итого по материалам				**2721362**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-15

Вентиляция (жилые помещения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	471		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**611597**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,06272	142,00	9
				0,00	0
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65923305	5045,00	3327
				1977,00	1305
3 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	67,0170585	53,00	3550
				0,00	0
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00056	26,00	0

				0,00	0
5 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,18294465	55,00	10
				0,00	0
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05096	4563,00	233
				1384,00	71
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	18,9126672	150,00	2837
				0,00	0
8 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,01	34,00	0
				0,00	0
9 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,01764	1018,00	18
				0,00	0
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,5187692	2770,00	12517
				1384,00	6258
11 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	41,391	11,00	455
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**22956**
					7634
	Материалы				
1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0144	16887,00	243
2 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000003	314949,00	1
3 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0010252	131938,00	135

4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06278	230520,00	14472
5	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	333,00	8
6	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,07	295,00	21
7	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	158,00	16
8	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,15	91,00	14
9	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1	1737,00	1737
10	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,00168	300490,00	505
11	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,800097	339,00	271
12	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,000336	1177820,00	396
13	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,062	34649,00	2148
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0152201	499572,00	7604
15	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526730,00	737
16	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	7,76	383,00	2972
17	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000372133	2403190,00	894
18	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000002	320,00	–
19	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,92967	4136,00	3845
20	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006458847	206127,00	1331
21	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,0336	904350,00	30386

22	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	34,55163	446,00	15410
23	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,002	513,00	1
24	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	759,00	2
25	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	406,00	158
26	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	2,97	3230,00	9593
27	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	13	3013,00	39169
28	2305-0107-0108	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения	м2	13,3	3361,00	44701
29	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339,00	4339
30	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые , размер 200х200 мм	м2	1,92	3576,00	6866
31	2305-0301-1401	Решетки регулирующие , размер 100х150 мм	м2	1,44	48099,00	69263
32	2305-0301-1402	Решетки регулирующие , размер 100х250 мм	м2	0,025	38162,00	954
33	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	2	4795,00	9590
34	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 200х150 мм	шт.	1	7932,00	7932
35	2305-0306-1831	Решетки наружные, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	2655,00	2655
36	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	2	50093,00	100186
37	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716,00	34716
38	2918-0200-0300 (пл)	Вентилятор вытяжной Styl 100C ТОО "СОВПЛИМ"	шт	49	7143,00	350007
39	2918-0200-0400 (пл)	Вентилятор вытяжной с жалюзи NV20 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	8375,00	8375

40	2918-0200-0500 (пл)	Клапаны огнезадерживающие с электроприводом 200х150мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	62054,00	62054
41	2920-1000-0001 (пл)	Клапан воздушный с регулируемым открыванием KIV 125 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	48	19643,00	942864
		Итого по материалам				**1776571**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-16

Вентиляция (общественные помещения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1928		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**2360004**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,301824	142,00	327
				0,00	0
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,8001422	5045,00	24216
				1977,00	9491
3 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	57,481788	53,00	3047
				0,00	0
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,020552	26,00	0

				0,00	0
5 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,554082	55,00	194
				0,00	0
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,870232	4563,00	8534
				1384,00	2588
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,1381247	150,00	4222
				0,00	0
8 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,984	34,00	68
				0,00	0
9 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	3,641022	1018,00	3706
				0,00	0
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,7121248	2770,00	49062
				1384,00	24521
11 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	18,711	11,00	203
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**93579**
					36600
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	14831,00	399
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	16887,00	10
3 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0005952	314949,00	188

4	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,20870201	131938,00	27537
5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02838	230520,00	6539
6	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,96	333,00	1652
7	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,888	295,00	4096
8	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,84	158,00	3135
9	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	29,76	91,00	2709
10	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,34676	300490,00	104198
11	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	42,681392	339,00	14469
12	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0693528	1177820,00	81686
13	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	12,3008	34649,00	426210
14	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,105	226,00	24
15	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1422384	499572,00	71059
16	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00288	526730,00	1518
17	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00054	85415,00	45
18	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	4,35	383,00	1667
19	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00780273	2403190,00	18750
20	2113-0802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	439305,00	501
21	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,450003	320,00	144
22	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006165012	206127,00	1271

23	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	1,23312	904350,00	1115172
24	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	81,490268	446,00	36347
25	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,873	513,00	449
26	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,003	759,00	3
27	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,42	563,00	237
28	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	406,00	158
29	2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	98,00	882
30	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,26	2958,00	3727
31	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	3,24	3230,00	10465
32	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1,6	3255,00	5208
33	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	669,1	3013,00	2015999
34	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	174,8	3442,00	601661
35	2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	26848,00	26848
36	2305-0301-0403	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	33800,00	33800
37	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	9	208,00	1872
38	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339,00	4339

39	2305-0301-1401	Решетки регулирующие , размер 150х150 мм	м2	0,765	48099,00	36796
40	2305-0301-1402	Решетки регулирующие , размер 350х150 мм	м2	0,225	38162,00	8587
41	2305-0301-1403	Решетки регулирующие , размер 250х150 мм	м2	0,305	30371,00	9263
42	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие , размер 150х100 мм	м2	0,085	10617,00	902
43	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие , размер 200х150 мм	м2	0,175	7663,00	1342
44	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	2	4795,00	9590
45	2305-0301-2110	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	7455,00	7455
46	2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483,00	2483
47	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	3567,00	10701
48	2305-0302-2024	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4360,00	4360
49	2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	4716,00	9432
50	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2414,00	2414
51	2305-0306-2209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 300 мм	шт.	1	10820,00	10820
52	2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7395,00	14790
53	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	2	50093,00	100186
54	2305-0310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	1	73741,00	73741
55	2305-0402-0304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	122479,00	122479
56	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	142234,00	142234
57	2305-1401-0403	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42446,00	42446
58	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	21733
59	2305-1401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	35600,00	35600
60	2305-1401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	29966,00	29966

61 2918-0200-0500 (пл)	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 500х250мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	74862,00	74862
	Итого по материалам				**5397156**
	Инженерное оборудование				
1 5820-0001-0006 (пл)	Приточная установка П1 WTR 60-30/28/4D ТОО "TABYS VS"	шт	1	448102,00	448102
2 5820-0001-0007 (пл)	Приточная установка П2 ОТК 700Р-Е3 ТОО "TABYS VS"	шт	1	110023,00	110023
3 5820-0001-0008 (пл)	Приточная установка П3 ОТК 700Р-Е6 ТОО "TABYS VS"	шт	1	131596,00	131596
4 5820-1000-0005 (пл)	Автоматика (КИПиА) для П1 ТОО "TABYS VS"	шт	1	804699,00	804699
5 5820-1000-0006 (пл)	Автоматика (КИПиА) для П2 ТОО "TABYS VS"	шт	1	356945,00	356945
6 5820-1000-0007 (пл)	Автоматика (КИПиА) для П3 ТОО "TABYS VS"	шт	1	356945,00	356945
	Итого по инженерному оборудованию				**2208310**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-17

Теплоснабжение приточных установок

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	76		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**105482**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,24696	142,00	35
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07416	6023,00	447
				1384,00	103
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06489	5045,00	327
				1977,00	129
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00189	26,00	0
				0,00	0

5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00189	4563,00	9
				1384,00	3
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,97284	150,00	746
				0,00	0
7 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,39592	26,00	296
				0,00	0
8 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,927	65,00	60
				0,00	0
9 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,3554132	2770,00	6524
				1384,00	3261
10 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05974	17,00	1
				0,00	0
11 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	11,00	1
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**8446**
					3496
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	14831,00	6
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0048	16887,00	81
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,12	575,00	69

4	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,858	3969,00	3405
5	2111-0403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	66	4326,00	285516
6	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	9	1363,00	12267
7	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0143	186949,00	2673
8	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	450,00	5
9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,192	5717,00	1098
10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,21	312,00	66
11	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00044	365792,00	161
12	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,656	176,00	292
13	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002583	287565,00	74
14	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,192	320,00	62
15	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00189	206127,00	389
16	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,12	2409,00	289
17	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000567	435821,00	247
18	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,37	654,00	242
19	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,134	1085,00	1230
20	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,112	563,00	64
21	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	563,00	45
22	2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2,5 мм	м	60	567,00	34020
23	2302-0103-0404	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	971,00	3884
24	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,026	31710,00	825
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537,00	48

26	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4997,00	9994
27	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5394,00	21576
28	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5430,00	27150
29	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91 (прим.)	шт.	2	12041,00	24082
30	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623,00	35623
31	2304-1013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13131,00	13131
32	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,008	655,00	5
33	2305-1206-0206	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм	шт.	2	10201,00	20402
34	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	10041,00	50205
35	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	4304,00	17216
		Итого по материалам				**566442**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-18

Электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4714		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**6383833**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	30,6392	5406,00 / 1977,00	165642 / 60576
2 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,6302	14,00 / 0,00	23 / 0
3 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,6302	3772,00 / 1158,00	6149 / 1888
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	417,0819	150,00 / 0,00	62575 / 0
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	30,6392	3729,00	114256

				1384,00	42402
6 3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	23,54	24,00	566
				0,00	0
7 3402-0207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0688	1470,00	101
				1384,00	95
8 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	411,7079	17,00	6999
				0,00	0
9 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	24,9726	11,00	273
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**356584**
					104961
	Материалы				
1 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1134	338853,00	38426
2 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0364	327379,00	11917
3 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031669	327379,00	10368
4 2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03176	247336,00	7856
5 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,12888	230520,00	29709
6 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	0,02128	225452,00	4798

7	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,06534	226179,00	14778
8	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	295,542	379,00	112011
9	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000312	1812295,00	565
10	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	2,103	557966,00	1173400
11	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864,00	864
12	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	17,2485	234,00	4036
13	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,4932925	22237,00	10970
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0974884	499572,00	48703
15	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0020314	712225,00	1447
16	2113-0206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,042	96482,00	4052
17	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	175	7,00	1225
18	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1889,9088	192,00	362860
19	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,5621	450,00	3852
20	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	61,282	182,00	11153
21	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000016	359402,00	6
22	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0002682	383306,00	103
23	2113-0701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0044	1304,00	6
24	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,35	163,00	220
25	2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00009	1374036,00	124
26	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	4,848	856,00	4150
27	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,138	304,00	347
28	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,2	1082,00	216
29	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,777	1075,00	833
30	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	37,1045	652,00	24191
31	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,040755	1755,00	72

32	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1889,9088	284,00	536729
33	2113-0812-1017	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0003	288,00	–
34	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,14113422	234319,00	33067
35	2113-0814-1702	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000013	530989,00	1
36	2113-0814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0000018	1450962,00	3
37	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	28,90452	2807,00	81131
38	2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	12,913	2051,00	26486
39	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000254	6186620,00	1572
40	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000975	5882369,00	574
41	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	39,1582	376,00	14723
42	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0744712	76292,00	5681
43	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	45,1438	654,00	29529
44	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,8328	1260,00	16169
45	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,42	190,00	1030
46	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	924,12	26,00	24028
47	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6177,12	32,00	197668
48	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1260,72	80,00	100858
49	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	158,1	300,00	47430
50	2302-0301-0102	Муфта полиэтиленовая труба-коробка ф20 мм IP65 (прим.)	шт.	14	192,00	2688
51	2302-0403-2502	Хомут UP-30. 12/2 (прим.)	шт.	150	46,00	6900
52	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	150,584	1527,00	229941
53	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	117985,00	14441
54	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19908	171883,00	34218
55	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,99454	269006,00	1612567
56	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8007	415455,00	332655
57	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	232029,00	5917

58	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12036	287333,00	34583
59	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06936	446082,00	30940
60	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	692151,00	28240
61	2306-0515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	39	4518,00	176202
62	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1545	50139,00	7746
63	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,02947	81511,00	83913
64	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,21025	128850,00	155941
65	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0309	183709,00	5677
66	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,76555	319010,00	882238
67	2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1581	502520,00	79448
68	2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,63444	872056,00	553267
69	2306-0902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00816	1541778,00	12581
70	2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00204	2213168,00	4515
71	2306-0902-0120	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00816	3622795,00	29562

72	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04017	50307,00	2021
73	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	58,9	28,00	1649
74	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	642,88	33,00	21215
75	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	248,7	58,00	14425
76	2306-1702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	33,1	141,00	4667
77	2306-1702-0109	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,5	195,00	98
78	2306-1702-0111	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,4	553,00	221
79	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	22,66	159,00	3603
80	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	1,03	220,00	227
81	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	700	74,00	51800
82	2306-1709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2410,00	21690
83	2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061,00	3183
84	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2 (прим.)	шт.	2	1673,00	3346
85	2306-1710-1704	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	60	3204,00	192240
86	2306-1710-2627	Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	21	729,00	15309
87	2306-1710-2647	Пластина соединительная Н100 (прим.)	шт.	38	587,00	22306
88	2306-1710-2665	Анкер стальной забивной М6, длиной 25 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,042	31075,00	1305
89	2306-1710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,084	39202,00	3293

90	2306-1710-2683	Соединительный комплект одинарный типа MS20 M6x20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	38	120,00	4560
91	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131,00	10131
92	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	16101,00	48303
93	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	5005
94	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	6859,00	61731
95	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	49	2942,00	144158
96	2307-0201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11464,00	11464
97	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	27814,00	27814
98	2307-0202-0302	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, Т60 (ОБ) прим.	шт.	4	1691,00	6764
99	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	695	33,00	22935
100	2307-0202-1301	Коробка клеммная КСК-16 (прим.)	шт.	60	3558,00	213480
101	2307-0203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1	19418,00	19418
102	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	3793,00	49309
103	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	254	3793,00	963422
104	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	856
105	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	428,00	21400
106	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	436,00	4360
107	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	98	461,00	45178
108	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1397,00	11176

109	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1397,00	11176
110	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1435,00	11480
111	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435,00	2870
112	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	1482,00	16302
113	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	1482
114	2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916,00	1916
115	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	6877
116	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698,00	2094
117	2307-0204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698,00	698
118	2307-0204-1414	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4920,00	4920
119	2307-0204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	49	4126,00	202174
120	2307-0208-0116	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	2551,00	2551
121	2307-0208-0145	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	7326,00	7326
122	2307-0208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261,00	8261
123	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1506,00	13554
124	2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126,00	22126
125	2307-0213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496,00	25496
126	2307-0213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927,00	1927
127	2307-0213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740,00	1740
128	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100) прим.	шт.	1	445,00	445

129	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	167,00	1503
130	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 - РС 16-268 прим.	шт.	500	419,00	209500
131	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-284) прим.	шт.	195	559,00	109005
132	2307-0220-0801	Розетка с вилкой РШ/ВШ-32-6 (прим.)	шт.	49	1356,00	66444
133	2307-0220-0804	Розетки РС 16-297 (прим.)	шт.	108	1420,00	153360
134	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,25	21053,00	5263
135	2307-0501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	50	25817,00	1290850
136	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438,00	48438
137	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,978	245,00	975
138	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1888,591	227,00	428710
139	2404-0207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,3	12,00	28
140	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	3236,612	12,00	38841
141	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	141,42	1785,00	252435
142	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	462,00	1885
143	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	25,9656	4267,00	110796
144	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5,6568	1007,00	5696
145	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	297,994	121,00	36059
146	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	81,98	159,00	13036
147	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,034672	380,00	13
148	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,224	487,00	596
149	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	598,15	122,00	72974

150	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0072	70171,00	505
151	2911-0001-0001 (пл)	Корпус металлический ЩЭ-6-1270-36 УХЛ3 IP31 ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	шт	8	31713,00	253704
152	2916-0001-0001 (пл)	Звонок громкого боя МЗМ-1 220 В 50 Гц ТОО "Электротехника"	шт	1	4589,00	4589
153	2920-0001-0001 (пл)	Пускатель электромагнитный ПМЛ -1220/380В РТЛ 1014 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	1	7246,00	7246
154	2920-0001-0004 (пл)	Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ4 0,6/0,6/0,6 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	1	25147,00	25147
		Итого по материалам				**12841192**
		Инженерное оборудование				
1	5806-0001-0001 (пл)	Ящик управления ЯУ5410-1874 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	24794,00	24794
2	5806-0001-0002 (пл)	Ящик управления ЯУ5441-1874 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	24369,00	24369
3	5810-0001-0001 (пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-10УХЛ4 комплектно с ВРУ1-28 УХЛ4, на основании опросного листа ТП РК 9 ОБЩ (IВ, IIВ, IIIВ, IVГ)7С-2.1-2015-ЭЛ.С	к-т	1	560648,00	560648
4	5810-0001-0002 (пл)	Ящик автоматического ввода резерва АВР-50 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	82252,00	82252
		Итого по инженерному оборудованию				**692063**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-19

Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2933		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**4019275**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	20,8864	5406,00 / 1977,00	112914 / 41294
2 3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	395,955	1553,00 / 1158,00	614918 / 458516
3 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	167,4526	150,00 / 0,00	25121 / 0
4 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	20,8864	3729,00 / 1384,00	77886 / 28906
5 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	264,506	17,00	4497

				0,00	0
6 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	12,308	11,00	134
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**835470**
					528716
	Материалы				
1 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0133	327379,00	4354
2 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	230520,00	11747
3 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	186,265	379,00	70595
4 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1	557966,00	55796
5 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	10,93	234,00	2558
6 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,351947	22237,00	7826
7 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0236206	499572,00	11800
8 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	784,9164	192,00	150705
9 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,1978	450,00	1438
10 2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	37,18	182,00	6767
11 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0001568	383306,00	60
12 2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,24	856,00	205
13 2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,04	304,00	11
14 2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,04	1075,00	45
15 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	11,2323	652,00	7324

16	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	784,9164	284,00	222915
17	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,05822536	234319,00	13642
18	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	1307,64	94,00	122918
19	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	10,759	2807,00	30200
20	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	1,96	319,00	625
21	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	23,738	376,00	8925
22	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	19,908	374,00	7446
23	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,03279	76292,00	2502
24	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	11,233	654,00	7348
25	2204-0501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,098	603570,00	59150
26	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,053	1260,00	1327
27	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,24	190,00	45
28	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5574,3	32,00	178378
29	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	98,37	1527,00	150211
30	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9125	117985,00	225646
31	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,579	171883,00	1130818
32	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01012	115510,00	1169
33	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	616,45	33,00	20343
34	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	769	74,00	56906
35	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	2938,00	8814
36	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	34	559,00	19006
37	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795,00	239
38	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	31	637,00	19747

39	2307-0104-0501	Лампы светодиодные,, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт (прим.)	шт.	840	731,00	614040
40	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5005,00	20020
41	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей К-207 (прим.)	шт.	457	33,00	15081
42	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674,00	11674
43	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11674,00	46696
44	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	35	428,00	14980
45	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1435,00	5740
46	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 (Трель-3) прим.	шт.	49	925,00	45325
47	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-158 прим.)	шт.	230	303,00	69690
48	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-164 прим.)	шт.	227	324,00	73548
49	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100 прим.)	шт.	39	825,00	32175
50	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	746,00	17158
51	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1166,955	227,00	264899
52	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2116,57	12,00	25398
53	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	85,8	1785,00	153153
54	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	16,9415	4267,00	72289
55	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3,432	1007,00	3456
56	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	188,858	121,00	22852
57	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	54,65	159,00	8689

58	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	122,00	4880
59	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1999,2	34,00	67973
60	2903-0010-0001 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	33	3964,00	130812
61	2903-0010-0002 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	156	5415,00	844740
62	2903-0010-0003 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	25	5058,00	126450
63	2903-0010-0004 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	5	6085,00	30425
64	2903-0010-0005 (пл)	Светильник Диора Unit 30/4000 Д 5000К лира ТОО "КазСвет Group"	шт	22	23969,00	527318
65	2903-0010-0006 (пл)	Светильник Diora Office SE 30/37000 prism 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	91	12893,00	1173263
66	2903-0010-0007 (пл)	Светильник Diora Office SE 40/4000 opal 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	128	13920,00	1781760
67	2903-0010-0008 (пл)	Светильник OD 111 HF ТОО "КазСвет Group"	шт	98	13662,00	1338876
68	2903-0010-0009 (пл)	Светильник переносной ЛСУ-2 6 м 24 В ПВС (РВО024) ТОО "КазСвет Group"	шт	1	2054,00	2054
69	2903-0010-0010 (пл)	Лампа местного освещения 60 Вт, 24В МО 24-60 ТОО "КазСвет Group"	шт	1	112,00	112
70	2903-0010-0011 (пл)	Люстры 5-и рожковые арт (70177) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	147	13393,00	1968771
71	2903-0010-0012 (пл)	Люстры 2-х рожковые арт (7048А) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	49	6250,00	306250
72	2903-0010-0014 (пл)	Светильник CD LED 18 4000К ТОО "КазСвет Group"	шт	49	15741,00	771309
73	2907-0001-0001 (пл)	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ (16А) 10In (ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ")	шт	1	3812,00	3812
		Итого по материалам				**13215219**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-20

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2285		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**3069113**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,84	5406,00	4541
				1977,00	1660
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	40,335	4563,00	184048
				1384,00	55824
3 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,1	150,00	1215
				0,00	0
4 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,84	3729,00	3133
				1384,00	1163
5 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,52	17,00	247

				0,00	0
6 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	175,501	11,00	1930
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**195114**
					58647
	Материалы				
1 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,3	379,00	2388
2 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00285	132,00	–
3 2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,3	5479,00	1644
4 2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	3,04	2410,00	7327
5 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,6	234,00	140
6 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,037555	22237,00	836
7 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00162	499572,00	810
8 2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1055,69	251,00	264977
9 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	40,2	192,00	7718
10 2113-0211-0101	Глухари	100 шт.	0,88	4270,00	3758
11 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00285	383306,00	1092
12 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,035445	250685,00	8886
13 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000281	1256198,00	354
14 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,74	652,00	1134

15	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	40,2	284,00	11417
16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00288	234319,00	675
17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06	2807,00	168
18	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002648	6186620,00	16381
19	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,24	614,00	147
20	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00129	76292,00	98
21	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	654,00	39
22	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	190,00	17
23	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00006	267025,00	16
24	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	306	26,00	7956
25	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	5,4	1527,00	8246
26	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	2,781	39265,00	109196
27	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1545	50307,00	7772
28	2306-1601-0701	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,4	28322,00	11329
29	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	15	28,00	420
30	2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.	596	2964,00	1766544
31	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	160	4303,00	688480
32	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	12	2629,00	31548
33	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896,00	45896
34	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	1628,00	19536
35	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	285	132,00	37620
36	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	2113
37	2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	3	11337,00	34011
38	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	20,1	227,00	4563
39	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	90,6	12,00	1087

40	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	31,00	930
41	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,93	4267,00	3968
42	2404-0207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,06	160,00	10
43	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	79,56	2859,00	227462
44	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,4	121,00	290
45	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	3	159,00	477
46	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,24	487,00	117
47	2906-0001-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж 4 А ТОО "INTANT Oskemen"	шт	2	114660,00	229320
48	2906-0001-0002 (пл)	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	59787,00	59787
49	2906-0001-0003 (пл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	11	3276,00	36036
50	2906-0001-0004 (пл)	Релейный модуль адресный, 2 релейных выхода РМ-2 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	8993,00	8993
51	2906-0001-0005 (пл)	Релейный модуль адресный с контролем цепи, 1 релейный выход РМ-1К ТОО "INTANT Oskemen"	шт	11	13718,00	150898
52	2906-0001-0006 (пл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М ТОО "INTANT Oskemen"	шт	10	25766,00	257660
53	2906-0001-0007 (пл)	Динамик акустический Соната-5 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	80	3283,00	262640
		Итого по материалам				**4344927**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-21

Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1034		
	Средневзвешенный разряд работы		4,4		
	Итого ФОТ				**1535202**
	Машины и механизмы				
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,9109	5406,00	4924
				1977,00	1801
4 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	22,9062	4563,00	104521
				1384,00	31703
5 3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0233	1640,00	38
				1158,00	27
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,635	150,00	2045
				0,00	0

7 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	2770,00	1330
				1384,00	664
8 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,9109	3729,00	3396
				1384,00	1261
9 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	50,672	17,00	861
				0,00	0
10 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	31,5764	16,00	505
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**117620**
					35456
	Материалы				
1 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,498	379,00	5873
2 2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,1868	112,00	469
3 2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,6	5479,00	3287
4 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	1,276	234,00	299
5 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,040179	22237,00	893
6 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	499572,00	899
7 2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	6	251,00	1506
8 2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	466	7,00	3262
9 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	67,67	192,00	12993

10	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00233	383306,00	893
11	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0161657	250685,00	4052
12	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006	1256198,00	75
13	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,3008	652,00	848
14	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	67,67	284,00	19218
15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,004848	234319,00	1136
16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1243	2807,00	349
17	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	6186620,00	2227
18	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,48	614,00	295
19	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0035695	76292,00	273
20	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,1243	654,00	81
21	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	190,00	34
22	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00012	267025,00	32
23	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	20,4	169,00	3448
24	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	394,74	26,00	10263
25	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	99,96	91,00	9096
26	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	9,09	1527,00	13881
27	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	25,25	28,00	707
28	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	11,65	33,00	384
29	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	98,94	56,00	5541
30	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	96,9	107,00	10368
31	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	19,38	149,00	2888
32	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	7,14	196,00	1399
33	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	15,3	287,00	4391
34	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	33,835	227,00	7680
35	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	152,51	12,00	1830
36	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	31,00	1860
37	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,2878	4267,00	9762

38	2404-0207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,12	160,00	19
39	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	36,2856	2859,00	103741
40	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	4,04	121,00	489
41	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	4,85	159,00	771
42	2910-0001-0001 (пл)	Hikvision DS-7324HGHI-SH 24-ех канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	274034,00	548068
43	2910-0001-0002 (пл)	Hikvision DS-7216HQHI-K1 HD TVI 16-ти канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	79129,00	79129
44	2910-0001-0003 (пл)	Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) HD TVI 1080P EXIR видеокамера для уличной установки ТОО "Intant Oskemen"	шт	9	15826,00	142434
45	2910-0001-0004 (пл)	Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (3,6 мм) HD TVI 720P купольная видеокамера, пластиковый корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	62	4911,00	304482
46	2910-0001-0005 (пл)	Hikvision DS-D5032FL монитор 32", метал. корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	298854,00	597708
47	2910-0001-0006 (пл)	Hikvision DS-D5024FC Монитор цветной (23,6") ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	116819,00	116819
48	2910-0001-0007 (пл)	ST4000VX000 Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ТОО "Intant Oskemen"	шт	3	47990,00	143970
49	2910-0001-0008 (пл)	SIWD1212-16C Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. ТОО "Intant Oskemen"	шт	6	16031,00	96186
50	2910-0001-0009 (пл)	Паритет КВК-В-2 2*0,50 кабель (провод) ТОО "Intant Oskemen"	м	1939,02	138,00	267585
		Итого по материалам				**2543893**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-22

Телефонизация, телевидение, радиофикация

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5903		
	Средневзвешенный разряд работы		5,3		
	Итого ФОТ				**10399622**
	Машины и механизмы				
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	11,118	5406,00	60102
				1977,00	21981
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,84	26,00	22
				0,00	0
5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,25	4563,00	5704
				1384,00	1730
6 3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0475	1640,00	78

				1158,00	55
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	227,66	150,00	34150
				0,00	0
8 3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	33,72	3062,00	103251
				1384,00	46669
9 3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	24,97	6468,00	161506
				1384,00	34558
10 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	11,118	3729,00	41460
				1384,00	15385
11 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	435,0152	17,00	7396
				0,00	0
12 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	11,328	11,00	125
				0,00	0
13 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	28,88	16,00	462
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**414256**
					120378
	Материалы				
1 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01869	327379,00	6119
2 2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	247336,00	989

3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	230520,00	92
4	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	203,55	379,00	77146
5	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00054	132,00	–
6	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	557966,00	8369
7	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	16860,00	84
8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	17,168	234,00	4017
9	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0027	22237,00	60
10	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	499572,00	85
11	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000654	712225,00	466
12	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	10,8	57,00	615
13	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	251,00	251
14	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	950	7,00	6650
15	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1105,088	192,00	212177
16	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,8054	450,00	813
17	2113-0211-0101	Глухари	100 шт.	0,0224	4270,00	96
18	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002512	359402,00	90
19	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,005761	383306,00	2209
20	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,442	163,00	235
21	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000328	312267,00	102
22	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00033	1256198,00	415
23	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,359	1082,00	389
24	2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	1324,00	424

25	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	17,2161	652,00	11224
26	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,18	4136,00	4880
27	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,05	587,00	29
28	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1105,088	284,00	313846
29	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0791982	234319,00	18558
30	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	206127,00	16
31	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,847	2807,00	5183
32	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	279,00	14
33	2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,014	832,00	12
34	2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	4398,00	44
35	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000065	6186620,00	402
36	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000684	5882369,00	4023
37	2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,013	1306,00	17
38	2113-0816-3003	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00004	303082,00	12
39	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,045895	76292,00	3501
40	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	2,077	654,00	1358
41	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,28	339,00	95
42	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,302	190,00	57
43	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000328	1722823,00	565
44	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7956	26,00	206856
45	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	377,4	70,00	26418
46	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	22,44	91,00	2042
47	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	147,756	1527,00	225623
48	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	4,386	103462,00	453784
49	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	3,978	87271,00	347164

50	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,153	190432,00	29136
51	2306-0702-0502	Кабель связи оптический КС-ОКЛОнг-2-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим.)	км	0,25	145000,00	36250
52	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 (прим.)	км	1,5	68855,00	103283
53	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	199203,00	1992
54	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	408,5	28,00	11438
55	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	75,5	33,00	2492
56	2306-1703-0110	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	11360,00	11360
57	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	30,9	159,00	4914
58	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	306	80,00	24480
59	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	484,5	56,00	27132
60	2307-0201-0923	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	5893
61	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	313	33,00	10329
62	2307-0202-1101	Коробка распределительная РКП 03-1 (прим.)	шт.	9	17663,00	158967
63	2307-0202-1102	Коробка распределительная РКП 03 (прим.)	шт.	1	12433,00	12433
64	2307-0202-1103	Ящик протяжной 400х600х200 К655У2 (прим.)	шт.	2	9112,00	18224
65	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	153	351,00	53703
66	2308-0101-0102	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5549,00	5549
67	2308-0101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559,00	13559
68	2308-0101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	21050,00	21050
69	2308-0101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422,00	17422
70	2308-0102-0106	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-RG-1402G-W: Rev. C, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	70	51729,00	3621030
71	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	55	132,00	7260
72	2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	55	95,00	5225
73	2308-0505-0802	Делитель DM12	шт.	1	363,00	363

74	2308-0505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	43	640,00	27520
75	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	558,554	227,00	126791
76	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	144,00	144
77	2404-0207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12,00	36
78	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2515,292	12,00	30182
79	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	3,00	180
80	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	31,00	124
81	2404-0207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	54,00	270
82	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	30,8884	4267,00	131802
83	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	65,776	121,00	7958
84	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	81,92	159,00	13026
85	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	122,00	184
86	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,02125	70171,00	1491
87	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,812	14,00	25
88	2916-0001-0001 (пл)	Муфта оптическая ОК FOSC 400 A8- 96 F ТОО "Альянс"	шт	1	25765,00	25765
89	2916-0001-0002 (пл)	Телефон Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	5	8679,00	43395
90	2916-0002-0005 (пл)	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,4 ТОО "Almaty IT telecom"	м	23,46	17,00	399
91	2918-0012-0001 (пл)	Розетка абонентская оптическая KSC 06-012 ТОО "CST-KazSvyazKomplekt"	шт	160	1418,00	226880
92	2927-0001-0001 (пл)	Бокс ОРК на 16 порта SC/APC в компл. со сплиттером 1х16, розетками и пигтейлами и КЗДС ТОО "KazSvyazComplekt"	шт	5	42045,00	210225
		Итого по материалам				**6997497**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-23

Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	368		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**477697**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,033	5045,00	166
				1977,00	65
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,44	5406,00	24003
				1977,00	8779
3 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	48,72	87,00	4239
				0,00	0
4 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,237	2161,00	512
				1158,00	274

5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,299	2770,00	11909
					1384,00	5948
6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,54	3729,00	2012
					1384,00	748
7	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	14,22	11,00	157
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**42998**
						15814
		Материалы				
1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00324	216144,00	700
2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,8	358,00	645
3	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	191795,00	115
4	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	3,6	77,00	277
5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	450,00	54
6	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,108	320,00	35
7	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00084	1358592,00	1141
8	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,57	654,00	373
9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,27	563,00	153
10	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	182,04	14,00	2550
		Итого по материалам				**6043**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-24

Подъемное оборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1175		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**1415546**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	97,65	4224,00	412473
				1384,00	135147
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,74	5406,00	25624
				1977,00	9371
3 3105-0102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	7,72	7397,00	57105
				1977,00	15262
4 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,02	87,00	1916

				0,00	0
5 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	52,19	150,00	7828
				0,00	0
6 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,08	2770,00	19612
				1384,00	9799
7 3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	1,12	1710,00	1915
				0,00	0
8 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,13	4628,00	5230
				1654,00	1869
	Итого по машинам и механизмам				**531703**
					171448
	Материалы				
1 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2	264273,00	52855
2 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	327379,00	2947
3 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,24	84,00	20
4 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0232	581869,00	13500
5 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	125	33,00	4125
6 2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,129	730,00	95
7 2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00079	247290,00	195
8 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000455	1256198,00	57

9	2113-0809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	3,1	72,00	223
10	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,77	652,00	502
11	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02872	206127,00	5920
12	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,0042	208006,00	-874
13	2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,22	64,00	14
14	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00027	6186620,00	1670
15	2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,07	481,00	515
16	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,4	339,00	1492
17	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00135	554046,00	748
18	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	81	126,00	10206
19	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1120,42	14,00	15686
		Итого по материалам				**109896**
		Инженерное оборудование				
1	5110-0101-1601	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	7614646,00	7614646
2	5110-0201-0102	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128,00	1499128
		Итого по инженерному оборудованию				**9113774**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-1

Конструкции железобетонные ниже отм.0.000

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6988		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**8678444**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5,052814	4420,00	22333
				1654,00	8357
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,443954	4916,00	71007
				1977,00	28556
3 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	43,35212	7622,00	330430
				1977,00	85707
4 3101-0302-0501	Комплекты оборудования роторного бурения скважин под буронабивные сваи, глубина бурения до 50 м	маш.-ч	90,64	5365,00	486284
				2362,00	214092

5	3102-0101-0201	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3	маш.-ч	152,736	6237,00 ——— 1977,00	952614 ——— 301959
6	3102-0103-0103	Дизель-молоты, 1,8 т	маш.-ч	152,736	2226,00 ——— 0,00	339990 ——— 0
7	3103-0208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	86,52	1713,00 ——— 1384,00	148209 ——— 119744
8	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	169,816378	33,00 ——— 0,00	5606 ——— 0
9	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	36,467917	14,00 ——— 0,00	511 ——— 0
10	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,47257	142,00 ——— 0,00	210 ——— 0
11	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	174,126293	6023,00 ——— 1384,00	1048763 ——— 240990
12	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,26562	15177,00 ——— 1654,00	4032 ——— 439
13	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	14,4854841	5045,00 ——— 1977,00	73076 ——— 28636
14	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,9190137	9121,00 ——— 2362,00	8381 ——— 2171
15	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	47,7513215	4514,00 ——— 1654,00	215549 ——— 78980

16	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,478335	6167,00	15283
					1654,00	4100
17	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,585342	5832,00	3412
					1654,00	968
18	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,825577	23,00	19
					0,00	0
19	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,018255	26,00	0
					0,00	0
20	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,215181	4563,00	5543
					1384,00	1685
21	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,07085	2161,00	153
					1158,00	82
22	3105-0602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,65209	1713,00	2830
					1158,00	1913
23	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	183,65592	2873,00	527642
					1384,00	254179
24	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,7869465	233,00	1815
					0,00	0
25	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	334,3796141	150,00	50154
					0,00	0
26	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3418155	138,00	47

					0,00	0
27	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,018652	26,00	470
					0,00	0
28	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	24,577215	679,00	16688
					0,00	0
29	3203-0508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	0,65953	44,00	29
					0,00	0
30	3204-0102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	59,1852	8366,00	495143
					1977,00	117009
31	3205-0101-0301	Насос центробежный, 25 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	86,52	375,00	32445
					194,00	16785
32	3205-0101-0901	Насос грязевый, 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	86,52	330,00	28552
					39,00	3374
33	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	70,4098258	2770,00	195034
					1384,00	97450
34	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	6,6822	763,00	5099
					0,00	0
35	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	6,6822	3975,00	26562
					1654,00	11052
36	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	19,37267332	185,00	3584
					0,00	0
37	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	15,85036908	197,00	3123
					0,00	0
38	3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,0653	258,00	17

				28,00	2
39 3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	5,4810737	68,00	369
				0,00	0
40 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4397405	26,00	12
				0,00	0
41 3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,7741328	25,00	19
				0,00	0
42 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	165,12	52,00	8586
				0,00	0
43 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	70,7742	15,00	1060
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**5130685**
					1618230
	Материалы				
1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,081032	2629,00	213
2 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,94395	17020,00	16066
3 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	30,07851	18467,00	555461
4 2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0816	19621,00	60464
5 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,2582	20867,00	1946019
6 2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	63,60525	21726,00	1381889
7 2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,03684	15388,00	231388
8 2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	28,56	15589,00	445222
9 2102-0101-2604	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,398	19743,00	264517

10	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,20717	20082,00	24243
11	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	41,28817	22246,00	918496
12	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	207,4254	22772,00	4723492
13	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	14831,00	445
14	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,224968	16887,00	20686
15	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,04437	21015,00	933
16	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,16895	20515,00	3466
17	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	31,152	3629,00	113051
18	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	8,956	109197,00	977968
19	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	360,7007	6154,00	2219752
20	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12	2977,00	35724
21	2104-1204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1032	5084,00	5246688
22	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	24	105849,00	2540376
23	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0027	247337,00	668
24	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2267	261723,00	59333

25	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6724	267504,00	179870
26	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005118399	455696,00	2332
27	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,063	321336,00	20244
28	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1018	455632,00	46383
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2849	230520,00	987756
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	21,07348	229990,00	4846691
31	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	8,33812	218353,00	1820655
32	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0035496	216144,00	768
33	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,948824	112,00	1001
34	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	58,05996	96,00	5576
35	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	175,2126745	70,00	12264
36	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,886	869,00	5115
37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,177	269737,00	47743
38	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,384	254487,00	1115671

39	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,049337145	4169,00	207
40	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,3249	434849,00	141282
41	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13795	544367,00	75095
42	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0332	486755,00	16160
43	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01979	639065,00	12648
44	2106-0408-0501	Стойки	т	0,6429	407422,00	261932
45	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,466	456533,00	212744
46	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20016	463144,00	92702
47	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01934295	439508,00	8501
48	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0114552	581596,00	6662
49	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0987677	27477,00	2714
50	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002502011	64642,00	164
51	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01175	47218,00	555

52	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27918	57019,00	15919
53	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,9874388	21640,00	43009
54	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,144	54469,00	7844
55	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1749	47457,00	8300
56	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3642335	47457,00	17287
57	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,0334161	47457,00	238866
58	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0564	29863,00	1684
59	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,76368	20062,00	15321
60	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,7896	20702,00	16346
61	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3024,888	224,00	677575
62	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007085	21599,00	15
63	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,20488515	31805,00	6513
64	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2016592	133450,00	26913
65	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	194,688	198,00	38548
66	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,16285983	499572,00	81361
67	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	40	29,00	1160

68	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	5,69956	234006,00	1333731
69	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,13625	451,00	61
70	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	194,7020655	307,00	59773
71	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,9032	423881,00	382847
72	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,7544	5717,00	10030
73	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,3634915	312,00	4481
74	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,2486755	163,00	202
75	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00464	359374,00	1668
76	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,3024888	53700,00	16242
77	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	42,84257373	26,00	1107
78	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00091275	287565,00	262
79	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	37,8983433	6932,00	262708
80	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000263835	1863709,00	491
81	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,654	575,00	376
82	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,37648866	211228,00	79528
83	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,01258	223312,00	2809
84	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004968	206127,00	102
85	2113-0812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006846	216061,00	148
86	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0035058	219552,00	770
87	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002847125	208006,00	593
88	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006294389	435821,00	2742
89	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,9092	654,00	1249
90	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4,64	654,00	3034
91	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2958	1260,00	373
92	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0017038	453501,00	772
93	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00158301	609199,00	964
94	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,010953	554046,00	6068
95	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,696	15136,00	101351

96 2301-0303-0163	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	4,12	28410,00	117049
97 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	292,875279	1207,00	353500
98 2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,685922	1454,00	2451
99 2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	95,46	763,00	72836
100 2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	95,46	648,00	61858
101 2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	95,46	635,00	60617
102 2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	8,956	568,00	5087
103 2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	8,956	736,00	6592
104 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	95,46	270,00	25774
	Итого по материалам				**35886902**
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3586,59	138,00	494950
	Итого по перевозке грузов				**494950**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-2

Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17401		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**21891395**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	539,046127	33,00	17784
				0,00	0
2 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	85,8930334	14,00	1197
				0,00	0
3 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	10,097692	142,00	1435
				0,00	0
4 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1033,023848	6023,00	6221901
				1384,00	1429707

5	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,566808	15177,00	8602
					1654,00	938
6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	28,938276	5045,00	145993
					1977,00	57217
7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2,95279182	9121,00	26933
					2362,00	6975
8	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	82,2838609	4514,00	371430
					1654,00	136098
9	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	9,090796	6167,00	56063
					1654,00	15036
10	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,278	6853,00	1905
					1977,00	550
11	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,095358	5832,00	556
					1654,00	158
12	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	14,8802662	23,00	343
					0,00	0
13	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,125178	26,00	3
					0,00	0
14	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,8493263	4563,00	12998
					1384,00	3938
15	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,07744	2161,00	2328
					1158,00	1248

16	3105-0602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	8,041858	1713,00	13776
					1158,00	9312
17	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,100394	2873,00	11780
					1384,00	5675
18	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	145,5648333	233,00	33917
					0,00	0
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2323,910625	150,00	348579
					0,00	0
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	6,5894673	138,00	910
					0,00	0
21	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	36,0921176	26,00	939
					0,00	0
22	3203-0508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	3,210386	44,00	141
					0,00	0
23	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	47,3527543	2770,00	131163
					1384,00	65536
24	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	71,59641489	185,00	13244
					0,00	0
25	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	58,57888491	197,00	11541
					0,00	0
26	3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,31786	258,00	82
					28,00	9

27 3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	17,71547	68,00	1207
				0,00	0
28 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,5993263	26,00	145
				0,00	0
29 3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,8609956	25,00	69
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**7436964**
					1732397

Материалы

1 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,9425	17020,00	339420
2 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	10,351985	18467,00	191171
3 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	414,8914	20867,00	8657538
4 2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	574,15085	21726,00	12474009
5 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,465	14831,00	6896
6 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10,2194	16887,00	172579
7 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,6234	20651,00	12874
8 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	2,56928	20515,00	52709
9 2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	250,9584	3629,00	910728
10 2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	105,406	109197,00	11510019
11 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2892,8379	6154,00	17802525

12	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	186	2977,00	553722
13	2104-0301-0501	Стакана для крепления дефлекторов СБ-4а (прим) СТ РК 937-92	м3	0,12	57965,00	6956
14	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	138,054	105849,00	14612878
15	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	327379,00	11524
16	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,1434	267504,00	840872
17	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,040873996	455696,00	18626
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	17,82495	230520,00	4109003
19	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2288	225452,00	277035
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	66,39203	229990,00	15269507
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	43,12082	218353,00	9415567
22	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,07872	216144,00	17015
23	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	306	575,00	175950
24	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,770164	112,00	1655
25	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	214,57467	96,00	20600

26	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	983,7570721	70,00	68863
27	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	89,5104	869,00	77785
28	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,393991609	4169,00	1644
29	2106-0208-0401	Косоуры	т	4,3816	434849,00	1905334
30	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	12,51447	544367,00	6812464
31	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,5146	486755,00	250484
32	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1896	639065,00	121167
33	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,9944	456533,00	453976
34	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,636645	463144,00	294859
35	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,09050107	439508,00	39776
36	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,020652204	64642,00	1335
37	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2605571	57019,00	71877
38	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,0728218	21640,00	196334

39	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,76058	54469,00	95897
40	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4058	47457,00	66712
41	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0545237	47457,00	50046
42	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,5094939	47457,00	973321
43	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	3,565212	20702,00	73807
44	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0107744	21599,00	233
45	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,71332934	31805,00	22683
46	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	2392,32	198,00	473679
47	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1,047372778	499572,00	523238
48	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	2,072	451,00	934
49	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	799,5473007	307,00	245463
50	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	3,5617	423881,00	1509736
51	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	28,9010159	312,00	9017
52	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	8,6583807	163,00	1412
53	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,05652	359374,00	20315
54	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,16856413	26,00	51
55	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0062589	287565,00	1800
56	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,42624141	6932,00	23750
57	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,002106907	1863709,00	3926
58	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9,9456	575,00	5719
59	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,7000148	211228,00	570322
60	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,15614	223312,00	34868
61	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,06758428	219552,00	14838

62	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02752	208006,00	5724
63	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,044084812	435821,00	19213
64	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	56,52	654,00	36960
65	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01168328	453501,00	5298
66	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,012641442	609199,00	7701
67	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0751068	554046,00	41612
68	2701-0101-0101	Щиты опалубки	м2	0,02529	5048,00	128
69	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1061,769839	1207,00	1281558
70	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	105,406	568,00	59871
71	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	105,406	736,00	77579
72	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	3,1786	5772,00	18347
		Итого по материалам				**114033034**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-3

Общестроительные работы ниже отм.0.000

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4690		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**6038461**
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,60944	1184,00	722
				1158,00	706
2 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	19,08623	1295,00	24717
				1158,00	22102
3 3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	12,04455	26,00	313
				0,00	0
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,939445	33,00	129
				0,00	0
5 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	150,4289798	14,00	2106

				0,00	0
6 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	15,373296	133,00	2044
				0,00	0
7 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,09168	142,00	12
				0,00	0
8 3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	102,512	46,00	4715
				0,00	0
9 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	18,3598284	6023,00	110581
				1384,00	25410
10 3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,020748	6357,00	132
				1384,00	29
11 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,1183932	5045,00	20778
				1977,00	8142
12 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00986128	9121,00	90
				2362,00	23
13 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,097	4514,00	13980
				1654,00	5122
14 3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,3552302	23,00	8
				0,00	0
15 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001208	26,00	0
				0,00	0
16 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	15,497329	55,00	852

					———	———
					0,00	0
17	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,4937761	4563,00	15944
					———	———
					1384,00	4835
18	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	17,727054	2161,00	38308
					———	———
					1158,00	20527
19	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,09124	2873,00	17500
					———	———
					1384,00	8430
20	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6902896	233,00	161
					———	———
					0,00	0
21	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	26,7543018	150,00	4013
					———	———
					0,00	0
22	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0381004	138,00	5
					———	———
					0,00	0
23	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5717578	26,00	15
					———	———
					0,00	0
24	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,42219	3667,00	1548
					———	———
					1384,00	584
25	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	42,4420582	679,00	28817
					———	———
					0,00	0
26	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	20,02720152	2770,00	55477
					———	———
					1384,00	27716
27	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,131843	204,00	27

					0,00	0
28	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,1493888	68,00	9
					0,00	0
29	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0324974	26,00	1
					0,00	0
30	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	42,844388	25,00	1072
					0,00	0
31	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	1,033464	37,00	38
					0,00	0
32	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,622475	17,00	521
					0,00	0
33	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	8,457155	11,00	94
					0,00	0
34	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,75203	16,00	108
					0,00	0
35	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,36263	15,00	65
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**344902**
						123626
		Материалы				
1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,9241	2629,00	62897
2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,22658	1736,00	29907

3	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00201676	5790,00	11
4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	54,89436	15310,00	840433
5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,521895	17020,00	162063
6	2102-0304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,69586	24498,00	66043
7	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,5833	11628,00	6783
8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,300312	16887,00	5072
9	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	9,74201	18704,00	182214
10	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,420496	20651,00	8684
11	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	8,18254	17270,00	141313
12	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	7,149405	21015,00	150245
13	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	7,614163	20873,00	158930
14	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,05604	20515,00	21665
15	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	7,75404	17076,00	132408
16	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,325392	44425,00	725256
17	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	200,69595	1940,00	389351
18	2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,384	48494,00	18622
19	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-8	м3	1,52	72660,00	110443
20	2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 Л4д-8	м3	3,42	67508,00	230877

21	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,022	247337,00	5441
22	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,521792928	314949,00	164338
23	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01476	327379,00	4832
24	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0098	267504,00	2622
25	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,72875	267504,00	194944
26	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 150 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1484	329819,00	378764
27	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000217396	455696,00	99
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13495	230520,00	31109
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06338	229990,00	244567
30	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0395	218353,00	8625
31	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00803254	216144,00	1736
32	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0021	309850,00	651
33	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	575,00	2
34	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,662832	105,00	1014

35	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0233232	112,00	3
36	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9183618	70,00	134
37	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,45	1599,00	51887
38	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	28,707386	869,00	24946
39	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22694	281662,00	63920
40	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,002095522	4169,00	9
41	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,11206	544367,00	61002
42	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01495	557966,00	8342
43	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,042115	463144,00	19505
44	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011206	439508,00	49
45	2106-0902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	12,229392	135,00	1651
46	2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	30,498711	134,00	4087
47	2106-0902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	30,292164	163,00	4938
48	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	68,354774	189,00	12919
49	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	27477,00	99

50	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000115422	64642,00	7
51	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0052217	57019,00	297
52	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,044727	21640,00	968
53	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069724	21640,00	151
54	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0440568	18380,00	810
55	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025719	47457,00	122
56	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012844	47457,00	610
57	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1663233	47457,00	7893
58	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02533	29863,00	756
59	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,053818	15139,00	815
60	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	7,553916	3154,00	23825
61	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,003444	20702,00	71
62	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,18	5241,00	16666
63	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,42	4295,00	79114

64	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,84	14740,00	27122
65	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	м2	1,89	39272,00	74224
66	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1)	м2	2,7	18651,00	50358
67	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	3,6	31005,00	111618
68	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	10,08	26123,00	263320
69	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	5,46	56100,00	306306
70	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	40470,00	150548
71	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	56182,00	208997
72	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	8,48	44838,00	380226
73	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	3783,00	15132
74	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	434,00	12152
75	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	1612,00	22568
76	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	14	3007,00	42098
77	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	534,1004	227,00	121241
78	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	256,9504	280,00	71946
79	2110-0404-0104	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая Planter (прим)	м2	209,9	187,00	39251

80	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	107,636	735,00	79112
81	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1427,6584	224,00	319795
82	2110-0502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,0001395	239882,00	33
83	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	17,02	454,00	7727
84	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24,63378	1422,00	35030
85	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	3,01224	26864,00	80921
86	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	35,31949	11999,00	423798
87	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000565	21599,00	12
88	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,03857628	31805,00	1226
89	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0243654	22237,00	542
90	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,06439072	133450,00	8593
91	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,06516	121204,00	7898
92	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,16796	100618,00	16900
93	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,5701087	94096,00	53645
94	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02559543	499572,00	12786
95	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	98	29,00	2842
96	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	78,390136	314,00	24614
97	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	16,16258	38,00	614
98	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	76,7499	34,00	2610
99	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	25,704	26,00	668
100	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,867184	1598,00	1386

101	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,632391	451,00	286
102	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,220944	348,00	1121
103	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	149,2404999	307,00	45817
104	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1649	423881,00	69898
105	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,022942	228408,00	5240
106	2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	19,2168	3127,00	60091
107	2113-0502-0802	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	20,9124	618,00	12924
108	2113-0502-0803	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	20,9124	431,00	9013
109	2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	50,868	178,00	9055
110	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	22,608	501,00	11327
111	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382,00	2166
112	2113-0504-0101	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	м2	0,3286	3671,00	1206
113	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0048	5717,00	27
114	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1587722	312,00	50
115	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0459446	163,00	7
116	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,09658608	53700,00	5186
117	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,008398	169961,00	1427
118	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,45044	176,00	255
119	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	53,45396205	26,00	1391
120	2113-0704-1901	Карборунд	кг	6,407	120,00	769
121	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000042	287565,00	12
122	2113-0803-1001	Ветошь	кг	2,790286	90,00	252
123	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00052767	6932,00	4
124	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000011206	1863709,00	21
125	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,69	575,00	397
126	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,9047418	4136,00	7878
127	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	22,980359	50,00	1149
128	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	50,250658	32,00	1608

129	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	55,761395	10,00	559
130	2113-0809-1306	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	50,868	213,00	10835
131	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,029509	81823,00	2415
132	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	7,450871	170,00	1267
133	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0058326	211228,00	1232
134	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	206127,00	23
135	2113-0812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000252	216061,00	54
136	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01855894	219552,00	4074
137	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000564	208006,00	117
138	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,3865727	22108,00	8546
139	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	46,88	2312,00	108387
140	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	117,5842	235,00	27632
141	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм	м2	14,259	1665,00	23741
142	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	41,937	613,00	25707
143	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000286739	435821,00	125
144	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	240,002062	227,00	54479
145	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	83,03433	479,00	39773
146	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,966	128,00	124
147	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	75,59655	95,00	7182
148	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2075	1260,00	261
149	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1743592	57914,00	10098
150	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012992	453501,00	60
151	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000067236	609199,00	41
152	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00403	563,00	2
153	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	32,03197	563,00	18034
154	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0008352	554046,00	463

155	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5918023	267025,00	158026
156	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1501,704	85,00	127644
157	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	175,8	41,00	7208
158	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	23,44	78,00	1828
159	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	27,38049	78,00	2135
160	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	34,7208	2986,00	103676
161	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	117,0042	1587,00	185686
162	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	34,8147	197,00	6858
163	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1,5	2042,00	3063
164	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,855083	1207,00	9482
		Итого по материалам				**9044830**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-4

Общестроительные работы выше отм.0.000

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	33974		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**44118577**
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	13,11544	1184,00	15529
				1158,00	15188
2 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	51,83865	1295,00	67131
				1158,00	60029
3 3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	24,6091832	156,00	3839
				0,00	0
4 3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	42,33915	26,00	1100
				0,00	0

5	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	34,9126755	33,00	1151
					0,00	0
6	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	765,3819374	14,00	10716
					0,00	0
7	3104-0202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	350,54467	1535,00	538086
					1384,00	485154
8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	297,886706	133,00	39618
					0,00	0
9	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,529198	142,00	214
					0,00	0
10	3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	87,8848	46,00	4043
					0,00	0
11	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	174,2298047	6023,00	1049385
					1384,00	241132
12	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,7713708	6357,00	4904
					1384,00	1068
13	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	27,6089904	5045,00	139287
					1977,00	54586
14	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0354849	9121,00	324
					2362,00	83
15	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,091232	5406,00	5899
					1977,00	2157

16	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,6183555	4514,00	11819
					1654,00	4331
17	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,462379	23,00	11
					0,00	0
18	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,04	53,00	744
					0,00	0
19	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,332697	26,00	113
					0,00	0
20	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	182,3633196	59,00	10759
					0,00	0
21	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	66,9294	55,00	3681
					0,00	0
22	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	34,7543016	4563,00	158586
					1384,00	48101
23	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	144,0190866	2161,00	311225
					1158,00	166775
24	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,259767	2873,00	746
					1384,00	360
25	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,2696012	87,00	111
					0,00	0
26	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,6184135	233,00	1076

					0,00	0
27	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	86,4107699	150,00	12959
					0,00	0
28	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2096835	138,00	29
					0,00	0
29	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	8,21792	963,00	7914
					0,00	0
30	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,145748	26,00	30
					0,00	0
31	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	51,0028045	679,00	34630
					0,00	0
32	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,2698	34,00	145
					0,00	0
33	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	43,9922988	4,00	176
					0,00	0
34	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	192,958729	2770,00	534491
					1384,00	267053
35	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06736	3729,00	251
					1384,00	93
36	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,282912	433,00	123
					0,00	0
37	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,40416	2416,00	976

					1384,00	559
38	3402-0207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,188608	207,00	39
					0,00	0
39	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	19,548867	204,00	3986
					0,00	0
40	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0173995	11,00	0
					0,00	0
41	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	1,3028521	68,00	88
					0,00	0
42	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1963345	26,00	6
					0,00	0
43	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	18,717408	37,00	693
					0,00	0
44	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	829,533172	17,00	14104
					0,00	0
45	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	125,572534	11,00	1382
					0,00	0
46	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	293,0881028	16,00	4688
					0,00	0
47	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,826704	114,00	208
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**2997015**
						1346669

Материалы

1 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	57,3928154	12556,00	720624
2 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,8898592	1736,00	57097
3 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,061632858	5790,00	358
4 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	32,81901	17020,00	558580
5 2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,271116	21726,00	5890
6 2102-0304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,878134	24498,00	70509
7 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	17,019465	15692,00	267071
8 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,60612	16887,00	10235
9 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	163,7658654	18704,00	3063076
10 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,882616	20651,00	18227
11 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	64,3041	17270,00	1110532
12 2102-0401-2823	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М300 ГОСТ 28013-98	м3	0,1015	23003,00	2335
13 2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,064540225	22515,00	1453
14 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	20,474667	20873,00	427366
15 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	12,11635	20515,00	248567
16 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	107,08408	44425,00	4757210
17 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01136	247337,00	2810
18 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,150442	326614,00	49136
19 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,983629732	314949,00	624743

20	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36851	327379,00	120642
21	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,64348	327379,00	210662
22	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,15499374	131938,00	20449
23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,93524	267504,00	250182
24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001043041	455696,00	475
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10104	230520,00	253811
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,75155	229990,00	1092810
27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	218353,00	2729
28	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0035121	216144,00	759
29	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,6745	333,00	3555
30	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	29,8886	295,00	8817
31	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	42,698	158,00	6746
32	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	33,969348	105,00	3568

33	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	64,047	91,00	5829
34	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,4100696	112,00	381
35	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6036295	70,00	41
36	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,93	1606,00	11129
37	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2697,0801	1060,00	2858905
38	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	474,703185	869,00	412517
39	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,42716	281662,00	3781920
40	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,010054055	4169,00	43
41	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,29176	544367,00	158825
42	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02572	557966,00	14351
43	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,04715	486755,00	22950
44	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0051	639065,00	3259
45	2106-0510-0101	Ограждения	т	1,91971	651627,00	1250935

46	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00053765	439508,00	236
47	2106-0902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1245,709287	135,00	168172
48	2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	2602,270625	134,00	348705
49	2106-0902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	341,370462	193,00	65885
50	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	417,322422	90,00	37559
51	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1757,812626	135,00	237305
52	2106-0902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2985,224374	163,00	486592
53	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	4472,02109	189,00	845212
54	2106-0902-0405	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	602,557266	222,00	133767
55	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	399,0285	23,00	9178
56	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1092,7242	64,00	69934
57	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	98,2224	23,00	2259
58	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00055378	64642,00	36
59	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00329	57019,00	188
60	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,41246	47218,00	66694
61	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1599749	21640,00	3463

62	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,072732	18380,00	1337
63	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,030696	47457,00	1457
64	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5428009	47457,00	73217
65	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45876	29863,00	13700
66	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1683,36	341,00	574026
67	2107-0503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	98,9145	1101,00	108905
68	2107-0508-1709	Плиты древесностружечные	100 м2	0,006	72160,00	433
69	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	8,403984	3154,00	26507
70	2107-0601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,039491	100036,00	3951
71	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,08	9700,00	10476
72	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	130,38	5241,00	683322
73	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	262,14	4295,00	1125891
74	2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	66,24	5703,00	377767
75	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,66	14740,00	53948
76	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	14,35	12953,00	185876

77	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	14,06	17205,00	241902
78	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,13	33101,00	103606
79	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92	м2	3,93	30142,00	118458
80	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	м2	13,23	39272,00	519569
81	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Окв-2)	м2	20,64	15858,00	327309
82	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК3)	м2	13,56	31005,00	420428
83	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	442,26	29130,00	12883034
84	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	14,4	24258,00	349315
85	2109-0203-0508	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,4	29474,00	70738
86	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,68	830,00	2224
87	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	143,45	1133,00	162529
88	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	171,13	1377,00	235646

89	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	60,06	56100,00	3369366
90	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	22	3783,00	83226
91	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	592	434,00	256928
92	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	54	1612,00	87048
93	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	432,00	432
94	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	14	4063,00	56882
95	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	275	3007,00	826925
96	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	5	2078,00	10390
97	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1920,00	3840
98	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	18,825	241,00	4537
99	2110-0401-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,65	120,00	198
100	2110-0401-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1429,7766	338,00	483264
101	2110-0401-0302	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	652,2708	439,00	286346
102	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	174,361528	162,00	28247
103	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	54,81555	227,00	12443
104	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	903,2352	280,00	252906
105	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	145,09728	445,00	64568
106	2110-0501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,057981	124,00	7
107	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	229,678	174,00	39964
108	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1379,54	576,00	794616
109	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,06	2109,00	127
110	2110-0502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00135	239882,00	324

111	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	677,84934	1422,00	963902
112	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	137,14367	11113,00	1524078
113	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	62,57535	22846,00	1429596
114	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	313,3042	26864,00	8416604
115	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	69,9885	11999,00	839792
116	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	101,81221	22563,00	2297189
117	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1837414	21599,00	3969
118	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,21753308	31805,00	6919
119	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,070164375	22237,00	1560
120	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,0332531	94096,00	191321
121	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,11708181	499572,00	58491
122	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1074	29,00	31146
123	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	1438,636145	38,00	54670
124	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1187,718785	7,00	8314
125	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1390,0428	34,00	47261
126	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	96,8184	26,00	2517
127	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	120,723588	1598,00	192917
128	2113-0208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	24,946864	2507,00	62542
129	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	10,995265	451,00	4959

130	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	13,94253175	348,00	4853
131	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	70,5546881	307,00	21660
132	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,49943	423881,00	635579
133	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000290925	247290,00	72
134	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00035044	189831,00	66
135	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	799,837281	1,00	800
136	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,080646	228408,00	18420
137	2113-0405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,109668	507607,00	55668
138	2113-0407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	180,0435	2951,00	531308
139	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	183,4825	382,00	70090
140	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	3,18	1398,00	4446
141	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8847725	312,00	277
142	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	573,5674525	163,00	93493
143	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,07008	53700,00	3763
144	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,171316	176,00	3019
145	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	204,6374731	26,00	5320
146	2113-0704-1901	Карборунд	кг	5,4928	120,00	659
147	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00094785	287565,00	274
148	2113-0803-1001	Ветошь	кг	63,2259707	90,00	5688
149	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000053765	1863709,00	100
150	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	71,056175	575,00	40857
151	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	75,94189226	4136,00	314096
152	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	5124,638543	50,00	256234
153	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	4470,151097	32,00	143045
154	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	7988,078332	10,00	79880
155	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,2512713	81823,00	102383
156	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	129,6150868	170,00	22034
157	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0552888	211228,00	11678
158	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00397	206127,00	818

159	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,008051336	219552,00	1768
160	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0749076	208006,00	15581
161	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	13,756278	200,00	2752
162	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,3588851	22108,00	30043
163	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,90128	446,00	402
164	2113-0816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие (манжеты)	кг	1,4	839,00	1175
165	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,390416	1143,00	446
166	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,014502093	80200,00	1163
167	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	22942,4384	18,00	412965
168	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1269,04	10,00	12690
169	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1008,88	2312,00	2332531
170	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	382,2345	235,00	89825
171	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм	м2	99,96	1665,00	166433
172	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3294,31	472,00	1554914
173	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2221,5192	613,00	1361791
174	2203-0201-0305	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3207,2244	665,00	2132804
175	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	765,807	761,00	582779
176	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005853772	435821,00	2551
177	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3294,552333	227,00	747867
178	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,17865675	626975,00	112014
179	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	440,592279	479,00	211043

180	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	5,09325	128,00	652
181	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	702,30066	95,00	66718
182	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,6129096	57914,00	35496
183	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00176932	453501,00	803
184	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00032259	609199,00	197
185	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,039	563,00	22
186	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	270,235137	563,00	152142
187	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0113742	554046,00	6302
188	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,0768059	267025,00	1889683
189	2204-0802-0304	Краска на основе водной акриловой дисперсии с добавкой силикона с повышенной гидрофобностью для наружних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1021,0676	410,00	418637
190	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	18200,0396	85,00	1547003
191	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4717,41	41,00	193414
192	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	29313,84	64,00	1876085
193	2205-0104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	9069,82	94,00	852563
194	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	504,44	78,00	39346
195	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	124,548	64,00	7972
196	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3924,493164	78,00	306109
197	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	2814,2616	2986,00	8403385
198	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	211,7316	1587,00	336018
199	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	2968,9253	197,00	584878
200	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	537,00	644
201	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	73,0478	1207,00	88168
		Итого по материалам				**95449550**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-5

Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	123		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**164033**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2404	6023,00	1447
				1384,00	334
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16419	5045,00	828
				1977,00	326
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,98	5406,00	5298
				1977,00	1938
4 3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,70565	11,00	7
				0,00	0

5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	87,00
					0,00
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001122	4563,00
					1384,00
7	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	2161,00
					1158,00
8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,22426	150,00
					0,00
9	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0976366	5562,00
					1654,00
10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,63021	26,00
					0,00
11	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,19206	1203,00
					20,00
12	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,061226	7232,00
					1977,00
13	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,2475	65,00
					0,00
14	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,2878214	2770,00
					1384,00
15	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	26,00
					0,00

63	
0	
5	
2	
2	
1	
1386	
0	
543	
161	
94	
0	
231	
4	
443	
121	
81	
0	
6337	
3168	
75	
0	

	Итого по машинам и механизмам				16840
					6055
	Материалы				
1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,004976	16887,00	84
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011836	216144,00	256
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,354	575,00	204
4 2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00055	27477,00	15
5 2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21,736	252,00	5477
6 2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,5863	3969,00	2327
7 2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,55	3348,00	1841
8 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	197,00	1300
9 2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	385,00	1271
10 2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	11	524,00	5764
11 2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	701,00	1542
12 2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22	874,00	19228
13 2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	6,15	1363,00	8382
14 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	186949,00	617
15 2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	188515,00	390

16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00036	499572,00	180
17	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00075	309500,00	232
18	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00045855	622485,00	287
19	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02928	5717,00	167
20	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,94749	312,00	608
21	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	163,00	39
22	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0000814	359374,00	29
23	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,99534	176,00	1230
24	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,57	26,00	15
25	2113-0802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,004708	16979,00	80
26	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,121	320,00	37
27	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,03	90,00	3
28	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,000682	6932,00	5
29	2113-0803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00264	223,00	1
30	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247745,00	867
31	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017448	206127,00	360
32	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000954	208006,00	20
33	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	446,00	54
34	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,4972	621,00	309
35	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,082	2409,00	198
36	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000363	389814,00	142
37	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,46	479,00	1178
38	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,34625	654,00	224
39	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,26235	563,00	146
40	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,27	759,00	205
41	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,046	12654,00	25890
42	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	6,5	1198,00	7787

43	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3,5	1875,00	6563
44	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	0,5	2323,00	1162
45	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	17	2578,00	43826
46	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	2	3555,00	7110
47	2301-1306-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	20	4151,00	83020
48	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	11,8	2914,00	34385
49	2302-0101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,198	26710,00	5289
50	2302-0101-1017	Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513,00	513
51	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 80 мм х 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999,00	1998
52	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1421,00	1421
53	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	2274
54	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1740,00	13920
55	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2202,00	4404
56	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	17	2565,00	43605

57	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2962,00	2962
58	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464,00	1464
59	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1312,00	1312
60	2302-0103-3407	Заглушки муфтовые из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316,00	316
61	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31710,00	253
62	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	60754,00	122
63	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	143,5	537,00	77060
64	2302-1105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,46	1973,00	4854
65	2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	91,00	182
66	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	35	972,00	34020
67	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431,00	141431
68	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	40350
69	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	56389,00	169167
70	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69088,00	69088
71	2304-0102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	80736,00	161472
72	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6174,00	18522
73	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175,00	6175
74	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	10290,00	20580
75	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	717,00	2151

76	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3367,00	10101
77	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5059,00	5059
78	2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	6156,00	6156
79	2304-1012-3202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), , PN 10, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	1	5521,00	5521
80	2304-1012-3506	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 50, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	6744,00	13488
81	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	655,00	8122
82	2305-1206-0305	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	комплект	1	9897,00	9897
83	2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах , d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17950,00	17950
84	2305-1208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21159,00	21159
85	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	10041,00	30123
86	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	14,00	133
		Итого по материалам				**1217671**

Инженерное оборудование

1	5101-0102-2604	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071958,00	1071958
2	5104-0108-0306	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70 °С, типа Grundfos	шт.	1	335078,00	335078
3	5807-1000-0001 (пл)	Многонасосная установка повышения давления с частоточным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 ТОО "SERVICE PUMP"	к-т	1	3086616,00	3086616

Итого по инженерному оборудованию	4493652

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-6

Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1095		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**1529244**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1722	6023,00	1036
				1384,00	239
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,30524	5045,00	1541
				1977,00	607
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,19446	2161,00	421
				1158,00	224
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8	150,00	421
				0,00	0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,56585	26,00	65

				0,00	0
6 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	178,1541	59,00	10510
				0,00	0
7 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	14,0925	65,00	916
				0,00	0
8 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,47347	2770,00	29010
				1384,00	14494
9 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	58,8013	17,00	998
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**44918**
					15564
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	14831,00	89
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	16887,00	17
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,71	575,00	408
4 2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,3482	3969,00	21227
5 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	197,00	5634
6 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	179,3	259,00	46439

7	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	110	341,00	37510
8	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	385,00	8047
9	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	53,9	496,00	26734
10	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	524,00	9799
11	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	56,1	1363,00	76465
12	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	64,9041	57,00	3698
13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00036955	622485,00	230
14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,65873	312,00	204
15	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,0849	176,00	2477
16	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4244	320,00	136
17	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0738	90,00	7
18	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	206127,00	85
19	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,748	2409,00	1802
20	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,0516	479,00	2899
21	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,53975	654,00	1008
22	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,24395	563,00	701
23	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,6642	759,00	504
24	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	563,00	20
25	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	478,17	104,00	49729
26	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	124,74	182,00	22702
27	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	102,96	304,00	31300
28	2301-0601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40х5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	48,51	489,00	23721

29	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	26	1198,00	31148
30	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	41,5	1300,00	53950
31	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1614,00	1614
32	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	51	1875,00	95625
33	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	41	2323,00	95243
34	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	17	2578,00	43826
35	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	861,00	861
36	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	649,041	7,00	4543
37	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	464	537,00	249168
38	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	20,5	397,00	8139
39	2302-1105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1,601	1363,00	2182
40	2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	18	91,00	1638
41	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	195	972,00	189540
42	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484,00	71484
43	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	40350
44	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	807,00	6456
45	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	143	717,00	102531

46	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	1033,00	28924
47	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2252,00	4504
48	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3367,00	23569
49	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5059,00	15177
50	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098,00	3098
51	2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3442,00	6884
52	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	4	2214,00	8856
53	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2933,00	5866
54	2304-1012-3108	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	1318,00	1318
55	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655,00	7860
56	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15764,00	15764
57	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	10041,00	10041
		Итого по материалам				**1503751**
		Инженерное оборудование				
1	5104-0106-0138	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	23754,00	23754
2	5104-0106-0311	Водонагреватели электрические проточные мощность 8 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	21444,00	21444
3	5104-0106-1005	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭПВН-18, типа ЭВАН	шт.	1	85406,00	85406

Итого по инженерному оборудованию	130604

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-7

Водопровод противопожарный В2

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	136		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**177893**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1856	6023,00	1117
				1384,00	258
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08985	5045,00	453
				1977,00	178
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	5406,00	541
				1977,00	198
4 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	87,00	63
				0,00	0

5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00704	2161,00 ——— 15 ———
6	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,613	1158,00 150,00 ——— 0,00 8 843 ——— 0
7	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,110532	5562,00 ——— 615 ———
8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,00085	1654,00 26,00 ——— 0,00 183 52 ——— 0
9	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,0425	65,00 ——— 68 ———
10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,064948	0,00 2770,00 ——— 0 2949 ———
11	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	1384,00 26,00 ——— 0,00 1472 75 ——— 0
12	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,12	17,00 ——— 19 ———
13	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,6	0,00 11,00 ——— 0 18 ———
14	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,88	0,00 16,00 ——— 0,00 0 14 ——— 0
		Итого по машинам и механизмам			**6842** ———

Материалы

1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,302	575,00	174
2	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186949,00	206
3	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	188515,00	390
4	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	309500,00	464
5	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	3,2	57,00	182
6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,32	450,00	144
7	2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00032	250471,00	80
8	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00030645	622485,00	191
9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,87361	312,00	585
10	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	163,00	39
11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,75415	176,00	484
12	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,1556	320,00	50
13	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,2112	90,00	19
14	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247745,00	867
15	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000706	206127,00	145
16	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000108	208006,00	22
17	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,3184	479,00	8296
18	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,66295	654,00	432
19	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,51505	563,00	288
20	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,9008	759,00	1443
21	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5	1198,00	5990

22	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,5	1614,00	807
23	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	60	2578,00	154680
24	2301-1306-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	4	4151,00	16604
25	2302-0101-1023	Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704,00	704
26	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740,00	3480
27	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2565,00	10260
28	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2962,00	5924
29	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1312,00	2624
30	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31710,00	126
31	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60754,00	243
32	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	123	537,00	66051
33	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	24	830,00	19920
34	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	160	698,00	111680
35	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	8	1083,00	8664
36	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8784,00	8784
37	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14086,00	14086

38	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174,00	6174
39	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175,00	6175
40	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	6830,00	54640
41	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717,00	717
42	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252,00	2252
43	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098,00	3098
44	2305-1206-0305	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	комплект	2	9897,00	19794
45	2305-1208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21159,00	21159
46	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	10041,00	20082
47	2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	10528,00	168448
48	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	8	26169,00	209352
49	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	14,00	133
		Итого по материалам				**957152**
		Инженерное оборудование				
1	5807-1000-0002 (пл)	Многонасосная сертифицированная установка повышения давления для системы пожаротушения Hydro MX 1/1 CR10-4 ТОО "SERVICE PUMP"	к-т	1	5835704,00	5835704
		Итого по инженерному оборудованию				**5835704**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-8

Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1577		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**2202327**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2698	6023,00 / 1384,00	1624 / 374
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,45992	5045,00 / 1977,00	2319 / 911
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002635	2161,00 / 1158,00	6 / 3
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,725	150,00 / 0,00	1461 / 0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,8309	26,00	99

				0,00	0
6 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	216,9057	59,00	12797
				0,00	0
7 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	17,775	65,00	1155
				0,00	0
8 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	16,516025	2770,00	45747
				1384,00	22857
9 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	71,3497	17,00	1214
				0,00	0
10 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3	11,00	34
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**66456**
					24145
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0284	14831,00	421
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	16887,00	34
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,044	575,00	600
4 2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	8,1939	3969,00	32522
5 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	197,00	2600

6	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	246,4	259,00	63818
7	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	123,2	306,00	37699
8	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	179,3	341,00	61141
9	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	385,00	11435
10	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	524,00	20174
11	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	85,95	1363,00	117150
12	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	309500,00	786
13	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	234006,00	1030
14	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	136,676	57,00	7791
15	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0005624	622485,00	350
16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,99902	312,00	313
17	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00044	365792,00	160
18	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	20,0462	176,00	3527
19	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,7876	320,00	891
20	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,07905	90,00	7
21	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00179	206127,00	371
22	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	446,00	62
23	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,146	2409,00	2761
24	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,4821	479,00	3105
25	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	6,5439	654,00	4281
26	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,7918	563,00	1010
27	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,71145	759,00	540
28	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,254	563,00	1270

29	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	592,02	158,00	93540
30	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	138,6	270,00	37422
31	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	99,99	437,00	43696
32	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84,15	717,00	60336
33	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	12	1198,00	14376
34	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	98	1300,00	127400
35	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1614,00	17754
36	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	78	1875,00	146250
37	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	27	2323,00	62721
38	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	35	2578,00	90230
39	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	2274
40	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1740,00	10440
41	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	786,76	7,00	5508
42	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	446,5	537,00	239771
43	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57x3,5 мм	м	3,95	1973,00	7794

44	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	41	2603,00	106723
45	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	59	8129,00	479611
46	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	38	7556,00	287128
47	2303-0102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	38	18311,00	695818
48	2303-0103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	16	91,00	1456
49	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	160	972,00	155520
50	2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751,00	30751
51	2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76094,00	76094
52	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	40350,00	80700
53	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784,00	17568
54	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	807,00	6456
55	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	176	717,00	126192
56	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	39	1033,00	40287
57	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252,00	2252
58	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	3367,00	37037
59	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5059,00	35413
60	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7316,00	14632
61	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5009,00	10018
62	2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	3	2958,00	8874

63 2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	8	2214,00	17712
64 2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	7	3598,00	25186
65 2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2933,00	5866
66 2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323,00	12646
67 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	655,00	15720
68 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,008	655,00	6
69 2305-1206-0206	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм	шт.	1	10201,00	10201
70 2305-1206-0207	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 273 мм	шт.	1	16294,00	16294
71 2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15764,00	15764
72 2305-1208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17950,00	17950
73 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	10041,00	40164
74 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	4304,00	12912
75 2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	1	4305,00	4305
	Итого по материалам				**3742617**
	Инженерное оборудование				
1 5102-0604-0204	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	2	134571,00	269142
	Итого по инженерному оборудованию				**269142**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-9

Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1489		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**1956144**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04914	33,00	1
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,2496277	6023,00	19572
				1384,00	4497
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,4251088	5045,00	2145
				1977,00	840
4 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0468	4514,00	211
				1654,00	78
5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006318	4563,00	3

				———	———
				1384,00	1
6 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,306	2161,00	9304
				———	———
				1158,00	4985
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	150,00	95
				———	———
				0,00	0
8 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03197	679,00	22
				———	———
				0,00	0
9 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6,009	65,00	390
				———	———
				0,00	0
10 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,5428	34,00	18
				———	———
				0,00	0
11 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,17514	1018,00	178
				———	———
				0,00	0
12 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,142542	2770,00	33637
				———	———
				1384,00	16802
13 3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,002574	68,00	0
				———	———
				0,00	0
14 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,66	17,00	45
				———	———
				0,00	0
15 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,78	11,00	30
				———	———
				0,00	0
16 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,08	16,00	97

				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**65748**
					27203
	Материалы				
1 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23868	15310,00	3654
2 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,037	14831,00	549
3 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2401	16887,00	4055
4 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01794	314949,00	5650
5 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0115887	131938,00	1529
6 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0216	216144,00	4669
7 2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,506	158,00	80
8 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,84	132,00	243
9 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0936	70,00	5
10 2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0016146	27477,00	43
11 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001872	21640,00	4

12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000468	47457,00	22
13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016146	47457,00	76
14	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01599	300490,00	4805
15	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,17	224,00	934
16	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,1254	864,00	108
17	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	36,2	358,00	12960
18	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00336	1177820,00	3957
19	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,47472	34825,00	16532
20	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,053728	191795,00	10305
21	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000117	31805,00	4
22	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0017514	100618,00	176
23	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01444779	188515,00	2723
24	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	499572,00	35
25	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	55,6	77,00	4282
26	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08658	307,00	26
27	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000184	1588562,00	29
28	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	52,7039963	176,00	9277
29	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004095	26,00	–
30	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,869	320,00	918
31	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0013104	6932,00	8
32	2113-0804-0401	Каболка	т	0,033873	1358592,00	46021
33	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000351	206127,00	72
34	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0114	5164,00	59

35	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,36	1252,00	4206
36	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	6,059	654,00	3961
37	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,17514	339,00	59
38	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,011	563,00	1694
39	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	285,745	240,00	68579
40	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	358,839	1214,00	435630
41	2301-1003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	58,176	1674,00	97388
42	2301-1306-0601	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	13,13	7157,00	93971
43	2301-1306-0602	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	333,3	9409,00	3136020
44	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932,00	3932
45	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	187,00	561
46	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	39	484,00	18876
47	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	349	40,00	13960
48	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	214	133,00	28462
49	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31710,00	63
50	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	298	537,00	160026
51	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	7370,00	51590
52	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	42	13315,00	559230
53	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	60	7183,00	430980

54 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	37	4495,00	166315
55 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для моек ГОСТ 23289-94	шт.	97	957,00	92829
56 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	7	957,00	6699
57 2701-0101-0102	Настил деревянный 0,7м х 0,8м	м2	5,6	3303,00	18497
58 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,11583	1207,00	140
59 2917-1000-0001 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжиниринг+Е"	шт	2	2786,00	5572
	Итого по материалам				**5533050**
	Инженерное оборудование				
1 5817-1000-0001 (пл)	Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM"	к-т	38	91000,00	3458000
	Итого по инженерному оборудованию				**3458000**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-10

Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	64		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**81478**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2184	6023,00 / 1384,00	1315 / 302
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2874	5045,00 / 1977,00	1450 / 569
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00032	2161,00 / 1158,00	1 / 0
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,57	150,00 / 0,00	836 / 0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,0568	26,00	106

				0,00	0
6 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,78436	2770,00	2173
				1384,00	1085
	Итого по машинам и механизмам				**5881**
					1956
	Материалы				
1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00176	16887,00	30
2 2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0245	247336,00	6060
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,044	575,00	25
4 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0704	5717,00	403
5 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,077	312,00	24
6 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,645	176,00	994
7 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	320,00	13
8 2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0096	90,00	1
9 2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7872	479,00	377
10 2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	654,00	52
11 2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0864	759,00	66
12 2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	563,00	23
13 2301-0201-0112	Трубы воздушные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	351,00	35
14 2301-0201-0143	Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1048,00	210
15 2301-0201-0171	Патрубок, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2150,00	430
16 2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	10156,00	2031

17	2301-1307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,2 мм	м	2	683,00	1366
18	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	20	2042,00	40840
19	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740,00	1740
20	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464,00	1464
21	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537,00	10203
22	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон ревизия двухоборотная)	т	0,0092	341034,00	3138
23	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69088,00	138176
24	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175,00	12350
25	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367,00	6734
26	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7173,00	21519
27	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3231,00	6462
28	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583,00	9166
29	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3888,00	7776
30	2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323,00	12646
		Итого по материалам				**284354**
		Инженерное оборудование				
1	5102-0106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	3	65378,00	196134

Итого по инженерному оборудованию	196134

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-11

Внутренний водосток К2

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	120		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**161103**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2632	6023,00	1585
				1384,00	364
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08648	5045,00	437
				1977,00	170
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	2161,00	9
				1158,00	5
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,4	150,00	960
				0,00	0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	28,0611	26,00	729

				0,00	0
6 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	59,00	24
				0,00	0
7 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04968	679,00	34
				0,00	0
8 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,826	34,00	28
				0,00	0
9 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,27216	1018,00	277
				0,00	0
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,5939	2770,00	4415
				1384,00	2206
11 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	17,00	1
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**8499**
					2745
	Материалы				
1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0168	16887,00	284
2 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0273	314949,00	8598
3 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0178468	131938,00	2355

4	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,436	575,00	251
5	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,77	158,00	122
6	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8	132,00	370
7	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02484	300490,00	7464
8	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,48	224,00	1452
9	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,7224	34825,00	25158
10	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	191795,00	123
11	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0027216	100618,00	274
12	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0445	57,00	3
13	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000028	1588562,00	44
14	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000171	622485,00	11
15	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,488	5717,00	2790
16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,56678	312,00	177
17	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,8937	176,00	1565
18	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0054	320,00	2
19	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,126	90,00	11
20	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00024	1358592,00	326
21	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00076	206127,00	157
22	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,332	479,00	4949
23	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0396	654,00	26

24	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,27216	339,00	92
25	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0477	563,00	27
26	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,134	759,00	861
27	2301-0201-0186	Компенсационный патрубок, D 108 мм	м	0,253	2732,00	691
28	2301-0501-0801	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 50x2,2 техническая ГОСТ 18599-2001	м	0,99	332,00	329
29	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	9	1875,00	16875
30	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	80	4145,00	331600
31	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2345,00	21105
32	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	7	3167,00	22169
33	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,445	7,00	3
34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537,00	59070
35	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	4	13880,00	55520
		Итого по материалам				**564854**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-12

Отопление (жилая часть)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5132		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**7058207**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,1944	142,00	595
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,0046748	6023,00	18097
				1384,00	4159
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,33962462	5045,00	16848
				1977,00	6604
4 3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	757,1024	11,00	8328
				0,00	0

5	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0321	26,00 0,00	0 0
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0321	4563,00 1384,00	146 45
7	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	8,58559104	2161,00 1158,00	18554 9942
8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,43056	150,00 0,00	2465 0
9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	58,637179	26,00 0,00	1525 0
10	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	58,33508	59,00 0,00	3442 0
11	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	58,1229	65,00 0,00	3778 0
12	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	41,66775602	2770,00 1384,00	115422 57671
13	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	17,257135	17,00 0,00	293 0
14	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,34165328	11,00 0,00	15 0
		Итого по машинам и механизмам				**189508**

Материалы

1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2222724	14831,00	3297
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00546	16887,00	92
3 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,561814	216144,00	337577
4 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	12,8586	575,00	7395
5 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00273	448977,00	1226
6 2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,3043	3969,00	17084
7 2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	196,00	6037
8 2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	203,5	253,00	51486
9 2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	496,00	33827
10 2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	874,00	24996
11 2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	45,15	1363,00	61540
12 2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	18,934	57,00	1080
13 2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	20,361672	1221,00	24861
14 2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0065749	622485,00	4094
15 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1586	5717,00	907
16 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,8559	312,00	3699
17 2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,107411	359374,00	38600
18 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74,1309	176,00	13047
19 2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,004387	287565,00	1261
20 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	4,22168	320,00	1351

21	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,692	90,00	152
22	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00524	206127,00	1080
23	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	656,078	621,00	407424
24	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,602	2409,00	1450
25	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00963	435821,00	4197
26	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	138,744	479,00	66459
27	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	20,17556	654,00	13195
28	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	19,26	1085,00	20898
29	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	20,8513	563,00	11738
30	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	15,228	759,00	11558
31	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	734,5	393,00	288659
32	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2401,15	678,00	1627980
33	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	53	989,00	52417
34	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	394	1124,00	442856
35	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	55	878,00	48290
36	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	18	1448,00	26064
37	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	42	1580,00	66360
38	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	62	1701,00	105462

39	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм	м	26	2914,00	75764
40	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	189,34	7,00	1325
41	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,512868	5602,00	14078
42	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,480772	5829,00	14461
43	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	293	537,00	157341
44	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	130	3189,00	414570
45	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1095,00	17520
46	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	4997,00	89946
47	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	178	5394,00	960132
48	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	135	91,00	12285
49	2304-1006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26224,00	26224
50	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	39132,00	156528
51	2304-1006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43589,00	87178
52	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	130	6568,00	853840

53	2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71514,00	71514
54	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	82418,00	329672
55	2304-1009-0105	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	87442,00	174884
56	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	50	31569,00	1578450
57	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	6	16826,00	100956
58	2304-1013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	44	9314,00	409816
59	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	320,96	16146,00	5182220
60	2305-1003-0107	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	2,8	1725,00	4830
61	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	12	9799,00	117588
62	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	14	2855,00	39970
63	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	130	5521,00	717730
64	2305-1501-1005	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	42	43291,00	1818222
65	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	685	821,00	562385

66	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	2218	1929,00	4278522
		Итого по материалам				**22097647**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-13

Тепловой узел (открытая система ГВС)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	193		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**262365**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,24696	142,00	35
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,194258	6023,00	1171
				1384,00	269
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,371212	5045,00	1874
				1977,00	734
4 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,75	5406,00	4055
				1977,00	1483

5	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00189	26,00	0
					0,00	0
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00189	4563,00	9
					1384,00	3
7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	40,0879	150,00	6016
					0,00	0
8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,947296	26,00	128
					0,00	0
9	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,4944	65,00	32
					0,00	0
10	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,46208	34,00	49
					0,00	0
11	3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	2,28272	1018,00	2324
					0,00	0
12	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,6084744	2770,00	4455
					1384,00	2230
13	3401-0104-0101	Станки трубоотрезные	маш.-ч	0,0812	2319,00	188
					1384,00	112
14	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11948	17,00	2
					0,00	0
15	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,56908	11,00	17
					0,00	0

	Итого по машинам и механизмам				20355
					4831
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,038	14831,00	563
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00258	16887,00	43
3 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10040272	326614,00	32793
4 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02660752	314949,00	8380
5 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	327379,00	1637
6 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00966656	131938,00	1275
7 2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,5616	1516,00	851
8 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0928	575,00	54
9 2105-0307-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,43	460,00	198
10 2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3816	158,00	60
11 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7272	132,00	96
12 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00158688	300490,00	477

13	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,1088	34649,00	38419
14	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14	226,00	32
15	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,403	211,00	85
16	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186949,00	206
17	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00621	188515,00	1170
18	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	309500,00	786
19	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	234006,00	1030
20	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	450,00	10
21	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000328	1588562,00	521
22	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000368	622485,00	22
23	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2802	5717,00	1601
24	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,17296	312,00	55
25	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,004	163,00	1
26	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00055	365792,00	201
27	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,8368	176,00	323
28	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002583	287565,00	74
29	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,296	320,00	95
30	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00489	119264,00	583
31	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00665	206127,00	1371
32	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,01	279,00	3
33	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,55	446,00	691
34	2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	47	222,00	10434
35	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000617	435821,00	269
36	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6508	654,00	425
37	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,134	1085,00	1230

38	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002	609199,00	12
39	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,3748	563,00	211
40	2204-0701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00005	757106,00	38
41	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	8	878,00	7024
42	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4	1448,00	5792
43	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4	1701,00	6804
44	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	6	2042,00	12252
45	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм	м	6	2914,00	17484
46	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	4	4145,00	16580
47	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	2274
48	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740,00	3480
49	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3206,00	25648
50	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2134,00	4268
51	2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2173,00	4346
52	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31710,00	253
53	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,18	537,00	7077
54	2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	46	150,00	6900

55	2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	47	276,00	12972
56	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	13778,00	68890
57	2304-0902-1703	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	15768,00	94608
58	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5394,00	21576
59	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	5430,00	65160
60	2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5648,00	5648
61	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8254,00	49524
62	2304-0911-0102	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40016,00	80032
63	2304-0911-0103	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	45037,00	45037
64	2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	47618,00	47618
65	2304-0911-0106	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200 °C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	55795,00	55795
66	2304-1001-0806	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	30068,00	30068
67	2304-1001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	28590,00	28590
68	2304-1001-6606	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	39407,00	78814

69	2304-1013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	46401,00	46401
70	2304-1013-0409	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	62178,00	62178
71	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9799,00	19598
72	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	21	10041,00	210861
73	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	4304,00	21520
74	2305-1501-1301	Регулятор погодный электронный	шт.	1	123919,00	123919
75	2305-1501-1402	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	10327,00	10327
76	2305-1501-1404	Датчик температуры погружной	шт.	2	18493,00	36986
77	2918-1000-0001 (пл)	Тепловычислитель ТВ7-01 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	68487,00	68487
78	2918-1000-0003 (пл)	Проходной клапан с электроприводом BTV/RVAN24 DN32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	115357,00	115357
79	2918-1000-0004 (пл)	Регулятор давления после себя ZSN1 DN50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	481540,00	481540
80	2918-1000-0005 (пл)	Регулятор перепада давления ZSG5 DN32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	226161,00	226161
81	2918-1000-0006 (пл)	Регулятор перепада давления ZSG5 DN15 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	208705,00	208705
82	2918-1000-0054 (пл)	Регулятор температуры тип 43-1, DN20, Kvs5.7 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	109286,00	109286
83	2918-1000-0055 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип 44-1В, DN25, Kvs5 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	108147,00	108147
84	2918-1000-0056 (пл)	Регулятор температуры тип 43-1, DN15, Kvs2.5 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	105871,00	105871
85	2918-1100-1000 (пл)	Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.2-30 м3/час Ду=32 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	2	108387,00	216774
86	2918-1100-1100 (пл)	Термодатчик КТПТР 03 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	к-т	1	18772,00	18772
87	2918-1100-1200 (пл)	Модем GPRS TELEOFIS ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	1	37746,00	37746

	Итого по материалам					**3139475**
	Инженерное оборудование					
1 5818-1000-0002 (пл)	Насос DAB BPH 60/280.50M	ТОО "Теплорегулирование и приборы учета"	шт	2	191752,00	383504
	Итого по инженерному оборудованию					**383504**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-14

Отопление (общественные помещения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	690		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**952839**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6272	142,00	89
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42848	6023,00	2582
				1384,00	593
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47341272	5045,00	2388
				1977,00	935
4 3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	110,5792	11,00	1217
				0,00	0

5 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0048	26,00	0
				0,00	0
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0048	4563,00	22
				1384,00	6
7 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,96721584	2161,00	2091
				1158,00	1120
8 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0703	150,00	311
				0,00	0
9 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,207528	26,00	187
				0,00	0
10 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	9,0537	65,00	588
				0,00	0
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,08077432	2770,00	16844
				1384,00	8415
12 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,18121408	11,00	2
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**26321**
					11069
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0282608	14831,00	419
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,228112	216144,00	49305

3	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,8592	575,00	1069
4	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,9152	3969,00	3632
5	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4	306,00	21542
6	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	9,6	1363,00	13085
7	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	2,285312	1221,00	2790
8	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0009304	622485,00	578
9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,71984	312,00	537
10	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,015688	359374,00	5638
11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,2944	176,00	1988
12	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000656	287565,00	189
13	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,6292	320,00	202
14	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,189	90,00	17
15	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00071	206127,00	146
16	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	95,824	621,00	59506
17	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,128	2409,00	308
18	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00144	435821,00	628
19	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,498	479,00	7424
20	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,981	654,00	1950
21	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,88	1085,00	3125
22	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	3,0732	563,00	1730
23	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,701	759,00	1291
24	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	108	393,00	42444
25	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	276	678,00	187128

26	2301-0701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40	936,00	37440
27	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	6	989,00	5934
28	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	24	1124,00	26976
29	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	66	1448,00	95568
30	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,282048	5602,00	1580
31	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,278432	5829,00	1623
32	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537,00	23091
33	2304-0602-0215	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	20	3189,00	63780
34	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4997,00	49970
35	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5394,00	43152
36	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5430,00	10860
37	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	20	91,00	1820
38	2304-1006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	39132,00	39132
39	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	20	6568,00	131360

40	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	82418,00	82418
41	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	31569,00	126276
42	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623,00	35623
43	2304-1010-2202	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	16826,00	16826
44	2304-1013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	9314,00	37256
45	2304-1013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13131,00	13131
46	2305-1001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	36,16	16146,00	583839
47	2305-1206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	9799,00	19598
48	2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	2855,00	5710
49	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	20	5521,00	110420
50	2916-1000-1000 (пл)	Труба Flexy TN-25A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	108	821,00	88668
51	2916-1000-1100 (пл)	Труба Flexy TN-32A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	276	1929,00	532404
52	2916-1000-1200 (пл)	Труба Flexy TN-40A неотожженная VVM ИП Вергун В.М.	м	40	3571,00	142840
		Итого по материалам				**2733966**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-15

Вентиляция (жилые помещения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	367		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**474908**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,06272	142,00	9
				0,00	0
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,51685305	5045,00	2608
				1977,00	1023
3 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	52,1490585	53,00	2763
				0,00	0
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00056	26,00	0

				0,00	0
5 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,17065965	55,00	9
				0,00	0
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05096	4563,00	233
				1384,00	71
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,3202822	150,00	2148
				0,00	0
8 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,01	34,00	0
				0,00	0
9 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,01764	1018,00	18
				0,00	0
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,4861992	2770,00	9657
				1384,00	4828
11 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	31,185	11,00	343
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**17788**
					5922
	Материалы				
1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0108	16887,00	182
2 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000003	314949,00	1
3 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0010252	131938,00	135

4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0473	230520,00	10903
5	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	333,00	8
6	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,07	295,00	21
7	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	158,00	16
8	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,15	91,00	14
9	2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1	1737,00	1737
10	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,00168	300490,00	505
11	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,649797	339,00	220
12	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,000336	1177820,00	396
13	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,062	34649,00	2148
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0121301	499572,00	6060
15	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526730,00	737
16	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	5,84	383,00	2237
17	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000345433	2403190,00	829
18	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000002	320,00	–
19	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,92967	4136,00	3845
20	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004885347	206127,00	1006
21	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,0336	904350,00	30386

22	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	26,63163	446,00	11878
23	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,002	513,00	1
24	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	759,00	2
25	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	406,00	158
26	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	2,97	3230,00	9593
27	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	10	3013,00	30130
28	2305-0107-0108	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения	м2	13,3	3361,00	44701
29	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339,00	4339
30	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые , размер 200х200 мм	м2	1,44	3576,00	5149
31	2305-0301-1401	Решетки регулирующие , размер 100х150 мм	м2	1,08	48099,00	51947
32	2305-0301-1402	Решетки регулирующие , размер 100х250 мм	м2	0,025	38162,00	954
33	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	2	4795,00	9590
34	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 150х200 мм	шт.	1	7932,00	7932
35	2305-0306-1831	Решетки наружные, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	2655,00	2655
36	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	2	50093,00	100186
37	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716,00	34716
38	2918-0200-0300 (пл)	Вентилятор вытяжной Styl 100С ТОО "СОВПЛИМ"	шт	37	7143,00	264291
39	2918-0200-0300 (пл)	Вентилятор вытяжной с жалюзи NV20 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	8375,00	8375

40	2918-0200-0500 (пл)	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 200х150мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	62054,00	62054
41	2920-1000-0001 (пл)	Клапан воздушный с регулируемым открыванием KIV 125 ТОО "СОВПЛИМ"	шт	36	19643,00	707148
		Итого по материалам				**1417185**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-16

Вентиляция (общественные помещения)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1547		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**1899345**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,12968	142,00	303
				0,00	0
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,69441765	5045,00	18639
				1977,00	7305
3 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	55,853133	53,00	2961
				0,00	0
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,019015	26,00	0

				0,00	0
5 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,59930335	55,00	142
				0,00	0
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,730365	4563,00	7895
				1384,00	2395
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,6412414	150,00	3549
				0,00	0
8 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,834	34,00	62
				0,00	0
9 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	3,36861	1018,00	3429
				0,00	0
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	15,2917941	2770,00	42356
				1384,00	21170
11 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	17,577	11,00	190
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**79526**
					30870
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,027	14831,00	399
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	16887,00	10
3 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0005502	314949,00	174

4	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,19303075	131938,00	25469
5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02666	230520,00	6142
6	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,585	333,00	1527
7	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,838	295,00	3787
8	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,34	158,00	2898
9	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,51	91,00	2504
10	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,32082	300490,00	96403
11	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	31,510313	339,00	10681
12	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,064164	1177820,00	75574
13	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	11,3708	34649,00	393987
14	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,105	226,00	24
15	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1092337	499572,00	54571
16	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00288	526730,00	1518
17	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00054	85415,00	45
18	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	4,03	383,00	1544
19	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,005817347	2403190,00	13979
20	2113-0802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	439305,00	501
21	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,450003	320,00	144
22	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005161817	206127,00	1062

23	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	1,1409	904350,00	1031772
24	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	63,59826	446,00	28365
25	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,873	513,00	449
26	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,003	759,00	2
27	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,42	563,00	237
28	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	406,00	158
29	2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	98,00	882
30	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,26	2958,00	3727
31	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	2,97	3230,00	9593
32	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1,6	3255,00	5208
33	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	467,2	3013,00	1407674
34	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	154,3	3442,00	531100
35	2305-0202-0203	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	26848,00	26848
36	2305-0301-0403	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	шт.	1	33800,00	33800
37	2305-0301-0501	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	9	208,00	1872
38	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	4339,00	4339

39	2305-0301-1401	Решетки регулирующие , размер 150х150 мм	м2	0,72	48099,00	34631
40	2305-0301-1402	Решетки регулирующие , размер 350х150 мм	м2	0,225	38162,00	8587
41	2305-0301-1403	Решетки регулирующие , размер 250х150 мм	м2	0,255	30371,00	7745
42	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие , размер 150х100 мм	м2	0,085	10617,00	902
43	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие , размер 200х150 мм	м2	0,175	7663,00	1342
44	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	3	4795,00	14385
45	2305-0302-2002	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2483,00	2483
46	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	3567,00	10701
47	2305-0302-2024	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4360,00	4360
48	2305-0302-2061	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	4716,00	9432
49	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2414,00	2414
50	2305-0306-2209	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 300 мм	шт.	1	10820,00	10820
51	2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7395,00	14790
52	2305-0310-0203	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-02 диаметром 315 мм	шт.	3	50093,00	150279
53	2305-0402-0304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	122479,00	122479
54	2305-1401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	142234,00	142234
55	2305-1401-0403	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42446,00	42446
56	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	21733
57	2305-1401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	35600,00	35600
58	2918-0200-0600 (пл)	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 500х250мм ТОО "СОВПЛИМ"	шт	1	74862,00	74862
		Итого по материалам				**4491194**

Инженерное оборудование

1	5820-0001-0001 (пл)	Приточная установка П1 (L=1380м3/ч, Рс=250Па) ТОО "TABYS VS"	шт	1	448102,00	448102
2	5820-0001-0002 (пл)	Приточная установка П2 (L=170м3/ч, Рс=110 Па) ТОО "TABYS VS"	шт	1	110023,00	110023
3	5820-0001-0003 (пл)	Приточная установка П3 (L=315м3/ч, Рс=205 Па) ТОО "TABYS VS"	шт	1	131596,00	131596
4	5820-1000-0002 (пл)	Автоматика (КИПиА) для П1 ТОО "TABYS VS"	шт	1	804699,00	804699
5	5820-1000-0003 (пл)	Автоматика (КИПиА) для П2 ТОО "TABYS VS"	шт	1	356945,00	356945
6	5820-1000-0004 (пл)	Автоматика (КИПиА) для П3 ТОО "TABYS VS"	шт	1	356945,00	356945
		Итого по инженерному оборудованию				**2208310**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-17

Теплоснабжение приточных установок

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	76		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**105482**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,24696	142,00	35
				0,00	0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07416	6023,00	447
				1384,00	103
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06489	5045,00	327
				1977,00	129
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00189	26,00	0
				0,00	0

5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00189	4563,00	9
				1384,00	3
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,97284	150,00	746
				0,00	0
7 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,39592	26,00	296
				0,00	0
8 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,927	65,00	60
				0,00	0
9 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,3554132	2770,00	6524
				1384,00	3261
10 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05974	17,00	1
				0,00	0
11 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	11,00	1
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**8446**
					3496
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	14831,00	6
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0048	16887,00	81
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,12	575,00	69

4	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,858	3969,00	3405
5	2111-0403-2904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	66	4326,00	285516
6	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	9	1363,00	12267
7	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186949,00	411
8	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	450,00	5
9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,192	5717,00	1098
10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,21	312,00	66
11	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00044	365792,00	161
12	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,656	176,00	292
13	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002583	287565,00	74
14	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,192	320,00	62
15	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00189	206127,00	389
16	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,12	2409,00	289
17	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000567	435821,00	247
18	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,37	654,00	242
19	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,134	1085,00	1230
20	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,112	563,00	64
21	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	563,00	45
22	2301-1307-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2,5 мм	м	60	567,00	34020
23	2302-0103-0404	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	971,00	3884
24	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31710,00	127
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537,00	48

26	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4997,00	9994
27	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5394,00	21576
28	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5430,00	27150
29	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91 (прим.)	шт.	2	12041,00	24082
30	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623,00	35623
31	2304-1013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13131,00	13131
32	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,008	655,00	5
33	2305-1206-0206	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм	шт.	2	10201,00	20402
34	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	10041,00	50205
35	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	4304,00	17216
		Итого по материалам				**563482**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-18

Электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3808		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**5155519**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	25,0276	5406,00 / 1977,00	135304 / 49482
2 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,6302	14,00 / 0,00	23 / 0
3 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,6302	3772,00 / 1158,00	6149 / 1888
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	339,9499	150,00 / 0,00	51004 / 0
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	25,0276	3729,00	93329

				1384,00	34635
6 3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	18,34	24,00	442
				0,00	0
7 3402-0207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0688	1470,00	101
				1384,00	95
8 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	329,2666	17,00	5597
				0,00	0
9 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	20,0526	11,00	221
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**292170**
					86100
	Материалы				
1 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1134	338853,00	38426
2 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0364	327379,00	11917
3 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027717	327379,00	9074
4 2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03176	247336,00	7856
5 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,12888	230520,00	29709
6 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	0,02128	225452,00	4798

7	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,06534	226179,00	14778
8	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	243,245	379,00	92191
9	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000312	1812295,00	565
10	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,671	557966,00	932360
11	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864,00	864
12	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	13,797	234,00	3228
13	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,4203525	22237,00	9348
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0770084	499572,00	38473
15	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016714	712225,00	1190
16	2113-0206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,042	96482,00	4052
17	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	175	7,00	1225
18	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1510,0608	192,00	289928
19	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	6,8401	450,00	3078
20	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	52,455	182,00	9547
21	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000016	359402,00	6
22	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0002682	383306,00	103
23	2113-0701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0044	1304,00	6
24	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,35	163,00	220
25	2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00009	1374036,00	124
26	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	3,864	856,00	3307
27	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,901	304,00	273
28	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,2	1082,00	216
29	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,616	1075,00	661
30	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	28,7549	652,00	18748
31	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,040755	1755,00	72

32	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1510,0608	284,00	428853
33	2113-0812-1017	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0003	288,00	–
34	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,11378222	234319,00	26655
35	2113-0814-1702	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000013	530989,00	1
36	2113-0814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0000018	1450962,00	3
37	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	23,88122	2807,00	67031
38	2113-0816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	10,452	2051,00	21438
39	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000254	6186620,00	1572
40	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0000975	5882369,00	574
41	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	33,5225	376,00	12604
42	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0566793	76292,00	4324
43	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	37,6094	654,00	24600
44	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,2928	1260,00	15489
45	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,306	190,00	820
46	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	769,08	26,00	19996
47	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4864,38	32,00	155660
48	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1038,36	80,00	83069
49	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	96,9	171,00	16570
50	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	35,7	300,00	10710
51	2302-0301-0102	Муфта полиэтиленовая труба-коробка ф20 мм IP65 (прим.)	шт.	14	192,00	2688
52	2302-0403-2502	Хомут UP-30. 12/2 (прим.)	шт.	150	46,00	6900
53	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	120,308	1527,00	183710
54	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	117985,00	13840
55	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19398	171883,00	33342
56	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,67466	269006,00	1257512
57	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6171	415455,00	256377

58	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	232029,00	5917
59	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11526	287333,00	33118
60	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06936	446082,00	30940
61	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	692151,00	28240
62	2306-0515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	39	4518,00	176202
63	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1545	50139,00	7746
64	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,91447	81511,00	74540
65	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,2463	128850,00	160586
66	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0309	183709,00	5677
67	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,08575	319010,00	665375
68	2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,48654	502520,00	244496
69	2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1785	872056,00	155662
70	2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00816	1086458,00	8865
71	2306-0902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00204	1541778,00	3145

72	2306-0902-0119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00816	2953988,00	24105
73	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04017	50307,00	2021
74	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	52,8	28,00	1478
75	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	562,65	33,00	18568
76	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	203,45	58,00	11800
77	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	22,66	159,00	3603
78	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	1,03	220,00	227
79	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	610	74,00	45140
80	2306-1709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2410,00	21690
81	2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061,00	3183
82	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2 (прим.)	шт.	2	1673,00	3346
83	2306-1710-1704	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	60	3204,00	192240
84	2306-1710-2627	Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	21	729,00	15309
85	2306-1710-2647	Пластина соединительная Н100 (прим.)	шт.	38	587,00	22306
86	2306-1710-2665	Анкер стальной забивной М6, длиной 25 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,042	31075,00	1305
87	2306-1710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,084	39202,00	3293
88	2306-1710-2683	Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	38	120,00	4560
89	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131,00	10131

90	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	16101,00	48303
91	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	5005
92	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	6859,00	48013
93	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	37	2942,00	108854
94	2307-0201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11464,00	11464
95	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	27814,00	27814
96	2307-0202-0302	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, Т60 (ОБ) прим.	шт.	4	1691,00	6764
97	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей К-207 (прим.)	шт.	535	33,00	17655
98	2307-0202-1301	Коробка клеммная КСК-16 (прим.)	шт.	48	3558,00	170784
99	2307-0203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1	19418,00	19418
100	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	3793,00	49309
101	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	196	3793,00	743428
102	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	856
103	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	38	428,00	16264
104	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	436,00	3488
105	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	74	461,00	34114
106	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1397,00	11176
107	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1397,00	11176
108	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1435,00	11480

109	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435,00	2870
110	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1482,00	13338
111	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	1482
112	2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916,00	1916
113	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	6877
114	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698,00	2094
115	2307-0204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698,00	698
116	2307-0204-1414	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4920,00	4920
117	2307-0204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	37	4126,00	152662
118	2307-0208-0116	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	2551,00	2551
119	2307-0208-0145	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	7326,00	7326
120	2307-0208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261,00	8261
121	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1506,00	12048
122	2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126,00	22126
123	2307-0213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496,00	25496
124	2307-0213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927,00	1927
125	2307-0213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740,00	1740
126	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100) прим.	шт.	1	445,00	445
127	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	167,00	1503

128	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 - РС 16-268 прим.	шт.	388	419,00	162572
129	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-284) прим.	шт.	147	559,00	82173
130	2307-0220-0801	Розетка с вилкой РШ/ВШ-32-6 (прим.)	шт.	37	1356,00	50172
131	2307-0220-0804	Розетки РС 16-297 (прим.)	шт.	88	1420,00	124960
132	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,25	21053,00	5263
133	2307-0501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	38	25817,00	981046
134	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48438,00	48438
135	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,978	245,00	975
136	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1585,777	227,00	359971
137	2404-0207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,3	12,00	28
138	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2565,448	12,00	30785
139	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	121,05	1785,00	216074
140	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	462,00	1885
141	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	20,7514	4267,00	88547
142	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,842	1007,00	4876
143	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	251,267	121,00	30404
144	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	65,41	159,00	10401
145	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,034672	380,00	13
146	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,224	487,00	596
147	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	475,15	122,00	57968
148	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0072	70171,00	505
149	2911-0001-0001 (пл)	Корпус металлический ЩЭ-6-1270-36 УХЛ3 IP31 ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	шт	6	31713,00	190278

150 2916-0001-0001 (пл)	Звонок громкого боя МЗМ-1 220 В 50 Гц ТОО "Электротехника"	шт	1	4589,00	4589
151 2920-0001-0001 (пл)	Пускатель электромагнитный ПМЛ -1220/380В РТЛ 1014 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	1	7246,00	7246
152 2920-0001-0004 (пл)	Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ4 0,6/0,6/0,6 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	1	25147,00	25147
	Итого по материалам				**10256052**
	Инженерное оборудование				
1 5806-0001-0001 (пл)	Ящик управления ЯУ5410-1874 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	24794,00	24794
2 5806-0001-0002 (пл)	Ящик управления ЯУ5441-1874 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	24369,00	24369
3 5810-0001-0001 (пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-10УХЛ4 комплектно с ВРУ1-28 УХЛ4, на основании опросного листа ТП РК 9 ОБЩ (IВ, IIВ, IIIВ, IVГ)7С-2.1-2015-ЭЛ.С	к-т	1	560648,00	560648
4 5810-0001-0002 (пл)	Ящик автоматического ввода резерва АВР-50 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	82252,00	82252
	Итого по инженерному оборудованию				**692063**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-19

Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2593		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**3544619**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	17,7059	5406,00	95718
				1977,00	35006
2 3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	302,76	1553,00	470187
				1158,00	350596
3 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	162,4936	150,00	24379
				0,00	0
4 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	17,7059	3729,00	66026
				1384,00	24503
5 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	258,94	17,00	4402

				0,00	0
6 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	10,044	11,00	109
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**660821**
					410105
	Материалы				
1 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01138	327379,00	3725
2 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03848	230520,00	8870
3 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	166,725	379,00	63189
4 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,101	557966,00	56354
5 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	10,7	234,00	2504
6 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,267955	22237,00	5959
7 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0188696	499572,00	9426
8 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	770,7264	192,00	147980
9 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,6814	450,00	1205
10 2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	28,275	182,00	5146
11 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0001184	383306,00	45
12 2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,246	856,00	210
13 2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,041	304,00	11
14 2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,041	1075,00	46
15 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	10,5719	652,00	6894

16	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	770,7264	284,00	218885
17	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,05661536	234319,00	13265
18	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	1011,84	94,00	95113
19	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	8,6325	2807,00	24230
20	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	1,48	319,00	472
21	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	18,0525	376,00	6788
22	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	15,368	374,00	5748
23	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0321	76292,00	2449
24	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	9,155	654,00	5989
25	2204-0501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,074	603570,00	44664
26	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,053	1260,00	1327
27	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,246	190,00	46
28	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5457	32,00	174624
29	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	96,3	1527,00	147050
30	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7085	117985,00	201577
31	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,967	171883,00	1025626
32	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00836	115510,00	966
33	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	528,5	33,00	17441
34	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	700	74,00	51800
35	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	2938,00	8814
36	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	34	559,00	19006
37	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795,00	239
38	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	31	637,00	19747

39	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт (прим.)	шт.	629	731,00	459799
40	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5005,00	20020
41	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей К-207 (прим.)	шт.	354	33,00	11682
42	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674,00	11674
43	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11674,00	46696
44	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	35	428,00	14980
45	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1435,00	5740
46	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 (Трель-3) прим.	шт.	37	925,00	34225
47	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-158 прим.)	шт.	155	303,00	46965
48	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-164 прим.)	шт.	199	324,00	64476
49	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100 прим.)	шт.	39	825,00	32175
50	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	19	746,00	14174
51	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	967,45	227,00	219611
52	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1976,78	12,00	23721
53	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	65,25	1785,00	116471
54	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	16,585	4267,00	70768
55	2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,61	1007,00	2628
56	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	153,149	121,00	18532
57	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	53,5	159,00	8507

58	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	122,00	5002
59	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1509,6	34,00	51326
60	2903-0010-0001 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	27	3964,00	107028
61	2903-0010-0002 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	126	5415,00	682290
62	2903-0010-0003 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	19	5058,00	96102
63	2903-0010-0004 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	5	6085,00	30425
64	2903-0010-0005 (пл)	Светильник Диора Unit 30/4000 Д 5000К лира ТОО "КазСвет Group"	шт	22	23969,00	527318
65	2903-0010-0006 (пл)	Светильник Diora Office SE 30/37000 prism 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	77	12893,00	992761
66	2903-0010-0007 (пл)	Светильник Diora Office SE 40/4000 opal 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	112	13920,00	1559040
67	2903-0010-0008 (пл)	Светильник OD 111 HF ТОО "КазСвет Group"	шт	74	13662,00	1010988
68	2903-0010-0009 (пл)	Светильник переносной ЛСУ-2 6 м 24 В ПВС (РВО024) ТОО "КазСвет Group"	шт	1	2054,00	2054
69	2903-0010-0010 (пл)	Лампа местного освещения 60 Вт, 24В МО 24-60 ТОО "КазСвет Group"	шт	1	112,00	112
70	2903-0010-0011 (пл)	Люстры 5-и рожковые арт (70177) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	111	13393,00	1486623
71	2903-0010-0012 (пл)	Люстры 2-х рожковые арт (7048А) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	37	6250,00	231250
72	2903-0010-0014 (пл)	Светильник CD LED 18 4000К ТОО "КазСвет Group"	шт	37	15741,00	582417
73	2907-0001-0001 (пл)	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ (16А) 10In (ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ")	шт	1	3812,00	3812
74	2908-1000-1000 (пл)	Выключатель автоматический трехфазный АП50Б-3МТ, 16А ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	1	4700,00	4700
		Итого по материалам				**10993522**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-20

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1751		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**2343164**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,66	5406,00	3568
				1977,00	1305
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	34,674	4563,00	158217
				1384,00	47989
3 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,75	150,00	1013
				0,00	0
4 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,66	3729,00	2460
				1384,00	914
5 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,1	17,00	206

				0,00	0
6 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	139,206	11,00	1530
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**166994**
					50208
	Материалы				
1 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,25	379,00	1990
2 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,002	132,00	–
3 2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,3	5479,00	1644
4 2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	1,895	2410,00	4567
5 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,5	234,00	117
6 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,02848	22237,00	633
7 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	499572,00	720
8 2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	885,16	251,00	222174
9 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	33,5	192,00	6432
10 2113-0211-0101	Глухари	100 шт.	0,704	4270,00	3006
11 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,002	383306,00	767
12 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,030302	250685,00	7596
13 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000207	1256198,00	260
14 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,42	652,00	926

15	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	33,5	284,00	9514
16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0024	234319,00	562
17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	2807,00	140
18	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001916	6186620,00	11854
19	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,24	614,00	147
20	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,001075	76292,00	82
21	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	654,00	33
22	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	190,00	17
23	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00006	267025,00	16
24	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	255	26,00	6630
25	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	4,5	1527,00	6872
26	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	2,369	39265,00	93019
27	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1339	50307,00	6736
28	2306-1601-0701	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,32	28322,00	9063
29	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	12,5	28,00	350
30	2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	шт.	370	2964,00	1096680
31	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	124	4303,00	533572
32	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	9	2629,00	23661
33	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896,00	45896
34	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1628,00	14652
35	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	200	132,00	26400
36	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	2113
37	2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	3	11337,00	34011
38	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	16,75	227,00	3802
39	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	75,5	12,00	906

40	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	31,00	930
41	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,775	4267,00	3307
42	2404-0207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,06	160,00	10
43	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	68,016	2859,00	194458
44	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2	121,00	242
45	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,5	159,00	398
46	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,18	487,00	88
47	2906-0001-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж 4 А ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	114660,00	114660
48	2906-0001-0002 (пл)	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	59787,00	59787
49	2906-0001-0003 (пл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	9	3276,00	29484
50	2906-0001-0004 (пл)	Релейный модуль адресный, 2 релейных выхода РМ-2 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	8993,00	8993
51	2906-0001-0005 (пл)	Релейный модуль адресный с контролем цепи, 1 релейный выход РМ-1К ТОО "INTANT Oskemen"	шт	9	13718,00	123462
52	2906-0001-0006 (пл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М ТОО "INTANT Oskemen"	шт	8	25766,00	206128
53	2906-0001-0007 (пл)	Динамик акустический Соната-5 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	64	3283,00	210112
		Итого по материалам				**3129619**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-21

Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	834		
	Средневзвешенный разряд работы		4,5		
	Итого ФОТ				**1266738**
	Машины и механизмы				
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,6667	5406,00	3605
				1977,00	1319
4 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	17,2686	4563,00	78796
				1384,00	23900
5 3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0227	1640,00	37
				1158,00	26
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,639	150,00	1446
				0,00	0

7 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	2770,00	1330
				1384,00	664
8 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6667	3729,00	2487
				1384,00	921
9 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,15	17,00	701
				0,00	0
10 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	28,4516	16,00	455
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**88857**
					26830
	Материалы				
1 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,264	379,00	4648
2 2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,0204	112,00	338
3 2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,6	5479,00	3287
4 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,918	234,00	215
5 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,029487	22237,00	656
6 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	499572,00	899
7 2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	6	251,00	1506
8 2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	454	7,00	3178
9 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	47,838	192,00	9185

10	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00227	383306,00	870
11	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0116621	250685,00	2924
12	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006	1256198,00	75
13	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,0544	652,00	687
14	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	47,838	284,00	13586
15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0034272	234319,00	803
16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0941	2807,00	264
17	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	6186620,00	2227
18	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,48	614,00	295
19	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0028971	76292,00	221
20	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0941	654,00	62
21	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	190,00	34
22	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00012	267025,00	32
23	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	16,32	169,00	2758
24	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	272,34	26,00	7081
25	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	75,48	91,00	6869
26	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	6,426	1527,00	9813
27	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	17,85	28,00	500
28	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	11,35	33,00	375
29	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	98,94	56,00	5541
30	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	96,9	107,00	10368
31	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	19,38	149,00	2888
32	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	7,14	196,00	1399
33	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	9,18	287,00	2635
34	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	23,919	227,00	5429
35	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	107,814	12,00	1295
36	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	31,00	1860
37	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,8104	4267,00	7725

38	2404-0207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,12	160,00	19
39	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	26,1768	2859,00	74839
40	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,856	121,00	346
41	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	3,41	159,00	543
42	2910-0001-0001 (пл)	Hikvision DS-7324HGHI-SH 24-ех канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	274034,00	548068
43	2910-0001-0002 (пл)	Hikvision DS-7216HQHI-K1 HD TVI 16-ти канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	79129,00	79129
44	2910-0001-0003 (пл)	Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) HD TVI 1080P EXIR видеокамера для уличной установки ТОО "Intant Oskemen"	шт	9	15826,00	142434
45	2910-0001-0004 (пл)	Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (3,6 мм) HD TVI 720P купольная видеокамера, пластиковый корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	50	4911,00	245550
46	2910-0001-0005 (пл)	Hikvision DS-D5032FL монитор 32", метал. корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	298854,00	597708
47	2910-0001-0006 (пл)	Hikvision DS-D5024FC Монитор цветной (23,6") ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	116819,00	116819
48	2910-0001-0007 (пл)	ST4000VX000 Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ТОО "Intant Oskemen"	шт	3	47990,00	143970
49	2910-0001-0008 (пл)	SIWD1212-16C Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. ТОО "Intant Oskemen"	шт	6	16031,00	96186
50	2910-0001-0009 (пл)	Паритет КВК-В-2 2*0,50 кабель (провод) ТОО "Intant Oskemen"	м	1451,46	138,00	200301
		Итого по материалам				**2358440**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-22

Телефонизация, телевидение, радиофикация

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4673		
	Средневзвешенный разряд работы		5,4		
	Итого ФОТ				**8259681**
	Машины и механизмы				
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	8,7619	5406,00	47365
				1977,00	17324
4 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,84	26,00	22
				0,00	0
5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,25	4563,00	5704
				1384,00	1730
6 3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,038	1640,00	62

				1158,00	44
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	177,98	150,00	26698
				0,00	0
8 3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	32,7	3062,00	100128
				1384,00	45257
9 3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	24,97	6468,00	161506
				1384,00	34558
10 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	8,7619	3729,00	32674
				1384,00	12125
11 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	339,3352	17,00	5769
				0,00	0
12 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	9,024	11,00	99
				0,00	0
13 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	23,104	16,00	370
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**380397**
					111038
	Материалы				
1 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01797	327379,00	5883
2 2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	247336,00	989

3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	230520,00	92
4	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	156,993	379,00	59502
5	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00042	132,00	–
6	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	557966,00	8369
7	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	16860,00	84
8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	13,408	234,00	3137
9	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0021	22237,00	47
10	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	499572,00	85
11	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000654	712225,00	466
12	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	8,4	57,00	478
13	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	251,00	251
14	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	760	7,00	5320
15	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	858,528	192,00	164837
16	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,4382	450,00	647
17	2113-0211-0101	Глухари	100 шт.	0,0224	4270,00	96
18	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0001936	359402,00	70
19	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,004583	383306,00	1757
20	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,133	163,00	185
21	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000328	312267,00	102
22	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00027	1256198,00	339
23	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,275	1082,00	297
24	2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	1324,00	424

25	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	13,4653	652,00	8778
26	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,12	4136,00	4632
27	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,05	587,00	29
28	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	858,528	284,00	243823
29	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0615342	234319,00	14418
30	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	206127,00	16
31	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,4253	2807,00	4000
32	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	279,00	14
33	2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,014	832,00	12
34	2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	4398,00	44
35	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000065	6186620,00	402
36	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000552	5882369,00	3248
37	2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,013	1306,00	17
38	2113-0816-3003	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00004	303082,00	12
39	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,035241	76292,00	2689
40	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	1,6553	654,00	1084
41	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	339,00	74
42	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,23	190,00	44
43	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000304	1722823,00	523
44	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	6120	26,00	159120
45	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	336,6	70,00	23562
46	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	22,44	91,00	2042
47	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	114,636	1527,00	175048
48	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	3,366	103462,00	348253
49	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	3,06	87271,00	267049

50	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,1326	190432,00	25251
51	2306-0702-0502	Кабель связи оптический КС-ОКЛОнг-2-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим.)	км	0,19	145000,00	27550
52	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 (прим.)	км	1,17	68855,00	80560
53	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	199203,00	1992
54	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	316,5	28,00	8862
55	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	56,65	33,00	1870
56	2306-1703-0110	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	11360,00	11360
57	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	30,9	159,00	4914
58	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	234	80,00	18720
59	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	387,6	56,00	21706
60	2307-0201-0923	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	5893
61	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	241	33,00	7953
62	2307-0202-1101	Коробка распределительная РКП 03-1 (прим.)	шт.	7	17663,00	123641
63	2307-0202-1102	Коробка распределительная РКП 03 (прим.)	шт.	1	12433,00	12433
64	2307-0202-1103	Ящик протяжной 400х600х200 К655У2 (прим.)	шт.	2	9112,00	18224
65	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	117	351,00	41067
66	2308-0101-0102	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5549,00	5549
67	2308-0101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559,00	13559
68	2308-0101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	21050,00	21050
69	2308-0101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422,00	17422
70	2308-0102-0106	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-RG-1402G-W: Rev. C, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	56	51729,00	2896824
71	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	43	132,00	5676
72	2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	43	95,00	4085
73	2308-0505-0802	Делитель DM12	шт.	1	363,00	363

74	2308-0505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	33	640,00	21120
75	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	435,274	227,00	98807
76	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	1	144,00	144
77	2404-0207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12,00	36
78	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1949,852	12,00	23397
79	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	3,00	180
80	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	31,00	124
81	2404-0207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	54,00	270
82	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	23,7677	4267,00	101417
83	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	51,056	121,00	6178
84	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	63,52	159,00	10100
85	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	122,00	184
86	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,01675	70171,00	1176
87	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,38	14,00	19
88	2916-0001-0002 (пл)	Телефон Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	5	8679,00	43395
89	2916-0002-0005 (пл)	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,4 ТОО "Almaty IT telecom"	м	23,46	17,00	399
90	2916-0005-0001 (пл)	Муфта оптическая FOSC A4 24 core ТОО "il'tech"	шт	1	16786,00	16786
91	2918-0012-0001 (пл)	Розетка абонентская оптическая KSC 06-012 ТОО "CST-KazSvyazKomplekt"	шт	124	1418,00	175832
92	2927-0001-0001 (пл)	Бокс ОРК на 16 порта SC/APC в компл. со сплиттером 1х16, розетками и пигтейлами и КЗДС ТОО "KazSvyazComplekt"	шт	4	42045,00	168180
		Итого по материалам				**5556658**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-23

Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	341		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**439085**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,033	5045,00	166
				1977,00	65
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,32	5406,00	23354
				1977,00	8542
3 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	48,72	87,00	4239
				0,00	0
4 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,211	2161,00	456
				1158,00	244

5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,261	2770,00	11804
					1384,00	5896
6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,42	3729,00	1564
					1384,00	582
7	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	11,06	11,00	122
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**41705**
						15329

Материалы

1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00252	216144,00	545
2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,4	358,00	502
3	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	191795,00	115
4	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	2,8	77,00	216
5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	450,00	54
6	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,088	320,00	28
7	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0007	1358592,00	951
8	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,53	654,00	346
9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,25	563,00	142
10	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	182,04	14,00	2550
		Итого по материалам				**5449**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-24

Подъемное оборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1005		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**1210866**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	89,13	4224,00	376485
				1384,00	123356
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,12	5406,00	22273
				1977,00	8146
3 3105-0102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	7,72	7397,00	57105
				1977,00	15262
4 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,02	87,00	1916

				0,00	0
5 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,29	150,00	7393
				0,00	0
6 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,46	2770,00	17894
				1384,00	8941
7 3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	1,12	1710,00	1915
				0,00	0
8 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,13	4628,00	5230
				1654,00	1869
	Итого по машинам и механизмам				**490211**
					157574
	Материалы				
1 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2	264273,00	52855
2 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	327379,00	2292
3 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	84,00	17
4 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	581869,00	12801
5 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	95	33,00	3135
6 2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,115	730,00	84
7 2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00065	247290,00	160
8 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000425	1256198,00	54

9	2113-0809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2,5	72,00	180
10	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,75	652,00	489
11	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02872	206127,00	5920
12	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,007	208006,00	-1456
13	2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	64,00	13
14	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00025	6186620,00	1547
15	2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,05	481,00	505
16	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4	339,00	1356
17	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00125	554046,00	692
18	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	75	126,00	9450
19	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1120,42	14,00	15686
		Итого по материалам				**105780**
		Инженерное оборудование				
1	5110-0101-1601	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	7614646,00	7614646
2	5110-0101-7774	Доплата на каждую дополнительную остановку свыше 9 остановок к 5110-0101-1601 (прим)	остановка	-2	222000,00	-444000
3	5110-0201-0102	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128,00	1499128
		Итого по инженерному оборудованию				**8669774**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-1

Сети 0,4 кВ (9-этажное здание)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	344		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**458428**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,317065	4420,00	10241
				1654,00	3832
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	31,376	5406,00	169618
				1977,00	62032
3 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	20,066	14,00	281
				0,00	0
4 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,246	3772,00	76368
				1158,00	23444
5 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	47,016	4456,00	209503

				1654,00	77765
6 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,889875	2873,00	2557
				1384,00	1232
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,2	150,00	780
				0,00	0
8 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	29,216	3729,00	108948
				1384,00	40436
9 3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	1,134	51,00	58
				0,00	0
10 3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	3,19	24,00	76
				0,00	0
11 3402-0207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	5,364	1470,00	7885
				1384,00	7424
12 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	11,00	3
				0,00	0
13 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,5595	15,00	53
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**586371**
					216165
	Материалы				
1 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,95	1736,00	29425

	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,885	44425,00	83741
2 2103-0101-0103					
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до	т	0,00344	327379,00	1126
3 2105-0106-2403	60 мм ГОСТ 535-2005				
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0344	267504,00	9202
4 2105-0201-0502					
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,2408	379,00	3881
5 2105-0307-0210					
6 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,004576	1812295,00	8293
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные	т	0,056	557966,00	31246
7 2106-0405-1201	массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012				
	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна,	м3	0,0324	6574,00	213
8 2107-0505-0201	ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88				
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,011862	499572,00	5926
9 2113-0201-0901					
10 2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	880674,00	159
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	712225,00	43
11 2113-0204-0201					
12 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	17,32	192,00	3325
13 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	450,00	13
14 2113-0701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,498	1304,00	649
15 2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	1374036,00	110
16 2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,198	856,00	170
17 2113-0802-1601	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	100 шт.	0,01	8135,00	81
18 2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,069	304,00	21
19 2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,034	1075,00	37
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,648	652,00	422
20 2113-0809-0801					
21 2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,077292	1755,00	136
22 2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	17,32	284,00	4919
23 2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00064	234319,00	150

24	2113-0814-1702	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0003	530989,00	159
25	2113-0814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00012	1450962,00	174
26	2113-0814-2202	Скобы металлические	кг	10,5	154,00	1617
27	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,500268	2807,00	1404
28	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00084	5882369,00	4940
29	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	2,958	654,00	1933
30	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,9992	1260,00	2520
31	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,252	190,00	48
32	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	108	1012,00	109296
33	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3,456	1294,00	4472
34	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,564	2938786,00	1657475
35	2307-0201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	12412,00	24824
36	2307-0222-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	15	10098,00	151470
37	2307-0503-0118	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3210,00	19260
38	2307-0503-0123	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1000/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	5639,00	16917
39	2401-0102-0502	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	15	733,00	10995
40	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	6,12	245,00	1500
41	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0664064	380,00	25
42	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,369	487,00	180
43	2404-0207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,16	63,00	136
44	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	122,00	1342
45	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0032	70171,00	225
46	2907-0001-0002 (пл)	Рубильник РПС-4 400 А ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	2	20071,00	40142

47 2907-0001-0105 (пл)	Рубильник РПС-10/П УХЛ3 без пл. вст. 1000А ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	65179,00	65179
48 2908-0030-3000 (пл)	Автоматический выключатель ВА88-37 400А ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	шт	2	38539,00	77078
49 2909-0001-0001 (пл)	Трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии переменного тока, непрямого включения, четырехпроводной Дала TX PLC IP П RS CAP4У-Э721 (3x220/380V 5-7,5А) ТОО "корпорация "САЙМАН"	шт	2	45000,00	90000
50 2930-0001-0001 (пл)	Муфта концевая rek-1НН-4-50/150-А-М ТОО "Казцентрэлектропровод"	шт	8	25509,00	204072
	Итого по материалам				**2670671**
	Инженерное оборудование				
1 5108-0101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2022173,00	2022173
	Итого по инженерному оборудованию				**2022173**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-2

Сети 0,4 кВ (7-этажное здание)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	414		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**548570**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,32181	4420,00	14683
				1654,00	5493
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	45,6266	5406,00	246656
				1977,00	90204
3 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	25,8684	14,00	362
				0,00	0
4 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	26,0484	3772,00	98255
				1158,00	30163
5 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	47,016	4456,00	209503

				1654,00	77765
6 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,27575	2873,00	3665
				1384,00	1766
7 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,89	150,00	1034
				0,00	0
8 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	43,4666	3729,00	162088
				1384,00	60159
9 3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	1,134	51,00	58
				0,00	0
10 3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	3,19	24,00	76
				0,00	0
11 3402-0207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	5,364	1470,00	7885
				1384,00	7424
12 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,968	17,00	16
				0,00	0
13 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	11,00	3
				0,00	0
14 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,103	15,00	77
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**744361**
					272974

Материалы

1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24,3	1736,00	42185
2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,703	44425,00	120081
3	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00564	327379,00	1846
4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0564	267504,00	15087
5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,7392	379,00	4071
6	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,006144	1812295,00	11135
7	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,081	557966,00	45195
8	2107-0505-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0252	6574,00	166
9	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,04	234,00	9
10	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,012032	499572,00	6011
11	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	880674,00	159
12	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	712225,00	43
13	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	20	192,00	3840
14	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	450,00	13
15	2113-0701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,498	1304,00	649
16	2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	1374036,00	110
17	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,198	856,00	170
18	2113-0802-1601	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68	100 шт.	0,01	8135,00	81
19	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,069	304,00	21
20	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,034	1075,00	37
21	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,712	652,00	464

22	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,096108	1755,00	169
23	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	20	284,00	5680
24	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001082	234319,00	254
25	2113-0814-1702	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0003	530989,00	159
26	2113-0814-1705	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00012	1450962,00	174
27	2113-0814-2202	Скобы металлические	кг	10,5	154,00	1617
28	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,593484	2807,00	1666
29	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00072	5882369,00	4235
30	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000232	76292,00	18
31	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	3,542	654,00	2316
32	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,1168	1260,00	2668
33	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,252	190,00	48
34	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,4	45,00	918
35	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	84	1012,00	85008
36	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,36	1527,00	550
37	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	2,688	1294,00	3478
38	2306-0137-0733	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,779	2393583,00	1864601
39	2306-0201-0404	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0204	816035,00	16647
40	2306-1702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1	141,00	141
41	2307-0201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	12412,00	24824
42	2307-0222-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	15	10098,00	151470
43	2307-0503-0118	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3210,00	19260
44	2307-0503-0123	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1000/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	5639,00	16917

45	2307-0506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	474372,00	474372
46	2401-0102-0502	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	15	733,00	10995
47	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	6,12	245,00	1500
48	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,34	227,00	304
49	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,04	12,00	72
50	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,062	4267,00	265
51	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,16	121,00	19
52	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,2	159,00	32
53	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0827136	380,00	32
54	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,369	487,00	180
55	2404-0207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,68	63,00	106
56	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	122,00	1342
57	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0032	70171,00	225
58	2907-0001-0002 (пл)	Рубильник РПС-4 400 А ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	2	20071,00	40142
59	2907-0001-0105 (пл)	Рубильник РПС-10/П УХЛ3 без пл. вст. 1000А ТОО "ИНВОЛЬТ"	шт	1	65179,00	65179
60	2908-0030-3000 (пл)	Автоматический выключатель ВА 88-37 400А ТОО "ТД ИЭК.КАЗ"	шт	2	38539,00	77078
61	2909-0001-0001 (пл)	Трехфазный электронный счетчик активной и реактивной энергии переменного тока, непрямого включения, четырехпроводной Дала ТХ PLC IP П RS CAP4У-Э721 (3х220/380V 5-7,5 А) ТОО "Корпорация "САЙМАН"	шт	2	45000,00	90000
62	2930-0001-0001 (пл)	Муфта концевая rek-1НН-4-50/150-А-М ТОО "Казцентрэлектропровод"	шт	8	25509,00	204072
		Итого по материалам				**3420106**

Инженерное оборудование

1	5108-0101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2022173,00	2022173
		Итого по инженерному оборудованию				**2022173**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-3

Наружное освещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	195		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**239847**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,099712	4420,00	9280
				1654,00	3473
2 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	6,39	3849,00	24595
				1977,00	12633
3 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,7	33,00	89
				0,00	0
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,85	5045,00	29513
				1977,00	11565

5 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,28595	5406,00	6952
				1977,00	2543
6 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	11,676	14,00	163
				0,00	0
7 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,676	3772,00	44041
				1158,00	13520
8 3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	7,7	3278,00	25241
				1384,00	10657
9 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,232	4456,00	1034
				1654,00	384
10 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,8064	2873,00	2317
				1384,00	1116
11 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,926	150,00	289
				0,00	0
12 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	2770,00	5596
				1384,00	2796
13 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,28595	3729,00	4795
				1384,00	1780
14 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,36	11,00	4
				0,00	0
15 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,2256	15,00	48
				0,00	0

	Итого по машинам и механизмам				153957
					60467
	Материалы				
1 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,36	1736,00	26665
2 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,59	20867,00	95780
3 2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0009	247336,00	223
4 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01395	230520,00	3216
5 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1982	379,00	75
6 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	132,00	–
7 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,002864	1812295,00	5191
8 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,009	557966,00	5022
9 2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02064	16860,00	348
10 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	22237,00	2
11 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000441	499572,00	220
12 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	14,065	192,00	2700
13 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,126	450,00	57
14 2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000578	383306,00	222
15 2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,11	1373,00	151
16 2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,054	856,00	46
17 2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,009	304,00	3
18 2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009	1075,00	10

19	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,108	652,00	70
20	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,048043	1755,00	84
21	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	14,065	284,00	3994
22	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008325	234319,00	195
23	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,199628	2807,00	560
24	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00154	5882369,00	9059
25	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,864	654,00	565
26	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,9468	1260,00	1192
27	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,054	190,00	10
28	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00066	57914,00	38
29	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая ф 100 мм (прим.)	м	263,16	1709,00	449740
30	2306-0131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	66898,00	6141
31	2306-0137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,288	293979,00	84666
32	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428,00	3852
33	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	9,69	245,00	2374
34	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,3375	227,00	77
35	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0412256	380,00	15
36	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	122,00	1098
37	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,2064	193,00	40
38	2909-0001-0001 (пл)	Сжим У 734 сеч.16-35 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	9	107,00	963
39	2909-0001-0002 (пл)	KSC 11-307a (110x150x50 коробка распаячн. о/п) IP 65 Филиал ТОО "Юг-Электрокомплект"	шт	2	559,00	1118
40	2911-0001-0001 (пл)	Опора ТАНС.12.035.000 (НПГ-8,0/9,5-02-ц) ТОО "NID" (НИД)	шт	9	135095,00	1215855
41	2911-0001-0002 (пл)	Кронштейн ТАНС.41.383.000 (1.К1-1,0-1,0-ф1-ц) ТОО "NID" (НИД)	шт	7	14190,00	99330
42	2911-0001-0003 (пл)	Кронштейн ТАНС.41.256.000 (1.К2-1,0-1,0/180-ф1-ц) ТОО "NID" (НИД)	шт	2	22024,00	44048
43	2911-0001-0004 (пл)	Светильник светодиодный GALAD Победа LED-100-ШБ 1/К50 ТОО "NID" (НИД)	шт	11	37825,00	416075

Итого по материалам	2481090

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-1-1

Наружные сети телефонизации

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	351		
	Средневзвешенный разряд работы		4,6		
	Итого ФОТ				**540492**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,3098858	4420,00	10210
				1654,00	3821
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,03	5045,00	15286
				1977,00	5991
3 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,863625	2873,00	2481
				1384,00	1195
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,309	150,00	46
				0,00	0

5 3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	80,6716	3062,00	247018
				1384,00	111650
6 3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	84,66	6468,00	547581
				1384,00	117168
7 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,927	11,00	10
				0,00	0
8 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,4545	15,00	52
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**822684**
					239825
	Материалы				
1 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,82	1736,00	10104
2 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,254	14831,00	3767
3 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,017	44425,00	755
4 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	3574,00	71480
5 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 (ККС-2 - прим.)	м3	3,71	57965,00	215050
6 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,6	84,00	218

7	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00776	16860,00	131
8	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	2,5	358,00	895
9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032754	499572,00	1636
10	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	456814,00	457
11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,309	450,00	139
12	2113-0406-0104	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00018	2196769,00	395
13	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00079	312267,00	246
14	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,45	575,00	259
15	2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,96	1324,00	1272
16	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,026	448,00	11
17	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,29	652,00	1492
18	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	2,2006	4136,00	9101
19	2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0341	832,00	29
20	2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,03	4398,00	132
21	2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,039	1306,00	51
22	2113-0816-3538	Уплотнительный состав	кг	2,16	497,00	1074
23	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,25	513,00	2180
24	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,23	654,00	150
25	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,618	654,00	404
26	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,46	759,00	349
27	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10	829,00	8290

28	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая 110х6,3 (прим.)	м	97	1709,00	165773
29	2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	5	33024,00	165120
30	2306-1703-0110	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	3	11360,00	34080
31	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	145	3,00	435
32	2404-0207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 в комплекте с консольным болтом и крюком консольным (прим.)	100 шт.	0,1	19004,00	1900
33	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,13	32304,00	4200
34	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1495,00	5980
35	2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1021,00	15315
36	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,9	122,00	3770
37	2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,0776	193,00	15
38	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00075	70171,00	54
39	2903-0001-0001 (пл)	PLC Splitter SC/APC-SC/APC (деление мощности сигнала 1х2) ТОО "Almaty IT telecom"	шт	5	7425,00	37125
40	2919-0010-0001 (пл)	Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom"	м	73	172,00	12556
41	2919-0010-0002 (пл)	Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom"	м	13	194,00	2522
42	2919-0010-0003 (пл)	Кабель волоконно-оптический КС-ОКЛ-П-20-G.652.D-2025 ТОО "Almaty IT telecom"	м	272	235,00	63920
43	2919-0010-0004 (пл)	Муфта тупиковая (вертикальная) FOSC 400 S 8 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	1	46161,00	46161
		Итого по материалам				**888993**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	726		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				**810718**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	10,610465	4420,00	46899
				1654,00	17549
2 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,040018	6360,00	254
				1977,00	79
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,02469	10429,00	62832
				1977,00	11911
4 3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,21024	183,00	39
				0,00	0

5 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	29,3615	7811,00	229343
				1977,00	58048
6 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,39546	1295,00	512
				1158,00	458
7 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0116325	33,00	0
				0,00	0
8 3104-0301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,1344	199,00	27
				0,00	0
9 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0808568	6023,00	487
				1384,00	112
10 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	9,2975689	5045,00	46906
				1977,00	18381
11 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00135	5406,00	7
				1977,00	3
12 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,07757	4514,00	350
				1654,00	129
13 3105-0402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	6,39251	11,00	70
				0,00	0
14 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,003699	87,00	0
				0,00	0
15 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	8,6643449	4563,00	39537

16	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,077064	1384,00 2161,00	11992 167
17	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,099712	1158,00 1717,00	89 1888
18	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	43,40509	1384,00 2873,00	1523 124703
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0978775	1384,00 150,00	60073 15
20	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,3162	0,00 138,00	0 44
21	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,467501	0,00 5562,00	0 19286
22	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	0,17901	1654,00 963,00	5734 172
23	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	7,6087	0,00 4118,00	0 31333
24	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23486	1158,00 26,00	8811 6
25	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,3172	0,00 3925,00	0 20869
26	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	17,2368	1654,00 5835,00	8795 100577

					1977,00	34078
27	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	6,6906	9188,00	61473
					1977,00	13227
28	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,889924	1203,00	2273
					20,00	38
29	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	2,0538	6286,00	12910
					3308,00	6794
30	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,8476	120,00	342
					0,00	0
31	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,528	8993,00	31728
					1977,00	6974
32	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,76085	5729,00	10089
					1384,00	2437
33	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,3465	4028,00	1396
					1654,00	573
34	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,73661	7232,00	5328
					1977,00	1456
35	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,2118	65,00	209
					0,00	0
36	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,5309	190,00	291
					0,00	0
37	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,8177906	2770,00	16114

38	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00135	1384,00 3729,00	8053 5
39	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,5309	1384,00 4074,00	2 6237
40	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,00567	1384,00 433,00	2119 2
41	3401-0303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,0081	0,00 2416,00	0 20
42	3402-0207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,00378	1384,00 207,00	11 1
43	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,010406	0,00 26,00	0 26
44	3403-0202-0301	Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,00054	0,00 207,00	0 0
45	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00312	0,00 11,00	0 0
46	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	61,425	0,00 52,00	0 3194
47	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	50,49372	0,00 15,00	0 757
					0,00	0
	Итого по машинам и механизмам					**878718**

Материалы

1	2101-0102-0101	Глина	м3	0,00042	1881,00	1
2	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,48482	2475,00	3675
3	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,064	2846,00	22950
4	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	70,686	2629,00	185834
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,9495	1736,00	48520
6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	115,67912	1630,00	188557
7	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,87381	15310,00	13378
8	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,047705	16099,00	768
9	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,03528	14831,00	523
10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0657	16887,00	1110
11	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,26364	21015,00	5540
12	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	76,23966	17514,00	1335261
13	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	120,834	15803,00	1909539
14	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0588	44425,00	2612
15	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749,00	14996
16	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14451,00	43353
17	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18319,00	73276

18	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22636,00	45272
19	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29565,00	29565
20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3574,00	17870
21	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26328,00	78984
22	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	45552,00	45552
23	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21773,00	43546
24	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24568,00	24568
25	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	46476,00	46476
26	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0028728	261404,00	751
27	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00216	326614,00	705
28	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,021158	216144,00	4573
29	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,02	575,00	587
30	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,53742	869,00	467

31	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00765	27477,00	210
32	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,316138	21640,00	6842
33	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,98156	227,00	450
34	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	199,376	252,00	50243
35	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,0388	3348,00	16870
36	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0009126	21599,00	20
37	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0007227	31805,00	23
38	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000546258	347560,00	190
39	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,2978	89384,00	116003
40	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,214768	121204,00	632051
41	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0073	188515,00	1376
42	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,018	348,00	6
43	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5256	307,00	161
44	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,11707	423881,00	49624
45	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	5717,00	234
46	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,19597	312,00	61
47	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00081	163,00	–
48	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000629	359374,00	226
49	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,79808	176,00	2604
50	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,6724407	26,00	173
51	2113-0703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000018	113576,00	2
52	2113-0802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,04318	16979,00	733
53	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,048	90,00	4
54	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,009486	6932,00	66

55	2113-0803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,03672	223,00	9
56	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00097734	1358592,00	1328
57	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,000909	402968,00	366
58	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002838	211228,00	599
59	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012852	206127,00	26
60	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001053	208006,00	219
61	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	25	595,00	14875
62	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,36	446,00	161
63	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,842	621,00	2386
64	2113-0816-3545	Церезит	т	0,00507	73875,00	375
65	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0033218	389814,00	1294
66	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,852	1856,00	1581
67	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,6544	2150,00	29357
68	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17	22493,00	382381
69	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	181,00	548
70	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	226,64	1229,00	278541
71	2302-0103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	552,00	1104
72	2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2010,00	28140
73	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2345,00	4690
74	2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1314,00	2628
75	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	547,00	547
76	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1064,00	3192
77	2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110	шт.	5	2175,00	10875
78	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,042	250817,00	10534
79	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0117	341034,00	3990

80	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	42266,00	84532
81	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	19063,00	38126
82	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	46406,00	46406
83	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	69088,00	207264
84	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	3	6175,00	18525
85	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977,00	1954
86	2401-0107-0502	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,02	110755,00	2215
87	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,3	3303,00	991
88	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,7884	1454,00	1146
		Итого по материалам				**6247886**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-2-1

Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	757		
	Средневзвешенный разряд работы		3		
	Итого ФОТ				**875086**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,131294	4420,00	40361
				1654,00	15102
2 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,001056	6360,00	7
				1977,00	2
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,49461	10429,00	46874
				1977,00	8885
4 3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,46124	183,00	84
				0,00	0

5	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	19,13242	7811,00
6	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0740025	1977,00 33,00
7	3104-0301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,2128	0,00 199,00
8	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2130056	0,00 6023,00
9	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	19,1953303	1384,00 5045,00
10	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,125676	1977,00 4514,00
11	3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	2,55816	1654,00 6167,00
12	3105-0402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,10944	1654,00 1607,00
13	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,6310473	1158,00 4563,00
14	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,65094	1384,00 1717,00
15	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	40,83169	1384,00 2873,00

149444	
37825 2	
0	
42	
0 1282	
295 96840	
37950 567	
208	
15776	
4231 176	
127 30258	
9177 1118	
900	
117310	
56512	

16	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,1464	233,00	733
					0,00	0
17	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6226675	150,00	93
					0,00	0
18	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00212	138,00	0
					0,00	0
19	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,184768	5562,00	6590
					1654,00	1959
20	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13,66309	4118,00	56265
					1158,00	15822
21	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,44132	26,00	38
					0,00	0
22	3106-0203-0601	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	0,04104	733,00	30
					463,00	19
23	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	3,9668	3925,00	15569
					1654,00	6562
24	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	12,8592	5835,00	75034
					1977,00	25423
25	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	4,9914	9188,00	45861
					1977,00	9868
26	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,5322	6286,00	9631

					3308,00	5068
27	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,1244	120,00	255
					0,00	0
28	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,632	8993,00	23670
					1977,00	5204
29	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,31365	5729,00	7525
					1384,00	1819
30	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,2585	4028,00	1041
					1654,00	428
31	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,00432	7232,00	31
					1977,00	9
32	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,5388	65,00	230
					0,00	0
33	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,1421	190,00	217
					0,00	0
34	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,0963038	2770,00	33505
					1384,00	16742
35	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,1421	4074,00	4653
					1384,00	1581
36	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,93024	4628,00	4305
					1654,00	1539
37	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5637	26,00	14
					0,00	0

38 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00494	11,00	0
				0,00	0
39 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	45,825	52,00	2383
				0,00	0
40 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	70,98972	15,00	1065
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**788879**
					263257
	Материалы				
1 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,016	2846,00	17122
2 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,734	2629,00	138638
3 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	23,6013	1736,00	40972
4 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	86,39912	1630,00	140830
5 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,303485	16099,00	4886
6 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,2248	17020,00	157006
7 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,02352	14831,00	349
8 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,45468	16887,00	24565
9 2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	57,04732	17514,00	999127
10 2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	90,146	15803,00	1424577
11 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0392	44425,00	1741

12	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	14451,00	202314
13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	18319,00	238147
14	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	3574,00	60758
15	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	26328,00	342264
16	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21773,00	43546
17	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	24568,00	270248
18	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,01368	43306,00	592
19	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00132696	455696,00	605
20	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0089345	216144,00	1932
21	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,016	575,00	9
22	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,02052	70,00	1
23	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0127908	4169,00	53
24	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,033706	827692,00	27898

25	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,024624	439508,00	10822
26	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000684	64642,00	44
27	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,211652	21640,00	4582
28	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,487572	227,00	338
29	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,012418	21599,00	268
30	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,9682	89384,00	86542
31	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,891812	121204,00	471703
32	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009918	499572,00	495
33	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00684	307,00	2
34	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,40105	423881,00	169997
35	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	5717,00	509
36	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,27608	312,00	398
37	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2394	163,00	39
38	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000513	53700,00	28
39	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,4768	176,00	1492
40	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	31,934708	26,00	830
41	2113-0703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0000285	113576,00	3
42	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,076	90,00	7
43	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000684	1863709,00	127
44	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000458	211228,00	97
45	2113-0812-1041	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002736	213913,00	585
46	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	67	595,00	39865
47	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	0,19152	127,00	24
48	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00021204	435821,00	92

49	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,349	1856,00	2504
50	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004104	609199,00	250
51	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2023,00	809
52	2301-0201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	3148,00	1259
53	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4828,00	1931
54	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	178,063	1779,00	316774
55	2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110	шт.	8	2175,00	17400
56	2302-0304-2613	Муфта защитная, DN 160	шт.	26	3806,00	98956
57	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	8	453,00	3624
58	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	11	42266,00	464926
59	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	19063,00	38126
60	2401-0102-0508	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,12996	1639,00	213
		Итого по материалам				**5873841**
		Инженерное оборудование				
1	5823-1000-1000 (пл)	Жироуловитель ЭКО-Ж-2,6 вертикальный, производительностью 2,6л/с., д=1500мм, Н1=1600мм, Н2=1500мм, вес сухой установки 342кг. ТОО "PALLADIUM"	шт	2	1718924,00	3437848
		Итого по инженерному оборудованию				**3437848**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-3-1

Тепловая сеть.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4186		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**5139827**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	53,964962	4420,00	238525
				1654,00	89258
2 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01364	6360,00	87
				1977,00	27
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,15175	10429,00	22441
				1977,00	4254
4 3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,14784	183,00	27
				0,00	0

5	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	97,79534	7811,00 ——— 1977,00	763880 ——— 193342
6	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,432	1184,00 ——— 1158,00	512 ——— 500
7	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	4,2393	1295,00 ——— 1158,00	5491 ——— 4910
8	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	1,134	26,00 ——— 0,00	28 ——— 0
9	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	34,3857777	33,00 ——— 0,00	1135 ——— 0
10	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	59,83464	14,00 ——— 0,00	836 ——— 0
11	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,06534	142,00 ——— 0,00	9 ——— 0
12	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	22,522176	6023,00 ——— 1384,00	135651 ——— 31172
13	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	18,273121	5045,00 ——— 1977,00	92191 ——— 36127
14	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,506468	5406,00 ——— 1977,00	2738 ——— 1002
15	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	176,44604	4514,00 ——— 1654,00	796477 ——— 291840

16	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,038	6167,00	6401
					1654,00	1717
17	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,43281	26,00	12
					0,00	0
18	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,758838	4563,00	30841
					1384,00	9354
19	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,52704	2161,00	3300
					1158,00	1767
20	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,13564	1717,00	29423
					1384,00	23715
21	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	35,0033	2873,00	100567
					1384,00	48445
22	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	35,2809982	150,00	5292
					0,00	0
23	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0186	138,00	3
					0,00	0
24	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	239,2246	629,00	150473
					0,00	0
25	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,14942	5562,00	831
					1654,00	247
26	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,246	4118,00	1013

					1158,00	285
27	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7	26,00	70
					0,00	0
28	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0513	3667,00	189
					1384,00	71
29	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2,6025	3925,00	10215
					1654,00	4305
30	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	7,575	5835,00	44200
					1977,00	14976
31	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	7,965	9188,00	73182
					1977,00	15747
32	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	191,5391466	679,00	130054
					0,00	0
33	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,05	120,00	126
					0,00	0
34	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	2,1	8993,00	18885
					1977,00	4152
35	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,31625	5729,00	7541
					1384,00	1822
36	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	55,62931	7232,00	402311
					1977,00	109978
37	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	43,3818	6693,00	290354
					1977,00	85765

38	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,244	65,00	16
					0,00	0
39	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,1781	34,00	40
					0,00	0
40	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	23,5331721	2770,00	65182
					1384,00	32568
41	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,506468	3729,00	1889
					1384,00	701
42	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019936	68,00	1
					0,00	0
43	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33,92934	26,00	882
					0,00	0
44	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,047628	17,00	1
					0,00	0
45	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	22,5	52,00	1170
					0,00	0
46	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,68466	15,00	55
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**3434547**
						1008047

Материалы

1	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,04412	2475,00	2584
2	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,98368	3183,00	3131
3	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,30528	3090,00	943
4	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,299	2629,00	16561
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	518,20668	1736,00	899607
6	2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	0,0864	1300,00	112
7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	137,25	1630,00	223718
8	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	115,9566	13870,00	1608318
9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,41028	15310,00	52212
10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,61342	17020,00	282760
11	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0258	20867,00	538
12	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,8552	15388,00	74711
13	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2036	15589,00	34352
14	2102-0101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (монолитные заделки)	м3	1,81	15876,00	28736
15	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (днище)	м3	2	19113,00	38226
16	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (днище)	м3	5,096	19471,00	99224
17	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	20082,00	12290
18	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,387	20459,00	130672
19	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,54552	14831,00	8091
20	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,579207	16887,00	144876
21	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,16524	18704,00	3090
22	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0012348	20651,00	26

23	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,8262	21015,00	59393
24	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	74,871888	17514,00	1311306
25	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,9092	44425,00	40392
26	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,713	73868,00	52668
27	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	3749,00	52486
28	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	29565,00	177390
29	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3574,00	35740
30	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	38098,00	76196
31	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	102,12	75759,00	7736509
32	2104-0302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	15408,00	61632
33	2104-0302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	26540,00	106160
34	2104-0303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	15,3	77937,00	1192436
35	2104-0303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	140,64	74666,00	10501026

36	2104-0304-0102	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	6	9070,00	54420
37	2104-0304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	2	23650,00	47300
38	2104-0304-0108	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	2	87128,00	174256
39	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,1102	24300,00	391478
40	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	23927,00	25985
41	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,049555	314949,00	15607
42	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,019822	131938,00	2615
43	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,4586	1516,00	2211
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (упор)	т	0,11505	230520,00	26522
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00882	229990,00	2029
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06318	218353,00	13795
47	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0098779	216144,00	2134
48	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12348	379,00	47
49	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9911	158,00	157

50	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8887	132,00	249
51	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,34112	70,00	94
52	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,7611	869,00	5006
53	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12605	269737,00	34000
54	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,68507	254487,00	683316
55	2106-0208-0501	Стремянка С2	т	0,03416	544367,00	18596
56	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,075	557966,00	41847
57	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	639065,00	345
58	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13419	21640,00	2904
59	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,194321	47457,00	9222
60	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,828828	47457,00	39334
61	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01748	47457,00	830
62	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00018	15139,00	3
63	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	24,192	241,00	5832

64	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	32,2044	227,00	7310
65	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	49,248	227,00	11180
66	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00412148	300490,00	1238
67	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	0,36	735,00	265
68	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	102,376	224,00	22932
69	2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2	1386,00	2772
70	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,01176	234,00	3
71	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,36	34649,00	12474
72	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,8798	17176,00	49463
73	2111-0404-0202	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	76,8	1409,00	108211
74	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,009783	21599,00	211
75	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0021074	31805,00	67
76	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0056154	347560,00	1952
77	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1374	133450,00	18337
78	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0913584	133450,00	12191
79	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,028452	121204,00	3449
80	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	10,83852	100618,00	1090550
81	2113-0104-0803	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,4101988	94096,00	38598
82	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,053676	94096,00	5050
83	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	188515,00	566

84	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00832	499572,00	4157
85	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00186	456814,00	850
86	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,71736	192,00	138
87	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	167,47876	307,00	51416
88	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1071	423881,00	45399
89	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000748	1588562,00	119
90	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00216	228408,00	494
91	2113-0401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00432	321648,00	1390
92	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,38	5717,00	2172
93	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	312,00	686
94	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00121	365792,00	443
95	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0074376	53700,00	400
96	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,56243594	169961,00	95591
97	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,18	176,00	32
98	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	95,9789046	26,00	2494
99	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000405	287565,00	12
100	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,23	320,00	73
101	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,054	90,00	4
102	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	29,6545	6932,00	205566
103	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,71736	284,00	204
104	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	119264,00	274
105	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,160561	211228,00	33913
106	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00075	234319,00	176
107	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	223312,00	134
108	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001092	206127,00	23
109	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016593845	208006,00	3451
110	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	66	595,00	39270
111	2113-0814-2211	Скоба для крепления к стене	шт.	10	827,00	8270
112	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,0294	536,00	16
113	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,106164	22108,00	2348
114	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,89	446,00	397

115	2113-0816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина трубки 70 мм	шт.	48	17,00	816
116	2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	23	222,00	5106
117	2113-0816-3545	Церезит	т	0,05435	73875,00	4015
118	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000243	435821,00	105
119	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,46	654,00	301
120	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,15	654,00	98
121	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,017712	57914,00	1026
122	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000756	453501,00	33
123	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,23	563,00	130
124	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000486	554046,00	270
125	2301-0103-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	35,5	1615,00	57333
126	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,12	840,00	10181
127	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,03	2150,00	6515
128	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	2732,00	35516
129	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	3472,00	52080
130	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	4563,00	63882
131	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,116	5676,00	6334
132	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,116	12670,00	14140
133	2301-0201-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 (ребро)	м	0,02	18372,00	367
134	2301-0201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	19757,00	118542
135	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 (ребро)	м	0,02	22493,00	450

136	2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	152,51	7480,00	1140775
137	2301-0402-0207	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	28	8773,00	245644
138	2301-0402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1238	12408,00	15361104
139	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	10,1	1810,00	18281
140	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1121,00	5605
141	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1780,00	10680
142	2302-0101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	2475,00	24750
143	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	4340,00	52080
144	2302-0101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	26710,00	53420
145	2302-0101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 125 мм х 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1579,00	3158
146	2302-0101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 300 мм х 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	15635,00	31270
147	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2565,00	5130

148	2302-0103-2406	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	6	7162,00	42972
149	2302-0103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	2	8285,00	16570
150	2302-0103-2410	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	4	10044,00	40176
151	2302-0103-2412	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	8	13537,00	108296
152	2302-0201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У (прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	6	27633,00	165798
153	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У (прим.) ГОСТ 30732-2006	шт.	16	44631,00	714096
154	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая , DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1064,00	2128
155	2302-1104-0405	Хомут стальной	кг	16,94	537,00	9097
156	2302-1104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	23	150,00	3450
157	2302-1104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	23	276,00	6348
158	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	22021,00	220210
159	2304-0902-0310	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	422204,00	844408
160	2304-0902-1502	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17281,00	34562
161	2304-0902-1503	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20319,00	81276
162	2304-0902-1504	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31745,00	63490
163	2304-0902-1505	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	47419,00	284514
164	2304-0902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9321,00	55926

165	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5430,00	10860
166	2304-1001-6605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	43536,00	87072
167	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	10041,00	120492
168	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	11	4304,00	47344
169	2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 3x1,5	км	0,021	254266,00	5340
170	2306-0135-0501	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM 5x1,5 ГОСТ 16442-80	км	0,017	389655,00	6624
171	2307-0201-0904	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	18720,00	93600
172	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	349,8816	12,00	4199
173	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0588	159,00	9
174	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,38576	1207,00	1673
175	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	37,297684	1454,00	54231
176	2924-0000-0028 (пл)	Терминал КТ-11 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	3	15602,00	46806
177	2924-0000-0037 (пл)	Терминал КТ-15/Ш ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	1	24647,00	24647
178	2924-0000-0038 (пл)	Импульсный рефлектомер (локатор) переносной "Рейс-105Р" ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	1	738814,00	738814
179	2924-0000-0041 (пл)	Детектор повреждений переносной "ПИККОН" ДПП-А ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	1	40641,00	40641
180	2924-0100-0137 (пл)	Терминал КТ-16 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	1	16913,00	16913
181	2924-0100-0300 (пл)	Неподвижная опора Ст89х4,0-295х16-2-ППУ-ПЭ ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	66704,00	266816
182	2924-0100-0310 (пл)	Концевой элемент трубопровода 108/200 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	94012,00	376048
183	2924-0100-0320 (пл)	Комплект изоляции стыка 108/200 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	3	9898,00	29694
184	2924-0100-0320 (пл)	Концевой элемент трубопровода 89/160 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	88768,00	355072

185	2924-0100-0360 (пл)	Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-125-260-ОДК ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	10	651737,00	6517370
186	2924-0100-0370 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-200 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	6359,00	25436
187	2924-0100-0380 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-250 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	8	7604,00	60832
188	2924-0110-0340 (пл)	Комплект изоляции стыка 89/180 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	17	8115,00	137955
189	2924-1000-0111 (пл)	Комплект изоляции стыка 133/250 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	138	13897,00	1917786
190	2924-2000-1300 (пл)	Неподвижная опора Ст133х4,0-340х16-2-ППУ-ПЭ ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	18	115211,00	2073798
191	2924-2000-2300 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-180 ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	4	5900,00	23600
192	2924-2000-2840 (пл)	Концевой элемент трубопровода 133/250 с МЗИ и торцевым кабелем вывода ТОО "Qazagstan Oleum Company"	шт	8	106755,00	854040
193	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	342,1292	270,00	92375
		Итого по материалам				**62607518**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-3-2

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	409		
	Средневзвешенный разряд работы		2,3		
	Итого ФОТ				**417745**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,2372	5045,00	16332
				1977,00	6400
2 3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,713328	16605,00	11845
				1977,00	1410
3 3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,47	1717,00	2525
				1384,00	2035
4 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	20,625	2858,00	58946
				1384,00	28545

5 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,5604	2873,00	27467
				1384,00	13232
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,367472	150,00	55
				0,00	0
7 3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	9,942	629,00	6253
				0,00	0
8 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,9406112	26,00	77
				0,00	0
9 3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,016	7232,00	36276
				1977,00	9917
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,261544	2770,00	723
				1384,00	362
11 3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,233144	1710,00	399
				0,00	0
12 3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,233144	4670,00	1089
				1654,00	386
13 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,892	26,00	75
				0,00	0
14 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	60,3708	52,00	3139
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**165201**

						62287
	Материалы					
1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,125	312,00	351
	Итого по материалам					**351**
	Перевозка грузов					
1	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	57,6	119,00	6854
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	57,6	96,00	5530
	Итого по перевозке грузов					**12384**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-1

Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	77		
	Средневзвешенный разряд работы		1,1		
	Итого ФОТ				**64089**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	206,36892	4420,00 / 1654,00	912151 / 341335
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	198,4583995	4916,00 / 1977,00	975622 / 392351
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,380985	10429,00 / 1977,00	24831 / 4707
4 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	146,522916	7811,00 / 1977,00	1144491 / 289676
5 3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	12,950884	727,00	9415

				———	———
				0,00	0
6 3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,25102	3407,00	855
				———	———
				1384,00	347
7 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,950884	4628,00	59937
				———	———
				1654,00	21421
	Итого по машинам и механизмам				**3127302**
					———
					1049837
	Материалы				
1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2696352	2629,00	709
	Итого по материалам				**709**
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	8255,365	138,00	1139241
	Итого по перевозке грузов				**1139241**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-2-1

Покрытие

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1350		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				**1521743**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,4086	4916,00	21672
				1977,00	8716
2 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	8,228136	10429,00	85812
				1977,00	16267
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	31,104	14,00	435
				0,00	0
4 3104-0103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,30728	3876,00	1191
				1654,00	508
5 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,9343832	5045,00	29937

				———	———
				1977,00	11732
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	12,413378	4563,00	56643
				———	———
				1384,00	17180
7 3105-0501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,27	2559,00	691
				———	———
				1384,00	374
8 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	14,11454	3925,00	55400
				———	———
				1654,00	23345
9 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	48,7286	5835,00	284332
				———	———
				1977,00	96336
10 3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	3,942	6378,00	25142
				———	———
				1977,00	7793
11 3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,43152	8051,00	19576
				———	———
				1977,00	4807
12 3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	19,140416	9188,00	175861
				———	———
				1977,00	37841
13 3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,2988	120,00	275
				———	———
				0,00	0
14 3201-0205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	28,5904	8112,00	231925
				———	———
				2362,00	67531
15 3201-0207-0301	Распределители цемента	маш.-ч	4,419797	7125,00	31491
				———	———
				1384,00	6117
16 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,5976	8993,00	41346

				1977,00	9090
17 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	17,42788	5729,00	99845
				1384,00	24120
18 3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,76152	6813,00	5188
				1654,00	1260
19 3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,7442	34,00	59
				0,00	0
20 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,2969818	2770,00	11902
				1384,00	5948
21 3305-0101-0201	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	4,19504	5124,00	21495
				1654,00	6939
22 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,566	11,00	17
				0,00	0
23 3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	30,78	114,00	3509
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**1203744**
					345904
	Материалы				
1 2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,04	3208,00	64288
2 2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,7196	2866,00	13526
3 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	178,5528	2648,00	472808

4	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	54,432	2501,00	136134
5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,4974	1736,00	44264
6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	300,486	1630,00	489792
7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	66,096	16099,00	1064080
8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	50,622	17020,00	861587
9	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5148	16887,00	8694
10	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	29,5596	17514,00	517707
11	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	129,0576	17076,00	2203788
12	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,224	47962,00	202591
13	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	25,542	51259,00	1309257
14	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0101804	216144,00	2200
15	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2463	21640,00	5330
16	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4586	15139,00	22081
17	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0648	15139,00	981
18	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	129,6	735,00	95256
19	2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	550,8	3374,00	1858399
20	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	15,6262	21599,00	337510
21	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0144288	89384,00	1290
22	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0033048	121204,00	401
23	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	8,58	307,00	2634
24	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	121,138	26,00	3151
25	2113-0810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,96192	149324,00	143638

26	2204-0601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0378	531892,00	20106
27	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	550,8	14758,00	8128706
28	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	34	7476,00	254184
		Итого по материалам				**18264383**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-3-1

Озеленение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	781		
	Средневзвешенный разряд работы		2,4		
	Итого ФОТ				**812436**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0684	4420,00	302
				1654,00	113
2 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	2,394	7622,00	18247
				1977,00	4733
3 3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	1,548	4201,00	6503
				1654,00	2560
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,412	5045,00	12169
				1977,00	4769

5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	8,027488	5729,00
					45990
					1384,00
					11110
6	3202-0302-0102	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,4332	1939,00
					840
					0,00
					0
7	3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	3,309375988	106,00
					351
					0,00
					0
8	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,9	259,00
					233
					0,00
					0
9	3206-0102-0101	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,003443994	701,00
					2
					0,00
					0
10	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,3931937	3519,00
					8422
					1384,00
					3312
		Итого по машинам и механизмам			**93059**
					26597

Материалы

1	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	21640,00
					13
2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	17,82	26,00
					463
3	2113-0704-2908	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,003876	96660,00
					375
4	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27	6932,00
					1872
5	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0006	240116,00
					145
6	2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	11	9897,00
					108867
7	2501-0203-0301	Береза , с комом, высотой до 1 м	шт.	7	1168,00
					8176
8	2501-0303-0602	Барбарис обыкновенный, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	30	575,00
					17250

9	2501-0303-2908	Сирень, высотой от 1 до 2 м	шт.	30	288,00	8640
10	2502-0101-0101	Петуния	шт.	120	67,00	8040
11	2503-0201-0113	Перегной	м3	0,6	2350,00	1410
12	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	50,256	2391,00	120162
		Итого по материалам				**275413**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-4-1

Ограждение

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	151		
	Средневзвешенный разряд работы		7,8		
	Итого ФОТ				**532213**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	20,9898	5045,00	105894
				1977,00	41497
2 3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	7,6557	435,00	3330
				0,00	0
3 3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,52728	259,00	137
				0,00	0
4 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,79092	2770,00	2191
				1384,00	1095
5 3988-8888-8290	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	55	2159,00	118745

				———	———
				799,00	43945
6 3988-8888-8325	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	2312,00	2312
				———	———
				838,00	838
7 3988-8888-8329	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	2	153,00	306
				———	———
				56,00	112
	Итого по машинам и механизмам				**232915**
					———
					87487
	Материалы				
1 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,39932	15310,00	21424
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,009126	16887,00	154
3 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,021294	44425,00	946
4 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,002028	639065,00	1296
5 2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012168	208006,00	2531
6 2988-8888-8290	Материалы УСН-8601	шт.	55	33373,00	1835515
7 2988-8888-8325	Материалы УСН-8601	шт.	1	252343,00	252343
8 2988-8888-8329	Материалы УСН-8601	шт.	2	60273,00	120546
	Итого по материалам				**2234755**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-4-2

Подпорные стенки

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				**44757**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5256698	4420,00	2324
				1654,00	870
2 3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,497736	7811,00	3888
				1977,00	984
3 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,015196	14,00	29
				0,00	0
4 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1566	6023,00	943
				1384,00	217
5 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,4192	5045,00	12205

				1977,00	4783
6 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,866	4514,00	26479
				1654,00	9702
7 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,217074	2161,00	469
				1158,00	251
8 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3675	2873,00	1056
				1384,00	509
9 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,398775	679,00	271
				0,00	0
10 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,671631	2770,00	10170
				1384,00	5082
11 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,47	15,00	22
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**57856**
					22398
	Материалы				
1 2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8874	13870,00	12308
2 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1562	16099,00	2514
3 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,43758	20867,00	9131
4 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,7158	14831,00	10616
5 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.6.6-т)	м3	2,051	24300,00	49839

6 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.6.6-т)	м3	0,398	24219,00	9639
7 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.6.6-т)	м3	11,41	23927,00	273007
8 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	49,08	224,00	10994
9 2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003272	133450,00	437
10 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,004908	53700,00	264
11 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,30204	26,00	8
12 2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2175	6932,00	1508
	Итого по материалам				**380265**

Заказ 20-18

Наименование стройки: Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-5-1

МАФ

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				**72256**
	Машины и механизмы				
1 3988-8888-8080	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	2	3155,00	6310
				993,00	1986
2 3988-8888-8157	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	2	2475,00	4950
				769,00	1538
3 3988-8888-8159	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	1972,00	1972
				582,00	582
4 3988-8888-8217	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	6	171,00	1026
				42,00	252
5 3988-8888-8233	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	10	30,00	300

					8,00	80
6	3988-8888-8255	Машины и механизмы УСН-8601	маш.-ч	1	306,00	306
					83,00	83
		Итого по машинам и механизмам				**14864**
						4521
		Материалы				
1	2988-8888-8080	Материалы УСН-8601	шт.	2	175928,00	351856
2	2988-8888-8157	Материалы УСН-8601	шт.	2	158760,00	317520
3	2988-8888-8159	Материалы УСН-8601	шт.	1	107793,00	107793
4	2988-8888-8217	Материалы УСН-8601	шт.	6	43798,00	262788
5	2988-8888-8233	Материалы УСН-8601	шт.	10	26279,00	262790
6	2988-8888-8255	Материалы УСН-8601	шт.	1	176245,00	176245
		Итого по материалам				**1478992**

1. Расчет средств на доп.оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска

Сдз = $\frac{Тн}{В\ мес\ НР} \times K * МРП\ 2019$ где

С дз	- затраты на дополнительную оплату труда	
Тн	-нормативная трудоемкость по сметному расчету строимости строительства чел-час	222226
В мес НР	-среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства,час/мес	164
К	-количество месячных расчетных показателей в данной зоне радиационного риска	1,5
МРП 2019	-месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2019 г	2525

Сдз = $\frac{222226}{164} \times 1{,}5 \times 2525$ тенге **5132201**

2.Затраты на ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зонах радиационного риска

$$Сдо = \frac{8 \times Тн \times До}{\frac{Вгод}{НР}} \times \left(\frac{СЗ}{Тн} + K \times \frac{МРП\ 2019}{\frac{В\ мес}{НР}} \right)$$

Сдо- затраты на доп.отпуск

Тн- нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства	чел.час	222226
В год / НР -среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства		1968
До- дни ежегодного доп.оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска	день/год	10
Сз- сумма сметной зарплаты по сметному расчету стоимости строительства в уровне 2019 г	тенге	295246828
8- нормальная продолжительность рабочей смены при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу	час/день	8
К -количество месячных расчетных показателей на доп.оплату труда в данной зоне радиационного риска	1/чел.месяц	1,5
МРП 2019 -месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2019 г		2525
В месяц / НР среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства	час/месяц	164

$$Сдо = \frac{8 \times 222226 \times 10}{1968} \times \left(\frac{2{,}95E{+}08}{222226} + \frac{1{,}5 \times 2525}{164} \right) \text{ тенге} \quad \mathbf{12210530}$$

ВСЕГО: 17342731

Заказ 20-18

Сводка затрат

Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-1	Подготовительные работы	1696,636			1696,636	0,471	573,815
2	2-1	9 этажное здание общежития	764737,35	132908,929		897646,279	114,945	152790,994
3	2-2	7 этажное здание общежития	628841,428	109459,939		738301,367	94,747	125864,597
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	13616,158	4044,346		17660,504	1,3	1796,451
5	5-1	Наружные сети телефонизации	2973,953			2973,953	0,523	780,317
6	6-1	Наружные сети водопровода	9666,405			9666,405	0,893	1090,167
7	6-2	Наружные сети канализации	9276,69	3437,848		12714,538	0,918	1138,343
8	6-3	Наружные тепловые сети	84496,351			84496,351	5,228	6627,906
9	7-1	Вертикальная планировка	5544,036			5544,036	0,644	1113,926
10	7-2	Покрытие	24809,368			24809,368	1,534	1867,647
11	7-3	Озеленение	2077,832			2077,832	0,798	839,033
12	7-4	Ограждение	4521,031			4521,031	0,225	686,855
13	7-5	Малые архитектурные формы	1759,228			1759,228		76,777
	Всего по сводке:		**1554016,466**	**249851,062**		**1803867,528**	**222,226**	**295246,828**

"SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 20-18

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"** Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **2309753,376** тысяч тенге

В том числе: **247473,576** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы 2018 г			19 978,200	19 978,200
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 474,355	1 474,355
3		**Итого по разделу I**			**21 452,555**	**21 452,555**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	1 689 192,231	256 472,115	17 802,313	1 963 466,659
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	9 651,229	1 064 460,979
5		**Итого по разделу II**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**17 802,313**	**1 963 466,659**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			57 529,573	57 529,573
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (899005,680*2,93%)			26 340,866	26 340,866
		2020 г. (1064460,979*2,93%)			31 188,707	31 188,707

7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			19 831,013	19 831,013
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (899005,680*1,01%)			9 079,957	9 079,957
		2020 г. (1064460,979*1,01%)			10 751,056	10 751,056
8		**Итого по разделу III**			**77 360,586**	**77 360,586**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**116 615,454**	**2 062 279,800**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			19 978,200	19 978,200
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	45 046,262	935 900,858
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	51 590,992	1 106 400,742
10		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**247 473,576**	**247 473,576**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			2397,384	2397,384
		2019 г.			112 308,103	112 308,103
		2020 г.			132 768,089	132 768,089
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**364 089,030**	**2 309 753,376**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			22 375,584	22 375,584
		2019 г.	773 424,597	117 429,999	157 354,365	1 048 208,961
		2020 г.	915 767,634	139 042,116	184 359,081	1 239 168,831
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		188 073,048		188 073,048

Директор ТОО "Востокоблпроект" _____ Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта _____ Ким А.И.

Начальник мастерской _____ Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела _____ Моисеенко Т.А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"** Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **2199082,658** тысяч тенге

В том числе: **235615,999** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	1 696,636			1 696,636
		Итого по главе 1	1 696,636			1 696,636
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	9 этажное здание общежития	764 737,350	132 908,929		897 646,279
3	2-2	7 этажное здание общежития	628 841,428	109 459,939		738 301,367
		Итого по главе 2	1 393 578,778	242 368,868		1 635 947,646
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Наружные сети электроснабжения	13 616,158	4 044,346		17 660,504
		Итого по главе 4	13 616,158	4 044,346		17 660,504
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружные сети телефонизации	2 973,953			2 973,953
		Итого по главе 5	2 973,953			2 973,953
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Наружные сети водопровода	9 666,405			9 666,405

7	6-2	Наружные сети канализации	9 276,690	3 437,848		12 714,538
8	6-3	Наружные тепловые сети	84 496,351			84 496,351
		Итого по главе 6	103 439,446	3 437,848		106 877,294
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	Вертикальная планировка	5 544,036			5 544,036
10	7-2	Покрытие	24 809,368			24 809,368
11	7-3	Озеленение	2 077,832			2 077,832
12	7-4	Ограждение	4 521,031			4 521,031
13	7-5	Малые архитектурные формы	1 759,228			1 759,228
		Итого по главе 7	38 711,495			38 711,495
		Итого по главам 1-7	1 554 016,466	249 851,062		1 803 867,528
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 986,148			13 986,148
		Итого по главе 8	13 986,148			13 986,148
		Итого по главам 1-8	1 568 002,614	249 851,062		1 817 853,676
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	45 315,276			45 315,276
16	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			17 342,731	17 342,731
		Итого по главе 9	45 315,276		17 342,731	62 658,007
		Итого по главам 1-9	1 613 317,890	249 851,062	17 342,731	1 880 511,683
17		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**32 266,358**			**32 266,358**
		Итого по сметному расчету:				
18		**- в текущих ценах с 01.01.19 г.**	**1 645 584,248**	**249 851,062**	**17 342,731**	**1 912 778,041**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
19		2019 г. - 47 % (МРП = 2525 тенге)	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
20		2020 г. - 53 % (МРП = 2651 тенге)	872 159,651	132 421,063	9 191,647	1 013 772,361
21		**- в текущих и прогнозных ценах**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**17 802,313**	**1 963 466,659**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
22		2019 г. - 47 % (Иинф = 1,000)	773 424,597	117 429,999	8 151,084	899 005,680
23		2020 г. - 53 % (Иинф = 1,050)	915 767,634	139 042,116	9 651,229	1 064 460,979

24	**Налог на добавленную стоимость**			**235 615,999**	**235 615,999**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
25	2019 г. - НДС (12 %)			107 880,682	107 880,682
26	2020 г. - НДС (12 %)			127 735,317	127 735,317
27	**Всего по сметному расчету**	**1 689 192,231**	**256 472,115**	**253 418,312**	**2 199 082,658**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
28	2019 г.	773 424,597	117 429,999	116 031,766	1 006 886,362
29	2020 г.	915 767,634	139 042,116	137 386,546	1 192 196,296
30	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		188 073,048		188 073,048

Директор ТОО "Востокоблпроект" _____ Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта _____ Ким А.И.

Начальник мастерской _____ Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела _____ Моисеенко Т.А.