УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ «Управление строительства,
архитектуры и градостроительства ВКО»
_____ Кудияров Б.М.
«_____»_____ 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

«Строительство 7-9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП Усть-Каменогорский медицинский колледж», г.Усть-Каменогорск

№ п/п	Описание работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Демонтажные работы		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	Камера ТК 542-34		
1	Демонтаж люка камеры	шт.	2
2	Демонтаж плит покрытия камеры	$м^2/м^3$	25,72/3.86
3	Разборка кирпичной стены	$м^3$	15,0
4	Разборка днища	$м^3$	5,14
5	Вывоз мусора на 11 км	$м^3$	24,0
	Тепловые сети		
1	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø325х8,0	м	6
2	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø159х4,5	м	12
3	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø108х4,0	м	10
4	Кран шаровой стальной Ø150	шт	6
5	Кран шаровой стальной Ø100	шт	3
6	Регулирующий кран Ø125	шт	2
7	Кран шаровой стальной Ø25	шт	2

ТОО «Востокоблпроект»:

Ведущий инженер строительной группы Разьянова Ж.М.

Инженер группы ОВ Бекимбаева Г.С