Приложение К
(обязательное)

"Утверждаю"
Руководитель ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительстваВКО"
_____ Б.М. Кудияров
"__" _____ 2019 г.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО

№№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Коли- чество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	471,4	0,795	0,795	100	Казахстан
2	Щебень	м3	273,5	1,316	1,316	100	Казахстан
3	Бетоны	м3	2095,4	44,051	44,051	100	Казахстан
4	Растворы	м3	402,2	7,436	7,436	100	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000шт	150,4	6,680	6,680	100	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	22,7	1,251	1,251	100	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	1250,8	64,814	64,814	100	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	11188,9	6,551	6,551	100	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона	м3					
10	Асфальтобетон	т	174,3	2,944	2,944	100	Казахстан
11	Краски и лаки	т	22,000	7,944	6,752	85	РК\Россия
12	Сухие строительные смеси	кг	39899,0	3,779	3,779	100	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	1201,7	2,645	2,116	80	РК\Россия
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	1284,8	24,450	24,450	100	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	31806,8	5,903	5,018	85	РК\Россия
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	4519,5	2,021	2,021	100	Казахстан
17	Сан итарно-техн ические изделия из керамики	шт	130,0	3,787	3,030	80	РК\Россия
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	862,0	20,680	18,612	90	РК\Россия
19	Напольные покрытия	м2	3699,9	11,048	11,048	100	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	61,4	2,538	2,538	100	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	266,5	67,853	57,675	85	РК\Россия
22	Материалы и изделия для автомобильных дорог	шт					
23	Металлоконструкции строительные	т	26,0	35,417	24,792	70	РК\Россия
24	Радиаторы,ванны чугунные и стальные	сек.	2866,0	7,409	5,557	75	РК\Россия
25	Трубы чугунные	м	392,9	3,299	2,474	75	РК\Россия
26	Трубы стальные	м	1967,0	5,105	4,595	90	РК\Россия
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	36,60	9,070	7,256	80	РК\Россия
28	Кабели на напряжение более 1000 В						

29	Аппаратура осветительная	шт	803,0	9,651	8,203	85	РК\Россия
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт	425,0	13,532	10,826	80	РК\Россия
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт	1718,0	10,547	8,438	80	РК\Россия
32	Материалы и изделия для систем водоснабжении, канализации и водостоков	шт	4610,0	4,504	4,054	90	РК\Россия
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт	309,0	6,041	6,041	100	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем вентиляции	шт	124,0	5,090	5,090	100	Казахстан
35	Высоковольтные электрические оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура, и др.)	шт	160,0	7,486	7,486	100	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые	шт	2,0	9,114	9,114	100	Казахстан
37	Насосы электрические	шт	7,0	0,887	0,887	100	Казахстан
38	Вентиляторы и кондиционеры и прочие	шт	63,0	19,070	19,070	100	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий	шт					
40	Мебель и инвентарь	шт	115	4,448	4,448	100	Казахстан
41	Прочие			32,242	22,569	70	РК\Россия
	ИТОГО:			471,398	423,776	89,9	

Директор ТОО "Востокоблпроект" Толбаев К. Х.

Главный инженер проекта Ким А. И.

Составил Горленко М.Ю.