Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Taxion»

Государственная лицензия ГСЛ № 19003483 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Смета по объекту:

«Капитальный ремонт корпус 1, КГУ «Средняя школа имени Абая» по улице Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО»

Руководитель Майтыков.Д.Т.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"" находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нк
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк (приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нк. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2018). 2019 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2018);
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2018);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2018);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2018).

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 % * 0,8 (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).
- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 1,0) (прил. п.5б), в размере -2,2 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по управлению проектом;
всего - 0,000 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2019 г.
- 2020 г.
- по техническому надзору;
всего - 6904,742 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2019 г. (0,000*3,24%) = 0,000 тыс. тенге
- 2020 г. (213109,306*3,24%) = 6904,742 тыс. тенге
- по авторскому надзору.
всего - 2386,824 тыс. тенге
в т.ч. с разбивкой по годам
- 2019 г. (0,000*1,12%) = 0,000 тыс. тенге
- 2020 г. (213109,306*1,12%) = 2386,824 тыс. тенге
Месячный расчетный показатель на 2019 год составляет 2525 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2019 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г., в текущих ценах, введенных с 01.10.19 г.

"SMA-2010" Версия 19.4 от 01.10.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 7-3

Форма 1

Заказчик КГУ "Средняя школа им.Абая" Кокпектинского района ВКО.

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **256851,864** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **27519,843** тысячи тенге

Приказ № 79

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"02" сентября 2019 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			6 729,460	6 729,460
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			942,640	942,640
3		**Итого по разделу I**			**7 672,100**	**7 672,100**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	202 297,661	215,487	9 886,163	212 399,311
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.				
		2020 г.	202 297,661	215,487	9 886,163	212 399,311
5		**Итого по разделу II**	**202 297,661**	**215,487**	**9 886,163**	**212 399,311**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			6 881,738	6 881,738
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (0,000*3,24%)				

	2020 г. (212399,311*3,24%)			6 881,738	6 881,738
7 Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			2 378,872	2 378,872
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2019 г. (0,000*1,12%)			2 378,872	2 378,872
	2020 г. (212399,311*1,12%)			9 260,610	9 260,610
8	**Итого по разделу III**				
9	Итого **по сводному сметному расчету**	**202 297,661**	**215,487**	**26 818,873**	**229 332,021**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2019 г.			7 672,100	7 672,100
	2020 г.	202 297,661	215,487	19 146,773	221 659,921
10 Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость** (12 %)			**27 519,843**	**27 519,843**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2019 г.			920,652	920,652
	2020 г.			26 599,191	26 599,191
11	Всего **по сводному сметному расчету**	**202 297,661**	**215,487**	**54 338,716**	**256 851,864**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2019 г.			8 592,752	8 592,752
	2020 г.	202 297,661	215,487	45 745,964	248 259,[illegible]

Директор ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.

ЖШС Taxion ТОО

SATNA 2015 Версия 19.4 от 01.10.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 7-3

Форма 2

Заказчик КГУ "Средняя школа им.Абая" Кокпектинского района ВКО.

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **237887,228** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **25487,917** тысячи тенге

Приказ № 79

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"02" сентября 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО"	182 629,102	205,226		182 834,328
		Итого по главе 2	182 629,102	205,226		182 834,328
		Итого по главам 1-7	182 629,102	205,226		182 834,328
		сметная з/плата				49 241,421
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				38,312
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 191,549			2 191,549
		сметная з/плата (К=0,141)				309,008
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	2 191,549			2 191,549
		Итого по главам 1-8	184 820,651	205,226		185 025,877
		сметная з/плата				49 550,429

	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				38,312
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3 НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	4 066,054			4 066,054
	сметная з/плата (0,9 %)				1 663,386
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
4 НДОССС прил. 1	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (38315/8*2525/1000*0.6)			7 255,903	7 255,903
5 НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска (зона минимального радиационного риска) (38312/164*1,25*2525+8*38312*7/1968*(49241421/38312+1,25*2525/164))/1000			2 159,490	2 159,490
	Итого по главе 9	4 066,054		9 415,393	13 481,447
	Итого по главам 1-9	188 886,705	205,226	9 415,393	198 507,324
	сметная з/плата				51 213,815
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				38,312
6	**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**3 777,734**			**3 777,734**
	Итого по сметному расчету:				
7	**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	**192 664,439**	**205,226**	**9 415,393**	**202 285,058**
	в т.ч. с разбиакой по годам				
	2019 г. - 0 % (МРП = 2525 тенге)				
8	2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	192 664,439	205,226	9 415,393	202 285,058
9	**- в текущих и прогнозных ценах**	**202 297,661**	**215,487**	**9 886,163**	**212 399,311**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2019 г. - 0 % (Иинф = 1,000)				
10	2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	202 297,661	215,487	9 886,163	212 399,311
11 Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**25 487,917**	**25 487,917**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2019 г. - НДС (12 %)				
12	2020 г. - НДС (12 %)			25 487,917	25 487,917
13	Всего по сметному расчету	202 297,661	215,487	35 374,080	237 887,228
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2019 г.				
14	2020 г.	202 297,661	215,487	35 374,080	237 887,228

Директор ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 7-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**182834,328**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**38,312**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**49241,421**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Общестроительные работы	156915,679			156915,679	32,635	42184,094	
2	2-1-2	Отопление и Вентиляция	6156,162			6156,162	0,859	1220,623	
3	2-1-3	Система пожарной сигнализации	2758,613			2758,613	0,477	706,056	
4	2-1-4	Электроснабжение	9021,29	104,664		9125,954	0,76	1102,599	
5	2-1-5	Система часофикации	90,94	100,562		191,502	0,011	16,406	
6	2-1-6	Демонтажные работы	7686,418			7686,418	3,57	4011,643	
	Итого:		**182629,102**	**205,226**		**182834,328**	**38,312**	**49241,421**	

ГИП ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО" Заказ 7-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание: РП 11-18-АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**156915,679**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**42184,094**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**32,635**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Усиление конструкции									
		1.1 Фундамент под колонну -16 шт									
1	1201-0101-0201	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением (дополнительно расширение под фундамент) НР = 72 % К=16.000;	м3 грунта	13,824	4910,01	0,29	67876	4	7539	–	73306
					4364,37	0,14	60333	2	–	5430	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=10.000;	м3	0,2	27570	1370	5514	274	4939	–	5955
					1505	310	301	62	–	441	
3	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 % К=16.000;	м3	4,8	38253,75	2393,33	183618	11488	131604	–	198307

				8442,92	563,54	40526	2705	–	14689	
4 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=16.000:	т	0,0248	281662		6985		6985	–	7544
				–		–		–	559	
5 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 % К=16,000;	м2 поверхности	34,56	927,58	23,47	32057	811	19762	–	34622
				332,29	3,47	11484	120	–	2565	
1.2 Рамы усиления										
6 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	9,85974	640811,02	35140,99	6318230	346481	3474807	–	6823688
				253246,23	11962,99	2496942	117952	–	505458	
7 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	532,42612	99,75	2,91	53109	1548	23181	–	57358
				53,3	0,35	28380	184	–	4249	
8 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-755 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	532,42612	145,56	2,07	77500	1104	65878	–	83700
				19,75	0,35	10518	184	–	6200	
9 2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	9,85974	5772		56910		56910	–	61463
				–		–		–	4553	

10 1110-0404-0101	Рамы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	4,5	2547,56	18	11464	81	6186	–	12381
				1154,89	7,11	5197	32	–	917	
1.3 Фундамент -усиление										
11 1201-0101-0201	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением НР = 72 %	м3 грунта	468	4909,99	0,28	2297875	130	255235	–	2481705
				4364,34	0,14	2042510	65	–	183830	
12 1146-0101-0401	Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными тяжами(примен) НР = 72 %	т	0,432	206796,3	17842,59	89336	7708	3564	–	96483
				180703,7	7212,96	78064	3116	–	7147	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,432	233765		100986		100986	–	109065
				–		–		–	8079	
14 1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 % К=0.100:	м3	76,023	69745,79	2139,08	5302284	162619	3336704	–	5726467
				23715,99	939,11	1802961	71394	–	424183	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	6,85576	233765		1602637		1602637	–	1730848
				–		–		–	128211	
16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	760,23	927,62	23,48	705201	17847	434730	–	761617

				332,3	3,46	252624	2630	–	56416	
1.4 Усиление перемычек-АС 44л.										
17 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	5,6866	640811,21	35141,03	3644037	199833	2004094	–	3935560
				253246,23	11962,86	1440110	68028	–	291523	
18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 72 %	м2	153,5382	99,74	2,9	15314	446	6684	–	16539
				53,3	0,35	8184	54	–	1225	
19 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	307,0764	344,25	2,42	105711	743	98812	–	114168
				20,05	0,52	6156	159	–	8457	
1.5 Обрамление проемов оконных-64 шт -АС 45 л.										
20 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	13,90656	640811,24	35141,04	8911480	488691	4901004	–	9624398
				253246,31	11962,99	3521785	166364	–	712918	
21 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 НР = 72 %	м2	375,47712	131	2,07	49188	778	36709	–	53123
				31,16	0,35	11701	130	–	3935	
1.6 Обрамление дверных проемов-21 ед. АС 45 л.										
22 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	2,32692	640811,46	35140,87	1491117	81770	820063	–	1610406
				253246,35	11963,02	589284	27837	–	119289	
23 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 НР = 72 %	м2	62,82684	130,99	2,07	8230	130	6142	–	8888

				31,17	0,35	1958	22	–	658		
	Итого по разделу 1					**33 627 591**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 409 018					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 322 486					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					461 040					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 405 155					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 490 932					
	Раздел 2 Стены и перегородки										
	2.1 Перемычки										
24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	5	563,6	316,4	2818	1582	211	–	3043
					205	74,4	1025	372	–	225	
25	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,532	73868		39298		39298	–	42442
					–		–		–	3144	
	2.2 Торкретирование стен										
26	1202-0101-0101	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм НР = 72 %	м2 поверхности	1877	1828,32	186,69	3431760	350414	480306	–	3706301
					1385,74	99,92	2601040	187559	–	274541	
27	1202-0101-0102	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя НР = 72 % К=3.000:	м2 поверхности	5631	615,17	89,78	3464003	505569	1197746	–	3741123
					312,68	47,89	1760688	269649	–	277120	
28	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	3,17264	224941,06	4497,52	713657	14269	1830	–	770750
					219866,74	1779,28	697558	5645	–	57093	

29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70864	230520		163356		163356	–	176424
					–		–		–	13068	
30	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,464	281662		694015		694015	–	749536
					–		–		–	55521	
	2.3 Перегородки П-1-232,4 м2										
31	1110-0402-0703	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С двумя дверными проемами. Устройство. НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	232,4	7212,89	73,01	1676275	16967	1155903	–	1810377
					2166,11	30,67	503405	7128	–	134102	

Итого по разделу 2 **10 999 996**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 563 716
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 888 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 470 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 732 665
- сметная прибыль (8 %), тенге 814 814

Раздел 3 Проемы

3.1 Окна

32	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления). НР = 72 %	м2 проемов	232,0384	26868,51	217,29	6234525	50419	5855308	–	6733287
					1417	108,23	328798	25113	–	498762	
33	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 % К=64.000:	п/м	121,6	4101,6	12,28	498755	1493	462640	–	538655
					284,72	6,2	34622	754	–	39900	
34	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	121,6	1587,06	6,7	192987	815	126087	–	208426
					543,46	1,48	66085	180	–	15439	
35	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	17,212	5191,09	3,2	89349	55	67918	–	96497
					1241,92	–	21376	–	–	7148	
36	2109-0201-0901	Витражи из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,041	16454		231031		231031	–	249513
					–		–		–	18482	
37	2109-0202-0903	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,171	30212		95802		95802	–	103466
					–		–		–	7664	

3.2 Двери

38 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	3,6	18491,94	525,28	66571	1891	60236	–	71897
				1234,44	147,5	4444	531	–	5326	
39 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	55,23	1923,86	96,78	106255	5345	26327	–	114755
				1350,41	44,69	74583	2468	–	8500	
40 2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	40,11	9453		379160		379160	–	409493
				–		–		–	30333	
41 2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 21-12(примен) СТ РК 943-92	м2	15,12	17205		260140		260140	–	280951
				–		–		–	20811	
42 1115-0403-0304	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,192	1370,96	3,39	193568	478	18980	–	209053
				1233,14	1,7	174110	240	–	15485	
43 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	5495		164850		164850	–	178038
				–		–		–	13188	
44 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	136	434		59024		59024	–	63746

				–		–		–	4722	
45 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	4	1513,75	2,25	6055	9	–	–	6539
				1511,5	–	6046	–	–	484	
46 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	6517		26068		26068	–	28153
				–		–		–	2085	
47 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	6,861	3043,14	63,84	20879	438	2661	–	22549
				2591,46	27,69	17780	190	–	1670	
48 2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	4,74	74704		354097		354097	–	382425
				–		–		–	28328	
49 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014-Устройство самозакрывания на вдух полотнах дверей (применительно) К=4,000:	комплект	8	3783		30264		30264	–	32685
				–		–		–	2421	
50 2109-0402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,121	57873		122749		122749	–	132569
				–		–		–	9820	

Итого по разделу 3	**9 862 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	727 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 343 342
- сметная прибыль (8 %), тенге	730 568

Раздел 4 Полы

4.1 Тип-1-126,71 м2

51	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,095;	м3 подстилающего слоя	12,03745	10220,77	2182,77	123032	26275	51140	–	132875
					3789,59	951,45	45617	11453	–	9843	
52	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,040;	м3 подстилающего слоя	5,0684	30942,31	8,48	156828	43	134108	–	169374
					4474,19	–	22677	–	–	12546	
53	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	126,71	1309,62	35,96	165942	4556	94174	–	179217
					530,44	18,38	67212	2329	–	13275	
54	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	760,26	196,84	6,08	149653	4622	141088	–	161625
					5,19	3,04	3943	2311	–	11972	
55	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	126,71	2014,61	19,91	255271	2523	189603	–	275693
					498,34	9,04	63145	1145	–	20422	
56	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	126,71	992,13	35,89	125713	4548	68927	–	135770
					412,26	18,38	52238	2329	–	10057	
57	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	760,26	146,94	6,08	111714	4622	103218	–	120651

				5,1	3,04	3874	2311	–	8937	
58 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	126,71	1377,85	120,65	174587	15288	106327	–	188554
				418,06	46,78	52972	5928	–	13967	
59 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 72 % К=4.000:	м2 покрытия	506,84	148,17	5,27	75097	2673	66320	–	81105
				12,04	2,75	6104	1394	–	6008	
60 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	126,71	1105,7	93,45	140103	11841	370	–	151311
				1009,33	36,15	127892	4581	–	11208	
61 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	158,3875	199,95	1,38	31669	219	5233	–	34203
				165,52	0,69	26217	110	–	2534	
4.2 Тип 2 -127,76										
62 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,110:	м3 подстилающего слоя	14,0536	10220,66	2182,71	143637	30675	59705	–	155128
				3789,56	951,5	53257	13372	–	11491	
63 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,040;	м3 подстилающего слоя	5,1104	30942	8,41	158126	43	135218	–	170776
				4474,21	–	22865	–	–	12650	
64 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	127,76	1309,62	35,96	167317	4594	94954	–	180702
				530,44	18,39	67769	2349	–	13385	
65 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=6.000:	м2 стяжки	766,56	196,84	6,08	150892	4659	142257	–	162963

				5,19	3,04	3976	2330	–	12071	
66	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	127,76	2014,62	19,92	257388	2545	191174	–	277979
					498,35	9,03	63669	1154	–	20591	
67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	127,76	992,13	35,9	126755	4586	69498	–	136895
					412,27	18,39	52671	2349	–	10140	
68	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=6.000	м2 стяжки	766,56	146,94	6,08	112639	4659	104074	–	121650
					5,1	3,04	3906	2330	–	9011	
69	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	127,76	1377,84	120,65	176033	15414	107208	–	190116
					418,06	46,78	53411	5977	–	14083	
70	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 72 %	м2 покрытия	127,76	148,17	5,28	18930	674	16717	–	20444
					12,05	2,75	1539	351	–	1514	
71	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	127,76	1105,71	93,46	141265	11940	373	–	152566
					1009,33	36,15	128952	4619	–	11301	
72	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	159,7	199,96	1,38	31933	221	5277	–	34488
					165,53	0,7	26435	111	–	2555	

4.3 Тип-3 -182,53

73 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	18,253	10220,62	2182,71	186557	39841	77545	–	201482
				3789,57	951,51	69171	17368	–	14925	
74 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,040;	м3 подстилающего слоя	7,3012	30941,9	8,35	225913	61	193185	–	243986
				4474,2	–	32667	–	–	18073	
75 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,080;	м3 изоляции	14,6024	20418,9	2026,24	298165	29588	201683	–	322018
				4581,03	727,69	66894	10626	–	23853	
76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	182,53	992,14	35,9	181095	6552	99292	–	195583
				412,27	18,38	75251	3355	–	14488	
77 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=4,000	м2 стяжки	730,12	146,94	6,08	107284	4438	99126	–	115867
				5,1	3,04	3720	2219	–	8583	
78 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	182,53	3783,16	26,77	690541	4886	597451	–	745784
				483,23	13,72	88204	2504	–	55243	
79 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	228,1625	375,55	1,04	85687	237	52165	–	92542
				145,88	0,52	33285	118	–	6855	

4.4 Тип-4 -438,25

80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	438,52	992,14	35,89	435072	15740	238545	–	469878
				412,27	18,38	180787	8061	–	34806	
81 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=3.000:	м2 стяжки	1315,56	146,94	6,08	193310	7997	178610	–	208775
				5,1	3,04	6703	3999	–	15465	
82 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	438,52	3783,17	26,77	1658994	11738	1435350	–	1791714
				483,23	13,72	211906	6015	–	132720	
83 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	548,15	375,55	1,04	205860	569	125325	–	222329
				145,88	0,52	79966	284	–	16469	

Итого по разделу 4 **7 844 043**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 798 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 278 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 123 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 185 240
- сметная прибыль (8 %), тенге 581 041

Раздел 5 Перекрытия

5.1 На отм.+3,82

84 1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	16,39128	622355,12	34488,58	10201197	565312	9178050	–	11017293

				27931,62	7689,94	457835	126048	–	816096	
85 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	6,25064	640811,34	35141,04	4005481	219654	2202876	–	4325919
				253246,23	11962,93	1582951	74776	–	320438	
86 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 72 %	м2	419,1	5463,53	1178,23	2289764	493797	1219691	–	2472945
				1375,03	343,75	576276	144067	–	183181	
87 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 72 %	м3	9,43	42392,47	3223,01	399761	30393	287017	–	431742
				8732,87	718,13	82351	6772	–	31981	
88 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,80934	281662		227960		227960	–	246197
				–		–		–	18237	
89 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,91157	233765		1148153		1148153	–	1240005
				–		–		–	91852	
90 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	2,93	106110,24	676,45	310903	1982	140191	–	335775
				57587,03	332,08	168730	973	–	24872	
91 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2,000:	м2	1222,62912	99,75	2,91	121956	3555	53230	–	131712
				53,3	0,35	65171	424	–	9756	

92	1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	1222,62912	4002,44	48,63	4893502	59461	4261233	–	5284982
					468,51	1,38	572808	1692	–	391480	
5.2 на отм +7,72											
93	1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	17,8152	622355,29	34488,64	11087384	614422	9975354	–	11974375
					27931,65	7689,95	497608	136998	–	886991	
94	1106-1601-0612	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей(Опорных подушек) при массе элементов до 20 кг НР = 72 %	т	1,78932	518914,45	4018,85	928504	7191	872162	–	1002784
					27469,09	1146,25	49151	2051	–	74280	
95	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 72 %	м2	446,8	5463,52	1178,23	2441101	526433	1300304	–	2636389
					1375,03	343,76	614364	153590	–	195288	
96	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 72 %	м3	39,75	42219,07	3223,17	1678208	128121	1202954	–	1812465
					8732,91	718,16	347133	28547	–	134257	
97	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,86895	281662		244750		244750	–	264330
					–		–		–	19580	

98	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,19058	233765		1213376		1213376	–	1310446
					–		–		–	97070	
99	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03402	230520		7842		7842	–	8469
					–		–		–	627	
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	1052,16084	99,75	2,91	104951	3059	45808	–	113347
					53,3	0,35	56084	364	–	8396	
101	1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	1052,16084	4002,44	48,63	4211213	51169	3667101	–	4548110
					468,51	1,38	492943	1456	–	336897	
5.3 Сейсмопояс											
102	1146-0101-0104	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)-сейсмопояс НР = 72 %	м3	20,9	146661,72	21031,1	3065230	439550	1318179	–	3310448
					62559,86	9786,84	1307501	204545	–	245218	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52278	233765		122208		122208	–	131985
					–		–		–	9777	

104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32314	230520		74490		74490	–	80449
					–		–		–	5959	
		Итого по разделу 5					**52 680 167**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 870 906				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 144 099				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					882 303				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					38 762 929				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 902 233				

Раздел 6 Кровля

105	1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	19,481	73469,07	1707,72	1431251	33268	1091857	–	1545751
					15714,08	751,24	306126	14635	–	114500	
106	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 72 %	м ходов	320	99,06	6,43	31698	2057	15268	–	34234
					44,92	2,67	14373	854	–	2536	
107	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	17	1875,53	47,35	31884	805	1361	–	34435
					1748,12	20,82	29718	354	–	2551	
108	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм. 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,323	60843		19652		19652	–	21224

				–		–		–	1572	
109 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	667	7805,91	124,97	5206543	83353	3574125	–	5623066
				2322,44	35,88	1549065	23935	–	416523	
110 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	79	1798,33	14,41	142068	1138	109728	–	153433
				394,96	3,82	31202	302	–	11365	
111 1112-0101-2001	Планки кровель снегозадержатель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	130	3266,72	1922,34	424673	249904	110760	–	458647
				492,38	440,15	64009	57219	–	33974	
112 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	139	2565,78	1354,37	356643	188258	122067	–	385174
				333,22	310,73	46318	43192	–	28531	
113 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	260	2		520		520	–	562
				–		–		–	42	
114 2113-0208-0105	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000 шт.	4,8	9545		45816		45816	–	49481
				–		–		–	3665	
115 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	29	448,21	15,41	12998	447	9764	–	14038

				96,1	4	2787	116	–	1040	
116 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	22,724	9031,86	73,09	205240	1661	179506	–	221659
				1059,36	33,14	24073	753	–	16419	
117 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	679	315,04	3,39	213910	2302	184344	–	231023
				40,15	1,54	27264	1044	–	17113	
118 1110-0115-0201	Существующие элементы кровли Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	730	314,98	3,39	229939	2474	198153	–	248334
				40,15	1,54	29312	1122	–	18395	
119 1114-0202-0401	Покрытие пленкой кровель под металлочерепицу. НР = 72 %	м2 покрытия	679	192,84	0,35	130941	235	28611	–	141416
				150,36	0,17	102095	117	–	10475	
120 2108-0102-0502	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;	м2	746,9	114		85147		85147	–	91959
				–		–		–	6812	
121 1108-0201-0702	Крепление стальными затяжками элементов кровли. НР = 72 %	т металлических изделий	0,09584	265588,48	5248,33	25454	503	19772	–	27490
				54037,98	1867,7	5179	179	–	2036	
122 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	129	119,05	28,88	15357	3725	901	–	16586

				83,19	8,26	10731	1065	–	1229	
123	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,6321	651627		411893		411893	–	444844
				–		–		–	32951	
124	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	11,1	187		2076		2076	–	2242
				–		–		–	166	
125	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	25893	1076,5	51786	2153	33440	–	55929
				8096,5	462,5	16193	925	–	4143	
126	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % К=2.000:	м2 кровли	12	7805,92	124,92	93671	1499	64303	–	101165
				2322,42	35,83	27869	430	–	7494	
127	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	2	1798,5	14,5	3597	29	2778	–	3885
				395	4	790	8	–	288	
128	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	2	2565,5	1354,5	5131	2709	1756	–	5541
				333	311	666	622	–	410	
129	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
				–		–		–	139	
130	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	472		472		472	–	510
				–		–		–	38	

131 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,03068	738624,51	32301,17	22661	991	20304	–	24474
				44524,12	10886,57	1366	334	–	1813	
132 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР = 72 % К=2,000;	м2	35,79012	99,72	2,88	3569	103	1558	–	3855
				53,31	0,34	1908	12	–	286	
133 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 72 % К=2,000;	м2	35,79012	89,41	2,04	3200	73	2012	–	3456
				31,15	0,34	1115	12	–	256	
134 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	447	667,16	31,52	298220	14090	177362	–	322078
				238,85	5,36	106768	2397	–	23858	
135 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	491,7	104		51137		51137	–	55228
				–		–		–	4091	
136 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	447	1100,37	64,28	491865	28732	180771	–	531214
				631,68	15,84	282362	7081	–	39349	
137 2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 К=0,160;	м3	71,52	34649		2478096		2478096	–	2676344

				–		–		–	198248	
138 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	447	667,16	31,52	298220	14090	177362	–	322078
				238,85	5,36	106768	2397	–	23858	
139 2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 К=1.100;	м2	491,7	162		79655		79655	–	86027
				–		–		–	6372	
140 1116-0401-0211	Вентшахта из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка НР = 72 % К=2.000;	м трубопровода	5	20169	464,6	100845	2323	77910	–	108913
				4122,4	137,2	20612	686	–	8068	
141 1116-0401-0212	Вентшахтыиз стальных электросварных труб, диаметр 500 мм. Прокладка(примен) НР = 72 % К=2.000;	м трубопровода	5	35554,2	517,6	177771	2588	152377	–	191993
				4561,2	151	22806	755	–	14222	
142 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2.000;	кг	116,306	537		62456		62456	–	67452
				–		–		–	4996	

143 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные(вентиляционные шахты). Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72 %	м3 изоляции	13,42	47633,23	1774,37	639238	23812	314612	–	690377
				22415,35	882,27	300814	11840	–	51139	
144 1120-0101-0308	Покрытие шахт оцинкованной кровельной сталью(применительно) НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	7,12	4699,3	52,67	33459	375	24034	–	36136
				1271,07	17,28	9050	123	–	2677	
145 1120-0701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	9596	64	19192	128	16771	–	20727
				1146,5	17,5	2293	35	–	1535	
146 1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	12786,5	72	25573	144	22835	–	27619
				1297	17,5	2594	35	–	2046	
147 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартуки и прочие) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 % К=2.000:	м2 покрытия	5,3	3200,19	17,55	16961	93	10008	–	18318
				1294,34	4,53	6860	24	–	1357	

148	2113-0211-0413	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 6,4*3,2 мм К=2.000;	шт.	320	5		1600		1600	–	1728
					–		–		–	128	
149	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2.000;	т	0,00134	228091		306		306	–	330
					–		–		–	24	
150	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка карнизов при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	52,37	34327,04	3011,5	1797707	157712	1339229	–	1941524
					5743,1	692	300766	36240	–	143817	
151	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,76207	363986,25	2805,52	277383	2138	214646	–	299574
					79518,94	934,3	60599	712	–	22191	
152	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 К=2,000;	шт.	10	864		8640		8640	–	9331
					–		–		–	691	
153	1113-0301-0406	Поверхности металлические вентшахт. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз НР = 72 % К=2,000;	м2	90,1586	99,74	2,89	8992	261	3925	–	9711
					53,31	0,35	4806	32	–	719	
154	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 72 % К=2.000;	м2	90,1586	89,44	2,06	8064	186	5068	–	8709
					31,17	0,35	2810	32	–	645	

	Итого по разделу 6					**17 371 699**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 522 067				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					824 359				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					209 619				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 738 480				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 286 793				

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Тип-1

155 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	822,45	2667,24	17,98	2193670	14784	1002389	–	2369164
				1430,48	7,14	1176497	5874	–	175494	
156 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	822,45	1377,32	9,1	1132776	7486	343158	–	1223398
				950,98	3,11	782132	2560	–	90622	
157 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	822,45	382,67	3,39	314728	2785	130019	–	339906
				221,2	1,7	181924	1400	–	25178	

7.3 Тип-2

158 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню- НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	998,31	1569,66	39,36	1567009	39298	556887	–	1692370
				972,47	34,74	970824	34681	–	125361	
159 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	998,31	784,29	5,73	782968	5724	218014	–	845605
				560,18	2,88	559230	2880	–	62637	
7.4 Тип-2а										
160 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню- НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,37	1569,67	39,35	47671	1195	16942	–	51485
				972,47	34,74	29534	1055	–	3814	
161 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	30,37	784,26	5,73	23818	174	6631	–	25723
				560,19	2,9	17013	88	–	1905	
7.5 Тип-2б										
162 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-гипсокартонных стен - НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	456,39	1237,68	9,1	564864	4154	186978	–	610053
				818,89	3,11	373732	1421	–	45189	

163	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	456,39	784,29	5,73	357944	2617	99668	–	386580
					560,18	2,88	255659	1316	–	28636	
7.6 Тип-3											
164	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню- НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	232,84	1569,66	39,37	365480	9166	129885	–	394718
					972,47	34,74	226429	8089	–	29238	
165	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	232,84	889,15	4,08	207029	950	46679	–	223591
					684,59	2,05	159400	477	–	16562	
7.7 Тип-3а											
166	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню- НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,12	1569,68	39,37	26873	674	9550	–	29023
					972,49	34,75	16649	595	–	2150	
167	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,12	889,08	4,09	15221	70	3431	–	16439
					684,58	2,04	11720	35	–	1218	

7.8 Тип-3б

168	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе по гипсокартону-1 этажа. НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	13,5	1237,63	9,11	16708	123	5530	–	18045
					818,89	3,19	11055	43	–	1337	
169	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке. НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	889,19	4,07	12004	55	2707	–	12964
					684,59	2,07	9242	28	–	960	

7.9 Откосы оконные

170	1110-0104-0203	Откосы. Облицовка пластиковыми панелями твердыми толщиной 5 мм (выполнять при установке оконных проемов). НР = 72 %	м2 потолков	38,52	1392,45	18,8	53637	724	17809	–	57928
					911,32	9,35	35104	360	–	4291	
171	2109-0105-0602	Облицовочные панели(ПВХ) с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой К=1.050	м2	40,446	4753		192240		192240	–	207619
					–		–		–	15379	

Итого по разделу 7	**8 504 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 816 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 968 517
- сметная прибыль (8 %), тенге	629 971

Раздел 8 Наружная отделка фасада -АС л-10

172	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	668,29	794,57	2,42	531005	1620	135470	–	573485
					589,44	1,21	393915	809	–	42480	
173	1115-0108-1807	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 72 %	м2	700,8	4126,69	4,15	2891986	2909	2664736	–	3123345
					320,12	1,33	224341	935	–	231359	
174	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса. НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	668,29	3219,98	43,1	2151879	28804	978536	–	2324029
					1712,64	21,24	1144539	14195	–	172150	
175	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	668,29	596,08	8,07	398352	5396	171015	–	430220
					332,1	3,27	221941	2183	–	31868	
176	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР = 72 %	м2	668,29	729,41	12,53	487460	8376	102184	–	526457
					563,98	6,72	376900	4489	–	38997	
177	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	668,29	232,64	5,48	155474	3664	121029	–	167912

				46,06	0,14	30781	92	–	12438	
178 1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	668,29	531,71	21,07	355337	14078	240235	–	383764
				151,17	1,38	101024	925	–	28427	
179 1115-0109-0101	Фасады . Устройство с облицовкой фиброцементными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	32,5	18728,74	57,26	608684	1861	276132	–	657379
				10175,11	13,02	330691	423	–	48695	
180 1115-0108-1808	Фасад здания . Облицовка фасадными элементами (согл.примечания-2) НР = 72 % К=0.500:	м2	260	3085,85	3,4	802321	885	676013	–	866507
				482,4	1,33	125423	347	–	64186	

Итого по разделу 8 9 053 098

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 949 555
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 67 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 365 350
- сметная прибыль (8 %), тенге 670 600

Раздел 9 Козырьки ,пандус

9.1 Козырек -1

181 1109-0101-0101	Монтаж козырька НР = 72 %	т конструкций	0,21154	657138,13	21551,48	139011	4559	127718	–	150132
				31833,22	6126,5	6734	1296	–	11121	

182 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	5,71158	99,62	2,8	569	16	249	–	615
				53,23	0,35	304	2	–	46	
183 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	11,42316	89,55	2,1	1023	24	643	–	1105
				31,16	0,35	356	4	–	82	
184 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей . Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	5,77	7076,08	125,13	40829	722	26707	–	44095
				2322,36	35,88	13400	207	–	3266	
185 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука-слива НР = 72 %	м2 покрытия	1,3	3200	17,69	4160	23	2454	–	4493
				1294,62	4,62	1683	6	–	333	
186 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,00114	412280,7	7017,54	470	8	410	–	508
				45614,04	2631,58	52	3	–	38	
9.2 Козырек-2										
187 1109-0101-0101	Монтаж козырька НР = 72 %	т конструкций	0,13962	657140,81	21558,52	91750	3010	84296	–	99090
				31829,25	6130,93	4444	856	–	7340	
188 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,76974	99,48	2,65	375	10	164	–	405

				53,32	0,53	201	2	–	30	
189 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	7,53948	89,53	2,12	675	16	424	–	729
				31,17	0,27	235	2	–	54	
190 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей . Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	3,61	7075,9	124,93	25544	451	16709	–	27588
				2322,44	36,01	8384	130	–	2044	
191 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука-слива НР = 72 %	м2 покрытия	1,1	3200,91	18,18	3521	20	2077	–	3803
				1294,55	4,55	1424	5	–	282	
192 1106-0301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,00114	412280,7	7017,54	470	8	410	–	508
				45614,04	2631,58	52	3	–	38	
9.3 Пандус										
193 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	3,6	32478,33	2102,22	116922	7568	100773	–	126276
				2383,61	505,28	8581	1819	–	9354	
194 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	230520		1060		1060	–	1145
				–		–		–	85	

195	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0875	233765		20454		20454	–	22090
					–		–		–	1636	
		Итого по разделу 9					**482 582**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 850				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 435				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 335				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					384 548				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					35 749				

Раздел 10 Входная группа

10.1 Фундамент,крыльцо

196	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	74,25	261,41	39,65	19410	2944	9959	–	20963
					87,64	15,23	6507	1131	–	1553	
197	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	16,33	9977,65	2182,79	162935	35645	62611	–	175970
					3960,75	951,5	64679	15538	–	13035	
198	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	21,77	32305,19	2102,57	703284	45773	605617	–	759547
					2383,74	505,19	51894	10998	–	56263	
199	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59427	254487		151234		151234	–	163333

				–		–		–	12099	
200 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	54,425	1105,71	93,45	60178	5086	159	–	64992
				1009,33	36,16	54933	1968	–	4814	
201 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	53	837,1[illegible]	364,26	44370	19306	344	–	47920
				466,42	251,89	24720	13350	–	3550	
202 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х120 ГОСТ 28778-90	шт.	53	91		4823		4823	–	5209
				–		–		–	386	
203 1109-0101-0101	Каркасы Входной группы. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	3,65823	592185,29	21554,69	2166350	78852	1971049	–	2339658
				31832,06	6126,73	116449	22413	–	173308	
204 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	98,77221	99,73	2,9	9851	286	4300	–	10639
				53,3	0,34	5265	34	–	788	
205 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	197,54442	89,45	2,08	17670	410	11104	–	19084
				31,16	0,34	6156	68	–	1414	
206 1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	8,25	4629,58	3,27	38194	27	24238	–	41250

				1688,36	1,7	13929	14	–	3056	
207 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	10,4	15117,21	105,38	157219	1096	146972	–	169797
				879,9	47,69	9151	496	–	12578	
10.3 Кровля										
208 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	36,05	7805,91	124,97	281403	4505	193174	–	303915
				2322,44	35,89	83724	1294	–	22512	
209 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	12	2565,75	1354,33	30789	16252	10538	–	33252
				333,25	310,75	3999	3729	–	2463	
210 1114-0202-0401	Покрытие пленкой кровель под металлочерепицу. НР = 72 %	м2 покрытия	36,05	192,84	0,33	6952	12	1519	–	7508
				150,37	0,17	5421	6	–	556	
211 2108-0102-0502	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1.100;	м2	39,655	114		4521		4521	–	4883
				–		–		–	362	
212 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство примыкания НР = 72 %	м2 покрытия	8,25	3133,58	17,45	25852	144	15029	–	27920
				1294,42	4,73	10679	39	–	2068	
213 1112-0101-2102	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации НР = 72 %	воронка	2	738	–	1476	–	844	–	1594

				316	–	632	–	–	118	
214 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 72 %	воронка	2	8226,5	410	16453	820	7260	–	17769
				4186,5	35	8373	70	–	1316	
215 1112-0101-0902	Трубы водосточные. Устройство НР = 72 %	м желобов	6	2001,17	14,67	12007	88	9698	–	12968
				370,17	4,5	2221	27	–	961	
216 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2078		12468		12468	–	13465
				–		–		–	997	
217 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1963		3926		3926	–	4240
				–		–		–	314	
218 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой Декоративными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	36,05	11791,01	17,95	425066	647	372850	–	459071
				1430,49	7,13	51569	257	–	34005	
	Итого по разделу 10					**4 704 947**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					520 301				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					211 893				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 432				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 624 237				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					348 516				

Раздел 11 Цоколь и отмостка

219	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство НР = 72 % К=0.450:	м2	42,75	2332,8	3,63	99727	155	65769	–	107705
					790,71	1,8	33803	77	–	7978	
220	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	31,4	28		879		879	–	949
					–		–		–	70	
221	1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,75	3027,56	43,09	129428	1842	54371	–	139782
					1712,63	21,24	73215	908	–	10354	
222	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10125	281662		28518		28518	–	30799
					–		–		–	2281	
223	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 72 %	м бортового камня	97,1	1992,48	39,85	193470	3869	100981	–	208948
					912,67	15,77	88620	1531	–	15478	
224	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5536	47962		74514		74514	–	80475
					–		–		–	5961	
225	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	14,6	9977,6	2182,81	145673	31869	55977	–	157327
					3960,75	951,51	57827	13892	–	11654	

226 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	97	1317,24	88,58	127772	8592	101043	–	137994
				186,98	34,95	18137	3390	–	10222	
227 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 72 % К=5.000:	м2 покрытия	485	229,09	4,72	111107	2288	96070	–	119996
				26,29	2,25	12749	1091	–	8889	
	Итого по разделу 11					**983 975**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					284 351				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 615				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 889				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					578 122				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					72 887				

Раздел 12 Люк выхода на чердак

228 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	0,027	640777,78	35074,07	17301	947	9516	–	18685
				253259,26	11962,96	6838	323	–	1384	
229 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 72 % К=2.000:	м2	1,28	36785,16	665,63	47085	852	44174	–	50852
				1608,59	173,44	2059	222	–	3767	
230 1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 72 %	м2	1,28	5003,91	11,72	6405	15	4481	–	6917
				1491,41	5,47	1909	7	–	512	

231 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	434		2604		2604	–	2812
				–		–		–	208	
232 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1882		3764		3764	–	4065
				–		–		–	301	
233 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР = 72 %	м2	0,729	877,91	2,74	640	2	608	–	691
				41,15	–	30	–	–	51	
234 1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза НР = 72 % К=2.000:	м2	1,458	358,71	2,74	523	4	470	–	565
				33,61	0,69	49	1	–	42	
235 1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР = 72 %	т деталей	0,00303	290099,01	66336,63	879	201	–	–	949
				223762,38	59075,91	678	179	–	70	
236 2401-0106-0604	Скобы предохранительные	шт.	8	414		3312		3312	–	3577
				–		–		–	265	

Итого по разделу 12	**89 113**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	732
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 929
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 600

Раздел 13 Усиление каналов в кирпичных стенах

237 1146-0101-0104	Вентканалы кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) НР = 72 %	м3	3,95	146662,03	21031,14	579315	83073	249131	–	625660
				62559,75	9786,84	247111	38658	–	46345	
238 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10693	281662		30118		30118	–	32527
				–		–		–	2409	
239 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,01151	505473,5	4517,81	5818	52	3235	–	6283
				219895,74	1737,62	2531	20	–	465	
	Итого по разделу 13					**664 470**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					249 642				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 125				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 678				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					282 484				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					49 219				

Раздел 14 Усиление площадок и маршей лестничных клеток

240 1146-0101-0403	Элементы конструктивные лестничных маршей. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,00302	501986,75	4635,76	1516	14	838	–	1637
				219867,55	1986,75	664	6	–	121	
241 1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	0,001	71000	16000	71	16	26	–	77
				29000	7000	29	7	–	6	

242 1113-0601-0210	Поверхности сплошные наружные. Очистка абразивным порошком НР = 72 %	м2	6,72	602,83	388,84	4051	2613	–	–	4375
				213,99	178,42	1438	1199	–	324	
243 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 72 %	м2	6,72	107,44	14,29	722	96	–	–	780
				93,15	–	626	–	–	58	
244 1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание НР = 72 %	м2	6,72	1384,52	–	9304	–	87	–	10048
				1371,58	–	9217	–	–	744	
245 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	6,72	99,7	2,83	670	19	293	–	724
				53,27	0,3	358	2	–	54	
246 1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР = 72 %	м2	6,72	4002,53	48,81	26897	328	23421	–	29049
				468,45	1,34	3148	9	–	2152	

Итого по разделу 14	**46 690**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 086
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 665
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 459

Итого по смете	**156 915 679**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 785 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 042 302

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 398 762
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 464 663
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 623 382

Составил _____ Власова М.И.

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО" Заказ 7-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Отопление и Вентиляция

Основание: РП 11-18-ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6156,162**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1220,623**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,859**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
	1.1 Отопление										
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	39	1643,97	23,62	64115	921	44205	13937	84296
					486,9	9,44	18989	368	–	6244	
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	97	1398,43	23,62	135648	2291	86129	34664	183937
					486,89	9,44	47228	916	–	13625	

3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	190	1969,22	23,62	374152	4488	277155	67899	477415
					486,89	9,45	92509	1795	–	35364	
4	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	2371,94	43,28	118597	2164	85941	22615	152509
					609,84	18,36	30492	918	–	11297	
5	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	376	105,66	1,26	39729	472	189	28129	73287
					103,9	–	39068	–	–	5429	
6	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	75,68	1270,2	20,15	96129	1525	33057	44708	152104
					813,25	7,23	61547	547	–	11267	
7	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	473	1944		919512		919512	–	993073
					–		–		–	73561	
8	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	67	3148,66	379,55	210960	25430	21112	126854	364839
					2454	175,64	164418	11768	–	27025	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	188	2410,37	103,26	453149	19413	17348	302211	815789
					2214,83	17,82	416388	3350	–	60429	

10	2304-1008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	62	9521		590302		590302	–	637526
					–		–		–	47224	
11	2305-1207-1904	Головка термостатическая RTR 7096, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	62	11799		731538		731538	–	790061
					–		–		–	58523	
12	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	62	5394		334428		334428	–	361182
					–		–		–	26754	
13	2304-0904-1405	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22086		44172		44172	–	47706
					–		–		–	3534	
14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка. НР = 72 %	шт.	2	2446,5	139	4893	278	185	3241	8785
					2215	35,5	4430	71	–	651	

15	2304-0904-1406	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27776		55552		55552	–	59996
					–		–		–	4444	
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	88,86	99,75	2,91	8864	259	3868	3432	13280
					53,31	0,34	4737	30	–	984	
17	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР = 72 %	м2	135,58	128,54	3,75	17427	508	13746	2335	21343
					23,4	0,52	3173	70	–	1581	
18	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	0,075	90013,33	1933,33	6751	145	4312	1703	9130
					30586,67	946,67	2294	71	–	676	
19	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2	6403,5	206	12807	412	7575	3497	17608
					2410	18,5	4820	37	–	1304	
1.2 Узел управления											
20	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	2371,75	43,25	9487	173	6875	1809	12200
					609,75	18,5	2439	74	–	904	

21	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4	105,5	1,25	422	5	1	300	780
					104	–	416	–	–	58	
22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	2410,2	103,2	12051	516	461	8037	21695
					2214,8	17,8	11074	89	–	1607	
23	2304-1009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13761		27522		27522	–	29724
					–		–		–	2202	
24	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16037		32074		32074	–	34640
					–		–		–	2566	
25	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5394		5394		5394	–	5826
					–		–		–	432	
26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2446	139	2446	139	92	1621	4392
					2215	36	2215	36	–	325	

27	2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20555		20555		20555	–	22199
					–		–		–	1644	
28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,3	100	3,08	130	4	57	50	194
					53,08	–	69	–	–	14	
29	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР = 72 %	м2	2,6	128,46	3,46	334	9	26	45	409
					23,46	0,38	61	1	–	30	
		Итого по разделу 1					**5 395 925**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					906 367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 152				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 141				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 363 621				
		- накладные расходы, тенге					667 087				
		в т.ч. зарплата, тенге					60 038				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					399 698				

Раздел 2 Вентиляция

2.1 ВШ-1

30	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5395,71	52,86	30216	296	19987	7240	40452
					1773,75	21,79	9933	122	–	2996	

31 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	5	3028,8	63,8	15144	319	6756	5875	22701
				1613,8	18,2	8069	91	–	1682	
32 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	0,196	89989,8	1928,57	17638	378	11265	4450	23855
				30586,73	948,98	5995	186	–	1767	
33 1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5,43	4448,62	34,07	24156	185	5951	13033	40164
				3318,6	15,1	18020	82	–	2975	
2.2 ВШ-2										
34 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	9	4946,33	49,22	44517	443	32062	8780	57561
				1334,67	20,22	12012	182	–	4264	
35 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5265,83	52,92	12638	127	7591	3581	17517
				2050	22,08	4920	53	–	1298	
36 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	8	3028,75	63,88	24230	511	10809	9400	36320
				1613,75	18,13	12910	145	–	2690	

37	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	0,385	89997,4	1932,47	34649	744	22129	8742	46862
					30587,01	950,65	11776	366	–	3471	
38	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	8,35	4448,62	34,13	37146	285	9151	20042	61763
					3318,56	15,09	27710	126	–	4575	
2.3 ВШ-3											
39	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5395,71	52,86	30216	296	19987	7240	40452
					1773,75	21,79	9933	122	–	2996	
40	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	8	3028,75	63,88	24230	511	10809	9400	36320
					1613,75	18,13	12910	145	–	2690	
41	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	0,245	90008,16	1934,69	22052	474	14084	5563	29824
					30587,76	951,02	7494	233	–	2209	
42	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6,78	4448,53	33,92	30161	230	7431	16273	50149

2.4 ВШ-4				3318,58	15,04	22500	102	–	3715	
43 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5395,71	52,86	30216	296	19987	7240	40452
				1773,75	21,79	9933	122	–	2996	
44 1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	5	3028,8	63,8	15144	319	6756	5875	22701
				1613,8	18,2	8069	91	–	1682	
45 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой. НР = 72 %	м3 изоляции	0,196	89989,8	1928,57	17638	378	11265	4450	23855
				30586,73	948,98	5995	186	–	1767	
46 1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5,43	4448,62	34,07	24156	185	5951	13033	40164
				3318,6	15,1	18020	82	–	2975	
2.5 Воздушная завеса										
47 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 72 %	агрегат	1	12498	999	12498	999	595	8062	22205
				10904	293	10904	293	–	1645	
48 2920-0000-0000 (пп)	Воздушно-тепловая завеса АС-15J	шт	1	99000		99000		99000	–	106920
				–		–		–	7920	

Итого по разделу 2	**760 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 729
- материалы, изделия и конструкции, тенге	321 566
- накладные расходы, тенге	158 279
в т.ч. зарплата, тенге	14 245
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 313

Итого по смете	**6 156 162**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 123 470
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 870
- материалы,.изделия и конструкции, тенге	3 685 187
- накладные расходы, тенге	825 366
в т.ч. зарплата, тенге	74 283
- сметная прибыль (8 %), тенге	456 011

Составил _____ Власова М.И.

Проверил _____

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО" Заказ 7-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Система пожарной сигнализации

Основание: РП 10-20-ПС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2758,613**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**706,056**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,478**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0302-0108	Шкаф пожарной сигнализации. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	12826	1529	12826	1529	225	8301	22817
					11072	457	11072	457	–	1690	
2	2933-1000-0000 (пл)	Шкаф пожарной сигнализации с резервированным источником питания 220В/12 В.РИП-12RS-IGC	шт	1	99793		99793		99793	–	107776
					–		–		–	7983	
3	1310-0412-0201	Пульт контроля и управления Монтаж на стене или в нише НР = 72 %	шт.	1	7644	–	7644	–	724	4982	13636
					6920	–	6920	–	–	1010	
4	2933-3000-0000 (пл)	Пульт контроля и управления С2000 М	шт	1	43011		43011		43011	–	46452
					–		–		–	3441	

5	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148		12148		12148	–	13120
					–		–		–	972	
6	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	34127	2	34127	2	453	24244	63041
					33672	–	33672	–	–	4670	
7	2933-2000-0000 (пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов ,12В.RS-485 .Сигнал -10. »	шт	1	13100		13100		13100	–	14148
					–		–		–	1048	
8	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	8490,75	–	33963	–	6283	19930	58204
					6920	–	27680	–	–	4311	
9	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6588		26352		26352	–	28460
					–		–		–	2108	
10	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	68	2864,29	1,76	194772	120	6428	135521	356716
					2768	–	188224	–	–	26423	
11	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-141	шт.	31	4303		133393		133393	–	144064
					–		–		–	10671	
12	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	6	2629		15774		15774	–	17036
					–		–		–	1262	
13	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991		1991		1991	–	2150

				–		–		–	159		
14	2933-4000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	3	570		1710		1710	–	1847
				–		–		–	137		
15	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-3П-звуковой (примен) ГОСТ Р 54126-2010	шт.	21	1580		33180		33180	–	35834
				–		–		–	2654		
16	2308-0304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	867		5202		5202	–	5618
				–		–		–	416		
17	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	40	132		5280		5280	–	5702
				–		–		–	422		
18	1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим НР = 72 %	м	865	577,61	1,1	499634	952	103619	284445	846805
					456,72	–	395063	–	–	62726	
19	2306-0401-3124	Кабели симметричной парной скрутки сеч.1х2х0,5, КПСнг(А)-FRLS(примен.) К=1.020;	км	0,357	925524		330412		330412	–	356845
				–		–		–	26433		
20	2306-0401-3135	Кабели 2х2х0,5 КПСЭнг-(А)-FRLS (применит.) К=1,020;	км	0,4641	1210115		561614		561614	–	606543
				–		–		–	44929		
21	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020;	км	0,0561	187361		10511		10511	–	11352
				–		–		–	841		

22 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E K=1,020;	км	0,0051	81224	414	414	–	447
				–	–	–	33	

Итого по смете	**2 758 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	662 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 603
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 411 617
- накладные расходы, тенге	477 [illegible]
в т.ч. зарплата, тенге	42 [illegible]
- сметная прибыль (8 %), тенге	204 3[illegible]

Составил _____ Власова М.И.

Проверил _____

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО" Заказ 7-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-4

Электроснабжение

Основание: РП 10-20-ЭОМ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9125,954**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1102,599**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,761**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электрооборудование									
		1.1 1ЩРк									
1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21246	2822	21246	2822	14113	3805	27055
					4311	974	4311	974	–	2004	
2	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
					–		–		–	449	

3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2416	20	19328	160	8264	7851	29353
				1363	–	10904	–	–	2174	
4 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
				–		–		–	115	
5 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793		26551		26551	–	28675
				–		–		–	2124	
1.2 1ЩР,2ЩР										
6 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	21244,5	2821,5	42489	5643	28224	7612	54109
				4311	975	8622	1950	–	4008	
7 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5506		11012		11012	–	11893
				–		–		–	881	
8 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	16	2415,88	19,94	38654	319	16527	15702	58704
				1363	–	21808	–	–	4348	
9 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;	шт.	2	1435		2870		2870	–	3100

				–		–		–	230	
10 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2.000;	шт.	14	3793		53102		53102	–	57350
				–		–		–	4248	
1.3 1-4 ЩО,ЩАО										
11 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 % К=5,000;	шт.	5	21245,2	2821,8	106226	14109	70562	19029	135275
				4311	974,8	21555	4874	–	10020	
12 2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11552		57760		57760	–	62381
				–		–		–	4621	
13 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=5.000;	шт.	30	2415,9	19,93	72477	598	30989	29441	110071
				1363	–	40890	–	–	8153	
14 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=5.000;	шт.	30	428		12840		12840	–	13867
				–		–		–	1027	
15 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=5.000;	шт.	5	4620,2	116	23101	580	8891	9935	35679
				2726	33,6	13630	168	–	2643	

16 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=5.000;	шт.	5	1805		9025		9025	–	9747
				–		–		–	722	
1.4 Ящик лабораторный -1 шт										
17 1308-0303-0402	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	10515	120	10515	120	6084	3128	14734
				4311	34	4311	34	–	1091	
18 5108-0401-0280 (об)	Устройства (ящики) управления-лабораторный кабинета физики КЭФ 220В-42В (применит)	шт.	1	104664		104664		–	–	104664
				–		–		104664	–	

Итого по разделу 1 **764 268**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 126 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге 363 861
- оборудование, тенге 104 664
- накладные расходы, тенге 96 503
  в т.ч. зарплата, тенге 8 685
- сметная прибыль (8 %), тенге 48 858

Раздел 2 Светотехническое оборудование

19 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	161	1992,5	785,52	320792	126469	20805	187147	548574
				1077,75	536,7	173518	86409	–	40635	
20 2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	129	35335		4558215		4558215	–	4922872
				–		–		–	364657	
21 2307-0102-1413	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	18	6150		110700		110700	–	119556
				–		–		–	8856	
22 1308-0205-0402	Кронштейн "Переход". Монтаж на потолке НР = 72 %	шт.	18	1914,17	365,39	34455	6577	719	21296	60211
				1508,83	134,39	27159	2419	–	4460	
23 2306-1710-2612	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH, длиной 150 мм, шириной 100 мм	шт.	18	2464		44352		44352	–	47900
				–		–		–	3548	
24 2307-0102-0123	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1x40-002 ГОСТ 17677-82	шт.	1	6504		6504		6504	–	7024
				–		–		–	520	
25 2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	23025		69075		69075	–	74601

				–		–		–	5526	
26	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	5	6899		34495		34495	–	37255
					–		–		–	2760	
27	2308-0304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	26171		130855		130855	–	141323
					–		–		–	10468	
28	2307-0104-0104	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3	646		1938		1938	–	2093
					–		–		–	155	
29	2307-0104-010	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	277	440		121880		121880	–	131630
					–		–		–	9750	
		Итого по разделу 2					**6 093 039**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					200 677				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 046				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 828				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 099 538				
		- накладные расходы, тенге					208 443				
		в т.ч. зарплата, тенге					18 760				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					451 335				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
30	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	57	433,33	3,65	24700	208	738	17158	45207
					416,74	1,35	23754	77	–	3349	

31	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	351		20007		20007	–	21608
					–		–		–	1601	
32	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	484,67	3,33	1454	10	21	1027	2679
					474,33	1	1423	3	–	198	
33	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	445		1335		1335	–	1442
					–		–		–	107	
34	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	53	515,42	3,66	27317	194	1228	18696	49694
					488,58	1,34	25895	71	–	3681	
35	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	53	419		22207		22207	–	23984
					–		–		–	1777	
36	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	110	31		3410		3410	–	3683
					–		–		–	273	

37	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	80	76		6080		6080	–	6566
					–		–		–	486	
38	2307-0202-0708	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41235, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	10	212		2120		2120	–	2290
					–		–		–	170	
39	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	261		3915		3915	–	4228
					–		–		–	313	
		Итого по разделу 3					**161 381**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 072				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					412				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					151				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					61 061				
		- накладные расходы, тенге					36 881				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 319				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 955				
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										
40	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	240	101,6	1,83	24383	438	4649	14009	41463
					80,4	0,67	19296	161	–	3071	
41	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,2448	127823		31291		31291	–	33794

				–		–		–	2503	
42	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	918	371,17	2,74	340732	2516	141397	142376	521757
					214,4	1,01	196819	925	–	38649	
43	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020	км	0,93636	187361		175437		175437	–	189472
					–		–		–	14035	
44	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	550	119,46	3,65	65704	2009	12105	37677	111651
					93,8	1,34	51590	739	–	8270	
45	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020	км	0,561	290346		162884		162884	–	175915
					–		–		–	13031	
46	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	295	167,55	7,31	49428	2156	7742	29033	84738
					134	2,69	39530	794	–	6277	

47	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,3009	706921		212713		212713	–	229730
					–		–		–	17017	
48	1308-0401-0408	Кабель контрольный, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы НР = 72 %	м кабеля	200	442,93	8,12	88586	1624	3922	60196	160685
					415,2	2,83	83040	565	–	11903	
49	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1.020:	км	0,204	319010		65078		65078	–	70284
					–		–		–	5206	
		Итого по разделу 4					**1 619 489**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					390 275				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 743				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 184				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					817 218				
		- накладные расходы, тенге					283 291				
		в т.ч. зарплата, тенге					25 496				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					119 962				

Раздел 5 Материалы

50	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с коеплением скобами НР = 72 %	м	68	455,69	53,62	30987	3646	3650	17831	52723
					348,4	15,79	23691	1074	–	3905	

51	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1.004;	м	68,272	398		27172		27172	–	29346
					–		–		–	2174	
52	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	745	242,09	10,19	180354	7589	33003	102612	305603
					187,6	3,7	139762	2754	–	22637	
53	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,020;	м	25,5	159		4055		4055	–	4379
					–		–		–	324	
54	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	433,5	32		13872		13872	–	14982
					–		–		–	1110	
55	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	300,9	70		21063		21063	–	22748
					–		–		–	1685	
56	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537		53700		53700	–	57996
					–		–		–	4296	

Итого по разделу 5	**487 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	156 515
- накладные расходы, тенге	120 443
в т.ч. зарплата, тенге	10 840
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 131
Итого по смете	**9 125 954**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	931 508

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 991
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 498 193
- оборудование, тенге	104 664
- накладные расходы, тенге	745 561
в т.ч. зарплата, тенге	67 100
- сметная прибыль (8 %), тенге	668 241

Составил _____ Власова М.И.

Проверил _____

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО" Заказ 7-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-5

Система часофикации

Основание: РП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**191,502**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**16,406**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,011**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧ3-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4639	–	4639	–	7	3335	8612
					4632	–	4632	–	–	638	
2	5111-0201-0403 (об)	Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм-Часовая станция ЧС-школа -100б(примен)	шт.	1	100562		100562		–	–	100562
					–		–		100562	–	
3	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	2	2552,5	–	5105	–	17	3663	9469
					2544	–	5088	–	–	701	
4	2308-0504-0601	Часы вторичные	шт.	2	18742		37484		37484	–	40483

				–		–		–		2999	
5	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1298	–	2596	–	52	1832	4782
					1272	–	2544	–	–	354	
6	2308-0504-0701	Звонок (примен)	шт.	2	6368		12736		12736	–	13755
					–		–		–	1019	
7	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	132		264		264	–	285
					–		–		–	21	
8	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У195 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	261		261		261	–	282
					–		–		–	21	
9	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	19	86,89	0,89	1651	17	361	922	2779
					67	0,37	1273	7	–	206	
10	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 К=1.020:	км	0,01938	103462		2005		2005	–	2165
					–		–		–	160	
11	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	23	101,61	1,83	2337	42	446	1342	3973
					80,39	0,65	1849	15	–	294	
12	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,02346	171883		4032		4032	–	4355

		–	–	–	323
	Итого по смете		**191 502**		
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		15 386		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		59		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		22		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		57 665		
	- оборудование, тенге		100 562		
	- накладные расходы, тенге		11 094		
	в т.ч. зарплата, тенге		998		
	- сметная прибыль (8 %), тенге		6 736		

Составил _____ Власова М.И.

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО" Заказ 7-3

Наименование объекта: Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-6

Демонтажные работы

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге	**7686,418**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4011,643**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,571**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	29	4727,21	118,21	137089	3428	–	97383	253230
					4609	54,93	133661	1593	–	18758	
2	1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	65	3807,11	102,05	247462	6633	–	175668	456980
					3705,06	48,52	240829	3154	–	33850	
3	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 84 %	м2	267,82	515,52	160,13	138067	42886	–	99256	256309
					355,39	85,81	95181	22981	–	18986	

4 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	569,17	36,53	–	20793	–	–	14971	38625
				36,53	–	20793	–	–	2861	
5 1207-0101-0302	Плинтусы цементные . Разборка НР = 72 %	м	49	138,37	–	6780	–	–	4882	12595
				138,37	–	6780	–	–	933	
6 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,8	12128,75	3423,75	9703	2739	–	6919	17952
				8705	1591,25	6964	1273	–	1330	
7 1146-0401-0604	Прогоны деревянные защитного и рабочего настила покрытия. Разборка НР = 84 %	м2	467,08	533,61	132,92	249238	62085	–	185105	469090
				400,69	71,1	187153	33210	–	34747	
8 1101-0205-0301	Слежавшийся утеплитель Разработка вручную . НР = 72 %	м3 грунта	143,04	1518,48	–	217204	–	–	156387	403478
				1518,48	–	217204	–	–	29887	
9 1146-0401-0601	Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка НР = 84 %	м2	447	1381,91	202,41	617714	90478	–	483533	1189347
				1179,5	108,27	527236	48398	–	88100	
10 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	643,79	280,13	1,54	180342	990	–	129133	334233
				278,59	–	179352	–	–	24758	
11 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю . Разборка(5,46м3) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0	м2	643,79	167,56	9,74	107874	6273	–	75502	198046
				157,82	5,07	101601	3263	–	14670	

12 1110-0210-0101	Стропила. Демонтаж НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	5,73	13937,35	1366,14	79861	7828	–	67929	159613
				12571,2	601,05	72033	3444	–	11823	
13 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1221,55	221,13	–	270116	–	–	226897	536774
				221,13	–	270116	–	–	39761	
14 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	24,96	134,42	22,72	3355	567	–	2167	5964
				111,7	8,89	2788	222	–	442	
15 1207-0101	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	762,78	344,17	18,58	262525	14176	–	184280	482549
				325,58	9,96	248349	7596	–	35744	
16 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	762,78	138,18	–	105400	–	–	75888	195791
				138,18	–	105400	–	–	14503	
17 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	762,78	74,32	–	56692	–	–	40818	105311
				74,32	–	56692	–	–	7801	
18 1207-0101-0104	Полы. Разборка основания покрытия: дощатых оснований НР = 72 %	м2	762,78	144,38	–	110131	–	–	79294	204579
				144,38	–	110131	–	–	15154	
19 1101-0205-0301	Слежавшийся утеплитель Разработка вручную . НР = 72 % К=0.100:	м3 грунта	43,411	1518,49	–	65919	–	–	47462	122451
				1518,49	–	65919	–	–	9070	

20 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	98,26	1898,18	610,48	186515	59986	–	111375	321721
				1287,7	286,57	126529	28158	–	23831	
21 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 84 % К=0,140;	м3	13,7564	16522,42	6728	227289	92553	–	149322	406740
				9794,42	3127,85	134736	43028	–	30129	
22 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Демонтаж НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	34,1544	10220,73	2182,76	349083	74551	145101	152213	541400
				3789,58	951,5	129431	32498	–	40104	
23 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 % К=0,400;	м3	9,984	12128,21	3423,58	121088	34181	–	86350	224033
				8704,63	1591,65	86907	15891	–	16595	
24 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	1,99	12128,14	3423,62	24135	6813	–	17211	44654
				8704,52	1591,46	17322	3167	–	3308	
25 1146-0401-0102	Крыльцо, плита рама,фундаменты бетонные. НР = 84 %	м3	2,11	18593,36	8454,5	39232	17839	–	24936	69301
				10138,86	3930,33	21393	8293	–	5133	
26 1146-0401-0106	Перекрытия тамбура и крыльца монолитные бетонные. НР = 84 %	м3	2,82	20774,11	9139,36	58583	25773	–	37625	103905
				11634,75	4248,94	32810	11982	–	7697	
27 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1	577		577		–	–	623
				–		–		–	46	
28 4102-0101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1	84		84		–	–	91
				–		–		–	7	
	Итого по разделу 1					**7 155 385**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 197 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	549 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	268 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 101
- перевозка грузов, тенге	661
- накладные расходы, тенге	2 732 506
в т.ч. зарплата, тенге	245 926
- сметная прибыль (8 %), тенге	530 028

Раздел 2 Отопление и вентиляция

29	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	376	518,28	1,42	194874	533	4503	136683	358082
					504,89	–	189838	–	–	26525	
30	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	66	1135,21	48,41	74924	3195	–	52878	138026
					1085,8	25,94	71729	1712	–	10224	
31	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1644	83	1644	83	–	1156	3024
					1561	44	1561	44	–	224	
32	1215-0102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	11186	–	11186	–	–	8054	20779
					11186	–	11186	–	–	1539	
33	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,6	388,04	16,25	2173	91	–	1534	4004
					371,79	8,75	2082	49	–	297	
34	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	9	302,22	16,22	2720	146	–	1909	4999

				286	8,67	2574	78	–	370	
35	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,4	478,33	16,25	1148	39	–	814	2119
					462,08	8,75	1109	21	–	157	

Итого по разделу 2 **531 033**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 280 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 503
- накладные расходы, тенге 203 028
  - в т.ч. зарплата, тенге 18 273
- сметная прибыль (8 %), тенге 39 336

Итого по смете **7 686 418**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 477 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 553 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 270 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге 149 604
- перевозка грузов, тенге 661
- накладные расходы, тенге 2 935 534
  - в т.ч. зарплата, тенге 264 199
- сметная прибыль (8 %), тенге 569 364

Составил _____ Власова М.И.

Проверил _____

"SANA-2015". Версия 19,4 от 01.10.19 г.

Заказ 7-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	31128		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**39785332**
	Машины и механизмы				
1 3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	38,3592	1290,00	49484
				1158,00	44420
2 3103-0304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	149,2215	2286,00	341121
				1384,00	206523
3 3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	22,266125	26,00	579
				0,00	0
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,65960875	33,00	187
				0,00	0
5 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	412,3087513	14,00	5774

					0,00	0
6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	22,61595	133,00	3007
					0,00	0
7	3104-0203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,788125	257,00	203
					0,00	0
8	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	58,01015453	142,00	8234
					0,00	0
9	3104-030[illegible]2	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	524,7472908	199,00	104425
					0,00	0
10	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	103,451292	108,00	11172
					0,00	0
11	3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	123,558	46,00	5683
					0,00	0
12	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	76,63801748	6023,00	461594
					1384,00	106066
13	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	24,372117	15177,00	369896
					1654,00	40312
14	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	249,4514747	5045,00	1258478
					1977,00	493163
15	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,30305175	7117,00	9274
					1977,00	2577
16	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	87,47284865	9121,00	797840

					2362,00	206611
17	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1867645	4514,00	843
					1654,00	309
18	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	5,362559125	6167,00	33071
					1654,00	8870
19	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	57,83964025	6853,00	396376
					1977,00	114349
20	3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	20,132175	11218,00	225843
					3631,00	73100
21	3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	52,2787125	6167,00	322403
					1654,00	86469
22	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,400939	5832,00	2337
					1654,00	663
23	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	9,557881	23,00	220
					0,00	0
24	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,45531	53,00	129
					0,00	0
25	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,402854725	26,00	112
					0,00	0
26	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	14,3847	59,00	849
					0,00	0
27	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0178	55,00	1

28	3105-0403-0201	Лебедочные станции, до 0,5т	маш.-ч	0,087832125	0,00 867,00	0 76
29	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	20,30340385	811,00 4563,00	71 92642
30	3105-0501-0205	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 5 т	маш.-ч	0,08568	1384,00 3124,00	28102 268
31	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	52,66875	1384,00 8604,00	119 453163
32	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	78,7250303	1977,00 2161,00	104126 170127
33	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	149,2215	1158,00 2858,00	91163 426475
34	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	214,8155069	1384,00 2873,00	206523 617165
35	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	51,725646	1384,00 87,00	297305 4500
36	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	20,4472095	0,00 233,00	0 4764
37	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	1,603756	0,00 909,00	0 1458
38	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1493,655574	0,00 150,00	0 224048

					0,00	0
39	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2314315	138,00	31
					0,00	0
40	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	232,3376484	26,00	6042
					0,00	0
41	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	1,78103125	3667,00	6531
					1384,00	2465
42	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	50,13409125	679,00	34041
					0,00	0
43	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	3,355	34,00	114
					0,00	0
44	3204-0108-0301	Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м	маш.-ч	0,087832125	1228,00	108
					1158,00	102
45	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	197,4744947	2770,00	546996
					1384,00	273303
46	3301-0201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,004052625	4108,00	17
					1384,00	6
47	3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,56112	258,00	145
					28,00	16
48	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	14,7287625	204,00	3006
					0,00	0
49	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,722605	11,00	8
					0,00	0

50	3403-0102-0102	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	0,853125	37,00	32
					0,00	0
51	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,854765	26,00	204
					0,00	0
52	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07032525	25,00	2
					0,00	0
53	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	2,81673	37,00	104
					0,00	0
54	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	8,692	1917,00	16663
					1384,00	12030
55	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	111,4543803	17,00	1895
					0,00	0
56	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	153,3012134	11,00	1684
					0,00	0
57	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	135,6543376	16,00	2170
					0,00	0
58	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	1,3	33,00	43
					0,00	0
59	3403-0401-0101	Молотки клепальные	маш.-ч	9,2625	59,00	546
					0,00	0
60	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	319,93284	52,00	16636
					0,00	0
61	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	91,15798938	15,00	1368

				0,00	0
62	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,84	114,00	96
				0,00	0
		Итого по машинам и механизмам			**7042303**
					2398763

Материалы

1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,9697	3183,00	28551
2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,7837	3090,00	8601
3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,71675	2629,00	91270
4	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	56,760384	3316,00	188217
5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	16,06264	12556,00	201683
6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,205582	1736,00	22925
7	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	119,1895	1736,00	206913
8	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,009711648	5790,00	56
9	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	22508,00	4592
10	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,8296	23948,00	426984
11	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,872	24736,00	120514
12	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	120,748822	25657,00	3098052
13	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	62,4428	27105,00	1692512
14	2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,22545	27276,00	360738
15	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	12,97797	36388,00	472242
16	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07516	16887,00	1269
17	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	36,080358	26621,00	960494
18	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,50894	20651,00	10510

19	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,22143	16313,00	3612
20	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	12,5688	25952,00	326185
21	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,1417238	21015,00	23993
22	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0048736	22515,00	110
23	2102-0402-0106	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м3	2,18025	23350,00	50909
24	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	24,166296	29510,00	713147
25	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	20,71699	29153,00	603962
26	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	11,2423	17076,00	191974
27	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	19,9006	50878,00	1012503
28	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,532	73868,00	39298
29	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5536	47962,00	74514
30	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,367158	326614,00	119920
31	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0478302	314949,00	15064
32	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	10,2755142	331153,00	3402767
33	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0974292	131938,00	12855
34	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	27,0207966	338062,00	9134705
35	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,099915537	455696,00	45531
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27852	230520,00	294724
37	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,5339984	233765,00	4566364
38	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00134	228091,00	306

39	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0666307	216144,00	14402
40	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,082583	309850,00	25589
41	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0.8 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,71	333,00	2234
42	2105-0307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,68777	300,00	2606
43	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,788	295,00	5542
44	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,84	158,00	4241
45	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,991925	105,00	8[illegible]
46	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,26	91,00	3664
47	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	52,64952	112,00	5896
48	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2596,114517	70,00	181727
49	2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	47,025	1348,00	63390
50	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,13734	281662,00	1446992
51	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59427	254487,00	151234
52	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,853754485	4169,00	3559
53	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,78932	486755,00	870960
54	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35116	593855,00	208538
55	2106-0405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	34,20648	555086,00	18987538

56 2106-0406-0101	Металлический каркас при реконструкции одноэтажных производственных зданий, расход стали до 50 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	3,65823	528897,00	1934827
57 2106-0510-0101	Ограждения	т	0,88014	651627,00	573523
58 2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,2472673	435650,00	107722
59 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,20170187	439508,00	88650
60 2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000798	592834,00	474
61 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые (люксолон)	м2	37,1315	9330,00	346437
62 2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	3,4983	134,00	469
63 2106-0902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	184,82772	193,00	35672
64 2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	583,6083	90,00	52525
65 2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2467,6816	135,00	333136
66 2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	633,03436	189,00	119643
67 2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	127,68	287,00	36644
68 2106-0903-0101	Уголок маячковый	м	92,96	34,00	3161
69 2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	563,3881	23,00	12958
70 2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1529,7662	64,00	97906
71 2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	137,36	23,00	3160
72 2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	35604,00	4272

73	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	31,54222	27477,00	866685
74	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,194868404	64642,00	12596
75	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024701	59249,00	146
76	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,17857048	47218,00	291740
77	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47478448	47218,00	22419
78	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0097	21640,00	210
79	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00301884	21640,00	65
80	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026185	18380,00	481
81	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16507	15139,00	2499
82	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,323	60843,00	19652
83	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,259875	49369,00	12830
84	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,1568	54469,00	553230
85	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19,481	51281,00	999005
86	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	47457,00	5695
87	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2976	47457,00	14123

88	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,409362	47457,00	66883
89	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05523	29863,00	1649
90	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,37712	15139,00	308489
91	2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,3355552	15139,00	126192
92	2107-0507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,040446	420435,00	17005
93	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0400974	31415,00	1260
94	2107-0510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	128,709	54,00	6950
95	2108-0102-0502	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	786,555	114,00	89668
96	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	721,7532	444,00	320458
97	2109-0101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1	9700,00	9700
98	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 21-12(примен) СТ РК 943-92	м2	15,12	17205,00	260140
99	2109-0102-0206	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,6	16044,00	57758
100	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,28	33106,00	42376
101	2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	40,11	9453,00	379160
102	2109-0105-0602	Облицовочные панели(ПВХ) с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	40,446	4753,00	192240
103	2109-0201-0901	Витражи из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,041	16454,00	231031
104	2109-0201-0905	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	232,0384	23372,00	5423201

105	2109-0202-0903	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,171	30212,00	95802
106	2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	127,68	2357,00	300942
107	2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	4,74	74704,00	354097
108	2109-0402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,121	57873,00	122749
109	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014-Устройство, самозакрывания на вдух полотнах дверей (применительно)	комплект	8	3783,00	30264
110	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	6517,00	26068
111	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	146	434,00	63364
112	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	5495,00	164850
113	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1882,00	3764
114	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	472,00	472
115	2110-0101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	790,8453	4060,00	3210831
116	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	10,37428	3400,00	35273
117	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	153	636,00	97308
118	2110-0102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	81	853,00	69093
119	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130	773,00	100490
120	2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	952,49	2503,00	2384082
121	2110-0105-0305	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	273	2145,00	585585
122	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2078,00	12468
123	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1963,00	3926

124	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/100 мм	шт.	2	3479,00	6958
125	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	324,45	200,00	64890
126	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	285,0064	241,00	68687
127	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	491,7	162,00	79655
128	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	122,69338	227,00	27851
129	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	34,96	735,00	25696
130	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2690,785	174,00	468197
131	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	625,9962	457,00	286080
132	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,191528	339,00	65
133	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	39,98009375	576,00	23028
134	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1907,496	224,00	427279
135	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	15,2288	864,00	13158
136	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,4	2109,00	844
137	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	310,525	454,00	140978
138	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	306,429284	1422,00	435742
139	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	17,5462	21410,00	375664
140	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	71,52	34649,00	2478096
141	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	16,6408	17176,00	285822
142	2111-0401-0304	Плиты "Технофас"-примен.	м3	73,584	33684,00	2478603
143	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	58,4827352	25183,00	1472772
144	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	191795,00	61
145	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,4744062	31805,00	15088
146	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,10720524	22237,00	2384
147	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1438989	133450,00	19203
148	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0585281	100618,00	5889

149	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,33525	94096,00	31545
150	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	11,1	187,00	2076
151	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1,161466376	499572,00	580238
152	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х120 ГОСТ 28778-90	шт.	53	91,00	4823
153	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,6764761	314,00	840
154	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001482	234006,00	346
155	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	196,93325	28,00	5515
156	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	789,03325	7,00	5524
157	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	167,3469	34,00	5690
158	2113-0208-0105	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000 шт.	4,8	9545,00	45816
159	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,84298	7348,00	6194
160	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	1,05628	12524,00	13229
161	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	23,56816	1598,00	37662
162	2113-0208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	8,2502	2507,00	20683
163	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	694,5112888	348,00	241691
164	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,228	390,00	89
165	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,757872	348,00	264
166	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,1687518	48138,00	8124
167	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,07678958	1588562,00	121986
168	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	333,184	3,00	1000
169	2113-0211-0413	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 6,4*3,2 мм	шт.	320	5,00	1600
170	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	166,592	1,00	167
171	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	260	2,00	520
172	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00002048	189831,00	4

173	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1131,402	1,00	1132
174	2113-0211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	676	60,00	40560
175	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00007832	2403190,00	188
176	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	178,6792053	312,00	55748
177	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	37,4854455	163,00	6111
178	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,0366071	53700,00	55665
179	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,079084	70347,00	5564
180	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,429732	176,00	3067
181	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	131,3416953	26,00	3413
182	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,001344	64644,00	87
183	2113-0703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,047371769	113576,00	5380
184	2113-0704-1901	Карборунд	кг	6,1779	120,00	742
185	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,1231708	74626,00	9192
186	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,4763208	1148391,00	547002
187	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,048047019	287565,00	13816
188	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	47,94625	302,00	14479
189	2113-0803-1001	Ветошь	кг	105,1408206	90,00	9461
190	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,5455	6932,00	10714
191	2113-0804-0201	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,006077925	2327145,00	14144
192	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,005123505	1863709,00	9549
193	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00012	1358592,00	163
194	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	87,5392	575,00	50335
195	2113-0807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	338,15474	302,00	102123
196	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	538,02368	114,00	61334
197	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	917,95584	85,00	78026
198	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	856,10183	50,00	42805
199	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	838,99573	32,00	26848
200	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1656,91057	10,00	16568
201	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	1345,82272	51,00	68637
202	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1262,58	104,00	131309
203	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,3356	253,00	338

204	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	18,5877498	170,00	3159
205	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,206194162	211228,00	43554
206	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002813496	206127,00	580
207	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00012272	219552,00	27
208	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,3390561	208006,00	278533
209	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	96,64676	200,00	19329
210	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	3308
211	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,705592	446,00	315
212	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,6708	1143,00	767
213	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0010956	80200,00	87
214	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	108,55	15,00	1628
215	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6158,095	18,00	110846
216	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	127,68	656,00	83758
217	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	486,4	10,00	4864
218	2113-0816-3431	Отвердитель	т	0,00002187	606532,00	13
219	2113-0816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	10,608	425,00	4508
220	2113-0816-3524	Салазка	шт.	364	137,00	49868
221	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,03818276	605508,00	23120
222	2203-0101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	34,125	6414,00	218878
223	2203-0101-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм -по 6 шт на 1 м2	шт.	195	255,00	49725
224	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1932,4315	472,00	912107
225	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12.5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,725	761,00	3596
226	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,304077049	435821,00	132523
227	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,10759469	1124863,00	121029
228	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	308,838594	227,00	70106
229	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0197595	626975,00	12389
230	2204-0101-9903	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00030618	1908571,00	584

231	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	83,3285028	479,00	39914
232	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	359,54002	654,00	235139
233	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	4277,831175	1856,00	7939655
234	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5,59	1149,00	6423
235	2204-0201-9907	Сополимер БМК-5, марка А, Б	т	0,0101788	1183594,00	12048
236	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,2716	128,00	35
237	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	802,62045	95,00	76248
238	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4792	1260,00	604
239	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00000729	737235,00	5
240	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1374138	57914,00	7959
241	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,015487021	453501,00	7023
242	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,057505644	609199,00	35032
243	2204-0601-0604	Растворители для лакокрасочных материалов Р-5 ГОСТ 7827-74	т	0,010648522	620071,00	6603
244	2204-0601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0001458	897944,00	131
245	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	33,30078	563,00	18748
246	2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,070627572	1107697,00	78234
247	2204-0704-0401	Эмаль эпоксидная ЭП-755 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,04525622	1309771,00	59275
248	2204-0704-0502	Эмаль эпоксидная ЭП-525 серая ГОСТ 22438-85	т	0,0003645	929214,00	339
249	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,03082102	554046,00	17077
250	2204-0705-1002	Эмаль пентафталевая ПФ-1189 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,048213435	857813,00	41358
251	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4043906	267025,00	375007
252	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,272688	614,00	167
253	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	5417,48928	85,00	460486
254	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	678,34863	78,00	52910
255	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	633,471	2986,00	1891544
256	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	784,075625	197,00	154462

257	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	175,8254652	462,00	81233
258	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,164189	1033,00	169
259	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	14710,00	76492
260	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	28955,00	150566
261	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,715	1421,00	1016
262	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	116,306	537,00	62456
263	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	7,12	3255,00	23176
264	2305-0301-0808	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К500Ц для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	2	8234,00	16468
265	2305-0301-0809	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	2	11127,00	22254
266	2306-1710-2502	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	22,3756	1572,00	35174
267	2401-0106-0604	Скобы предохранительные	шт.	8	414,00	3312
268	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	8,01948	3303,00	26488
269	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	218,32419	1207,00	263518
270	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,91332	1454,00	1328
271	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	9,85974	5772,00	56910
		Итого по материалам				98464663

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Отопление и Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	843		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**1123470**
	Машины и механизмы				
1 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,68039	142,00 / 0,00	523 / 0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,41921	6023,00 / 1384,00	2525 / 581
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,39458558	5045,00 / 1977,00	12079 / 4736
4 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,454375	53,00 / 0,00	130 / 0
5 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0285425	26,00	0

6 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14434875	0,00 55,00	0 10
7 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0285425	0,00 4563,00	0 130
8 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,14518262	1384,00 2161,00	38 314
9 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	94,4120275	1158,00 150,00	168 14163
10 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,987905	0,00 26,00	0 155
11 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,33875	0,00 65,00	0 477
12 3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	3,11051375	0,00 34,00	0 106
13 3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,32425	0,00 1018,00	0 330
14 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,53578808	0,00 2770,00	0 34726
15 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,292724	1384,00 17,00	17347 328
16 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	12,12820875	0,00 11,00	0 132
				0,00	0

	Итого по машинам и механизмам				66128
					22870
	Материалы				
1 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00856011	326614,00	2795
2 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07683785	314949,00	24200
3 2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0212158	131938,00	2800
4 2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,61432	1516,00	931
5 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01118	230520,00	2578
6 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,6946	575,00	400
7 2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,097	158,00	174
8 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,34931	132,00	179
9 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0298885	300490,00	8980
10 2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,22418	339,00	414
11 2111-0202-0206	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	1,36028	37501,00	51012
12 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003828	499572,00	1914
13 2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	2,08	439,00	914
14 2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00051971	1588562,00	825
15 2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00026148	2403190,00	628
16 2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00071	622485,00	442
17 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0678	312,00	334
18 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,4729	176,00	787
19 2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00314874	287565,00	906
20 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,984	320,00	955

21	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02807506	206127,00	5787
22	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,55734	446,00	1140
23	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0081144	435821,00	3536
24	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	6,6114	654,00	4323
25	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	12,4362	1085,00	13493
26	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	2,1386	563,00	1203
27	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,68	563,00	1509
28	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	39	1124,00	43836
29	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	97	878,00	85166
30	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	190	1448,00	275120
31	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	54	1701,00	91854
32	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,392	31710,00	12430
33	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	196,768	168,00	33057
34	2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20555,00	20555
35	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	5394,00	339822
36	2304-0904-1405	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22086,00	44172
37	2304-0904-1406	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27776,00	55552
38	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	234,00	15678
39	2304-1008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	62	9521,00	590302

40	2304-1009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13761,00	27522
41	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16037,00	32074
42	2305-0104-0101	Изделия из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм - покрытие изоляции	м2	2,44	2958,00	7218
43	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,4	3013,00	7231
44	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	25,8	3442,00	88803
45	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	секция	1,04	30371,00	31586
46	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	шт.	473	1944,00	919512
47	2305-1207-1904	Головка термостатическая RTR 7096, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт	62	11799,00	731538
48	2920-0000-0000 (пп)	Воздушно-тепловая завеса АС-15J	шт	1	99000,00	99000
		Итого по материалам				3685187

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Система пожарной сигнализации

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	477		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**662631**
	Машины и механизмы				
1 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	26,00	23
				0,00	0
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,33	4563,00	1506
				1384,00	457
3 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	97,54	11,00	1074
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**2603**
					457

Материалы

1	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,0002	248447,00	50
2	2107-0302-0301	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	47457,00	95
3	2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	11,6256	2410,00	28018
4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0076	22237,00	169
5	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	155,8	251,00	39105
6	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00004	383306,00	15
7	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	57,6	75,00	4320
8	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0192	86635,00	1663
9	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00068	367693,00	250
10	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000396	1256198,00	50
11	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,008	1082,00	9
12	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	652,00	3
13	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,2	279,00	56
14	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000499	6186620,00	3087
15	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,434	614,00	881
16	2204-0501-1313	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	648353,00	6
17	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	187361,00	10511
18	2306-0401-3124	Кабели симметричной парной скрутки сеч.1х2х0,5, КПСнг(А)-FRLS(примен.)	км	0,357	925524,00	330412
19	2306-0401-3135	Кабели 2х2х0,5 КПСЭнг-(А)-FRLS (применит.)	км	0,4641	1210115,00	561614
20	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0051	81224,00	414
21	2306-1601-0301	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	137106,00	96
22	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-141	шт.	31	4303,00	133393
23	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	6	2629,00	15774
24	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148,00	12148

25	2308-0304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	867,00	5202
26	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991,00	1991
27	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-ЗП-звуковой (примен) ГОСТ Р 54126-2010	шт.	21	1580,00	33180
28	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	40	132,00	5280
29	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6588,00	26352
30	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	276,8	144,00	39859
31	2933-1000-0000 (пл)	Шкаф пожарной сигнализации с резервированным источником питания 220В/12 В,РИП-12RS-IGC	шт	1	99793,00	99793
32	2933-2000-0000 (пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов ,12В.RS-485 .Сигнал -10.	шт	1	13100,00	13100
33	2933-3000-0000 (пл)	Пульт контроля и управления С2000 М	шт	1	43011,00	43011
34	2933-4000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	3	570,00	1710
		Итого по материалам				1411617

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

Электроснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	677		
	Средневзвешенный разряд работы		4		
	Итого ФОТ				**931508**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,373	5406,00 / 1977,00	39858 / 14577
2 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,14	3772,00 / 1158,00	528 / 162
3 3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	68,264	1553,00 / 1158,00	106014 / 79050
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,3756	150,00 / 0,00	3208 / 0
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	7,373	3729,00	27492

				1384,00	10202
6 3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,22	24,00	29
				0,00	0
7 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,2369	17,00	174
				0,00	0
8 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	43,998	11,00	484
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				177787
					103991
	Материалы				
1 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,15645	20651,00	3231
2 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,023	379,00	15168
3 2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	105,00	4
4 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,274	557966,00	152883
5 2107-0204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	16859,00	202
6 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	1,49	234,00	349
7 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,095265	22237,00	2118
8 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,009669	499572,00	4831
9 2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,442	1664,00	735
10 2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049266	712225,00	3509
11 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	162,87	192,00	31271
12 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,003	450,00	3602
13 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	348,00	104
14 2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	11,934	182,00	2172

15	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000048	359402,00	2
16	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000009	383306,00	3
17	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,381	856,00	326
18	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,079	304,00	24
19	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,067	1075,00	72
20	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,685	652,00	3054
21	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006914	234319,00	1619
22	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	3,725	536,00	1997
23	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	4,7028	2807,00	13201
24	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0204	5164,00	105
25	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	446,00	89
26	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	7,6194	376,00	2865
27	2113-0816-3531	Состав органосиликатный	кг	0,04	347,00	14
28	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,010637	76292,00	812
29	2204-0201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	654,00	157
30	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,412	190,00	77
31	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	71,472	398,00	28446
32	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	433,5	32,00	13872
33	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	300,9	70,00	21063
34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537,00	53700
35	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	127823,00	31291
36	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,93636	187361,00	175437
37	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	290346,00	162884
38	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3009	706921,00	212713
39	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,204	319010,00	65078
40	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	122,16	33,00	4031

41	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	27,5	58,00	1595
42	2306-1702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	14,75	141,00	2080
43	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	25,5	159,00	4055
44	2306-1710-2612	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH, длиной 150 мм, шириной 100 мм	шт.	18	2464,00	44352
45	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	5	6899,00	34495
46	2307-0102-0123	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х40-002 ГОСТ 17677-82	шт.	1	6504,00	6504
47	2307-0102-1413	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	18	6150,00	110700
48	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	277	440,00	121880
49	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3	646,00	1938
50	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	23025,00	69075
51	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	129	35335,00	4558215
52	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5506,00	11012
53	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	5612
54	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11552,00	57760
55	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	80	76,00	6080
56	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	110	31,00	3410
57	2307-0202-0708	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41235, размерами 172 мм x 96 мм x 45 мм, типа ИЭК	шт.	10	212,00	2120
58	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793,00	26551
59	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793,00	53102

60 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	428,00	12840
61 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435,00	4305
62 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1805,00	9025
63 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	351,00	20007
64 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	445,00	1335
65 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	53	419,00	22207
66 2308-0304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	26171,00	130855
67 2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2	245,00	490
68 2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	259,828	227,00	58981
69 2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	482,97	12,00	5796
70 2404-0207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0544	8169,00	444
71 2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	27,54	1785,00	49159
72 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	6,6479	4267,00	28367
73 2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	1,1016	951,00	1048
74 2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	53,662	121,00	6493
75 2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	8,1436	159,00	1295
76 2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65,44	122,00	7984
77 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	261,00	3915
	Итого по материалам				6498193
	Инженерное оборудование				
1 5108-0401-0280	Устройства (ящики) управления- лабораторный кабинета физики КЭФ 220В-42В (применит)	шт.	1	104664,00	104664

Итого по инженерному оборудованию	104664

"SANA-2015", Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Заказ 7-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

Система часофикации

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**15386**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0065	5406,00	35
				1977,00	13
2 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0065	3729,00	24
				1384,00	9
	Итого по машинам и механизмам				**59**
					22
	Материалы				

	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически	кг	0,02	132,00	3
1 2105-0307-1003	обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	т	0,0003	22237,00	6
2 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	250685,00	15
3 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	кг	0,0712	652,00	47
4 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	100 шт.	0,0084	2807,00	24
5 2113-0816-0202	Бирки маркировочные	т	0,000008	6186620,00	49
6 2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0002197	76292,00	17
7 2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	км	0,02346	171883,00	4032
8 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01938	103462,00	2005
9 2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1.2	шт.	0,95	28,00	27
10 2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	1,15	33,00	38
11 2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2	132,00	264
12 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	18742,00	37484
13 2308-0504-0601	Часы вторичные	шт.	2	6368,00	12736
14 2308-0504-0701	Звонок (примен)	шт.	5,124	12,00	62
15 2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1302	4267,00	555
16 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	10 шт.	0,336	121,00	40
17 2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	261,00	261
18 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У195 ГОСТ Р 51177-98				
	Итого по материалам				57665
	Инженерное оборудование				
1 5111-0201-0403	Индикатор оставшегося времени, цает индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм-Часовая станция ЧС-школа - 100б(примен)	шт.	1	100562,00	100562
	Итого по инженерному оборудованию				100562

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-6

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3359		
	Средневзвешенный разряд работы		2,4		
	Итого ФОТ				**3477389**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,97182	5045,00 / 1977,00	4903 / 1921
2 3105-0402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	24,61442	11,00 / 0,00	270 / 0
3 3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	4,055877	244,00 / 0,00	990 / 0
4 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,84237	4563,00 / 1384,00	17533 / 5318
5 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	102,3944644	2161,00	221276

				1158,00	118573
6 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	101,983364	2873,00	292999
				1384,00	141144
7 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	20,492	26,00	533
				0,00	0
8 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,2391608	2770,00	6203
				1384,00	3099
9 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	164,686268	52,00	8563
				0,00	0
10 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	39,70449	15,00	596
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				553866
					270055
	Материалы				
1 2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	43,717632	3316,00	144968
2 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,564	5717,00	3224
3 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,0984	312,00	1279
4 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,12316	26,00	133
	Итого по материалам				149604
	Перевозка грузов				

1	4102-0101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1	84,00	84
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1	577,00	577
		Итого по перевозке грузов				661

Наименование стройки: Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 7-3

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	36495		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**45995716**
	Машины и механизмы				
1 3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	38,3592	1290,00	49484
				1158,00	44420
2 3103-0304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	149,2215	2286,00	341121
				1384,00	206523
3 3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	22,266125	26,00	579
				0,00	0
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,65960875	33,00	187
				0,00	0
5 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	412,3087513	14,00	5774

				0,00	0
6 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	22,61595	133,00	3007
				0,00	0
7 3104-0203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,788125	257,00	203
				0,00	0
8 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	61,69054453	142,00	8757
				0,00	0
9 3104-0301-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	524,7472908	199,00	104425
				0,00	0
10 3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	103,451292	108,00	11172
				0,00	0
11 3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	123,558	46,00	5683
				0,00	0
12 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	77,05722748	6023,00	464119
				1384,00	106647
13 3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	24,372117	15177,00	369896
				1654,00	40312
14 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	252,8178802	5045,00	1275460
				1977,00	499820
15 3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,30305175	7117,00	9274
				1977,00	2577
16 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	87,47284865	9121,00	797840

					2362,00	206611
17	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,3795	5406,00	39893
					1977,00	14590
18	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1867645	4514,00	843
					1654,00	309
19	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	5,362559125	6167,00	33071
					1654,00	8870
20	3105-0104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	57,83964025	6853,00	396376
					1977,00	114349
21	3105-0104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	20,132175	11218,00	225843
					3631,00	73100
22	3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	52,2787125	6167,00	322403
					1654,00	86469
23	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,400939	5832,00	2337
					1654,00	663
24	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	9,557881	23,00	220
					0,00	0
25	3105-0402-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	24,61442	11,00	270
					0,00	0
26	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,909685	53,00	259
					0,00	0
27	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,301397225	26,00	135

28	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	14,3847	0,00 59,00	0 849
29	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,16214875	0,00 55,00	0 11
30	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	4,055877	0,00 244,00	0 990
31	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,14	0,00 3772,00	0 528
32	3105-0403-0201	Лебедочные станции, до 0,5т	маш.-ч	0,087832125	1158,00 867,00	162 76
33	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	24,50431635	811,00 4563,00	71 111811
34	3105-0501-0205	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 5 т	маш.-ч	0,08568	1384,00 3124,00	33915 268
35	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	52,66875	1384,00 8604,00	119 453163
36	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	68,264	1977,00 1553,00	104126 106014
37	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	181,2646773	1158,00 2161,00	79050 391717
38	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	149,2215	1158,00 2858,00	209904 426475
					1384,00	206523

39	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	316,7988709	2873,00	910164
					1384,00	438449
40	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	51,725646	87,00	4500
					0,00	0
41	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	20,4472095	233,00	4764
					0,00	0
42	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	1,603756	909,00	1458
					0,00	0
43	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1609,443202	150,00	241419
					0,00	0
44	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2314315	138,00	31
					0,00	0
45	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	258,8175534	26,00	6730
					0,00	0
46	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	1,78103125	3667,00	6531
					1384,00	2465
47	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	50,13409125	679,00	34041
					0,00	0
48	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,33875	65,00	477
					0,00	0
49	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	6,46551375	34,00	220

					0,00	0
50	3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,32425	1018,00	330
					0,00	0
51	3204-0108-0301	Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м	маш.-ч	0,087832125	1228,00	108
					1158,00	102
52	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	212,2494436	2770,00	587925
					1384,00	293749
53	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	7,3795	3729,00	27516
					1384,00	10211
54	3301-0201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,004052625	4108,00	17
					1384,00	6
55	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,22	24,00	29
					0,00	0
56	3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,56112	258,00	145
					28,00	16
57	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	14,7287625	204,00	3006
					0,00	0
58	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,722605	11,00	8
					0,00	0
59	3403-0102-0102	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	0,853125	37,00	32
					0,00	0
60	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,854765	26,00	204
					0,00	0

61	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07032525	25,00	2
					0,00	0
62	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	2,81673	37,00	104
					0,00	0
63	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	8,692	1917,00	16663
					1384,00	12030
64	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	140,9840043	17,00	2397
					0,00	0
65	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	306,9674222	11,00	3374
					0,00	0
66	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	135,6543376	16,00	2170
					0,00	0
67	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	1,3	33,00	43
					0,00	0
68	3403-0401-0101	Молотки клепальные	маш.-ч	9,2625	59,00	546
					0,00	0
69	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	484,619108	52,00	25199
					0,00	0
70	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	130,8624794	15,00	1964
					0,00	0
71	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,84	114,00	96
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**7842746**

2796158

Материалы

1 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,9697	3183,00	28551
2 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,7837	3090,00	8601
3 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,71675	2629,00	91270
4 2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	100,478016	3316,00	333185
5 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	16,06264	12556,00	201683
6 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,205582	1736,00	22925
7 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	119,1895	1736,00	206913
8 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,009711648	5790,00	56
9 2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	13870,00	2829
10 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,8296	15310,00	272971
11 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,872	16099,00	78434
12 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	120,748822	17020,00	2055145
13 2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	62,4428	18467,00	1153131
14 2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,22545	18639,00	246509
15 2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	12,97797	29910,00	388172
16 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07516	16887,00	1269
17 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	36,080358	18704,00	674846
18 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,66539	20651,00	13741
19 2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,22143	16313,00	3612
20 2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	12,5688	18034,00	226666
21 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,1417238	21015,00	23993
22 2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0048736	22515,00	110

23	2102-0402-0106	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м3	2,18025	23350,00	50909
24	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	24,166296	20873,00	504423
25	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	20,71699	20515,00	425009
26	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	11,2423	17076,00	191974
27	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	19,9006	50878,00	1012503
28	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,532	73868,00	39298
29	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5536	47962,00	74514
30	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,37571811	326614,00	122715
31	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,12466805	314949,00	39264
32	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	10,2755142	327379,00	3363988
33	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,118645	131938,00	15655
34	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,61432	1516,00	931
35	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	27,0207966	334287,00	9032700
36	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,099915537	455696,00	45531
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2897	230520,00	297302
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,5339984	229990,00	4492623
39	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00134	228091,00	306
40	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0666307	216144,00	14402
41	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,082583	309850,00	25589
42	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,71	333,00	2234

43	2105-0307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,68777	300,00	2606
44	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,788	295,00	5542
45	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,023	379,00	15168
46	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,6946	575,00	400
47	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,937	158,00	4415
48	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,36931	132,00	182
49	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,031925	105,00	843
50	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,26	91,00	3664
51	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	52,64952	112,00	5896
52	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2596,114517	70,00	181727
53	2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	47,025	1348,00	63390
54	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,13734	281662,00	1446992
55	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59427	254487,00	151234
56	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,853754485	4169,00	3559
57	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,0002	248447,00	50
58	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,274	557966,00	152883

59	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,78932	486755,00	870960
60	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35116	593855,00	208538
61	2106-0405-2602	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	34,20648	544555,00	18627309
62	2106-0406-0101	Металлический каркас при реконструкции одноэтажных производственных зданий, расход стали до 50 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	т	3,65823	518687,00	1897476
63	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,88014	651627,00	573523
64	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,2472673	435650,00	107722
65	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,20170187	439508,00	88650
66	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000798	592834,00	474
67	2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые (люксолон)	м2	37,1315	9330,00	346437
68	2106-0902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм x 30 мм	м	3,4983	134,00	469
69	2106-0902-0108	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм x 40 мм	м	184,82772	193,00	35672
70	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм x 28 мм	м	583,6083	90,00	52525
71	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм x 27 мм	м	2467,6816	135,00	333136
72	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм x 50 мм	м	633,03436	189,00	119643
73	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм x 40 мм	м	127,68	287,00	36644
74	2106-0903-0101	Уголок маячковый	м	92,96	34,00	3161
75	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	563,3881	23,00	12958
76	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	1529,7662	64,00	97906

77	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	137,36	23,00	3160
78	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	35604,00	4272
79	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	31,54222	27477,00	866685
80	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,194868404	64642,00	12596
81	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024701	59249,00	146
82	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,17857048	47218,00	291740
83	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47478448	47218,00	22419
84	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0097	21640,00	210
85	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00301884	21640,00	65
86	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026185	18380,00	481
87	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16507	15139,00	2499
88	2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,323	60843,00	19652
89	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,259875	49369,00	12830
90	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,1568	54469,00	553230
91	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19,481	51281,00	999005

92	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	47457,00	5695
93	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2976	47457,00	14123
94	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,409362	47457,00	66883
95	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05523	29863,00	1649
96	2107-0204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	16859,00	202
97	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	20,37712	15139,00	308489
98	2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,3355552	15139,00	126192
99	2107-0302-0301	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	47457,00	95
100	2107-0507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,040446	420435,00	17005
101	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0400974	31415,00	1260
102	2107-0510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	128,709	54,00	6950
103	2108-0102-0502	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82	м2	786,555	114,00	89668
104	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	721,7532	444,00	320458
105	2109-0101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1	9700,00	9700
106	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДГ 21-12(примен) СТ РК 943-92	м2	15,12	17205,00	260140
107	2109-0102-0206	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,6	16044,00	57758
108	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,28	33106,00	42376
109	2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	40,11	9453,00	379160
110	2109-0105-0602	Облицовочные панели(ПВХ) с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	40,446	4753,00	192240

	Витражи из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не	м2	14,041	16454,00	231031
111 2109-0201-0901	открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	232,0384	23372,00	5423201
112 2109-0201-0905	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,171	30212,00	95802
113 2109-0202-0903	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м	127,68	2357,00	300942
114 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м2	4,74	74704,00	354097
115 2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,121	57873,00	122749
116 2109-0402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	комплект	8	3783,00	30264
117 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014-Устройство самозакрывания на вдух полотнах дверей (применительно)	комплект	4	6517,00	26068
118 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	146	434,00	63364
119 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30	5495,00	164850
120 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1882,00	3764
121 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	472,00	472
122 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	м2	790,8453	4060,00	3210831
123 2110-0101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	10,37428	3400,00	35273
124 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м	153	636,00	97308
125 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	81	853,00	69093
126 2110-0102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130	773,00	100490
127 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м2	952,49	2503,00	2384082
128 2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012				

129	2110-0105-0305	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	273	2145,00	585585
130	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2078,00	12468
131	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1963,00	3926
132	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/100 мм	шт.	2	3479,00	6958
133	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	324,45	200,00	64890
134	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	285,0064	241,00	68687
135	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	491,7	162,00	79655
136	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	122,69338	227,00	27851
137	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0298885	300490,00	8980
138	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	34,96	735,00	25696
139	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2690,785	174,00	468197
140	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	625,9962	457,00	286080
141	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,415708	339,00	479
142	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	39,98009375	576,00	23028
143	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1907,496	224,00	427279
144	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	15,2288	864,00	13158
145	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,4	2109,00	844
146	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	310,525	454,00	140978
147	2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	11,6256	2410,00	28018
148	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	1,49	234,00	349
149	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	306,429284	1422,00	435742
150	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	17,5462	21410,00	375664
151	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	71,52	34649,00	2478096
152	2111-0202-0206	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	1,36028	37501,00	51012

153	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	16,6408	17176,00	285822
154	2111-0401-0304	Плиты "Технофас"-примен.	м3	73,584	33684,00	2478603
155	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	58,4827352	21599,00	1263168
156	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	191795,00	61
157	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,4744062	31805,00	15088
158	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,21037024	22237,00	4677
159	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1438989	133450,00	19203
160	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0585281	100618,00	5889
161	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,33525	94096,00	31545
162	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	11,1	187,00	2076
163	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1,174963376	499572,00	586983
164	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х120 ГОСТ 28778-90	шт.	53	91,00	4823
165	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,6764761	314,00	840
166	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,442	1664,00	735
167	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049266	712225,00	3509
168	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001482	234006,00	346
169	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	196,93325	28,00	5515
170	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	155,8	251,00	39105
171	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	789,03325	7,00	5524
172	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	167,3469	34,00	5690
173	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	162,87	192,00	31271
174	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,003	450,00	3602
175	2113-0208-0105	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000 шт.	4,8	9545,00	45816
176	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,84298	7348,00	6194
177	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	1,05628	12524,00	13229

178	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	23,56816	1598,00	37662
179	2113-0208-0505	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	8,2502	2507,00	20683
180	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	694,8112888	348,00	241795
181	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,228	390,00	89
182	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,757872	348,00	264
183	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	2,08	439,00	914
184	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	11,934	182,00	2172
185	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,1687518	48138,00	8124
186	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,07730929	1588562,00	122811
187	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	333,184	3,00	1000
188	2113-0211-0413	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 6,4*3,2 мм	шт.	320	5,00	1600
189	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	166,592	1,00	167
190	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	260	2,00	520
191	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000048	359402,00	2
192	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000049	383306,00	18
193	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00006	250685,00	15
194	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00002048	189831,00	4
195	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1131,402	1,00	1132
196	2113-0211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	676	60,00	40560
197	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0003398	2403190,00	816
198	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00071	622485,00	442
199	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,564	5717,00	3224
200	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	183,8454053	312,00	57361
201	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	37,4854455	163,00	6111
202	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,381	856,00	326
203	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,0366071	53700,00	55665
204	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,079084	70347,00	5564
205	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	57,6	75,00	4320
206	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	21,902632	176,00	3854
207	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	136,4648553	26,00	3546

208	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,001344	64644,00	87
209	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0192	86635,00	1663
210	2113-0703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,047371769	113576,00	5380
211	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00068	367693,00	250
212	2113-0704-1901	Карборунд	кг	6,1779	120,00	742
213	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000396	1256198,00	50
214	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,1231708	74626,00	9192
215	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,4763208	1148391,00	547002
216	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,051195759	287565,00	14722
217	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	47,94625	302,00	14479
218	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,984	320,00	955
219	2113-0803-1001	Ветошь	кг	105,1408206	90,00	9461
220	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,5455	6932,00	10714
221	2113-0804-0201	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,006077925	2327145,00	14144
222	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,005123505	1863709,00	9549
223	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00012	1358592,00	163
224	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,079	304,00	24
225	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	87,5392	575,00	50335
226	2113-0804-12[illegible]	Нитки суровые	кг	0,008	1082,00	9
227	2113-0804-12[illegible]	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,067	1075,00	72
228	2113-0807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	338,15474	302,00	102123
229	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	538,02368	114,00	61334
230	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	917,95584	85,00	78026
231	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,7612	652,00	3104
232	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	856,10183	50,00	42805
233	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	838,99573	32,00	26848
234	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1656,91057	10,00	16568
235	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	1345,82272	51,00	68637
236	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1262,58	104,00	131309
237	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	1,3356	253,00	338

238	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	18,5877498	170,00	3159
239	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,206194162	211228,00	43554
240	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,006914	234319,00	1619
241	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,030888556	206127,00	6367
242	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00012272	219552,00	27
243	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,3390561	208006,00	278533
244	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	96,64676	200,00	19329
245	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	3308
246	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	3,725	536,00	1997
247	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	4,7112	2807,00	13225
248	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,2	279,00	56
249	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0204	5164,00	105
250	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000507	6186620,00	3136
251	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,462932	446,00	1544
252	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,6708	1143,00	767
253	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0010956	80200,00	87
254	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	108,55	15,00	1628
255	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	6158,095	18,00	110846
256	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	7,6194	376,00	2865
257	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,434	614,00	881
258	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	127,68	656,00	83758
259	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	486,4	10,00	4864
260	2113-0816-3431	Отвердитель	т	0,00002187	606532,00	13
261	2113-0816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	10,608	425,00	4508
262	2113-0816-3524	Салазка	шт.	364	137,00	49868
263	2113-0816-3531	Состав органосиликатный	кг	0,04	347,00	14
264	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0108567	76292,00	829
265	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,03818276	605508,00	23120
266	2203-0101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	34,125	6414,00	218878
267	2203-0101-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм -по 6 шт на 1 м2	шт.	195	255,00	49725

268	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1932,4315	472,00	912107
269	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,725	761,00	3596
270	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,312191449	435821,00	136059
271	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,10759469	1124863,00	121029
272	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	308,838594	227,00	70106
273	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0197595	626975,00	12389
274	2204-0101-9903	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00030618	1908571,00	584
275	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	83,3285028	479,00	39914
276	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	6,6114	654,00	4323
277	2204-0201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	654,00	157
278	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	359,54002	654,00	235139
279	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	4277,831175	1856,00	7939655
280	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5,59	1149,00	6423
281	2204-0201-9907	Сополимер БМК-5, марка А, Б	т	0,0101788	1183594,00	12048
282	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	12,4362	1085,00	13493
283	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,2716	128,00	35
284	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	802,62045	95,00	76248
285	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4792	1260,00	604
286	2204-0501-1313	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	648353,00	6
287	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,412	190,00	77
288	2204-0601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00000729	737235,00	5
289	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1374138	57914,00	7959
290	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,015487021	453501,00	7023
291	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,057505644	609199,00	35032
292	2204-0601-0604	Растворители для лакокрасочных материалов Р-5 ГОСТ 7827-74	т	0,010648522	620071,00	6603
293	2204-0601-0705	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0001458	897944,00	131

294	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	2,1386	563,00	1203
295	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	35,98078	563,00	20257
296	2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,070627572	1107697,00	78234
297	2204-0704-0401	Эмаль эпоксидная ЭП-755 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,04525622	1309771,00	59275
298	2204-0704-0502	Эмаль эпоксидная ЭП-525 серая ГОСТ 22438-85	т	0,0003645	929214,00	339
299	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,03082102	554046,00	17077
300	2204-0705-1002	Эмаль пентафталевая ПФ-1189 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,048213435	857813,00	41358
301	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,4043906	267025,00	375007
302	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,272688	614,00	167
303	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	5417,48928	85,00	460486
304	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	678,34863	78,00	52910
305	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	633,471	2986,00	1891544
306	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	784,075625	197,00	154462
307	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	71,472	398,00	28446
308	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	175,8254652	462,00	81233
309	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,164189	1033,00	169
310	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	14710,00	76492
311	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	28955,00	150566
312	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	433,5	32,00	13872
313	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	300,9	70,00	21063
314	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	39	1124,00	43836
315	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	97	878,00	85166

316	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	190	1448,00	275120
317	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	54	1701,00	91854
318	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,392	31710,00	12430
319	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,715	1421,00	1016
320	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	216,306	537,00	116156
321	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	196,768	168,00	33057
322	2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20555,00	20555
323	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	5394,00	339822
324	2304-0904-1405	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	22086,00	44172
325	2304-0904-1406	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230 °С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27776,00	55552
326	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	234,00	15678
327	2304-1008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	62	9521,00	590302
328	2304-1009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	13761,00	27522
329	2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16037,00	32074
330	2305-0104-0101	Изделия из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм - покрытие изоляции	м2	2,44	2958,00	7218
331	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	7,12	3255,00	23176
332	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	2,4	3013,00	7231

333	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	25,8	3442,00	88803
334	2305-0301-0808	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К500Ц для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	2	8234,00	16468
335	2305-0301-0809	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	2	11127,00	22254
336	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	1,04	30371,00	31586
337	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	473	1944,00	919512
338	2305-1207-1904	Головка термостатическая RTR 7096, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	62	11799,00	731538
339	2306-0144-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02346	171883,00	4032
340	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	127823,00	31291
341	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,99246	187361,00	185948
342	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	290346,00	162884
343	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3009	706921,00	212713
344	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,01938	103462,00	2005
345	2306-0401-3124	Кабели симметричной парной скрутки сеч.1х2х0,5, КПСнг(А)-FRLS(примен.)	км	0,357	925524,00	330412
346	2306-0401-3135	Кабели 2х2х0,5 КПСЭнг-(А)-FRLS (применит.)	км	0,4641	1210115,00	561614
347	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0051	81224,00	414
348	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,204	319010,00	65078
349	2306-1601-0301	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	137106,00	96
350	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,95	28,00	27

351	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	123,31	33,00	4069
352	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	27,5	58,00	1595
353	2306-1702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	14,75	141,00	2080
354	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	25,5	159,00	4055
355	2306-1710-2502	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	22,3756	1572,00	35174
356	2306-1710-2612	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH, длиной 150 мм, шириной 100 мм	шт.	18	2464,00	44352
357	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	5	6899,00	34495
358	2307-0102-0123	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х40-002 ГОСТ 17677-82	шт.	1	6504,00	6504
359	2307-0102-1413	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	18	6150,00	110700
360	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	277	440,00	121880
361	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	3	646,00	1938
362	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	23025,00	69075
363	2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	129	35335,00	4558215
364	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5506,00	11012
365	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612,00	5612
366	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	11552,00	57760
367	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	80	76,00	6080
368	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	110	31,00	3410
369	2307-0202-0708	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41235, размерами 172 мм x 96 мм x 45 мм, типа ИЭК	шт.	10	212,00	2120

370	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793,00	26551
371	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793,00	53102
372	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	428,00	12840
373	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435,00	4305
374	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1805,00	9025
375	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	351,00	20007
376	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	445,00	1335
377	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	53	419,00	22207
378	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-141	шт.	31	4303,00	133393
379	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	6	2629,00	15774
380	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148,00	12148
381	2308-0304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	867,00	5202
382	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991,00	1991
383	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-3П-звуковой (примен) ГОСТ Р 54126-2010	шт.	21	1580,00	33180
384	2308-0304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	26171,00	130855
385	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	42	132,00	5544
386	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6588,00	26352
387	2308-0504-0601	Часы вторичные	шт.	2	18742,00	37484
388	2308-0504-0701	Звонок (примен)	шт.	2	6368,00	12736
389	2401-0106-0604	Скобы предохранительные	шт.	8	414,00	3312
390	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2	245,00	490
391	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	259,828	227,00	58981
392	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-У3 ГОСТ 51177-98	10 шт.	276,8	144,00	39859
393	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	488,094	12,00	5858

394	2404-0207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0544	8169,00	444
395	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	27,54	1785,00	49159
396	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	6,7781	4267,00	28922
397	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	1,1016	951,00	1048
398	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	53,998	121,00	6533
399	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	8,1436	159,00	1295
400	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65,44	122,00	7984
401	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	261,00	4176
402	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	8,01948	3303,00	26488
403	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	218,32419	1207,00	263518
404	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,91332	1454,00	1328
405	2920-0000-0000 (пл)	Воздушно-тепловая завеса АС-15J	шт	1	99000,00	99000
406	2933-1000-0000 (пл)	Шкаф пожарной сигнализации с резервированным источником питания 220В/12 В,РИП-12RS-IGC	шт	1	99793,00	99793
407	2933-2000-0000 (пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов ,12В,RS-485 ,Сигнал -10.	шт	1	13100,00	13100
408	2933-3000-0000 (пл)	Пульт контроля и управления С2000 М	шт	1	43011,00	43011
409	2933-4000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	3	570,00	1710
410	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	9,85974	5772,00	56910
		Итого по материалам				106693933
		Перевозка грузов				
1	4102-0101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1	84,00	84
2	4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	986,782	2946,00	2907060
3	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	39471,28	16,00	631540
4	4102-0103-2902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	97,985	3466,00	339616

5	4102-0103-2991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	3919,4	19,00	74469
6	4102-0103-3902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км	т	8,893	4830,00	42953
7	4102-0103-3991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	355,72	26,00	9249
8	4102-0103-4902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 200 км	т	20,232	6547,00	132459
9	4102-0103-4991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	809,28	36,00	29134
10	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1	577,00	577
		Итого по перевозке грузов				4167141
		Инженерное оборудование				
1	5108-0401-0280	Устройства (ящики) управления- лабораторный кабинета физики КЭФ 220В-42В (применит)	шт.	1	104664,00	104664
2	5111-0201-0403	Индикатор оставшегося времени, цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм-Часовая станция ЧС-школа - 100б(примен)	шт.	1	100562,00	100562
		Итого по инженерному оборудованию				205226

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 7-3 Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
2102-0101-0101 22508
2102-0101-0301 23948
2102-0101-0501 24736
2102-0101-0601 25657
2102-0101-0701 27105
2102-0101-0702 27276
2102-0201-0104 36388
2102-0401-2805 26621
2102-0401-2810 25952
2102-0402-0206 29510
2102-0402-0302 29153
2105-0106-2402 331153
2105-0201-0602 338062
2105-0301-3201 233765
2106-0405-2602 555086

2106-0406-0101 528897
2113-0101-0101 25183
Объект № 2-1 Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО" ГИП ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.
Смета № 2-1-1 Общестроительные работы РП 11-18-АС
Сметная прибыль 8 %
Накладные расходы не учитываются
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15, КЗТРм = 1,25
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру НР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ
Власова М.И.

Раздел 1 Усиление конструкции

1 Фундамент под колонну -16 шт

1 1201-0101-0201 Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением (дополнительно расширение под фундамент) ОбФ111=0,4*1,2*1,8 = 0,864 (Коб=16)
2 1106-0101-0101 0,02 (Коб=10)
3 1106-0101-0105 0,3 (Коб=16)
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0501
Ресурс исключен 3403-0102-0201
Ресурс удален 2102-0101-0601
4 2105-0309-0301 0,00155 (Коб=16)
5 1108-0101-0307 ОбФ48=1,8*1,2 = 2,16 (Коб=16)

2 Рамы усиления

6 1146-0101-0402 9,85974
7 1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ОбФ52=9,859743*27 = 266,21306 (Коб=2)
8 1113-0301-1701 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-755 за два раза ОбФ52=9,859743*27 = 266,21306 (Коб=2)
2204-0704-0401 Эмаль эпоксидная ЭП-755 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008

9 2988-8888-8926 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 1 т 9,85974 5772

10 1110-0404-0101 Рамы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов 4,5

Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0103

Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0405

Ресурс удален 2106-0902-0100

Ресурс удален 2203-0201-9901

3 Фундамент -усиление

11 1201-0101-0201 ОбФ47=2.25*0.8*(10+55)*2*2 = 468

12 1146-0101-0401 Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными тяжами(примен) 0,432

Ресурс удален 2103-0101-0103

Ресурс удален 2105-0203-9902

Ресурс удален 2113-0201-0901

13 2105-0301-3201 0,432

14 1146-0101-0101 . 760,23 (Коб=0,1)

15 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 6,85576

16 1108-0101-0307 760,23

4 Усиление перемычек-АС 44л.

17 1146-0101-0402 ОбФ112=(4501,25+64,24+554,8+112,08+363,75+90,48)/1000 = 5,6866

18 1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 ОбФ113=5,6866*27 = 153,5382

19 1113-0301-1413 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за два раза ОбФ113=5,6866*27 = 153,5382 (Коб=2)

5 Обрамление проемов оконных-64 шт -АС 45 л.

20 1146-0101-0402 13,90656

21 1113-0301-1502 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 ОбФ114=13,90656*27 = 375,47712

2204-0705-1002 Эмаль пентафталевая ПФ-1189 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003

6 Обрамление дверных проемов-21 ед. АС 45 л.

22 1146-0101-0402 ОбФ115=(148,37+2057,32+121,23)/1000 = 2,32692

23 1113-0301-1502 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 ОбФ116=2,32692*27 = 62,82684

2204-0705-1002 Эмаль пентафталевая ПФ-1189 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003

Раздел 2 Стены и перегородки

1 Перемычки

24 1107-0503-0110 5

25 2104-0105-9901 ОбФ21=0,114*4+0,076 = 0,532

2 Торкретирование стен

26 1202-0101-0101 Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм 1877

27 1202-0101-0102 Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя 1877 (Коб=3)

28 1146-0101-0403 ОбФ110=(2464+445.3+263.34)/1000 = 3,17264
Ресурс удален 2105-0204-0902
Ресурс удален 2105-0301-3202
Ресурс удален 2107-0201-0102
Ресурс удален 2113-0201-0901
Ресурс удален 2301-0101-0205
29 2105-0301-3001 ОбФ117=0.4453+0.26334 = 0,70864
30 2105-0309-0301 2,464
3 Перегородки П-1-232,4 м2
31 1110-0402-0703 232,4
Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0108
Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404
Ресурс заменен 2106-0903-1400->2106-0903-0101
Ресурс заменен 2111-0205-9907->2111-0102-0105 Об= 0,0755
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0105
Ресурс удален 2106-0902-0100
Ресурс удален 2106-0902-0400
Ресурс удален 2106-0903-1400
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 2203-0201-9901
Раздел 3 Проемы
1 Окна
32 1110-0501-0108 ОбФ1=2.06*1.76*64 = 232,0384
Ресурс заменен 2109-9999-9902->2109-0201-0905
2113-0809-0301 Об= 2,2
Об= 3,6 2113-0809-0302 Об= 3,6
2113-0809-9901 Об= 5,8
Ресурс удален 2109-9999-9902
33 1110-0501-0402 1,9 (Коб=64)
Ресурс заменен 2109-0205-0108->2109-0205-0206
Ресурс удален 2109-0205-0108
34 1115-0108-1902 121,6
35 1110-0501-0501 ОбФ2=3.31*5.2 = 17,212
2113-0809-0301 Об= 1,6
2113-0809-0302 Об= 4,8
Ресурс заменен 2109-0204-9902->2306-1710-2502

Ресурс удален 2109-0204-9902

36 2109-0201-0901 ОбФ3=3.31*5.2-1.51*2.1 = 14,041

37 2109-0202-0903 ОбФ4=1.51*2.1 = 3,171

2 Двери

38 1110-0107-0102 ОбФ5=2.4*1.5 = 3,6

Ресурс заменен 2109-9999-9903->2109-0102-0206

Ресурс удален 2109-9999-9903

39 1110-0107-0106 ОбФ6=2.1*0.9*3+2.1*0.9*6+2.1*1*5+2.1*1*6+2.1*1.2*6 = 55,23

40 2109-0102-0502 ОбФ7=2.1*0.9*9+2.1*1*11 = 40,11

41 2109-0102-0203 ОбФ8=2.1*1.2*6 = 15,12

42 1115-0403-0304 ОбФ109=(3.6+55.23)*2.4 = 141,192

43 2109-0404-0305 ОбФ9=1+1+3+6+5+6+6+1+1 = 30

44 2109-0404-0201 ОбФ10=8+4*9+4*11+8*6 = 136

45 1109-0403-0501 4

46 2109-0404-0104 4

47 1109-0403-0403 ОбФ11=3*1.58+2.1*1.01 = 6,861

48 2109-0402-0402 ОбФ12=3*1.58 = 4,74

49 2109-0404-0102 Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014-Устройство самозакрывания на вдух полотнах дверей (применительно) 2 (Коб=4)

50 2109-0402-0403 ОбФ13=2.1*1.01 = 2,121

Раздел 4 Полы

1 Тип-1-126,71 м2

51 1111-0101-0203 126,71 (Коб=0,095)

52 1111-0101-0209 126,71 (Коб=0,04)

53 1111-0101-1105 126,71

54 1111-0101-1106 126,71 (Коб=6)

55 1111-0101-0403 126,71

56 1111-0101-1101 126,71

57 1111-0101-1102 126,71 (Коб=6)

58 1111-0101-1501 126,71

59 1111-0101-1502 126,71 (Коб=4)

60 1111-0101-1507 126,71

61 1111-0101-3902 ОбФ17=126.71*0.1/0.08 = 158,3875

2 Тип 2 -127,76

62 1111-0101-0203 127,76 (Коб=0,11)

63 1111-0101-0209 127,76 (Коб=0,04)

64 1111-0101-1105 127,76
65 1111-0101-1106 127,76 (Коб=6)
66 1111-0101-0403 127,76
67 1111-0101-1101 127,76
68 1111-0101-1102 127,76 (Коб=6)
69 1111-0101-1501 127,76
70 1111-0101-1502 127,76
71 1111-0101-1507 127,76
72 1111-0101-3902 ОбФ18=127.76*0.1/0.08 = 159,7

3 Тип-3 -182,53

73 1111-0101-0203 182,53 (Коб=0,1)
74 1111-0101-0209 182,53 (Коб=0,04)
75 1111-0101-0803 182,53 (Коб=0,08)
76 1111-0101-1101 182,53
77 1111-0101-1102 182,53 (Коб=4)
78 1111-0101-3601 182,53
79 1111-0101-4001 ОбФ19=182.53*0.1/0.08 = 228,1625

4 Тип-4 -438,25

80 1111-0101-1101 438,52
81 1111-0101-1102 438,52 (Коб=3)
82 1111-0101-3601 438,52
83 1111-0101-4001 ОбФ20=438.52*0.1/0.08 = 548,15

Раздел 5 Перекрытия

1 На отм.+3,82

84 1109-0301-0212 Балки. Монтаж ОбФ26=(12370.8+4020.48)/1000 = 16.39128
Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0405-2602
Ресурс удален 2106-0405-9901
85 1146-0101-0402 ОбФ103=5.8517+0.29109+0.07425+0.0336 = 6,25064
86 1109-0402-0102 ОбФ30=319.4+99.7 = 419.1
Ресурс заменен 2110-0103-9901->2110-0103-1005 Об= 1,1
Ресурс удален 2106-0209-0101
Ресурс удален 2110-0103-9901
Ресурс удален 2113-0211-9902
87 1106-0801-0112 Перекрытия по стальным балкам площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 9,43
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0702
Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

88 2105-0309-0301 ОбФ32=(600.7+208.64)/1000 = 0,80934

89 2105-0301-3201 ОбФ33=(161.9+3787.85+905.76+56.06)/1000 = 4,91157

90 1146-0303-0101 2,93

91 1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ОбФ34=(16.39128+6.25)*27 = 611,31456 (Коб=2)

92 1113-0301-1709 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за два раза ОбФ34=(16.39128+6.25)*27 = 611,31456 (Коб=2)

2 на отм +7,72

93 1109-0301-0212 Балки. Монтаж ОбФ35=(12370.8+5444.4)/1000 = 17,8152

Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0405-2602

Ресурс удален 2106-0405-9901

94 1106-1601-0612 Стены и перекрытия. Установка закладных деталей(Опорных подушек) при массе элементов до 20 кг ОбФ36=(867.1+6.28+0.39+567.84+9.55+0.59+337.57)/1000 = 1,78932

Ресурс заменен 2105-0301-9916->2106-0405-1401

Ресурс удален 2105-0301-9916

95 1109-0402-0102 ОбФ37=319.4+127.4 = 446,8

Ресурс заменен 2110-0103-9901->2110-0103-1005 Об= 1,1

Ресурс удален 2106-0209-0101

Ресурс удален 2110-0103-9901

Ресурс удален 2113-0211-9902

96 1106-0801-0112 Перекрытия по стальным балкам площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство ОбФ38=27.65+12.1 = 39,75

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

97 2105-0309-0301 ОбФ39=(600.7+268.25)/1000 = 0,86895

98 2105-0301-3201 ОбФ40=(161.9+71.3+34.02+4923.36)/1000 = 5,19058

99 2105-0301-3001 0,03402

100 1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ОбФ41=(17.8152+1.66926)*27 = 526,08042 (Коб=2)

101 1113-0301-1709 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за два раза ОбФ41=(17.8152+1.66926)*27 = 526,08042 (Коб=2)

3 Сейсмопояс

102 1146-0101-0104 Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)-сейсмопояс 20,9

103 2105-0301-3201 0,52278

104 2105-0301-3001 ОбФ42=(179.9+73.08+16.56+53.6)/1000 = 0,32314

Раздел 6 Кровля

105 1110-0210-0101 ОбФ56=29.052-2.56-0.323-6.688 = 19,481
Ресурс исключен 2105-0302-0101
Ресурс исключен 2107-0101-0203
Ресурс заменен 21-070699-9901->21-070203-0210
Ресурс исключен 2107-0204-0305
Ресурс исключен 3403-0102-0401
Ресурс удален 2107-0699-9901
106 1110-0104-0301 320
107 1110-0211-0102 17
108 2107-0203-0102 0,323
109 1112-0101-0705 667
Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0405
Ресурс удален 2110-0101-9903
110 1112-0101-2003 79
Ресурс заменен 21-100102-9902->2110-0102-0113
Ресурс удален 2110-0102-9902
111 1112-0101-2001 Планки кровель снегозадержатель из профилированного оцинкованного листа. Устройство 130
Ресурс заменен 21-100102-9902->2110-0102-0114
Ресурс удален 2110-0102-9902
112 1112-0101-2002 139
Ресурс заменен 21-100102-9902->2110-0102-0103
Ресурс удален 2110-0102-9902
113 2113-0211-0602 260
114 2113-0208-0105 4800
115 1112-0101-1503 29
Ресурс заменен 2110-0401-0603->2110-0401-1001
Ресурс удален 2110-0401-0603
116 1110-0115-0101 ОбФ57=29.052-6.688+0.18*2 = 22,724
117 1110-0115-0201 ОбФ64=667+6*2 = 679
118 1110-0115-0201 Существующие элементы кровли Огнезащита 730
119 1114-0202-0401 Покрытие пленкой кровель под металлочерепицу. 679
Ресурс удален 2113-0810-0101
120 2108-0102-0502 679 (Коб=1.1)
121 1108-0201-0702 Крепление стальными затяжками элементов кровли. ОбФ59=(45.6+5.07+13.17+19.54+7.65+4.81)/1000 = 0,09584
Ресурс заменен 21-060801-0101->21-130814-0401
Ресурс удален 2106-0801-0101

122 1112-0101-1201 ОбФ60=43*3 = 129
123 2106-0510-0101 ОбФ61=(14,7*43)/1000 = 0,6321
124 2113-0201-0315 ОбФ62=8+1,5+1,6 = 11,1
125 1110-0106-0101 2
Ресурс заменен 21-090105-0100->21-090101-9901
Ресурс заменен 21-130814-2210->21-130814-2211 Об= 2
Ресурс удален 2109-0105-0100
Ресурс удален 2113-0814-2210
126
1112-0101-0705 Покрытие кровельное металлочерепицей слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством 6 (Коб=2)
Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0405
Ресурс удален 2110-0101-9903
127 1112-0101-2003 2
Ресурс заменен 21-100102-9902->2110-0102-0113
Ресурс удален 2110-0102-9902
128 1112-0101-2002 2
Ресурс заменен 21-100102-9902->2110-0102-0103
Ресурс удален 2110-0102-9902
129 2109-0404-0201 4
130 2109-0404-0603 1
131 1109-0304-0101 0,03068
Ресурс заменен 21-060405-9901->21-060510-0101
Ресурс удален 2106-0405-9901
132 1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз ОбФ63=(0,6321+0,03068)*27 = 17,89506 (Коб=2)
133 1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза ОбФ63=(0,6321+0,03068)*27 = 17,89506 (Коб=2)
134 1112-0101-1501 447
Ресурс удален 2110-0401-0603
135 2113-0810-0103 447 (Коб=1,1)
136 1112-0101-1303 447
137 2111-0102-0108 447 (Коб=0,16)
138 1112-0101-1501 447
Ресурс удален 2110-0401-0603
139 2110-0401-0603 447 (Коб=1,1)
140 1116-0401-0211 Вентшахта из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка 2,5 (Коб=2)
Ресурс заменен 2301-0201-0252->2301-0201-0250 Об= 1

Ресурс удален 2301-0201-0252
Ресурс удален 2302-0101-0302
141 1116-0401-0212 Вентшахтыиз стальных электросварных труб, диаметр 500 мм. Прокладка(примен) 2,5 (Коб=2)
Ресурс заменен 2301-0201-0257->2301-0201-0261
Ресурс удален 2301-0201-0257
Ресурс удален 2302-0101-0311
142 2302-1104-0405 ОбФ65=4.769+5.645+0.058+0.142+0.215+5.668+0.533+8.478+9.646+0.058+0.142+0.215+22.051+0.533 = 58,153 (Коб=2)
143 1126-0101-1101 Поверхности плоские и криволинейные(вентиляционные шахты). Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем ОбФ66=2.89*2+3.82*2 = 13,42
Ресурс заменен 21-110205-9913->2111-0203-0204
Ресурс удален 2111-0205-9913
144 1120-0101-0308 Покрытие шахт оцинкованной кровельной сталью(применительно) ОбФ67=1.37*2+2.19*2 = 7,12
Ресурс заменен 23-050104-0103->2305-0104-0103
Ресурс удален 2113-0814-2001
Ресурс удален 2305-0301-0502
Ресурс удален 2305-0301-1802
Ресурс удален 2305-0305-9901
Ресурс удален 2305-0305-9902
145 1120-0701-0306 2
146 1120-0701-0307 2
147 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (фартуки и прочие) из листовой оцинкованной стали. Устройство ОбФ69=0.36+0.68+0.61+1 = 2,65 (Коб=2)
148 2113-0211-0413 ОбФ71=60+100 = 160 (Коб=2)
149 2105-0301-3501 ОбФ70=(0.3+0.37)/1000 = 0.00067 (Коб=2)
150 1108-0201-0101 Стены наружные простые из кирпича. Кладка карнизов при высоте этажа до 4 м 52,37
Ресурс заменен 21-020401-2808->2102-0401-2810
Ресурс заменен 21-030199-9901->2103-0101-0104
Ресурс удален 2102-0401-2808
Ресурс удален 2103-0199-9901
151 1108-0201-0701 0,76207
152 2110-0502-0104 5 (Коб=2)
153 1113-0301-0406 Поверхности металлические вентшахт. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз ОбФ68=1.66*2*5+1.02*2*5+0.60931*30 = 45,0793 (Коб=2)
154 1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза ОбФ68=1.66*2*5+1.02*2*5+0.60931*30 = 45,0793 (Коб=2)

Раздел 7 Внутренняя отделка

1 Тип-1

155 1110-0403-0101
ОбФ88=5.29+15.96+5.29+98.99+15.96+15.96+49.71+33.54+50.17+49.11+16.23+13.86+13.86+98.99+52.05+47.2+48.75+48.94+14.25+15.87+66.49+18.26+13.86+13.86 = 822,45

156 1115-0206-0206 822,45

157 1115-0405-0102 822,45

3 Тип-2

158 1115-0201-0101 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-
ОбФ91=3.47+11.29+20.37+90.53+26.8+11.17+42.19+47.76+62.51+61.36+34.14+20.85+20.85+104.96+66.94+61.41+63.19+63.39+31.14+12.56+59.33+37.6+22.25+22.25 = 998,31

159 1115-0405-0103 998,31

4 Тип-2а

160 1115-0201-0101 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню- ОбФ93=3.47+6.49+3.24+3.24+6.97+3.48+3.48 = 30,37

161 1115-0405-0103 30,37

5 Тип-2б

162 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-гипсокартонных стен -
ОбФ95=6.94+35.51+13.5+17.93+35.85+37.76+19.82+19.82+19.82+17.93+20.42+20.42+20.42+20.42+20.42+38.96+71.92+18.53 = 456,39

163 1115-0405-0103 456,39

6 Тип-3

164 1115-0201-0101 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-
ОбФ97=0.83+24.47+106.33+23.56+23.56+6.97+23.56+23.56 = 232,84

165 1115-0403-0308 232,84

7 Тип-3а

166 1115-0201-0101 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню- ОбФ99=4.28+2.14+2.14+4.28+2.14+2.14 = 17,12

167 1115-0403-0308 17,12

8 Тип-3б

168 1115-0206-0203 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе по гипсокартону-1 этажа ОбФ101=13.5 = 13,5

169 1115-0403-0308 13,5

9 Откосы оконные

170 1110-0104-0203 Откосы. Облицовка пластиковыми панелями твердыми толщиной 5 мм (выполнять при установке оконных проемов) 38,52

171 2109-0105-0602 38,52 (Коб=1,05)

Раздел 8 Наружная отделка фасада -АС л-10

172 1108-0701-0101 668,29

173 1115-0108-1807 Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм 700,8

Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0401-0304 Об= 0,105
Ресурс удален 2111-0102-0108
174 1115-0207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса. 668,29
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2108-0102-1501
Ресурс удален 2105-0308-0360
175 1115-0207-0201 668,29
176 1211-0101-0104 668,29
177 1212-0102-0701 668,29
178 1212-0102-0804 668,29
179 1115-0109-0101 Фасады . Устройство с облицовкой фиброцементными плитами 32,5
Ресурс заменен 2203-0101-0300->2203-0101-0202
Ресурс заменен 2203-0101-0200->2203-0101-0301 Об= 6
Ресурс удален 2111-0101-0400
Ресурс удален 2203-0101-0200
Ресурс удален 2203-0101-0300
180 1115-0108-1808 Фасад здания . Облицовка фасадными элементами (согл.примечания-2) 520 (Коб=0,5)
Ресурс заменен 2106-0901-1601->2110-0105-0305
Ресурс удален 2106-0901-1601
Раздел 9 Козырьки ,пандус
1 Козырек -1
181 1109-0101-0101 Монтаж козырька ОбФ43=(43.2+140.2+6.59+8.3+4.28+3.51+2.96+2.5)/1000 = 0,21154
Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0405-2601
Ресурс удален 2106-0405-9901
182 1113-0301-0406 ОбФ44=0.21154*27 = 5,71158
183 1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза ОбФ44=0.21154*27 = 5,71158 (Коб=2)
184 1112-0101-0705 Покрытие кровельное металлочерепицей . Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством 5,77
Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0701
Ресурс удален 2110-0101-9903
Ресурс удален 2110-0102-9901
185 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука-слива 1,3
186 1106-0301-0405 0,00114
2 Козырек-2
187 1109-0101-0101 Монтаж козырька ОбФ45=(27.36+84.12+6.59+8.3+4.28+3.51+2.96+2.5)/1000 = 0,13962
Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0405-2601
Ресурс удален 2106-0405-9901

188 1113-0301-0406 ОбФ46=0.13962*27 = 3,76974

189 1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза ОбФ46=0.13962*27 = 3,76974 (Коб=2)

190 1112-0101-0705 Покрытие кровельное металлочерепицей . Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством 3,61

Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0701

Ресурс удален 2110-0101-9903

Ресурс удален 2110-0102-9901

191 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука-слива 1,1

192 1106-0301-0405 0,00114

3 Пандус

193 1106-0101-0115 3,6

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0702

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

194 2105-0301-3001 , 0,0046

195 2105-0301-3201 0,0875

Раздел 10 Входная группа

1 Фундамент,крыльцо

196 1111-0101-0102 ОбФ104=4.5*16.5 = 74,25

197 1111-0101-0204 16,33

198 1106-0101-0115 21,77

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-0701

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

199 2105-0309-0303 0,59427

200 1111-0101-1507 ОбФ107=21.77/0.4 = 54,425

201 1146-0301-0101 53

202 2113-0201-1106 Болты самоанкерующиеся распорные М16х120 ГОСТ 28778-90 53

203 1109-0101-0101 Каркасы Входной группы. Монтаж ОбФ105=(1343.28+1334.2+676.37+29.98+17.6+33.2+181.36+42.24)/1000 = 3,65823

Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0406-0101

Ресурс удален 2106-0405-9901

204 1113-0301-0406 ОбФ106=3.65823*27 = 98,77221

205 1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза ОбФ106=3.65823*27 = 98,77221 (Коб=2)

206 1202-0101-0601 ОбФ87=0.5*16.5 = 8,25

207 1107-0519-0103 10,4

3 Кровля

208 1112-0101-0705 36,05

Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0405

Ресурс удален 2110-0101-9903

209 1112-0101-2002 12

Ресурс заменен 21-100102-9902->2110-0102-0103

Ресурс удален 2110-0102-9902

210 1114-0202-0401 Покрытие пленкой кровель под металлочерепицу. 36,05

Ресурс удален 2113-0810-0101

211 2108-0102-0502 36,05 (Коб=1,1)

212 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство примыкания ОбФ85=0,5*16,5 = 8,25

Ресурс заменен 2105-0104-0302->2105-0104-0303

Ресурс удален 2105-0104-0602

213 1112-0101-2102 2

214 1116-0801-0101 2

Ресурс заменен 2303-0102-2402->2110-0302-0204

Ресурс удален 2303-0102-2402

215 1112-0101-0902 Трубы водосточные Устройство 6

216 2110-0302-0102 6

217 2110-0302-0103 2

218 1110-0403-0101 Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой Декоративными листами. Устройство на прямых подвесах 36,05

Ресурс заменен 2203-0201-0105->2106-0901-1601

Ресурс удален 2203-0201-0105

Раздел 11 Цоколь и отмостка

219 1211-0103-0401 95 (Коб=0,45)

220 2113-0207-0403 314

221 1115-0207-0101 Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса 42,75

Ресурс заменен 2102-0402-0302->2102-0402-0106 Об= 0,051

Ресурс удален 2102-0402-0302

222 2105-0309-0301 ОбФ108=(100,1+0,055*7+0,04*19)/1000 = 0,10125

223 1127-0201-1001 97,1

224 2104-0508-9901 ОбФ75=0,2*0,08*97,1 = 1,5536

225 1111-0101-0204 14,6

226 1111-0101-1903 ОбФ76=4,85/0,05 = 97

227 1111-0101-1904 97 (Коб=5)

Раздел 12 Люк выхода на чердак

228 1146-0101-0402 0,027

229 1110-0107-0105 ОбФ73=0.8*0.8 = 0,64 (Коб=2)

Ресурс заменен 2107-0510-1401->2109-0102-0305

Ресурс удален 2107-0510-1401

230 1110-0107-0611 1,28

231 2109-0404-0201 6

232 2109-0404-0311 2

233 1113-0301-0409 ОбФ74=0.027*27 = 0,729

234 1113-0301-1403 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза 0,729 (Коб=2)

Ресурс заменен 2204-0704-0201->2204-0704-0502

Ресурс удален 2204-0704-0201

235 1145-2101-0202 0,00303

Ресурс удален 2106-0106-9902

236 2401-0106-0604 8

Раздел 13 Усиление каналов в кирпичных стенах

237 1146-0101-0104 Вентканалы кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) 3,95

238 2105-0309-0301 ОбФ72=0.11844-0.01151 = 0,10693

239 1146-0101-0403 0,01151

Ресурс заменен 2105-0301-3202->2105-0301-3201 Об= 1

Ресурс удален 2105-0204-0902

Ресурс удален 2105-0301-3202

Раздел 14 Усиление площадок и маршей лестничных клеток

240 1146-0101-0403 Элементы конструктивные лестничных маршей. Усиление стальными тяжами 0,00302

Ресурс заменен 2105-0301-3202->2105-0301-3001

Ресурс удален 2105-0204-0902

Ресурс удален 2105-0301-3202

241 1146-0101-0105 0,001

242 1113-0601-0210 6,72

243 1113-0601-0209 6,72

244 1113-0601-0208 6,72

245 1113-0301-0406 6,72

246 1113-0301-1709 6,72

2204-0201-9902 Краска огнезащитная "Кедр" ГОСТ Р 53295-2009(примен)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 7-3 Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV. коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО" ГИП ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.
Смета № 2-1-2 Отопление и Вентиляция РП 11-18-ОВ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Власова М.И.

Раздел 1 Отопление

1 Отопление

1 1116-0301-0102 39

2 1116-0301-0103 97

3 1116-0301-0104 190

4 1116-0301-0106 50

5 1116-1101-0101 ОбФ1=50+190+97+39 = 376

6 1118-0301-0104 75,68

7 2305-1001-0309 473

8 1118-0701-0210 67

Ресурс заменен 2305-1206-0700->2304-0905-1815

Ресурс удален 2302-1199-9912

Ресурс удален 2305-1206-0700

9 1116-0601-0101 ОбФ2=62+62+62+2 = 188

Ресурс удален 2113-0201-0506

Ресурс удален 2302-1199-9912

10 2304-1008-0429 62

11 2305-1207-1904 62

12 2304-0902-1709 62

13 2304-0904-1405 2

14 1116-0601-0102 2

Ресурс удален 2113-0201-0506

Ресурс удален 2302-1199-9912

15 2304-0904-1406 2

16 1113-0301-0406 88,86

17 1113-0301-1421 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза 135,58

18 1126-0101-1001 0,075

Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0202-0206

Ресурс удален 2111-0205-9913

19 1126-0301-0202 2

Ресурс заменен 2113-0814-0203->2305-0104-0101

Ресурс удален 2113-0814-0203

2 Узел управления

20 1116-0301-0106 4
21 1116-1101-0101 4
22 1116-0601-0101 ОбФ3=2+2+1 = 5
Ресурс удален 2113-0201-0506
Ресурс удален 2302-1199-9912
23 2304-1009-0701 2
24 2304-1009-0702 2
25 2304-0902-1709 1
26 1116-0601-0102 1
Ресурс удален 2113-0201-0506
Ресурс удален 2302-1199-9912
27 2304-0902-0506 1
28 1113-0301-0406 1,3
29 1113-0301-1421 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза 2,6

Раздел 2 Вентиляция

1 ВШ-1

30 1120-0101-0310 ОбФ4=0.7*2*4 = 5,6
31 1120-0301-0207 5
32 1126-0101-1001 0,196
Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0202-0206
Ресурс удален 2111-0205-9913
33 1126-0301-0401 Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком 5,43
Ресурс заменен 2113-0816-3533->2110-0406-0301 Об= 0,00115
Ресурс удален 2113-0816-3533

2 ВШ-2

34 1120-0101-0311 ОбФ5=0.9*2*5 = 9
35 1120-0101-0303 ОбФ6=0.4*2*3 = 2,4
36 1120-0301-0207 8
37 1126-0101-1001 0,385
Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0202-0206
Ресурс удален 2111-0205-9913
38 1126-0301-0401 Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком 8,35
Ресурс заменен 2113-0816-3533->2110-0406-0301 Об= 0,00115
Ресурс удален 2113-0816-3533

3 ВШ-3

39 1120-0101-0310 ОбФ4=0.7*2*4 = 5,6

40 1120-0301-0207 8

41 1126-0101-1001 0,245

Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0202-0206

Ресурс удален 2111-0205-9913

42 1126-0301-0401 Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком 6,78

Ресурс заменен 2113-0816-3533->2110-0406-0301 Об= 0,00115

Ресурс удален 2113-0816-3533

4 ВШ-4

43 1120-0101-0310 ОбФ4=0.7*2*4 = 5,6

44 1120-0301-0207 5

45 1126-0101-1001 0,196

Ресурс заменен 2111-0205-9913->2111-0202-0206

Ресурс удален 2111-0205-9913

46 1126-0301-0401 Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком 5,43

Ресурс заменен 2113-0816-3533->2110-0406-0301 Об= 0,00115

Ресурс удален 2113-0816-3533

5 Воздушная завеса

47 1120-1701-0101 1

48 2920-0000-0000 (Кпп) Воздушно-тепловая завеса АС-15J 1 шт 1 99000

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 7-3 Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО" ГИП ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.
Смета № 2-1-3 Система пожарной сигнализации РП 10-20-ПС
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Власова М.И.

1 1310-0302-0108 Шкаф пожарной сигнализации. Монтаж оборудования 1

2 2933-1000-0000 (Кпл) Шкаф пожарной сигнализации с резервированным источником питания 220В/12 В,РИП-12RS-IGC 1 шт 1
СФ4=16306*6.12 = 99793

3 1310-0412-0201 Пульт контроля и управления Монтаж на стене или в нише 1

4 2933-3000-0000 (Кпл) Пульт контроля и управления С2000 М 1 шт 1 43011

5 2308-0303-1101 1

6 1310-0701-0101 1

7 2933-2000-0000 (Кпл) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов ,12В,RS-485 ,Сигнал -10. 1 шт 1 13100

8 1308-0105-0106 ОбФ3=2+2 = 4

9 23[illegible]8-0306-0210 4

10 131[illegible]0701-0202 ОбФ1=31+6+3+1+6+21 = 68

11 230[illegible]0302-0102 31

12 2308-0302-0104 6

13 2308-0304-0312 1

14 2933-4000-0000 (Кпл) Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1 1 шт 3 570

15 2308-0304-0313 21

16 2308-0304-0110 6

17 2308-0306-0101 40

18 1310-0701-0503 ОбФ2=350+455+55+5 = 865

19 2306-0401-3124 0,35 (Коб=1,02)

20 2306-0401-3135 0,455 (Коб=1,02)

21 2306-0145-0503 0,055 (Коб=1,02)

22 2306-0409-0102 0,005 (Коб=1,02)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 7-3 Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,30
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.56)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО" ГИП ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.
Смета № 2-1-4 Электроснабжение РП 10-20-ЭОМ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Власова М.И.

Раздел 1 **Электрооборудование**

1 1ЩРк

1 1308-0304-0204 1

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0901

Ресурс удален 2204-0201-9901

2 2307-0201-0207 1

3 1308-0303-0601 ОбФ1=1+7 = 8

Ресурс исключен 2113-0812-0102

4 2307-0204-0747 1

5 2307-0204-0301 7

2 1ЩР,2ЩР

6 1308-0304-0204 1 (Коб=2)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0901

Ресурс удален 2204-0201-9901

7 2307-0201-0206 2

8 1308-0303-0601 ОбФ1=1+7 = 8 (Коб=2)

Ресурс исключен 2113-0812-0102

9 2307-0204-0747 1 (Коб=2)

10 2307-0204-0302 7 (Коб=2)

3 1-4 ЩО,ЩАО

11 1308-0304-0204 1 (Коб=5)

Ресурс заменен 2204-0201-9901->2204-0201-0901

Ресурс удален 2204-0201-9901

12 2307-0201-0701 5

13 1308-0303-0601 6 (Коб=5)

Ресурс исключен 2113-0812-0102

14 2307-0204-0713 6 (Коб=5)

15 1308-0303-0602 1 (Коб=5)

Ресурс исключен 2113-0812-0102

16 2307-0204-0751 1 (Коб=5)

4 Ящик лабораторный -1 шт

17 1308-0303-0402 1

18 5108-0401-0280 Устройства (ящики) управления- лабораторный кабинета физики КЭФ 220В-42В (применит) 1

Раздел 2 Светотехническое оборудование

19 1308-0305-0306 ОбФ3=128+1+18+1+3+5+5 = 161

20	2307-0106-1303	ОбФ4=128+1 = 129
21	2307-0102-1413	18
22	1308-0205-0402	Кронштейн "Переход". Монтаж на потолке 18
23	2306-1710-2612	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH, длиной 150 мм, шириной 100 мм 18
24	2307-0102-0123	1
25	2307-0106-1202	3
26	2307-0101-2502	5
27	2308-0304-0701	5
28	2307-0104-0404	3
29	2307-0104-0109	ОбФ5=18+258+1 = 277
	Раздел 3 Электроустановочные изделия	
30	1308-0305-0102	57
31	2307-0218-1508	57
32	1308-0305-0101	3
33	2307-0218-1702	3
34	1308-0305-0109	53
35	2307-0220-0504	53
36	2307-0202-0703	110
37	2307-0202-0702	80
38	2307-0202-0708	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41235, размерами 172 мм x 96 мм x 45 мм, типа ИЭК 10
39	2404-0207-3972	15
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция	
40	1308-0206-2202	240
41	2306-0145-0303	0,24 (Коб=1,02)
42	1308-0206-1303	918
43	2306-0145-0503	0,918 (Коб=1,02)
44	1308-0206-2203	550
45	2306-0145-0504	0,55 (Коб=1,02)
46	1308-0206-2204	295
47	2306-0145-0903	0,295 (Коб=1,02)
48	1308-0401-0408	200
49	2306-0902-0113	0,2 (Коб=1,02)
	Раздел 5 Материалы	
50	1308-0206-1701	ОбФ7=68 = 68
51	2301-0101-0104	68 (Коб=1,004)
52	1308-0206-2001	ОбФ8=25+425+295 = 745

	Ресурс исключен	2113-0812-0102	
53	2306-1705-0104	25 (Коб=1,02)	
54	2301-0504-0102	425 (Коб=1,02)	
55	2301-0504-0104	295 (Коб=1,02)	
56	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 7-3 Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.56)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО" ГИП ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.
Смета № 2-1-5 Система часофикации РП
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12. КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Власова М.И.

1	1310-0702-0101	1
2	5111-0201-0403	1
3	1310-0702-0201	2
4	2308-0504-0601	2
5	1310-0408-0505	2
6	2308-0504-0701	2
7	2308-0306-0101	2
8	2404-0207-3972 Разветвительная коробка У195 ГОСТ Р 51177-98	1
9	1308-0206-2201	19
10	2306-0401-3004	0,019 (Коб=1,02)
11	1308-0206-2202	23
12	2306-0144-0503	0,023 (Коб=1,02)

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 7-3 Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул Абая 4 в с. Бастауши, Кокпектинского района ВКО"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1.0= 2,2 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт корпуса 1, КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши, Кокпектинского района ВКО" ГИП ТОО "Taxion" Майтыков Д.Т.
Смета № 2-1-6 Демонтажные работы Дефектная ведомость
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15, КЗТРм = 1,25
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Власова М.И.

Раздел 1 Общестроительные работы

1 1206-0101-0902 29
2 1206-0101-0102 65
3 1146-0401-0501 267,82
4 1207-0101-0301 569,17
5 1207-0101-0302 Плинтусы цементные . Разборка 49
6 1146-0401-0104 0,8
7 1146-0401-0604 467,08
8 1101-0205-0301 Слежавшийся утеплитель Разработка вручную . ОбФ3=447*0,32 = 143,04
9 1146-0401-0601 447
10 1208-0101-0204 643,79
11 1208-0101-1402 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю . Разборка(5,46м3) 643,79 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
12 1110-0210-0101 Стропила. Демонтаж 5,73 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
13 1146-0201-0802 Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 1221,55
14 1203-0101-0101 24,96
15 1207-0101-0201 ОбФ1=328,67+434,11 = 762,78
16 1207-0101-0101 762,78
17 1207-0101-0102 762,78
18 1207-0101-0104 Полы. Разборка основанйя покрытия: дощатых оснований 762,78
19 1101-0205-0301 Слежавшийся утеплитель Разработка вручную . 434,11 (Коб=0,1)
20 1207-0101-0208 98,26
21 1146-0401-0801 98,26 (Коб=0,14)
22 1111-0101-0203 Слои подстилающие гравийные. Демонтаж ОбФ2=328,67+98,26 = 426,93 (Коб=0,08)
23 1146-0401-0104 24,96 (Коб=0,4)
24 1146-0401-0104 1,99
25 1146-0401-0102 Крыльцо, плита рама,фундаменты бетонные. 2,11
26 1146-0401-0106 Перекрытия тамбура и крыльца монолитные бетонные. 2,82
27 4131-0104-0601 1
28 4102-0101-1002 1

Раздел 2 Отопление и вентиляция

29 1215-0102-0303 ОбФ4=50+190+97+39 = 376
30 1215-0102-0801 66
31 1215-0102-0802 1
32 1215-0102-1603 1

33	1215-0103-0303	ОбФ5=0.7*2*4 = 5,6
34	1215-0103-0304	ОбФ6=0.9*2*5 = 9
35	1215-0103-0302	ОбФ7=0.8*3 = 2,4

* * * * *

Наименование стройки

Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций

по объекту Капитальный ремонт корпуса 1,КГУ "Средняя школа имени Абая по ул.Абая 4 в с.Бастауши,Кокпектинского района ВКО"

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2019 год

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены	Вес ед-цы измерения брутто, т	Транспортные расходы на 1 т груза, тенге	Номер каль-ции транспортных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)	транспортные расходы	итого сметная цена франко-приобъектный склад	заготовительно-складские расходы	всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2102-0101-0101		2,4	4066	№1	12308	9758	22066	441	**22508**
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2102-0101-0301	Франко-за	2,4	4066	№1	13720	9758	23478	470	**23948**
3	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2102-0101-0501		2,4	4066	№1	14493	9758	24251	485	**24736**
4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2102-0101-0601		2,4	4066	№1	15396	9758	25154	503	**25657**
5	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2102-0101-0701		2,4	4066	№1	16815	9758	26573	531	**27105**
6	Бетон тяжелый класса В20 F100 W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2102-0101-0702		2,4	4066	№1	16983	9758	26741	535	**27276**
7	Бетон легкий пористый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	2102-0101-0104		1,8	4066	№1	28356	7319	35675	713	**36388**

8	Раствор готовый кладочный цементны М150	м3	2102-0401-2805		2,2	4066	№1	17154	8945	26099	522	**26621**
9	Раствор готовый кладочный цементны М75	м3	2102-0401-2810		2,2	4066	№1	16498	8945	25443	509	**25952**
10	Раствор готовый отделочный тяжелый,цем.известков, 1/1/6	м3	2102-0402-0206		2,4	4066	№1	19173	9758	28931	579	**29510**
11	Раствор готовый отделочный тяжелый,известков, 1/2,5	м3	2102-0402-0302		2,4	4066	№1	18823	9758	28581	572	**29153**
12	Прокат сортовой стальной полосовой из углеродистой стали,шир от28 до75 мм тощ.4-60мм	тн	2105-0106-2402		1	4066	№1	320594	4066	324660	6493	**331153**
13	Уголок стальной горячекатанный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной чтали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщ. От3 до16 мм	тн	2105-0201-0602		1	4066	№1	327367	4066	331433	6629	**338062**
14	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111(А400) диаметром от 6 до12 ии	тн	2105-0301-3201		1	4066	№1	225115	4066	229181	4584	**233765**
15	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	тн	2106-0405-2602		1	4066	№1	540136	4066	544202	10884	**555086**

16	Металлический каркас при реконструкции производственных зданий	тн	2106-0406-0101		1	4066	№1	514460	4066	518526	10371	**528897**
17	Протландцемент бездобавочный ПЦ 400-ДО	тн	2113-0101-0101		1	4066	№1	20623	4066	24689	494	25183

Калькуляция транспортных расходов

Расстояние перевозки материалов до места строительства 270 к 270 км

Согласно СЦПГ РК 8.04-12-2017 таблицы 1 для класса грузов - 1

Стоимость транспортных расходов на 1 тн груза для самосвалами Грузоподъемность 20 Класс груза 1, Расстояние перевозки 200 км -2946 тг

Перевозка за каждый следующий км свыше 200 км(К=70 *16)= 1120 тенге

ИТОГО **4066 тенге**

Главный инженер проекта Майтыков Д.Т.