№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	249		498		498		538
			шт.							40	
163	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		1,5	2345,54	20,07	3518	30	2862	625	4475
			м трубопровода		417,54	7,68	626	12		331	
164	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,4	1678,07	20,07	671	8	496	167	905
			м трубопровода		417,54	7,68	167	3		67	
165	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1,9	81,91	1,22	156	2	4	146	326
			м трубопровода		78,56	0	149	0		24	
166	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0019	55534,6	0	106	0	4	100	222
			км трубопровода		53405,5	0	101	0		16	
167	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	1095,96	154,53	1096	155	14	954	2214
			фильтр		927	46,49	927	46		164	
168	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТР 50553-2010		1	754		754		754		814
			шт.							60	
169	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (опора)		3,432	537		1843		1843		1990
			кг							147	
170	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		30	538,83	26,23	16165	787	618	14829	33473
			счетчик (водомер)		492	12,39	14760	372		2480	
171	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		30	3194		95820		95820		103486
			шт.							7666	
172	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка		30	2489,23	0	74677	0	65928	8574	89911
			комплект		291,63	0	8749	0		6660	
173	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		90	2065,64	93,43	185908	8409	26809	148769	361450
			шт.		1674,33	12,39	150690	1115		26774	
174	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		30	575		17250		17250		18630
			шт.							1380	
175	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		60	651		39060		39060		42185
			шт.							3125	
176	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/20х15		60	249		14940		14940		16135
			шт.							1195	
177	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		45	1715,39	20,07	77193	903	57500	18752	103621
			м трубопровода		417,54	7,68	18789	346		7676	
178	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		12	1678,07	20,07	20137	241	14886	5001	27149
			м трубопровода		417,54	7,68	5011	92		2011	
179	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		57	81,91	1,22	4669	69	122	4388	9782
			м трубопровода		78,56	0	4478	0		725	
180	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,057	55534,6	0	3165	0	121	3014	6673
			км трубопровода		53405,5	0	3044	0		494	
181	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		30	1095,96	154,53	32879	4636	433	28621	66419
			фильтр		927	46,49	27810	1395		4920	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +100°С, DN 15 СТ РК ГОСТР 50553-2010	шт.	30	754		22620		22620	1810	24430
183	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (опора)	кг	102,96	537		55290		55290	4423	59713
184	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	755,32 751,61	1,34 0,42	64202 63887	114 36	201	62644 10148	136994
185	С123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	84,83	240		20359		20359	1629	21988
186	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	150	729,44 720,72	3,28 0,97	109416 108108	492 146	816	106089 17240	232745
187	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4.2 ГОСТ 22689-2014	м	149,7	1101		164820		164820	13186	178005
188	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	81,91 78,56	1,22 0	6962 6677	103 0	182	6544 1080	14587
189	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	150	86,59 78,56	1,22 0	12988 11784	182 0	1022	11548 1963	26499
190	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	2	461		922		922	74	996
191	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	5	128		640		640	51	691
192	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	20	116		2320		2320	186	2506
193	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	15	385		5775		5775	462	6237
194	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	10	386		3860		3860	309	4169
195	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	10	287		2870		2870	230	3100
196	С123-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	231		693		693	55	748
197	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	60		1200		1200	96	1296
198	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	202		4040		4040	323	4363
199	С123-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	10	187		1870		1870	150	2020
200	С123-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	484		2420		2420	194	2614
201	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	484		8712		8712	697	9409
202	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,8	537		2578		2578	206	2784

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	30	603,16	65,58	18095	1967	7981	6898	26992
					271,56	30,98	8147	929		1999	
204	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	33	1705		56265		56265		60766
										4501	
205	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	2725,18	84,92	81756	2548	6726	72230	166304
					2416,05	40,74	72482	1222		12319	
206	С123-030102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	30	9591		287730		287730		310748
										23018	
207	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	30	907,42	0,14	27223	4	1199	25499	56939
					867,3	0	26019	0		4218	
208	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	30	7542		226260		226260		244361
										18101	
209	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ23289-94	шт.	30	794		23820		23820		25726
										1906	
210	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	30	3417,2	168,88	102516	5066	16198	82023	199302
					2708,4	81,5	81252	2445		14763	
211	С123-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	30	18001		540030		540030		583232
										43202	
212	С123-030102-1902	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	30	2017		60510		60510		65351
										4841	
213	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	30	2328,18	63,94	69845	1918	9942	57732	137783
					1932,84	30,83	57985	925		10206	
214	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	4519		135570		135570		146416
										10846	
215	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	30	907,42	0,14	27223	4	1199	25499	56939
					867,3	0	26019	0		4218	
216	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	30	7542		226260		226260		244361
										18101	
217	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ23289-94	шт.	30	794		23820		23820		25726
										1906	
218	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	30	4280,01	424,13	128400	12724	7883	111288	258864
					3593,1	192,21	107793	5766		19175	
219	С123-030102-0105	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	30	92462		2773860		2773860		2995769
										221909	
220	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	30	966		28980		28980		31298
										2318	
221	С123-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	30	567		17010		17010		18371
										1361	
222	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	30	7052,42	26,51	211573	795	188104	22584	252890
					755,79	12,39	22674	372		18733	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	19930,71	433,61	19931	434	3710	15598	38371
			насос		15786,81	129,44	15787	129		2842	
224	5102-1401-0908 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKO-2 MVI 404 MPC, на базе двух вертикальных насосов WilO без частотного регулирования. О 4.04 м3/ч. Н 28 м вод. ст.. типа ЭнКо		1	992430		992430				992430
			шт.						992430		
		Отпускная цена			992430		992430				
		Сметная стоимость оборудования					*992430*				
225	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования		2	131591,46	95244,02	263183	190488	3311	90658	382148
			шт.		34692	28264,71	69384	56529		28307	
226	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	175133		175133				175133
			шт.						175133		
		Отпускная цена			175133		175133				
		Сметная стоимость оборудования					*175133*				
227	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	189295		189295				189295
			шт.						189295		
		Отпускная цена			189295		189295				
		Сметная стоимость оборудования					*189295*				
228	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу		5	25793,53	3806,86	128968	19034	84193	22974	164097
			шт.		5148	1233,69	25740	6168		12155	
229	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		5	27814		139070		139070		150196
			шт.							11126	
230	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		30	546,93	87,98	16408	2639	641	10102	28630
			шт.		437,58	30,09	13127	903		2121	
231	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ. класс точности 1		30	25817		774510		774510		836471
			шт.							61961	
232	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		30	4682,98	118,5	140489	3555	63734	53354	209351
			шт.		2440	30,09	73200	903		15507	
233	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		30	3425		102750		102750		110970
			шт.							8220	
234	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу		30	25793,53	3306,86	773806	114206	505160	137845	984582
			шт.		5148	1233,69	154440	37011		72932	
235	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		30	4779		143370		143370		154840
			шт.							11470	
236	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		100	2624,98	25,52	262498	2552	137946	87840	378365
			шт.		1220	0	122000	0		28027	
237	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		70	492		34440		34440		37195
			шт.							2755	
238	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		30	492		14760		14760		15941
			шт.							1181	
239	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами и ли болтами		170	1829,92	735,49	311087	125034	21961	176973	527105

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		965,25	480,61	164093	81704		39045	
240	С123-070106-0115	Светильники для светодиодных ламп с рассеивателем для наружной установки ЛПО (LPO)1x36-001 5541 LED IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	37	2165		80105		80105	6408	86513
241	С123-070102-1378	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 с БАП	шт.	1	3464		3464		3464	277	3741
242	С123-070101-1808	Светильники, тип НББ07-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	90	1417		127530		127530	10202	137732
243	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	41	1142		46822		46822	3746	50568
244	С123-070103-0420	Светильники, тип ЖКУ 25-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401		19401		19401	1552	20953
245	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11x5,3 мм2	шт.	164	1673		274372		274372	21950	296322
246	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	30	862,28 823,68	11,49 3,01	25868 24710	345 90	813	17856 3498	47223
247	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	30	925		27750		27750	2220	29970
248	С123-070219-0101	Стартер ST 111 VS25 BAsiC	шт.	38	183		6954		6954	556	7510
249	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	38	440		16720		16720	1338	18058
250	С123-070104-0202	Лампы ДНАТ-70	шт.	1	678		678		678	54	732
251	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27,мощность 11 Вт	шт.	131	450		58950		58950	4716	63666
252	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1484,6 1287	179,6 60,18	2969 2574	359 120	36	1940 393	5302
253	С123-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	828	11182
254	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	828	11182
255	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	2938		5876		5876	470	6346
256	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 7,5 Вт	шт.	2	731		1462		1462	117	1579
257	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	165	389,69 373,23	3,52 1,2	64299 61583	581 199	2135	44483 8703	117484
258	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	165	351		57915		57915	4633	62548
259	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	75	389,69 373,23	3,52 1,2	29227 27992	264 90	970	20219 3956	53402
260	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	75	324		24300		24300	1944	26244
261	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		18	435,02	3,54	7830	64	122	5516	14414

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		424,71	0,9	7645	16		1068	
262	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	237		4266		4266	341	4607
263	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	412	464,27 437,58	3,52 1,2	191279 180283	1450 496	9546	130161 25715	347155
264	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	412	559		230308		230308	18425	248733
265	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	596	39		23244		23244	1860	25104
266	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	652	778		507256		507256	40580	547836
267	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5114	370,8 192	2,64 0,9	1896283 981888	13498 4616	900897	710283 208525	2815091
268	С123-060901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,204	105789		21581		21581	1726	23307
269	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1887	183705		34665		34665	2773	37438
270	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,306	128848		39427		39427	3154	42582
271	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,02346	446070		10465		10465	837	11302
272	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распро страняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	2,8407	268999		764145		764145	61132	825277
273	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,65342	171879		284188		284188	22735	306923
274	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,4029	117981		47535		47535	3803	51337
275	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	395	153,27 120	7,04 2,41	60543 47400	2780 951	10363	34813 7628	102984
276	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	504,84 348	35,47 9,93	12621 8700	887 248	3034	6443 1525	20589
277	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	400,64 264	15,73 3,31	120191 79200	4720 993	36272	57739 14234	192165
278	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	70	616,17 348	54,52 6,62	43132 24360	3817 463	14955	17873 4880	65885
279	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	25	135		3375		3375	270	3645
280	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	26		7800		7800	624	8424

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	70	125		8750		8750	700	9450
282	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	5	287,11 156	62,19 16,55	1436 780	311 83	345	621 165	2221
283	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0039	281464		1098		1098	88	1186
284	С123-061702-0607	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-9 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,6	364		218		218	17	236
285	С123-070222-0116	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	30	3989		119670		119670	9574	129244
286	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	258,74 168	25,37 6,62	7762 5040	761 199	1961	3772 923	12457
287	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0378	284970		10772		10772	862	11634
288	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	287,11 156	62,19 16,55	8613 4680	1866 496	2067	3727 987	13328
289	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0234	281464		6586		6586	527	7113
290	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1372,21 840	171,94 42,13	16467 10080	2063 506	4323	7622 1927	26015
291	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5688	220270		125290		125290	10023	135313
292	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	72	245,93 192	18,33 4,21	17707 13824	1320 303	2564	10172 2230	30109
293	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044424	226007		10040		10040	803	10843
294	С123-061710-2638	Держатель токопровода горизонтальный VV100 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 95 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	120	386		46320		46320	3706	50026
295	С121-060903-0401	Зажим для желоба	шт.	4	51		204		204	16	220
		Итого по разделу: 5. Сантехнические работы ВК									24431719
		ИТОГО:					36841768 6786729	629298 237156	24638748 4786984	6236447 3063297	46141516
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							4786984		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		827091				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									46968600
		НДС			12 %		5636232				
		Итого с НДС									52604832

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдулин Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ИП Айткужинов Д.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)