1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.2			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента СОТ 37	858	166,57	-	142915	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29	330	496,07	-	163703	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	330	982,61	-	324261	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	330	904,55	-	298500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	330	552,8	-	182425	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С151607-130-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,165	113828	-	18782	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б анкерная (концевая) одноцепная К-3 /15шт/								
10	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	15	3155,76	1990,26	47336	29854	24183	5,98	90
				985,5	549,9	14783	8249	105	2,29	34
		опора								
11	С143019-103- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	30	11900	-	357000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Прайс-лист стр.2	-Скрепа СОТ 36	30	37,22	-	1116	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента СОТ 37	39	166,57	-	6496	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист	-Крюк бандажный SOT 29	15	496,07	-	7441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.7			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	15	904,55	-	13568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	15	552,8	-	8292	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С151607-130-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0075	113828	-	854	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	15	1470,51	-	22058	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс-лист стр.3	-Концевые колпачки РК 99.2595	60	105,75	-	6345	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Прайс-лист стр.	-Бандаж пластиковы й PER 15	30	13,62	-	408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс-лист стр.18	-Кронштейн У-3	15	671,1	-	10066	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б угловая промежуточная одноцепная УП-3 /1 шт/								
22	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
23	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	11900	-	23800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Прайс-лист стр.2	-Скрепа СОТ 36	2	37,22	-	74	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Прайс-лист	-Бандажная лента СОТ 37	2,6	166,57	-	433	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.2			-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29	1	496,07	-	496	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	1	982,61	-	983	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	1	904,55	-	905	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	1	552,8	-	553	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С151607-1307 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	113828	-	57	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	2	1470,51	-	2941	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс-лист стр.18	-Кронштейн У-3	1	671,1	-	671	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б анкерная ответвительная одноцепная АО-3 /1шт/								
33	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
34	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	11900	-	23800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист стр.2	-Скрепа СОТ 36	4	37,22	-	149	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс-лист	-Бандажная лента СОТ 37	5,2	166,57	-	866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.2			-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист	-Крюк бандажный SOT 29	2	496,07	-	992	-	-	-	-
	стр.7			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Прайс-лист	-Зажим поддерживающий SO 130	1	982,61	-	983	-	-	-	-
	стр.6			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP 22.1	4	562,79	-	2251	-	-	-	-
	стр.5			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс-лист	-Заземляющий зажим SM 2.24	1	904,55	-	905	-	-	-	-
	стр.5			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	1	552,8	-	553	-	-	-	-
	стр.5			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С151607-130-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0005	113828	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
43	Прайс-лист	-Зажим анкерный SO 274S	2	1470,51	-	2941	-	-	-	-
	стр.			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс-лист	-Кронштейн У-4	1	2298,02	-	2298	-	-	-	-
	стр.9			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б угловая анкерная одноцепная УА-3 /2шт/								
45	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
		опора								
46	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	6	11900	-	71400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Прайс-лист	-Скрепа СОТ 36	8	37,22	-	298	-	-	-	-
	стр.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента СОТ 37	10,4	166,57	-	1732	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29	4	496,07	-	1984	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	2	904,55	-	1809	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	2	552,8	-	1106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С151607-1307 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	113828	-	114	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
53	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	4	1470,51	-	5882	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Прайс-лист стр.9	-Кронштейн У-4	4	2298,02	-	9192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Опора ж/б анкерная (концевая) двухцепная К-2 /5шт/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
56	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	10	11900	-	119000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Прайс-лист стр.2	-Скрепа СОТ 36	40	37,22	-	1489	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента СОТ 37	52	166,57	-	8661	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29	20	496,07	-	9921	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	10	982,61	-	9826	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	10	904,55	-	9045	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	10	552,8	-	5528	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	С151607-130-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,005	113828	-	569	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
64	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	10	1470,51	-	14705	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 234S	10	1997,34	-	19973	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Прайс-лист стр.9	-Кронштейн У-4	5	2298,02	-	11490	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Опора ж/б анкерная ответвительная одноцепная ОА-2 /1 шт/								
67	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
68	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	11900	-	23800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Прайс-лист стр.2	-Скрепа СОТ 36	8	37,22	-	298	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Прайс-лист стр.2	-Бандажная лента СОТ 37	10,4	166,57	-	1732	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
71	Прайс-лист стр.7	-Крюк бандажный SOT 29	4	496,07	-	1984	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Прайс-лист стр.6	-Зажим поддерживающий SO 130	2	982,61	-	1965	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.1	8	562,79	-	4502	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	Прайс-лист стр.5	-Заземляющий зажим SM 2.24	2	904,55	-	1809	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Прайс-лист стр.5	-Зажим прокалывающий SLIP 22.127	2	552,8	-	1106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	С151607-1307 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	113828	-	114	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
77	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 274S	2	1470,51	-	2941	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Прайс-лист стр.	-Зажим анкерный SO 234S	2	1997,34	-	3995	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Прайс-лист стр.9	-Кронштейн У-4	1	2298,02	-	2298	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Монтаж проводов СИП								
80	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	14,06114	7259,41	4310,78	102076	60614	57794	16,1	226
				2745	1169,46	38598	16444	105	4,45	63
		1км								
81	С151607-1139 Изм. и доп.вып.19	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,06114	103981	-	214319	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
82	С151607-1140 Изм. и доп.вып.19	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	9,5	136948	-	1301006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С151607-114-1 Изм. и доп.вып.19	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,5	195720 -	- -	489300 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8627984	402581			1392
			Тенге			231279	112167			462
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3493672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55042	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3391597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213088	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3764554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63711	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5134312	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53864	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	288404	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4545800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			302824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5763364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	333828	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9527918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2034
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397539	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛЗ-10кВ								
84	Е0133-103-1-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	Промежуточная одноцепная ж/б опора совместной подвески П10/0,38-1 /25шт/ Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	25	1534,11 506,25	878,23 246,42	38353 12656	21956 6160	19758 105	3,06 1,03	77 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
85	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	25	17600 / -	- / -	440000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Угловая промежуточная одноцепная ж/б опора совместной подвески УП10/0,38-1 /1шт/								
86	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	3156 / 986	1990 / 550	1612 / 105	5,98 / 2,29	6 / 2
87	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	17600 / -	- / -	35200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
88	Прайс-лист стр.12	-Крепление подкоса У-52 шт	1	2281,21 / -	- / -	2281 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Ответвительная анкерная одноцепная ж/б опора совместной подвески ОА10/0,38-1 /1 шт/								
89	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 / 985,5	1990,26 / 549,9	3156 / 986	1990 / 550	1612 / 105	5,98 / 2,29	6 / 2
90	С143019-92 Изм. и доп.вып.7	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м,	2	17600 / -	- / -	35200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	марка СВ 110-3,5 шт								
91	Прайс-лист -Крепление подкоса У-52 стр.12	шт	1	2281,21 -	- -	2281 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге				559627 14627	25936 7260			88 30
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				4562	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4562	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				274	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				4836	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				555064	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4101	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	21888	-		-
	Местные материалы -	Тенге				510400	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				22982	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3447	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34683	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				612729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		130
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	25335	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				617565	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		130
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	25335	-		-
	ИТОГО:						9187609 245908	428517 119429		1480 493

Накладные расходы :

На монтажные работы	57794
На общестроительные работы	325806
Всего накладных расходов:	383600
Итого с накладными	9571209

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1480
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	493
- в накладных расходах, чел-ч.	192
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2165

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						574273		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10145483		
		Итого с временными, 2,8 %						10429556		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						10502563		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10544281		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10648577		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						27232878		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						544657		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27777535		
		Итого с К=0,95						26388660		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3166639		
		Итого с НДС						**29555299**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» акимата г. Туркестан

_____Асанов А.С

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО « ALKHARU GROUP»

_____ Утенов Н.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

_____Сеилбеков М.К

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық бөлімі"ММ-сі**	**010340002276**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной отвественностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 4 микрорайон, дом № 759, тел.: 35-43-52**	**041040003251**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №46 от 16.03.2017г. (объект СМР Туркестан мкр.Бекзат) от "_____"_____	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
14	**31.05.2017**	01.05.2017	31.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство электроснабжения микрорайона Бекзат в городе Туркестан, ЮКО (вторая очередь)		тенге	1	29 555 299,00	29 555 299,00	3 166 639,18	29 555 299,00
			Итого	1	x	29 555 299,00	3 166 639,18	29 555 299,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ отдела ЖКХ г.Туркестан / _____ / Асанов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.