Утверждаю:
И.о. заместителя руководителя
ГУ «Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Восточно-Казахстанской области»
_____ Н.Т. Тлеубеков
« 31 » ____10____ 2017 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Объект: «Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе для КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг».

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ		
1	Демонтаж гидроизоляции (рубероид)	$м^2$	91,2
2	Демонтаж утеплителя (керамзит)	$м^3$/кг	9,12/2280
3	Демонтаж пароизоляции (пленка полиэтиленовая)	$м^2$	91,2
4	Демонтаж ж.б. ребристых плит покрытия (4шт) 1490х5950	$м^3$/т	3,8
5	Демонтаж ж.б. ребристых плит покрытия (4шт) 1490х8000	$м^3$/т	5,06
6	Демонтаж ж/б перемычки (стена 600). Вес 1 шт.:253 кг	шт/кг	3/759
7	Демонтаж ж/б перемычки (стена 120). Вес 1 шт.:43 кг	шт/кг	2/86
8	Демонтаж дверного полотна деревянного	$м^2$	4
9	Снятие дверных приборов накладных (петли, замки, ручки, шпингалеты)	шт.	10
10	Демонтаж наличников	п.м	18,20
11	Разборка дверных коробок	шт.	2
12	Разборка кладки стен (кирпичная стена 510 мм)	$м^3$	20,91
	Разборка кладки стен (кирпичная стена 120 мм)	$м^3$	1,11
	Разборка кладки стен (ФБС 600 мм)	$м^3$	68,88
13	Демонтаж пола:		
	- бетонное покрытие толщиной 20 мм	$м^2$	91,2
	- стяжка из цем.-песч. р-ра М150 толщиной 20 мм	$м^2$	91,2
	- гидроизоляционный слой – 2 слоя ИЗОЛ	$м^2$	91,2
	- стяжка из мелкозернистого бетона по уклону толщиной 40 мм	$м^2$	91,2
	- подстилающий слой бетона 80 мм	$м^2$	91,2
14	Демонтаж фундамента	$м^3$	36,9
	ДЫМОВАЯ ТРУБА		
15	Демонтаж металлической трубы	т	4,485
16	Демонтаж фундамента под дымовую трубу	$м^3$	8,65

Главный инженер
ТОО «BauProjekt» М.М. Леонтьев

Согласовано

Руководитель
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» И.Ю. Феклистова

Зам. Руководителя по АХЧ
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» Д.В. Меняйлов