Утверждаю
Руководитель
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг»
_____И.Ю. Феклистова
«_5_»___10_____2017 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№1 от «_5_»__10__2017 г
на проектирование водоснабжения и водоотведения

Наименование объекта: «Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе для КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг»
Адрес: ВКО, Глубоковский район, с.Зимовье.
Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

Расход х/ воды -0,83 л/сек; 3 м ^{3}/сут;

Сброс сточных вод – 1,88 л/сек; 0,05 м ^{3}/сут

1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 Водоснабжение котельной предусмотреть: от существующего водопровода Ду 50 мм, входящего в здание котельной.
1.2На врезке установить запорную арматуру.
1.3Гарантийный напор на вводе водопровода: 15 м.в.ст
1.4Внутреннее пожаротушение предусмотреть согласно нормативной документации.

2 ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1Сброс бытовых сточных вод предусмотреть в: проектируемый выгреб.
2.2Сброс воды из теплосети и тепловых агрегатов предусмотреть в проектируемый дренажный колодец.
2.3Предусмотреть систему ливневой канализации, очистные сооружения, для отвода талых и ливневых вод с территории площадки размещения котельной.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Срок действия технических условий 1 год.
3.2 Выполнение данных технических условий является обязательным для заказчика и проектных организаций – разработчиков проектов водоснабжения и водоотведения. Все и зменения вносимые в проектные решения в процессе проектирования и отступления от выданных тех. условий на присоединение подлежит дополнительному согласованию с КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг».
3.3. Проектирование и строительство выполняет организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности.

Зам. руководителя по АХЧ
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» Д.В. Меняйлов