«Согласовано»
Руководитель
ГУ «Управление природных ресурсов и природопользования ВКО»
_____М.Н. Нургалиев
«__» ____01____2018 г.

«Утверждено»
Руководитель ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
_____Ф.А. Шорабай
«29» ____01____2018 г.

«Согласовано»
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»
_____Р.Б. Акрамов
«29» ____01____2018 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Регулирование и выпрямление русла реки Ульба в районе села Степное г. Усть-Каменогорск ВКО»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проектирования	Решение сессии ВКО Маслихата от 15.08.2017 года № 13/146-VI и договор на проектные работы от 26 декабря 2017 года № 133
2	Вид строительства	Новое
3	Заказчик	ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»
4	Проектная организация	ТОО «СМУ 17»
5	Стадийность проектирования	Рабочий проект
6	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
7	Особые условия строительства	Стесненные условия строительства: - интенсивное движение городского транспорта; - грунт объекта определить в проекте; - предусмотреть временный отвод воды в русле;
8	Инженерные изыскания	Выполнить: - топографическую съемку в масштабе 1:500; -инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания
9	Основные объемы	Выпрямление русла с углублением дна р. Ульба в районе села Степное и Согринского массива г. Усть-Каменогорск. Материал укрепления принять в основном проектном решении. Протяженность

		участка около 5.0 км, уточнить при проектировании
10	Уровень ответственности объекта	II второй уровень ответственности, технически сложный. Класс гидротехнических сооружений - III класс
11	Срок строительства	Определить в рабочем проекте
12	Год начала строительства	2019 г.
13	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия	В составе рабочего проекта выполнить график реализации проекта в III и IV квартале 2018 года с согласованием с заказчиком
14	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
15	Исходные данные для проектирования	Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750
16	Указание о выполнении демонстрационных материалов, их объем и форма.	Не требуется
17	Требования по разработке инженерно - технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям	Не требуется
18	Требования к выполнению экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	Предусмотреть мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан
19	Требования к составу сметной документации	Сметную документацию выполнить согласно действующих нормативных документов
20	Состав и количество ПСД, выдаваемой заказчику	4 экземпляра, 1 экземпляр электронная версия в программе «PDF» или же др. программе, сметная документация в «Excel» и «Word»

Согласовано:

Директор
ТОО «СМУ 17»

Минуарбеков А. С.

Главный
инженер проекта

Есперов М.