Цены региона Павлодарская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт детского сада в с. Майск Павлодарской области
Заказ 427
Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада в с. Майск Павлодарской области

Утверждаю:
ГККП "Балдырган" көбектер бакшасы"
Заведующая _____ Достаева К.З.

Дополнительная смета(нулевая) № 1
На замену видов работ и материалов

Сметная стоимость, тыс.тенге **0,000**

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Исключить									
	1.1 Локальная смета № 2-1-1									
9	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	-25,633	7526,36 499,5	261,86 99	-192923 -12804	-6712 -2538	-17030 111	3,44 0,48	-88 -12
10	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	-256,33	204,23 85,95	18,42 6,91	-52350 -22032	-4722 -1771	-26421 111	0,416 0,0337	-107 -9
11	Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике *м2*	-256,33	485,2 58,43	1,14 0,18	-124371 -14977	-292 -46	-16676 111	0,3812 0,0018	-98 –
13	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	-131,83	761,36	261,86	-100370	-34521	-87579	3,44	-453

	м3 изоляции								
			499,5	99	-65849	-13051	111	0,48	-63
14 30-8-70	Шлак	-6,59	500		-3295				
	м3								
15 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	-131,83	204,23	18,42	-26924	-2428	-13589	0,416	-55
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	-11331	-911	111	0,0337	-4
16 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-131,33	289,31	9,95	-37995	-1307	-8154	0,356	-47
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	-6855	-491	111	0,0182	-2
18 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	-357,58	204,23	18,42	-73029	-6587	-36858	0,416	-149
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	-30734	-2471	111	0,0337	-12
19 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-357,58	289,31	9,95	-103451	-3558	-22203	0,356	-127
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	-18666	-1337	111	0,0182	-7
20 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	-357,58	485,2	1,14	-173498	-408	-23262	0,3812	-136
	м2								
			58,43	0,18	-20893	-64	111	0,0018	-1
22 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	-31,64	204,23	18,42	-6462	-583	-3261	0,416	-13
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	-2719	-219	111	0,0337	-1
23 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-31,64	289,31	9,95	-9154	-315	-1965	0,356	-11
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	-1652	-118	111	0,0182	-1
28 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	-11,34	398,48	102,53	-4519	-1163	-2294	0,899	-10
	м2 проемов								
			151,65	35,67	-1720	-404	108	0,1393	-2
30 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	-11,34	4010		-45473				
	м2								

31	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	-6	1380		-8280				
		комплект								
32	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	-6	844		-5064				
		шт								
33	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	-4	389,25	–	-1557	–	-1588	2,48	-10
		м3 грунта								
				389,25	–	-1557	–	102	–	–
34	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	-2,232	10726,95	311,32	-23943	-695	-1185	2,82	-6
		м3								
				441	117,61	-984	-263	95	0,5744	-1
35	Е6-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	-0,031	13669,4	475,4	-424	-15	-385	78,11	-2
		т								
				12942	128,67	-401	-4	95	0,49	–
36	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	-0,031	50800		-1575				
		т								
51	Е15-160-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности	-600,57	327,4	2,33	-196627	-1399	-19758	0,192	-115
		м2 окрашиваемой поверхности								
				33,75	0,88	-20269	-529	95	0,0043	-3
	1.2 Локальная смета №2-2-92									
26	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	-2	1512,32	97,07	-3025	-194	-3235	7,87	-16
		комплект								
				1370,25	36	-2741	-72	115	0,18	–
27	80-1-93пл	Электроводонагреватель "Аристон"	-2	20961		-41922				
		шт								
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	-10	3977,4	13,9	-39774	-139	-3260	1,56	-16
		комплект								
				279	4,5	-2790	-45	115	0,03	–
38	Е17-2-3	Установка смесителей	-11	1793,32	1,57	-19727	-17	-1594	0,7	-8
		шт								
				126	–	-1386	–	115	–	–
39	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	-1	9126,62	39,24	-9127	-39	-463	2,22	-2
		комплект								

				387	15,75	-387	-16	115	0,07	–
43	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	-2	4260,08	54,7	-8520	-109	-430	0,99	-2
		комплект								
				166,5	20,25	-333	-41	115	0,1	–
	1.3 Локальная смета №2-4-92									
2	80-92-1пл	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК8	-1	5702		-5702				
		шт								
6	Ц10-668-6	Конструкция для установки извещателя	-27	86,3	7,8	-2330	-211	-1330	0,35	-9
		шт								
				60,8	–	-1642	–	81	–	–
7	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	-27	457,5	1,6	-12353	-43	-9557	2	-54
		шт								
				437	–	-11799	–	81	–	–
8	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	-7	195,7	–	-1370	–	-1009	1	-7
		шт								
				178	–	-1246	–	81	–	–
9	80-1-92 пл	Маяк 12-3	-7	252		-1764				
		шт								
10	80-92-2	Извещатель дымовой ИП 212-41	-54	1300		-70200				
		шт								
11	80-92-3	Извещатель тепловой ИП 105	-16	1572		-25152				
		шт								
	1.4 Локальная смета № 4-1-92									
1	Е33-104-4	Установка опор ВЛ 35 кВ одностоечных, анкерных с тросостойкой на стойках длиной 16,4 м	-2	7025,88	4598,13	-14052	-9196	-6542	12,9	-26
		опора								
				2250	1193	-4500	-2386	95	4,43	-9
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	-2	22300		-44600				
		шт								
3	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	-0,0092	149300		-1374				
		т								

4	2-1-32	Хомуты стальные	-3,3	230		-759			
		кг							
6	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	-0,3	7259,41	4310,78	-2178	-1293	-1116	16,1	-5
		км линии		2745	1169,46	-824	-351	95	4,45	-1
7	16-7-24	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 10/1,8 мм2	-0,039	352200		-13736				
		т								
	1.5 Локальная смета № 6-1-1									
2	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	-1	8060		-8060				
		комплект								
	1.6 Локальная смета № 7-1-2									
1	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	-367,9	370,78	34,3	-136410	-12619	-6539	0,0398	-15
		м2 основания		6,01	8,8	-2211	-3238	120	0,03015	-11
2	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	-367,9	24,52	15,35	-9021	-5647	-4856	0,0336	-12
		м2 покрытия		5,94	5,06	-2185	-1862	120	0,01766	-6
3	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II	-37,53	5150		-193280				
		т								
8	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	-20	796,15	218,24	-15923	-4365	-13016	2,957	-59
		шт		507,83	53,2	-10157	-1064	116	0,223	-4
9	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	-20	4500		-90000				
		шт								
	1.7 Локальная смета №7-1-3									
1	Т1-31-9	Ограда железобетонная решетчатая с цоколем, высота 1,6 м, тип Б4Б – строительные работы	-68	7821,94	326,27	-531892	-22186	-55910	3,4	-231

		м		554,4	98,14	-37699	-6674	126	0,479	-33
	1.8 Локальная смета № 7-1-4									
1	Е9-32-1	Монтаж конструкций навесов	-1,6136	14327,66	4594,36	-23119	-7413	-5809	17,1	-28
		т конструкций		2902,5	1541,87	-4683	-2488	81	5,95	-10
2	8-6-264	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 150х8 мм	-34,8	2020		-70296				
		м								
3	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	-0,0301	63600		-1914				
		т								
4	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	-0,874	70000		-61180				
		т								
5	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	-0,46175	45500		-21010				
		т								
6	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	-52	332,23	125,08	-17276	-6504	-7318	0,94	-49
		м2		144	29,74	-7488	-1546	81	0,103	-5
7	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	-57,2	896		-51251				
		м2								
8	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	-100,6	112,46	34,25	-11313	-3446	-4851	0,317	-32
		м2		51,08	8,45	-5139	-850	81	0,0302	-3
9	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	-100,6	896		-90138				
		м2								
10	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	-0,3	2840,77	100,89	-852	-30	-51	0,85	–
		м3 основания								

			123,75	38,25	-37	-11	106	0,18	–
11	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	-1,44	11136,74	98,32	-16037	-142	-1001	4,41	-6
		м3								
				695,25	37,15	-1001	-53	95	0,1814	–
12	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	-80	121,31	2,62	-9705	-210	-1021	0,0681	-5
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	-841	-79	111	0,0048	–
13	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	-80	310,17	13,43	-24814	-1074	-5123	0,366	-29
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	-4212	-403	111	0,0246	-2
14	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=26	-2080	50,31	0,67	-104645	-1394	-2031	0,0044	-9
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-1310	-520	111	0,0012	-2
15	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	-0,246	5239,08	327,33	-1289	-81	-470	11,6	-3
		т								
				1890	123,75	-465	-30	95	0,6	–
16	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	-80	501,97	6,38	-40158	-510	-6386	0,447	-36
		м2 пола								
				69,53	2,39	-5562	-191	111	0,0117	-1
17	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	-80	1905,05	11,03	-152404	-882	-8819	0,601	-48
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	-7614	-331	111	0,0202	-2
18	Е13-44-7	Очистка щетками	-6,5	60,75	–	-395	–	-320	0,34	-2
		м2								
				60,75	–	-395	–	81	–	–
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	-6,5	21,8	0,05	-142	–	-31	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	-38	–	81	0,0001	–
20	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	-6,5	24,84	0,02	-161	–	-22	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	-27	–	81	–	–
21	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	-2,25	389,25	–	-876	–	-894	2,48	-6
		м3 грунта								
				389,25	–	-876	–	102	–	–

22 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	-0,81	167,18	–	-135	–	-138	1,21	-1
	м3 грунта		167,18	–	-135	–	102	–	–
	Итого по разделу 1				**-3192645**	**-142449**			**-2143**
					-353166	**-46468**			**-207**
	Стоимость: материалов, тенге				-2552284				
	оборудования, тенге				-144740				
	Накладные расходы, тенге				-435350				
	- заработная плата, тенге				-65303				
	- трудоемкость, чел-ч				-218				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-208995				
	Всего по разделу, тенге				**-3836990**				
Раздел 2 Добавить									
1 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	11	2719,44	399,69	29914	4397	27783	15,88	175
	м3 кладки		2319,75	63	25517	693	106	0,54	6
2 Е46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах	0,24	10885,83	154,03	2613	37	509	14,63	4
	м3		2295	58,5	551	14	90	0,28	–
3 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (входа)	0,8	8562,37	66,01	6850	53	168	1,35	1
	м3		195,75	24,93	157	20	95	0,1218	–
4 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	17,9	1785,96	68,13	31969	1220	733	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	383	228	120	0,0438	1
5 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	367	99,88	42,08	36656	15443	31810	0,381	140
	м2 тротуара		57,38	14,85	21058	5450	120	0,0726	27
6 30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30	367	1190		436730				
	м2								
7 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	18,5	1840,27	100,89	34045	1866	3177	0,85	16
	м3 основания								

	м3 основания		123,75	38,25	2289	708	106	0,18	3
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	18,5	8562,37	66,01	158404	1221	3878	1,35	25
	м3		195,75	24,93	3621	461	95	0,1218	2
9 Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой	197	1389,61	11,2	273753	2206	61696	1,71	337
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		285,75	4,23	56293	833	108	0,0207	4
10 Е15-160-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	600,57	327,96	2,33	196963	1399	19758	0,192	115
	м2 окрашиваемой поверхности		33,75	0,88	20269	529	95	0,0043	3
11 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	131,33	116,63	10,56	15317	1387	15705	0,6987	92
	м2		106,07	1,67	13930	219	111	0,0144	2
12 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	613,91	17,38	0,93	10670	571	11305	0,1139	70
	м2		16,45	0,14	10099	86	111	0,0013	1
13 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	552,5	5,64	0,19	3116	105	3354	0,0377	21
	м		5,45	0,02	3011	11	111	0,0003	–
14 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	179,17	133,16	23,58	23858	4225	19359	0,743	133
	м2		109,58	4,16	19633	745	95	0,0234	4
15 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	36	320,85	30,15	11551	1085	11415	1,9603	71
	шт		290,7	2,9	10465	104	108	0,187	7
16 Е11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции	25,633	1696,36	261,86	43483	6712	17030	3,44	88
	м3 изоляции		499,5	99	12804	2538	111	0,48	12
17 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек	256,33	316,24	9,95	81062	2550	15916	0,356	91
	м2 стяжки		52,2	3,74	13380	959	111	0,0182	5

18 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из плит OSB	256,33	359,78	1,14	92222	292	16676	0,3812	98
	м2		58,43	0,18	14977	46	111	0,0018	–
19 99-2-8	Плита OSB	256,33	375,63		96285				
	м2								
20 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	230,7	122,02	0,16	28150	37	4161	0,0899	21
	м плинтусов		16,18	0,07	3733	16	111	0,0003	–
21 Е11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции	13,183	1696,36	261,86	22363	3452	8758	3,44	45
	м3 изоляции		499,5	99	6585	1305	111	0,48	6
22 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из плит OSB	131,83	359,78	1,14	47430	150	8577	0,3812	50
	м2		58,43	0,18	7703	24	111	0,0018	–
23 99-2-8	Плита OSB	131,83	375,63		49519				
	м2								
24 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек	131,83	316,24	9,95	41690	1312	8186	0,356	47
	м2 стяжки		52,2	3,74	6882	493	111	0,0182	2
25 Е11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции	357,58	1696,36	261,86	606584	93636	237552	3,44	1230
	м3 изоляции		499,5	99	178611	35400	111	0,48	172
26 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек	357,58	316,24	9,95	113081	3558	22203	0,356	127
	м2 стяжки		52,2	3,74	18666	1337	111	0,0182	7
27 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из плит OSB	357,58	359,78	1,14	128650	408	23262	0,3812	136
	м2		58,43	0,18	20893	64	111	0,0018	1
28 99-2-8	Плита OSB	357,58	375,63		134318				
	м2								
29 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	321,8	122,02	0,16	39266	51	5805	0,0899	29
	м плинтусов		16,18	0,07	5207	23	111	0,0003	–
30 Е9-53-1	Монтаж металлических дверей	0,24	14806,01	1133,15	3553	272	2584	82,1	20
	т конструкций								

			12892,5	398,25	3094	96	81	1,95	–
31 2-2-1	Двери металлические	3	31100		93300				
	шт								
32 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	5,1	447,28	20,21	2281	103	1223	1,2876	7
	м2 проемов								
			215,16	6,88	1097	35	108	0,0336	–
33 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	5,1	10900		55590				
	м2								
34 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	409	1,95	2
	комплект								
			346,5	9	347	9	115	0,04	–
35 Е17-5-2	Установка моек на два отделения	1	9183,78	61,65	9184	62	472	2,26	2
	комплект								
			387	22,5	387	23	115	0,11	–
36 Е17-5-2	Установка моек на три отделения	1	12773,78	61,65	12774	62	472	2,26	2
	комплект								
			387	22,5	387	23	115	0,11	–
37 99-3-1	Люк пластиковый, черный	1	3178,82		3179				
	шт								
38 80-92-1	Прибор приемно-контрольный и управления Гранит-8	1	5702		5702				
	шт								
39 Т1-38-5	Песочница деревянная	2	13587,1	429,52	27174	859	7663	21	42
	песочница								
			3432	115,62	6864	231	108	0,565	1
40 Т1-28-1	Грибок теневой	2	4588,3	7,3	9177	15	4170	13	26
	грибок								
			2194,5	–	4389	–	95	–	–
	Итого по разделу 2				**3024356**	**148768**			**3266**

Накладные расходы, тенге	595769		
- заработная плата, тенге	89365		
- трудоемкость, чел-ч	298		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	216865		
Всего по разделу, тенге	**3836990**		
Всего прямые затраты	**-168289**	**6319**	**1123**
	140116	**6255**	**69**
Накладные расходы, тенге	160419		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7870		
Всего по смете	**0**		

Согласовано:

ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор _____ Тулегенов К.К.

Подрядчик:

ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Директор _____ Камзин Б.К.