"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГУ "Средняя школа №11 города Алтая"

_____ Скрипник Л.Б.

**Дефектный акт**

на текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

| №№ пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Фартук из листового металла. Разборка | м | 345,7 |
| 2 | Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. Устройство | м2 оштукатуриваемой поверхности | 121 |
| 3 | Элементы деревянного каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 1,94 |
| 4 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов | м | 345,7 |
| 5 | Кровли плоские из рулонного самоклеящегося материала. Устройство в два слоя | м2 кровли | 2856,7 |
| 6 | Примыкания к вент. коробам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков | м примыканий | 345,7 |
| 7 | Водосточные воронки. Смена санитарно-технических приборов | прибор | 10 |
| 8 | Разборка щитов ливневой ниши из фанеры | м2 подшивки | 50 |
| 9 | Ливневая канализация из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Разборка | м трубопровода | 210 |
| 10 | Ливневая канализация из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 210 |
| 11 | Зашивка ниш листами из гипсокартона по деревянному каркасу | м2 | 50 |
| 12 | Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью | м2 | 108 |
| 13 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 55 |
| 14 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 53 |

Составил: Мальцев А.В.

| | |
|---|---|
| **«Алтай қаласының №11 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** | **Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя школа №11 города Алтай»** |

**БҰЙРЫҚ** **ПРИКАЗ**

№ 19 «19» 02 2020 ж.

Алтай қаласы город Алтай

**«Об утверждении сметной документации»**

Для проведения текущего ремонта кровли здания школы

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

утвердить сметную документацию на проведение текущего ремонта кровли здания КГУ «Средняя школа № 11 города Алтай», выполненную ТОО «Шыгыс Строй Проект» лицензия № 20002676 на сумму 16727,179 тыс.тенге (шестнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят девять тенге)

Директор школы: Скрипник Л.Б.

# ТОО «Шыгыс Строй Проект»

Государственная лицензия № 20002676

Заказчик: **КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"**

Стадия: Сметная документация

**Текущий ремонт кровли**

Сметная стоимость: 16727,179 тыс. тенге

Директор ТОО «Шыгыс Строй Проект» Халилов Е.И.

Главный инженер Мальцев А.В.

г. Алтай, 2020 г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана в соответствии с приложением 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015г. №235-нқ **Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан**

Сметная документация составлена с применением программного комплекса SANA-2015.

Нормативные накладные расходы начислены в соответствии с приложением 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015г. №235-нқ **Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве**

Дополнительные затраты начислены в соответствии с приложением 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015г. №235-нқ **Государственный норматив по определению дополнительных затрат связанных с решениями проекта организации строительства.**

Согласно п.7.1.3 СН РК 1.04-26-2011 данный вид работ относится к текущему ремонту.

Составил _____ Мальцев А.В.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 8

Форма 1

Заказчик : КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

*(наименование организации)*

**Утвержден/Согласован**

Сводный сметный расчет в сумме **16727,179** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **1792,198** тысячи тенге

приказ N 19

*(ссылка на документ о согласовании/утверждении)*

"19" 08 2020 г.

## Сводный сметный расчет

Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысячи тенге | | | Всего, тысячи тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Раздел II Сметная стоимость подрядных работ | | | | |
| 1 | СРСС | Сметная стоимость строительства | 14 934,981 | | | 14 934,981 |
| 2 | | **Итого по разделу II** | **14 934,981** | | | **14 934,981** |
| 3 | | **Итого по сводному сметному расчету** | **14 934,981** | | | **14 934,981** |
| 4 | Налоговый кодекс РК | **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | | | **1 792,198** | **1 792,198** |
| 5 | | **Всего по сводному сметному расчету** | **14 934,981** | | **1 792,198** | **16 727,179** |
| | | в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно) | | | | |

Директор ТОО "Шыгыс Строй Проект" Халилов Е.И.

Главный инженер Мальцев А.В.

Сметчик Спиглазов Е.А.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 8

Форма 2

Заказчик : КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

*(наименование организации)*

**Утвержден/Согласован**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **16727,179** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **1792,198** тысячи тенге

приказ № 19

*(ссылка на документ о согласовании/утверждении)*

"19" 02 2020 г.

## Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысячи тенге | | | Всего, тысячи тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | |
| 1 | 2-1 | Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай" | 14 642,138 | | | 14 642,138 |
| | | Итого по главе 2 | 14 642,138 | | | 14 642,138 |
| | | Итого по главам 1-7 | 14 642,138 | | | 14 642,138 |
| | | сметная з/плата | | | | 1 760,112 |
| | | нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | | | | 1,237 |
| | | сметная з/плата (0 %) | | | | |
| | | нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | | | | |
| | | Итого по главам 1-9 | 14 642,138 | | | 14 642,138 |
| | | сметная з/плата | | | | 1 760,112 |
| | | нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | | | | 1,237 |
| 2 | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **292,843** | | | **292,843** |
| | | **Итого по сметному расчету:** | | | | |
| 3 | | **- в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **14 934,981** | | | **14 934,981** |
| 4 | | **- в текущих и прогнозных ценах** | **14 934,981** | | | **14 934,981** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Налоговый кодекс РК | **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | | **1 792,198** | **1 792,198** |
| 6 | | **Всего по сметному расчету**<br>в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно) | **14 934,981** | **1 792,198** | **16 727,179** |

Директор ТОО "Шыгыс Строй Проект" _____ Халилов Е.И.

Главный инженер _____ Мальцев А.В.

Сметчик _____ Спиглазов Е.А.

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай" Заказ 8

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

Форма 4

## Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

Основание: Дефектный акт

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | **14642,138** |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | **1760,112** |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | **1,238** |

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1208-0101-1806 | Фартук из листового металла. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | м | 345,7 | 69,19 | – | 23918 | – | – | 17221 | 44430 |
| | | | | | 69,19 | – | 23918 | – | – | 3291 | |
| 2 | 1115-0201-0101 | Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. Устройство НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 121 | 1547,4 | 41,13 | 187235 | 4977 | 56427 | 104263 | 314818 |
| | | | | | 1039,93 | 37,17 | 125831 | 4498 | – | 23320 | |
| 3 | 1110-0102-0401 | Элементы деревянного каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 1,94 | 69029,38 | 1365,46 | 133917 | 2649 | 71182 | 55240 | 204290 |
| | | | | | 30972,16 | 665,98 | 60086 | 1292 | – | 15133 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1208-0101-1805 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов НР = 72 % | м | 345,7 |
| 5 | 1112-0101-0212 | Кровли плоские из рулонного самоклеящегося материала. Устройство в два слоя НР = 92 % | м2 кровли | 2856,7 |
| 6 | 1112-0101-0407 | Примыкания к вент. коробам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 % | м примыканий | 345,7 |
| 7 | 1215-0101-0622 | Водосточные воронки. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 % | прибор | 10 |
| 8 | 1204-0101-0302 | Разборка щитов ливневой ниши из фанеры НР = 72 % | м2 подшивки | 50 |
| 9 | 1116-0401-0205 | Ливневая канализация из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | м трубопровода | 210 |
| 10 | 1116-0501-0102 | Ливневая канализация из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 210 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443,2 | – | 498915 | – | 299628 | 143487 | 693794 |
| 576,47 | – | 199287 | – | – | 51392 | |
| 3268,83 | 0,24 | 9338067 | 686 | 8813948 | 481558 | 10605199 |
| 183,23 | – | 523433 | – | – | 785570 | |
| 2614,05 | 0,31 | 903677 | 107 | 764789 | 127679 | 1113873 |
| 401,45 | – | 138781 | – | – | 82509 | |
| 20599,2 | – | 205992 | – | 139112 | 48154 | 274478 |
| 6688 | – | 66880 | – | – | 20332 | |
| 153,38 | – | 7669 | – | – | 5522 | 14246 |
| 153,38 | – | 7669 | – | – | 1055 | |
| 380,98 | 3,53 | 80006 | 742 | – | 77679 | 170300 |
| 377,45 | – | 79264 | – | – | 12615 | |
| 1914,64 | – | 402075 | – | 194076 | 203839 | 654387 |
| 990,47 | – | 207999 | – | – | 48473 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1115-0108-1605 | Зашивка ниш листами из гипсокартона по деревянному каркасу НР = 0 | м2 | 50 |
| 12 | 1211-0101-0109 | Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью НР = 72 % | м2 | 108 |
| 13 | 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 55 |
| 14 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 53 |

**Итого по смете**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Составил _____ Спиглазов Е.А,

Проверил _____

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150,44 | 0,76 | 57522 | 38 | 57484 | – | 62124 |
| – | – | – | – | – | 4602 | |
| 1996,24 | 18,78 | 215594 | 2028 | 93293 | 87984 | 327864 |
| 1113,64 | 17,84 | 120273 | 1927 | – | 24286 | |
| 934,25 | – | 51384 | – | 11097 | 32230 | 90303 |
| 732,49 | – | 40287 | – | – | 6689 | |
| 779,06 | – | 41290 | – | 9533 | 25406 | 72032 |
| 599,19 | – | 31757 | – | – | 5336 | |
| | | **14 642 138** | | | | |
| | | 1 625 471 | | | | |
| | | 11 226 | | | | |
| | | 7 717 | | | | |
| | | 10 510 571 | | | | |
| | | 1 410 267 | | | | |
| | | 126 924 | | | | |
| | | 1 084 603 | | | | |

Заказ 8

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

## Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш. | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1215 | | |
| | Средневзвешенный разряд работы | | 3,4 | | |
| | **Итого ФОТ** | | | | **1625471** |
| | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 3103-0101-0602 | Растворосмесители передвижные, до 250 л | маш.-ч | 1,5552 | 1304,00 | 2028 |
| | | | | 1239,00 | 1927 |
| 2 3103-0205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 3,63 | 1371,00 | 4977 |
| | | | | 1239,00 | 4498 |
| 3 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 27,4995 | 27,00 | 742 |
| | | | | 0,00 | 0 |
| 4 3204-0108-0501 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 198,0095125 | 4,00 | 792 |
| | | | | 0,00 | 0 |
| 5 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,873 | 2876,00 | 2511 |
| | | | | 1480,00 | 1292 |
| 6 3403-0102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,09375 | 11,00 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 3403-0102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем |
| 8 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические |

**Итого по машинам и механизмам**

**Материалы**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2101-0501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм |
| 2 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 |
| 3 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 |
| 4 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 |
| 5 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 |
| 6 | 2105-0307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 |
| 7 | 2107-0201-0207 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 |
| 8 | 2110-0403-2101 | Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон АС, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25 °С, температура эксплуатации от -50 °С до +60 °С ГОСТ 30547-97 |
| 9 | 2110-0403-2102 | Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой ФСа, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25 °С, температура эксплуатации от -50 °С до +60 °С ГОСТ 30547-97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0 |
| маш.-ч | 0,80025 | 165,00 | 132 |
| | | 0,00 | 0 |
| маш.-ч | 3,9015 | 11,00 | 43 |
| | | 0,00 | 0 |
| | | | **11226** |
| | | | **7717** |
| м3 | 0,00132 | 5790,00 | 8 |
| м3 | 1,76307 | 20293,00 | 35778 |
| м3 | 2,2869 | 24670,00 | 56418 |
| т | 0,836594 | 351970,00 | 294456 |
| т | 0,006014 | 216144,00 | 1300 |
| кг | 3,457 | 192,00 | 664 |
| м3 | 2,3292 | 31325,00 | 72963 |
| м2 | 3509,91 | 1100,00 | 3860902 |
| м2 | 3579,05 | 1400,00 | 5010670 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 2110-0501-0101 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 |
| 11 | 2113-0101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 |
| 12 | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 |
| 13 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 |
| 14 | 2113-0201-0904 | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 |
| 15 | 2113-0209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 |
| 16 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 |
| 17 | 2113-0703-1405 | Вода техническая |
| 18 | 2113-0803-1001 | Ветошь |
| 19 | 2113-0812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 |
| 20 | 2113-0816-2701 | Смола каменноугольная |
| 21 | 2113-0816-9902 | Паста антисептическая |
| 22 | 2203-0201-0203 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 |
| 23 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 |
| 24 | 2204-0101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 |
| 25 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 |
| 26 | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 |
| 27 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 |
| 28 | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 |
| 29 | 2205-0101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 |
| 30 | 2301-0506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 |
| 31 | 2303-0102-2402 | Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями |

**Итого по материалам**

| | | | |
|---|---|---|---|
| кг | 768,576 | 446,00 | 342785 |
| т | 0,0016 | 182352,00 | 292 |
| т | 0,005586 | 188515,00 | 1053 |
| т | 0,02605 | 499572,00 | 13014 |
| т | 0,01455 | 517611,00 | 7531 |
| кг | 21,698 | 326,00 | 7073 |
| кг | 2003,684 | 164,00 | 328604 |
| м3 | 1,1039 | 21,00 | 23 |
| кг | 0,4348 | 90,00 | 39 |
| м2 | 0,9072 | 170,00 | 155 |
| т | 0,0050052 | 80200,00 | 401 |
| т | 0,0058394 | 605508,00 | 3536 |
| м2 | 51,5 | 531,00 | 27347 |
| кг | 10,8 | 189,00 | 2041 |
| т | 0,004125 | 664777,00 | 2742 |
| кг | 10,1035 | 425,00 | 4294 |
| кг | 27,03 | 88,00 | 2379 |
| кг | 6,215 | 637,00 | 3959 |
| т | 0,03339 | 211535,00 | 7063 |
| кг | 1036,8 | 88,00 | 91238 |
| м | 209,58 | 921,00 | 193023 |
| шт. | 10 | 13882,00 | 138820 |

**10510571**

## Исходные данные по локальной смете

| № п/п | Показатели |
|---|---|
| 1 | 2 |

**Заказ № 8 Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"**
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.20 г., тенге
НДС 12 %
Временные 0 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Непредвиденные работы и затраты 2 %
**Объект № 2-1 Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай"**
**Смета № 2-1-1 Текущий ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №11 города Алтай" Дефектный акт**
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Спиглазов Е.А,
1 1208-0101-1806 Фартук из листового металла. Разборка 345,7 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс исключен 3301-0201-0101
Ресурс удален 2105-0104-0302
Ресурс удален 2106-0407-0501
Ресурс удален 2113-0209-0104
2 1115-0201-0101 Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. Устройство 121
Ресурс исключен 3105-0402-0302

3 1110-0102-0401 Элементы деревянного каркаса из брусьев. Установка 1,94
Ресурс заменен 2107-0201-0202->2107-0201-0207
Ресурс исключен 2110-0401-1001
Ресурс удален 2107-0201-0202
Ресурс удален 2107-0203-0205
Ресурс удален 2107-0204-0304
4 1208-0101-1805 345,7
2105-0104-0302 Об= 0,00242
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс исключен 3301-0201-0101
5 1112-0101-0212 Кровли плоские из рулонного самоклеящегося материала. Устройство в два слоя 2856,7
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0403-2101 С= 1100
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0403-2102 С= 1400
Ресурс исключен 3105-0101-0103
Ресурс исключен 3105-0102-0102
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс исключен 3106-0102-0201
Ресурс исключен 3301-0201-0101
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
6 1112-0101-0407 Примыкания к вент. коробам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков 345,7
Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0403-2101 С= 1100
Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0403-2102 С= 1400
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс исключен 3301-0201-0101
Ресурс удален 2110-0403-9901
Ресурс удален 2110-0403-9902
Ресурс удален 3105-0101-0103
Ресурс удален 3105-0102-0102
7 1215-0101-0622 10
Ресурс исключен 2113-0804-0401
Ресурс заменен 2303-0102-9902->2303-0102-2402
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс исключен 3301-0201-0101
Ресурс удален 2303-0102-9902
8 1204-0101-0302 Разборка щитов ливневой ниши из фанеры 50
Ресурс исключен 3105-0602-0401

9 1116-0401-0205 Ливневая канализация из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Разборка 210 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
Ресурс исключен 3301-0201-0101
Ресурс удален 2102-0401-2804
Ресурс удален 2105-0307-0507
Ресурс удален 2113-0701-0201
Ресурс удален 2113-0701-0401
Ресурс удален 2113-0703-1404
Ресурс удален 2301-1307-0108
Ресурс удален 2302-1104-0405
Ресурс удален 3105-0101-0102
Ресурс удален 3105-0102-0102
10 1116-0501-0102 Ливневая канализация из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка 210
Ресурс заменен 2301-1399-9906->2301-0506-0109
Ресурс исключен 3301-0201-0101
Ресурс удален 2301-1399-9906
Ресурс удален 3105-0101-0102
Ресурс удален 3105-0102-0102
Ресурс удален 5101-9999-9907
11 1115-0108-1605 Зашивка ниш листами из гипсокартона по деревянному каркасу 50 – %
Ресурс заменен 2107-0201-0201->2107-0201-0207
Ресурс исключен 2113-0704-3602
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0203
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс исключен 3301-0201-0101
12 1211-0101-0109 Сплошное выравнивание стен сухой растворной смесью 108
Ресурс исключен 3105-0602-0401
13 1115-0403-0308 55
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс исключен 3301-0201-0101
14 1115-0405-0103 53
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс исключен 3301-0201-0101
* * * * *

20002676

# ЛИЦЕНЗИЯ

**12.02.2020 года** **20002676**

**Выдана** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгыс Строй Проект"**

070800, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.а.Алтай, г.Алтай, пер. Зыряновский, дом № 3
БИН: 131140023308

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

**на занятие** **Проектная деятельность**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Особые условия** **II категория**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Примечание** **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

**Лицензиар** **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области". Акимат Восточно-Казахстанской области.**

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель (уполномоченное лицо)** **Гариков Димитрий Александрович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

**Дата первичной выдачи** **12.06.2019**

**Срок действия лицензии**

**Место выдачи** **г.Усть-Каменогорск**