5	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**5 357,143**	**5 357,143**
6		**Всего по сметному расчету** в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	**44 642,857**	**5 357,143**	**50 000,000**

"ҚАЗАҚ-ЖОЛДАРЫ"

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 15Д

Форма 1

Заказчик : ГУ "Отдел земл., ПТ и ИД Глубоковского района"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **51 620,000** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **5 530,714** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Средний ремонт а/д "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	44 642,857			44 642,857
2		**Итого по разделу II**	**44 642,857**			**44 642,857**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
3	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (44642,858*3,24%)			1 446,429	1 446,429
4		**Итого по разделу III**			**1 446,429**	**1 446,429**
5		**Итого по сводному сметному расчету**	**44 642,857**		**1 446,429**	**46 089,286**
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**5 530,714**	**5 530,714**
7		**Всего по сводному сметному расчету**	**44 642,857**		**6 977,143**	**51 620,000**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 15Д

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района

Наименование объекта: Средний ремонт

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Средний ремонт

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**43767,508**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1536,831**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,872**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	91,21424	3747,55	243,64	341830	22223	212140	83665	459535
					1178,18	95,75	107467	8734	–	34040	
2	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	12,032	144396,36	1300,2	1737377	15644	1717556	8634	1885692
					347,16	317,24	4177	3817	–	139681	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	12,032	2271,36	2271,36	27329	27329	–	15999	46794

				–	1231,22	–	14814	–	3466		
4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	15040	2000,96	129,18	30094439	1942808	27403722	1361988	33972941
					49,73	34,12	747909	513191	–	2516514	
5	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	30080	227,72	–	6849881	–	6845874	4328	7402546
					0,13	–	4007	–	–	548337	

Итого по смете	**43 767 508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	863 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 008 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	540 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 179 292
- накладные расходы, тенге	1 474 614
в т.ч. зарплата, тенге	132 715
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 242 038

Составил _____

Проверил _____

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Заказ 15Д

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Средний ремонт

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	603		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**863560**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,4512	5204,00	2348
				2115,00	954
2 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,69082008	2961,00	7968
				1480,00	3982
3 3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	3,119527008	4176,00	13027
				1480,00	4617
4 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	52,1888	5230,00	272947
				1769,00	92322
5 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	151,904	6933,00	1053150

				2115,00	321277
6 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,9121424	735,00	670
				0,00	0
7 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	1,8048	8668,00	15644
				2115,00	3817
8 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,187136	6527,00	27329
				3538,00	14814
9 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	42,112	13734,00	578366
				2115,00	89067
10 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,8656	5842,00	34267
				1480,00	8681
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69281424	2876,00	1992
				1480,00	1025
12 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,38164016	55,00	296
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**2008004**
					540556
	Материалы				
1 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1827,686495	18809,00	34376955
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,093248	216144,00	20155
3 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,256	25110,00	56648

4 2113-0104-0200	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,063849968	124955,00	7978
5 2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	12,27264	139950,00	1717556
	Итого по материалам				**36179292**