"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 16Д

Форма 1

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Глубоковского района"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **61944** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **6636,857** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Средний ремонт а/д "Проезд через поселок Глубокое" км 0-4,683 Глубоковского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	53 571,429			53 571,429
2		**Итого по разделу II**	**53 571,429**			**53 571,429**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
3	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (53571,429*3,24%)			1 735,714	1 735,714
4		**Итого по разделу III**			**1 735,714**	**1 735,714**
5		**Итого по сводному сметному расчету**	**53 571,429**		**1 735,714**	**55 307,143**
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**6 636,857**	**6 636,857**
7		**Всего по сводному сметному расчету**	**53 571,429**		**8 372,571**	**61 944,000**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 16Д

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Глубоковского района"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **60000** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **6428,571** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт а/д "Проезд через поселок Глубокое" км 0-4,683 Глубоковского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт	52 521,009			52 521,009
		Итого по главе 2	52 521,009			52 521,009
		Итого по главам 1-7	52 521,009			52 521,009
		сметная з/плата				1 979,106
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,157
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	52 521,009			52 521,009
		сметная з/плата				1 979,106
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,157
2		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 050,420**			**1 050,420**
		Итого по сметному расчету:				
3		**- в текущих ценах с 01.01.20 г.**	**53 571,429**			**53 571,429**
4		**- в текущих и прогнозных ценах**	**53 571,429**			**53 571,429**

5	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**6 428,571**	**6 428,571**
6		**Всего по сметному расчету** в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	**53 571,429**	**6 428,571**	**60 000,000**

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Проезд через поселок Глубокое" км 0-4,683 Глубоковского района Заказ 16Д

Наименование объекта: Средний ремонт

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Средний ремонт

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**52521,009**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1979,106**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,157**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	222,6265	3747,55	243,63	834303	54239	517771	204199	1121582
					1178,18	95,75	262293	21317	–	83080	
2	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	14,28	144396,36	1300,21	2061980	18567	2038456	10246	2238004
					347,13	317,23	4957	4530	–	165778	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	14,28	2271,43	2271,43	32436	32436	–	18989	55539

				–	1231,23	–	17582	–	4114	
4 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	17850	2000,96	129,18	35717139	2305794	32523700	1616458	40320285
				49,73	34,12	887645	609075	–	2986688	
5 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	35700	227,72	–	8129679	–	8124924	5135	8785599
				0,13	–	4755	–	–	650785	

Итого по смете	**52 521 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 159 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 411 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	652 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 204 851
- накладные расходы, тенге	1 855 027
в т.ч. зарплата, тенге	166 952
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 890 445

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Проезд через поселок Глубокое" км 0-4,683 Глубоковского района

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Средний ремонт

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	830		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**1159650**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5355	5204,00	2787
				2115,00	1133
2 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	6,56748175	2961,00	19446
				1480,00	9720
3 3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	7,6138263	4176,00	31795
				1480,00	11268
4 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	61,9395	5230,00	323944
				1769,00	109571
5 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	180,285	6933,00	1249916

				2115,00	381303
6 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,226265	735,00	1636
				0,00	0
7 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	2,142	8668,00	18567
				2115,00	4530
8 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,96944	6527,00	32436
				3538,00	17582
9 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	49,98	13734,00	686425
				2115,00	105708
10 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6,9615	5842,00	40669
				1480,00	10303
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9366265	2876,00	2693
				1480,00	1386
12 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13,1349635	55,00	722
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**2411036**
					652504
	Материалы				
1 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2182,772554	18809,00	41055769
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,11067	216144,00	23921
3 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,6775	25110,00	67232

4 2113-0104-0200	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,15583855	124955,00	19473
5 2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	14,5656	139950,00	2038456
	Итого по материалам				**43204851**