"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Заказчик : ГУ "Отдел земельных отношений Глубоковского района"

(наименование организации)

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 14Д

Форма 1

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **87 547,520** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9 380,091** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Средний ремонт а/д "Проезд через поселок Белоусовка" км 0-6,31 Глубоковского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	75 714,286			75 714,286
2		**Итого по разделу II**	**75 714,286**			**75 714,286**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
3	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (75714,288*3,24%)			2 453,143	2 453,143
4		**Итого по разделу III**			**2 453,143**	**2 453,143**
5		**Итого по сводному сметному расчету**	**75 714,286**		**2 453,143**	**78 167,429**
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**9 380,091**	**9 380,091**
7		**Всего по сводному сметному расчету**	**75 714,286**		**11 833,234**	**87 547,520**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 14Д

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Глубоковского района

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **84 800,000** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9 085,714** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт а/д "Проезд через поселок Белоусовка" км 0-6,31 Глубоковского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт	74 229,694			74 229,694
		Итого по главе 2	74 229,694			74 229,694
		Итого по главам 1-7	74 229,694			74 229,694
		сметная з/плата				2 979,742
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,784
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	74 229,694			74 229,694
		сметная з/плата				2 979,742
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,784
2		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 484,592**			**1 484,592**
		Итого по сметному расчету:				
3		**- в текущих ценах с 01.01.20 г.**	**75 714,286**			**75 714,286**
4		**- в текущих и прогнозных ценах**	**75 714,286**			**75 714,286**

5	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**9 085,714**	**9 085,714**
6		**Всего по сметному расчету** в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	**75 714,286**	**9 085,714**	**84 800,000**

"ҚАЗАҚ-ЖОЛДАРЫ"

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Проезд через поселок Белоусовка" км 0-6,31 Глубоковского района Заказ 14Д
Наименование объекта: Средний ремонт

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Средний ремонт

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**74229,694**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2979,742**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,785**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	467,825	3747,56	243,64	1753200	113980	1088039	429103	2356887
					1178,18	95,75	551181	44796	–	174584	
2	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	19,968	144396,28	1300,18	2883305	25962	2850412	14327	3129443
					347,11	317,26	6931	6335	–	231811	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	19,968	2271,38	2271,38	45355	45355	–	26552	77660

				–	1231,22	–	24585	–	5753	
4 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	24960	2000,96	129,18	49943966	3224237	45478518	2260322	56380631
				49,73	34,12	1241211	851680	–	4176343	
5 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	49920	227,72	–	11367887	–	11361238	7181	12285073
				0,13	–	6649	–	–	910005	

Итого по смете	**74 229 694**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 805 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 409 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	927 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 778 207
- накладные расходы, тенге	2 737 485
в т.ч. зарплата, тенге	246 374
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 498 496

Составил _____

Проверил _____

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Заказ 14Д

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Проезд через поселок Белоусовка" км 0-6,31 Глубоковского района

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Средний ремонт

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1317		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**1805972**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7488	5204,00	3897
				2115,00	1584
2 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	13,8008375	2961,00	40864
				1480,00	20425
3 3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	15,999615	4176,00	66814
				1480,00	23679
4 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	86,6112	5230,00	452977
				1769,00	153215
5 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	252,096	6933,00	1747782

				2115,00	533183
6 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,67825	735,00	3439
				0,00	0
7 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	2,9952	8668,00	25962
				2115,00	6335
8 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	6,948864	6527,00	45355
				3538,00	24585
9 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	69,888	13734,00	959842
				2115,00	147813
10 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	9,7344	5842,00	56868
				1480,00	14407
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,466225	2876,00	4216
				1480,00	2170
12 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	27,601675	55,00	1518
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**3409534**
					927396
	Материалы				
1 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3070,839175	18809,00	57759414
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,154752	216144,00	33449
3 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,744	25110,00	94012

4 2113-0104-0200	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,3274775	124955,00	40920
5 2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	20,36736	139950,00	2850412
	Итого по материалам				**60778207**