Форма 1

Заказчик : КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"
(наименование организации)

Утвержден/Согласован Н. Карасёва

Сводный сметный расчет в сумме **43342,478** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **4643,837** тысячи тенге

Приказ № 109
(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"04" октября 2019 г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.07.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	38 698,641			38 698,641
2		**Итого по разделу II**	**38 698,641**			**38 698,641**
3		**Итого по сводному сметному расчету**	**38 698,641**			**38 698,641**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**4 643,837**	**4 643,837**
5		**Всего по сводному сметному расчету**	**38 698,641**		**4 643,837**	**43 342,478**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Шыгыс Строй Проект" Халилов Е.И.

Главный инженер Мальцев А.В.

Сметчик Спиглазов Е.А.

Форма 2

Заказчик : КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"
(наименование организации)

Утвержден/Согласован Н. Карагаева

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **43342,478** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **4643,837** тысячи тенге

Приказ № 109
(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"07" октября 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.07.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"	37 939,844			37 939,844
		Итого по главе 2	37 939,844			37 939,844
		Итого по главам 1-7	37 939,844			37 939,844
		сметная з/плата				6 338,177
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,976
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	37 939,844			37 939,844
		сметная з/плата				6 338,177
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,976
2		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**758,797**			**758,797**
		Итого по сметному расчету:				
3		**- в текущих ценах с 05.07.19 г.**	**38 698,641**			**38 698,641**

4	в текущих и прогнозных ценах	38 698,641		38 698,641
5 Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**4 643,837**	**4 643,837**
6	**Всего по сметному расчету** в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	**38 698,641**	**4 643,837**	**43 342,478**

Директор ТОО "Шыгыс Строй Проект" _____ Халилов Е.И.

Главный инженер _____ Мальцев А.В.

Сметчик _____ Спиглазов Е.А.

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2" Заказ 9

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**37939,844**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**6338,177**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,975**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2678,84	168,7	–	451928	–	–	325388	839501
					168,7	–	451928	–	–	62185	
2	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	2678,84	412,28	0,32	1104427	850	–	794575	2050922
					411,96	–	1103577	–	–	151920	
3	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты марки М225 НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	2678,84	4959,4	25,31	13285450	67806	11525468	1568740	16042525
					631,68	4,84	1692176	12976	–	1188335	
4	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементно-песчаная. Устройство НР = 72 %	м2	2678,84	940,76	0,4	2520141	1063	1139607	993219	3794429

5	1215-0101-0622	Водосточные воронки. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	10
6	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2678,84
7	1112-0101-0407	Устройство примыканий НР = 92 %	м примыканий	450,1
8	1203-0101-1601	Ремонт кирпичной кладки парапетов НР = 72 %	м3	7,23
9	1115-0201-0101	Оштукатуривание парапетов НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,285
10	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,3
11	1208-0101-1805	Покрытие парапетов листовой оцинкованной сталью НР = 72 %	м	401,9

Итого по смете

514,95	–	1379471	–	–	281069	
20259,4	15,2	202594	152	139936	45059	267465
6250,6	7,6	62506	76	–	19812	
3719,7	3,93	9964486	10529	9495122	426391	11222147
171,28	1,73	458835	4634	–	831270	
2912,22	2,73	1310791	1231	1140596	155948	1584078
375,39	1,21	168964	545	–	117339	
58514,25	–	423058	–	160792	188832	660841
36274,69	–	262266	–	–	48951	
1367,04	–	82412	–	23787	46900	139657
972,46	–	58625	–	–	10345	
85113,85	1316,92	110648	1712	71296	34605	156873
28953,85	623,08	37640	810	–	11620	
2333,19	1,66	937710	668	720454	156184	1181406
538,91	0,83	216588	334	–	87512	
		37 939 844				

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Составил _____ Спиглазов Е.А.

Проверил _____

5 892 576
84 011
19 375
24 417 058
4 735 841
426 226
2 810 358

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4869		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**5892576**
	Машины и механизмы				
1 3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	59,7917088	32,00	1913
				0,00	0
2 3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	7,031955	87,00	612
				0,00	0
3 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	61,61332	679,00	41835
				0,00	0
3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	195,503345	4,00	782
				0,00	0
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,9994675	2770,00	38777
				1384,00	19375
3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,53625	165,00	88

3403-0302-0301	Дрели электрические

Итого по машинам и механизмам

Материалы

2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98
2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98
2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012
2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70
2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74
2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86
) 2110-0403-9901	Рулонные наплавляемые кровельные материалы "Ризолин" (нижний слой) ГОСТ 30547-97
1 2110-0403-9902	Рулонные наплавляемые кровельные материалы "Ризолин" (верхний слой) ГОСТ 30547-97
2 2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000
3 2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80

		0,00	0
маш.-ч	0,37375	11,00	4
		0,00	0
			84011
			19375
м3	2,29551	16887,00	38764
м3	55,184104	20651,00	1139607
м3	1,82919	17270,00	31590
м3	1,1393865	20873,00	23782
1000 шт.	2,90646	44425,00	129119
т	2,186336	326614,00	714088
т	0,00403	216144,00	871
кг	4,019	192,00	772
м3	1,3	47218,00	61383
м2	3373,231	1100,00	3710555
м2	3463,251	1800,00	6233852
кг	750,9456	445,00	334171
кг	5384,4684	174,00	936898

14	2111-0101-0100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012
15	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74
16	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180
17	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87
18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75
19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003
20	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
21	2113-0703-1405	Вода техническая
22	2113-0804-0401	Каболка
23	2113-0816-2701	Смола каменноугольная
24	2113-0816-9902	Паста антисептическая
25	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями
		Итого по материалам

м3	267,884	38980,00	10442118
т	0,0016	191795,00	307
т	0,66971	94096,00	63017
т	0,00975	517611,00	5047
кг	19,976	348,00	6951
кг	1953,2282	163,00	318376
т	1,5537272	53700,00	83435
м3	3,3921975	26,00	88
т	0,00061	1358592,00	829
т	0,003354	80200,00	269
т	0,003913	605508,00	2369
шт.	10	13880,00	138800
			24417058

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 9 Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные 0 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2"
Смета № 2-1-1 Текущий ремонт кровли КГУ "Ново-Бухтарминская средняя школа №2" Дефектный акт
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Спиглазов Е.А.

1 1208-0101-0201 2678,84
Ресурс удален 3105-0402-0301

2 1208-0101-2001 Стяжка выравнивающая цементная. Разборка 2678,84 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
Ресурс удален 3105-0101-0101

3 1112-0101-1303 Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты марки М225 2678,84
Ресурс заменен 2111-0205-9907->2111-0101-0100 Об= 0,1 С= 38980
Ресурс удален 2111-0205-9907
Ресурс удален 3105-0101-0102

Ресурс удален 3105-0102-0102
4 1208-0101-2001 Стяжка выравнивающая цементно-песчаная. Устройство 2678,84
Ресурс удален 3105-0101-0101
5 1215-0101-0622 10
Ресурс заменен 2303-0102-9902->2303-0102-2402
Ресурс удален 2303-0102-9902
Ресурс удален 3105-0602-0401
6 1112-0101-0212 2678,84
2110-0403-9901 Рулонные наплавляемые кровельные материалы "Ризолин" (нижний слой) ГОСТ 30547-97 С= 1100
2110-0403-9902 Рулонные наплавляемые кровельные материалы "Ризолин" (верхний слой) ГОСТ 30547-97 С= 1800
Ресурс удален 3105-0101-0103
Ресурс удален 3105-0102-0102
Ресурс удален 3105-0602-0401
7 1112-0101-0407 Устройство примыканий 450,1
2110-0403-9901 Рулонные наплавляемые кровельные материалы "Ризолин" (нижний слой) ГОСТ 30547-97 С= 1100
2110-0403-9902 Рулонные наплавляемые кровельные материалы "Ризолин" (верхний слой) ГОСТ 30547-97 С= 1800
Ресурс удален 3105-0101-0103
Ресурс удален 3105-0102-0102
Ресурс удален 3105-0602-0401
8 1203-0101-1601 Ремонт кирпичной кладки парапетов 7,23
Ресурс удален 3105-0102-0102
Ресурс удален 3105-0602-0401
9 1115-0201-0101 Оштукатуривание парапетов 60,285
Ресурс удален 3103-0205-0202
Ресурс удален 3105-0402-0302
10 1110-0102-0401 1,3
Ресурс заменен 2107-0201-0202->2107-0201-0207 Об= 1
Ресурс удален 2107-0201-0202
Ресурс удален 2107-0203-0205
Ресурс удален 2107-0204-0304
Ресурс удален 2110-0401-1001
11 1208-0101-1805 Покрытие парапетов листовой оцинкованной сталью 401,9
Ресурс удален 3105-0602-0401
* * * * *