Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 210 Текущий ремонт полов КГУ "Зубовская средняя школа"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 26.03.18 г, тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Текущий ремонт полов КГУ "Зубовская средняя школа"
Смета № 2-1-1 Текущий ремонт полов КГУ "Зубовская средняя школа" Дефектный акт
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Оградов А.С.
1 Школа

1	1207-0101-0301	1744,1
2	1207-0101-0201	872,1
3	1207-0101-0102	872,1
4	1207-0101-0404	581,4
5	1207-0101-0406	581,4
6	1207-0101-0410	581,4
7	1111-0101-1203 Лаги. Укладка	872,1
8	1111-0101-3302 Покрытия дощатые из обрезной доски толщиной 40 мм. Устройство	872,1

Ресурс заменен 2206-0204-0302->2107-0203-0104 Об= 0,0411

Ресурс удален 2206-0204-0302

9 1111-0101-3504 Покрытия из плит OSB толщ. 10 мм. Устройство 1453,4

Ресурс заменен 2107-0508-0104->2107-0509-0507 Об= 1,02

Ресурс заменен 2113-0209-0401->2113-0208-0503 Об= 0,01

Ресурс удален 2107-0508-0104

Ресурс удален 2113-0209-0401

10 1111-0101-3601 Покрытия из линолеума (полукомерческое покрытие). Устройство на клее "Бустилат" 1139,9

Ресурс заменен 2206-0101-9901->2206-0101-0104

Ресурс удален 2206-0101-9901

11 1111-0101-3601 Покрытия из линолеума (комерческое покрытие). Устройство на клее "Бустилат" 313,5

Ресурс заменен 2206-0101-9901->2206-0101-0107

Ресурс удален 2206-0101-9901

12 1111-0101-4003 1744,1

2206-0401-0200 С= 89,3

13 1207-0101-0207 22,1

14 1111-0101-2707 22,1

15 4131-0104-0601 16,1

16 4101-0101-1010 16,1

2 Котельная

17 1207-0101-0201 68,2

18 1207-0101-0102 68,2

19 1111-0101-0204 47,8

20 1111-0101-1406 68,2

21 4131-0104-0601 1

22 4101-0101-1010 1

* * * * *

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 210 Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 26.03.18 г, тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа"
Смета № 2-1-1 Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа" Дефектный акт
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Оградов А.С.
1 Школа

1	1207-0101-0301	1744,1
2	1207-0101-0201	872,1
3	1207-0101-0102	872,1
4	1207-0101-0404	581,4
5	1207-0101-0406	581,4
6	1207-0101-0410	581,4
7	1111-0101-1203 Лаги. Укладка	872,1
8	1111-0101-3302 Покрытия дощатые из обрезной доски толщиной 40 мм. Устройство	872,1

Ресурс заменен 2206-0204-0302->2107-0203-0104 Об= 0,0411

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа" Заказ 210

Наименование объекта: Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа"

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**18616,314**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4061,272**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,084**

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Школа										
1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1744,1	31,97	–	55758	–	–	40146	103576
					31,97	–	55758	–	–	7672	
2	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	872,1	301,86	16,93	263254	14768	–	184386	483451
					284,93	8,72	248486	7605	–	35811	
3	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	872,1	65,04	–	56723	–	–	40841	105369
					65,04	–	56723	–	–	7805	
4	1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 % НР = 72 %	м2	581,4	1532,27	27,3	890863	15873	138065	535927	1540933
					1267,5	12,76	736925	7418	–	114143	

5	1207-0101-0406	Полы дощатые. Смена. Добавлять к норме 12-070101-0404 при крашеных полах НР = 72 %	м2	581,4	122,69	–	71332	–	–	51360	132507
					122,69	–	71334	–	–	9815	
6	1207-0101-0410	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок НР = 72 %	м2	581,4	98,22	–	57108	–	7587	35655	100184
					85,18	–	49521	–	–	7421	
7	1111-0101-1203	Лаги. Укладка НР = 94 %	м2 пола	872,1	935,15	12,88	815540	11229	476851	312909	1218725
					375,48	6,22	327460	5422	–	90276	
8	1111-0101-3302	Покрытия дощатые из обрезной доски толщиной 40 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	872,1	2991,76	55,46	2609112	48363	1949559	596066	3461592
					700,83	26,28	611190	22923	–	256414	
9	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB толщ. 10 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1453,4	1483,36	41,16	2155917	59820	1351226	727388	3113969
					512,5	19,92	744871	28946	–	230664	
10	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (полукомерческое покрытие). Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1139,9	3561,17	24,78	4059382	28244	3548908	466160	4887585
					423,05	12,01	482230	13685	–	362043	
11	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (комерческое покрытие). Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	313,5	3842,7	24,78	1204685	7768	1064292	128206	1439522
					423,05	12,01	132625	3764	–	106631	
12	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1744,1	317,51	2,6	553763	4534	392539	148904	758880
					89,84	0,99	156690	1719	–	56213	
13	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	22,1	736,83	28,37	16284	627	–	11506	30013
					708,46	14,62	15657	323	–	2223	
14	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	22,1	4601	150,9	101682	3335	73847	24442	136214

				1108,6	67,96	24600	1502	–	10090	
15 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,1	468		7535		–	–	8138
				–		–		–	603	
16 4101-0101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,1	731		11769		–	–	12711
				–		–		–	942	
0.2 Котельная										
17 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	68,2	301,86	16,94	20587	1155	–	14419	37806
				284,93	8,72	19432	595	–	2800	
18 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	68,2	65,04	–	4436	–	–	3194	8240
				65,04	–	4436	–	–	610	
19 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	47,8	9309,77	1920,13	445007	91782	187589	193106	689162
				3465,19	832,55	165636	39796	–	51049	
20 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	68,2	4371,36	263,89	298127	17997	258112	22654	346443
				322,84	30,53	22018	2082	–	25662	
21 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1	468		468		–	–	505
				–		–		–	37	
22 4101-0101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1	731		731		–	–	789
				–		–		–	58	

Итого по смете	**18 616 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 925 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 448 575
- перевозка грузов, тенге	20 503
Накладные расходы, тенге	3 537 269
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 378 982

Составил _____ Оградов А.С.

Проверил _____

Заказ 210

Наименование стройки: Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3965		
	Средневзвешенный разряд работы		2,9		
	Итого ФОТ				**3925492**
	Машины и механизмы				
1 3103-0203-0101	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,571175	10200,00	5826
				3515,00	2008
2 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7161	14,00	10
				0,00	0
3 3104-0102-0101	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,434775	2041,00	887
				0,00	0
4 3104-0102-0201	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,682	2540,00	1732
				0,00	0
5 3104-0102-0301	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	1,48335	5282,00	7835
				0,00	0
6 3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	62,515035	32,00	2001

7	3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	1,07415	0,00 1074,00	0 1154
8	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,071825	0,00 4495,00	0 323
9	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,042625	1730,00 6501,00	124 277
10	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,3775	1730,00 4360,00	74 23446
11	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	41,5725325	1211,00 1969,00	6512 81859
12	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,485	1014,00 2458,00	42156 67558
13	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	42,62685	1211,00 2586,00	33284 110234
14	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	21,11155	1211,00 10,00	51622 211
15	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,790075	0,00 80,00	0 63
16	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0622325	0,00 23,00	0 1
17	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	29,7660125	0,00 10,00	0 298
18	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	43,8205125	0,00 16,00	0 701
19	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	55,5675	0,00 14,00	0 778

20 3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,6642	0,00 113,00	0 301
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**305495**
					135780
	Материалы				
1 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,862	3262,00	45218
2 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,302	3262,00	14033
3 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	47,8	2681,00	128152
4 2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,8771	20631,00	162512
5 2105-0307-1019	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	1,21396	591,00	717
6 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2046	268302,00	54895
7 2107-0203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35,84331	52415,00	1878727
8 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,639564	27639,00	100594
9 2107-0509-0507	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	1482,468	902,00	1337186
10 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	183,141	228,00	41756
11 2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	4,774	2129,00	10164
12 2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	726,7	269,00	195483
13 2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	458,6983	39,00	17889
14 2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	14,534	966,00	14040
15 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	373,8402	310,00	115890
16 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,280632	26,00	189

17	2113-0803-1001	Ветошь	кг	7,709	90,00	694
18	2113-0816-1105	Лента малярная, 50 мм	м	52,9232	9,00	476
19	2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0032736	23854,00	78
20	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,21	219,00	484
21	2204-1003-0101	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	8,85236	995,00	8808
22	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	169,065	66,00	11158
23	2205-0103-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	341	60,00	20460
24	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	16,575	107,00	1774
25	2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1162,698	2920,00	3395078
26	2206-0101-0107	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	319,77	3196,00	1021985
27	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	7,15122	60842,00	435095
28	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	22,542	2679,00	60390
29	2206-0401-0200	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	348,82	89,30	31150
30	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1761,541	195,00	343500
		Итого по материалам				**9448575**
		Перевозка грузов				
1	4101-0101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	17,1	731,00	12500
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	17,1	468,00	8003
		Итого по перевозке грузов				**20503**

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 210

Форма 1

Заказчик: КГУ "Средигорненская средняя школа"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован Бурковская

Сводный сметный расчет в сумме **21586,286** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **2312,816** тысяч тенге

приказ № 25

(ссылка на документ об утверждении)

"25" 02 2019 г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 26.03.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	19 273,470			19 273,470
2		**Итого по сводному сметному расчету**	**19 273,470**			**19 273,470**
3		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**2 312,816**	**2 312,816**
		Всего по сводному сметному расчету	**19 273,470**		**2 312,816**	**21 586,286**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Шыгыс Строй Проект" Халилов Е.И.

Главный инженер Мальцев А.В.

Сметчик Спиглазов Е.А.

7	**Всего по сметному расчету** в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	**19 273,470**	**2 312,816**	**21 586,286**

Директор **ТОО "Шыгыс Строй Проект"** _____ Халилов Е.И.

Главный **инженер** _____ Мальцев А.В.

Сметчик _____ Спиглазов Е.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана в соответствии с приложением 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015г. №235-нқ **Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан**

Сметная документация составлена с применением программного комплекса SANA-2015.

Нормативные накладные расходы начислены в соответствии с приложением 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015г. №235-нқ **Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве**

Дополнительные затраты начислены в соответствии с приложением 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015г. №235-нқ **Государственный норматив по определению дополнительных затрат связанных с решениями проекта организации строительства.**

Согласно п.7.1.3 СН РК 1.04-26-2011 данный вид работ относится к текущему ремонту.

Налог на добавленную стоимость – 12%.

Составил _____ Мальцев А.В.

ТОО «Шыгыс Строй Проект»

Государственная лицензия № 14004687

Заказчик: **КГУ "Средигорненская средняя школа"**

Стадия: Сметная документация

Текущий ремонт полов КГУ "Средигорненская средняя школа"

Сметная стоимость: 21586,286 тыс. тенге

Директор ТОО «Шыгыс Строй Проект» Халилов Е.И.

Главный инженер Мальцев А.В.

Алтай, 2019 г.