(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	202068,592	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	21650,206	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	174756,282	0,000	0,000	174756,282
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 174756,282.3,24% = 5662,104			5662,104	5662,104

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу III			**5662,104**	**5662,104**
		Итого по сводному сметному расчету	**174756,282**	**0,000**	**5662,104**	**180418,386**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			21650,206	21650,206
		Всего по сводному сметному расчету	**174756,282**	**0,000**	**27312,310**	**202068,592**

Директор ТОО "Taxion" **Майтыков Д. Т.**

Заказчик

"**Утвержден/Согласован**'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 195727,036 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 20970,754 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.	171329,689	--	--	171329,689
		Всего по главе	**171329,689**	--	--	**171329,689**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**171329,689**	--	--	**171329,689**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**171329,689**	--	--	**171329,689**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**171329,689**	--	--	**171329,689**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3426,594	--	--	3426,594
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**174756,282**	--	--	**174756,282**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	20970,754	20970,754
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**174756,282**	--	**20970,754**	**195727,036**

Директор ТОО "Taxion" **Майтыков Д. Т.**

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.
Шифр стройки 110
Наименование объекта - Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.
(наименование работ и зат рат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	171329,689	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	19774,25	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	16,173	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.аздел ул. Нуржау									
1	1127-0201-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	4550	4481,89	362,75	20392605	1650526	15367631	4532905	26919550
		НР - 108%; СП - 8%			741,64	180,81	3374448	822686		1994041	
2	СРД-131-01-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2	1 м2 площади фактического ремонта	584,2	6197,19	1739,29	3620398	1016093	1670520	--	3910030
		СП - 8%			1598,40	656,36	933785	383446		289632	
3	СРД-48-01-02	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 10 т	100 м2 покрытия	136,2	8330,78	8330,78	1134652	1134652	--	--	1225424
		СП - 8%			--	2370,46	--	322857		90772	
4	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. Толщина 6 см	т смеси	1566,3	21608,14	2283,07	33844825	3575977	29560020	1195315	37843351
		НР - 72%; СП - 8%			452,55	607,38	708828	951332		2803211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	2150	1137,66	149,41	2445968	321222	1489447	795194	3500455
		НР - 108%; СП - 8%			295,49	46,97	635299	100992		259293	
6	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2137	1620,60	3,02	3463232	6461	3023182	470960	4248927
		НР - 108%; СП - 8%			202,90	1,16	433589	2485		314735	
7	СРД-48-01-01	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 8 т	100 м2 покрытия	21,37	7008,20	7008,20	149765	149765	--	--	161746
		СП - 8%			--	2370,46	--	50657		11981	
8	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	2850	2938,37	61,95	8374352	176571	5421328	3121640	12415671
		НР - 108%; СП - 8%			974,19	39,98	2776453	113954		919679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				73425797	8031268	56532128	10116014	90225154
							8862402	2748408	--	6683344	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				73425797				
	Материалы		тенге				56532127				
	Всего заработная плата		тенге					11610810			
		Накладные расходы	тенге				10116014				
		Сметная прибыль	тенге				6683345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				90225156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9881
		Сметная заработная плата	тенге					11610810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				90225156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9881
		Сметная заработная плата	тенге					11610810			
		РАЗДЕЛ 2.аздел ул. Ахметова									
9	1127-0201-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	1240	4481,89	362,75	5557545	449814	4188101	1235341	7336317
		НР - 108%; СП - 8%			741,64	180,81	919630	224204		543431	
10	СРД-131-01-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2	1 м2 площади фактического ремонта	85,1	6197,19	1739,29	527381	148014	243343	--	569571
		СП - 8%			1598,40	656,36	136024	55856		42190	
11	СРД-48-01-02	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 10 т	100 м2 покрытия	37,2	8330,78	8330,78	309905	309905	--	--	334697
		СП - 8%			--	2370,46	--	88181		24792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.	т смеси	427,8	21608,14	2283,07	9243961	976699	8073661	326474	10336069
		НР - 72%; СП - 8%			452,55	607,38	193601	259835		765635	
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	437,5	1137,66	149,41	497726	65365	303085	161813	712302
		НР - 108%; СП - 8%			295,49	46,97	129276	20551		52763	
14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	918	1620,60	3,02	1487715	2776	1298680	202312	1825229
		НР - 108%; СП - 8%			202,90	1,16	186259	1068		135202	
15	СРД-48-01-01	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 8 т	100 м2 покрытия	9,18	7008,20	7008,20	64335	64335	--	--	69482
		СП - 8%			--	2370,46	--	21761		5147	
16	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	1224	2938,37	61,95	3596564	75833	2328318	1340662	5332204
		НР - 108%; СП - 8%			974,19	39,98	1192413	48940		394978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				21285132	2092739	16435188	3266602	26515871
							2757202	720397	--	1964138	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				21285132				
	Материалы		тенге				16435190				
	Всего заработная плата		тенге					3477599			
		Накладные расходы	тенге				3266602				
		Сметная прибыль	тенге				1964139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				26515873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2872
		Сметная заработная плата	тенге					3477599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				26515873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2872
		Сметная заработная плата	тенге					3477599			
		РАЗДЕЛ 3.подъезд РОВД-ЦОН									
17	1127-0201-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	1360	4481,89	362,75	6095372	493344	4593402	1354890	8046283
		НР - 108%; СП - 8%			741,64	180,81	1008626	245902		596021	
18	СРД-131-01-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2	1 м2 площади фактического ремонта	69,8	6197,19	1739,29	432564	121402	199594	--	467169
		СП - 8%			1598,40	656,36	111568	45814		34605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	СРД-48-01-02	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 10 т	100 м2 покрытия	40,8	8330,78	8330,78	339896	339896	--	--	367087
		СП - 8%			--	2370,46	--	96715		27192	
20	1218-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.	т смеси	469,2	21608,14	2283,07	10138538	1071218	8854984	358068	11336334
		НР - 72%; СП - 8%			452,55	607,38	212336	284981		839728	
21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	150	1137,66	149,41	170649	22411	103915	55479	244218
		НР - 108%; СП - 8%			295,49	46,97	44323	7046		18090	
22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	1620,60	3,02	194473	363	169762	26446	238592
		НР - 108%; СП - 8%			202,90	1,16	24348	140		17673	
23	СРД-48-01-01	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 8 т	100 м2 покрытия	1,2	7008,20	7008,20	8410	8410	--	--	9083
		СП - 8%			--	2370,46	--	2845		673	
24	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	160	2938,37	61,95	470139	9913	304355	175250	697020
		НР - 108%; СП - 8%			974,19	39,98	155871	6397		51631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				17850040	2066956	14226012	1970133	21405786
							1557072	689838	--	1585613	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17850040				
	Материалы		тенге				14226011				
	Всего заработная плата		тенге					2246911			
		Накладные расходы	тенге				1970133				
		Сметная прибыль	тенге				1585614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21405786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1811
		Сметная заработная плата	тенге					2246911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				21405786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1811
		Сметная заработная плата	тенге					2246911			
		РАЗДЕЛ 4.Хоз. проезд									
25	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	2310	136,11	100,04	314406	231093	727	160231	512608
		НР - 108%; СП - 8%			35,75	28,47	82586	65776		37971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2310	733,70	187,06	1694854	432115	1187622	227463	2076103
		НР - 108%; СП - 8%			32,52	58,66	75117	135497		153785	
27	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2310	896,52	294,66	2070969	680666	1303629	316445	2578408
		НР - 108%; СП - 8%			37,52	89,32	86674	206332		190993	
28	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2310	2091,46	129,34	4831273	298785	4417616	209188	5443699
		НР - 108%; СП - 8%			49,73	34,12	114872	78821		403237	
29	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2310	479,01	0,04	1106513	94	1105804	665	1195751
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	615	--		88574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				10018016	1642754	8015398	913992	11806569
							359863	486426	--	874560	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10018016				
	Материалы		тенге				8015399				
	Всего заработная плата		тенге					846289			
		Накладные расходы	тенге				913992				
		Сметная прибыль	тенге				874561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11806569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	тенге					846289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				11806569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	тенге					846289			
		РАЗДЕЛ 5.аздел Заводская									
30	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1625	136,11	100,04	221173	162566	511	112717	360601
		НР - 108%; СП - 8%			35,75	28,47	58096	46271		26711	
31	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1625	733,77	197,86	1192369	321523	809874	174095	1475781
		НР - 108%; СП - 8%			37,52	61,68	60972	100228		109317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1625	2091,46	129,34	3398623	210184	3107631	147156	3829442
		НР - 108%; СП - 8%			49,73	34,12	80808	55448		283662	
33	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1625	479,01	0,04	778391	66	777892	468	841167
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	433	--		62309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				5590556	694339	4695908	434436	6506991
							200308	201947	--	481999	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5590556				
	Материалы		тенге				4695908				
	Всего заработная плата		тенге					402255			
		Накладные расходы	тенге				434436				
		Сметная прибыль	тенге				481999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6506991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	тенге					402255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				6506991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	тенге					402255			
		РАЗДЕЛ 6.аздел Опан Би									
34	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1600	135,79	100,04	217267	160065	--	110982	354509
		НР - 108%; СП - 8%			35,75	28,47	57202	45559		26260	
35	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1600	733,77	197,86	1174024	316576	797414	171417	1453076
		НР - 108%; СП - 8%			37,52	61,68	60034	98686		107635	
36	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1600	2091,46	129,34	3346336	206951	3059820	144892	3770527
		НР - 108%; СП - 8%			49,73	34,12	79565	54595		279298	
37	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1600	479,01	0,04	766416	65	765925	460	828226
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	426	--		61350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				5504043	683657	4623159	427751	6406338
							197227	198840	--	474543	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5504043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				4623160				
	Всего заработная плата		тенге					396067			
		Накладные расходы	тенге				427752				
		Сметная прибыль	тенге				474544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6406339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	тенге					396067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				6406339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	тенге					396067			
		РАЗДЕЛ 7.аздел Солнечная									
38	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1600	136,11	100,04	217771	160065	504	110982	355053
		НР - 108%; СП - 8%			35,75	28,47	57202	45559		26300	
39	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1600	733,77	197,86	1174024	316576	797414	171417	1453076
		НР - 108%; СП - 8%			37,52	61,68	60034	98686		107635	
40	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1600	2091,46	129,34	3346336	206951	3059820	144892	3770527
		НР - 108%; СП - 8%			49,73	34,12	79565	54595		279298	
41	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1600	479,01	0,04	766416	65	765925	460	828226
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	426	--		61350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				5504547	683657	4623663	427751	6406882
							197227	198840	--	474583	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5504547				
	Материалы		тенге				4623664				
	Всего заработная плата		тенге					396067			
		Накладные расходы	тенге				427752				
		Сметная прибыль	тенге				474584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6406883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	тенге					396067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6406883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	тенге					396067			
		РАЗДЕЛ 8.аздел Аманжолова									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1218-0101-0903 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	1750	431,21	179,87	754622	314778	341623	133813	959510
		НР - 72%; СП - 8%			56,13	50,07	98221	87631		71075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				754622	314778	341623	133813	959510
							98221	87631	--	71075	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				754622				
	Материалы		тенге				341623				
	Всего заработная плата		тенге					185851			
		Накладные расходы	тенге				133813				
		Сметная прибыль	тенге				71075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				959510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	тенге					185851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				959510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	тенге					185851			
		РАЗДЕЛ 9.аздел Кайсенова									
43	1218-0101-0903 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	1050	431,21	179,87	452773	188867	204974	80288	575706
		НР - 72%; СП - 8%			56,13	50,07	58932	52578		42645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				452773	188867	204974	80288	575706
							58932	52578	--	42645	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				452773				
	Материалы		тенге				204974				
	Всего заработная плата		тенге					111511			
		Накладные расходы	тенге				80288				
		Сметная прибыль	тенге				42645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				575706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					111511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				575706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					111511			
		РАЗДЕЛ 10.аздел Айтырау									
44	1218-0101-0903 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	950	431,21	179,87	409652	170880	185452	72641	520877
		НР - 72%; СП - 8%			56,13	50,07	53320	47571		38583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				409652	170880	185452	72641	520877
							53320	47571	--	38583	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				409652				
	Материалы		тенге				185452				
	Всего заработная плата		тенге					100891			
		Накладные расходы	тенге				72641				
		Сметная прибыль	тенге				38583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				520877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	тенге					100891			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			тенге				520877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	тенге					100891			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**тенге**								171329684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				14341774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					16569896			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5432476			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						109883505		
		- Накладные расходы	тенге							17843421	
		- Сметная прибыль	тенге							12691083	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.

Наименование объекта - Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.

Основание: ДВ

Составлен в ценах на 1 КВ. 2020г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20102Т	АВС 020102	Машинист 5-го разряда	чел.-ч	329,573	0 --	- --	- -	-
2	20972Т	АВС 020972	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	399,114	0 --	- --	- -	-
3	20973Т	АВС 020973	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	399,114	0 --	- --	- -	-
4	21099Т	АВС 021099	Тракторист 4-го разряда	чел.-ч	29,564	0 --	- --	- -	-
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**--**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11752,48747	1220,32 --	- --	- -	14341774
6	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2959,8433	1835,39 --	- --	- -	(5432476)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**14341774**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
7	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	45,7469	10571 --	- --	2115 96754,69	483590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	78,54875	4692 --	- --	1480 116252,15	368551
9	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	184,775	3510 --	- --	1480 273467	648560
10	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,76725	5054 --	- --	2115 35462,73	84742
11	425С	3201-0101-0103 РСНБ РК 2015	Самоходный каток с гладкими вальцами 10 т	маш.-ч	287,028	6217 --	- --	1769 507752,53	1784453
12	427С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Самоходный каток с гладкими вальцами 8 т	маш.-ч	42,545	5230 --	- --	1769 75262,1	222510
13	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	118,256	4176 --	- --	1480 175018,88	493837
14	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	349,56103	5230 --	- --	1769 618373,46	1828204
15	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	749,67009	6933 --	- --	2115 1585552,24	5197463
16	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	403,88505	5204 --	- --	2115 854216,88	2101818
17	871С	3201-0201-0102 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	66,519	1019 --	- --	- -	67783
18	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	85,30055	5842	-	1480	498326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	126244,81	
19	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	12,4149	120 --	- --	- -	1490
20	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	4,06695	7145 --	- --	1769 7194,43	29058
21	1702С	3401-0401-0101 РСНБ РК 2015	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	366,3982	1713 --	- --	1480 542269,34	627640
22	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,16885	4741 --	- --	1769 23295,7	62434
23	1851С	3304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	29,564	2548 --	- --	1239 36629,8	75329
24	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	134,76778	13734 --	- --	2115 285033,85	1850901
25	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	49,7939	2876 --	- --	1480 73694,97	143207
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**5432475,58**	**16569896**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
26	6130С	АВС 006130	Асфальтобетон	т	0,236512	0 --	- --	- -	-
27	20512Т	АВС 020512	Водитель самосвала до 7 тн 4 разряда	чел.-ч	184,775	0 --	- --	- -	-
28	20523Т	АВС 020523	Машинист катка 4 разряда	чел.-ч	118,256	0 --	- --	- -	-
29	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	72,375	2910 --	2150 --	- -	210611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	911,925	2406 --	1656 --	- -	2194092
31	100092С	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,65	3334 --	2531 --	- -	115523
32	100094С	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	873,18	2718 --	1962 --	- -	2373303
33	100197С	2101-0206-0401 РСНБ РК 2015	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	476,325	3979 --	3198 --	- -	1895297
34	100277С	2101-0301-0401 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	247,5	2953 --	2092 --	- -	730868
35	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	416,275	1912 --	1084 --	- -	795918
36	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	577,1688	18458 --	16436 --	- -	10653382
37	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,2768	20293 --	18373 --	- -	46203
38	102736С	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3398,359	18683 --	18092 --	- -	63491541
39	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	226,695	18509 --	17921 --	- -	4195898
40	102760С	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	140,429	15050	14530	-	2113456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
41	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,044237	216144	211906	-	9562
						--	--	-	
42	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,07025	25110	23904	-	26874
						--	--	-	
43	131603С	2107-0203-0308 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,5042	25110	23904	-	138210
						--	--	-	
44	144659С	2113-0104-0602 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	1,905	139304	135925	-	265374
						--	--	-	
45	144660С	2113-0104-0603 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,104171	139273	135925	-	14508
						--	--	-	
46	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	1,0585	378644	370105	-	400795
						--	--	-	
47	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,123165	53700	52647	-	6614
						--	--	-	
48	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	389,494	51783	49669	-	20169168
						--	--	-	
49	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	480,285	21	21	-	10086
						--	--	-	
50	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	168,75	0	-	-	-
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	80,446	326 --	319 --	- -	26225
52	700194С	АВС 700194	Щебень	т	0,391723	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**109883508**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

Объект Средний ремонт улиц п. Касыма Кайсенова, Уланского района.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.аздел ул. Нуржау		
1	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	4550
2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2	1 м2 площади фактического ремонта	584,2
3	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 10 т	100 м2 покрытия	136,2
4	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. Толщина 6 см	т смеси	1566,3
5	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	2150
6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2137
7	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 8 т	100 м2 покрытия	21,37
8	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	2850
	РАЗДЕЛ 2.аздел ул. Ахметова		
9	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	1240
10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2	1 м2 площади фактического ремонта	85,1
11	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 10 т	100 м2 покрытия	37,2
12	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.	т смеси	427,8
13	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	437,5
14	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	918
15	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 8 т	100 м2 покрытия	9,18
16	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	1224
	РАЗДЕЛ 3.подъезд РОВД-ЦОН		
17	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	1360
18	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 70 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2	1 м2 площади фактического ремонта	69,8
19	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 10 т	100 м2 покрытия	40,8
20	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.	т смеси	469,2
21	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	150
22	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120
23	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами массой 8 т	100 м2 покрытия	1,2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
24	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	160
	РАЗДЕЛ 4.Хоз. проезд		
25	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	2310
26	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2310
27	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2310
28	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2310
29	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2310
	РАЗДЕЛ 5.аздел Заводская		
30	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1625
31	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1625
32	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1625
33	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1625
	РАЗДЕЛ 6.аздел Опан Би		
34	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1600
35	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1600
36	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1600
37	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1600
	РАЗДЕЛ 7.аздел Солнечная		
38	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1600
39	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1600
40	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1600
41	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1600
	РАЗДЕЛ 8.аздел Аманжолова		
42	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	1750
	РАЗДЕЛ 9.аздел Кайсенова		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
43	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	1050
РАЗДЕЛ 10.аздел Айтырау			
44	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	950