"ПроектСметСервис"
ГСЛ №14003512

Капитальный ремонт мягкой кровли общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания"

по адресу ВКО, г.Усть-Каменогорск, Абая 10/1

ТОМ III

Сметная документация

Директор ТОО "ПроектСметСервис" Н.А.Тураров

ГИП Р.К.Дадетов

г. Усть-Каменогорск, 2018

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 1111

Заказчик: КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания" УО ВКО Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **54285,718** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **5816,327** тысяч тенге

Приказ №85-П

(ссылка на документ об утверждении)

"03. 09. 2018 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания", пр.Абая 10/1

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1 886,048	1 886,048
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			365,011	365,011
3		**Итого по разделу I**			**2 251,059**	**2 251,059**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	43 883,628		403,773	44 287,401
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.				
		2019 г.	43 883,628		403,773	44 287,401
5		**Итого по разделу II**	**43 883,628**		**403,773**	**44 287,401**

		Раздел III Инжиниринговые услуги			
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор		1 434,912	1 434,912
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г. (0,000*3,24%)			
		2019 г. (44287,401*3,24%)		1 434,912	1 434,912
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		496,019	496,019
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г. (0,000*1,12%)			
		2019 г. (44287,401*1,12%)		496,019	496,019
8		**Итого по разделу III**		**1 930,931**	**1 930,931**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**43 883,628**	**4 585,763**	**48 469,391**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.		2 251,059	2 251,059
		2019 г.	43 883,628	2 334,704	46 218,332
10		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**5 816,327**	**5 816,327**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.		270,127	270,127
		2019 г.		5 546,200	5 546,200
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**43 883,628**	**10 402,090**	**54 285,718**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.		2 521,186	2 521,186
		2019 г.	43 883,628	7 880,904	51 764,532
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "ПроектСметСервис" _____ Туларов Н.А.

ГИП ТОО "ПроектСметСервис" _____ Дадетов Р.К.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 1111

Форма 2

Заказчик: КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания" УО ВКО

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **49601,889** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **5314,488** тысяч тенге

Приказ №83-П

(ссылка на документ об утверждении)

"03" 09 2018 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания", пр.Абая 10/1

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт кровли КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания"	39 617,005			39 617,005
		Итого по главе 2	39 617,005			39 617,005
		Итого по главам 1-7	39 617,005			39 617,005
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	475,404			475,404
		Итого по главе 8	475,404			475,404
		Итого по главам 1-8	40 092,409			40 092,409
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	882,033		882,033
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		384,546	384,546
		Итого по главе 9	882,033	384,546	1 266,579
		Итого по главам 1-9	40 974,442	384,546	41 358,988
5		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**819,489**		**819,489**
		Итого по сметному расчету:			
6		**- в текущих ценах с 02.07.18 г.**	**41 793,931**	**384,546**	**42 178,477**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г. - 0 % (МРП = 2405 тенге)			
7		2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	41 793,931	384,546	42 178,477
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**43 883,628**	**403,773**	**44 287,401**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г. - 0 % (Иинф = 2,405)			
9		2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	43 883,628	403,773	44 287,401
10		**Налог на добавленную стоимость**		**5 314,488**	**5 314,488**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г. - НДС (12 %)			
11		2019 г. - НДС (12 %)		5 314,488	5 314,488
12		**Всего по сметному расчету**	**43 883,628**	**5 718,261**	**49 601,889**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.			
13		2019 г.	43 883,628	5 718,261	49 601,889
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "ПроектСметСервис" _____ Тураров Н.А.

ГИП ТОО "ПроектСметСервис" _____ Дадетов Р.К.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания", пр.Абая 10/1" находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2017). 2018 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2017). 2018 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2017). 2018 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2017). 2018 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2017*);
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2017*);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2017);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2017).

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 %.

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 1,0) (прил. п.5б), в размере -2,2 % * 1,0.

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

В соответствии с приложением 4 к приказу Председателя КДС и ЖКХ МИР РК № 102-нк от 11 мая 2018 г. определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по управлению проектом;
- по техническому надзору;
- по авторскому надзору.

Месячный расчетный показатель на 2018 год составляет 2405 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2018 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г., в текущих ценах, введенных с 02.07.18 г.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 1111

Наименование стройки: Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания", пр.Абая

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Капитальный ремонт кровли КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания"

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**39617,005**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**5,9**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**5971,625**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Общественно - бытовой корпус.							
1	**2-1-1**	**Демонтажные работы**	**5880,667**			**5880,667**	**2,838**	**2747,946**	
		Общественно - бытовой корпус.							
2	**2-1-2**	**Устройство кровли**	**33736,338**			**33736,338**	**3,062**	**3223,679**	
	Итого:		**39617,005**			**39617,005**	**5,9**	**5971,625**	

ГИП ТОО "ПроектСметСервис" Дадетов Р.К.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы Заказ 1111

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания"

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Общественно - бытовой корпус. Демонтажные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5880,667**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2747,946**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**2,837**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общественно-бытовой корпус									
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий 3 слоя НР = 72 %	м2 кровли	2119,25	147,86	0,22	313342	463	–	225273	581704
					147,64	–	312879	–	–	43089	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 92 %	м2 стяжки	2119,25	315,43	78,46	668484	166278	–	498673	1260530
					236,97	18,79	502206	39830	–	93373	

3 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %									
		м2 стяжки	21192,5	2,05	1,16	43353	24663	–	22861	71511
				0,88	0,29	18690	6159	–	5297	
4 1101-0205-0301	Разработка вручную -разборка утеплителя НР = 72 %	м3 грунта	507,16	1328,5	–	673764	–	–	485110	1251584
				1328,5	–	673764	–	–	92710	
5 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 118 %	шт. сборных конструкций	199	1158,73	651,88	230588	129725	–	168748	431283
				506,85	211,78	100863	42144	–	31947	
6 1208-0101-0401	Разборка отливов из оцинкованной стали НР = 72 %	м	21,19	77,21	0,05	1636	1	–	1177	3038
				77,16	–	1635	–	–	225	
7 1146-0401-0104	Стены кирпичные парапета. Разборка НР = 84 %	м3	116,5	10560,01	2941,71	1230241	342709	–	881812	2281017
				7618,3	1392,65	887532	162244	–	168964	

Итого по разделу 1	**5 880 667**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 497 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	663 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 377
Накладные расходы, тенге	2 283 654
Сметная прибыль (8 %), тенге	435 605
Итого по смете	**5 880 667**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 497 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	663 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 377
Накладные расходы, тенге	2 283 654
Сметная прибыль (8 %), тенге	435 605

Составил _____ Карипова М.С

Проверил _____

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Общественно - бытовой корпус. Устройство кровли

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**33736,338**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3223,679**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,063**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общественно-бытовой корпус									
1	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	24,51	35736,11	5592,66	875892	137076	484651	255825	1222254
					10369,85	1100	254165	26961	–	90537	
2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,553	204885		113301		113301	–	122365
					–		–		–	9064	

3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,786	205373		572169		572169	–	617943
					–		–		–	45774	
4	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	359,77	945,13	60,59	340028	21800	119313	187590	569827
					552,89	13,86	198915	4987	–	42209	
5	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	359,77	28328		10191565		10191565	–	11006890
					–		–		–	815325	
6	1108-0201-1002	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	101,51	29988,28	2112,28	3044110	214418	2053308	763480	4112197
					7648,35	438,99	776384	44562	–	304607	
7	2105-0301-3201	Анкер класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188	205373		38610		38610	–	41699
					–		–		–	3089	
8	2105-0301-3201	Анкер класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,351	205373		72086		72086	–	77853
					–		–		–	5767	
9	1203-0101-1601	Ремонт кладки вентиляционной шахты НР = 72 %	м3	1,202	55029,12	1351,91	66145	1625	26363	27974	101649

				31744,59	579,03	38157	696	–	7530	
10	1107-0512-0111	Устройство ж/б плит вентиляционных шахт массой до 0,5т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	1957	69,94	33269	1189	9668	26738	64808
					1318,35	14,53	22412	247	–	4801	
11	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка в том числе 60 шт новых НР = 118 %	шт. сборных конструкций	181	1746,02	1018,57	316029	184362	39928	178927	534552
					506,85	330,91	91739	59894	–	39596	
12	2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	3,024	68968		208559		208559	–	225244
					–		–		–	16685	
13	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	2119,25	661,47	122,59	1401825	259809	639810	519286	2074800
					236,97	29,37	502206	62235	–	153689	
14	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=25,000;	м2 стяжки	52981,25	18,91	1,82	1002045	96340	858980	65122	1152540
					0,88	0,45	46725	24060	–	85373	

15	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	2119,25	109,61	1,29	232289	2740	114983	106581	365980
					54,06	0,61	114566	1283	–	27110	
16	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2153,83	1091,7	78,42	2351340	168909	1508376	635386	3225664
					312,96	7,7	674055	16582	–	238938	
17	2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	4953,809	798		3953140		3953140	–	4269391
					–		–		–	316251	
18	2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	2476,9045	674		1669434		1669434	–	1802989

					–		–		–	133555
19	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	440,54	640,32	19,02	282088	8380	128917	135451	450942
					328,67	5,53	144791	2438	–	33403	
20	2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	859,053	798		685524		685524	–	740366
					–		–		–	54842	
21	2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	374,459	674		252385		252385	–	272576
					–		–		–	20191	
22	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,189	316698,41	29703,7	59856	5614	46874	6327	71478

				38984,13	9529,1	7368	1801	–	5295	
23	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	84,9525	2970,46	16,83	252348	1430	154629	88905	368553
					1133,45	4,08	96289	347	–	27300	
24	1112-0101-1001	Устройство карнизных сливов из листовой оцинкованной стали НР = 92 %	м2 покрытия	4,625	2970,38	16,65	13738	77	8419	4840	20064
					1133,41	4,11	5242	19	–	1486	
25	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	24	198,79	0,21	4771	5	215	3278	8693
					189,63	0,08	4551	2	–	644	
26	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	401,4	73		29302		–	–	31646
					–		–		–	2344	
27	4101-0105-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	401,4	423		169792		–	–	183375
					–		–		–	13583	
	Итого по разделу 1						**33 736 338**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 977 565				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 103 774				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						246 114				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						23 951 207				
	- перевозка грузов, тенге						199 094				
	Накладные расходы, тенге						3 005 710				

	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 498 988
	Итого по смете	**33 736 338**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 977 565
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 103 774
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 114
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 951 207
	- перевозка грузов, тенге	199 094
	Накладные расходы, тенге	3 005 710
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 498 988

Составил _____ Карипова М.С.

Проверил _____

Заказ 1111

пр.Абая 10/1

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Общественно - бытовой корпус. Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2590		
	Средневзвешенный разряд работы		2,7		
	Итого ФОТ				2497569
	Машины и механизмы				
1 3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	40,01144	149,00 0,00	5962 0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	25,48252	5827,00 1211,00	148487 30859
3 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	17,827128	26,00 0,00	464 0
4 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	24,75284	4360,00	107922

					1211,00	29975
5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	133,975	2458,00	329311
					1211,00	162244
6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	22,54272	2586,00	58295
					1211,00	27299
7	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	267,95	50,00	13398
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**663839**
						250377

Заказ 1111

пр.Абая 10/1

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Общественно - бытовой корпус. Устройство кровли

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2861		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				2977565
	Машины и механизмы				
1 3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	62,517875	149,00	9315
				0,00	0
2 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	15,03994875	32,00	481
				0,00	0
3 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	108,7553925	5827,00	633718
				1211,00	131703
4 3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,7158775	6167,00	4415
				1211,00	867

5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,45433125	4495,00	20023
					1730,00	7706
6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0155925	8276,00	129
					2067,00	32
7	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,1505375	4142,00	4766
					1448,00	1666
8	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,203175	22,00	4
					0,00	0
9	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	46,70622125	4360,00	203640
					1211,00	56561
10	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3339275	1969,00	657
					1014,00	338
11	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,0293875	221,00	448
					0,00	0
12	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	63,80259375	144,00	9188
					0,00	0
13	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0921375	131,00	12
					0,00	0
14	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3969	26,00	10
					0,00	0
15	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	180,0426525	644,00	115948
					0,00	0
16	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	34,36212	4,00	137

				0,00	0
17 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	39,01060406	2586,00	100881
				1211,00	47242
18 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0685125	25,00	2
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**1103774**
					246115
	Материалы				
1 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,84905	1653,00	107195
2 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	24,87765	17496,00	435259
3 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	86,4654	15895,00	1374368
4 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,124554	17234,00	88317
5 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	23,651406	16670,00	394268
6 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,483204	44040,00	21280
7 2103-0101-0204	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21,3171	78016,00	1663075
8 2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	3,024	68968,00	208559
9 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,51059175	314635,00	160650

		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,189	239193,00	45207
10	2105-0201-0502					
		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00036666	420213,00	154
11	2105-0204-0703					
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,553	204885,00	113301
12	2105-0301-3001					
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	3,325	205373,00	682865
13	2105-0301-3201					
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,7493	106,00	1140
14	2105-0307-1004					
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00567	92,00	1
15	2105-0307-1005					
		Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	61,275	70,00	4289
16	2105-0307-1013					
		Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0035343	3360,00	12
17	2105-0310-1108					
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000189	415446,00	79
18	2106-0801-0102					
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00019467	58336,00	11
19	2107-0201-0101					
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,050755	18555,00	942
20	2107-0201-0401					
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,198531	27639,00	5487
21	2107-0203-0305					

22	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	8098,4008	186,00	1506303
23	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	93,247	162,00	15106
24	2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	5812,862	798,00	4638664
25	2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	2851,3635	674,00	1921819
26	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	105,7296	445,00	47050
27	2110-0501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	16,584491	125,00	2073
28	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	723,1377	138,00	99793
29	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	359,77	28328,00	10191565
30	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,009804	31999,00	314
31	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0096	22320,00	214
32	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,619755	91250,00	56552
33	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025326	404706,00	1025
34	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,5831	351,00	1258
35	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	9,07059	310,00	2812
36	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25893	310,00	80
37	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	259,99609	166,00	43159
38	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,4378316	54214,00	77951
39	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00408	175,00	1

40	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	85,702267	26,00	2228
41	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000189	1880677,00	36
42	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,061275	212247,00	13005
43	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000756	220651,00	167
44	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00005859	422168,00	25
45	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001134	557711,00	63
46	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	19,09329	1230,00	23485
		Итого по материалам				**23951207**
		Перевозка грузов				
1	4101-0105-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	401,4	423,00	169792
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	401,4	73,00	29302
		Итого по перевозке грузов				**199094**

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 1111 Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания", пр.Абая 10/1
	Регион Восточно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 02.07.18 г., тенге
	НДС 12 %
	Временное (табл.1 п. 36) 1,5 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
	Коэф-т на ветер 1
	Зимнее (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0*1,00= 2,2 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Объект № 2-1 Капитальный ремонт кровли КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания" ГИП ТОО "ПроектСметСервис" Дадетов Р.К.
	Смета № 2-1-1 Общественно - бытовой корпус. Демонтажные работы
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	ОПр п.3.12, К=1Пр = 1,15, К=1Пр = 1,15
	Карипова М.С.
	Раздел 1 Общественно-бытовой корпус
1	1208-0101-0201

2	1112-0101-1701	2119,25	
3	1112-0101-1702	21192,5	
4	1101-0205-0301	Разработка вручную -разборка утеплителя	507,16
5	1107-0512-0109	199	
6	1208-0101-0401	21,19	
7	1146-0401-0104	116,5	

*****

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1111 Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания", пр.Абая 10/1
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 02.07.18 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер 1
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0*1,00= 2,2 %
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт кровли КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания" ГИП ТОО "ПроектСметСервис" Дадетов Р.К.
Смета № 2-1-2 Общественно - бытовой корпус. Устройство кровли
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Карипова М.С.
Раздел 1 Общественно-бытовой корпус

1	1106-0701-0201	24,51
2	2105-0301-3001	0,553

3	2105-0301-3201	2,786
4	1112-0101-1303	359,77
	Ресурс заменен ->2111-0101-0100	
	Ресурс удален 2111-0205-9907	
5	2111-0101-0109	359,77
6	1108-0201-1002	101,51
	Ресурс заменен ->2103-0101-0204	
	Ресурс удален 2103-0199-9901	
	Ресурс удален 2103-0199-9903	
7	2105-0301-3201	0,188
8	2105-0301-3201	0,351
9	1203-0101-1601	1,202
10	1107-0512-0111 Устройство ж/б плит вентиляционных шахт массой до 0,5т	17
	Ресурс удален 2104-9999-9901	
11	1107-0512-0109 Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка в том числе 60 шт новых	181
	Ресурс удален 2104-9999-9901	
12	2104-0109-0101	3,024
13	1112-0101-1701	2119,25
14	1112-0101-1702	2119,25 (Коб=25)
15	1112-0101-1601	2119,25
16	1112-0101-0207	2153,83
17	2110-0403-1105	4953,809
18	2110-0403-1205	2476,9045
19	1112-0101-0407	440,54
20	2110-0403-1105	859,053
21	2110-0403-1205	374,459
22	1109-0304-0101	0,189
	Ресурс заменен ->2105-0307-1005	
	Ресурс удален 2105-0307-1013	
	Ресурс удален 2106-0405-9901	
23	1112-0101-1001	84,9525
24	1112-0101-1001	4,625
25	1215-0103-0801	24
26	4131-0104-0501	401,4
27	4101-0105-1015	401,4
	* * * * *	

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Заказ 111

Утверждаю

Директор КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обс.

_____ Кусманов Б.М

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания", пр.Абая 10/1

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Железобетонные изделия**			**0,209**	**0,209**	**100**	Казахстан
2	Конструкции и детали фундаментов			0,209	0,209	100	Казахстан
3	**Бетон**			**0,435**	**0,435**	**100**	Казахстан
4	Бетон товарный			0,435	0,435	100	Казахстан
5	**Раствор**			**1,857**	**1,857**	**100**	Казахстан
6	Раствор товарный			1,857	1,857	100	Казахстан
7	**Кирпич**			**1,684**	**1,684**	**100**	Казахстан
8	Кирпич и камни керамические			1,684	1,684	100	Казахстан
9	**Природные нерудные материалы**			**0,107**	**0,107**	**100**	Казахстан
10	Песок			0,107	0,107	100	Казахстан
11	**Металлические конструкции и детали**			**0,005**		–	
12	Крепежные материалы и детали			0,005		–	
13	**Сталь разная**			**1,008**		–	
14	Сталь листовая			0,161		–	
15	Сталь профильная			0,045		–	

16	Арматура для монолитного ж/бетона	0,802		–
17	**Лесоматериалы**	**0,006**		–
18	Лес пиленый	0,006		–
19	**Вяжущие материалы на минеральной основе**	**0,001**		–
20	**Битуминозные материалы**	**0,205**		–
21	Битум, мастика битумная	0,205		–
22	**Кровельные материалы**	**8,082**		–
23	Рулонные кровельные материалы	8,082		–
24	**Изоляционные материалы и изделия**	**10,192**		–
25	Плиты минераловатные	10,192		–
26	**Прочие**	**0,16**		–
27	Прочие	0,137		–
28	Инвентарь для строительных и монтажных работ	0,023		–
	Итого стоимость материалов	**23,951**	**4,292**	**17,9**

"ПроектСметСервис"
ГСЛ №14003512

Капитальный ремонт мягкой кровли общественно-бытового корпуса КГУ "Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания"

по адресу ВКО, г.Усть-Каменогорск, Абая 10/1

ТОМ III

Сметная документация

Директор ТОО "ПроектСметСервис" Н.А.Тураров

ГИП Р.К.Дадетов

г. Усть-Каменогорск, 2018