ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО «АқжарЖоба»
ГСЛ №09-02482 от 03.10.2016 г.

Заказчик: КГУ «Средняя школа имени Абая»

Энергетический паспорт проекта

Книга 5

Объект: «Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы имени Абая с. Акжар Тарбагатайского района ВКО»

г. Усть-Каменогорск, 2019 г.

1. Общая информация.

<table>
<tr><td>№ п/п</td><td>Перечень основных данных</td><td>Данные проекта</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Адрес объекта</td><td>РК, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Разработчик проекта</td><td>ТОО «АкжарЖоба »</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Номер договора</td><td>№2019-30/РП от 07.12.19 г.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Назначение объекта</td><td>Общественное здание</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Уровень ответственности</td><td>Технический не сложный II (нормального) уровня ответственности</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Основные разделы</td><td>
<table>
<tr><td>Шифр</td><td>№тома</td><td>Наименование раздела</td><td></td></tr>
<tr><td>Том 1</td><td>Книга 1
Книга 2
Книга 3
Книга 4</td><td>Пояснительная записка
Раздел ОВОС
Паспорт проекта
Энергетический паспорт</td><td>2019-30-ПЗ
2019-30-ОВОС
2019-30-ПП
2019-30-ЭН</td></tr>
<tr><td>Том 2</td><td></td><td>Альбомы чертежей</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Альбом 1</td><td>Отопление и вентиляция</td><td>2019-30-ОВ</td></tr>
<tr><td>Том 3</td><td></td><td>Сметная документация
Приложение К
Мониторинг цен</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2. Природные условия площадки объекта

Площадка здания колледжа расположена в IIВ климатическом районе. Климатические природные условия характеризуются следующими показателями:

п/п	Наименование	Показатели	Обоснование
1	Место строительства	РК, ВКО, с. Акжар	СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»
2	Температура воздуха наиболее холодных суток (α=0,92)	-37°С	
3	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (α=0,92)	-35,2°С	
4	Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤8°С	188 суток	
5	Климатический район	IIВ	
6	Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли	1,0 кПа (III снеговой район)	СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
7	Нормативное значение ветрового давления	0,38 кПа (II ветровой район)	
8	Тип местности	«В» (городские территории)	
9	Сейсмичность района строительства	8 баллов	Прил. Б СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах»

3. Основные показатели по чертежам

Наименование здания (сооружения, помещения)	Объем, м^3	Периоды года Тн, ^{0}С	Расчетный тепловой поток				Расход холода Вт	Установленная мощность электродвигателей кВт
			На отопление	На ГВС	На вентиляцию	Общее		
Школа	18981	-35,2	285760	-	-	285760	-	-