ТОО «АкжарЖоба»

Государственная лицензия ГСЛ №09-02482

<u>Заказчик</u>: КГУ «Средняя школа имени Абая»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: «Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района ВКО»

г.Усть-Каменогорск, 2019 год

ТОО «АкжарЖоба»

Государственная лицензия ГСЛ №09-02482

<u>Заказчик</u>: КГУ «Средняя школа имени Абая»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: «Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района ВКО»

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

г.Усть-Каменогорск, 2019 год

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 2019301

Форма 1

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **106599,504** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **11421,375** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"03" февраля 2020 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			2 120,012	2 120,012
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			366,338	366,338
3		**Итого по разделу I**			**2 486,350**	**2 486,350**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	84 919,882		3 899,377	88 819,259
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	84 919,882		3 899,377	88 819,259
5		**Итого по разделу II**	**84 919,882**		**3 899,377**	**88 819,259**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			2 877,744	2 877,744
		в т.ч. с разбивкой по годам				

		2020 г. (88819,259*3,24%)		2 877,744	2 877,744
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		994,776	994,776
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2020 г. (88819,259*1,12%)		994,776	994,776
8		**Итого по разделу III**		**3 872,520**	**3 872,520**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**84 919,882**	**10 258,247**	**95 178,129**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2020 г.	84 919,882	10 258,247	95 178,129
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**11 421,375**	**11 421,375**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2020 г.		11 421,375	11 421,375
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**84 919,882**	**21 679,622**	**106 599,504**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2020 г.	84 919,882	21 679,622	106 599,504
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП Д.Нуржакипов

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 2019301

Форма 2

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **99477,57** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **10658,311** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"03" января 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт фасада	80 496,649			80 496,649
		Итого по главе 2	80 496,649			80 496,649
		Итого по главам 1-7	80 496,649			80 496,649
		сметная з/плата				14 573,509
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				10,466
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	965,960			965,960
		сметная з/плата (К=0,141)				136,200
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	965,960			965,960
		Итого по главам 1-8	81 462,609			81 462,609
		сметная з/плата				14 709,709
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				10,466
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 792,177		1 792,177
		сметная з/плата (0,9 %)			733,163
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			
4	НДОССС прил. 1	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		3 267,192	3 267,192
5	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска (зона минимального радиационного риска) (10466/164*1,25*2651+8*10466*7/1968*(14573509/10466+ 1,25*2651/164))/1000		632,185	632,185
		Итого по главе 9	1 792,177	3 899,377	5 691,554
		Итого по главам 1-9	83 254,786	3 899,377	87 154,163
		сметная з/плата			15 442,872
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			10,466
6		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 665,096**		**1 665,096**
		Итого по сметному расчету:			
7		**- в текущих ценах с 01.01.20 г.**	**84 919,882**	**3 899,377**	**88 819,259**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
8		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	84 919,882	3 899,377	88 819,259
9		**- в текущих и прогнозных ценах**	**84 919,882**	**3 899,377**	**88 819,259**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
10		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,000)	84 919,882	3 899,377	88 819,259
11	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**		**10 658,311**	**10 658,311**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
12		2020 г. - НДС (12 %)		10 658,311	10 658,311
13		**Всего по сметному расчету**	**84 919,882**	**14 557,688**	**99 477,570**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
14		2020 г.	84 919,882	14 557,688	99 477,570
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор _____ М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП _____ Д.Нуржакипов

Расчет
Затрат связанных с командированием работников

по рабочему проекту (сметной документации): "Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы Абая с.Акжар тарбагатайского района ВКО"

Расчет выполнен на основании задания на проектирования, статьи 156 действующего Трудового кодекса РК и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан" с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РК от 11 мая 2018 года №256.

Пункт назначения командировки: с.Акжар, Тарбагатайский район, ВКО

Командировочные расходы: **3 267,192** тыс. тенге (в ценах 2020 года, учитывается в главе 9, графа 6 "прочие затраты")

1.	Продолжительность строительства	3,0	мес	
2.	Нормативная трудоемкость на весь объем работ по данным сметной документации	10 955	чел/час	
3.	Работы выполняемые командированными работниками (указать в задании на проектирование)	30	%	
4.	Нормативная трудоемкость с учетом объемов работ, выполняемых командированными работниками	3 287	чел/час	(п.2 х п.3)
5.	Количество командированных работников, при 8-часовом рабочем дне	411	чел/дней	(п.4 : 8)
6.	Среднесуточное количество командированных работников на объекте	5	чел	(п.5 : п.1 : 30 дн.)
7.	Количество рабочих смен при 20-ти дневной работе и 10-дневном отдыхе	6	смен	(п.1 х 40 дн. : 20 дн.)

Всего сумма расходов на проживание командированных работников в размере 50% от суточных из расчета 2МРП 2020 года -	**1,00**	**х**	**2651**	**х**	**411**	**=**	**1 089 064**	**тенге**
Всего суточных за каждый день нахождения в командировке из расчета 2МРП 2020 года -	**2,00**	**х**	**2651**	**х**	**411**	**=**	**2 178 128**	**тенге**

Директор М.Т. Джаксылыкбаев

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 2019301

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Капитальный ремонт фасада

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**80496,649**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**10,466**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**14573,509**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Общестроительные работы	80496,649			80496,649	10,466	14573,509	
	Итого:		**80496,649**			**80496,649**	**10,466**	**14573,509**	

Директор М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП Д.Нуржакипов

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района Заказ 2019301

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание: Альбом 2019-30/АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**80496,649**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**14573,509**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**10,467**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Дверные проемы										
1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	8,82	3175,28	50,11	28006	442	4710	16596	48170
					2591,16	22,22	22854	196	–	3568	
2	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	31,5	2890,41	52,86	91048	1665	13448	55210	157959
					2410,63	23,68	75935	746	–	11701	

3	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,19	44253		1291745		1291745	–	1395085
					–		–		–	103340	
4	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,13	40521		450999		450999	–	487079
					–		–		–	36080	
5	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	13	1408,31	1,85	18308	24	–	13164	33990
					1406,46	–	18284	–	–	2518	
6	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	13	8596		111748		111748	–	120688
					–		–		–	8940	
7	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	3580		46540		46540	–	50263
					–		–		–	3723	

Итого по разделу 1	**2 293 234**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 073
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	942
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 919 190
- накладные расходы, тенге	84 970
в т.ч. зарплата, тенге	7 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	169 870

Раздел 2 Оконные проемы

8	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	697,2615	2657,2	181,76	1852760	126731	806941	708235	2765875
					1318,14	92,61	919088	64572	–	204880	
9	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	697,2615	24592		17147055		17147055	–	18518819
					–		–		–	1371764	
10	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	380,51	1793,54	10,23	682459	3893	577770	74027	817005
					264,9	5,31	100796	2019	–	60519	
11	2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	380,51	3696		1406365		1406365	–	1518874
					–		–		–	112509	
12	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	380,5	1076,96	2,24	409784	851	285793	88986	538672
					323,63	1,19	123140	452	–	39902	

13	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 350 мм. Устройство НР = 72 %	м	1062,3	558,47	2,41	593267	2559	53673	386665	1058327
					505,54	–	537035	–	–	78395	
14	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	1062,3	1188		1262012		1262012	–	1362973
					–		–		–	100961	
15	2107-0510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1062,3	127		134912		134912	–	145705
					–		–		–	10793	
16	2900-0000-0000 (пл)	Москитная сетка (белый цвет)	м2	136,3	3187		434388		434388	–	469139
					–		–		–	34751	

Итого по разделу 2	**27 195 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 680 059
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 043
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 108 909
- накладные расходы, тенге	1 257 913
в т.ч. зарплата, тенге	113 212
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 014 474

Раздел 3 Наружняя отделка

3.1 Фасад

17	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2806	3889,33	14,15	10913446	39701	4622098	4506996	16654077

				2227,96	2,88	6251647	8070	–	1233635	
18	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	280,6	31222		8760893		8760893	–	9461764
					–		–		–	700871	
19	2915-0108-0001 (пл)МеталлПрофиль	МП Сайдинг Л брус К=1,100;	м2	3086,6	2418		7463399		7463399	–	8060471
					–		–		–	597072	
20	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2806	104		291824		291824	–	315170
					–		–		–	23346	
21	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	2806	832,7	2,01	2336566	5649	789287	1112067	3724524
					549,4	1,04	1541630	2907	–	275891	
	3.2 Цоколь										
22	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	324	7610,54	32,87	2465816	10650	1271221	856317	3587904
					3654,15	16,62	1183945	5384	–	265771	
	3.3 Отмостка										

23	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	55	1262,27	1102,84	69425	60656	81	16807	93131
					157,96	266,45	8688	14655	–	6899	
24	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	55	1635		89925		89925	–	97119
					–		–		–	7194	
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 72 %	м3	42,3	23074,92	1114,75	976069	47154	869697	50809	1109028
					1399,95	268,32	59218	11350	–	82150	

Итого по разделу 3 **43 103 188**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 045 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 163 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге 24 158 425
- накладные расходы, тенге 6 542 996
  в т.ч. зарплата, тенге 588 870
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 192 829

Раздел 4 Крыльца Кр1-Кр5

4.1 Кр-1

26	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	44,4	3255,5	1102,82	144544	48965	88565	13568	170761

				157,97	266,46	7014	11831	–	12649	
27	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44,4	1635		72594		72594	–	78402
					–		–		–	5808	
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	1,6	21521,88	1115	34435	1784	30411	1922	39266
					1400	268,13	2240	429	–	2909	
29	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,228	256938,6	1464,91	58582	334	54778	2607	66084
					15219,3	662,28	3470	151	–	4895	
30	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	15	24954,33	1364,07	374315	20461	300429	42107	449736
					3561,67	337,13	53425	5057	–	33314	
31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	71	793,37	30,35	56329	2155	26952	20404	82872
					383,41	15,73	27222	1117	–	6139	
32	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	71	568,24	39,52	40345	2806	566	27487	73259
					520,75	16,96	36973	1204	–	5427	
33	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	71	2351		166921		166921	–	180275
					–		–		–	13354	
34	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ1 НР = 72 %	м ограждения	20	1410,5	89,35	28210	1787	10229	12241	43687

				809,7	40,35	16194	807	–	3236	
35	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,316	228018,99	19617,09	72054	6199	1088	47984	129641
					204958,86	5943,04	64767	1878	–	9603	
36	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62	699		43338		43338	–	46805
					–		–		–	3467	
37	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	230		23000		23000	–	24840
					–		–		–	1840	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,01	224534		2245		2245	–	2425
					–		–		–	180	
39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	194	95,38	2,45	18504	476	8511	6893	27429
					49,06	0,29	9517	56	–	2032	
40	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	388	356,31	2,02	138250	785	130310	5275	155007

				18,44	0,44	7155	171	–	11482	
4.2 Кр-2										
41	1115-0109-0502	Козырек. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	30	2948,27	8,9	88448	267	44534	31465	129506
					1454,9	1,8	43647	54	–	9593	
42	2915-0108-0001 (пл)МеталлПрофиль	МП Сайдинг К=1,100;	м2	33	2418		79794		79794	–	86178
					–		–		–	6384	
43	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	30	860,77	22,23	25823	667	2459	16533	45744
					756,57	8,83	22697	265	–	3388	
44	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	34,5	2264		78108		78108	–	84357
					–		–		–	6249	
45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,5	23590	6	11795	3	9711	1498	14356
					4162	–	2081	–	–	1063	
46	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	32	1804,03	77,63	57729	2484	11556	32331	97265

				1365,28	37,97	43689	1215	–	7205	
47	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	32,64	2302		75137		75137	–	81148
					–		–		–	6011	
48	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	7	4195,43	32,86	29368	230	3559	18500	51697
					3654,14	16,57	25579	116	–	3829	
49	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001.прим.Кабанчик	м2	7	3415		23905		23905	–	25817
					–		–		–	1912	
4.3 Кр-3											
50	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	13,7	3255,47	1102,85	44600	15109	27327	4186	52689
					157,96	266,42	2164	3650	–	3903	
51	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,7	1635		22400		22400	–	24192
					–		–		–	1792	

52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	1,1	21520,91	1114,55	23673	1226	20907	1321	26994
					1400	268,18	1540	295	–	2000	
53	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,12	256941,67	1466,67	30833	176	28831	1372	34781
					15216,67	666,67	1826	80	–	2576	
54	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	9,7	24954,23	1364,12	242056	13232	194276	27229	290828
					3561,65	337,11	34548	3270	–	21543	
55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	20,7	793,38	30,34	16423	628	7858	5949	24162
					383,43	15,75	7937	326	–	1790	
56	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	20,7	568,21	39,52	11762	818	165	8014	21358
					520,72	17	10779	352	–	1582	
57	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	20,7	2351		48666		48666	–	52559
					–		–		–	3893	
58	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГЗ НР = 72 %	м ограждения	12	1410,42	89,42	16925	1073	6136	7343	26209
					809,67	40,25	9716	483	–	1941	

59	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,176	228022,73	19619,32	40132	3453	606	26726	72207
					204960,23	5943,18	36073	1046	–	5349	
60	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,6	699		23486		23486	–	25365
					–		–		–	1879	
61	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	230		12650		12650	–	13662
					–		–		–	1012	
62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,007	224534		1572		1572	–	1698
					–		–		–	126	
63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	47,8	95,38	2,45	4559	117	2097	1698	6758
					49,06	0,29	2345	14	–	501	
64	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	95,6	356,33	2,03	34065	194	32108	1300	38194
					18,44	0,44	1763	42	–	2829	

4.4 Кр-4

65	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	13,6	3255,44	1102,79	44274	14998	27128	4155	52303
					157,94	266,4	2148	3623	–	3874	
66	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,6	1635		22236		22236	–	24015
					–		–		–	1779	
67	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,6	21521,67	1115	12913	669	11404	721	14725
					1400	268,33	840	161	–	1091	
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,08	256962,5	1475	20557	118	19221	915	23190
					15225	662,5	1218	53	–	1718	
69	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	6,4	24954,38	1364,22	159708	8731	128182	17967	191889
					3561,72	337,34	22795	2159	–	14214	
70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	12,4	793,39	30,4	9838	377	4707	3563	14473
					383,39	15,73	4754	195	–	1072	
71	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	12,4	568,31	39,6	7047	491	99	4801	12796
					520,73	17,02	6457	211	–	948	

72	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	12,4	2351		29152		29152	–	31484
					–		–		–	2332	
73	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ4 НР = 72 %	м ограждения	10	1410,6	89,5	14106	895	5114	6120	21844
					809,7	40,3	8097	403	–	1618	
74	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,153	228006,54	19601,31	34885	2999	527	23232	62766
					204960,78	5934,64	31359	908	–	4649	
75	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	699		19572		19572	–	21138
					–		–		–	1566	
76	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	230		12650		12650	–	13662
					–		–		–	1012	
77	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,005	224534		1123		1123	–	1213

				–		–		–	90	
78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	34,1	95,4	2,46	3253	84	1496	1212	4822
				49,06	0,29	1673	10	–	357	
79 1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	68,2	356,32	2,02	24301	138	22905	927	27246
				18,45	0,44	1258	30	–	2018	
4.5 Кр-5										
80 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	11	3255,55	1102,82	35811	12131	21942	3362	42307
				158	266,45	1738	2931	–	3134	
81 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11	1635		17985		17985	–	19424
				–		–		–	1439	
82 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,5	21522	1114	10761	557	9504	600	12270
				1400	268	700	134	–	909	
83 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,09	256944,44	1466,67	23125	132	21623	1029	26086
				15222,22	655,56	1370	59	–	1932	
84 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	5,5	24954,55	1364,18	137250	7503	110158	15439	164904

				3561,64	337,09	19589	1854	–	12215	
85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	8,8	793,3	30,34	6981	267	3340	2529	10271
				383,41	15,68	3374	138	–	761	
86	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	8,8	568,3	39,55	5001	348	70	3407	9081
				520,8	16,93	4583	149	–	673	
87	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	8,8	2351		20689		20689	–	22344
				–		–		–	1655	
88	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ4 НР = 72 %	м ограждения	6	1410,67	89,5	8464	537	3069	3672	13107
				809,67	40,33	4858	242	–	971	
89	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72 %	т конструкций	0,095	228010,53	19610,53	21661	1863	327	14425	38973
				204957,89	5936,84	19471	564	–	2887	
90	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,2	699		12023		12023	–	12985
				–		–		–	962	

91	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	230		6900		6900	–	7452
					–		–		–	552	
92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,0032	224534		719		719	–	777
					–		–		–	58	
93	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	25,5	95,37	2,43	2432	62	1119	906	3605
					49,06	0,31	1251	8	–	267	
94	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=2,000;	м2	51	356,29	2,02	18171	103	17128	693	20373
					18,43	0,43	940	22	–	1509	

Итого по разделу 4	**3 819 738**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	612 834
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 763
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 269 897
- накладные расходы, тенге	475 628
в т.ч. зарплата, тенге	42 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	282 947

Раздел 5 Демонтажные работы

5.1 Проемы

95	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	40,32	1195,41	177,26	48199	7147	–	32342	86984
					1018,15	95,91	41052	3867	–	6443	
96	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	697	2024,65	177,25	1411182	123540	–	975228	2577323
					1847,41	95,9	1287642	66841	–	190913	

5.2 Разные работы

97	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка перегородок и заложенных проемов НР = 72 %	м3	4,47	12863,98	3548,77	57502	15863	–	35458	100397
					9315,21	1702,01	41639	7608	–	7437	
98	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	30	108,83	0,07	3265	2	–	2349	6063
					108,77	–	3263	–	–	449	
99	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами козырьков НР = 72 %	м2 кровли	30	183,17	19,9	5495	597	–	3673	9901
					163,27	6,8	4898	204	–	733	
100	1107-0519-0103	Ограждения металлические. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	30,7	552,21	61,27	16953	1881	–	11483	30711
					490,94	28,53	15072	876	–	2275	

101	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия бетонное козырьков НР = 72 %	м2	119	2011,5	633,73	239368	75414	–	144305	414367
					1377,76	306,46	163954	36469	–	30694	
102	1211-0103-0104	Цоколь. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР = 72 %	м2	324	593,89	304,39	192419	98621	619	100377	316220
					287,59	142,7	93179	46234	–	23424	
103	1111-0101-0209	Демонтаж подстилающего слоя отмостки НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	52,82	3334,51	5,38	176129	284	–	126608	326956
					3329,14	–	175845	–	–	24219	
104	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	35,2	3125,37	1301,02	110013	45796	–	61031	184728
					1824,35	583,75	64217	20548	–	13684	
105	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	130	102		13260		–	–	14321
					–		–		–	1061	
106	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	130	122		15860		–	–	17129
					–		–		–	1269	

Итого по разделу 5 **4 085 100**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 890 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 369 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 182 647

- материалы, изделия и конструкции, тенге	619
- перевозка грузов, тенге	29 120
- накладные расходы, тенге	1 492 854
в т.ч. зарплата, тенге	134 357
- сметная прибыль (8 %), тенге	302 601

Итого по смете	**80 496 649**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 345 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	847 552
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	340 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 457 040
- перевозка грузов, тенге	29 120
- накладные расходы, тенге	9 854 361
в т.ч. зарплата, тенге	886 893
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 962 721

Составил _____

Проверил _____

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2019301 Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.20 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,09804(Ф=1.12/1.02)
- оборудование: 1,10672(Ф=1.12/1.012)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт фасада Директор М.Т.Джаксылыкбаев ГИП Д.Нуржакипов
Смета № 2-1-1 Общестроительные работы Альбом 2019-30/АС
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Дверные проемы

1 1109-0403-0401 ОбФ106=2.1*0.9*2+0.8*2.1*3 = 8,82

2 1109-0403-0403 ОбФ107=2.1*1.1+2.1*1.7*2+2.1*2.1*5 = 31,5

3 2109-0402-0502 ОбФ56=2.1*1.7*2+2.1*2.1*5 = 29,19

4 2109-0402-0501 ОбФ57=2.1*0.9*2+2.1*1.1*1+0.8*2.1*3 = 11,13

5 1109-0403-0501 13

6 2109-0404-0105 13

7 2109-0404-0303 13

Раздел 2 Оконные проемы

8 1110-0501-0108 ОбФ104=2.21*1.95*20+2.03*1.95*17+2.02*1.95*73+1.04*1.95*18+1.75*1.95*12+1.82*1.95*30+4.55*1.8*8+1.10*1.95+2.21*1.05*2 = 697,2615

9 2109-0201-0403 ОбФ104=2.21*1.95*20+2.03*1.95*17+2.02*1.95*73+1.04*1.95*18+1.75*1.95*12+1.82*1.95*30+4.55*1.8*8+1.10*1.95+2.21*1.05*2 = 697,2615

10 1110-0501-0402 ОбФ105=2.31*20+2.13*17+2.12*73+1.14*18+1.85*12+1.92*30+4.65*8+1.2*1+2.31*2 = 380,51

11 2109-0205-0210 ОбФ105=2.31*20+2.13*17+2.12*73+1.14*18+1.85*12+1.92*30+4.65*8+1.2*1+2.31*2 = 380,51

12 1208-0101-1804 380,5

13 1115-0108-1901 Откосы оконные внутренние из ПВХ 350 мм. Устройство 1062,3

Ресурс удален 2106-0902-1301

Ресурс удален 2113-0814-1201

Ресурс удален 2113-0814-1501

Ресурс удален 3105-0102-0102

14 2109-0205-0309 1062,3

15 2107-0510-0901 1062,3

16 2900-0000-0000 (Кпл) Москитная сетка (белый цвет) 1 м2 136,3 3500

Раздел 3 Наружняя отделка

1 Фасад

17 1115-0109-0501 2806

Ресурс удален 2111-0101-0100

18 2111-0102-0107 ОбФ103=2806*0.1 = 280,6

19 2915-0108-0001 (Кпл) МеталлПрофиль МП Сайдинг Л брус 1 м2 2806 (Коб=1,1) 2655

20 2113-0810-0103 2806

21 1108-0701-0102 2806

2 Цоколь

22 1115-0106-0201 Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") 324

Ресурс заменен 2206-0301-1212->2206-0301-0658

Ресурс удален 2206-0301-1212

3 Отмостка

23 1127-0401-0102 55

Ресурс заменен 21-130703-1406->21-130703-1405

Ресурс удален 2101-0601-0101

Ресурс удален 2113-0703-1406

24 2101-0601-0101 55

25 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство отмостки 42,3

Ресурс заменен 21-020101-0101->2102-0101-0601

Ресурс удален 2102-0101-0101

Раздел 4 Крыльца Кр1-Кр5

1 Кр-1

26 1127-0401-0102 44,4

27 2101-0601-0101 44,4

28 1106-0101-0101 1,6

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301

Ресурс удален 2102-0101-0101

29 1106-0301-0410 0,228

Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3501

Ресурс удален 2105-0301-9916

30 1106-0101-0119 15

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0601

Ресурс удален 2102-0101-0301

31 1111-0101-1101 71

Ресурс заменен 2102-0401-2805->2102-0401-2803

Ресурс удален 2102-0401-2805

32 1127-0701-0301 71

33 2104-0509-0103 71

34 1107-0519-0103 Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ1 20

Ресурс удален 2106-0510-0101

35 1109-0701-0129 0,316

36 2301-0201-0127 62

37 2301-0201-0107 100

38 2105-0301-3201 0,01
39 1113-0301-0406 194
40 1113-0301-1413 194 (Коб=2)
2 Кр-2
41 1115-0109-0502 Козырек. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов 30
42 2915-0108-0001 (Кпл) МеталлПрофиль МП Сайдинг 1 м2 30 (Коб=1,1) 2655
43 1112-0101-0716 30
44 2110-0103-0708 30 (Коб=1,15)
45 1111-0101-0209 0,5
46 1111-0101-2702 32
47 2206-0301-0657 32 (Коб=1,02)
48 1115-0106-0201 7
49 2206-0301-0658 Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001.прим.Кабанчик 7
3 Кр-3
50 1127-0401-0102 13,7
51 2101-0601-0101 13,7
52 1106-0101-0101 1,1
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0101
53 1106-0301-0410 0,12
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3501
Ресурс удален 2105-0301-9916
54 1106-0101-0119 9,7
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0601
Ресурс удален 2102-0101-0301
55 1111-0101-1101 20,7
Ресурс заменен 2102-0401-2805->2102-0401-2803
Ресурс удален 2102-0401-2805
56 1127-0701-0301 20,7
57 2104-0509-0103 20,7
58 1107-0519-0103 Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГЗ 12
Ресурс удален 2106-0510-0101
59 1109-0701-0129 0,176
60 2301-0201-0127 33,6
61 2301-0201-0107 55

62 2105-0301-3201 0,007
63 1113-0301-0406 47,8
64 1113-0301-1413 47,8 (Коб=2)
4 Кр-4
65 1127-0401-0102 13,6
66 2101-0601-0101 13,6
67 1106-0101-0101 0,6
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0101
68 1106-0301-0410 0,08
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3501
Ресурс удален 2105-0301-9916
69 1106-0101-0119 6,4
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0601
Ресурс удален 2102-0101-0301
70 1111-0101-1101 12,4
Ресурс заменен 2102-0401-2805->2102-0401-2803
Ресурс удален 2102-0401-2805
71 1127-0701-0301 12,4
72 2104-0509-0103 12,4
73 1107-0519-0103 Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ4 10
Ресурс удален 2106-0510-0101
74 1109-0701-0129 0,153
75 2301-0201-0127 28
76 2301-0201-0107 55
77 2105-0301-3201 0,005
78 1113-0301-0406 34,1
79 1113-0301-1413 34,1 (Коб=2)
5 Кр-5
80 1127-0401-0102 11
81 2101-0601-0101 11
82 1106-0101-0101 0,5
Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-0301
Ресурс удален 2102-0101-0101
83 1106-0301-0410 0,09
Ресурс заменен 2105-0301-9916->2105-0301-3501

Ресурс удален 2105-0301-9916
84 1106-0101-0119 5,5
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0601
Ресурс удален 2102-0101-0301
85 1111-0101-1101 8,8
Ресурс заменен 2102-0401-2805->2102-0401-2803
Ресурс удален 2102-0401-2805
86 1127-0701-0301 8,8
87 2104-0509-0103 8,8
88 1107-0519-0103 Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка ОГ4 6
Ресурс удален 2106-0510-0101
89 1109-0701-0129 0,095
90 2301-0201-0127 17,2
91 2301-0201-0107 30
92 2105-0301-3201 0,0032
93 1113-0301-0406 25,5
94 1113-0301-1413 25,5 (Коб=2)
Раздел 5 Демонтажные работы
1 Проемы
95 1146-0401-1103 40,32
96 1146-0401-1101 697
2 Разные работы
97 1146-0401-0104 Стены кирпичные. Разборка перегородок и заложенных проемов 4,47
98 1208-0101-0202 30
99 1208-0101-0101 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами козырьков 30
100 1107-0519-0103 Ограждения металлические. Демонтаж 30,7 к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0;
Ресурс удален 2106-0510-0101
101 1207-0101-0208 Полы цементные. Разборка покрытия бетонное козырьков 119
102 1211-0103-0104 Цоколь. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов 324
103 1111-0101-0209 Демонтаж подстилающего слоя отмостки 52,82 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
104 1127-0302-0104 35,2
105 4131-0104-0501 130
106 4102-0103-1005 130
* * * * *

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 2019301

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Капитальный ремонт фасада и входной группы здания школы имени Абая с.Акжар Тарбагатайского района

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,479	
2	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	238,594	
3	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,386	
4	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	80,295	
5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,30316	
6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,416	
7	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,05645	
8	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	6,62	
9	2104-0509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	112,9	
10	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,802855	

11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015.Ерши и закладная деталь	т	0,0252
12	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,518
13	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,14504
14	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,805
15	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10,248
16	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,9821
17	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2268,8
18	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	6239,2
19	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0176526
20	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08052
21	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005
22	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные	м3	0,25254
23	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,9792
24	2107-0510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1062,3
25	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	697,2615
26	2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	380,51
27	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	1062,3

28	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,13
29	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,19
30	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	13
31	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	13
32	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,5
33	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1
34	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	45,6789
35	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	847,965035
36	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	280,6
37	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,072
38	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,1324
39	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00915
40	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	15,998724
41	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	14180
42	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	147,685
43	2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	34,3156
44	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	14,198
45	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2910,702
46	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	90,9
47	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1455,351

	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	7373,6
48				
49	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,444
50	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,148
51	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	9,404278
52	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,048
53	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,004521
54	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,655
55	2113-0803-1101	Ткань мешочная	10 м2	14,75312
	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2806
56				
57	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01184
58	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0096
	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с	шт.	9372,04
59		пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм		
	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с	шт.	23570,4
60		пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм		
61	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1522,04
62	2113-0816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	48,96
63	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,027126
64	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,6
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,066308
65				
66	2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,138644
	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные	м2	32,64
67		толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		
	2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001.прим	м2	331
68				
	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина	м	240
69		стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		
	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина	м	140,8
70		стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		
71	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	206,4608
72	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	95,404

73	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	16,3968
74	2900-0000-0000 (пл)	Москитная сетка (белый цвет)	м2	136,3
75	2915-0108-0001 (пл)	МП Сайдинг Л брус	м2	3119,6

Перевозка грузов

		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.		
1	4102-0103-1005	Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	130
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	130

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)