ТОО Компания "Диана-Л"

ГСЛ 17013927 от 03.08.2017 г.

"Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) ул. Протозанова,7 под приемное отделение "

Заказчик: КГП на ПХВ "ВК областная больница"

Стадия: Рабочий проект (РП)

ТОМ V

Президент ТОО Компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

ГИП ТОО Компания "Диана-Л" _____ Силко И.О.

2019 г.

Утвержден/Согласован

Главный врач
КГП на ПХВ "Восточно-
областная больница"
здравоохранения Восточно-
Казахстанского областного

Ж.А. Жумаханов

10.12.2019 г.

Перечень материалов, оборудования и изделий, расцененных по прайс-листам по рабочему проекту "Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) ул. Протозанова,7 под приемное отделение "

На основании п.9.3.14 СН РК 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство", а также пп 55, 60, 61 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК, утвержденный приказом №249-нк от 14.11.2017 года Комитета по делам строительства Министерства по инвестициям и развитию РК в связи с невозможностью установления цен на использование материалов, изделий и оборудования по действующим сборникам нормативной базы по проекту "Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) ул. Протозанова,7 под приемное отделение " рассмотрев 2 (два) варианта прайс-листов (коммерческое предложение) заводов-изготовителей (дистрибьюторов) заказчик произвел выбор поставщиков-производителей, согласовал и принял к установке следующее оборудование и материалы:

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Кол-во	Ед.изм.	Стоимость за ед. изм. по прайс листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик 1 дистрибьютор) страна происхождения	№ страницы прайс листа	Стоимость за ед. изм. по прайс листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик 2 дистрибьютор) страна происхождения	№ страницы прайс листа
					В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
1	Вентилятор канальный	TD-2000/315B1TD-MIXVENT S&P	1	комплект		195 981,1					215 000			

	производительностью 1410 м /ч, Ny=0,255 кВт; 220В						С НДС	ТОО «СОВПЛИМ», РК г.Усть-Каменогорск	2			С НДС	ТОО «ТеплоВентСервис», РК г.Усть-Каменогорск	2
2	Клапан обратный типа "бабочка" Ø315мм	BDS-31520-T-04	1	шт		7 349,89	С НДС	ТОО «СОВПЛИМ», РК г.Усть-Каменогорск	2		9 300	С НДС	ТОО «ТеплоВентСервис», РК г.Усть-Каменогорск	2
3	Приточная камера призводительностью 1410 м /ч, Ny=0,7 кВт, Nнагр=28,8 кВт	VVS015s-R-FHVHS	1	шт		1 427 061	С НДС	ТОО «СОВПЛИМ», РК г.Усть-Каменогорск	2		1 560 000	С НДС	ТОО «ТеплоВентСервис», РК г.Усть-Каменогорск	2
4	Решетка наружная воздухозаборная 800х400мм	РН 800х400-Т-04	1	шт		22 611,81	С НДС	ТОО «СОВПЛИМ», РК г.Усть-Каменогорск	2		25 000	С НДС	ТОО «ТеплоВентСервис», РК г.Усть-Каменогорск	2
5	Приточная камера призводительностью 780 м /ч, Ny=0,38 кВт, Nнагр=15,0 кВт	VVS010s-R-FHVHS	1	шт		989 707,65	С НДС	ТОО «СОВПЛИМ», РК г.Усть-Каменогорск	2		1 090 500	С НДС	ТОО «ТеплоВентСервис», РК г.Усть-Каменогорск	3
6	Решетка наружная воздухозаборная 600х400мм	РН 600х400	1	шт		17 791,52	С НДС	ТОО «СОВПЛИМ», РК г.Усть-Каменогорск	2		20 000	С НДС	ТОО «ТеплоВентСервис», РК г.Усть-Каменогорск	3
7	Кондеционер настенный в компл. с внутренним и наружним блоком N=1,46 Квт мощность охл.=5,5 кВт. Мощность нагрева 4,5 кВт. Производительностью вентилятора 650 м /ч	Gree-18: Bee R410 мощность охл.=5,5 кВт. Мощность нагрева 4,5 кВт. Производительностью вентилятора 650 м /ч. GWH12NB-K3NNB3A	1	шт		181 300	С НДС	ТОО «СОВПЛИМ», РК г.Усть-Каменогорск	2		190 000	С НДС	ТОО «ТеплоВентСервис», РК г.Усть-Каменогорск	3
8	Ламинарный ячеистый потолок производительностью 1550 м.куб/ч, N=68Вт, P=160Па класс фильтрации H14 (ИСО5), габаритами 1240х1800х290(h)мм	Тион B Lam-2-H290	1	шт		8 523 000	С НДС	ТОО «TION-KZ», РК г.Нур-Султан	3		12 350 000	С НДС	ТОО «TGL», РК г.Алматы	4
9	Полотенцесушитель электрический Devirail, N=40 Вт	Devirail, N=40 Вт	2	шт		50 600	С НДС	ТОО «RITOX»	4		52 300	С НДС	ТОО «КОМПАНИЯ ДИСКАВЕРИ»	5
10	Полотенцесушитель электрический	Devirail, N=60 Вт	1	шт		57 200	С НДС	ТОО «RITOX»	4		59 800	С НДС	ТОО «КОМПАНИЯ ДИСКАВЕРИ»	5

	Devirail, N=60 Вт													
11	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1		4	шт		800	С НДС	ИП «Портал»	5		880	С НДС	ТОО «Кронус-упп»	6
12	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	КПСЭнг(А)-FRLS	645	м		140	С НДС	ИП «Портал»	5		155	С НДС	ТОО «Кронус-упп»	6
13	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	КПСЭнг(А)-FRLS	255	м		210	С НДС	ИП «Портал»	5		230	С НДС	ТОО «Кронус-упп»	6
14	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600х600 мм ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K	ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K	101	шт		30 790	С НДС	ТОО «КазСветGroup»	6		32 820	С НДС	ТОО «ВК РемПромМаш»	7
15	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K	K LED 200 4000K	20	шт		12 171	С НДС	ТОО «КазСветGroup»	6		15 345	С НДС	ТОО «ВК РемПромМаш»	7
16	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 K	STAR NBT LED 12 4000 K	6	шт		25 514	С НДС	ТОО «КазСветGroup»	6		28 300	С НДС	ТОО «ВК РемПромМаш»	7

Президент ТОО Компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

ГИП ТОО Компания "Диана-Л" _____ Силко И.О.