Товарищество с Ограниченной Ответственностью

Компания «Диана-Л»

Государственная лицензия ГСЛ № 7013927 на право
выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Заказ: 1982-1
Заказчик:
КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Стадия: РП

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А, А2) ул.Протозанова, 7 под отделение реанимации

Сметная стоимость: ***113 613, 106 тыс. тенге***

Президент ТОО Компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

ГИП ТОО Компания "Диана-Л" _____ Силко И.О.

г. Караганда
2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на РП " Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 7 под приемное отделение"

Объект находится в регионе – 16, город Усть-Каменогорск

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.12.2018 г.), на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения состава проектно-сметной документации на строительство предприятий зданий и сооружений» (СН РК 1.02-03-2011) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» МДЦС РК8.01-02-2015.

Расчет и выпуск сметной документации произведен с помощью программы АВС-4 (редакция 2019.2) от 09.07.2019г. в текущих ценах 3 квартала 2019 года.

Сметная стоимость работ и затрат определена по следующим нормативным документам:

– ССЦ РК 8.04-08-2019 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2019 г. (Выпуск 2);

– ССЦ РК 8.04-09-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2019 г. (Выпуск 1);

– «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ, Сборник цен на проектные работы для строительства (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2018, УСН РК 8.02-03-2018, СЦП РК 8.03- 01-2017) Изменения и дополнения Выпуск 16».

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

-накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

-непредвиденные работы и затраты для подрядных работы в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.

Затраты по главам 8-9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства. :
- временные здания и сооружения приняты по НДЗ РК 8.04-05-2015, таблица 1 п.35 а);
- средства на возмещение затрат при производстве СМР в зимнее время по НДЗ РК 8.04-06-2015, таблица 3 п.VIII б);
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %.
В соответствии с приложениями 4 и 5 к приказу Председателя КДС и ЖКХ МИР РК № 257-нк от 14 декабря 2018 г. определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
на 2019 год:
-по техническому надзору -3,24%;
-по авторскому надзору -1,12%.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 3 квартала 2019 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года №8. Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:
- на 2020- 100%- МРП 2020 г.=2651 тенге.

Налог на добавленную стоимость на 2018 - 2020 г.г. - 12 %.

Составил **Севостьянова С.С.**

Заказчик : КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Главный врач
КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская
областная больница" Управления
здравоохранения Восточно-
Казахстанского областного акимата

_____ Ж.А. Жумеханов

13.12.2019 год

Сводный сметный расчет в сумме **113613,106** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **12172,833** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			29 579,655	29 579,655
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 726,985	1 726,985
3		**Итого по разделу I**			**31 306,640**	**31 306,640**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			29 579,655	29 579,655
		2019 г.			1 726,985	1 726,985

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	55 394,606	10 765,125	1 043,827	67 203,558
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	55 394,606	10 765,125	1 043,827	67 203,558
5		**Итого по разделу II**	**55 394,606**	**10 765,125**	**1 043,827**	**67 203,558**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			2 177,395	2 177,395
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (67203,558*3,24%)			2 177,395	2 177,395
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			752,680	752,680
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (67203,558*1,12%)			752,680	752,680
8		**Итого по разделу III**			**2 930,075**	**2 930,075**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**55 394,606**	**10 765,125**	**35 280,542**	**101 440,273**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			29 579,655	29 579,655
		2019 г.			1 726,985	1 726,985
		2020 г.	55 394,606	10 765,125	3 973,902	70 133,633
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**12 172,833**	**12 172,833**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			3 549,559	3 549,559
		2019 г.			207,238	207,238
		2020 г.			8 416,036	8 416,036
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**55 394,606**	**10 765,125**	**47 453,375**	**113 613,106**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			33 129,214	33 129,214
		2019 г.			1 934,223	1 934,223
		2020 г.	55 394,606	10 765,125	12 389,938	78 549,669

Президент ТОО Компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

ГИП ТОО Компания "Диана-Л" _____ Силко И.О.

Заказчик : КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская областная больница" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Главный врач
КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанская
областная больница" Управления
здравоохранения Восточно-
Казахстанского областного акимата

Ж.А. Жумеханов

13.12.2019 год

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **75267,985** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **8064,427** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)	8 702,499	90,358		8 792,857

1	2	3	4	5	6	7
2	2-2	Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)	14 114,553	10 162,142		24 276,695
3	2-3	Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)	27 191,768			27 191,768
		Итого по главе 2	50 008,820	10 252,500		60 261,320
		Итого по главам 1-7	50 008,820	10 252,500		60 261,320
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 37	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	600,106			600,106
		Итого по главе 8	600,106			600,106
		Итого по главам 1-8	50 608,926	10 252,500		60 861,426
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 113,396			1 113,396
6	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			994,121	994,121
		Итого по главе 9	1 113,396		994,121	2 107,517
		Итого по главам 1-9	51 722,322	10 252,500	994,121	62 968,943
7		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 034,446**			**1 034,446**
		Итого по сметному расчету:				
8		**- в текущих ценах с 05.07.19 г.**	**52 756,768**	**10 252,500**	**994,121**	**64 003,389**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
9		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	52 756,768	10 252,500	994,121	64 003,389
10		**- в текущих и прогнозных ценах**	**55 394,606**	**10 765,125**	**1 043,827**	**67 203,558**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	55 394,606	10 765,125	1 043,827	67 203,558
12	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**8 064,427**	**8 064,427**
		в т.ч. с разбивкой по годам				

1	2	3	4	5	6	7
13		2020 г. - НДС (12 %)			8 064,427	8 064,427
14		**Всего по сметному расчету**	**55 394,606**	**10 765,125**	**9 108,254**	**75 267,985**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
15		2020 г.	55 394,606	10 765,125	9 108,254	75 267,985

Президент ТОО Компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

ГИП ТОО Компания "Диана-Л" _____ Силко И.О.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**8792,857**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**1,819**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**2356,558**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Архитектурно-строительное решение	5631,433			5631,433	1,309	1640,538	
2	2-1-2	Отопление и вентиляция	244,192			244,192	0,044	57,949	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	856,661	90,358		947,019	0,105	151,446	
4	2-1-4	Электрическое освещение. Силовое электрооборудование	1163,055			1163,055	0,135	192,084	
5	2-1-5	Пожарная сигнализация	643,399			643,399	0,179	251,018	
6	2-1-6	Телефонизация	163,759			163,759	0,047	63,523	
	Итого:		**8702,499**	**90,358**		**8792,857**	**1,819**	**2356,558**	

Составил Севостьянова С.С.

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Архитектурно-строительное решение

Основание: РП 22-18-АС1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5631,433**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1640,538**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,309**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Отделочные работы

1.1 Потолок

1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	83,92	1251,45	7,28	105022	611	35015	50116	167549
					------	------	------	------	------	------	
					826,93	2,49	69396	209	–	12411	

2	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	83,92	855,08	4,86	71758	408	19990	37127	117596
					------	------	------	------	------	------	
					612,01	2,44	51360	205	–	8711	
1.2 Стены											
3	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	239,3	1129,05	7,28	270182	1743	98039	123118	424764
					------	------	------	------	------	------	
					712,08	2,49	170400	597	–	31464	
4	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	239,3	710,08	4,58	169921	1097	52259	84324	274585
					------	------	------	------	------	------	
					487,11	2,31	116565	552	–	20340	
5	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,5	2618,39	20,84	40585	323	8571	22896	68559
					------	------	------	------	------	------	
					2044,58	7,03	31691	109	–	5078	
6	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,5	710	4,58	11005	71	3384	5462	17784
					------	------	------	------	------	------	
					487,1	2,32	7550	36	–	1317	

7	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	67,5	4128,3	33,93	278660	2290	173442	74949	381898
					------	------	------	------	------	------	
					1524,86	17,3	102928	1168	–	28289	
	1.3 Фартуки										
8	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	7,2	4128,06	33,89	29722	244	18499	7995	40734
					------	------	------	------	------	------	
					1524,86	17,36	10979	125	–	3017	
		Итого по разделу 1					**1 493 469**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					560 869				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 787				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 001				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					409 199				
		- накладные расходы, тенге					405 987				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					110 627				
	Раздел 2 Полы										
	2.1 Тип А										
9	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	13	149,69	0,54	1946	7	1420	377	2509
					------	------	------	------	------	------	
					39,92	0,31	519	4	–	186	

10	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13	712,15	28,15	9258	366	4281	3457	13732
					------	------	------	------	------	------	
					354,69	14,69	4611	191	–	1017	
11	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	13	3878,31	41,77	50418	543	28205	15682	71388
					------	------	------	------	------	------	
					1666,92	8,54	21670	111	–	5288	
2.2 Тип Б											
12	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	71	149,7	0,55	10629	39	7753	2057	13701
					------	------	------	------	------	------	
					39,96	0,28	2837	20	–	1015	
13	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	71	712,1	28,11	50559	1996	23383	18881	74995
					------	------	------	------	------	------	
					354,65	14,7	25180	1044	–	5555	
14	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	71	3655,42	21,41	259535	1520	228181	22041	304102
					------	------	------	------	------	------	
					420,2	10,97	29834	779	–	22526	
15	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	77,4	297,79	2,22	23049	172	15970	5023	30318
					------	------	------	------	------	------	
					89,24	0,9	6907	70	–	2246	
2.3 Тип В											

16	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	233	149,71	0,55	34882	129	25444	6749	44961
					------	------	------	------	------	------	
					39,95	0,27	9309	64	–	3330	
17	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	233	712,09	28,1	165916	6548	76734	61964	246110
					------	------	------	------	------	------	
					354,65	14,71	82634	3427	–	18230	
18	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	233	3655,42	21,41	851714	4989	748818	72333	997971
					------	------	------	------	------	------	
					420,2	10,97	97907	2556	–	73924	
19	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	77,4	297,79	2,22	23049	172	15970	5023	30318
					------	------	------	------	------	------	
					89,24	0,9	6907	70	–	2246	

Итого по разделу 2 **1 830 105**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 288 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 176 159
- накладные расходы, тенге 213 587
- сметная прибыль (8 %), тенге 135 563

Раздел 3 Перегородки

20	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,9	4962,41	27,93	14391	81	10604	2692	18450
					------	------	------	------	------	------	
					1277,93	11,38	3706	33	–	1367	
21	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	7,4	29479,73	17,57	218150	130	162170	40212	279031
					------	------	------	------	------	------	
					7547,3	–	55850	–	–	20669	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,06624	862258,45	1343,6	57116	89	40344	12040	74688
					------	------	------	------	------	------	
					251856,88	588,77	16683	39	–	5532	
23	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,0525	353047,62	2247,62	18535	118	14787	2642	22871
					------	------	------	------	------	------	
					69142,86	761,9	3630	40	–	1694	
24	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	7,2	57		410		410	–	443
					------		------		------	------	
					–		–		–	33	
25	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,1	129970	1200	12997	120	4986	5725	20220
					------	------	------	------	------	------	
					78910	600	7891	60	–	1498	
	Итого по разделу 3						**415 703**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				87 760				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				538				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				172				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				233 301				
		- накладные расходы, тенге				63 311				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				30 793				
	Раздел 4 Проемы									
26	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	4,32	31630,79	173,84	136645	751	130571	4102	152007
					1232,18	86,57	5323	374	–	11260	
27	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	16,4	1612,26	177,13	26441	2905	6763	13099	42703
					1022,74	86,59	16773	1420	–	3163	
28	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,6	30924		80402		80402	–	86834
					–		–		–	6432	

29	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9	26586		239274		239274	–	258416
					------		------		------	------	
					–		–		–	19142	
30	2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,8	29085		139608		139608	–	150777
					------		------		------	------	
					–		–		–	11169	
31	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	3	2228,33	5	6685	15	5934	535	7798
					------	------	------	------	------	------	
					245,33	2,33	736	7	–	578	
32	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	3	1514,67	5,33	4544	16	3110	1024	6013
					------	------	------	------	------	------	
					472,67	1,33	1418	4	–	445	

33	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	3,5	583,14	0,57	2041	2	489	1116	3410
					------	------	------	------	------	------	
					442,86	–	1550	–	–	253	
34	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	877,71	3,43	3072	12	2452	442	3795
					------	------	------	------	------	------	
					173,71	1,71	608	6	–	281	
		Итого по разделу 4					**711 753**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 408				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 701				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 811				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					608 603				
		- накладные расходы, тенге					20 318				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					52 723				
	Раздел 5 Усиление проемов										
35	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 % К=5,000;	т	0,36935	57311,49	1161,5	21168	429	441	14769	38812
					------	------	------	------	------	------	
					54956	579,4	20298	214	–	2875	
36	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=5,000;	т	0,133	309868		41212		41212	–	44509
					------		------		------	------	
					–		–		–	3297	

37	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,0225	327379	7366	7366	–	7955
					------	------	------	------	
					–	–	–	589	
38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0145	218353	3166	3166	–	3419
					------	------	------	------	
					–	–	–	253	
39	2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87 К=5,000;	т	0,002	257704	515	515	–	556
					------	------	------	------	
					–	–	–	41	
40	2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 К=5,000;	т	0,0015	625533	938	938	–	1013
					------	------	------	------	
					–	–	–	75	
41	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,1734	267504	46385	46385	–	50096
					------	------	------	------	
					–	–	–	3711	
42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0072	230520	1660	1660	–	1793
					------	------	------	------	

				–		–		–	133	
43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0115	229990		2645		2645	–	2857
					------		------		------	------	
					–		–		–	212	
44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=5,000;	м2	5,5	92,55	2,55	509	14	240	185	750
					------	------	------	------	------	------	
					46,36	0,36	255	2	–	56	
45	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=5,000;	м2	5,5	85,09	1,82	468	10	309	109	623
					------	------	------	------	------	------	
					27,09	0,36	149	2	–	46	
46	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 % К=5,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,192	3305,14	44,49	10550	142	2883	5473	17305
					------	------	------	------	------	------	
					2357,46	23,81	7525	76	–	1282	

Итого по разделу 5	**169 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107 760
- накладные расходы, тенге	20 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 570

Раздел 6 Демонтажные работы

47	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	72,1	1835,15	200,06	132314	14424	–	89709	239785
					1635,09	93,01	117890	6706	–	17762	
48	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	10	2127,5	118,2	21275	1182	–	14862	39028
					2009,3	54,9	20093	549	–	2891	
49	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	10	1835,2	200,1	18352	2001	–	12442	33258
					1635,1	93	16351	930	–	2464	
50	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	347	840,21	31,12	291554	10798	–	206310	537693
					809,1	16,67	280756	5786	–	39829	
51	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	266,2	221,13	–	58864	–	–	42382	109346
					221,13	–	58864	–	–	8100	
52	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	83,9	221,12	–	18552	–	–	13357	34462
					221,12	–	18552	–	–	2553	
53	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	4,4	1893,86	167,27	8333	736	–	5754	15214
					1726,59	89,55	7597	394	–	1127	
54	1146-0201-0802	Наружные откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	3,5	221,14	–	774	–	–	557	1437

				221,14	–	774	–	–	106	
55	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	3	88,33	–	265	–	–	191	492
					------	------	------	------	------	------	
					88,33	–	265	–	–	36	

Итого по разделу 6	**1 010 715**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	521 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 365
- накладные расходы, тенге	385 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 868

Итого по смете	**5 631 433**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 512 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 979
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 535 022
- накладные расходы, тенге	1 109 303
- сметная прибыль (8 %), тенге	417 144

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Архитектурно-строительное решение

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1287		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				**1512721**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,899	14,00 ——— 0,00	209 ——— 0
2 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,59905	133,00 ——— 0,00	744 ——— 0
3 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,09735	142,00 ——— 0,00	14 ——— 0
4 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,012075	6023,00 ——— 1384,00	73 ——— 17

5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,204906	5045,00 ------ 1977,00	1034 ------ 406
6	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0361	26,00 ------ 0,00	1 ------ 0
7	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,04165	59,00 ------ 0,00	2 ------ 0
8	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,368	55,00 ------ 0,00	130 ------ 0
9	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03098	4563,00 ------ 1384,00	142 ------ 43
10	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	12,7520182	2161,00 ------ 1158,00	27558 ------ 14767
11	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,91412	2873,00 ------ 1384,00	16992 ------ 8185
12	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1588205	150,00 ------ 0,00	24 ------ 0
13	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,481	679,00 ------ 0,00	327 ------ 0
14	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,2951664	2770,00 ------ 1384,00	9126 ------ 4561
15	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,03787	204,00 ------ 0,00	8 ------ 0
16	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,1778	17,00	105

				------	------
				0,00	0
17 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,26134	11,00	24
				------	------
				0,00	0
18 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,212112	16,00	115
				------	------
				0,00	0
19 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,82724	52,00	615
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**57243**
					27979
	Материалы				
1 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0001645	5790,00	1
2 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,4668	16099,00	104109
3 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,104	17020,00	1770
4 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,776	17270,00	30672
5 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,026642	20873,00	556
6 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,137256	20515,00	2816
7 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,96	44425,00	131498
8 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0225	327379,00	7366

9	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1734	267504,00	46385
10	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,133	309868,00	41212
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	230520,00	3274
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115	229990,00	2645
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0145	218353,00	3166
14	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	112,00	6
15	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,95	70,00	67
16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0525	281662,00	14787
17	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,06624	609060,00	40344
18	2106-0902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	3,64037	135,00	491
19	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	5,94616	189,00	1124
20	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3,15	287,00	904
21	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	21640,00	454

22	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	47457,00	854
23	2109-0201-0909	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-	м2	4,32	29215,00	126209
24	2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением	м2	4,8	29085,00	139608
25	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением	м2	9	26586,00	239274
26	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением	м2	2,6	30924,00	80402
27	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 210 мм ГОСТ 23166-99 (прим)	м	3	1133,00	3399
28	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	152	576,00	87552
29	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,129	864,00	111
30	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,5212	1422,00	13540
31	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,2987	17889,00	5343
32	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00049	31805,00	16
33	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0403	94096,00	3792
34	2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	625533,00	938

35	2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	257704,00	515
36	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	41,1677	28,00	1153
37	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	7,2	57,00	410
38	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,09744	1598,00	156
39	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,59	348,00	205
40	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	8,22	3,00	25
41	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4,11	1,00	4
42	2113-0401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00455	587411,00	2673
43	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0065	53700,00	349
44	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,491096	176,00	86
45	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	12,06929	26,00	314
46	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000825	287565,00	24
47	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,1705	302,00	656
48	2113-0803-1001	Ветошь	кг	2,957882	90,00	265
49	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	4,07305	50,00	204
50	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	3,28976	32,00	105
51	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	5,83103	10,00	58
52	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	332,85	104,00	34617
53	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,845248	170,00	484
54	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001883685	234319,00	441
55	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	3,15	656,00	2066
56	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	12	10,00	120
57	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00455	76292,00	347
58	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	74,7	2312,00	172706
59	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,09	472,00	2874

60	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000495	435821,00	216
61	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000525	1124863,00	591
62	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	96,489452	227,00	21904
63	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,065	654,00	1351
64	2204-0301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,42	830,00	349
65	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	176,104	95,00	16730
66	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000427	453501,00	194
67	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000495	554046,00	274
68	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2184288	267025,00	58325
69	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1354,93824	85,00	115169
70	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	297,306	41,00	12190
71	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	198,71	41,00	8147
72	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	34,362	78,00	2680
73	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,64132	78,00	206
74	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	310,08	2868,00	889310
75	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,26	1587,00	21044
76	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	156,348	197,00	30800
		Итого по материалам				**2535022**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)
Смета № 2-1-1 Архитектурно-строительное решение РП 22-18-АС1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Отделочные работы

1 Потолок

1 1115-0206-0206 83,92

2 1115-0405-0104 ОбФ1=10.46+14.04+4.69+15.51+17.41+13.54+3.71+2.56+2 = 83,92

2 Стены

3 1115-0206-0203 ОбФ2=37.1+45.3+10.8+43.5+46.8+46.5+9.3 = 239,3

4 1115-0405-0103 ОбФ2=37.1+45.3+10.8+43.5+46.8+46.5+9.3 = 239,3

5 1115-0203-0701 ОбФ16=3.1*5 = 15,5

6 1115-0405-0103 ОбФ16=3.1*5 = 15,5

7 1115-0107-0105 ОбФ3=16.7+13.7+20.7+16.4 = 67,5

3 Фартуки

8 1115-0107-0105 ОбФ4=2.4*3 = 7,2

Раздел 2 Полы

1 Тип А

9 1111-0101-0503 13

Ресурс заменен 2113-0810-0102->2113-0810-0103 Об= 1,05

Ресурс удален 2113-0810-0102

10 1111-0101-1103 13

11 1111-0101-2803 13

2 Тип Б

12 1111-0101-0503 71

Ресурс заменен 2113-0810-0102->2113-0810-0103

Ресурс удален 2113-0810-0102

13 1111-0101-1103 71

14 1111-0101-3602 71

Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-0106

Ресурс удален 2206-0101-0100

15 1111-0101-4003 77,4

3 Тип В

16 1111-0101-0503 233

Ресурс заменен 2113-0810-0102->2113-0810-0103

Ресурс удален 2113-0810-0102

17 1111-0101-1103 233

18 1111-0101-3602 233

	Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-0106	
	Ресурс удален 2206-0101-0100	
19	1111-0101-4003	77,4
	Раздел 3 Перегородки	
20	1110-0402-0601	2,9
	Ресурс заменен 2106-0902-0100->2106-0902-0102	
	Ресурс заменен 2106-0902-0400->2106-0902-0404	
	Ресурс заменен 2111-0205-9907->2111-0102-0104	Об= 0,103
	Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0105	
	Ресурс удален 2106-0902-0100	
	Ресурс удален 2106-0902-0400	
	Ресурс удален 2111-0205-9907	
	Ресурс удален 2203-0201-9901	
21	1146-0201-0602	7,4
22	1106-0301-0407	ОбФ20=36*1.84/1000 = 0,06624
23	1108-0201-0701	ОбФ21=105*0.5/1000 = 0,0525
24	2113-0207-0405	72
25	1146-0303-0103	0,1
	Раздел 4 Проемы	
26	1110-0501-0108	ОбФ5=2.4*1.8 = 4,32
	Ресурс заменен 2109-9999-9902->2109-0201-0909	
	Ресурс исключен 2113-0207-9901	
	Ресурс исключен 2113-0816-3417	
	Ресурс удален 2109-9999-9902	
27	1110-0501-0201	ОбФ6=(1.3+0.9*5+0.8*3)*2 = 16,4
	Ресурс исключен 2113-0207-9901	
	Ресурс исключен 2113-0816-3417	
28	2109-0202-0601	2,6
29	2109-0202-0503	9
30	2109-0202-0502	4,8
31	1110-0501-0401	3
	Ресурс заменен 2109-0205-0108->2109-0205-0103	Об= 1
	Ресурс удален 2109-0205-0108	
32	1115-0108-1902	3
33	1115-0201-0301	3,5
34	1115-0402-0201	3,5

Раздел 5 Усиление проемов

35 1206-0101-2201 0,07387 (Коб=5)

Ресурс заменен 2113-0812-1046->2113-0812-1036

Ресурс удален 2105-0201-0503

Ресурс удален 2113-0812-1046

36 2105-0204-0801 0,0266 (Коб=5)

37 2105-0106-2403 ОбФ19=(3*0.5+6*0.5)/1000 = 0,0045 (Коб=5)

38 2105-0301-3202 0,0029 (Коб=5)

39 2113-0206-0301 0,0004 (Коб=5)

40 2113-0202-0105 ОбФ18=0.03761*8/1000 = 0,0003 (Коб=5)

41 2105-0201-0502 ОбФ10=(8.22*4+0.45*4)/1000 = 0,03468 (Коб=5)

42 2105-0301-3001 ОбФ11=(0.12*12)/1000 = 0,00144 (Коб=5)

43 2105-0301-3201 ОбФ12=(0.82*2+0.11*6)/1000 = 0,0023 (Коб=5)

44 1113-0301-0406 1,1 (Коб=5)

45 1113-0301-1406 1,1 (Коб=5)

46 1115-0204-0101 ОбФ13=(2.180*2+0.960)*0.12 = 0,6384 (Коб=5)

Раздел 6 Демонтажные работы

47 1205-0101-0301 72,1

48 1206-0101-0901 10

49 1205-0101-0301 10

50 1207-0101-0207 347

51 1146-0201-0802 Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 266,2

52 1146-0201-0802 Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 83,9

53 1146-0401-1101 4,4

54 1146-0201-0802 Наружные откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 3,5

55 1208-0101-0401 3

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Отопление и вентиляция

Основание: РП 22-18-ОВ1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**244,192**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**57,949**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,044**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление и вентиляция										
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,5	1561,33	18	2342	27	1698	452	3018
					411,33	7,33	617	11	–	224	
2	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	517	1	517	1	51	335	920
					465	–	465	–	–	68	

3	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss	шт.	1	5521		5521		5521	–	5963
					------		------		------	------	
					–		–		–	442	
4	2304-1008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	9521		9521		9521	–	10283
					------		------		------	------	
					–		–		–	762	
5	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2249	81	2249	81	298	1356	3893
					------	------	------	------	------	------	
					1870	14	1870	14	–	288	
6	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10102		10102		10102	–	10910
					------		------		------	------	
					–		–		–	808	
7	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	1,424	1139,75	16,15	1623	23	622	709	2519
					------	------	------	------	------	------	
					686,8	4,92	978	7	–	187	

8	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	8	2329		18632		18632	–	20123
					------		------		------	------	
					–		–		–	1491	
9	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	1	551		551		551	–	595
					------		------		------	------	
					–		–		–	44	
10	1126-0101-0101	Трубопроводы. Демонтаж теплоизоляции НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м3 изоляции	0,075	21693,33	826,67	1627	62	–	1149	2998
					------	------	------	------	------	------	
					20866,67	413,33	1565	31	–	222	
11	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	13,8	4900,58	40,22	67628	555	43646	17032	91433
					------	------	------	------	------	------	
					1697,61	16,59	23427	229	–	6773	
12	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5067,78	50,63	31927	319	19927	8506	43668
					------	------	------	------	------	------	
					1854,13	21,11	11681	133	–	3235	
13	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	8	1512	48,75	12096	390	1015	7777	21463
					------	------	------	------	------	------	
					1336,38	13,88	10691	111	–	1590	

14	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	4	3658,75	43	14635	172	11925	1867	17822
					------	------	------	------	------	------	
					634,5	13,75	2538	55	–	1320	
15	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,8	537		7948		7948	–	8584
					------		------		------	------	
					–		–		–	636	

Итого по разделу 1	**244 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	591
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 457
- накладные расходы, тенге	39 183
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 090

Итого по смете	**244 192**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	591
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 457
- накладные расходы, тенге	39 183
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 090

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	44		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**53832**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	6023,00 –––––– 1384,00	7 –––––– 2
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09204184	5045,00 –––––– 1977,00	463 –––––– 182
3 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,48	53,00 –––––– 0,00	25 –––––– 0
4 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,07839	55,00 –––––– 0,00	4 –––––– 0
5 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00212176	2161,00	5

				------	------
				1158,00	2
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,88633	150,00	284
				------	------
				0,00	0
7 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01725	26,00	0
				------	------
				0,00	0
8 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29292184	2770,00	813
				------	------
				1384,00	405
9 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,281952	17,00	5
				------	------
				0,00	0
10 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,16	11,00	24
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**1630**
					591

Материалы

1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0024	16887,00	41
2 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00344	230520,00	793
3 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00255	575,00	1
4 2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,00701	339,00	341
5 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186949,00	206
6 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003735	499572,00	1866

7	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00017889	2403190,00	430
8	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000195	622485,00	1
9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,004215	312,00	1
10	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0066	176,00	1
11	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0109	320,00	3
12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00130493	206127,00	269
13	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,608	446,00	717
14	2204-0201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,02	2114,00	42
15	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0066	654,00	4
16	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01795	563,00	10
17	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,5	1124,00	1686
18	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31710,00	63
19	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	1	551,00	551
20	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,8	537,00	7948
21	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	3,7024	168,00	622
22	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10102,00	10102
23	2304-1008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	9521,00	9521
24	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	20,1	3013,00	60561
25	2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	4	2881,00	11524

26 2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	8	2329,00	18632
27 2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	1	5521,00	5521
	Итого по материалам				**131457**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)
Смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция РП 22-18-ОВ1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Отопление и вентиляция

1	1116-0301-0102	1,5	
2	1116-0602-0102	1	
3	2305-1207-1901	1	
4	2304-1008-0429	1	
5	1116-0601-0101	1	
6	2304-0902-0103	1	
7	1118-0301-0104	1,424	
8	2305-1001-0310	8	
9	2302-1104-0404	1	
10	1126-0101-0101	Трубопроводы. Демонтаж теплоизоляции	0,075 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
11	1120-0101-0303	ОбФ18=1*7.8+0.8*7.5 = 13,8	
12	1120-0101-0302	ОбФ19=0.6*10.5 = 6,3	
13	1120-0301-0101	8	
14	1120-0701-0201	4	
15	2302-1104-0405	14,8	

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод и канализация

Основание: РП 22-18-ВК1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**947,019**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**151,446**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,105**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод и канализация										
1	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	3755	177	7510	354	1104	4488	12958
					3026	91	6052	182	–	960	
2	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18002		36004		36004	–	38884

						–		–		–	2880	
3	1117-0101-0110	Поддоны душевые. Установка НР = 72 %	комплект	2	1880	221	3760	442	578	2135	6367
					------	------	------	------	------	------	
					1370	112,5	2740	225	–	472	
4	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	7370		14740		14740	–	15919
					------		------		------	------	
					–		–		–	1179	
5	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1550	94,5	3100	189	37	2118	5635
					------	------	------	------	------	------	
					1437	34	2874	68	–	417	
6	5856-0000-0000 (пл) (об)	Полотенцесушитель электрический Devirail, N=40 Вт	шт	2	45179		90358		–	–	90358
					------		------		------	------	
					–		–		90358	–	
7	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	1009	–	2018	–	80	1395	3686
					------	------	------	------	------	------	
					969	–	1938	–	–	273	
8	2303-0102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7197		14394		14394	–	15546
					------		------		------	------	
					–		–		–	1152	
9	1117-0101-0113	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 72 %	комплект	5	52660,6	125,4	263303	627	251604	8200	293223
					------	------	------	------	------	------	
					2214,4	63,4	11072	317	–	21720	

10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	2248	80,25	17984	642	2383	10850	31141
					1869,88	13,88	14959	111	–	2307	
11	2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	7531		60248		60248	–	65068
					–		–		–	4820	
12	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	9998	117	9998	117	8635	927	11799
					1246	42	1246	42	–	874	
13	2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	758		758		758	–	819
					–		–		–	61	
14	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	959		19180		19180	–	20714
					–		–		–	1534	
15	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %	шт.	1	1934	28	1934	28	23	1364	3562
					1883	12	1883	12	–	264	
16	2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1	21130		21130		21130	–	22820
					–		–		–	1690	
17	2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	15495		30990		30990	–	33469

				–		–		–	2479	
18	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	25	1466,84	13,68	36671	342	137	26060	67749
					------	------	------	------	------	------	
					1447,68	0,08	36192	2	–	5018	
19	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	142		3550		3550	–	3834
					------		------		------	------	
					–		–		–	284	
20	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	7		91		91	–	98
					------		------		------	------	
					–		–		–	7	
21	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	2248	80,17	13488	481	1788	8137	23355
					------	------	------	------	------	------	
					1869,83	13,83	11219	83	–	1730	
22	2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	7531		45186		45186	–	48801
					------		------		------	------	
					–		–		–	3615	

23	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	19	1466,84	13,68	27870	260	104	19806	51490
					------	------	------	------	------	------	
					1447,68	0,11	27506	2	–	3814	
24	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19	142		2698		2698	–	2914
					------		------		------	------	
					–		–		–	216	
25	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	7		70		70	–	76
					------		------		------	------	
					–		–		–	6	
26	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	842,75	1,25	3371	5	9	2419	6253
					------	------	------	------	------	------	
					839,25	0,75	3357	3	–	463	
27	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	4	326		1304		1304	–	1408
					------		------		------	------	
					–		–		–	104	
28	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	25	813,08	3,36	20327	84	125	14504	37617
					------	------	------	------	------	------	
					804,72	1,08	20118	27	–	2786	

29	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	25	992	24800	24800	–	26784
					------	------	------	------	
					–	–	–	1984	
30	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	721	4326	4326	–	4672
					------	------	------	------	
					–	–	–	346	

Итого по разделу 1	**947 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге	546 076
- оборудование, тенге	90 358
- накладные расходы, тенге	102 403
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 455

Итого по смете	**947 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге	546 076
- оборудование, тенге	90 358
- накладные расходы, тенге	102 403
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 455

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	104		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**141156**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0179	6023,00 –––––– 1384,00	107 –––––– 25
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00672	5045,00 –––––– 1977,00	34 –––––– 13
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	5406,00 –––––– 1977,00	108 –––––– 40
4 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,21	2161,00 –––––– 1158,00	453 –––––– 243
5 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,9	150,00	735

				------	------
				0,00	0
6 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	8,8792	59,00	524
				------	------
				0,00	0
7 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52252	2770,00	1447
				------	------
				1384,00	725
8 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3729,00	75
				------	------
				1384,00	28
9 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,5552	17,00	78
				------	------
				0,00	0
10 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,78	11,00	8
				------	------
				0,00	0
11 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	16,00	2
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**3571**
					1074
	Материалы				
1 2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,13	864,00	976
2 2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,8	358,00	286
3 2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00016	1177820,00	188
4 2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	191795,00	77
5 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0154	186949,00	2879
6 2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000713	188515,00	134

7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	499572,00	10
8	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	5,024	57,00	287
9	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	100,00	80
10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,122	450,00	55
11	2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	250471,00	10
12	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,164	320,00	52
13	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00034	1358592,00	462
14	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001966	206127,00	405
15	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0015	5164,00	8
16	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252,00	200
17	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,442	654,00	289
18	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	563,00	6
19	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,206	563,00	117
20	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44	142,00	6248
21	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	4	326,00	1304
22	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	25	992,00	24800
23	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	7,00	161
24	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	721,00	4326
25	2302-0501-1801	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	1109,00	5545
26	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,028	31710,00	888
27	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	7370,00	14740
28	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18002,00	36004

29 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	5	957,00	4785
30 2303-0102-2701	Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	5	33471,00	167355
31 2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	5	6844,00	34220
32 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5	7743,00	38715
33 2303-0102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7197,00	14394
34 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	830,00	2490
35 2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	959,00	19180
36 2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	1083,00	1083
37 2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	758,00	758
38 2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	7531,00	105434
39 2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5005,00	5005
40 2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	15495,00	30990
41 2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1	21130,00	21130
	Итого по материалам				**546076**
	Инженерное оборудование				
1 5856-0000-0000 (пл)	Полотенцесушитель электрический Devirail, N=40 Вт	шт	2	45179,00	90358
	Итого по инженерному оборудованию				**90358**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)
Смета № 2-1-3 Водопровод и канализация РП 22-18-ВК1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Водопровод и канализация

1 1117-0301-0101 2
2 2303-0102-0302 2
3 1117-0101-0110 Поддоны душевые. Установка 2
4 2303-0102-0205 2
5 1308-0305-1201 2
6 5856-0000-0000 (Кпл) Полотенцесушитель электрический Devirail, N=40 Вт 1 шт 2 50600
7 1117-0201-0103 2
8 2303-0102-3326 2
9
1117-0101-0113 Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя 5
Ресурс заменен 2303-0102-1200->2303-0102-1221
Ресурс удален 2303-0102-3300
10 1116-0601-0101 8
11 2304-0702-0401 8
12 1116-0701-0101 1
Ресурс удален 2303-0103-0401
13 2303-0103-0801 1
14 2303-0103-0403 20
15 1116-1401-0102 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише 1
16 2308-0307-0105 1
17 2308-0305-0105 2
18 1116-0501-0201 25
Ресурс удален 2302-0401-3502
19 2301-0501-1801 25
20 2302-0401-3502 13
21 1116-0601-0101 6
22 2304-0702-0401 6
23 1116-0501-0201 19
Ресурс удален 2302-0401-3502
24 2301-0501-1801 19
25 2302-0401-3502 10
26 1116-0501-0101 4
27 2301-0506-0103 4

28	1116-0501-0102	25
29	2301-0506-0109	25
30	2302-0403-1303	6

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-1-4

Электрическое освещение. Силовое электрооборудование

Основание: РП 22-18-ЭОМ1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1163,055**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**192,084**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,134**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электромонтажные работы										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2762,75	20	11051	80	5519	3925	16174
					------	------	------	------	------	------	
					1363	–	5452	–	–	1198	
2	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	–	924
					------		------		------	------	
					–		–		–	68	

3	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					------		------		------	------	
					–		–		–	607	
4	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	25	1992,52	785,52	49813	19638	3231	29061	85184
					------	------	------	------	------	------	
					1077,76	536,72	26944	13418	–	6310	
5	2951-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600x600 мм ALS.OPL UNI LED 600x600 4000K	шт	19	27491		522329		522329	–	564115
					------		------		------	------	
					–		–		–	41786	
6	2952-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K	шт	6	10867		65202		65202	–	70418
					------		------		------	------	
					–		–		–	5216	
7	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	12	515,42	3,67	6185	44	278	4233	11251
					------	------	------	------	------	------	
					488,58	1,33	5863	16	–	833	

8	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	419		5028		5028	–	5430
					------		------		------	------	
					–		–		–	402	
9	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	432,5	3,5	865	7	25	602	1584
					------	------	------	------	------	------	
					416,5	1,5	833	3	–	117	
10	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606	–	654
					------		------		------	------	
					–		–		–	48	
11	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	6	433,17	3,67	2599	22	77	1806	4757
					------	------	------	------	------	------	
					416,67	1,33	2500	8	–	352	
12	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324		1944		1944	–	2100
					------		------		------	------	
					–		–		–	156	

13	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	40	316,48	–	12659	–	1380	8121	22442
					------	------	------	------	------	------	
					281,98	–	11279	–	–	1662	
14	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	76		1520		1520	–	1642
					------		------		------	------	
					–		–		–	122	
15	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	31		620		620	–	670
					------		------		------	------	
					–		–		–	50	
16	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	265	101,6	1,83	26924	485	5133	15468	45783
					------	------	------	------	------	------	
					80,4	0,67	21306	178	–	3391	
17	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	765,13	360,43	22954	10813	7159	6289	31582
					------	------	------	------	------	------	
					166,07	125,1	4982	3753	–	2339	
18	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	117985		1180		1180	–	1274
					------		------		------	------	
					–		–		–	94	

19	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	171883		24923		24923	–	26917
					------		------		------	------	
					–		–		–	1994	
20	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	269006		37661		37661	–	40674
					------		------		------	------	
					–		–		–	3013	
21	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	119,44	3,66	5972	183	1099	3426	10150
					------	------	------	------	------	------	
					93,8	1,36	4690	68	–	752	
22	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	319009		15950		15950	–	17226
					------		------		------	------	
					–		–		–	1276	
23	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	265	430,62	14,92	114115	3954	32039	56953	184753
					------	------	------	------	------	------	
					294,8	3,69	78122	979	–	13685	
24	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	265	32		8480		8480	–	9158
					------		------		------	------	

		–	–	–	678

Итого по разделу 1	**1 163 055**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 825
- накладные расходы, тенге	129 884
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 149

Итого по смете	**1 163 055**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	749 825
- накладные расходы, тенге	129 884
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 149

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

Электрическое освещение. Силовое электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	120		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**161971**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,7845	5406,00 –––––– 1977,00	4241 –––––– 1551
2 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,044	14,00 –––––– 0,00	15 –––––– 0
3 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,044	3772,00 –––––– 1158,00	3938 –––––– 1209
4 3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	10,6	1553,00 –––––– 1158,00	16462 –––––– 12275
5 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,392	4456,00	6203

				------	------
				1654,00	2302
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,675	150,00	1151
				------	------
				0,00	0
7 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,7845	3729,00	2926
				------	------
				1384,00	1086
8 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,826	17,00	218
				------	------
				0,00	0
9 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	6,56	11,00	72
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**35226**
					18423
	Материалы				
1 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	327379,00	786
2 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,595	379,00	2120
3 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00048	1812295,00	870
4 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	557966,00	2232
5 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,53	234,00	124
6 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00063	22237,00	13
7 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000376	499572,00	188
8 2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000765	712225,00	545

9	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	8	57,00	456
10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	47,83	192,00	9183
11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,076	450,00	484
12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,024	856,00	21
13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1
14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1075,00	4
15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7599	652,00	495
16	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,00735	1755,00	13
17	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	47,83	284,00	13584
18	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002824	234319,00	662
19	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1433	2807,00	403
20	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00015	5882369,00	882
21	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,002115	76292,00	161
22	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,864	1260,00	1089
23	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	190,00	5
24	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00008	1722823,00	138
25	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	265	32,00	8480
26	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	4,77	1527,00	7284
27	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	117985,00	1180
28	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	171883,00	24923
29	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	269006,00	37661
30	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	319009,00	15950
31	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	13,25	33,00	437
32	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,5	58,00	145
33	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	76,00	1520

34	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	31,00	620
35	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793,00	7586
36	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	856
37	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303,00	606
38	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324,00	1944
39	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	419,00	5028
40	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,06	245,00	750
41	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	17,755	227,00	4030
42	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	106,53	12,00	1277
43	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,4865	4267,00	6342
44	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,52	121,00	305
45	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,65	159,00	421
46	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00624	380,00	2
47	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	122,00	488
48	2951-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600x600 мм ALS.OPL UNI LED 600x600 4000K	шт	19	27491,00	522329
49	2952-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K	шт	6	10867,00	65202
		Итого по материалам				**749825**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)
Смета № 2-1-4 Электрическое освещение. Силовое электрооборудование РП 22-18-ЭОМ1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Электромонтажные работы

1 1308-0303-0601 4
2 2307-0204-0711 2
3 2307-0204-0301 Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 2
4 1308-0305-0306 25
5 2951-0000-0000 (Кпл) Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600х600 мм ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K 1 шт 19 30790
6 2952-0000-0000 (Кпл) Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K 1 шт 6 12171
7 1308-0305-0109 12
8 2307-0220-0504 12
9 1308-0305-0102 2
10 2307-0218-1501 2
11 1308-0305-0105 6
12 2307-0218-1503 6
13 1310-0902-1212 40
14 2307-0202-0702 20
15 2307-0202-0703 20
16 1308-0206-2202 265
17 1308-0201-0701 30
18 2306-0144-0303 0,01
19 2306-0144-0503 0,145
20 2306-0144-0504 0,14
21 1308-0206-2203 50
22 2306-0902-0313 0,05
23 1308-0206-1901 265
24 2301-0504-0102 265

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-1-5

Пожарная сигнализация

Основание: РП 22-18-ПС1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**643,399**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**251,018**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,179**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	34127	2	34127	2	453	24244	63041
					------	------	------	------	------	------	
					33672	–	33672	–	–	4670	
2	2308-0303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	21186		21186		21186	–	22881
					------		------		------	------	
					–		–		–	1695	

3	1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3112	–	3112	–	344	1993	5513
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	2768	–	–	408	
4	2308-0306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1903		1903		1903	–	2055
					------		------		------	------	
					–		–		–	152	
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	2864,18	1,73	31506	19	1039	21923	57703
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	30448	–	–	4274	
6	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	11	1413		15543		15543	–	16786
					------		------		------	------	
					–		–		–	1243	
7	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1446,67	–	4340	–	188	2989	7915
					------	------	------	------	------	------	
					1384	–	4152	–	–	586	
8	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1008		3024		3024	–	3266
					------		------		------	------	
					–		–		–	242	
9	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1915	1	1915	1	125	1288	3459
					------	------	------	------	------	------	
					1789	–	1789	–	–	256	
10	2941-0000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	1	714		714		714	–	771

				------		------		------	------		
				–		–		–	57		
11	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2864,5	1,83	17187	11	568	11958	31477
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	16608	–	–	2332	
12	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1991		3982		3982	–	4301
					------		------		------	------	
					–		–		–	319	
13	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	874		3496		3496	–	3776
					------		------		------	------	
					–		–		–	280	
14	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2809	–	5618	–	82	3986	10372
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	5536	–	–	768	
15	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	746		1492		1492	–	1611
					------		------		------	------	
					–		–		–	119	
16	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	17	4755,24	–	80839	–	2095	56696	148538
					------	------	------	------	------	------	
					4632	–	78744	–	–	11003	
17	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	17	132		2244		2244	–	2424
					------		------		------	------	
					–		–		–	180	

18	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	213	765,17	360,44	162982	76774	50833	44658	224251
					------	------	------	------	------	------	
					166,08	125,12	35375	26650	–	16611	
19	2945-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	145	125		18125		18125	–	19575
					------		------		------	------	
					–		–		–	1450	
20	2946-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	65	187		12155		12155	–	13127
					------		------		------	------	
					–		–		–	972	
21	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	171883		516		516	–	557
					------		------		------	------	
					–		–		–	41	

Итого по разделу 1	**643 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	209 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	140 107
- накладные расходы, тенге	169 735
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 658

Итого по смете	**643 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	209 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 807

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	140 107
- накладные расходы, тенге	169 735
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 658

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	161		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**209092**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5112	5406,00 –––––– 1977,00	2764 –––––– 1011
2 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7,4124	14,00 –––––– 0,00	104 –––––– 0
3 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,4124	3772,00 –––––– 1158,00	27960 –––––– 8584
4 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,8832	4456,00 –––––– 1654,00	44040 –––––– 16347
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5112	3729,00	1906

				------	------
				1384,00	708
6 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,01	11,00	33
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**76807**
					26650
	Материалы				
1 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,213	379,00	81
2 2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	248447,00	7
3 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,003408	1812295,00	6176
4 2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,03	2410,00	72
5 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00019	22237,00	3
6 2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	4,95	251,00	1242
7 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	52,824	192,00	10142
8 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0003	250685,00	75
9 2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	75,00	210
10 2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	86635,00	87
11 2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	367693,00	40
12 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000157	1256198,00	20
13 2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,17	1082,00	184
14 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,115	652,00	75
15 2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,052185	1755,00	92
16 2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	52,824	284,00	15002

17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00213	2807,00	6
18	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1,02	279,00	285
19	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000335	6186620,00	2072
20	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001065	5882369,00	6265
21	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00426	614,00	3
22	2113-0816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,85	556,00	473
23	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,1344	1260,00	7729
24	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,17	190,00	32
25	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	171883,00	516
26	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	11	1413,00	15543
27	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1008,00	3024
28	2308-0303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	21186,00	21186
29	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	746,00	1492
30	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1991,00	3982
31	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	874,00	3496
32	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	17	132,00	2244
33	2308-0306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1903,00	1903
34	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	21,726	245,00	5323
35	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,044304	380,00	17
36	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,02	14,00	14
37	2941-0000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	1	714,00	714
38	2945-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	145	125,00	18125
39	2946-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	65	187,00	12155
		Итого по материалам				**140107**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)
Смета № 2-1-5 Пожарная сигнализация РП 22-18-ПС1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1 1310-0701-0101 1
2 2308-0303-0105 1
3 1308-0105-0101 Аккумулятор. Монтаж оборудования 1
4 2308-0306-0207 1
5 1310-0701-0202 11
6 2308-0302-0301 11
7 1310-0701-0204 3
8 2308-0302-0602 3
9 1310-0701-0113 1
10 2941-0000-0000 (Кпл) Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1 1 шт 1 800
11 1310-0701-0202 6
12 2308-0304-0312 2
13 2308-0304-0507 4
14 1310-0411-0215 2
15 2308-0304-0101 2
16 1310-0408-0504 17
17 2308-0306-0101 17
18 1308-0201-0701 213
19 2945-0000-0000 (Кпл) Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS 1 м 145 140
20 2946-0000-0000 (Кпл) Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS 1 м 65 210
21 2306-0144-0503 0,003

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-1-6

Телефонизация

Основание: РП 22-18-ТФ1

Сметная стоимость, тыс. тенге	**163,759**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**63,523**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,047**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
1	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	316	–	316	–	34	203	561
					------	------	------	------	------	------	
					282	–	282	–	–	42	
2	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная	шт.	1	1149		1149		1149	–	1241
					------		------		------	------	
					–		–		–	92	
3	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1173	–	3519	–	45	2501	6502
					------	------	------	------	------	------	
					1158	–	3474	–	–	482	

4	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3	304		912		912	–	985
					------		------		------	------	
					–		–		–	73	
5	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1173	–	3519	–	530	2152	6125
					------	------	------	------	------	------	
					996,33	–	2989	–	–	454	
6	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	5250		15750		15750	–	17010
					------		------		------	------	
					–		–		–	1260	
7	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 72 %	м кабеля	120	675,47	70,28	81056	8434	22251	38097	128685
					------	------	------	------	------	------	
					419,76	21,18	50371	2541	–	9532	
8	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	20450		2454		2454	–	2650
					------		------		------	------	
					–		–		–	196	

Итого по разделу 1	**163 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 116
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 125
- накладные расходы, тенге	42 953
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 131

Итого по смете	**163 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 116

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 125
- накладные расходы, тенге	42 953
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 131

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-6

Телефонизация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	45		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**57116**
	Машины и механизмы				
1 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,836	4563,00 –––––– 1384,00	8378 –––––– 2541
2 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	5,1	11,00 –––––– 0,00	56 –––––– 0
	Итого по машинам и механизмам				**8434** –––– **2541**
	Материалы				

1	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	327379,00	20
2	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	16859,00	51
3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00066	22237,00	15
4	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	57,00	11
5	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	44,88	251,00	11265
6	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,001668	250685,00	418
7	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	1256198,00	38
8	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,006	1082,00	6
9	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	652,00	2
10	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,03	587,00	18
11	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	6186620,00	186
12	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	5882369,00	35
13	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	190,00	1
14	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	1722823,00	3
15	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	20450,00	2454
16	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	3	304,00	912
17	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная	шт.	1	1149,00	1149
18	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	5250,00	15750
19	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,6	144,00	86
20	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3,744	2859,00	10704
21	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,036	14,00	1
		Итого по материалам				**43125**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я очередь)
Смета № 2-1-6 Телефонизация РП 22-18-ТФ1
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Телефонизация

1	1310-0902-1212		1
2	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная	1
3	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	3
4	2307-0220-0704		3
5	1310-0203-0101		3
6	2308-0201-0201		3
7	1310-0105-0502		120
8	2306-0408-0511		0,12

* * * * *

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Форма 3

Объектная смета 2-2

на строительство Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**24276,695**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**2,498**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**3365,997**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-2-1	Архитектурно-строительное решение	6644,971			6644,971	1,407	1843,165	
2	2-2-2	Отопление и вентиляция	1550,91	10111,071		11661,981	0,317	426,338	
3	2-2-3	Водопровод и канализация	1142,685	51,071		1193,756	0,1	143,552	
4	2-2-4	Электрическое освещение. Силовое электрооборудование	3825,154			3825,154	0,418	597,955	
5	2-2-5	Пожарная сигнализация	859,281			859,281	0,23	319,882	
6	2-2-6	Телефонизация	91,552			91,552	0,026	35,105	
	Итого:		**14114,553**	**10162,142**		**24276,695**	**2,498**	**3365,997**	

Составил Севостьянова С.С.

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-2-1

Архитектурно-строительное решение

Основание: РП 22-18-АС2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6644,971**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1843,165**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,407**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отделочные работы									
		1.1 Потолок									
1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	185,77	1251,45	7,28	232482	1352	77511	110939	370895
					------	------	------	------	------	------	
					826,93	2,49	153619	463	–	27474	

2	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	185,77	1279,6	12,14	237712	2256	121763	82520	345851
					------	------	------	------	------	------	
					612,01	4,94	113693	918	–	25619	
1.2 Стены											
3	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	191	1129,06	7,29	215650	1392	78251	98268	339031
					------	------	------	------	------	------	
					712,08	2,49	136007	476	–	25113	
4	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	191	710,08	4,59	135626	877	41711	67305	219165
					------	------	------	------	------	------	
					487,11	2,31	93038	441	–	16234	
5	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	281,9	4128,3	33,93	1163769	9566	724344	313014	1594926
					------	------	------	------	------	------	
					1524,86	17,32	429859	4882	–	118143	
1.3 Фартуки											
6	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	7,2	4128,06	33,89	29722	244	18499	7995	40734
					------	------	------	------	------	------	

				1524,86	17,36	10979	125	–	3017	
	Итого по разделу 1					**2 910 602**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					937 195				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 687				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 305				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 062 079				
	- накладные расходы, тенге					680 041				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					215 600				
	Раздел 2 Полы									
	2.1 Тип А									
7	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	32,04	149,72	0,56	4797	18	3499	928	6183
					------	------	------	------	------	------	
					39,95	0,28	1280	9	–	458	
8	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	32,04	712,08	28,09	22815	900	10552	8520	33842
					------	------	------	------	------	------	
					354,65	14,7	11363	471	–	2507	
9	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	32,04	3878,25	41,76	124259	1338	69513	38650	175942
					------	------	------	------	------	------	
					1666,92	8,52	53408	273	–	13033	
	2.2 Тип Б										

10	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	80,05	149,69	0,55	11983	44	8741	2318	15445
					39,95	0,27	3198	22	–	1144	
11	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	80,05	712,09	28,11	57003	2250	26363	21288	84554
					354,65	14,7	28390	1177	–	6263	
12	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	80,05	3655,42	21,41	292616	1714	257265	24851	342864
					420,2	10,97	33637	878	–	25397	
13	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	75,7	297,79	2,22	22543	168	15619	4913	29652
					89,25	0,9	6756	68	–	2196	
2.3 Тип В											
14	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	73,8	149,7	0,56	11048	41	8059	2137	14240
					39,95	0,27	2948	20	–	1055	
15	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	73,8	712,07	28,1	52551	2074	24304	19626	77951
					354,65	14,7	26173	1085	–	5774	
16	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	73,8	3655,42	21,41	269770	1580	237179	22911	316095

				420,2	10,98	31011	810	–	23414	
17	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	54,9	297,8	2,24	16349	123	11327	3563	21505
					89,23	0,89	4899	49	–	1593	

Итого по разделу 2 **1 118 273**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 203 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 862
- материалы, изделия и конструкции, тенге 672 421
- накладные расходы, тенге 149 705
- сметная прибыль (8 %), тенге 82 834

Раздел 3 Перегородки

18	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	10,6	29479,72	17,64	312485	187	232297	57601	399693
					7547,26	–	80001	–	–	29607	
19	1111-0101-3901	Доска отбойная. Устройство (прим) НР = 72 %	м плинтусов	61,9	91,86	2,21	5686	137	65	3998	10459
					88,59	1,11	5484	69	–	775	
20	2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	9,285	1196		11105		11105	–	11993
					–		–		–	888	
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,06992	862256,86	1344,39	60289	94	42585	12709	78838
					251859,27	586,38	17610	41	–	5840	

22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,07	353042,86	2242,86	24713	157	19716	3522	30494
					------	------	------	------	------	------	
					69142,86	742,86	4840	52	–	2259	
23	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	7,6	57		433		433	–	468
					------		------		------	------	
					–		–		–	35	
24	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,1	129970	1200	12997	120	4986	5725	20220
					------	------	------	------	------	------	
					78910	600	7891	60	–	1498	

Итого по разделу 3 **552 165**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 115 826
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 222
- материалы, изделия и конструкции, тенге 311 187
- накладные расходы, тенге 83 555
- сметная прибыль (8 %), тенге 40 902

Раздел 4 Проемы

25	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	2,43	31630,04	173,66	76861	422	73445	2307	85501
					------	------	------	------	------	------	
					1232,1	86,42	2994	210	–	6333	

26	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	12	1612,25	177,08	19347	2125	4949	9585	31247
					------	------	------	------	------	------	
					1022,75	86,58	12273	1039	–	2315	
27	2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	12	22921		275052		275052	–	297056
					------		------		------	------	
					–		–		–	22004	
28	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2	59134,5	47,5	118269	95	113330	3517	131529
					------	------	------	------	------	------	
					2422	20,5	4844	41	–	9743	
29	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	1	1316	2	1316	2	–	946	2443
					------	------	------	------	------	------	
					1314	–	1314	–	–	181	
30	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3783		3783		3783	–	4086
					------		------		------	------	
					–		–		–	303	
31	1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 72 %	м2	16,95313	6804,82	1294,86	115363	21952	593	70848	201108
					------	------	------	------	------	------	

				5474,98	329,26	92818	5582	–	14897	
32	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	16,95313	24950		422981		422981	–	456819
					------		------		------	------	
					–		–		–	33838	
33	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	1,6	1925,63	5	3081	8	2680	286	3636
					------	------	------	------	------	------	
					245,63	2,5	393	4	–	269	
34	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	1,6	1513,75	5	2422	8	1658	546	3205
					------	------	------	------	------	------	
					472,5	1,25	756	2	–	237	
35	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	3	583,67	0,67	1751	2	420	957	2925
					------	------	------	------	------	------	
					443	–	1329	–	–	217	
36	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3	877,67	3,33	2633	10	2101	379	3253
					------	------	------	------	------	------	
					174	1,67	522	5	–	241	

		Итого по разделу 4				**1 222 808**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				117 243				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 624				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 883				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				900 992				
		- накладные расходы, тенге				89 371				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				90 578				

<u>Раздел 5 Усиление проемов</u>

5.1 МР1

37	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 % К=3,000;	т	0,22161	57312,4	1159,69	12701	257	265	8862	23288
					------	------	------	------	------	------	
					54956,91	582,1	12179	129	–	1725	
38	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=3,000;	т	0,0798	309868		24727		24727	–	26705
					------		------		------	------	
					–		–		–	1978	
39	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,0135	327379		4420		4420	–	4774
					------		------		------	------	
					–		–		–	354	
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0087	218353		1900		1900	–	2052
					------		------		------	------	
					–		–		–	152	

41	2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87 К=3,000;	т	0,0012	257704		309		309	–	334
					------		------		------	------	
					–		–		–	25	
42	2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 К=3,000;	т	0,0009	625533		563		563	–	608
					------		------		------	------	
					–		–		–	45	
43	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,10404	267504		27831		27831	–	30057
					------		------		------	------	
					–		–		–	2226	
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,00432	230520		996		996	–	1076
					------		------		------	------	
					–		–		–	80	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0069	229990		1587		1587	–	1714
					------		------		------	------	
					–		–		–	127	
46	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=3,000;	м2	3,3	92,12	2,42	304	8	143	110	447
					------	------	------	------	------	------	
					46,36	–	153	–	–	33	

47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=3,000;	м2	3,3	85,15	1,82	281	6	186	64	373
					------	------	------	------	------	------	
					26,97	–	89	–	–	28	
48	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9152	3304,62	44,38	6329	85	1729	3284	10382
					------	------	------	------	------	------	
					2357,46	24,02	4515	46	–	769	
5.2 МР2											
49	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,18937	57311,08	1161,75	10853	220	226	7572	19899
					------	------	------	------	------	------	
					54955,91	575,59	10407	109	–	1474	
50	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0888	455632		40460		40460	–	43697
					------		------		------	------	
					–		–		–	3237	
51	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02799	327379		9163		9163	–	9896
					------		------		------	------	
					–		–		–	733	
52	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01393	218353		3042		3042	–	3285

				------		------		------	------	
				–		–		–	243	
53	2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00321	257704		827		827	–	893
					------		------		------	------	
					–		–		–	66	
54	2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	625533		213		213	–	230
					------		------		------	------	
					–		–		–	17	
55	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04252	267504		11374		11374	–	12284
					------		------		------	------	
					–		–		–	910	
56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	230520		332		332	–	359
					------		------		------	------	
					–		–		–	27	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01114	229990		2562		2562	–	2767
					------		------		------	------	
					–		–		–	205	
58	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,8	92,22	2,22	166	4	79	60	244
					------	------	------	------	------	------	
					46,11	–	83	–	–	18	

59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	1,8	85	1,67	153	3	101	35	203
					------	------	------	------	------	------	
					27,22	–	49	–	–	15	
60	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5968	3304,88	44,48	11887	160	3248	6167	19498
					------	------	------	------	------	------	
					2357,37	23,91	8479	86	–	1444	
	5.3 МР3										
61	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,14502	57309,34	1158,46	8311	168	173	5799	15239
					------	------	------	------	------	------	
					54957,94	579,23	7970	84	–	1129	
62	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0744	455632		33899		33899	–	36611
					------		------		------	------	
					–		–		–	2712	
63	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01449	327379		4744		4744	–	5124
					------		------		------	------	
					–		–		–	380	
64	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00608	218353		1328		1328	–	1434
					------		------		------	------	

				–		–		–	106	
65	2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00321	257704		827		827	–	893
					------		------		------	------	
					–		–		–	66	
66	2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	625533		213		213	–	230
					------		------		------	------	
					–		–		–	17	
67	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0386	267504		10326		10326	–	11152
					------		------		------	------	
					–		–		–	826	
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	230520		332		332	–	359
					------		------		------	------	
					–		–		–	27	
69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00646	229990		1486		1486	–	1605
					------		------		------	------	
					–		–		–	119	
70	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 72 %	м2	1,6	92,5	2,5	148	4	70	53	217
					------	------	------	------	------	------	
					46,25	–	74	–	–	16	

71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР = 72 %	м2	1,6	84,38	1,25	135	2	90	31	179
					26,88	–	43	–	–	13	
72	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхнос	2,0216	3304,81	44,52	6681	90	1825	3466	10959
					2357,54	23,74	4766	48	–	812	
		Итого по разделу 5					**299 067**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 807				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 007				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					502				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					191 596				
		- накладные расходы, тенге					35 503				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					22 154				

Раздел 6 Демонтажные работы

6

73	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	9,3	1835,16	200,11	17067	1861	–	11571	30929
					1635,05	93,01	15206	865	–	2291	
74	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах. НР = 72 %	шт.	7	2127,43	118,14	14892	827	–	10404	27320
					2009,29	55	14065	385	–	2024	

75	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	4	1835	200	7340	800	–	4977	13302
					1635	93	6540	372	–	985	
76	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	185,9	840,22	31,12	156196	5785	–	110528	288062
					809,1	16,68	150411	3100	–	21338	
77	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	402,8	221,12	–	89069	–	–	64130	165455
					221,12	–	89069	–	–	12256	
78	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Разборка НР = 72 % ktpp1=0,8;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,8	1044,89	22,61	9195	199	–	6535	16988
					1022,27	9,09	8996	80	–	1258	

Итого по разделу 6	**542 056**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	284 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 802
- накладные расходы, тенге	208 145
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 152

Итого по смете	**6 644 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 706 421

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 138 275
- накладные расходы, тенге	1 246 320
- сметная прибыль (8 %), тенге	492 220

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-1

Архитектурно-строительное решение

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1389		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**1706421**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,73683	14,00 –––––– 0,00	123 –––––– 0
2 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,89374	133,00 –––––– 0,00	917 –––––– 0
3 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,11859	142,00 –––––– 0,00	17 –––––– 0
4 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0161	6023,00 –––––– 1384,00	97 –––––– 22

5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,314344024	5045,00	1587
					------	------
					1977,00	622
6	3105-0103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,64468828	7997,00	21150
					------	------
					1977,00	5229
7	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03154	26,00	1
					------	------
					0,00	0
8	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0357	59,00	2
					------	------
					0,00	0
9	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,392	55,00	187
					------	------
					0,00	0
10	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11698	4563,00	536
					------	------
					1384,00	160
11	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	10,92773416	2161,00	23614
					------	------
					1158,00	12653
12	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,17166	2873,00	3366
					------	------
					1384,00	1622
13	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23908	150,00	35
					------	------
					0,00	0
14	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,18548	679,00	805
					------	------
					0,00	0
15	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,750726866	2770,00	7617
					------	------
					1384,00	3805
16	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,049312	204,00	10

				------	------
				0,00	0
17 3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0146	25,00	0
				------	------
				0,00	0
18 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,512729	17,00	77
				------	------
				0,00	0
19 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,784928603	11,00	30
				------	------
				0,00	0
20 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,678175	16,00	90
				------	------
				0,00	0
21 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,34262	52,00	122
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**60383**
					24113
	Материалы				
1 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000141	5790,00	1
2 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,792156	16099,00	61050
3 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,104	17020,00	1770
4 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,544	17270,00	43935
5 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0276336	20873,00	577
6 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,3239448	20515,00	6645

7	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,24	44425,00	188362
8	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05598	327379,00	18327
9	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18516	267504,00	49531
10	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0798	309868,00	24727
11	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1632	455632,00	74359
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	230520,00	3274
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0245	229990,00	5635
14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02871	218353,00	6270
15	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	112,00	6
16	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,95	70,00	67
17	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07	281662,00	19716
18	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,06992	609060,00	42585
19	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,68	287,00	482

20	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	21640,00	454
21	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00086	21640,00	19
22	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	47457,00	854
23	2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	9,285	1196,00	11105
24	2109-0201-0909	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-	м2	2,43	29215,00	70992
25	2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением	м2	12	22921,00	275052
26	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,6	830,00	1328
27	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	16,95313	24950,00	422981
28	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	56182,00	112364
29	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3783,00	3783
30	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	76,925	576,00	44308
31	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,0688	864,00	59
32	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,5909	1422,00	9373
33	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00049	31805,00	16

34	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,099324	94096,00	9346
35	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001186719	499572,00	593
36	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,8414	314,00	264
37	2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00158	625533,00	989
38	2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00762	257704,00	1963
39	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	34,3478	28,00	961
40	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	7,6	57,00	433
41	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,7757	348,00	270
42	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	4,384	3,00	13
43	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2,192	1,00	2
44	2113-0401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,011214	587411,00	6587
45	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01602	53700,00	860
46	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,489801	176,00	87
47	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	10,26738	26,00	266
48	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001005	287565,00	29
49	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,64425	302,00	1403
50	2113-0803-1001	Ветошь	кг	3,395037	90,00	305
51	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	195,1845	104,00	20299
52	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,164868	170,00	538
53	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0028356	234319,00	664
54	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,68	656,00	1102
55	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	6,4	10,00	64
56	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,011214	76292,00	856
57	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	289,1	2312,00	668399

58	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000603	435821,00	263
59	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045	1124863,00	506
60	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	161,633257	227,00	36691
61	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,77	654,00	1158
62	2204-0301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,36	830,00	299
63	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	199,5835	95,00	18960
64	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003938	453501,00	178
65	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,000603	554046,00	335
66	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2485113	267025,00	66359
67	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1579,41984	85,00	134251
68	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1150,618	41,00	47175
69	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	132,986	78,00	10373
70	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	156,927	2868,00	450067
71	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	32,6808	1587,00	51864
72	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	131,906	197,00	25985
		Итого по материалам				**3060764**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)
Смета № 2-2-1 Архитектурно-строительное решение РП 22-18-АС2
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Отделочные работы

1 Потолок

1 1115-0206-0206 ОбФ1=3.3+10.55+4.07+10.88+4.26+18.86+11.17+42.58+14.95+46.8+16.45+1.9 = 185,77

Ресурс удален 2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0802-9901

Ресурс удален 2204-0101-1801

Ресурс удален 2205-0101-0302

Ресурс удален 3104-0202-0201

Ресурс удален 3105-0102-0102

Ресурс удален 3105-0602-0401

Ресурс удален 3301-0201-0101

2 1115-0405-0104 ОбФ1=3.3+10.55+4.07+10.88+4.26+18.86+11.17+42.58+14.95+46.8+16.45+1.9 = 185,77

2 Стены

3 1115-0206-0203 ОбФ2=16.6+16.6+21.3+46.7+36.6+48.2+5 = 191

4 1115-0405-0103 ОбФ2=16.6+16.6+21.3+46.7+36.6+48.2+5 = 191

5 1115-0107-0105 ОбФ3=24.4+36.8+27.8+47.1+84.6+49.8+11.4 = 281,9

3 Фартуки

6 1115-0107-0105 ОбФ4=2.4*3 = 7,2

Раздел 2 Полы

1 Тип А

7 1111-0101-0503 32,04

Ресурс заменен 2113-0810-0102->2113-0810-0103

Ресурс удален 2113-0810-0102

8 1111-0101-1103 32,04

9 1111-0101-2803 32,04

2 Тип Б

10 1111-0101-0503 80,05

Ресурс заменен 2113-0810-0102->2113-0810-0103

Ресурс удален 2113-0810-0102

11 1111-0101-1103 80,05

12 1111-0101-3602 80,05

Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-0106

Ресурс удален 2206-0101-0100

13 1111-0101-4003 75,7

3 Тип В

14 1111-0101-0503 73,8

Ресурс заменен 2113-0810-0102->2113-0810-0103

Ресурс удален 2113-0810-0102

15 1111-0101-1103 73,8

16 1111-0101-3602 73,8

Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-0106

Ресурс удален 2206-0101-0100

17 1111-0101-4003 54,9

Раздел 3 Перегородки

18 1146-0201-0602 10,6

19 1111-0101-3901 Доска отбойная. Устройство (прим) 61,9

Ресурс удален 2206-0401-0101

20 2107-0508-0401 ОбФ37=61.9*0.15 = 9,285

21 1106-0301-0407 ОбФ38=38*1.84/1000 = 0,06992

22 1108-0201-0701 ОбФ39=140*0.5/1000 = 0,07

23 2113-0207-0405 ОбФ40=38*2 = 76

24 1146-0303-0103 0,1

Раздел 4 Проемы

25 1110-0501-0108 ОбФ18=1.35*1.8 = 2,43

Ресурс заменен 2109-9999-9902->2109-0201-0909

Ресурс исключен 2113-0207-9901

Ресурс исключен 2113-0816-3417

Ресурс удален 2109-9999-9902

26 1110-0501-0201 ОбФ6=1*2*6 = 12

Ресурс исключен 2113-0207-9901

Ресурс исключен 2113-0816-3417

27 2109-0202-0504 12

28 1109-0403-0401 2

Ресурс заменен 2109-9999-9903->2109-0402-0201

Ресурс удален 2109-9999-9903

29 1109-0403-0501 1

30 2109-0404-0102 1

31 1109-0403-0104 ОбФ20=3.39*3.125*1+2.035*3.125 = 16,95313

Ресурс удален 2106-1001-9901

Ресурс удален 2113-0510-0301

32	2109-0304-0101	ОбФ20=3.39*3.125*1+2.035*3.125 = 16,95313
33	1110-0501-0401	1,6
	Ресурс заменен 2109-0205-0108->2109-0205-0102 Об= 1	
	Ресурс удален 2109-0205-0108	
34	1115-0108-1902	1,6
35	1115-0201-0301	3
36	1115-0402-0201	3
	Раздел 5 Усиление проемов	
	1 МР1	
37	1206-0101-2201	0,07387 (Коб=3)
	Ресурс заменен 2113-0812-1046->2113-0812-1036	
	Ресурс удален 2105-0201-0503	
	Ресурс удален 2113-0812-1046	
38	2105-0204-0801	0,0266 (Коб=3)
39	2105-0106-2403	ОбФ41=9*0.5/1000 = 0,0045 (Коб=3)
40	2105-0301-3202	0,0029 (Коб=3)
41	2113-0206-0301	0,0004 (Коб=3)
42	2113-0202-0105	ОбФ42=0.03761*8/1000 = 0,0003 (Коб=3)
43	2105-0201-0502	ОбФ10=(8.22*4+0.45*4)/1000 = 0,03468 (Коб=3)
44	2105-0301-3001	ОбФ11=(0.12*12)/1000 = 0,00144 (Коб=3)
45	2105-0301-3201	ОбФ12=(0.82*2+0.11*6)/1000 = 0,0023 (Коб=3)
46	1113-0301-0406	1,1 (Коб=3)
47	1113-0301-1406	1,1 (Коб=3)
48	1115-0204-0101	ОбФ13=(2.180*2+0.960)*0.12 = 0,6384 (Коб=3)
	2 МР2	
49	1206-0101-2201	0,18937
	Ресурс заменен 2113-0812-1046->2113-0812-1036	
	Ресурс удален 2105-0201-0503	
	Ресурс удален 2113-0812-1046	
50	2105-0204-0803	ОбФ23=44.4*2/1000 = 0,0888
51	2105-0106-2403	ОбФ24=9*3.11/1000 = 0,02799
52	2105-0301-3202	ОбФ25=7*1.99/1000 = 0,01393
53	2113-0206-0301	ОбФ26=1.07*3/1000 = 0,00321
54	2113-0202-0105	ОбФ27=9*0.03761/1000 = 0,00034
55	2105-0201-0502	ОбФ28=(4*8.22+4*2.41)/1000 = 0,04252
56	2105-0301-3001	ОбФ11=(0.12*12)/1000 = 0,00144

57 2105-0301-3201 ОбФ29=(7*1.12+6*0.55)/1000 = 0,01114
58 1113-0301-0406 1,8
59 1113-0301-1406 1,8
60 1115-0204-0101 ОбФ30=(2.18*2+1.26)*0.64 = 3,5968

3 МРЗ

61 1206-0101-2201 0,14502
Ресурс заменен 2113-0812-1046->2113-0812-1036
Ресурс удален 2105-0201-0503
Ресурс удален 2113-0812-1046
62 2105-0204-0803 ОбФ31=37.2*2/1000 = 0,0744
63 2105-0106-2403 ОбФ32=1.61*9/1000 = 0,01449
64 2105-0301-3202 ОбФ33=1.52*4/1000 = 0,00608
65 2113-0206-0301 ОбФ26=1.07*3/1000 = 0,00321
66 2113-0202-0105 ОбФ27=9*0.03761/1000 = 0,00034
67 2105-0201-0502 ОбФ34=(4*8.22+4*1.43)/1000 = 0,0386
68 2105-0301-3001 ОбФ11=(0.12*12)/1000 = 0,00144
69 2105-0301-3201 ОбФ35=(4*1.12+6*0.33)/1000 = 0,00646
70 1113-0301-0406 1,6
71 1113-0301-1406 1,6
72 1115-0204-0101 2,0216

Раздел 6 Демонтажные работы

73 1205-0101-0301 9,3
74 1206-0101-0901 7
75 1205-0101-0301 4
76 1207-0101-0207 185,9
77 1146-0201-0802 Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 402,8
78 1110-0402-0601 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Разборка 8,8 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-2-2

Отопление и вентиляция

Основание: РП 22-18-ОВ2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**11661,981**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**426,338**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,317**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление и вентиляция										
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	1562,83	18,33	9377	110	6801	1807	12079
					------	------	------	------	------	------	
					411	7,33	2466	44	–	895	
2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1135	48	1135	48	–	801	2091
					------	------	------	------	------	------	
					1087	26	1087	26	–	155	
3	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	1,5	1181,33	156	1772	234	260	1005	2999

				------	------	------	------	------	------	
				852	78,67	1278	118	–	222	
4	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 72 %	кВт	4,767	1076,36	82,02	5131	391	1221	2675	8430
					------	------	------	------	------	------	
					738,2	41,12	3519	196	–	624	
5	2305-1001-0859	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	34924		104772		104772	–	113154
					------		------		------	------	
					–		–		–	8382	
6	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	1135	48,33	3405	145	–	2403	6273
					------	------	------	------	------	------	
					1086,67	26	3260	78	–	465	
7	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	9,24	5078,14	40,15	46922	371	32979	9882	61348
					------	------	------	------	------	------	
					1468,83	16,56	13572	153	–	4544	
8	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	22,38	4900,71	40,21	109678	900	70785	27621	148283
					------	------	------	------	------	------	
					1697,63	16,53	37993	370	–	10984	
9	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	12	5087,92	48,67	61055	584	44434	11666	78539

				------	------	------	------	------	------		
				1336,42	13,83	16037	166	–	5818		
10	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	5470	52	5470	52	4421	728	6694
				------	------	------	------	------	------		
				997	14	997	14	–	496		
11	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	4	3658,75	43	14635	172	11925	1867	17822
				------	------	------	------	------	------		
				634,5	13,75	2538	55	–	1320		
12	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17184		17184	–	18559
				------		------		------	------		
				–		–		–	1375		
13	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	5307	209	5307	209	46	3691	9718
				------	------	------	------	------	------		
				5052	75	5052	75	–	720		
14	5810-0000-0000 (пл) (об)	Вентилятор канальный производительностью 1410 м3/ч, Ny=0.255 кВт, 220 Вт, TD-2000/315 TD-MIXVENT S&P	комплект	1	174983		174983		–	–	174983
				------		------		------	------		
				–		–		174983	–		
15	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 72 %	клапан	1	1515	42	1515	42	210	919	2629
				------	------	------	------	------	------		
				1263	14	1263	14	–	195		
16	5820-0000-0000 (пл) (об)	Клапан обратный типа "бабочка" диаметром 315 мм, BDS-315	шт	1	6562		6562		–	–	6562
				------		------		------	------		
				–		–		6562	–		

17	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,95	5331,72	42,22	26392	209	17780	6100	35091
					------	------	------	------	------	------	
					1697,58	13,94	8403	69	–	2599	
18	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	11,4	5078,16	40,26	57891	459	40687	12192	75690
					------	------	------	------	------	------	
					1468,86	16,49	16745	188	–	5607	
19	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	5	5088	48,8	25440	244	18514	4861	32725
					------	------	------	------	------	------	
					1336,4	13,8	6682	69	–	2424	
20	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	4571	50	4571	50	3524	728	5723
					------	------	------	------	------	------	
					997	14	997	14	–	424	
21	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,2	537		6014		6014	–	6495
					------		------		------	------	
					–		–		–	481	
22	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	59513	2944	59513	2944	4639	38032	105349
					------	------	------	------	------	------	
					51930	892	51930	892	–	7804	

23	5830-0000-0000 (пл) (об)	Приточная камера производительностью 1410 м3/ч, Ny=0,7 кВт, Nнагр=28,8 кВт, VVS015s-R-FHVHS	комплект	1	1274162		1274162		–	–	1274162
					------		------		------	------	
					–		–		1274162	–	
24	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	28,8	5645,56	37,5	162592	1080	119208	30778	208840
					------	------	------	------	------	------	
					1468,89	15,38	42304	443	–	15470	
25	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	1	1512	49	1512	49	127	972	2683
					------	------	------	------	------	------	
					1336	14	1336	14	–	199	
26	2923-0000-0000 (пл)	Решетка наружная воздухозаборная 800х400 мм	шт	1	20189		20189		20189	–	21804
					------		------		------	------	
					–		–		–	1615	
27	1334-0201-0862	Установка ламинарного потока. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	23605	2705	23605	2705	126	15756	42510
					------	------	------	------	------	------	
					20774	1109	20774	1109	–	3149	
28	5860-0000-0000 (пл) (об)	Ламинарный потолок производительностью 1550 м3/ч, N=680 Вт, P=160Па, класс фильтрации Н14 (ИСО5), габаритами 1240х1800х290 мм, Тион В Lam2-H290 (стоимость оборудования, доставка)	комплект	1	7609821		7609821		–	–	7609821
					------		------		------	------	
					–		–		7609821	–	
29	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537		9666		9666	–	10439

				------		------		------	------	
				–		–		–	773	
30	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,872	4704,59	37,39	8807	70	6668	1511	11143
					------	------	------	------	------	------	
					1105,24	15,49	2069	29	–	825	
31	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	59513	2944	59513	2944	4639	38032	105349
					------	------	------	------	------	------	
					51930	892	51930	892	–	7804	
32	5870-0000-0000 (пл) (об)	Приточная камера производительностью 780 м3/ч, Ny=0,38 кВт, Nнагр=15,0 кВт, VVS010s-R-FHVHS	комплект	1	883668		883668		–	–	883668
					------		------		------	------	
					–		–		883668	–	
33	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4	4705,25	37,5	18821	150	14250	3228	23813
					------	------	------	------	------	------	
					1105,25	15,5	4421	62	–	1764	
34	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	23,4	4900,64	40,21	114675	941	74009	28881	155040
					------	------	------	------	------	------	
					1697,65	16,58	39725	388	–	11484	

35	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15,1	5067,81	50,73	76524	766	47760	20388	104665
					------	------	------	------	------	------	
					1854,17	21,06	27998	318	–	7753	
36	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	10	1512	48,7	15120	487	1269	9721	26828
					------	------	------	------	------	------	
					1336,4	13,8	13364	138	–	1987	
37	2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	3	2104		6312		6312	–	6817
					------		------		------	------	
					–		–		–	505	
38	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	5	1841		9205		9205	–	9941
					------		------		------	------	
					–		–		–	736	
39	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	1578		1578		1578	–	1704
					------		------		------	------	
					–		–		–	126	
40	2924-0000-0000 (пл)	Решетка наружная воздухозаборная 600x400 мм	шт	1	15885		15885		15885	–	17156
					------		------		------	------	
					–		–		–	1271	
41	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 72 %	м3 изоляции	0,35	27977,14	1154,29	9792	404	79	6846	17969
					------	------	------	------	------	------	

				26597,14	568,57	9309	199	–	1331	
42	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,35	17176		6012		6012	–	6493
					------		------		------	------	
					–		–		–	481	
43	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537		13425		13425	–	14499
					------		------		------	------	
					–		–		–	1074	
44	1120-2601-1604	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене НР = 72 %	сплит-система	1	7332	11	7332	11	110	5192	13526
					------	------	------	------	------	------	
					7211	–	7211	–	–	1002	
45	5890-0000-0000 (пл) (об)	Кондиционер настенный в комплекте с внутренним и наружным блоком N=1,46 кВт, мощность охлаждения 5,5 кВт. Мощность нагрева 4,5 кВт. Производительность вентилятора 650 м3/ч Gree-18 Bee R410 GWH12NB-K3NNB3A (в комплекте с трубками и проводом)	комплект	1	161875		161875		–	–	161875
					------		------		------	------	
					–		–		161875	–	

Итого по разделу 1	**11 661 981**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	394 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	736 713
- оборудование, тенге	10 111 071
- накладные расходы, тенге	288 283

- сметная прибыль (8 %), тенге	114 883

Итого по смете	**11 661 981**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	394 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	736 713
- оборудование, тенге	10 111 071
- накладные расходы, тенге	288 283
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 883

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-2

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге ——— в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	313		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**394260**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0048	6023,00 ——— 1384,00	29 ——— 7
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,9610059	5045,00 ——— 1977,00	4849 ——— 1898
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,33	5406,00 ——— 1977,00	1784 ——— 652
4 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,031605	53,00 ——— 0,00	1484 ——— 0

5	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4630488	55,00 ------ 0,00	25 ------ 0
6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1850273	2161,00 ------ 1158,00	400 ------ 215
7	3105-0603-0101	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21	31,00 ------ 0,00	7 ------ 0
8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,0750878	150,00 ------ 0,00	1362 ------ 0
9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,069	26,00 ------ 0,00	2 ------ 0
10	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,038136	65,00 ------ 0,00	2 ------ 0
11	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2205	34,00 ------ 0,00	7 ------ 0
12	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,4276169	2770,00 ------ 1384,00	6725 ------ 3361
13	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,56	17,00 ------ 0,00	10 ------ 0
14	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	7,5731607	11,00 ------ 0,00	84 ------ 0
15	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	16,00 ------ 0,00	1 ------ 0

	Итого по машинам и механизмам				16771
					6133
	Материалы				
1 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0007575	14831,00	11
2 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0084	16887,00	142
3 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01204	230520,00	2775
4 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0102	575,00	6
5 2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4305	132,00	57
6 2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,9923118	339,00	2030
7 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,35	17176,00	6012
8 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02593266	499572,00	12956
9 2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	526730,00	1012
10 2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00036	85415,00	30
11 2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0948	1221,00	116
12 2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	450,00	18
13 2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000014	1588562,00	22
14 2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4	1,00	4
15 2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000214515	189831,00	41
16 2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001065775	2403190,00	2561

17	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000078	622485,00	5
18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01686	312,00	5
19	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0264	176,00	5
20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,71505	26,00	19
21	2113-0802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	439305,00	334
22	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,3036	320,00	97
23	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	587,00	88
24	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004598137	206127,00	946
25	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,3618672	446,00	6853
26	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,58	513,00	298
27	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0264	654,00	17
28	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0318	563,00	18
29	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,28	563,00	158
30	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	6	1124,00	6744
31	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0117	5602,00	66
32	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,01155	5829,00	67
33	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	2,107014	551,00	1161
34	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,2	537,00	46289
35	2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	98,00	588
36	2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	28,8	4012,00	115546
37	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	60,88	3013,00	183431

38 2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	31,462	3442,00	108292
39 2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	4	2881,00	11524
40 2305-0301-0903	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	3375,00	3375
41 2305-0301-0904	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	4135,00	4135
42 2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	17	3576,00	60792
43 2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1578,00	1578
44 2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	1841,00	9205
45 2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	2104,00	6312
46 2305-1001-0859	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	34924,00	104772
47 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9	14,00	126
48 2923-0000-0000 (пл)	Решетка наружная воздухозаборная 800х400 мм	шт	1	20189,00	20189
49 2924-0000-0000 (пл)	Решетка наружная воздухозаборная 600х400 мм	шт	1	15885,00	15885
	Итого по материалам				**736713**
	Инженерное оборудование				
1 5810-0000-0000 (пл)	Вентилятор канальный производительностью 1410 м3/ч, Nv=0,255 кВт, 220 Вт, TD-2000/315 TD-MIXVENT S&P	комплект	1	174983,00	174983
2 5820-0000-0000 (пл)	Клапан обратный типа "бабочка" диаметром 315 мм, BDS-315	шт	1	6562,00	6562

3	5830-0000-0000 (пл)	Приточная камера производительностью 1410 м3/ч, Ny=0,7 кВт, Nнагр=28,8 кВт, VVS015s-R-FHVHS	комплект	1	1274162,00	1274162
4	5860-0000-0000 (пл)	Ламинарный потолок производительностью 1550 м3/ч, N=680 Вт, P=160Па, класс фильтрации H14 (ИСО5), габаритами 1240x1800x290 мм, Тион В Lam2-H290 (стоимость оборудования, доставка)	комплект	1	7609821,00	7609821
5	5870-0000-0000 (пл)	Приточная камера производительностью 780 м3/ч, Ny=0,38 кВт, Nнагр=15,0 кВт, VVS010s-R-FHVHS	комплект	1	883668,00	883668
6	5890-0000-0000 (пл)	Кондиционер настенный в комплекте с внутренним и наружным блоком N=1,46 кВт, мощность охлаждения 5,5 кВт. Мощность нагрева 4,5 кВт. Производительность вентилятора 650 м3/ч Gree-18 Bee R410 GWH12NB-K3NNB2A (комплект блок+блок)	комплект	1	161875,00	161875
		Итого по инженерному оборудованию				**10111071**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)
Смета № 2-2-2 Отопление и вентиляция РП 22-18-ОВ2
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Отопление и вентиляция

1 1116-0301-0102 6
2 1215-0102-0801 1
3 1118-0301-0101 1,5
Ресурс исключен 2305-1001-1702
4 1118-0301-0102 ОбФ38=1.589*3 = 4,767
5 2305-1001-0859 3
6 1215-0102-0801 3
7 1120-0101-0310 ОбФ39=1.4*6.6 = 9,24
8 1120-0101-0303 ОбФ40=0.9*10.2+0.8*16.5 = 22,38
9 1120-0301-0101 12
Ресурс заменен 2305-0301-1100->2305-0301-1301
Ресурс удален 2305-0301-1100
10 1120-0701-0203 1
11 1120-0701-0201 Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами 4
12 2302-1104-0405 32
13 1120-1501-0101 1
14 5810-0000-0000 (Кпл) Вентилятор канальный производительностью 1410 м3/ч, Ny=0.255 кВт, 220 Вт, TD-2000/315 TD-MIXVENT S&P 1 комплект 1 195981,1
15 1120-0401-0101 1
16 5820-0000-0000 (Кпл) Клапан обратный типа "бабочка" диаметром 315 мм, BDS-315 1 шт 1 7349,89
17 1120-0101-0309 4,95
18 1120-0101-0310 11,4
19 1120-0301-0101 5
Ресурс заменен 2305-0301-1100->2305-0301-1301
Ресурс удален 2305-0301-1100
20 1120-0701-0202 1
21 2302-1104-0405 11,2
22 1120-2501-0101 1
23 5830-0000-0000 (Кпл) Приточная камера производительностью 1410 м3/ч, Ny=0,7 кВт, Nнагр=28,8 кВт, VVS015s-R-FHVHS 1 комплект 1 1427061
24 1120-0101-0110 ОбФ42=1.2*24 = 28,8
25 1120-0301-0101 1
Ресурс удален 2305-0301-1100

26 2923-0000-0000 (Кпл) Решетка наружная воздухозаборная 800х400 мм 1 шт 1 22611,81
27 1334-0201-0862 1
28 5860-0000-0000 (Кпл) Ламинарный потолок производительностью 1550 м3/ч, N=680 Вт, P=160Па, класс фильтрации H14 (ИСО5), габаритами 1240х1800х290 мм, Тион В Lam2-H290 (стоимость оборудования, доставка) 1 комплект 1 8523000
29 2302-1104-0405 18
30 1120-0101-0311 ОбФ43=(1.24*2+0.24*2)*0.45+(0.3*4)*0.45 = 1,872
31 1120-2501-0101 1
32 5870-0000-0000 (Кпл) Приточная камера производительностью 780 м3/ч, Ny=0,38 кВт, Nнагр=15,0 кВт, VVS010s-R-FHVHS 1 комплект 1 989707,65
33 1120-0101-0311 ОбФ44=(0.6+0.4)*2*2 = 4
34 1120-0101-0303 23,4
35 1120-0101-0302 15,1
36 1120-0301-0101 10
37 2305-0306-0331 3
38 2305-0306-0316 5
39 2305-0306-0302 1
40 2924-0000-0000 (Кпл) Решетка наружная воздухозаборная 600х400 мм 1 шт 1 17791,52
41 1126-0101-1002 0,35
Ресурс удален 2105-0104-0303
Ресурс удален 2105-0107-0701
Ресурс удален 2105-0112-0603
Ресурс удален 2105-0307-1002
42 2111-0203-0204 0,35
43 2302-1104-0405 25
44 1120-2601-1604 1
45 5890-0000-0000 (Кпл) Кондиционер настенный в комплекте с внутренним и наружным блоком N=1,46 кВт, мощность охлаждения 5,5 кВт. Мощность нагрева 4,5 кВт. Производительность вентилятора 650 м3/ч Gree-18 Bee R410 GWH12NB-K3NNB3A (в комплекте с трубками и проводом) 1 комплект 1 181300
* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-2-3

Водопровод и канализация

Основание: РП 22-18-ВК2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1193,756**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**143,552**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,1**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод и канализация										
1	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	3	3755,67	177,33	11267	532	1657	6733	19440
					3026	91	9078	273	–	1440	
2	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	18002		54006		54006	–	58326

					–		–		–	4320	
3	1117-0101-0110	Поддоны душевые. Установка НР = 72 %	комплект	1	1881	222	1881	222	289	1068	3185
					------	------	------	------	------	------	
					1370	113	1370	113	–	236	
4	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7370		7370		7370	–	7960
					------		------		------	------	
					–		–		–	590	
5	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1549	94	1549	94	18	1059	2817
					------	------	------	------	------	------	
					1437	34	1437	34	–	209	
6	5856-0000-0000 (пл) (об)	Полотенцесушитель электрический Devirail, N=60 Вт	шт	1	51071		51071		–	–	51071
					------		------		------	------	
					–		–		51071	–	
7	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	1	1008	–	1008	–	39	698	1842
					------	------	------	------	------	------	
					969	–	969	–	–	136	
8	2303-0102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7197		7197		7197	–	7773
					------		------		------	------	
					–		–		–	576	
9	1117-0101-0113	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 72 %	комплект	10	52660,6	125,3	526606	1253	503208	16400	586446
					------	------	------	------	------	------	
					2214,5	63,3	22145	633	–	43440	

10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	2248,33	80,33	6745	241	894	4069	11679
					------	------	------	------	------	------	
					1870	14	5610	42	–	865	
11	2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	7531		22593		22593	–	24400
					------		------		------	------	
					–		–		–	1807	
12	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	2	9997	117,5	19994	235	17268	1853	23595
					------	------	------	------	------	------	
					1245,5	41,5	2491	83	–	1748	
13	2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758		1516		1516	–	1637
					------		------		------	------	
					–		–		–	121	
14	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	959		38360		38360	–	41429
					------		------		------	------	
					–		–		–	3069	
15	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %	шт.	2	1935	29	3870	58	46	2729	7127
					------	------	------	------	------	------	
					1883	12	3766	24	–	528	
16	2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	2	21130		42260		42260	–	45641
					------		------		------	------	
					–		–		–	3381	
17	2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	15495		61980		61980	–	66938
					------		------		------	------	

				–		–		–	4958	
18	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	18	1466,72	13,61	26401	245	98	18763	48777
					------	------	------	------	------	------	
					1447,67	0,11	26058	2	–	3613	
19	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	113		2034		2034	–	2197
					------		------		------	------	
					–		–		–	163	
20	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	11	1696,36	20,91	18660	230	13300	3761	24215
					------	------	------	------	------	------	
					466,36	8,55	5130	94	–	1794	
21	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	7		70		70	–	76
					------		------		------	------	
					–		–		–	6	
22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2248	80	4496	160	596	2713	7786
					------	------	------	------	------	------	
					1870	14	3740	28	–	577	
23	2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7531		15062		15062	–	16267
					------		------		------	------	
					–		–		–	1205	

24	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	16	1466,75	13,56	23468	217	88	16679	43359
					------	------	------	------	------	------	
					1447,69	0,13	23163	2	–	3212	
25	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	142		2272		2272	–	2454
					------		------		------	------	
					–		–		–	182	
26	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	11	1696,36	20,91	18660	230	13300	3761	24215
					------	------	------	------	------	------	
					466,36	8,55	5130	94	–	1794	
27	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	7		56		56	–	60
					------		------		------	------	
					–		–		–	4	
28	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	22	842,86	1,36	18543	30	50	13301	34392
					------	------	------	------	------	------	
					839,23	0,45	18463	10	–	2548	
29	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	22	326		7172		7172	–	7746
					------		------		------	------	
					–		–		–	574	

30	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	813	3,33	4878	20	30	3480	9027
					------	------	------	------	------	------	
					804,67	1	4828	6	–	669	
31	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6	992		5952		5952	–	6428
					------		------		------	------	
					–		–		–	476	
32	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	721		5047		5047	–	5451
					------		------		------	------	
					–		–		–	404	

Итого по разделу 1	**1 193 756**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 438
- материалы, изделия и конструкции, тенге	823 828
- оборудование, тенге	51 071
- накладные расходы, тенге	97 067
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 645

Итого по смете	**1 193 756**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 438
- материалы, изделия и конструкции, тенге	823 828
- оборудование, тенге	51 071
- накладные расходы, тенге	97 067
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 645

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-3

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	99		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**133378**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0416	6023,00 –––––– 1384,00	250 –––––– 57
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01982	5045,00 –––––– 1977,00	100 –––––– 38
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5406,00 –––––– 1977,00	54 –––––– 20
4 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,319	2161,00 –––––– 1158,00	689 –––––– 370
5 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,75	150,00	263

				------	------
				0,00	0
6 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3058	26,00	8
				------	------
				0,00	0
7 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	6,8612	59,00	404
				------	------
				0,00	0
8 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67782	2770,00	1876
				------	------
				1384,00	939
9 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	3729,00	37
				------	------
				1384,00	14
10 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,3422	17,00	74
				------	------
				0,00	0
11 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,73	11,00	8
				------	------
				0,00	0
12 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,22	16,00	4
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**3767**
					1438
	Материалы				
1 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,088	575,00	50
2 2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2,26	864,00	1953
3 2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	358,00	430

4	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024	1177820,00	283
5	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	191795,00	38
6	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0055	186949,00	1028
7	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004236	188515,00	80
8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	499572,00	5
9	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	4,264	57,00	243
10	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	1,2	100,00	120
11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,121	450,00	54
12	2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00008	250471,00	20
13	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000418	622485,00	26
14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,07524	312,00	24
15	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,055	176,00	10
16	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,1182	320,00	37
17	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00037	1358592,00	503
18	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000703	206127,00	146
19	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,003	5164,00	15
20	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252,00	300
21	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,4428	654,00	290
22	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,1366	563,00	77
23	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,143	563,00	80
24	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	113,00	2034
25	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	142,00	2272
26	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	22	326,00	7172
27	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6	992,00	5952

28	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	22	1198,00	26356
29	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	7,00	126
30	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	721,00	5047
31	2302-0501-1801	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	10	1109,00	11090
32	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31710,00	317
33	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7370,00	7370
34	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	18002,00	54006
35	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	957,00	9570
36	2303-0102-2701	Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	10	33471,00	334710
37	2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	10	6844,00	68440
38	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	10	7743,00	77430
39	2303-0102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7197,00	7197
40	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	830,00	4980
41	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	959,00	38360
42	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1083,00	2166
43	2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758,00	1516

44 2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	7531,00	37655
45 2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5005,00	10010
46 2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	15495,00	61980
47 2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	2	21130,00	42260
	Итого по материалам				**823828**
	Инженерное оборудование				
1 5856-0000-0000 (пл)	Полотенцесушитель электрический Devirail, N=60 Вт	шт	1	51071,00	51071
	Итого по инженерному оборудованию				**51071**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)
Смета № 2-2-3 Водопровод и канализация РП 22-18-ВК2
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Водопровод и канализация

1 1117-0301-0101 3
2 2303-0102-0302 3
3 1117-0101-0110 Поддоны душевые. Установка 1
4 2303-0102-0205 1
5 1308-0305-1201 1
6 5856-0000-0000 (Кпл) Полотенцесушитель электрический Devirail, N=60 Вт 1 шт 1 57200
7 1117-0201-0103 1
8 2303-0102-3326 1
9
1117-0101-0113 Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя 10
Ресурс заменен 2303-0102-1200->2303-0102-1221
Ресурс удален 2303-0102-3300
10 1116-0601-0101 3
11 2304-0702-0401 3
12 1116-0701-0101 2
Ресурс удален 2303-0103-0401
13 2303-0103-0801 2
14 2303-0103-0403 40
15 1116-1401-0102 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише 2
16 2308-0307-0105 2
17 2308-0305-0105 4
18 1116-0501-0201 18
Ресурс удален 2302-0401-3502
19 2301-0501-1501 18
20 1116-0301-0201 11
21 2302-0401-3502 10
22 1116-0601-0101 2
23 2304-0702-0401 2
24 1116-0501-0201 16
Ресурс удален 2302-0401-3502
25 2301-0501-1801 16
26 1116-0301-0201 11
27 2302-0401-3502 8

28	1116-0501-0101	22
29	2301-0506-0103	22
30	1116-0501-0102	6
31	2301-0506-0109	6
32	2302-0403-1303	7

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-2-4

Электрическое освещение. Силовое электрооборудование

Основание: РП 22-18-ЭОМ2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3825,154**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**597,955**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,418**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электромонтажные работы										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2762,3	19,9	27623	199	13794	9814	40432
					1363	–	13630	–	–	2995	
2	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	428		2996		2996	–	3236
					–		–		–	240	

3	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793		11379		11379	–	12289
					------		------		------	------	
					–		–		–	910	
4	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	78	1992,53	785,54	155417	61272	10080	90667	265771
					------	------	------	------	------	------	
					1077,76	536,69	84065	41862	–	19687	
5	2951-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600х600 мм ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K	шт	66	27491		1814406		1814406	–	1959558
					------		------		------	------	
					–		–		–	145152	
6	2952-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K	шт	10	10867		108670		108670	–	117364
					------		------		------	------	
					–		–		–	8694	
7	2953-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 K	шт	2	22780		45560		45560	–	49205
					------		------		------	------	
					–		–		–	3645	
8	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	29	515,38	3,66	14946	106	671	10230	27190
					------	------	------	------	------	------	
					488,59	1,34	14169	39	–	2014	

9	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	419		12151		12151	–	13123
					------		------		------	------	
					–		–		–	972	
10	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	26	433,31	3,65	11266	95	336	7826	20619
					------	------	------	------	------	------	
					416,73	1,35	10835	35	–	1527	
11	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	303		7878		7878	–	8508
					------		------		------	------	
					–		–		–	630	
12	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	432,5	3,5	865	7	25	602	1584
					------	------	------	------	------	------	
					416,5	1,5	833	3	–	117	
13	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324		648		648	–	700
					------		------		------	------	
					–		–		–	52	

14	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	112	316,47	–	35445	–	3863	22739	62839
					------	------	------	------	------	------	
					281,98	–	31582	–	–	4655	
15	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	55	76		4180		4180	–	4514
					------		------		------	------	
					–		–		–	334	
16	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	57	31		1767		1767	–	1908
					------		------		------	------	
					–		–		–	141	
17	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	892	101,6	1,83	90626	1629	17280	52068	154110
					------	------	------	------	------	------	
					80,4	0,67	71717	600	–	11416	
18	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	63	765,17	360,44	48206	22708	15035	13208	66327
					------	------	------	------	------	------	
					166,08	125,11	10463	7882	–	4913	
19	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	117985		10029		10029	–	10831
					------		------		------	------	
					–		–		–	802	

20	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	171883 –––––– –	87660 –––––– –	87660 –––––– –	– –––––– 7013	94673
21	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,245	269006 –––––– –	65906 –––––– –	65906 –––––– –	– –––––– 5272	71178
22	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	692151 –––––– –	13843 –––––– –	13843 –––––– –	– –––––– 1107	14950
23	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	995836 –––––– –	39833 –––––– –	39833 –––––– –	– –––––– 3187	43020
24	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2696931 –––––– –	80908 –––––– –	80908 –––––– –	– –––––– 6473	87381
25	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	229446 –––––– –	5736 –––––– –	5736 –––––– –	– –––––– 459	6195

26	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	119,44	3,66	5972	183	1099	3426	10150
					------	------	------	------	------	------	
					93,8	1,36	4690	68	–	752	
27	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	319009		15950		15950	–	17226
					------		------		------	------	
					–		–		–	1276	
28	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	864	430,63	14,92	372062	12892	104463	185689	602371
					------	------	------	------	------	------	
					294,8	3,7	254707	3194	–	44620	
29	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	812	32		25984		25984	–	28063
					------		------		------	------	
					–		–		–	2079	
30	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	52	45		2340		2340	–	2527
					------		------		------	------	
					–		–		–	187	
31	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	28	545,39	35,39	15271	991	3399	8058	25195
					------	------	------	------	------	------	
					388,61	11,11	10881	311	–	1866	

32	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	28	70	1960	1960	–	2117
					------	------	------	------	
					–	–	–	157	
		Итого по разделу 1				**3 825 154**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				507 572			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				100 082			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 994			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 529 829			
		- накладные расходы, тенге				404 327			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				283 344			
		Итого по смете				**3 825 154**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				507 572			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				100 082			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 994			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 529 829			
		- накладные расходы, тенге				404 327			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				283 344			

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-4

Электрическое освещение. Силовое электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	375		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**507572**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,476	5406,00 –––––– 1977,00	13385 –––––– 4897
2 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	2,1924	14,00 –––––– 0,00	31 –––––– 0
3 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,1924	3772,00 –––––– 1158,00	8270 –––––– 2539
4 3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	33,072	1553,00 –––––– 1158,00	51361 –––––– 38297
5 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	2,9232	4456,00	13026

				------	------
				1654,00	4835
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,384	150,00	3807
				------	------
				0,00	0
7 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,476	3729,00	9234
				------	------
				1384,00	3426
8 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	43,7664	17,00	744
				------	------
				0,00	0
9 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	20,368	11,00	224
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**100082**

					53994
	Материалы				
1 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	327379,00	2200
2 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,795	379,00	7124
3 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,001008	1812295,00	1827
4 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	557966,00	5580
5 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	1,84	234,00	430
6 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0017955	22237,00	39
7 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000925	499572,00	462
8 2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023868	712225,00	1700

9	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	22,4	57,00	1277
10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	147,352	192,00	28291
11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,3224	450,00	1495
12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,06	856,00	51
13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01	304,00	3
14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	1075,00	11
15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,0708	652,00	1350
16	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,015435	1755,00	27
17	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	147,352	284,00	41848
18	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0092632	234319,00	2171
19	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,38903	2807,00	1092
20	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000315	5882369,00	1853
21	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,005877	76292,00	448
22	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8144	1260,00	2286
23	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	190,00	11
24	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000224	1722823,00	386
25	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	812	32,00	25984
26	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	52	45,00	2340
27	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	28	70,00	1960
28	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	16,056	1527,00	24518
29	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	117985,00	10029
30	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	171883,00	87660
31	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,245	269006,00	65906
32	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	692151,00	13843
33	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	995836,00	39833
34	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2696931,00	80908

35	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	229446,00	5736
36	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	319009,00	15950
37	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	44,6	33,00	1472
38	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,5	58,00	145
39	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	55	76,00	4180
40	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	57	31,00	1767
41	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793,00	11379
42	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	428,00	2996
43	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	303,00	7878
44	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	324,00	648
45	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	419,00	12151
46	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	6,426	245,00	1574
47	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	59,764	227,00	13567
48	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	333,624	12,00	4002
49	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,5114	4267,00	19250
50	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	7,536	121,00	911
51	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	8,92	159,00	1419
52	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,013104	380,00	5
53	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	122,00	1220

54	2951-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600x600 мм ALS.OPL UNI LED 600x600 4000K	шт	66	27491,00	1814406
55	2952-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K	шт	10	10867,00	108670
56	2953-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 K	шт	2	22780,00	45560
		Итого по материалам				**2529829**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)
Смета № 2-2-4 Электрическое освещение. Силовое электрооборудование РП 22-18-ЭОМ2
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Электромонтажные работы

1	1308-0303-0601	10
2	2307-0204-0711	7
3	2307-0204-0301	3
4	1308-0305-0306	78
5	2951-0000-0000 (Кпл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600х600 мм ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K 1 шт 66 30790
6	2952-0000-0000 (Кпл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K 1 шт 10 12171
7	2953-0000-0000 (Кпл)	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 K 1 шт 2 25514
8	1308-0305-0109	29
9	2307-0220-0504	29
10	1308-0305-0102	26
11	2307-0218-1501	26
12	1308-0305-0105	2
13	2307-0218-1503	2
14	1310-0902-1212	112
15	2307-0202-0702	55
16	2307-0202-0703	57
17	1308-0206-2202	892
18	1308-0201-0701	63
19	2306-0144-0303	0,085
20	2306-0144-0503	0,51
21	2306-0144-0504	0,245
22	2306-0144-0903	0,02
23	2306-0144-0904	0,04
24	2306-0144-0906	0,03
25	2306-0201-3203	0,025
26	1308-0206-2203	50
27	2306-0902-0313	0,05
28	1308-0206-1901	864
29	2301-0504-0102	812
30	2301-0504-0103	52
31	1308-0206-1902	28
32	2301-0504-0104	28

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-2-5

Пожарная сигнализация

Основание: РП 22-18-ПС2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**859,281**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**319,882**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,23**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	2864,3	1,75	57286	35	1891	39859	104917
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	55360	–	–	7772	
2	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	20	1413		28260		28260	–	30521
					------		------		------	------	
					–		–		–	2261	

3	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1446,67	–	4340	–	188	2989	7915
					------	------	------	------	------	------	
					1384	–	4152	–	–	586	
4	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1008		3024		3024	–	3266
					------		------		------	------	
					–		–		–	242	
5	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1917,5	1,5	3835	3	254	2576	6924
					------	------	------	------	------	------	
					1789	–	3578	–	–	513	
6	2941-0000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	2	714		1428		1428	–	1542
					------		------		------	------	
					–		–		–	114	
7	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2864,5	1,83	17187	11	568	11958	31477
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	16608	–	–	2332	
8	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991		1991		1991	–	2150
					------		------		------	------	
					–		–		–	159	
9	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	874		4370		4370	–	4720
					------		------		------	------	
					–		–		–	350	

10	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2808,75	–	11235	–	163	7972	20744
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	11072	–	–	1537	
11	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	746		2984		2984	–	3223
					------		------		------	------	
					–		–		–	239	
12	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	22	4755,23	–	104615	–	2711	73371	192225
					------	------	------	------	------	------	
					4632	–	101904	–	–	14239	
13	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	22	132		2904		2904	–	3136
					------		------		------	------	
					–		–		–	232	
14	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	370	765,16	360,44	283111	133361	88300	77574	389540
					------	------	------	------	------	------	
					166,08	125,11	61450	46291	–	28855	
15	2945-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	265	125		33125		33125	–	35775
					------		------		------	------	
					–		–		–	2650	
16	2946-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	105	187		19635		19635	–	21206
					------		------		------	------	
					–		–		–	1571	
		Итого по разделу 1					**859 281**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 291
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 796
- накладные расходы, тенге	216 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 652

Итого по смете	**859 281**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 291
- материалы, изделия и конструкции, тенге	191 796
- накладные расходы, тенге	216 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 652

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-5

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**254124**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,888	5406,00 –––––– 1977,00	4801 –––––– 1756
2 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	12,876	14,00 –––––– 0,00	180 –––––– 0
3 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	12,876	3772,00 –––––– 1158,00	48568 –––––– 14910
4 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	17,168	4456,00 –––––– 1654,00	76501 –––––– 28396
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,888	3729,00	3311

				------	------
				1384,00	1229
6 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	4,42	11,00	49
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**133410**
					46291
	Материалы				
1 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,37	379,00	140
2 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00592	1812295,00	10729
3 2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,03	2410,00	72
4 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	22237,00	6
5 2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	7,1	251,00	1783
6 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	91,76	192,00	17618
7 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0003	250685,00	75
8 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000156	1256198,00	21
9 2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,22	1082,00	238
10 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,17	652,00	111
11 2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,09065	1755,00	159
12 2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	91,76	284,00	26060
13 2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0037	2807,00	10
14 2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1,32	279,00	368
15 2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000392	6186620,00	2426
16 2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00185	5882369,00	10882
17 2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00426	614,00	3

18	2113-0816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,1	556,00	612
19	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,656	1260,00	13427
20	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	190,00	42
21	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	20	1413,00	28260
22	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1008,00	3024
23	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	746,00	2984
24	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991,00	1991
25	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	874,00	4370
26	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	22	132,00	2904
27	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	37,74	245,00	9246
28	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,07696	380,00	29
29	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,32	14,00	18
30	2941-0000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	2	714,00	1428
31	2945-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	265	125,00	33125
32	2946-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	105	187,00	19635
		Итого по материалам				**191796**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)
Смета № 2-2-5 Пожарная сигнализация РП 22-18-ПС2
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0202		20			
2	2308-0302-0301		20			
3	1310-0701-0204		3			
4	2308-0302-0602		3			
5	1310-0701-0113		2			
6	2941-0000-0000	(Кпл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	1 шт	2	800
7	1310-0701-0202		6			
8	2308-0304-0312		1			
9	2308-0304-0507		5			
10	1310-0411-0215		4			
11	2308-0304-0101		4			
12	1310-0408-0504		22			
13	2308-0306-0101		22			
14	1308-0201-0701		370			
15	2945-0000-0000	(Кпл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	1 м	265	140
16	2946-0000-0000	(Кпл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	1 м	105	210

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-2-6

Телефонизация

Основание: РП 22-18-ТФ2

Сметная стоимость, тыс. тенге	**91,552**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**35,105**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,026**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
1	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1173	–	2346	–	30	1668	4335
					1158	–	2316	–	–	321	
2	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	304		608		608	–	657
					–		–		–	49	
3	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1173	–	2346	–	353	1435	4083

				------	------	------	------	------	------	
				996,5	–	1993	–	–	302	
4	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	5250		10500		10500	–	11340
				------		------		------	------	
				–		–		–	840	
5	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 72 %	м кабеля	65	675,45	70,28	43904	4568	12052	20635	69702
				------	------	------	------	------	------	
				419,75	21,17	27284	1376	–	5163	
6	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,065	20450		1329		1329	–	1435
				------		------		------	------	
				–		–		–	106	

Итого по разделу 1	**91 552**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 568
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 872
- накладные расходы, тенге	23 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 781

Итого по смете	**91 552**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 568
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 872
- накладные расходы, тенге	23 738
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 781

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-2-6

Телефонизация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	25		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**31593**
	Машины и механизмы				
1 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,9945	4563,00 –––––– 1384,00	4538 –––––– 1376
2 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,7625	11,00 –––––– 0,00	30 –––––– 0
	Итого по машинам и механизмам				**4568** –––– **1376**
	Материалы				

1	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	16859,00	34
2	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003575	22237,00	8
3	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	24,385	251,00	6120
4	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0009035	250685,00	226
5	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1256198,00	25
6	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,004	1082,00	4
7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,002	652,00	1
8	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	587,00	12
9	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	6186620,00	124
10	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	5882369,00	24
11	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,004	190,00	1
12	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,065	20450,00	1329
13	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	304,00	608
14	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	5250,00	10500
15	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,4	144,00	58
16	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,028	2859,00	5798
17	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,024	14,00	–
		Итого по материалам				**24872**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-2 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (2я очередь)
Смета № 2-2-6 Телефонизация РП 22-18-ТФ2
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Телефонизация

1	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	2
2	2307-0220-0704		2
3	1310-0203-0101		2
4	2308-0201-0201		2
5	1310-0105-0502		65
6	2306-0408-0511		0,065

* * * * *

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Форма 3

Объектная смета 2-3

на строительство Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**27191,768**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**3,97**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**5373,697**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-3-1	Железобетонные конструкции	13953,465			13953,465	1,635	2136,581	
2	2-3-2	Архитектурно-строительное решение	10104,479			10104,479	1,81	2495,775	
3	2-3-3	Отопление и вентиляция	417,45			417,45	0,062	84,796	
4	2-3-4	Водопровод и канализация	439,696			439,696	0,049	73,113	
5	2-3-5	Электрическое освещение. Силовое электрооборудование	1545,428			1545,428	0,225	321,457	
6	2-3-6	Пожарная сигнализация	565,455			565,455	0,137	192,309	
7	2-3-7	Телефонизация	165,795			165,795	0,052	69,666	
	Итого:		**27191,768**			**27191,768**	**3,97**	**5373,697**	

Составил Севостьянова С.С.

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-3-1

Железобетонные конструкции

Основание: РП 22-18-КЖ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**13953,465**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2136,581**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,636**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундамент ФЛ1										
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,52	20036,35	1094,48	130637	7136	114972	9250	151078
					------	------	------	------	------	------	
					1308,13	250,92	8529	1636	–	11191	
2	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,93	32992,82	1961,17	624554	37125	503880	83462	764657
					------	------	------	------	------	------	
					4413,58	431,48	83549	8168	–	56641	

3	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04176	218353		9118		9118	9847
					------		------		------	
					–		–		–	729
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	230520		30982		30982	33461
					------		------		------	
					–		–		–	2479
5	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1556	254487		294085		294085	317612
					------		------		------	
					–		–		–	23527
6	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Устройство выпусков НР = 91 %	т	0,7485	15668,67	1416,17	11728	1060	23	10110	23585
					------	------	------	------	------	------
					14221,78	621,24	10645	465	–	1747
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3895	229990		89581		89581	96747
					------		------		------	
					–		–		–	7166
8	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0379	264273		10016		10016	10817
					------		------		------	

				–		–		–	801	
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2311	218353		50461		50461	–	54498
					------		------		------	------	
					–		–		–	4037	
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09	254487		22904		22904	–	24736
					------		------		------	------	
					–		–		–	1832	
		Итого по разделу 1					**1 487 038**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 723				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 321				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 269				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 126 022				
		- накладные расходы, тенге					102 822				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					110 150				
	Раздел 2 Фундамент ФЛ2										
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	20036,88	1095	32059	1752	28214	2270	37075
					------	------	------	------	------	------	
					1308,13	251,25	2093	402	–	2746	
12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,14	32992,51	1961,11	136589	8119	110198	18252	167228
					------	------	------	------	------	------	
					4413,53	431,16	18272	1785	–	12387	

13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05152	230520		11876		11876	–	12826
					------		------		------	------	
					–		–		–	950	
14	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22584	254487		57473		57473	–	62071
					------		------		------	------	
					–		–		–	4598	
		Итого по разделу 2					**279 200**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 365				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 871				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 187				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					207 761				
		- накладные расходы, тенге					20 522				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					20 681				
	Раздел 3 Фундамент ФМ1										
15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,4	20036,25	1094,38	128232	7004	112856	9080	148297
					------	------	------	------	------	------	
					1308,13	250,94	8372	1606	–	10985	
16	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	22,4	36461,16	1914,46	816730	42884	609391	158846	1053622
					------	------	------	------	------	------	
					7341,74	450,94	164455	10101	–	78046	

17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08352	218353		18237		18237	–	19696
					------		------		------	------	
					–		–		–	1459	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23296	230520		53702		53702	–	57998
					------		------		------	------	
					–		–		–	4296	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5928	254487		150860		150860	–	162929
					------		------		------	------	
					–		–		–	12069	
20	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	12	4629,67	3,33	55556	40	35255	14602	75771
					------	------	------	------	------	------	
					1688,42	1,67	20261	20	–	5613	

Итого по разделу 3	**1 518 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	193 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	980 301
- накладные расходы, тенге	182 528
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 468

Раздел 4 Стена СМ1

21	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23	39837,65	3600,43	916266	82810	635181	196787	1202097
					------	------	------	------	------	------	
					8620,65	781,48	198275	17974	–	89044	
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75253	229990		173074		173074	–	186920
					------		------		------	------	
					–		–		–	13846	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1168	230520		26925		26925	–	29079
					------		------		------	------	
					–		–		–	2154	

Итого по разделу 4 **1 418 096**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 198 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 82 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 974
- материалы, изделия и конструкции, тенге 835 180
- накладные расходы, тенге 196 787
- сметная прибыль (8 %), тенге 105 044

Раздел 5 Стена СМ2

24	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	31,2	39837,66	3600,45	1242935	112334	861637	266945	1630670
					------	------	------	------	------	------	
					8620,64	781,47	268964	24382	–	120790	

25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06794	229990		245616		245616	–	265265
					------		------		------	------	
					–		–		–	19649	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16525	230520		38093		38093	–	41140
					------		------		------	------	
					–		–		–	3047	
		Итого по разделу 5					**1 937 075**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					268 964				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					112 334				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 382				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 145 346				
		- накладные расходы, тенге					266 945				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					143 486				

Раздел 6 Колонна К1

27	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	13,2	53065,3	6893,41	700462	90993	282077	316326	1098131
					------	------	------	------	------	------	
					24802,42	1531,74	327392	20219	–	81343	
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7039	218353		372052		372052	–	401816
					------		------		------	------	
					–		–		–	29764	

29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51072	230520		117731		117731	–	127149
					------		------		------	------	
					–		–		–	9418	
30	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	254487		13742		13742	–	14841
					------		------		------	------	
					–		–		–	1099	
		Итого по разделу 6					**1 641 937**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					327 392				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 993				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 219				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					785 602				
		- накладные расходы, тенге					316 326				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					121 624				

Раздел 7 Ригель Р1

31	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	9,12	47151,21	5663,05	430019	51647	238273	138592	614100
					------	------	------	------	------	------	
					15361,73	1337,72	140099	12200	–	45489	
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02858	218353		224594		224594	–	242562
					------		------		------	------	
					–		–		–	17968	

33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24164	230520		55703		55703	–	60159
					------		------		------	------	
					–		–		–	4456	
		Итого по разделу 7					**916 821**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					140 099				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 647				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 200				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					518 570				
		- накладные расходы, тенге					138 592				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					67 913				
	Раздел 8 Ригель Р2										
34	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,35	47151,26	5662,99	205108	24634	113650	66105	292910
					------	------	------	------	------	------	
					15361,84	1337,7	66824	5819	–	21697	
35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49084	218353		107176		107176	–	115750
					------		------		------	------	
					–		–		–	8574	
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11442	230520		26376		26376	–	28486
					------		------		------	------	
					–		–		–	2110	
		Итого по разделу 8					**437 146**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				66 824				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 634				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 819				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				247 202				
		- накладные расходы, тенге				66 105				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				32 381				
	Раздел 9 Ригель Р3									
37	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	10,04	47151,1	5662,95	473397	56856	262309	152574	676049
					------	------	------	------	------	------	
					15361,75	1337,85	154232	13432	–	50078	
38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1155	218353		243573		243573	–	263059
					------		------		------	------	
					–		–		–	19486	
39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2668	230520		61503		61503	–	66423
					------		------		------	------	
					–		–		–	4920	
		Итого по разделу 9					**1 005 531**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					154 232				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 856				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 432				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					567 385				
		- накладные расходы, тенге					152 574				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					74 484				

Раздел 10 Плита монолитная ПМ1

40	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	31,4	43919,52	1825,41	1379073	57318	1022863	284477	1796634
					------	------	------	------	------	------	
					9518,85	436,94	298892	13720	–	133084	
41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0417	229990		699561		699561	–	755526
					------		------		------	------	
					–		–		–	55965	
42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6668	230520		153711		153711	–	166008
					------		------		------	------	
					–		–		–	12297	

Итого по разделу 10 **2 718 168**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 298 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 57 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 876 135
- накладные расходы, тенге 284 477
- сметная прибыль (8 %), тенге 201 346

Раздел 11 Парапет ПП1

43	1106-0601-0104	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,04	39428,29	2922,04	119862	8883	85524	25028	156481
					------	------	------	------	------	------	
					8373,36	673,68	25455	2048	–	11591	

44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28006	229990		64411		64411	–	69564
					–––––––		–––––––		–––––––	–––––––	
					–		–		–	5153	
		Итого по разделу 11					**226 045**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 455				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 883				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 048				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					149 935				
		- накладные расходы, тенге					25 028				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 744				

Раздел 12 Парапет ПП2

45	1106-0601-0104	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. НР = 91 %	м3	3,056	39429,32	2922,77	120496	8932	85975	25159	157307
					–––––––	–––––––	–––––––	–––––––	–––––––	–––––––	
					8373,36	673,43	25589	2058	–	11652	
46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2758	229990		63431		63431	–	68505
					–––––––		–––––––		–––––––	–––––––	
					–		–		–	5074	
		Итого по разделу 12					**225 812**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 589				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 932				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 058				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				149 406				
		- накладные расходы, тенге				25 159				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				16 726				
	Раздел 13 Парапет ПП3									
47	1106-0601-0104	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. НР = 91 %	м3	1,9044	39429,22	2922,71	75089	5566	53577	15678	98028
					8373,24	673,7	15946	1283	–	7261	
48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17817	229990		40977		40977	–	44255
					–		–		–	3278	
		Итого по разделу 13					**142 283**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 946				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 566				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 283				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					94 554				
		- накладные расходы, тенге					15 678				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 539				
		Итого по смете					**13 953 465**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 837 844				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					605 093				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					137 318				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 683 399				
		- накладные расходы, тенге					1 793 543				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 033 586				

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-1

Железобетонные конструкции

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1537		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**1837844**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	73,441585	33,00 –––––– 0,00	2424 –––––– 0
2 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	22,02904	14,00 –––––– 0,00	309 –––––– 0
3 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	92,41941588	6023,00 –––––– 1384,00	556642 –––––– 127908
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,187723	5045,00 –––––– 1977,00	11036 –––––– 4326
5 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,41113008	4563,00	1875

				------	------
				1384,00	568
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	158,432792	150,00	23766
				------	------
				0,00	0
7 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,26370236	2770,00	9041
				------	------
				1384,00	4516
	Итого по машинам и механизмам				**605093**

					137318
	Материалы				
1 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,398	17020,00	228034
2 2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,8104	15589,00	230879
3 2102-0101-3005	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	165,059108	24527,00	4048406
4 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0379	264273,00	10016
5 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,50131	230520,00	576602
6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9857	229990,00	1376651
7 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6952	218353,00	1025211
8 2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,27138	112,00	1373
9 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	25,55421	70,00	1789

10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,11824	254487,00	539064
11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,157	463144,00	72714
12	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25608	27477,00	7036
13	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	47218,00	1558
14	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31086	57019,00	17725
15	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,04336072	21640,00	44218
16	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,378	49369,00	18661
17	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4702	52875,00	24861
18	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,198718	47457,00	9431
19	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,0978372	47457,00	99556
20	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2376	29863,00	7095
21	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,8792	20702,00	18201
22	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	30,24	227,00	6864
23	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	37,2	174,00	6473
24	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,077649776	31805,00	2471

25	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05838048	499572,00	29165
26	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	98,220644	348,00	34180
27	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0371458	44840,00	1665
28	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,390498924	26,00	9
29	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9,22668	6932,00	63959
30	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,185911	211228,00	39270
31	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	116,205632	1207,00	140262
		Итого по материалам				**8683399**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)
Смета № 2-3-1 Железобетонные конструкции РП 22-18-КЖ
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Фундамент ФЛ1

1 1106-0101-0101 6,52

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2401

Ресурс удален 2102-0101-0101

2 1106-0101-0120 18,93

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

3 2105-0301-3202 ОбФ1=0.87*48/1000 = 0,04176

4 2105-0301-3001 ОбФ2=240*0.56/1000 = 0,1344

5 2105-0309-0303 ОбФ3=(48*22.8+4*15.3)/1000 = 1,1556

6 1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Устройство выпусков 0,7485

7 2105-0301-3201 0,3895

8 2105-0101-0404 0,0379

9 2105-0301-3202 0,2311

10 2105-0309-0303 0,09

Раздел 2 Фундамент ФЛ2

11 1106-0101-0101 1,6

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2401

Ресурс удален 2102-0101-0101

12 1106-0101-0120 4,14

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

13 2105-0301-3001 ОбФ8=92*0.56/1000 = 0,05152

14 2105-0309-0303 ОбФ9=24*9.41/1000 = 0,22584

Раздел 3 Фундамент ФМ1

15 1106-0101-0101 6,4

Ресурс заменен 2102-0101-0101->2102-0101-2401

Ресурс удален 2102-0101-0101

16 1106-0101-0105 22,4

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

17 2105-0301-3202 0,08352

18 2105-0301-3001 0,23296

19 2105-0309-0303 0,5928
20 1202-0101-0601 ОбФ32=0.6/0.05 = 12
Раздел 4 Стена СМ1
21 1106-0601-0205 23
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005
Ресурс исключен 3403-0102-0201
Ресурс удален 2102-0101-0601
22 2105-0301-3201 ОбФ13=(81*1.63+81*2.07+649.9*0.617+81*0.64)/1000 = 0,75253
23 2105-0301-3001 ОбФ14=(248*0.29+374*0.12)/1000 = 0,1168
Раздел 5 Стена СМ2
24 1106-0601-0205 31,2
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005
Ресурс исключен 3403-0102-0201
Ресурс удален 2102-0101-0601
25 2105-0301-3201 ОбФ15=(124*1.63+124*2.07+811.8*0.617+124*0.64+17*1.7)/1000 = 1,06794
26 2105-0301-3001 ОбФ16=(401*0.29+408*0.12)/1000 = 0,16525
Раздел 6 Колонна К1
27 1106-0501-0111 13,2
28 2105-0301-3202 1,7039
29 2105-0301-3001 0,51072
30 2105-0309-0303 0,054
Раздел 7 Ригель Р1
31 1106-0701-0401 9,12
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005
Ресурс удален 2102-0101-0601
32 2105-0301-3202 1,02858
33 2105-0301-3001 0,24164
Раздел 8 Ригель Р2
34 1106-0701-0401 4,35
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005
Ресурс удален 2102-0101-0601
35 2105-0301-3202 0,49084
36 2105-0301-3001 ОбФ20=(91.2+23.22)/1000 = 0,11442
Раздел 9 Ригель Р3
37 1106-0701-0401 10,04
Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005

Ресурс удален 2102-0101-0601

38 2105-0301-3202 1,1155

39 2105-0301-3001 0,2668

Раздел 10 Плита монолитная ПМ1

40 1106-0801-0101 31,4

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

41 2105-0301-3201 3,0417

42 2105-0301-3001 0,6668

Раздел 11 Парапет ПП1

43 1106-0601-0104 3,04

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

44 2105-0301-3201 0,28006

Раздел 12 Парапет ПП2

45 1106-0601-0104 3,056

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

46 2105-0301-3201 0,2758

Раздел 13 Парапет ПП3

47 1106-0601-0104 1,9044

Ресурс заменен 2102-0101-0601->2102-0101-3005

Ресурс исключен 3403-0102-0201

Ресурс удален 2102-0101-0601

48 2105-0301-3201 0,17817

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-3-2

Архитектурно-строительное решение

Основание: РП 22-18-АС3

Сметная стоимость, тыс. тенге	**10104,479**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2495,775**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,811**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отделочные работы									
		1.1 Потолок									
1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	100,03	1251,45	7,28	125183	728	41737	66374	206882
					------	------	------	------	------	------	
					826,93	2,49	82718	249	–	15325	

2	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,03	855,07	4,86	85533	486	23828	49171	145480
					------	------	------	------	------	------	
					612,01	2,45	61219	245	–	10776	
1.2 Стены											
3	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,7	1271,71	31,49	211994	5250	65778	116479	354751
					------	------	------	------	------	------	
					845,63	27,79	140966	4633	–	26278	
4	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	166,7	1129,05	7,28	188213	1214	68296	95294	306188
					------	------	------	------	------	------	
					712,08	2,49	118703	415	–	22681	
5	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	166,7	710,08	4,59	118371	765	36405	65269	198331
					------	------	------	------	------	------	
					487,11	2,31	81201	385	–	14691	
6	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	70,8	4128,29	33,93	292283	2402	181921	87349	410003
					------	------	------	------	------	------	
					1524,86	17,32	107960	1226	–	30371	
1.3 Фартуки											

7	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2,4	4128,75	34,17	9909	82	6167	2961	13900
					1525	17,08	3660	41	–	1030	
		Итого по разделу 1					**1 635 535**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					596 427				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 927				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 194				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					424 132				
		- накладные расходы, тенге					482 897				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					121 152				

Раздел 2 Полы

2.1 Тип А

8	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	7,86	149,62	0,51	1176	4	858	297	1591
					39,95	0,25	314	2	–	118	
9	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,86	712,09	28,12	5597	221	2588	2730	8993
					354,71	14,76	2788	116	–	666	
10	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,86	3878,24	41,73	30483	328	17053	12379	46291

				------	------	------	------	------	------	
				1666,92	8,52	13102	67	–	3429	
2.2 Тип Б										
11	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	92,17	149,7	0,55	13798	51	10065	3486	18667
					------	------	------	------	------	------	
					39,95	0,28	3682	26	–	1383	
12	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	92,17	712,09	28,11	65633	2591	30354	32001	105445
					------	------	------	------	------	------	
					354,65	14,71	32688	1356	–	7811	
13	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	92,17	3655,42	21,42	336920	1974	296216	37357	404219
					------	------	------	------	------	------	
					420,2	10,98	38730	1012	–	29942	
14	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	75,2	297,81	2,22	22395	167	15517	6372	31068
					------	------	------	------	------	------	
					89,24	0,9	6711	68	–	2301	

Итого по разделу 2 **616 274**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 98 015
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге 372 651
- накладные расходы, тенге 94 622
- сметная прибыль (8 %), тенге 45 650

Раздел 3 Перегородки

15	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	3,2	22456,88	484,06	71862	1549	51352	17996	97047
					------	------	------	------	------	------	
					5925,31	121,56	18961	389	–	7189	
16	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 84 %	м3	11	29479,73	17,64	324277	194	241063	69737	425535
					------	------	------	------	------	------	
					7547,27	–	83020	–	–	31521	
17	1111-0101-3901	Доска отбойная. Устройство (прим) НР = 94 %	м плинтусов	18	91,89	2,22	1654	40	19	1518	3426
					------	------	------	------	------	------	
					88,61	1,11	1595	20	–	254	
18	2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	2,7	1196		3229		3229	–	3487
					------		------		------	------	
					–		–		–	258	
19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06072	862252,96	1333,99	52356	81	36982	13949	71609
					------	------	------	------	------	------	
					251861	592,89	15293	36	–	5304	
20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0325	353046,15	2246,15	11474	73	9154	2112	14673
					------	------	------	------	------	------	
					69138,46	738,46	2247	24	–	1087	
21	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	6,6	57		376		376	–	406
					------		------		------	------	
					–		–		–	30	

22	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,1	129970	1200	12997	120	4986	6679	21250
					------	------	------	------	------	------	
					78910	600	7891	60	–	1574	
		Итого по разделу 3					**637 433**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 007				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 057				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					529				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					347 161				
		- накладные расходы, тенге					111 991				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 217				
	Раздел 4 Проемы										
23	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,4	1612,41	177,22	8707	957	2227	5392	15227
					------	------	------	------	------	------	
					1022,78	86,67	5523	468	–	1128	
24	2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,4	22921		123773		123773	–	133675
					------		------		------	------	
					–		–		–	9902	

25	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2	59134,5	47,5	118269	95	113330	3371	131371
					------	------	------	------	------	------	
					2422	20,5	4844	41	–	9731	
26	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1316	2	1316	2	–	907	2401
					------	------	------	------	------	------	
					1314	–	1314	–	–	178	
27	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3783		3783		3783	–	4086
					------		------		------	------	
					–		–		–	303	
28	1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %	м2	26,504	6769,85	1294,86	179428	34319	–	106147	308421
					------	------	------	------	------	------	
					5474,98	329,27	145109	8727	–	22846	
29	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	26,504	24950		661275		661275	–	714177
					------		------		------	------	
					–		–		–	52902	
30	1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %	м2	19,625	6769,78	1294,83	132857	25411	–	78597	228370
					------	------	------	------	------	------	
					5474,96	329,27	107446	6462	–	16916	

31	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19,625	33691		661186		661186	–	714081
					------		------		------	------	
					–		–		–	52895	
		Итого по разделу 4					**2 251 809**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					264 236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 784				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 698				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 565 574				
		- накладные расходы, тенге					194 414				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					166 801				
	Раздел 6 Демонтажные работы										
32	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	2,6	20800,77	7561,54	54082	19660	–	36592	97928
					------	------	------	------	------	------	
					13239,23	3515,38	34422	9140	–	7254	
33	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1427	58,5	5708	234	–	4022	10508
					------	------	------	------	------	------	
					1368,5	28	5474	112	–	778	
		Итого по разделу 6					**108 436**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 896				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 894				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 252				
		- накладные расходы, тенге					40 614				

		- сметная прибыль (8 %), тенге				8 032				
	Раздел 7 Стойки и стены									
34	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,23303	26507,32	12461,91	6177	2904	1562	1766	8578
					------	------	------	------	------	------	
					7342,4	3639,02	1711	848	–	635	
35	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,22687	360128		81702		81702	–	88238
					------		------		------	------	
					–		–		–	6536	
36	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00616	327379		2017		2017	–	2178
					------		------		------	------	
					–		–		–	161	
37	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	5,6	22456,96	483,75	125759	2709	89869	31493	169832
					------	------	------	------	------	------	
					5925,18	121,79	33181	682	–	12580	
38	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04838	281662		13627		13627	–	14717
					------		------		------	------	
					–		–		–	1090	
		Итого по разделу 7					**283 543**				

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				34 892				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 613				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 530				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				188 777				
		- накладные расходы, тенге				33 259				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				21 002				
	Раздел 8 Фасад									
39	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 30 мм НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	52,5	8514,59	90	447016	4725	144134	239630	741578
					------	------	------	------	------	------	
					5679,18	26,29	298157	1380	–	54932	
40	1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,5	2019,05	31,7	148400	2330	39394	86975	254205
					------	------	------	------	------	------	
					1451,37	27,8	106676	2043	–	18830	
41	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	73,5	724,71	3,07	53266	226	44096	7245	65352
					------	------	------	------	------	------	
					121,69	1,52	8944	112	–	4841	
42	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 200 мм (прим) НР = 80 %	м2	49,7	4185,45	3,32	208017	165	194017	11110	236657
					------	------	------	------	------	------	
					278,37	1,07	13835	53	–	17530	

43	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,5	2240,23	34,48	88489	1362	28302	47598	146974
					------	------	------	------	------	------	
					1489,24	17,01	58825	672	–	10887	
44	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,875	30753,92	2108,05	303695	20817	234866	49099	381018
					------	------	------	------	------	------	
					4861,97	484,35	48012	4783	–	28224	
45	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	39,5	2544,63	17,09	100513	675	40556	47527	159883
					------	------	------	------	------	------	
					1500,81	3,22	59282	127	–	11843	
46	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	39,5	5782	2,73	228389	108	211712	13289	261012
					------	------	------	------	------	------	
					419,47	1,06	16569	42	–	19334	
47	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,7	1485,2	79,02	158471	8431	42806	91263	269713
					------	------	------	------	------	------	
					1005	64,15	107234	6845	–	19979	
48	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	106,7	724,7	3,08	77326	329	64013	10517	94870
					------	------	------	------	------	------	
					121,69	1,52	12984	162	–	7027	

		Итого по разделу 8				**2 611 262**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				730 518				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 168				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 219				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 043 896				
		- накладные расходы, тенге				604 253				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				193 427				
	Раздел 9 Кровля									
49	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	17,82	17285,3	1726,66	308024	30769	230460	50767	387494
					------	------	------	------	------	------	
					2625,98	470,59	46795	8386	–	28703	
50	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	198	685,02	102,13	135633	20222	68789	47783	198089
					------	------	------	------	------	------	
					235,46	26,85	46622	5316	–	14673	
51	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	6930	21,47	1,51	148753	10498	132211	8207	169517
					------	------	------	------	------	------	
					0,87	0,42	6044	2877	–	12557	
52	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,59004	15670,12	1416,85	9246	836	19	7970	18593
					------	------	------	------	------	------	
					14221,07	621,99	8391	367	–	1377	
53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (2,98 кг/м2)	т	0,59004	281662		166192		166192	–	179487

				------		------		------	------	
				–		–		–	13295	
54	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	198	1496,27	14,24	296262	2820	256828	34471	357192
					------	------	------	------	------	------	
					184,92	4,31	36614	854	–	26459	
55	1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	198	484,48	15,46	95928	3062	29839	58420	166696
					------	------	------	------	------	------	
					318,32	2,39	63027	473	–	12348	
56	1112-0101-1404	Покрытия. Отсыпка гранитным щебенем (прим) НР = 92 %	м3 утеплителя	4	14390	1726,5	57560	6906	40150	11395	74471
					------	------	------	------	------	------	
					2626	470,5	10504	1882	–	5516	
57	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 92 %	воронка	2	2264,5	120,5	4529	241	3967	346	5265
					------	------	------	------	------	------	
					160,5	27,5	321	55	–	390	
58	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	36,9	671,17	14,34	24766	529	5345	17473	45618
					------	------	------	------	------	------	
					511,98	2,71	18892	100	–	3379	
59	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхнос	57,749	2698,14	34,48	155815	1991	67821	69587	243434
					------	------	------	------	------	------	
					1489,26	16,99	86003	981	–	18032	

		Итого по разделу 9					**1 845 856**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					323 213				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 874				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 291				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 001 621				
		- накладные расходы, тенге					306 419				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					136 729				

Раздел 10 Ограждение

60	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР =	т конструкций	0,17496	214591,91	17312,53	37545	3029	616	24069	66543
					------	------	------	------	------	------	
					193758,57	5618,43	33900	983	–	4929	
61	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,28	572		25328		25328	–	27354
					------		------		------	------	
					–		–		–	2026	
62	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,64	285		14147		14147	–	15279
					------		------		------	------	
					–		–		–	1132	
63	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01826	261404		4773		4773	–	5155
					------		------		------	------	
					–		–		–	382	

Итого по разделу 10	**114 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	983
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 864
- накладные расходы, тенге	24 069
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 469

Итого по смете	**10 104 479**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 250 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	224 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 988 676
- накладные расходы, тенге	1 892 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	748 479

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-2

Архитектурно-строительное решение

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1757		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**2250104**
	Машины и механизмы				
1 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	5,0149	1295,00 –––––– 1158,00	6494 –––––– 5807
2 3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	5,7648	1290,00 –––––– 1158,00	7437 –––––– 6676
3 3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	4,6728	156,00 –––––– 0,00	729 –––––– 0
4 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,70141	14,00 –––––– 0,00	66 –––––– 0

5	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,14414	133,00 –––––– 0,00	551 –––––– 0
6	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	8,616925	6023,00 –––––– 1384,00	51900 –––––– 11924
7	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,5632	6357,00 –––––– 1384,00	3580 –––––– 779
8	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4524511	5045,00 –––––– 1977,00	7327 –––––– 2872
9	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0594	7117,00 –––––– 1977,00	423 –––––– 117
10	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,104976	5406,00 –––––– 1977,00	568 –––––– 208
11	3105-0103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	7,196124	7997,00 –––––– 1977,00	57548 –––––– 14227
12	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2213785	6167,00 –––––– 1654,00	1365 –––––– 366
13	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,2050664	5832,00 –––––– 1654,00	1196 –––––– 339
14	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,25726	26,00 –––––– 0,00	7 –––––– 0
15	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,41905	59,00 –––––– 	143 ––––––

					0,00	0
16	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,52	55,00	194
					0,00	0
17	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2396952	87,00	21
					0,00	0
18	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	8,8466286	4563,00	40366
					1384,00	12244
19	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5,272472	2161,00	11395
					1158,00	6107
20	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,662	2873,00	19140
					1384,00	9220
21	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0209727	233,00	5
					0,00	0
22	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,868592	150,00	2080
					0,00	0
23	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6969472	26,00	19
					0,00	0
24	3106-0202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	3,762	369,00	1388
					0,00	0
25	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,29082	679,00	197
					0,00	0
26	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	9,504	4,00	38
					0,00	0

27	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,6597827	2770,00 ------	7368 ------
28	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,104976	1384,00 3729,00 ------	3682 391 ------
29	3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,227448	1384,00 433,00 ------	145 98 ------
30	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,454896	0,00 1505,00 ------	0 685 ------
31	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,75035	1384,00 204,00 ------	630 357 ------
32	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08748	0,00 26,00 ------	0 2 ------
33	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	13,4168	0,00 25,00 ------	0 335 ------
34	3403-0202-0301	Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,034992	0,00 207,00 ------	0 7 ------
35	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	17,37096	0,00 17,00 ------	0 296 ------
36	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	7,4955799	0,00 11,00 ------	0 82 ------
37	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,22726	0,00 16,00 ------	0 84 ------
38	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	1,15735	0,00 33,00 ------	0 38 ------

				0,00	0
39 3403-0302-0801	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,528	132,00	69
				0,00	0
40 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13,3236	52,00	693
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**224682**
					75343

Материалы

1 2101-0203-0102	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	7,32	5485,00	40150
2 2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	18,3546	12556,00	230460
3 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,0588	1736,00	10518
4 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,040612	16099,00	32851
5 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,104	17020,00	1770
6 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1496	16887,00	2527
7 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,888219	18704,00	222357
8 2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,37	16313,00	38662
9 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,64	17270,00	45593
10 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,76425	21015,00	79105
11 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	5,19927	20873,00	108524
12 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,2245	20515,00	25121

13	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,4	44425,00	195470
14	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,7525	52259,00	196102
15	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	8,624	14597,00	125884
16	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	53,2875	1940,00	103378
17	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01826	261404,00	4773
18	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00616	327379,00	2017
19	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000452078	455696,00	206
20	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,22687	360128,00	81702
21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	230520,00	1614
22	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2152112	112,00	25
23	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,9569909	70,00	67
24	2105-0308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	62,36892	476,00	29688
25	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,67092	281662,00	188973
26	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,004357661	4169,00	18

27	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0690888	609060,00	42079
28	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00116515	439508,00	512
29	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	98,75	135,00	13331
30	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000240021	64642,00	16
31	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	21640,00	454
32	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00086	21640,00	19
33	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0049375	18380,00	91
34	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	47457,00	854
35	2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	2,7	1196,00	3229
36	2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части по ГОСТ 30970-2014	м2	5,4	22921,00	123773
37	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	26,504	24950,00	661275

38	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19,625	33691,00	661186
39	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	56182,00	112364
40	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3783,00	3783
41	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1920,00	3840
42	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	8,712	162,00	1411
43	2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-	м2	223,74	567,00	126861
44	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-	м2	227,7	561,00	127740
45	2110-0404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	217,8	137,00	29839
46	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	46,085	576,00	26545
47	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2,583	864,00	2232
48	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,06	2109,00	127
49	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,046	1422,00	2910
50	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	5,2185	34649,00	180816
51	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01264237	21599,00	273

52	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00049	31805,00	16
53	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,024366	94096,00	2293
54	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	10,428	187,00	1950
55	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00093212	499572,00	466
56	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,8414	314,00	264
57	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	100,33	122,00	12240
58	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	19,7776	28,00	554
59	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	6,6	57,00	376
60	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	17,6	7,00	123
61	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	74,538	15,00	1118
62	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,12546	12524,00	1571
63	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,2055953	348,00	1116
64	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,616	390,00	240
65	2113-0211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	102,7	60,00	6162
66	2113-0211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	98,75	132,00	13035
67	2113-0211-0902	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	39,5	5012,00	197974
68	2113-0401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,002751	587411,00	1616
69	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5593845	312,00	175
70	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	13,8344797	163,00	2255
71	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00393	53700,00	211
72	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,346749	176,00	61
73	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	13,4531949	26,00	349
74	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,50075	302,00	755

75	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,653713	90,00	149
76	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000023303	1863709,00	43
77	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	11,66988	575,00	6711
78	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	159,7015	104,00	16609
79	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0176	3903,00	69
80	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,240532	170,00	381
81	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000093212	211228,00	20
82	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00279936	206127,00	577
83	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004725	219552,00	1037
84	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	417,48	18,00	7515
85	2113-0816-3524	Салазка	шт.	55,3	137,00	7576
86	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,002751	76292,00	210
87	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	73,2	2312,00	169239
88	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000072239	435821,00	31
89	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02703	1124863,00	30405
90	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	81,034293	227,00	18395
91	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	106,318	654,00	69532
92	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,369	1149,00	424
93	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	140,0335	95,00	13304
94	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01802	453501,00	8172
95	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000139818	609199,00	85
96	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1740417	267025,00	46473
97	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1118,13216	85,00	95042
98	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	291,336	41,00	11945

99	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	33,672	78,00	2626
100	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	169,312	43,00	7280
101	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	94,0134	2868,00	269630
102	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,0172	1587,00	12723
103	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	75,952	197,00	14963
104	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,64	285,00	14147
105	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,28	572,00	25328
		Итого по материалам				**4988676**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)
Смета № 2-3-2 Архитектурно-строительное решение РП 22-18-АС3
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Отделочные работы

1 Потолок

1 1115-0206-0206 ОбФ1=4.16+46.37+19.47+22.17+7.86 = 100,03

2 1115-0405-0104 ОбФ1=4.16+46.37+19.47+22.17+7.86 = 100,03

2 Стены

3 1115-0201-0101 ОбФ2=62.4+30.7+50.8+22.8 = 166,7

4 1115-0206-0203 ОбФ2=62.4+30.7+50.8+22.8 = 166,7

5 1115-0405-0103 ОбФ2=62.4+30.7+50.8+22.8 = 166,7

6 1115-0107-0105 70,8

3 Фартуки

7 1115-0107-0105 2,4

Раздел 2 Полы

1 Тип А

8 1111-0101-0503 7,86

Ресурс заменен 2113-0810-0102->2113-0810-0103

Ресурс удален 2113-0810-0102

9 1111-0101-1103 7,86

10 1111-0101-2803 7,86

2 Тип Б

11 1111-0101-0503 92,17

Ресурс заменен 2113-0810-0102->2113-0810-0103

Ресурс удален 2113-0810-0102

12 1111-0101-1103 92,17

13 1111-0101-3602 92,17

Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-0106

Ресурс удален 2206-0101-0100

14 1111-0101-4003 75,2

Раздел 3 Перегородки

15 1108-0301-0303 3,2

Ресурс заменен 2103-0301-9900->2103-0301-0401

Ресурс удален 2103-0301-9900

16 1146-0201-0602 11

17 1111-0101-3901 Доска отбойная. Устройство (прим) 18

Ресурс удален 2206-0401-0101

18 2107-0508-0401 2,7

19 1106-0301-0407 ОбФ38=33*1.84/1000 = 0,06072

20	1108-0201-0701	ОбФ39=65*0.5/1000 = 0,0325
21	2113-0207-0405	66
22	1146-0303-0103	0,1
	Раздел 4 Проемы	
23	1110-0501-0201	5,4
	Ресурс исключен 2113-0207-9901	
	Ресурс исключен 2113-0816-3417	
24	2109-0202-0504	5,4
25	1109-0403-0401	2
	Ресурс заменен 2109-9999-9903->2109-0402-0201	
	Ресурс удален 2109-9999-9903	
26	1109-0403-0501	1
27	2109-0404-0102	1
28	1109-0403-0104	26,504
	Ресурс удален 2106-1001-0101	
	Ресурс удален 2106-1001-9901	
	Ресурс удален 2113-0201-0901	
	Ресурс удален 2113-0510-0301	
29	2109-0304-0101	26,504
30	1109-0403-0104	19,625
	Ресурс удален 2106-1001-0101	
	Ресурс удален 2106-1001-9901	
	Ресурс удален 2113-0201-0901	
	Ресурс удален 2113-0510-0301	
31	2109-0304-0105	19,625
	Раздел 6 Демонтажные работы	
32	1146-0302-0103	2,6
33	1206-0101-0101	4
	Раздел 7 Стойки и стены	
34	1109-0302-0112	ОбФ40=(7*32.41+14*0.44)/1000 = 0,23303
35	2105-0204-1102	ОбФ47=7*32.41/1000 = 0,22687
36	2105-0106-2403	ОбФ48=14*0.44/1000 = 0,00616
37	1108-0301-0303	5,6
	Ресурс заменен 2103-0301-9900->2103-0301-0401	
	Ресурс удален 2103-0301-9900	
38	2105-0309-0301	ОбФ41=(2*0.4+4*0.04)*50.4/1000 = 0,04838

Раздел 8 Фасад

39 1115-0106-0401 Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 30 мм 52,5

40 1115-0201-0201 73,5

Ресурс заменен 2102-0402-0206->2102-0402-0102

Ресурс удален 2102-0402-0206

41 1115-0402-0401 73,5

42 1115-0108-1807 Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 200 мм (прим) 49,7

43 1115-0207-0101 39,5

44 1108-0201-0102 ОбФ49=39.5*0.25 = 9,875

Ресурс заменен 2103-0199-9901->2103-0101-0303

Ресурс удален 2103-0199-9901

45 1115-0108-1802 39,5

46 1115-0108-1808 39,5

Ресурс заменен 2106-0901-1601->2113-0211-0902 Об= 1

Ресурс удален 2106-0901-1601

47 1115-0203-0204 106,7

48 1115-0402-0401 106,7

Раздел 9 Кровля

49 1112-0101-1402 ОбФ22=198*0.09 = 17,82

50 1112-0101-1701 198

Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805

Ресурс удален 2102-0401-2803

51 1112-0101-1702 198 (Коб=35)

Ресурс заменен 2102-0401-2803->2102-0401-2805

Ресурс удален 2102-0401-2803

52 1106-0301-0410 ОбФ50=2.98*198/1000 = 0,59004

53 2105-0309-0301 Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (2,98 кг/м2) ОбФ50=2.98*198/1000 = 0,59004

54 1112-0101-0105 198

Ресурс заменен 2110-0403-9901->2110-0403-0903

Ресурс заменен 2110-0403-9902->2110-0403-1004

Ресурс удален 2110-0403-9901

Ресурс удален 2110-0403-9902

55 1112-0101-0108 198

Ресурс заменен 2110-0406-9902->2110-0404-0101

Ресурс удален 2110-0406-9902

56 1112-0101-1404 Покрытия. Отсыпка гранитным щебенем (прим) 4
Ресурс заменен 2101-0204-9901->2101-0203-0102
Ресурс удален 2101-0204-9901
57 1112-0101-2101 2
58 1112-0101-0410 Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство фартука 36,9
59 1115-0207-0101 57,749
Ресурс заменен 2102-0402-0302->2102-0401-2805
Ресурс заменен 2105-0308-0360->2105-0308-0105
Ресурс удален 2102-0402-0302
Ресурс удален 2105-0308-0360
Раздел 10 Ограждение
60 1109-0701-0129 ОбФ42=((12.7+19+0.96+24.24+0.96+4.7+1.2)+(11.6+17.3+0.8+20.2+0.8+3.9+1)*2)/1000 = 0,17496
61 2301-0201-0135 ОбФ43=5.6+5.1*2+0.89*12+0.89*10*2 = 44,28
62 2301-0201-0111 ОбФ44=16.8+15.3*2+0.07*12+0.07*10*2 = 49,64
63 2105-0101-0502 ОбФ45=(0.96+0.8*2+4.7+3.9*2+1.2+1*2)/1000 = 0,01826
* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-3-3

Отопление и вентиляция

Основание: РП 22-18-ОВ3

Сметная стоимость, тыс. тенге	**417,45**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**84,796**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,063**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление и вентиляция										
1	1117-0801-0201	Нагреватели электрические. Установка (прим) НР = 98 %	комплект	9	4414,78	47,33	39733	426	697	38000	83952
					------	------	------	------	------	------	
					4290	18,44	38610	166	–	6219	
2	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	9	17120		154080		154080	–	166406
					------		------		------	------	
					–		–		–	12326	

3	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,49	4900,62	40,22	31805	261	20526	10903	46125
					------	------	------	------	------	------	
					1697,69	16,64	11018	108	–	3417	
4	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5066,67	50	7600	75	4744	2756	11184
					------	------	------	------	------	------	
					1854	20,67	2781	31	–	828	
5	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	9	5088	48,67	45792	438	33326	11910	62318
					------	------	------	------	------	------	
					1336,44	13,89	12028	125	–	4616	
6	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	5117	43	15351	129	13318	1907	18639
					------	------	------	------	------	------	
					634,67	14	1904	42	–	1381	
7	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6	537		3544		3544	–	3828
					------		------		------	------	
					–		–		–	284	
8	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	5370	37	5370	37	423	4825	11011
					------	------	------	------	------	------	
					4910	13	4910	13	–	816	

9	1120-0901-0105	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	6888	75	6888	75	652	6063	13987
					6161	26	6161	26	–	1036	

Итого по разделу 1	**417 450**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	231 310
- накладные расходы, тенге	76 364
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 923

Итого по смете	**417 450**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	231 310
- накладные расходы, тенге	76 364
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 923

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-3

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	62		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**77412**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,074109	5045,00 –––––– 1977,00	373 –––––– 147
2 3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,36	53,00 –––––– 0,00	19 –––––– 0
3 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,460161	55,00 –––––– 0,00	24 –––––– 0
4 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0567	2161,00 –––––– 1158,00	123 –––––– 66
5 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,391988	150,00	209

				------	------
				0,00	0
6 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,214989	2770,00	595
				------	------
				1384,00	298
7 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,2012	17,00	71
				------	------
				0,00	0
8 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,43	11,00	27
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**1441**
					511

Материалы

1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0027	16887,00	46
2 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00387	230520,00	892
3 2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,400299	339,00	135
4 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026585	499572,00	1328
5 2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000071111	2403190,00	171
6 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000002	320,00	–
7 2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001173359	206127,00	241
8 2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,135	5164,00	697
9 2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,0092	446,00	897
10 2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,002	513,00	2
11 2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	759,00	2

12	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6	537,00	3544
13	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7,99	3013,00	24074
14	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	3	4339,00	13017
15	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	9	3576,00	32184
16	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	9	17120,00	154080
		Итого по материалам				**231310**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)
Смета № 2-3-3 Отопление и вентиляция РП 22-18-ОВ3
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Отопление и вентиляция

1	1117-0801-0201	Нагреватели электрические. Установка (прим)	9
2	2305-1002-0202	9	
3	1120-0101-0303	ОбФ38=0.9*4.1+0.8*3.5 = 6,49	
4	1120-0101-0302	ОбФ39=0.6*2.5 = 1,5	
5	1120-0301-0101	9	
	Ресурс заменен 2305-0301-1100->2305-0301-1301		
	Ресурс удален 2305-0301-1100		
6	1120-0701-0401	3	
7	2302-1104-0405	6,6	
8	1120-0901-0104	1	
9	1120-0901-0105	1	

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-3-4

Водопровод и канализация

Основание: РП 22-18-ВК3

Сметная стоимость, тыс. тенге	**439,696**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**73,113**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,049**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод и канализация										
1	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	3	3755,67	177,33	11267	532	1657	9164	22065
					3026	91	9078	273	–	1634	
2	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	18002		54006		54006	–	58326

				–		–		–	4320	
3	1117-0101-0113	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 98 %	комплект	3	52660,67	125,33	157982	376	150963	6695	177851
					2214,33	63	6643	189	–	13174	
4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2248,33	80,33	6745	241	894	5539	13267
					1870	14	5610	42	–	983	
5	2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	7531		22593		22593	–	24400
					–		–		–	1807	
6	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	1466,75	13,63	11734	109	44	11349	24930
					1447,63	–	11581	–	–	1847	
7	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	142		1136		1136	–	1227
					–		–		–	91	

8	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1696,17	20,83	10177	125	7254	2793	14008
					466,33	8,67	2798	52	–	1038	
9	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	7		35		35	–	38
					–		–		–	3	
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2249	81	2249	81	298	1846	4423
					1870	14	1870	14	–	328	
11	2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	7531		7531		7531	–	8133
					–		–		–	602	
12	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	1466,75	13,63	11734	109	44	11349	24930
					1447,63	–	11581	–	–	1847	
13	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	142		1136		1136	–	1227
					–		–		–	91	

14	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1696,17	20,83	10177	125	7254	2793	14008
					------	------	------	------	------	------	
					466,33	8,67	2798	52	–	1038	
15	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	7		35		35	–	38
					------		------		------	------	
					–		–		–	3	
16	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	843,33	1,67	2530	5	7	2469	5399
					------	------	------	------	------	------	
					839,33	0,33	2518	1	–	400	
17	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	3	326		978		978	–	1056
					------		------		------	------	
					–		–		–	78	
18	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	813,07	3,33	12196	50	75	11845	25964
					------	------	------	------	------	------	
					804,73	1,07	12071	16	–	1923	
19	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	15	992		14880		14880	–	16070
					------		------		------	------	
					–		–		–	1190	
20	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	721		2163		2163	–	2336

	------	------	------	------
	–	–	–	173
Итого по разделу 1		**439 696**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		66 548		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 753		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		639		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		272 983		
- накладные расходы, тенге		65 842		
- сметная прибыль (8 %), тенге		32 570		
Итого по смете		**439 696**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		66 548		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 753		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		639		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		272 983		
- накладные расходы, тенге		65 842		
- сметная прибыль (8 %), тенге		32 570		

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-4

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	49		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				**66548**
	Машины и механизмы				
1 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0144	6023,00 –––––– 1384,00	87 –––––– 20
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01218	5045,00 –––––– 1977,00	61 –––––– 23
3 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,156	2161,00 –––––– 1158,00	337 –––––– 180
4 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4	150,00 –––––– 0,00	211 –––––– 0
5 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1668	26,00	4

				------	------
				0,00	0
6 3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,2288	59,00	190
				------	------
				0,00	0
7 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,30058	2770,00	833
				------	------
				1384,00	416
8 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,7308	17,00	29
				------	------
				0,00	0
9 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	11,00	1
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**1753**
					639
	Материалы				
1 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,048	575,00	28
2 2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,678	864,00	586
3 2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	358,00	430
4 2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024	1177820,00	283
5 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	186949,00	823
6 2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000435	188515,00	82
7 2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	1,536	57,00	88
8 2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	1,2	100,00	120

9	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000228	622485,00	14
10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,04104	312,00	12
11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	176,00	6
12	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0192	320,00	6
13	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0003	1358592,00	408
14	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056	206127,00	116
15	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0009	5164,00	5
16	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252,00	300
17	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1728	654,00	112
18	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0636	563,00	36
19	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	563,00	34
20	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	142,00	2272
21	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	3	326,00	978
22	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	15	992,00	14880
23	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	12	1198,00	14376
24	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	7,00	70
25	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	721,00	2163
26	2302-0501-1801	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	1109,00	3327
27	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31710,00	253
28	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	18002,00	54006
29	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	957,00	2871

30	2303-0102-2701	Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	3	33471,00	100413
31	2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	3	6844,00	20532
32	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	7743,00	23229
33	2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	7531,00	30124
		Итого по материалам				**272983**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)
Смета № 2-3-4 Водопровод и канализация РП 22-18-ВК3
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Водопровод и канализация

1 1117-0301-0101 3

2 2303-0102-0302 3

3

1117-0101-0113 Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя 3

Ресурс заменен 2303-0102-1200->2303-0102-1221

Ресурс удален 2303-0102-3300

4 1116-0601-0101 3

5 2304-0702-0401 3

6 1116-0501-0201 8

Ресурс удален 2302-0401-3502

7 2301-0501-1801 8

8 1116-0301-0201 6

9 2302-0401-3502 5

10 1116-0601-0101 1

11 2304-0702-0401 1

12 1116-0501-0201 8

Ресурс удален 2302-0401-3502

13 2301-0501-1801 8

14 1116-0301-0201 6

15 2302-0401-3502 5

16 1116-0501-0101 3

17 2301-0506-0103 3

18 1116-0501-0102 15

19 2301-0506-0109 15

20 2302-0403-1303 3

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-3-5

Электрическое освещение. Силовое электрооборудование

Основание: РП 22-18-ЭО3

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1545,428**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**321,457**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,225**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электромонтажные работы										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2762,44	20	24862	180	12415	8832	36390
					------	------	------	------	------	------	
					1363	–	12267	–	–	2696	
2	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	–	1387
					------		------		------	------	
					–		–		–	103	

3	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	–	924
					------		------		------	------	
					–		–		–	68	
4	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	–	942
					------		------		------	------	
					–		–		–	70	
5	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					------		------		------	------	
					–		–		–	607	
6	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	24	1992,54	785,54	47821	18853	3102	27898	81777
					------	------	------	------	------	------	
					1077,75	536,71	25866	12881	–	6058	
7	2951-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600х600 мм ALS.OPL UNI LED 600х600 4000К	шт	16	27491		439856		439856	–	475044
					------		------		------	------	
					–		–		–	35188	
8	2952-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,К LED 200 4000К	шт	4	10867		43468		43468	–	46945
					------		------		------	------	
					–		–		–	3477	

9	2953-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 K	шт	4	22783		91132		91132	–	98423
					------		------		------	------	
					–		–		–	7291	
10	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	10	515,4	3,7	5154	37	231	3528	9377
					------	------	------	------	------	------	
					488,6	1,4	4886	14	–	695	
11	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	419		4190		4190	–	4525
					------		------		------	------	
					–		–		–	335	
12	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	12	433,33	3,67	5200	44	155	3612	9517
					------	------	------	------	------	------	
					416,75	1,33	5001	16	–	705	
13	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	303		3636		3636	–	3927
					------		------		------	------	
					–		–		–	291	
14	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	42	316,48	–	13292	–	1449	7224	22157
					------	------	------	------	------	------	

				281,98	–	11843	–	–	1641	
15	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	76		1520		1520	–	1642
					------		------		------	------	
					–		–		–	122	
16	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	22	31		682		682	–	737
					------		------		------	------	
					–		–		–	55	
17	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	563	101,6	1,83	57200	1029	10906	32864	97269
					------	------	------	------	------	------	
					80,4	0,67	45265	379	–	7205	
18	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	37	765,19	360,43	28312	13336	8831	7758	38956
					------	------	------	------	------	------	
					166,08	125,14	6145	4630	–	2886	
19	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	117985		4129		4129	–	4459
					------		------		------	------	
					–		–		–	330	
20	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	171883		41252		41252	–	44552
					------		------		------	------	

				–		–		–	3300	
21	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	269006		45731		45731	–	49389
					------		------		------	------	
					–		–		–	3658	
22	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155	415455		64396		64396	–	69548
					------		------		------	------	
					–		–		–	5152	
23	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	119,44	3,66	5972	183	1099	3426	10150
					------	------	------	------	------	------	
					93,8	1,36	4690	68	–	752	
24	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	319009		15950		15950	–	17226
					------		------		------	------	
					–		–		–	1276	
25	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	563	430,63	14,92	242442	8400	68070	120998	392515
					------	------	------	------	------	------	
					294,8	3,7	165972	2081	–	29075	
26	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	563	32		18016		18016	–	19457

	------	------	------	------
	–	–	–	1441
Итого по разделу 1		**1 545 428**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		281 935		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		42 062		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		20 069		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		890 814		
- накладные расходы, тенге		216 140		
- сметная прибыль (8 %), тенге		114 477		
Итого по смете		**1 545 428**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		281 935		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		42 062		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		20 069		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		890 814		
- накладные расходы, тенге		216 140		
- сметная прибыль (8 %), тенге		114 477		

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-5

Электрическое освещение. Силовое электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	209		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**281935**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,1759	5406,00 –––––– 1977,00	6358 –––––– 2325
2 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,2876	14,00 –––––– 0,00	18 –––––– 0
3 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,2876	3772,00 –––––– 1158,00	4857 –––––– 1491
4 3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	10,176	1553,00 –––––– 1158,00	15803 –––––– 11784
5 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,7168	4456,00	7650

				------	------
				1654,00	2840
6 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,371	150,00	2456
				------	------
				0,00	0
7 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,1759	3729,00	4385
				------	------
				1384,00	1629
8 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	27,2492	17,00	463
				------	------
				0,00	0
9 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	6,504	11,00	72
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**42062**
					20069
	Материалы				
1 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	327379,00	825
2 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,86	379,00	4495
3 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000592	1812295,00	1073
4 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,009	557966,00	5022
5 2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	1,126	234,00	263
6 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000693	22237,00	15
7 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000591	499572,00	295
8 2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007344	712225,00	523

9	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	8,4	57,00	479
10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	95,598	192,00	18355
11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,1052	450,00	498
12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,054	856,00	46
13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,009	304,00	3
14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009	1075,00	10
15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,2852	652,00	837
16	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,009065	1755,00	16
17	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	95,598	284,00	27150
18	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0060348	234319,00	1414
19	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,30297	2807,00	850
20	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000185	5882369,00	1088
21	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,003903	76292,00	298
22	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,0656	1260,00	1343
23	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,054	190,00	10
24	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000084	1722823,00	145
25	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	563	32,00	18016
26	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	10,134	1527,00	15475
27	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	117985,00	4129
28	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	171883,00	41252
29	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	269006,00	45731
30	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155	415455,00	64396
31	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	319009,00	15950
32	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	28,15	33,00	929
33	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,5	58,00	145

34	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	76,00	1520
35	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	22	31,00	682
36	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793,00	7586
37	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	1284
38	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	856
39	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436,00	872
40	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	303,00	3636
41	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	419,00	4190
42	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,774	245,00	925
43	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	37,721	227,00	8563
44	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	198,566	12,00	2382
45	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,3899	4267,00	10197
46	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	4,904	121,00	593
47	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	5,63	159,00	895
48	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,007696	380,00	3
49	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	122,00	1098
50	2951-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600х600 мм ALS.OPL UNI LED 600х600 4000К	шт	16	27491,00	439856
51	2952-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,К LED 200 4000К	шт	4	10867,00	43468
52	2953-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 К	шт	4	22783,00	91132

Итого по материалам	890814

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)
Смета № 2-3-5 Электрическое освещение. Силовое электрооборудование РП 22-18-ЭО3
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Электромонтажные работы

1	1308-0303-0601	9
2	2307-0204-0711	3
3	2307-0204-0713	2
4	2307-0204-0714	2
5	2307-0204-0301	2
6	1308-0305-0306	24
7	2951-0000-0000 (Кпл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600x600 мм ALS.OPL UNI LED 600x600 4000K 1 шт 16 30790
8	2952-0000-0000 (Кпл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K 1 шт 4 12171
9	2953-0000-0000 (Кпл)	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 K 1 шт 4 25517
10	1308-0305-0109	10
11	2307-0220-0504	10
12	1308-0305-0102	12
13	2307-0218-1501	12
14	1310-0902-1212	42
15	2307-0202-0702	20
16	2307-0202-0703	22
17	1308-0206-2202	563
18	1308-0201-0701	37
19	2306-0144-0303	0,035
20	2306-0144-0503	0,24
21	2306-0144-0504	0,17
22	2306-0144-0505	0,155
23	1308-0206-2203	50
24	2306-0902-0313	0,05
25	1308-0206-1901	563
26	2301-0504-0102	563

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-3-6

Пожарная сигнализация

Основание: РП 22-18-ПС3

Сметная стоимость, тыс. тенге	**565,455**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**192,309**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,136**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	2864,25	1,75	22914	14	756	13508	39336
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	22144	–	–	2914	
2	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	8	1413		11304		11304	–	12208
					------		------		------	------	
					–		–		–	904	

3	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	1446,67	–	4340	–	188	2533	7423
					------	------	------	------	------	------	
					1384	–	4152	–	–	550	
4	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1008		3024		3024	–	3266
					------		------		------	------	
					–		–		–	242	
5	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1915	1	1915	1	125	1091	3246
					------	------	------	------	------	------	
					1789	–	1789	–	–	240	
6	2941-0000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	1	714		714		714	–	771
					------		------		------	------	
					–		–		–	57	
7	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2864,33	1,67	8593	5	284	5065	14751
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	8304	–	–	1093	
8	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991		1991		1991	–	2150
					------		------		------	------	
					–		–		–	159	
9	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	874		1748		1748	–	1888
					------		------		------	------	
					–		–		–	140	

10	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2809	–	5618	–	82	3377	9715
					------	------	------	------	------	------	
					2768	–	5536	–	–	720	
11	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	746		1492		1492	–	1611
					------		------		------	------	
					–		–		–	119	
12	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	4755,2	–	47552	–	1232	28255	81872
					------	------	------	------	------	------	
					4632	–	46320	–	–	6065	
13	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	132		1320		1320	–	1426
					------		------		------	------	
					–		–		–	106	
14	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	320	765,17	360,44	244854	115340	76368	67090	336900
					------	------	------	------	------	------	
					166,08	125,11	53146	40035	–	24956	
15	2945-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	235	125		29375		29375	–	31725
					------		------		------	------	
					–		–		–	2350	
16	2946-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	85	187		15895		15895	–	17167
					------		------		------	------	
					–		–		–	1272	
		Итого по разделу 1					**565 455**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 898
- накладные расходы, тенге	120 919
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 887

Итого по смете	**565 455**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 898
- накладные расходы, тенге	120 919
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 887

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-6

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	109		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				**141391**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,768	5406,00 –––––– 1977,00	4152 –––––– 1518
2 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	11,136	14,00 –––––– 0,00	156 –––––– 0
3 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	11,136	3772,00 –––––– 1158,00	42005 –––––– 12895
4 3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	14,848	4456,00 –––––– 1654,00	66163 –––––– 24559
5 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,768	3729,00	2864

				------	------
				1384,00	1063
6 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,89	11,00	20
				------	------
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**115360**
					40035
	Материалы				
1 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,32	379,00	121
2 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00512	1812295,00	9279
3 2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,03	2410,00	72
4 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00013	22237,00	3
5 2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	3,05	251,00	765
6 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	79,36	192,00	15237
7 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0003	250685,00	75
8 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000071	1256198,00	9
9 2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,1	1082,00	108
10 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,08	652,00	53
11 2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0784	1755,00	138
12 2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	79,36	284,00	22538
13 2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0032	2807,00	9
14 2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,6	279,00	167
15 2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000179	6186620,00	1107
16 2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0016	5882369,00	9412
17 2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00426	614,00	3

18	2113-0816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,5	556,00	278
19	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,216	1260,00	11612
20	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	190,00	19
21	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	8	1413,00	11304
22	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1008,00	3024
23	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	746,00	1492
24	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1991,00	1991
25	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	874,00	1748
26	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	132,00	1320
27	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	32,64	245,00	7997
28	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,06656	380,00	25
29	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,6	14,00	8
30	2941-0000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	1	714,00	714
31	2945-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	235	125,00	29375
32	2946-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	85	187,00	15895
		Итого по материалам				**145898**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)
Смета № 2-3-6 Пожарная сигнализация РП 22-18-ПС3
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0202	8				
2	2308-0302-0301	8				
3	1310-0701-0204	3				
4	2308-0302-0602	3				
5	1310-0701-0113	1				
6	2941-0000-0000 (Кпл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	1 шт	1	800	
7	1310-0701-0202	3				
8	2308-0304-0312	1				
9	2308-0304-0507	2				
10	1310-0411-0215	2				
11	2308-0304-0101	2				
12	1310-0408-0504	10				
13	2308-0306-0101	10				
14	1308-0201-0701	320				
15	2945-0000-0000 (Кпл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	1 м	235 140		
16	2946-0000-0000 (Кпл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	1 м	85 210		

* * * * *

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Заказ 1982-1

Наименование объекта: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)

Форма 4

Локальная смета № 2-3-7

Телефонизация

Основание: РП 22-18-ТФЗ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**165,795**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**69,666**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,052**

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
1	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1173	–	2346	–	30	1413	4060
					1158	–	2316	–	–	301	
2	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	304		608		608	–	657
					–		–		–	49	
3	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1173	–	2346	–	353	1216	3847

				------	------	------	------	------	------	
				996,5	–	1993	–	–	285	
4	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	5250		10500		10500	–	11340
					------		------		------	------	
					–		–		–	840	
5	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	140	675,46	70,28	94565	9839	25960	37656	142799
					------	------	------	------	------	------	
					419,76	21,18	58766	2965	–	10578	
6	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,14	20450		2863		2863	–	3092
					------		------		------	------	
					–		–		–	229	

Итого по разделу 1	**165 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 075
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 314
- накладные расходы, тенге	40 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 282

Итого по смете	**165 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 075
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 314
- накладные расходы, тенге	40 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 282

Составил Севостьянова С.С.

Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-3-7

Телефонизация

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге –––––––– в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	50		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**63075**
	Машины и механизмы				
1 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,142	4563,00 –––––– 1384,00	9774 –––––– 2965
2 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	5,95	11,00 –––––– 0,00	65 –––––– 0
	Итого по машинам и механизмам				**9839** –––– **2965**
	Материалы				

1	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	16859,00	34
2	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00077	22237,00	17
3	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	52,06	251,00	13067
4	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,001946	250685,00	488
5	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1256198,00	25
6	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,004	1082,00	4
7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,002	652,00	1
8	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	587,00	12
9	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	6186620,00	124
10	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	5882369,00	24
11	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,004	190,00	1
12	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,14	20450,00	2863
13	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	304,00	608
14	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	5250,00	10500
15	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,4	144,00	58
16	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,368	2859,00	12488
17	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,024	14,00	–
		Итого по материалам				**40314**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1982-1 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 05.07.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,12
- оборудование: 1,12
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-3 Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (3я очередь)
Смета № 2-3-7 Телефонизация РП 22-18-ТФ3
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Телефонизация

1	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	2
2	2307-0220-0704		2
3	1310-0203-0101		2
4	2308-0201-0201		2
5	1310-0105-0502		140
6	2306-0408-0511		0,14

* * * * *

Расчета средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска

Сводка затрат

Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1; 2-2; 2-3	Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение (1я-3я очередь)	72344,389	1614,578		73958,967	12,484	17074,6
	Всего по сводке:		**72344,389**	**1614,578**		**73958,967**	**12,484**	**17074,6**

Итого: ***нормативная трудоемкость, согласно сметы,*** ***12484*** ***чел-ч***

Итого: ***сметная заработная плата, согласно сметы,*** ***17074600*** ***тенге***

Согласно Ст.5; Ст.13, пп.1 (Смотри: "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения …. ") размер Дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.5; Ст.13, пп.3 (Смотри: "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения …. ") размер Ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: Начало-окончание -2020 год

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2020 год **164** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2020 год **1968,00** час/год

По выше указанным данным выполняем расчеты

1 ***Расчета средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска определяем по следующей формуле:***

$$С_{дз} = \frac{Т_н}{В\ мес/нр} \times К \times МРП_{2019}$$

С дз - затраты на дополнительную оплату труда в базисном уровне 2019 года

$Т_Н$ – нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел. час;

$В_{НР}^{мес}$ – среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц ;

k – количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска;

$МРП_{2019}$ – месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству = 2525 тенге.

$Т_Н$ = 12484

$В_{НР}^{мес}$ = 164

k= **1,5**

Сдз= $\frac{12484}{164,00}$ **x 1,5 x 2525=** **288 312** **тенге**

2 ***Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне определяем по следующей формуле по формуле:***

$$С_{ДО} = \frac{8 \times Т_Н \times Д_О}{В_{НР}^{год}} \times (\frac{С_З}{Т_Н} + \frac{k * МРП_{2001}}{В_{НР}^{мес}}),$$

$С_{ДО}$ – затраты на дополнительный отпуск

$Т_Н$ – нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел. час;

$В_{НР}^{год}$ – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления

$Д_О$ – дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год;

$С_З$ – сумма сметной зарплаты по сметному расчету стоимости строительства в базисном уровне 2020 года, тенге;

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день;

k – количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска, 1/чел. месяц;

$МРП_{2019}$ – месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству =2525 тенге.

$В_{НР}^{мес}$ – среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц ;

2019 г. г.	164,00	час/месяц	
$В_{НР}^{мес}$ =	**164,00**	час/месяц	среднемесячная норма
2019 г. г.	1968	час/год	
$В_{НР}^{год}$ –	322752	час/год	среднегодовая норма

Дo –	**10**	календарных дней
k =	**1,5**	
Сз=	**17074600**	тенге
Тн =	**12484**	

$$С_{до} = \frac{8 \text{ x } 14\,659 \text{ x } 10}{1968} \text{ x } (\frac{17074600}{12484} + \frac{1,5 \text{ x } 2525}{164,00}) = \mathbf{705809}$$

ИТОГО ВЫПЛАТ: **994 121** **тенге**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 1982-1

Наименование стройки: Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Реконструкция (перепланировка с капитальным ремонтом) части помещений здания Восточно-Казахстанской областной больницы (Литер А) г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7 под приемное отделение

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-1-1; 2-1-2; 2-1-3; 2-1-4; 2-1-5; 2-1-6; 2-2-1; 2-2-2; 2-2-3; 2-2-4; 2-2-5; 2-2-6; 2-3-1; 2-3-2; 2-3-3; 2-3-4; 2-3-5; 2-3-6; 2-3-7

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	2101-0203-0102	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	7,32	Казахстан
2	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	18,3546	Казахстан
3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,0588	Казахстан
4	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0003055	Казахстан
5	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,299568	Казахстан
6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,71	Казахстан
7	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,8104	Казахстан
8	2102-0101-3005	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	165,059108	Казахстан
9	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0007575	Казахстан
10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1631	Казахстан
11	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,888219	Казахстан
12	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,37	Казахстан

1	2	3	4	5	6
13	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6,96	Казахстан
14	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,76425	Казахстан
15	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	5,2535456	Казахстан
16	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,6857008	Казахстан
17	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,6	Казахстан
18	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,7525	Казахстан
19	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	8,624	Казахстан
20	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	53,2875	Казахстан
21	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0379	Казахстан
22	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01826	Казахстан
23	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09634	Казахстан
24	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35856	Казахстан
25	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000452078	Казахстан
26	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2128	Казахстан
27	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1632	Казахстан
28	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,22687	Казахстан
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,55606	Казахстан
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,0217	Казахстан

1	2	3	4	5	6
31	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,73841	Казахстан
32	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,153	Казахстан
33	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,14875	Казахстан
34	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4305	Казахстан
35	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,5865912	Казахстан
36	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	28,4112009	Казахстан
37	2105-0308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	62,36892	Казахстан
38	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79342	Казахстан
39	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,11824	Казахстан
40	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,004357661	Казахстан
41	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	Казахстан
42	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,016528	Казахстан
43	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,023	Казахстан
44	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2052488	Казахстан
45	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,157	Казахстан
46	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00116515	Казахстан
47	2106-0902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	3,64037	Казахстан

1	2	3	4	5	6
48	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	98,75	Казахстан
49	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	5,94616	Казахстан
50	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4,83	Казахстан
51	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25608	Казахстан
52	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000240021	Казахстан
53	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	Казахстан
54	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31086	Казахстан
55	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,10636072	Казахстан
56	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00172	Казахстан
57	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0049375	Казахстан
58	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,378	Казахстан
59	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4702	Казахстан
60	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,198718	Казахстан
61	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1518372	Казахстан
62	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2376	Казахстан
63	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	Казахстан
64	2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	11,985	Казахстан
65	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,8792	Казахстан

1	2	3	4	5	6
66	2109-0201-0909	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,75	Казахстан
67	2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,8	Казахстан
68	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9	Казахстан
69	2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	17,4	Казахстан
70	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,6	Казахстан
71	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,6	Казахстан
72	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 210 мм ГОСТ 23166-99 (прим)	м	3	Казахстан
73	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	43,45713	Казахстан
74	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	19,625	Казахстан
75	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4	Казахстан
76	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	Россия
77	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
78	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	8,712	Казахстан
79	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	30,24	Казахстан
80	2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	223,74	Казахстан
81	2110-0403-1004	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	227,7	Казахстан
82	2110-0404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	217,8	Казахстан
83	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	37,2	Казахстан
84	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,3996208	Казахстан
85	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	275,01	Казахстан
86	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	6,8488	Казахстан
87	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,06	Казахстан
88	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	3,2	Казахстан
89	2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,09	Казахстан
90	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00064	Казахстан
91	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	3,496	Казахстан
92	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18,1581	Казахстан
93	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,2987	Казахстан
94	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	5,2185	Казахстан
95	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,35	Казахстан
96	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01264237	Казахстан
97	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	Казахстан
98	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,079119776	Казахстан
99	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,005526	Казахстан
100	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,16399	Казахстан

1	2	3	4	5	6
101	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	10,428	Казахстан
102	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0264	Казахстан
103	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015716	Казахстан
104	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,094747479	Казахстан
105	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	Казахстан
106	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6828	Казахстан
107	2113-0202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00308	Казахстан
108	2113-0203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00036	Казахстан
109	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038862	Казахстан
110	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	100,33	Казахстан
111	2113-0206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00962	Казахстан
112	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	95,2931	Казахстан
113	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	71,224	Казахстан
114	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	3,2	Казахстан
115	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	136,425	Казахстан
116	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0948	Казахстан
117	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	17,6	Казахстан
118	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	74,538	Казахстан
119	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	514,724	Казахстан
120	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,7866	Казахстан
121	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,12546	Казахстан
122	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,09744	Казахстан
123	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	102,7919393	Казахстан
124	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,616	Казахстан
125	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000014	Казахстан

1	2	3	4	5	6
126	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	12,604	Казахстан
127	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	10,302	Казахстан
128	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0054175	Казахстан
129	2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00012	Казахстан
130	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000214515	Казахстан
131	2113-0211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	102,7	Казахстан
132	2113-0211-0801	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	98,75	Казахстан
133	2113-0211-0902	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м2	39,5	Казахстан
134	2113-0401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,018515	Казахстан
135	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001315776	Казахстан
136	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00007435	Казахстан
137	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6967395	Казахстан
138	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	13,8344797	Казахстан
139	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0371458	Казахстан
140	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,138	Казахстан
141	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,02645	Казахстан
142	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	Казахстан
143	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,445646	Казахстан
144	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	36,89541382	Казахстан
145	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	Казахстан
146	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	Казахстан
147	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001084	Казахстан
148	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000183	Казахстан
149	2113-0802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	Казахстан
150	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,3155	Казахстан
151	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,615902	Казахстан
152	2113-0803-1001	Ветошь	кг	8,006632	Казахстан
153	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9,22668	Казахстан
154	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000023303	Казахстан
155	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00101	Казахстан
156	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,023	Казахстан
157	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	11,66988	Казахстан
158	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,504	Казахстан

1	2	3	4	5	6
159	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,023	Казахстан
160	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,4879	Казахстан
161	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,22	Казахстан
162	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,253085	Казахстан
163	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	4,07305	Казахстан
164	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	3,28976	Казахстан
165	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	5,83103	Казахстан
166	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	687,736	Казахстан
167	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0176	Казахстан
168	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	514,724	Казахстан
169	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	8,250648	Казахстан
170	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,186004212	Казахстан
171	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,022841285	Казахстан
172	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,013104786	Казахстан
173	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004725	Казахстан
174	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,84433	Казахстан
175	2113-0816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	2,94	Казахстан
176	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,1404	Казахстан
177	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,64	Казахстан
178	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000976	Казахстан
179	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,005179	Казахстан
180	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,9790672	Казахстан
181	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	417,48	Казахстан
182	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01278	Казахстан
183	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,83	Казахстан
184	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	18,4	Казахстан
185	2113-0816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	2,45	Казахстан
186	2113-0816-3524	Салазка	шт.	55,3	Казахстан
187	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,03041	Казахстан

1	2	3	4	5	6
188	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	437	Казахстан
189	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,09	Казахстан
190	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001170239	Казахстан
191	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028005	Казахстан
192	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	339,157002	Казахстан
193	2204-0201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,02	Казахстан
194	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,582	Казахстан
195	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,0906	Казахстан
196	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	110,153	Казахстан
197	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,369	Казахстан
198	2204-0301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,78	Казахстан
199	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	515,721	Казахстан
200	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	29,7504	Казахстан
201	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,642	Казахстан
202	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0188408	Казахстан
203	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000139818	Казахстан
204	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,25995	Казахстан
205	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	Казахстан
206	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,689	Казахстан
207	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00039	Казахстан
208	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001098	Казахстан
209	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6409818	Казахстан
210	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4052,49024	Казахстан
211	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1739,26	Казахстан
212	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	198,71	Казахстан
213	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	201,02	Казахстан
214	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,64132	Казахстан
215	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	169,312	Казахстан

1	2	3	4	5	6
216	2206-0101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	561,0204	Россия
217	2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	53,958	Россия
218	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	364,206	Казахстан
219	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,64	Казахстан
220	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,28	Казахстан
221	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	Казахстан
222	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76	Казахстан
223	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1640	Казахстан
224	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	52	Казахстан
225	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	28	Казахстан
226	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	29	Казахстан
227	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	46	Казахстан
228	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	7,5	Казахстан
229	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	34	Казахстан
230	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	Казахстан
231	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	Казахстан
232	2302-0501-1801	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	Казахстан
233	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,048	Казахстан
234	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0117	Казахстан
235	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,01155	Казахстан
236	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	3,107014	Казахстан
237	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	107,6	Казахстан
238	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	3,7024	Казахстан

1	2	3	4	5	6
239	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	30,96	Казахстан
240	2302-1199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	Казахстан
241	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	Россия
242	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	Россия
243	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	Казахстан
244	2303-0102-2701	Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	18	Россия
245	2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	18	Россия
246	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18	Россия
247	2303-0102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3	Россия
248	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9	Россия
249	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60	Россия
250	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3	Россия
251	2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	Россия
252	2304-0702-0401	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	23	Казахстан
253	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
254	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	Казахстан
255	2304-1008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан
256	2305-0102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	28,8	Казахстан
257	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	88,97	Казахстан

1	2	3	4	5	6
258	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	31,462	Казахстан
259	2305-0301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	8	Казахстан
260	2305-0301-0903	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	Казахстан
261	2305-0301-0904	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	Казахстан
262	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	3	Казахстан
263	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	26	Казахстан
264	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	Казахстан
265	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	Казахстан
266	2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	Казахстан
267	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	8	Россия
268	2305-1001-0859	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	Россия
269	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	9	Россия
270	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан
271	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	Казахстан
272	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,898	Казахстан
273	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,555	Казахстан
274	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155	Казахстан
275	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	Казахстан
276	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	Казахстан
277	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	Казахстан

1	2	3	4	5	6
278	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	Казахстан
279	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,325	Казахстан
280	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	Казахстан
281	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	86	Казахстан
282	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	7,5	Казахстан
283	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	95	Казахстан
284	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	99	Казахстан
285	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	Россия
286	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	Россия
287	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Россия
288	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Россия
289	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	Россия
290	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	Россия
291	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	51	Россия
292	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	7	Россия
293	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная	шт.	1	Россия
294	2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7	Россия
295	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	39	Россия
296	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	9	Россия
297	2308-0303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	Россия
298	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	Россия
299	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	Россия

1	2	3	4	5	6
300	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	Россия
301	2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	Россия
302	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	49	Казахстан
303	2308-0306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	Казахстан
304	2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	3	Казахстан
305	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	105,366	Казахстан
306	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	115,24	Казахстан
307	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,4	Казахстан
308	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	638,72	Казахстан
309	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	8,3878	Казахстан
310	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	10,14	Казахстан
311	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	14,96	Казахстан
312	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	17,2	Казахстан
313	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,214864	Казахстан
314	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	Казахстан
315	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12,024	Казахстан
316	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	116,205632	Казахстан
317	2923-0000-0000 (пл)	Решетка наружная воздухозаборная 800х400 мм	шт	1	Казахстан
318	2924-0000-0000 (пл)	Решетка наружная воздухозаборная 600х400 мм	шт	1	Казахстан
319	2941-0000-0000 (пл)	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт	4	Казахстан
320	2945-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 1х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	645	Казахстан
321	2946-0000-0000 (пл)	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, сечением 2х2х0,5 мм2, КПСЭнг(А)-FRLS	м	255	Казахстан
322	2951-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, для помещений больниц, 33 Вт, 3300 Лм, IP54, 600х600 мм ALS.OPL UNI LED 600х600 4000K	шт	101	Россия
323	2952-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, потолочный, 12Вт, 850 Лм,K LED 200 4000K	шт	20	Россия
324	2953-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 K	шт	2	Россия
325	2953-0000-0000 (пл)	Светильник светодиодный, уличный, потолочный, 12Вт, 1000 Лм, Ip65, STAR NBT LED 12 4000 K	шт	4	Россия
	Инженерное оборудование				
1	5810-0000-0000 (пл)	Вентилятор канальный производительностью 1410 м3/ч, Ny=0.255 кВт, 220 Вт, TD-2000/315 TD-MIXVENT S&P	комплект	1	Россия
2	5820-0000-0000 (пл)	Клапан обратный типа "бабочка" диаметром 315 мм, BDS-315	шт	1	Россия
3	5830-0000-0000 (пл)	Приточная камера производительностью 1410 м3/ч, Ny=0,7 кВт, Nнагр=28,8 кВт, VVS015s-R-FHVHS	комплект	1	Россия
4	5856-0000-0000 (пл)	Полотенцесушитель электрический Devirail, N=40 Вт	шт	2	Россия

1	2	3	4	5	6
5	5856-0000-0000 (пл)	Полотенцесушитель электрический Devirail, N=60 Вт	шт	1	Россия
6	5860-0000-0000 (пл)	Ламинарный потолок производительностью 1550 м3/ч, N=680 Вт, P=160Па, класс фильтрации H14 (ИСО5), габаритами 1240x1800x290 мм, Тион В Lam2-H290 (стоимость оборудования, доставка)	комплект	1	Россия
7	5870-0000-0000 (пл)	Приточная камера производительностью 780 м3/ч, Ny=0,38 кВт, Nнагр=15,0 кВт, VVS010s-R-FHVHS	комплект	1	Россия
8	5890-0000-0000 (пл)	Кондиционер настенный в комплекте с внутренним и наружным блоком N=1,46 кВт, мощность охлаждения 5,5 кВт. Мощность нагрева 4,5 кВт. Производительность вентилятора 650 м3/ч Gree-18 Bee R410 GWH12NB-K3NNB3A (в комплекте с трубками и проводом)	комплект	1	Россия

Составил Севостьянова С.С.