УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач КГП на ПХВ
«Усть-Каменогорская городская
больница №1» УЗ ВКО

_____ Ю.А. Старокожев

«14» января 2018 г.

Дефектная ведомость

на Капитальный ремонт "Замена грузового лифта ЛЭ-876 и ремонт машинного помещения по адресу г. Усть-Каменогорск , пр.Абая 18"

№ п/п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж лифта грузового грузоподъемностью 500кг, на 7 остановок, высота шахты 27,9 м	шт	1
2	Демонтаж цементно-песчаной штукатурки t=20мм со стен и откосов лифтовой шахты и машинного отделения пассажирского лифта	$м^2$	227,97
3	Демонтаж пола в подвале в помещениях прилегающих к шахте лифта(ширина 0.5м)	$м^2$	5,88
4	Выемка грунта на высоту 1,13м по наружному периметру шахты	$м^3$	6,64
5	Обратная засыпка грунта на высоту 1,13м по наружному периметру шахты с послойным трамбованием	$м^3$	6,64
6	Восстановление линолеумного пола	$м^2$	5,88
7	Восстановление бетонной стяжки толщиной 20 мм под линолеумные полы.	$м^2$	5,88

Составил:
Ведущий инженер

_____ Ивлева Н.В.