"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 873

Заказчик: КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская городская больница №1" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован Врач Ю.А. Старокожев

Сводный сметный расчет в сумме **23649,688** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **2533,895** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-873 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			704,735	704,735
	ГН СИИЗ (расчет)	Инженерные изыскания для строительства				
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			129,035	129,035
3		**Итого по разделу I**			**833,770**	**833,770**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	13 536,963	6 150,000	285,290	19 972,253
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания ин	Средства заказчика на технический надзор			269,825	269,825

6	Правила оказания ин	Средства заказчика на авторский надзор			39,945	39,945
7		**Итого по разделу III**			**309,770**	**309,770**
8		**Итого в 2017 г.**			**833,770**	**833,770**
9		Налог на добавленную стоимость			100,052	100,052
10		**Всего по сводному сметному расчету в 2017 г.**			**933,822**	**933,822**
11		**Итого в 2018 г.**	**13 536,963**	**6 150,000**	**595,060**	**20 282,023**
12		Налог на добавленную стоимость			2 433,843	2 433,843
13		**Всего по сводному сметному расчету в 2018 г.**	**13 536,963**	**6 150,000**	**3 028,903**	**22 715,866**
14		Всего налог на добавленную стоимость			2 533,895	2 533,895
15		**Всего по сводному сметному расчету**	**13 536,963**	**6 150,000**	**3 962,725**	**23 649,688**

Директор Толбаев К.Х.

Гл. инженер проекта Ким А.И.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 873

Заказчик: КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская городская больница №1" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован Врач Ю.А. Старокожев

Сводный сметный расчет в сумме **22368,923** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **2396,67** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-873 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Замена больничного лифта ЛЭ-873 и ремонт машинного помещения г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18	12 831,861	6 150,000		18 981,861
		Итого по главе 2	12 831,861	6 150,000		18 981,861
		Итого по главам 1-7	12 831,861	6 150,000		18 981,861
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	153,982			153,982
		Итого по главе 8	153,982			153,982
		Итого по главам 1-8	12 985,843	6 150,000		19 135,843

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	285,689			285,689
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			285,290	285,290
		Итого по главе 9	285,689		285,290	570,979
		Итого по главам 1-9	13 271,532	6 150,000	285,290	19 706,822
5		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**265,431**			**265,431**
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в текущих ценах с 01.01.18 г**	**13 536,963**	**6 150,000**	**285,290**	**19 972,253**
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	**13 536,963**	**6 150,000**	**285,290**	**19 972,253**
8		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**2 396,670**	**2 396,670**
9		**Всего по сметному расчету**	**13 536,963**	**6 150,000**	**2 681,960**	**22 368,923**

Директор Толбаев К.Х.

Гл. инженер проекта Ким А.И.

Наименование стройки: Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-873 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18" Заказ 873

Наименование объекта: Замена больничного лифта ЛЭ-873 и ремонт машинного помещения г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Строительно-монтажные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**18981,861**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4632,512**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,185**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление дверных проемов стен лифтовой шахты (прим)	т арматуры	0,21112	69382,34	1747,82	14648	369	–	17053	34237
					67634,52	819,44	14279	173	–	2536	
2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21112	215893		45579		45579	–	49225
					–		–		–	3646	
3	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство усиления стен лифтовой шахты	м2	484,75	890,28	4,07	431561	1971	27072	290472	779796
					830,36	1,89	402518	916	–	57763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75552	268302		202708		202708	–	218925
					–		–		–	16217	
5	1106-1601-0607	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм на усиление стен лифтовой шахты	т	0,14196	53508,03	3733,45	7596	530	97	6474	15196
					49091,29	1021,41	6969	145	–	1126	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14196	219456		31154		31154	–	33646
					–		–		–	2492	
7	1106-1401-0102	Торкретирование поверхности на усиление стен лифтовой шахты слоем толщиной до 20 мм (прим)	100 поверхности	484,75	8521,38	6316,34	4130740	3061844	235298	1690939	6287413
					1719,65	2113,62	833598	1024577	–	465734	
8	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление дверных проемов стен машинного отделения (прим)	т арматуры	0,02096	69417,94	1765,27	1455	37	–	1693	3400
					67652,67	811,07	1418	17	–	252	
9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02096	215893		4525		4525	–	4887
					–		–		–	362	
10	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство усиления стен машинного отделения	м2	74	890,27	4,07	65880	301	4132	44343	119041
					830,36	1,89	61447	140	–	8818	
11	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1422	268302		38153		38153	–	41205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	3052	
12	1106-1601-0607	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм на усиление стен лифтовой шахты	т	0,03211	53472,44	3706,01	1717	119	22	1463	3434
					49081,28	996,57	1576	32	–	254	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03211	219456		7047		7047	–	7611
					–		–		–	564	
14	1106-1401-0102	Торкретирование поверхности на усиление стен машинного отделения слоем толщиной до 20 мм (прим)	поверхности	74	8521,38	6316,34	630582	467409	35919	258133	959812
					1719,65	2113,64	127254	156409	–	71097	
15	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	поверхности	22,01	3783,83	60,84	83282	1339	19255	50702	144703
					2848,16	31,35	62688	690	–	10719	
16	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	поверхности	22,01	127,62	1,09	2809	24	186	2088	5289
					118,08	0,5	2599	11	–	392	
17	1115-0203-0203	Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	поверхности	321,16	1682,39	105,46	540315	33870	121738	329415	939308
					1197,87	84,26	384707	27062	–	69578	
18	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	поверхности	321,16	127,56	1,07	40968	344	2704	30469	77152
					118,07	0,52	37920	166	–	5715	
19	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	поверхности	11,07	1437,4	9,76	15912	108	4747	8874	26769
					998,83	3,25	11057	36	–	1983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	поверхности	11,07	127,46	1,08	1411	12	92	1050	2658
					118,07	0,54	1307	6	–	197	
21	1110-0402-0502										
		Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,9404	2891,67	185,53	5611	360	232	4655	11087
					2586,58	78,85	5019	153	–	821	
22	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,9404	49241		95547		95547	–	103191
					–		–		–	7644	
23	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249		5249		5249	–	5669
					–		–		–	420	
24	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1590	3	1590	3	–	1095	2900
					1587	–	1587	–	–	215	
25	2109-0404-0106										
		Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10592		10592		10592	–	11439
					–		–		–	847	
26	1303-0501-0102										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Демонтаж оборудования ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	лифт	1	562480	134472	562480	134472	–	286026	916386
					428008	40887	428008	40887	–	67880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1303-0501-0104										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Демонтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	остановка	-5	22400,8	5705,4	-112004	-28527	–	-56276	-181742
					16695,4	1755,8	-83477	-8779	–	-13462	
28	1303-0501-0106										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	-10,1	3794,36	–	-38323	–	–	-23377	-66636
					3794,36	–	-38323	–	–	-4936	
29	1303-0501-0102										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1929876	448240	1929876	448240	54942	953420	3113960
					1426694	136289	1426694	136289	–	230664	
30	1303-0501-0104										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	остановка	-5	76552,6	19018	-382763	-95090	-9417	-187586	-615977
					55651,2	5852,4	-278256	-29262	–	-45628	
31	1303-0501-0106										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	м	-10,1	12648,02	–	-127745	–	–	-77924	-222123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12648,02	–	-127745	–	–	-16454	
32	5810-1000-1000(пл)(	Лифт больничный г/п 500 кг; исполнение дверей шахты - огнестойкое Е30, лифт оснащен распашными дверями; сейсмическое исполнение; размер шахты лифта в плане - 1950х2700; размер кабины: непроходная - 1350х2365, модели ЛБ 0505, количество остановок 7	комплект	1	6150000		6150000		–	–	6150000
					–		–		6150000	–	
		Итого по смете					**18 981 861**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 282 844				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 027 735				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 349 668				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					937 573				
		- оборудование, тенге					6 150 000				
		Накладные расходы, тенге					3 633 201				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					950 508				

Составил Дегтярёв П.Н.

Наименование стройки: Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-873 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3068		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				3282844
	Машины и механизмы				
1 3103-0205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	40,23	95,00	3822
				0,00	0
2 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	22,64178	1144,00	25902
				1014,00	22959
3 3103-0304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	75,43125	2099,00	158330
				1211,00	91347
4 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,23247	118,00	27
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07728708	5827,00	450

1	2	3	4	5	6
				1211,00	93
6 3105-0101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	102,1644	4038,00	412539
				1211,00	123721
7 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07487883	4495,00	336
				1730,00	129
8 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,2416	4853,00	25437
				1730,00	9067
9 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,6705	26,00	17
				0,00	0
10 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	25,8024	86,00	2219
				0,00	0
11 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	586,6875	4360,00	2557958
				1211,00	710479
12 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,7914845	1969,00	9435
				1014,00	4859
13 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	243,05625	2458,00	597432
				1211,00	294341
14 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,1124	144,00	5345
				0,00	0
15 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	73,5350664	2586,00	190164
				1211,00	89052
16 3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	150,8625	254,00	38319

1	2	3	4	5	6
				24,00	3621
17 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2547	10,00	3
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**4027735**
					1349668
	Материалы				
1 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	32,686875	2709,00	88548
2 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00141696	5845,00	9
3 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,3525	20024,00	67131
4 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	6,027702	20177,00	121621
5 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,94643	19876,00	18811
6 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	328438,00	2299
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17407	219456,00	38201
8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23208	215893,00	50104
9 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009702	218211,00	212
10 2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,04442	114,00	119
11 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	84,00	17
12 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89772	268302,00	240861
13 2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,9404	49241,00	95547

1	2	3	4	5	6
14 2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10592,00	10592
15 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249,00	5249
16 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	6,14625	18342,00	112734
17 2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0602208	31999,00	1927
18 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	1,4161446	22320,00	31608
19 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	531767,00	11699
20 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	95	34,00	3230
21 2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,115	689,00	79
22 2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,385392	339,00	131
23 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0659736	310,00	20
24 2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00065	249654,00	163
25 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,014391	175,00	3
26 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	12,18075	26,00	316
27 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000425	2535170,00	108
28 2113-0803-1001	Ветошь	кг	27,972924	90,00	2517
29 2113-0809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2,5	73,00	182
30 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,75	658,00	493
31 2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,83392	172,00	487
32 2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	207096,00	3314
33 2113-0814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	75	160,00	12000
34 2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	65,00	13
35 2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00025	6245779,00	1562
36 2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,05	485,00	510
37 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,591487	219,00	568
38 2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,66784	98,00	556
39 2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4	343,00	1372

1	2	3	4	5	6
40 2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001	533327,00	533
41 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	46,40544	90,00	4176
42 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	611,6	13,00	7951
	Итого по материалам				**937573**
	Инженерное оборудование				
1 5810-1000-1000 (пл)	Лифт больничный г/п 500 кг; исполнение дверей шахты - огнестойкое Е30, лифт оснащен распашными дверями; сейсмическое исполнение; размер шахты лифта в плане - 1950х2700; размер кабины: непроходная - 1350х2365, модели ЛБ 0505, количество остановок 7	комплект	1	6150000,00	6150000
	Итого по инженерному оборудованию				**6150000**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 873 Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-873 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.18 г, тенге
НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Резерв средств Заказчика 2 %
Объект № 2-1 Замена больничного лифта ЛЭ-873 и ремонт машинного помещения г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18
Смета № 2-1-1 Строительно-монтажные работы
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,20 (ОПс прил. Б п. 1)
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,20 (ОПр прил. Б п. 1)
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,20 (ОПм прил. Б п. 1)
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

1 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление дверных проемов стен лифтовой шахты (прим) ОбФ1=(75.6+63.28+72.24)/1000 = 0,21112

2 2105-0301-3201 ОбФ1=(75.6+63.28+72.24)/1000 = 0,21112

1	2
3	1211-0103-0401 Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство усиления стен лифтовой шахты 484,75
	Ресурс удален 2105-0308-1202
4	
	2105-0309-0301 ОбФ8=(36.72+7.36+6.17+203.4+40.74+29.34+12.32+4.26+40.6+14.84+41.06+3.14+9.51+223.92+13.92+51.84+11.2+5.18)/1000 = 0,75552
5	
	1106-1601-0607 Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм на усиление стен лифтовой шахты ОбФ9=141.96/1000 = 0,14196
6	2105-0301-3001 ОбФ9=141.96/1000 = 0,14196
7	1106-1401-0102 Торкретирование поверхности на усиление стен лифтовой шахты слоем толщиной до 20 мм (прим) 484,75
	Ресурс заменен 21-020402-0104->21-020401-2806
	Ресурс удален 2102-0402-0104
8	1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление дверных проемов стен машинного отделения (прим) ОбФ21=(4.96+16)/1000 = 0,02096
9	2105-0301-3201 ОбФ21=(4.96+16)/1000 = 0,02096
10	1211-0103-0401 Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство усиления стен машинного отделения 74
	Ресурс удален 2105-0308-1202
11	2105-0309-0301 ОбФ22=(33.64+30.62+40.8+37.14)/1000 = 0,1422
12	
	1106-1601-0607 Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм на усиление стен лифтовой шахты ОбФ23=32.11/1000 = 0,03211
13	2105-0301-3001 ОбФ23=32.11/1000 = 0,03211
14	1106-1401-0102 Торкретирование поверхности на усиление стен машинного отделения слоем толщиной до 20 мм (прим) 74
	Ресурс заменен 21-020402-0104->21-020401-2806
	Ресурс удален 2102-0402-0104
15	1115-0204-0101 ОбФ11=19.88+2.13 = 22,01
16	1115-0401-0201 ОбФ11=19.88+2.13 = 22,01
17	1115-0203-0203 Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное ОбФ19=277.99+43.17 = 321,16
18	1115-0401-0201 ОбФ19=277.99+43.17 = 321,16
19	1115-0206-0206 11,07
20	1115-0401-0201 ОбФ12=11.07 = 11,07
21	1110-0402-0502 ОбФ13=0.98*1.98 = 1,9404
	Ресурс удален 2109-0105-0400
22	2109-0402-0301 ОбФ13=0.98*1.98 = 1,9404
23	2109-0404-0305 1
24	1109-0403-0501 1

1	2
	Ресурс удален 2109-0404-0100
25	2109-0404-0106 1
26	1303-0501-0102 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Демонтаж оборудования 1 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
27	
	1303-0501-0104 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Демонтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта 5 (Коб=-1) к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
28	1303-0501-0106 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта ОбФ18=38-27.9 = 10,1 (Коб=-1) к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
29	1303-0501-0102 1
30	1303-0501-0104 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта 5 (Коб=-1)
31	1303-0501-0106 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта ОбФ18=38-27.9 = 10,1 (Коб=-1)
32	5810-1000-1000 (Кпл) ТОО "Лифтэк" Лифт больничный г/п 500 кг; исполнение дверей шахты - огнестойкое Е30, лифт оснащен распашными дверями; сейсмическое исполнение; размер шахты лифта в плане - 1950х2700; размер кабины: непроходная - 1350х2365, модели ЛБ 0505, количество остановок 7 1 комплект 1 СФ20=6888000/1.12 = 6150000
	* * * * *