ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

ПАСПОРТ
проекта

Капитальный ремонт отделения эндоскопической, роботизированной хирургии и трансплантологии КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская городская больница №1" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Том 1

Директор *М.Ж. Урунтаев*

Гл. инженер проекта *Р.К. Маштаев*

г. Усть-Каменогорск, 2018 г

Паспорт проекта

Капитальный ремонт отделения эндоскопической, роботизированной хирургии и трансплантологии КГП на ПХВ «Усть-Каменогорская городская больница X1» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата, по пр. Абая, 18 в г. Усть-Каменогорске, ВКО

Заказчик: КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская городская больница №1"	Наименование рабочего проекта: Капитальный ремонт отделения эндоскопической, роботизированной хирургии и трансплантологии КГП на ПХВ «Усть-Каменогорская городская больница X1» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата, по пр. Абая, 18 в г. Усть-Каменогорске, ВКО	Задание на проектирование, утвержденное заказчиком 01 марта 2018 года

Ситуационная схема



Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Един. из-мер.	Значение	Примечание
	Сметная стоимость строитель-ства в текущих ценах	тыс. тенге.		
	Продолжительность строитель-ства	месяцев	4	

Рабочий проект выполнен для Капитальный ремонт отделения эндоскопической, роботизированной хирургии и трансплантологии КГП на ПХВ «Усть-Каменогорская городская больница N 1» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата, по пр. Абая, 18 в г. Усть-Каменогорске, ВКО, со следующими природно-климатическими условиями:

- расчетная зимняя температура - 39Со;
- нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м2;
- скоростной напор ветра - 38 кг/м2;
- сейсмичность района - 7 баллов;

Степень огнестойкости - II

Уровень ответственности здания - I

Состав проекта:

Том 1. Паспорт проекта

Том 2. Общая пояснительная записка.

Том 3. Рабочие чертежи

Том 4. Сметная документация

Капитальный ремонт включает в себя:

- замену системы отопления;
- замену светильников, розеток и выключателей;
- замена внутренней отделки стен и потолков;
- замена покрытия пола;
- замена оконных и дверных блоков.