"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 874

Заказчик: КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская городская больница №1" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован Врач Ю.А. Старокожев

Сводный сметный расчет в сумме **25201,45** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **2700,156** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-874 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			704,735	704,735
	ГН СИИЗ (расчет)	Инженерные изыскания для строительства				
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			129,519	129,519
3		**Итого по разделу I**			**834,254**	**834,254**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	14 378,727	6 650,000	307,390	21 336,117
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания ин	Средства заказчика на технический надзор			288,251	288,251

1	2	3	4	5	6	7
6	Правила оказания ин	Средства заказчика на авторский надзор			42,672	42,672
7		**Итого по разделу III**			**330,923**	**330,923**
8		**Итого в 2017 г.**			**834,254**	**834,254**
9		Налог на добавленную стоимость			100,111	100,111
10		**Всего по сводному сметному расчету в 2017 г.**			**934,365**	**934,365**
11		**Итого в 2018 г.**	**14 378,727**	**6 650,000**	**638,313**	**21 667,040**
12		Налог на добавленную стоимость			2 600,045	2 600,045
13		**Всего по сводному сметному расчету в 2018 г.**	**14 378,727**	**6 650,000**	**3 238,358**	**24 267,085**
14		**Всего налог на добавленную стоимость**			**2 700,156**	**2 700,156**
15		**Всего по сводному сметному расчету**	**14 378,727**	**6 650,000**	**4 172,723**	**25 201,450**

Директор Толбаев К.Х.

Гл. инженер проекта Ким А.И.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 874

Заказчик: КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская городская больница №1" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован Глав. Ю.А. Старокожев

Сводный сметный расчет в сумме **23896,451** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **2560,334** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-874 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Замена больничного лифта ЛЭ-874 и ремонт машинного помещения г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18	13 629,781	6 650,000		20 279,781
		Итого по главе 2	13 629,781	6 650,000		20 279,781
		Итого по главам 1-7	13 629,781	6 650,000		20 279,781
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	163,557			163,557
		Итого по главе 8	163,557			163,557
		Итого по главам 1-8	13 793,338	6 650,000		20 443,338

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	303,453			303,453
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			307,390	307,390
		Итого по главе 9	303,453		307,390	610,843
		Итого по главам 1-9	14 096,791	6 650,000	307,390	21 054,181
5		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**281,936**			**281,936**
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в текущих ценах с 01.01.18 г**	**14 378,727**	**6 650,000**	**307,390**	**21 336,117**
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	**14 378,727**	**6 650,000**	**307,390**	**21 336,117**
8		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**2 560,334**	**2 560,334**
9		**Всего по сметному расчету**	**14 378,727**	**6 650,000**	**2 867,724**	**23 896,451**

Директор Толбаев К.Х.

Гл. инженер проекта Ким А.И.

Наименование стройки: Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-874 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18" Заказ 874

Наименование объекта: Замена больничного лифта ЛЭ-874 и ремонт машинного помещения г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Строительно-монтажные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**20279,781**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**4992,04**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,508**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление дверных проемов стен лифтовой шахты(прим)	т арматуры	0,21112	69382,34	1747,82	14648	369	–	17053	34237
					67634,52	819,44	14279	173	–	2536	
2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21112	215893		45579		45579	–	49225
					–		–		–	3646	
3	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство усиления стен лифтовой шахты	м2	497,59	890,28	4,07	442992	2023	27789	298166	800451
					830,36	1,89	413180	940	–	59293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83516	268302		224075		224075	–	242001
					–		–		–	17926	
5	1106-1601-0607	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм на усиление стен лифтовой шахты	т	0,15912	53519,36	3739,32	8516	595	109	7257	17035
					49095,02	1024,38	7812	163	–	1262	
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15912	219456		34920		34920	–	37714
					–		–		–	2794	
7	1106-1401-0102	Торкретирование поверхности на усиление стен лифтовой шахты слоем толщиной до 20 мм (прим)	2 поверхности	497,59	8521,38	6316,34	4240155	3142946	241531	1735729	6453955
					1719,64	2113,62	855678	1051717	–	478071	
8	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление дверных проемов стен машинного отделения(прим)	т арматуры	0,02096	69417,94	1765,27	1455	37	–	1693	3400
					67652,67	811,07	1418	17	–	252	
9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02096	215893		4525		4525	–	4887
					–		–		–	362	
10	1211-0103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство усиления стен машинного отделения	м2	74	890,27	4,07	65880	301	4132	44343	119041
					830,36	1,89	61447	140	–	8818	
11	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14016	268302		37605		37605	–	40613
					–		–		–	3008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1106-1601-0607	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм на усиление стен машинного отделения	т	0,03211	53472,44	3706,01	1717	119	22	1463	3434
					49081,28	996,57	1576	32	–	254	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03211	219456		7047		7047	–	7611
					–		–		–	564	
14	1106-1401-0102	Торкретирование поверхности на усиление стен машинного отделения слоем толщиной до 20 мм (прим)	100 поверхности	74	8521,38	6316,34	630582	467409	35919	258133	959812
					1719,65	2113,64	127254	156409	–	71097	
15	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	100 поверхности	27,64	3783,86	60,85	104586	1682	24181	63671	181718
					2848,15	31,33	78723	866	–	13461	
16	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	100 поверхности	27,64	127,53	1,05	3525	29	232	2622	6639
					118,09	0,51	3264	14	–	492	
17	1115-0203-0203	Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	100 поверхности	435,66	1682,38	105,46	732947	45945	165139	446858	1274189
					1197,87	84,26	521863	36710	–	94384	
18	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	100 поверхности	435,66	127,56	1,07	55573	467	3666	41331	104656
					118,07	0,51	51440	224	–	7752	
19	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	100 поверхности	10,8	1437,41	9,81	15524	106	4631	8658	26117
					998,8	3,24	10787	35	–	1935	
20	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	100 поверхности	10,8	127,5	1,02	1377	11	91	1025	2594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					118,06	0,56	1275	6	–	192	
21	1110-0402-0502										
		Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,9404	2891,67	185,53	5611	360	232	4655	11087
					2586,58	78,85	5019	153	–	821	
22	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1	49241		49241		49241	–	53180
					–		–		–	3939	
23	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249		5249		5249	–	5669
					–		–		–	420	
24	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1590	3	1590	3	–	1095	2900
					1587	–	1587	–	–	215	
25	2109-0404-0106										
		Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10592		10592		10592	–	11439
					–		–		–	847	
26	1303-0501-0102										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	лифт	1	562480	134472	562480	134472	–	286026	916386
					428008	40887	428008	40887	–	67880	
27	1303-0501-0104										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Демонтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	остановка	-4	22400,5	5705,25	-89602	-22821	–	-45020	-145392
					16695,25	1755,75	-66781	-7023	–	-10770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1303-0501-0106										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	-10,1	3794,36	–	-38323	–	–	-23377	-66636
					3794,36	–	-38323	–	–	-4936	
29	1303-0501-0415										
		Лифт общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500-2000 кг. Демонтаж оборудования. Добавлять за каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	ıахтная дверь	1	9657	–	9657	–	–	5891	16792
					9657	–	9657	–	–	1244	
30	1303-0501-0102										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1929876	448240	1929876	448240	54942	953420	3113960
					1426694	136289	1426694	136289	–	230664	
31	1303-0501-0104										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	остановка	-4	76552,75	19018	-306211	-76072	-7534	-150069	-492782
					55651,25	5852,25	-222605	-23409	–	-36502	
32	1303-0501-0106										
		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	м	-10,1	12648,02	–	-127745	–	–	-77924	-222123
					12648,02	–	-127745	–	–	-16454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1303-0501-0415										
		Лифт общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500-2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять за каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине	ıахтная дверь	1	32190	–	32190	–	–	19636	55972
					32190	–	32190	–	–	4146	
34	5810-1000-1000(пл)(										
		Лифт больничный г/п 500 кг; исполнение дверей шахты - огнестойкое Е30, лифт оснащен распашными дверями; сейсмическое исполнение; размер шахты лифта в плане - 1950х2700; размер кабины: проходная - 1350х2280, модели ЛБ 0505, количество остановок 8, число дверей шахты - 9	комплект	1	6650000		6650000		–	–	6650000
					–		–		6650000	–	

Итого по смете	**20 279 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 597 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 146 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 394 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	973 915
- оборудование, тенге	6 650 000
Накладные расходы, тенге	3 902 335
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 009 613

Составил Дегтярёв П.Н.

Наименование стройки: Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-874 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3353		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				3597697
	Машины и механизмы				
1 3103-0205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	41,15448	95,00	3910
				0,00	0
2 3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	30,71403	1144,00	35137
				1014,00	31144
3 3103-0304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	77,16465	2099,00	161969
				1211,00	93447
4 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2268	118,00	27
				0,00	0
5 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,08490612	5827,00	495

1	2	3	4	5	6
				1211,00	103
6 3105-0101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	107,4996	4038,00	434083
				1211,00	130182
7 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07699293	4495,00	346
				1730,00	133
8 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,6316	4853,00	27330
				1730,00	9742
9 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,685908	26,00	18
				0,00	0
10 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	25,8024	86,00	2219
				0,00	0
11 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	600,1695	4360,00	2616739
				1211,00	726806
12 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,425847	1969,00	12652
				1014,00	6515
13 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	248,64165	2458,00	611161
				1211,00	301105
14 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	39,0468	144,00	5623
				0,00	0
15 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	75,5252559	2586,00	195309
				1211,00	91462
16 3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	154,3293	254,00	39200

1	2	3	4	5	6
				24,00	3704
17 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2547	10,00	3
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**4146221**
					1394343
	Материалы				
1 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	33,438015	2709,00	90583
2 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0018964	5845,00	11
3 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,42954	20024,00	68673
4 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8,174482	20177,00	164937
5 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,18852	19876,00	23623
6 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	328438,00	2627
7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19123	219456,00	41967
8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23208	215893,00	50104
9 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009702	218211,00	212
10 2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,14738	114,00	131
11 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,22	84,00	18
12 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,97532	268302,00	261680
13 2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1	49241,00	49241

1	2	3	4	5	6
14 2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10592,00	10592
15 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5249,00	5249
16 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	6,28749	18342,00	115325
17 2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,080597	31999,00	2579
18 2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	1,4551146	22320,00	32478
19 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0226	531767,00	12018
20 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	110	34,00	3740
21 2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,122	689,00	84
22 2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,522792	339,00	177
23 2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0659736	310,00	20
24 2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00072	249654,00	180
25 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01404	175,00	2
26 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	12,460662	26,00	323
27 2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000044	2535170,00	112
28 2113-0803-1001	Ветошь	кг	28,62691	90,00	2576
29 2113-0809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2,8	73,00	204
30 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,76	658,00	500
31 2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,7928	172,00	652
32 2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	207096,00	3314
33 2113-0814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м	78	160,00	12480
34 2113-0816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,21	65,00	13
35 2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00026	6245779,00	1624
36 2113-0816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	1,06	485,00	515
37 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,52828	219,00	554
38 2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,5856	98,00	743
39 2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,2	343,00	1441

1	2	3	4	5	6
40 2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0011	533327,00	587
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	45,2736	90,00	4075
41 2205-0101-0302					
42 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	611,6	13,00	7951
	Итого по материалам				**973915**
	Инженерное оборудование				
1 5810-1000-1000 (пл)	Лифт больничный г/п 500 кг; исполнение дверей шахты - огнестойкое Е30, лифт оснащен распашными дверями; сейсмическое исполнение; размер шахты лифта в плане - 1950х2700; размер кабины: проходная - 1350х2280, модели ЛБ 0505, количество остановок 8, число дверей шахты - 9	комплект	1	6650000,00	6650000
	Итого по инженерному оборудованию				**6650000**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 874 Капитальный ремонт "Замена больничного лифта ЛЭ-874 и ремонт машинного помещения по адресу: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.18 г, тенге
НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Резерв средств Заказчика 2 %
Объект № 2-1 Замена больничного лифта ЛЭ-874 и ремонт машинного помещения г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18
Смета № 2-1-1 Строительно-монтажные работы
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,20 (ОПс прил. Б п. 1)
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,20 (ОПр прил. Б п. 1)
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,20 (ОПм прил. Б п. 1)
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

1 1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление дверных проемов стен лифтовой шахты(прим) ОбФ1=(75.6+63.28+72.24)/1000 = 0,21112

2 2105-0301-3201 ОбФ1=(75.6+63.28+72.24)/1000 = 0,21112

1	2
3	1211-0103-0401 Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство усиления стен лифтовой шахты 497,59
	Ресурс удален 2105-0308-1202
4	
	2105-0309-0301 ОбФ8=(34.64+5.84+3.52+219.44+38.22+38.08+13.64+4.6+46.8+19.08+14.87+299.52+20.88+58.03+12.48+5.52)/1000 = 0,83516
5	
	1106-1601-0607 Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм на усиление стен лифтовой шахты ОбФ9=159.12/1000 = 0,15912
6	2105-0301-3001 ОбФ9=159.12/1000 = 0,15912
7	1106-1401-0102 Торкретирование поверхности на усиление стен лифтовой шахты слоем толщиной до 20 мм (прим) 497,59
	Ресурс заменен 21-020402-0104->21-020401-2806
	Ресурс удален 2102-0402-0104
8	1107-0112-0101 Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление дверных проемов стен машинного отделения(прим) ОбФ21=(4.96+16)/1000 = 0,02096
9	2105-0301-3201 ОбФ21=(4.96+16)/1000 = 0,02096
10	1211-0103-0401 Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство усиления стен машинного отделения 74
	Ресурс удален 2105-0308-1202
11	2105-0309-0301 ОбФ22=(33.64+29.6+40.8+36.12)/1000 = 0,14016
12	
	1106-1601-0607 Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм на усиление стен машинного отделения ОбФ23=32.11/1000 = 0,03211
13	2105-0301-3001 ОбФ23=32.11/1000 = 0,03211
14	1106-1401-0102 Торкретирование поверхности на усиление стен машинного отделения слоем толщиной до 20 мм (прим) 74
	Ресурс заменен 21-020402-0104->21-020401-2806
	Ресурс удален 2102-0402-0104
15	1115-0204-0101 ОбФ11=25.51+2.13 = 27,64
16	1115-0401-0201 ОбФ11=25.51+2.13 = 27,64
17	1115-0203-0203 Стены и перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное ОбФ19=393.14+42.52 = 435,66
18	1115-0401-0201 ОбФ19=393.14+42.52 = 435,66
19	1115-0206-0206 10,8
20	1115-0401-0201 ОбФ12=10.8 = 10,8
21	1110-0402-0502 ОбФ13=0.98*1.98 = 1,9404
	Ресурс удален 2109-0105-0400
22	2109-0402-0301 1
23	2109-0404-0305 1
24	1109-0403-0501 1

1	2
	Ресурс удален 2109-0404-0100
25	2109-0404-0106 1
26	1303-0501-0102 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Демонтаж оборудования 1 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
27	1303-0501-0104 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Демонтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта 4 (Коб=-1) к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
28	1303-0501-0106 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта ОбФ18=38-27.9 = 10,1 (Коб=-1) к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
29	1303-0501-0415 Лифт общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500-2000 кг. Демонтаж оборудования. Добавлять за каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине 1 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0;
30	1303-0501-0102 1
31	1303-0501-0104 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта 4 (Коб=-1)
32	1303-0501-0106 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта ОбФ18=38-27.9 = 10,1 (Коб=-1)
33	1303-0501-0415 Лифт общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500-2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять за каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине 1
34	5810-1000-1000 (Кпл) ТОО "Лифтэк" Лифт больничный г/п 500 кг; исполнение дверей шахты - огнестойкое Е30, лифт оснащен распашными дверями; сейсмическое исполнение; размер шахты лифта в плане - 1950х2700; размер кабины: проходная - 1350х2280, модели ЛБ 0505, количество остановок 8, число дверей шахты - 9 1 комплект 1 СФ20=7448000/1.12 = 6650000
	* * * * *