Договор № 1
Строительного подряда

Село Панфилово Талгарский р-н Алматинской обл. "16" марта 2016 г.

Общественный фонд «Строительства мечети села Панфилово», в лице председателя Жунисжанова Азамата Турлыкожаевича, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** с одной стороны **и Товарищество с ограниченной ответственностью «ТУНАС»,** в лице директора **Тулкибаева Намазтая Секеновича.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает и принимает окончательные результаты Работы (под ключ) и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить общестроительные работы (далее Работа) на строительном объекте Мечети, расположенном на земельном участке, по улице Тимирязева 7а, села Панфилово (далее Объект).

1.2. Подрядчик обязуется, в установленный договором срок выполнить, собственными или привлеченными силами Работы на Объекте, в соответствии с условиями настоящего Договора и проектно-сметной документацией для нормальной его эксплуатации.

1.3. Общая стоимость, включая стоимость Работ, материалов по настоящему Договору и сметному расчету составляет сумму в размере 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) тенге с учетом НДС 12%. Общая стоимость Работ и материалов по настоящему договору является окончательной.

1.4. До приемки, указанных в п.1.1. Работ Заказчиком, все возможные строительные и иные риски несет Подрядчик в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан.

2. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

2.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и сдать результаты Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта.

2.2. Использовать именно те материалы производителей, указанные при заключении настоящего Договора с Заказчиком, согласно Приложения №1 к данному Договору.

2.3. Исполнять полученные в ходе Работ указания Заказчика, в рамках настоящего Договора и в соответствии со СНиП Республики Казахстан.

2.4. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, предусмотренные экологическим, трудовым, строительным законодательством, охране строительной площадке и нести самостоятельную ответственность.

2.5. Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его в процессе выполнения работ.

2.6. Выполнять требования Заказчика, касающиеся охраны окружающей строительной площадки.

2.7. Систематически в процессе выполнения Работ и по окончании строительства осуществлять уборку строительной площадки от отходов строительства и обеспечить их погрузку и вывоз за пределы строительной площадки в места, отведенные соответствующим местным исполнительным органом поселка.

3. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

3.1. Принять выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Договора.

3.2. Участвовать в подписании всех дополнительных соглашений и Актов приемки-передачи работ.
3.3. Передать в течении 5(пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора в установленном порядке Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ.
3.4. Заказчик вправе:
1) назначить ответственное лицо по осуществлению проверок и контроля за ходом выполнения Работ, качеством и полноты объема выполняемых Подрядчиком Работ по Договору;
2) в случае обнаружения дефектов в выполненных Работах, отказаться от принятия выполненных Работ и не оплачивать их, направив мотивированный отказ Подрядчику;
3) письменным предписанием отдать распоряжение Подрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки, если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований Договора, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца в соответствии с Договором.

4. Сроки выполнения Работ.

4.1. Стороны установили следующие сроки строительства:
Начальный срок выполнения работ – «28» марта 2016 г.
Конечный срок выполнения работ – «28» марта 2017 г.
Срок сдачи Объекта в эксплуатацию апрель 2017 г.
4.2. Указанные сроки могут быть изменены по Соглашению Сторон, либо по обстоятельствам, не зависящими от воли сторон.

5. Платежи и расчеты

5.1. Заказчик производит платежи в размере, предусмотренном настоящим Договором в следующем порядке и сроки:
5.1.1. Заказчик выплачивает аванс Подрядчику, для приобретения материалов и выполнения работ согласно Договора в размере **30%**(тридцати) от общей суммы настоящего Договора, что составляет 48 000 000 (сорок восемь миллионов) тенге. В течении 5(пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора.
5.1.2. Последующая оплата осуществляется Заказчиком Подрядчику в течении 5(пяти) банковских дней, по факту выполнения работ после подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акта приемки выполненных работ формы №2 с пропорциональным удержанием авансового платежа в размере 30%.
5.1.3. Резервная сумма в размере 5(пяти)% от суммы выполненных Работ выплачивается Заказчиком Подрядчику в течении 10(десяти) операционных дней со дня подписания Акта государственной приемочной комиссии о вводе Объекта в эксплуатацию.
5.2. Денежные расчеты между Сторонами осуществляются в безналичной форме путем перечисления денег на указанный другой Стороной банковский счет. Излишне и ошибочно перечисленные деньги возвращаются другой стороне в течении 10(десяти) банковских дней.
5.3. Цена настоящего Договора включает все обязательные отчисления в бюджет, производимые Подрядчиком.

6. Охрана работ

6.1. Заказчик совместно с Подрядчиком обязаны организовать охрану материалов, оборудования и другого имущества завезенного Подрядчиком на территорию Объекта.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:
-качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

-надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования, систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при ходе работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации по работам, выполненным Подрядчиком, по настоящему Договору составляет 12(двенадцать) месяцев со дня подписания Государственного Акта о вводе в эксплуатацию.
7.3. Если в течении гарантийного срока будет выявлено, что материалы имеют дефекты или не соответствуют условиям настоящего Договора, Заказчик предъявляет Подрядчику требование об устранении выявленных недостатков с подробным описанием недостатков. Подрядчик должен отремонтировать или заменить материалы или дефектное оборудование или его детали, в течении 10(десяти) рабочих дней с момента получения требования об их устранении.
7.4. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям проектно-сметной документации и норм СНиП РК.

8. Сдача - приемка работ

8.1. Сдача – приемка Работ производится в соответствии с условиями Договора и нормативными правовыми актами, действующими в Республике Казахстан.
8.2. После окончания всех Работ по Договору Подрядчик извещает Заказчика об их окончании. Заказчик, в течении 3(трех) рабочих дней от даты получения письменного уведомления от Подрядчика о завершении Работ, организует приемку Работ Рабочей комиссией, после чего оформляется Акт приемки всех выполненных работ на Объекте.
8.3. В случае обнаружения при приемке Работ дефектов и недостатков стороны составляют Акт с их конкретным описанием и указанием сроков их устранения. После их устранения проводится повторная приемка Объекта.
8.4. Подписание Акта приемки всех выполненных работ на Объекте является фактом, подтверждающим выполнение Подрядчиком Работ по Договору и основанием для проведения Заказчиком расчетов предусмотренной главой 5 настоящего Договора с Подрядчиком.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения сроков оплаты сумм, предусмотренных главой 5 настоящего Договора, Заказчик обязан выплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 0,01% от суммы просроченного платежа. При этом срок начала и завершения выполнения Подрядчиком Работ увеличивается пропорционально количеству просроченных дней оплаты.
9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику вызванные нарушением убытки, а также пеню в размере 0,01% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
9.3. Уплата и вычет неустойки не освобождает виновную сторону от каких-либо других обязательств и ответственности по настоящему Договору.
9.4. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан в сроки, согласованные Сторонами, устранить за свой счет выявленные недоделки и дефекты.
9.5. Если Подрядчик не может исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течении семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, то Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, то Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить работу своими или привлеченными силами. При этом Подрядчик должен возместить Заказчику стоимость работ по устранению дефектов третьим лицам. Если суммы,

подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, то Подрядчик обязан выплатить недостающую сумму из своих средств Заказчику.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнении своих обязательств по Договору, если они явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы – наводнений, землетрясений, пожаров, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и которые повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

10.2.В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 1(одного) месяца, Стороны имеют право отказаться от дальнейших обязательств по договору. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику ранее оплаченную последним сумму предоплаты в полном размере за вычетом стоимости фактически выполненных Работ, а Заказчик оплатить фактически выполненные Работы, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

10.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 5(пяти) календарных дней, уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в п.10.1 Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа.

11. Расторжение договора

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.

11.2. Договор может быть расторгнуть судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством. Нарушением условий договора признается существенным, когда одна из сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

11.3. Договор может быть расторгнуть сторонами и по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.

11.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, незавершенные работы передаются Заказчику по Акту. Подрядчик возвращает Заказчику неосвоенную сумму авансового платежа согласно Договора в течении 10(десяти) банковских дней.

11.5. В случае расторжения договора по соглашению сторон в соответствии с п.11.1. настоящего Договора. Договор прекращает свое действии по истечении 10(десяти) дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора. При этом Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты в течении указанного периода времени.

11.6. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимными соглашениями сторон его или судом по требованию любой из сторон договора.

12. Заключительные положения

12.1. Стороны обязуются не переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору или какую-либо часть таких прав и обязанностей, без получения на то предварительного согласия Сторон.

12.2. Подрядчик имеет право, с согласия Заказчика, привлекать субподрядчиков при условии, что подрядчик остается полностью ответственным перед Заказчиком за

действия или упущения субподрядчиков. Заказчик не несет ответственности за
действия или упущения субподрядчиков. Заказчик не несет ответственности перед
субподрядчиками поставщиками по возмещению убытков, связанных с нарушением
Подрядчиком своих обязательств по субподрядным договорам и договорам на поставку.
12.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она
подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
12.5. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора разрешаются
Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия – судом в
установленном законом порядке.
12.6. Все приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. Все
изменения дополнения могут быть внесены по согласованию сторон, которые имеют
юридическую силу, если подписаны уполномоченными лицами сторон и закреплены
печатями.
12.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах и имеет одинаковую
юридическую силу.
12.8. Все что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим
законодательством Республики Казахстан.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: **Общественный фонд «Строительства мечети в селе Панфилова»** **РК, Талгарский р-он, с. Панфилова, ул.Кунаева 16.** **БИН 140340025162** **ИИК KZ116010311000194515** **БИК HSBKKZKX** **АО «Народный Банк Казахстана»** **Код 18** **Тел.+7(7277) 590-358**	**Подрядчик:** **ТОО «ТУНАС»** **041617 Алматинская обл.,Талгарский р-он, с.Енбекши, ул. Набережная д.3а** **БИН 971040000250** **ИИК KZ728560000005084989** **АФ АО «Банк Центр Кредит»** **БИК KCJBKZKX Кбе 14, Код 17,** **Тел. +7(727) 303-89-17** **Эл. почта** tootunas@mail.ru

Председатель Общественного Фонда

Жунисжанов А.Т.

М.П.

Директор
ТОО «ТУНАС»

Тулкибаев Н.С.

М.П.

Приложение №1

К Договору Строительного подряда № 1 от 16 марта 2016г.

Село Панфилова Талгарский р-н **от 16 марта 2016г.**

Перечень материалов и оборудования используемых для строительства мечети.

1. **Окна – металлопластиковые фирмы «ЛИК», цвет под дуб.**
2. **Полы мечети – ковролан по наливным полам с рисунком (согласованные с ОФ.**
3. **Двери – металлические и деревянные под дуб.**
4. **Внутренняя отделка – штукатурка, левкас закатка эмульсионными красками и декоративная гипсовая лепка с надписями (согласованные с ОФ).**
5. **Люстры – по выбору согласованные с ОФ.**
6. **Фасад – всех зданий штукатурка и отделка под травертин, декоративная отделка фибробетонными формами с сохранением цветов по эскизному проекту.**
7. **Купола(5шт.) – по проекту, сталь покрытая позолотой**
8. **Цоколь зданий – гранитное покрытие.**
9. **Входные группы – полы напольная плитка, цвет согласованный с ОФ.**

По зданиям.

Медресе

1. **Полы- теплый пол покрытый ковроланом и плиткой по помещениям.**
2. **Двери – входные металлопластиковые, внутренние деревянные**

Столовая

1. **Полы – кафельная плитка по теплым полам.**
2. **Отопление – теплый пол, радиаторы по помещениям.**

Служебное помещение для имама

1. **Полы – линолеум, кафель по помещениям.**
2. **Отопление – теплый пол, радиаторы по помещениям.**
3. **Бойлер для горячей воды.**

Санузлы (туалеты и зал омовения)

1. **Полы – кафельная плитка.**
2. **Стены – кафельная плитка.**
3. **Отопление – теплый пол и радиаторы по помещениям.**

Ограждение территории.

Декоративный забор с колоннами из сплиторных блоков протяженность 200п.м.

Благоустройство.

1. **Асфальтовое покрытие для проезда и стоянки машин.**
2. **Брусчатка – для пешеходных дорожек и площадок.**
3. **Озеленение – по эскизному проекту – газонная трава, с посадкой деревьев (Ель, туя) и посадкой цветов (розы)**

Председатель Общественного Фонда *Жунисжанов А.Т.*

М.П.

Директор ТОО «ТУНАС» *Тулкибаев Н.С.*

М.П.

Заказчик: ОФ "Строительства мечети села Панфилово"
Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Объект: Строительство мечети в селе Панфилово

Договор № 1
от 16.03.20016 г.

АКТ № 1
Выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Цена за еденицу		Сумма всего	
				работа	материал	работа	материалы
1	**Устройство забора и навесов**	м	879,20				
	Копка ям	м3	12,6	2000		25 200	
	Установка стоек забора	шт	70	1500		105 000	
	Труба 60х60х2	тн	0,984		182000		179 088
	Установка стоек забора и калитки	шт	2	3000		6 000	
	Труба 159х4	м	8,00		3024		24 192
	Бетон М200	м3	12,60		10500		132 300
	Установка профнастила	м	879,20	200		175 840	
	Профнастил Н21	м	540		1150		621 000
	Профнастил Н10	м	339,2		1150		390 080
	Шурупы	шт	1758,4		8		14 067
	Итого					312 040	1 360 727
	Всего с материалом						1 672 767
2	**Земляные работы (отрывка)**	м3	3102,55				
	Разработка грунта экскаватором	м3	2820,5		300		846 150
	Разработка грунта вручную	м3	282,05	1000		282 050	
	Складирование вынутого грунта	м3	3102,55		50		155 128
	Итого					282 050	1 001 278
	Всего с материалом						1 283 328
3	**Земляные работы (засыпка)**	м3	1890				
	Загрузка и засыпка грунта экскаватором	м3	1890		200		378 000
	Перевозка грунта	м3	1890		100		189 000
	Доработка и уплотнение грунта вручную	м3	189,00	500		94 500	0
	Итого					94 500	567 000
	Всего с материалом						661 500
4	**Устр-во фундамента мечети**	м3	138,74				
1	**Устр-во бетонной подготовки**	м3	15	4000		60 000	
2	Бетон М150	м3	15,15		10000		151 500
3	Работа бет/насоса	час	3		17000		51 000
4	**Устр-во ленточного фундамента с выпусками**	м3	51	8000		408 000	
5	Арматура 28А3	тн	0,168		153000		25 704
6	Арматура 25А3	тн	0,57		153000		87 210
7	Арматура 22А3	тн	0,275		153000		42 075
8	Арматура 20 А3	тн	2,60224		153000		398 143
9	Арматура 16А3	тн	0,793		153000		121 329
10	Арматура 12А3	тн	0,751		153000		114 903
11	Катанка 8 А1	тн	1,776		185000		328 560
12	Вязальная проволка	кг	104,0		280		29 128
13	Бетон М250	м3	51,51		11000		566 610
14	Работа бет/насоса	час	4		17000		68 000
15	**Устр-во стен фундамента**	м3	72,74	10000		727 400	

16	Арматура 16А3	тн	1,682		153000		257 292
17	Арматура 12А3	тн	3,937		153000		602 358
18	Катанка 8 А1	тн	1,055		185000		195 258
19	Вязальная проволка	кг	100,1		280		28 031
20	Бетон М250	м3	73,5		11000		808 141
21	Работа бет/насоса	час	5		17000		85 000
	Итого					1 195 400	3 960 243
	Итого с материалами						5 155 643
5	**Гидроизоляция фундамента**	м2	434				
1	Обмазка пріймером	м2	434	100		43 400	
2	Праймер	кг	108,5		300		32 550
3	Обмазка горячим битумом	м2	434	150		65 100	
4	Битум за 2 раза	кг	434,0		300		130 200
	Итого					108 500	162 750
	Всего с материалом						271 250
6	**Колонны монолитные (мечеть)**	м3	35,2				
	Устройство колонн	м3	35,2	8000		281 600	
1	Бетон В25 (М350)	м3	35,552		12500		444 400
2	Арматура 28А3	тн	0,282		150000		42 300
3	Арматура 25А3	тн	1,517		150000		227 550
4	Арматура 22А3	тн	2,567		150000		385 050
5	Арматура 20 А3	тн	0,987		150000		148 050
6	Катанка А81	тн	3,955		185000		731 675
7	Вязальная проволка	кг	63,555		280		17 795
8	Работа бет/насоса	час	3		17000		51 000
	Итого					281 600	2 047 820
	Итого с материалами						2 329 420
7	**Заливка ригелей (мечеть)**	м3	49,52				
	Ригеля на отм.-0,50	м3	16,8	10000		167 700	
	Бетон В25 (М350)	м3	17,0		12500		212 769
	Арматура 25 А3	тн	0,981		150000		147 107
	Арматура 22 А3	тн	0,712		150000		106 808
	Арматура 20 А3	тн	0,567		150000		84 992
	Катанка 8 А1	тн	0,527		185000		97 536
	Вязальная проволка	кг	41,799		280		11 704
	Работа бет/насоса	час	3		17000		51 000
	Ригеля на отм.3,400	м3	16,0	10000		159 800	
	Бетон В25 (М350)	м3	16,2		12500		202 746
	Арматура 25 А3	тн	2,919		150000		437 850
	Катанка 8 А1	тн	0,505		185000		93 425
	Вязальная проволка	кг	51,360		280		14 381
	Работа бет/насоса	час	3		17000		51 000
	Ригеля на отм.6,400	м3	16,8	12000		201 240	
	Бетон В25 (М350)	м3	17,0		12500		212 769
	Арматура 22 А3	тн	0,188		150000		28 179
	Арматура 20 А3	тн	1,820		150000		273 003
	Катанка 8 А1	тн	0,422		185000		78 103
	Вязальная проволка	кг	36,451		280		10 206
	Работа бет/насоса	час	3		17000		51 000
	Итого					528 740	2 164 577
	Итого с материалами						2 693 317
8	**Устр-во полов на отм.-3.750 (мечеть)**	м2	240,00				
	Засыпка экскав.грунта под полы	м3	96		500		48 000
	Доработка вручную	м3	96	500		48 000	
	Уплотнение грунта	м3	96	500		48 000	

	Гидроизоляция рубероидом	м2	240	100	300	24 000	72 000
	Заливка полов	м3	19,2	6000		115 200	
	Бетон М200	м3	19,488		11000		214 368
	Сетка ВР5	тн	0,168		250000		42 000
	Вязальная проволка	кг	2,52		280		706
	Работа бет/насоса	час	2		17000		34 000
	Итого					235 200	411 074
	Итого с материалами						646 274
9	**Перекрытие на отм.-0,050 (мече**	м3	39,50				
	Бетонирование	м3	39,5	10000		395 000	
	Бетон В25 (М350)	м3	40,0925		12500		501 156
	Арматура 12 А3	тн	4,880		150000		732 048
	Катанка 10А1	тн	0,825		185000		152 656
	Вязальная проволка	кг	85,582		280		23 963
	Работа бет/насоса	час	4		17000		68 000
	Итого					395 000	1 477 824
	Итого с материалами						1 872 824
10	**Перекрытие на отм.6,400 (мечет**	м3	41,80				
	Бетонирование	м3	41,80	12000		501 600	
	Бетон В25 (М350)	м3	42,427		12500		530 338
	Арматура 12 А3	тн	4,357		150000		653 571
	Катанка 10А1	тн	0,684		185000		126 540
	Вязальная проволка	кг	75,617		280		21 173
	Работа бет/насоса	час	4		17000		68 000
	Итого					501 600	1 399 622
	Итого с материалами						1 901 222
11	**Усиления и сердечники по кладке (мечеть)**	м3	5,06				
	Бетонирование	м3	5,06	12000		60 720	
	Бетон В25 (М350)	м3	5,1359		12500		64 199
	Арматура 18 А3	тн	0,035		150000		5 303
	Арматура 16 А3	тн	0,133		150000		19 998
	Арматура 12 А3	тн	0,869		150000		130 381
	Катанка 8А1	тн	0,079		185000		14 574
	Катанка 6А1	тн	0,261		185000		48 207
	Уголок 50х5	тн	0,091		185000		16 817
	Сетка ВР1	тн	0,041		250000		10 250
	Вязальная проволка	кг	20,659		280		5 784
	Итого					60 720	315 513
	Итого с материалами						376 233
12	**Бетон-ние парапета(мечеть)**	м3	5,79				
	Бетонирование	м3	5,79	8000		46 320	
	Бетон В25 (М350)	м3	5,87685		12500		73 461
	Арматура 12 А3	тн	0,401		150000		60 099
	Катанка 8А1	тн	0,212		185000		39 154
	Вязальная проволка	кг	9,185		280		2 572
	Работа бет/насоса	час	4		17000		68 000
	Итого					46 320	243 285
	Итого с материалами						289 605
13	**Фундамент минарета**	м3	42,85				
	Бетонирование фундамента	м3	21,77	8000		174 160	
	Бетон В25 (М350)	м3	22,10		12500		276 207
	Арматура 22 А3	тн	2,478		150000		371 664
	Круг 10А1	тн	0,066		185000		12 145

	Круг 20А1	тн	0,152		185000		28 037
	Вязальная проволка	кг	40,424		280		11 319
	Закладная деталь	тн	0,020		300000		5 888
	Анкера с болтами и шайбами	тн	0,089		500000		44 370
	Работа бет/насоса	час	3		17000		51 000
	Бетонирование стен фундамента	м3	21,08	10000		210 750	
	Бетон В25 (М350)	м3	21,39		12500		267 389
	Арматура 22 А3	тн	1,720		150000		258 024
	Арматура 18 А3	тн	2,240		150000		336 041
	Круг 20А1	тн	0,081		185000		14 929
	Вязальная проволка	кг	60,617		280		16 973
	Закладные детали	тн	0,083		300000		24 785
	Работа бет/насоса	час	3		17000		51 000
	Итого					384 910	1 769 771
	Итого с материалами						2 154 681
16	**Кладка наружних стен(мечеть)**	м3	160,0788				
1	Кладка стен кирпичом	шт	62430,73	16		998 892	
2	Кирпич	шт	62431		18		1 123 753
3	Раствор	м3	37		12000		449 501
6	Армирование	тн	0,960473		250000		240 118
	Итого					998 892	1 813 373
	Всего с материалом						2 812 264
18	**Кладка парапета(мечеть)**	м3	23,944				
1	Кладка парапета кирпичом	шт	9338,004	18		168 084	
2	Кирпич	шт	9338		18		168 084
3	Раствор	м3	6		12000		67 234
6	Армирование	тн	0,144		250000		35 915
	Итого					168 084	271 233
	Всего с материалом						439 317
20	**Штукатурка стен внутренняя(ме**	м2	869				
1	Штукатурка стен черновая	м2	869,000	700		608 300	
2	Раствор	м3	57,354		15000		860 310
	Итого					608 300	860 310
	Всего с материалом						1 468 610
27	**Устр-во фундаментов зданий**	м3	299,59				
1	**Устр-во бетонной подготовки**	м3	42,64	4000		170 560	
2	Бетон М150	м3	43,0664		10000		430 664
3	Работа бет/насоса	м3	42,64		1000		42 640
4	**Устр-во ленточных фундаментов**	м3	256,95	8000		2 055 600	
5	Арматура 20 А3	тн	5,23		153000		800 190
6	Арматура 16А3	тн	3,313		153000		506 889
7	Катанка 8 А1	тн	5,7		185000		1 054 500
8	Вязальная проволка	кг	213,6		280		59 821
9	Бетон М250	м3	259,5195		11000		2 854 715
10	Работа бет/насоса	м3	256,95		1000		256 950
	Итого					2 226 160	6 006 368
	Итого с материалами						8 232 528
28	**Колонны монолитные зданий**	м3	35,2				
	Устройство колонн	м3	16,704	10000		167 040	

1	Бетон В25 (М350)	м3	16,87104		12500		210 888
2	Арматура 18А3	тн	2,181		153000		333 693
3	Катанка 6А1	тн	0,545		185000		100 825
4	Вязальная проволка	кг	40,89		280		11 449
5	Работа бет/насоса	м3	16,704		1000		16 704
	Итого					167 040	673 559
	Итого с материалами						840 599
29	**Заливка ригелей зданий**	м3	57,24				
	Ригеля на отм. 3,2	м3	57,24	10000		572 400	
	Бетон В25 (М350)	м3	58,1		12500		726 233
	Арматура 20 А3	тн	2,409		153000		368 554
	Арматура 16 А3	тн	1,541		153000		235 813
	Катанка 8 А1	тн	1,927		185000		356 510
	Вязальная проволка	кг	88,158		280		24 684
	Работа бет/насоса	м3	57,24		1000		57 240
	Итого					572 400	1 769 033
	Итого с материалами						2 341 433
30	**Бетон-ние парапета зданий**	м3	12,37				
	Бетонирование	м3	12,37	10000		123 700	
	Бетон В25 (М350)	м3	12,56		12500		156 944
	Арматура 12 А3	тн	0,854		153000		130 732
	Катанка 8А1	тн	0,482		185000		89 127
	Вязальная проволка	кг	20,043		280		5 612
	Работа бет/насоса	м3	12,37		1000		12 370
	Итого					123 700	394 786
	Итого с материалами						518 486
31	**Перемычки зданий**	м3	17,30				
	Бетонирование	м3	17,30	10000		173 000	
	Бетон В25 (М350)	м3	17,5595		12500		219 494
	Арматура 16 А3	тн	0,487		153000		74 483
	Арматура 12 А3	тн	0,312		153000		47 750
	Катанка 8А1	тн	0,256		185000		47 273
	Катанка 6А1	тн	0,212		185000		39 239
	Вязальная проволка	кг	18,998		280		5 319
	Работа бет/насоса	м3	17,56		1000		17 560
	Итого					173 000	451 117
	Итого с материалами						624 117
32	**Гидроизоляция фундаментов**	м2	780				
1	Обмазка пріймером	м2	780	100		78 000	
2	Праймер	кг	195,0		300		58 500
3	Обмазка горячим битумом	м2	780	200		156 000	
4	Битум за 2 раза	кг	780,0		330		257 400
	Итого					234 000	315 900
	Всего с материалом						549 900
33	**Кладка стен зданий**	м3	360,41				
1	Кладка стен кирпичом	шт	140560,7	18		2 530 092	
2	Кирпич	шт	140561		18		2 530 092
3	Раствор	м3	84		12000		1 012 037
6	Армирование	тн	1,442		250000		360 412
	Итого					2 530 092	3 902 541
	Всего с материалом						6 432 633

34	**Кладка парапета зданий**	м3	45,840				
1	Кладка парапета кирпичом	ш	17877,6	18		321 797	
2	Кирпич	шт	17878		18		321 797
3	Раствор	м3	11		12000		128 719
6	Армирование	тн	0,275		250000		68 760
	Итого					321 797	519 276
	Всего с материалом						841 072
35	**Устр-во перекрытия на отм.0.0 зданий**	м2	906,08				
	Засыпка эксков.грунта под полы	м3	,362,432		500		181 216
	Доработка вручную	м3	36,2432	750		27 182	
	Уплотнение грунта	м3	362,432	750		271 824	
	Гидроизоляция рубероидом	м2	906,08	100	300	90 608	271 824
	Заливка полов	м3	90,608	4000		362 432	
	Бетон М200	м3	91,967		11000		1 011 638
	Сетка ВР5	тн	0,634		250000		158 564
	Вязальная проволка	кг	9,514		280		2 664
	Работа бет/насоса	м3	90,61		1000		90 608
	Итого					752 046	1 716 514
	Итого с материалами						2 468 561
36	**Штукатурка стен внутренняя зд**	м2	1881,6				
1	Штукатурка стен черновая	м2	1881,600	700		1 317 120	
2	Раствор	м3	124,1856		12000		1 490 227
	Итого					1 317 120	1 490 227
	Всего с материалом						2 807 347
	Итого по Акту					**14 619 211**	**37 065 722**
	Всего с материалами						**51 684 933**
	Непредвиденные затраты	1%					516 849
	Всего с непредвиденнми						52 201 782
	Транспортные расходы расходы	3%					1 111 972
	Накладные расходы	8%					1 169 537
	Плановые	5%					2 584 247
	Налоги на з/пл	18%					2 631 458
	Итого						**59 698 995**
	НДС в том числе	**12%**					**6 396 321**

Сдал **Принял**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик : ОФ «Строительство мечети села Панфилово»
Подрядчик : ТОО «ТУНАС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство мечети села Панфилово Алматинской области

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
август 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	16.03.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	оборудо-вание			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	47 960 940	42 822 268								5 138 672	47 960 940
Итого к оплате	**47 960 940**	**42 822 268**								**5 138 672**	**47 960 940**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ОФ "Строительства мечети села Панфилово"
Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Объект: Строительство мечети в селе Панфилово

Договор № 1
от 16.03.20016 г.

АКТ № 2
Выполненных строительно-монтажных работ
за август месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Цена за еденицу		Сумма всего	
				работа	материал	работа	материалы
14	**Бетон-ние входных групп (мечеть)**	м3	79,76				
	Бетонирование Фр1	м3	5,30	8000		42 400	
	Бетон В20 (М250)	м3	5,38		11000		59 175
	Арматура 12 А3	тн	0,172		153000		26 373
	Круг 8А1	тн	0,151		185000		27 878
	Вязальная проволка	кг	4,846		280		1 357
	Работа бет/насоса	час	1		17000		17 000
	Бетонирование Фр 2	м3	74,46	8000		595 680	
	Бетон В20 (М250)	м3	75,58		11000		831 346
	Арматура 12 А3	тн	2,395		153000		366 411
	Круг 6А1	тн	0,467		185000		86 347
	Сетка 5 Вр1	тн	0,339		250000		84 628
	Вязальная проволка	кг	42,924		280		12 019
	Работа бет/насоса	час	5		17000		85 000
	Итого					638 080	1 597 533
	Итого с материалами						2 235 613
15	**М/каркас минарета**	тн	6,01				
	Изготовление и монтаж металлоконструкций	тн	6,01	150000		901 670	
	Стальн.труба Д=325*8	тн	0,43		189000		80 524
	Сталь труба 140*140*6	тн	5,194		187000		971 249
	Сталь труба 50*50*4	тн	0,391		187000		73 161
	Электроды	кг	90,167		420		37 870
	Работа крана	час	40		6000		240 000
	Итого					901 670	1 402 804
	Итого с материалами						2 304 474
17	**Кладка перегородок(мечеть)**	м3	10,9312				
1	Кладка стен кирпичом	шт	4263,168	18		76 737	
2	Кирпич	шт	4263		18		76 737
3	Раствор	м3	3		12000		30 695
6	Армирование	тн	0,044		250000		10 931
	Итого					76 737	118 363
	Всего с материалом						195 100
19	**Устройство кровли (мечеть)**	м2	194,54				
1	Устройство кровли	м2	194,540	4000		778 160	
2	Керамзитобетон	м3	28,5		20000		569 800
3	Сетка ВР-5	м2	194,5		500		97 270
4	Утеплитель пенопласт	м3	39,3		21000		825 239
5	Раствор м100	м3	10,7		15000		160 496
6	Пароизоляция	м2	214,0		300		64 198
7	Водосточные воронки	шт	4,0		18000		72 000

8	Праймер	кг	291,8		300		87 543
9	Рукан	м2	466,9		500		233 448
	Итого					778 160	2 109 993
	Всего с материалом						2 888 153
22	**Устройство куполов (мечеть)**	м2	184,01				
1	Изготовление и монтаж куполов	м2	220,812	11200		2 473 094	
	Арматура 14 А3	тн	2,000		165000		330 000
	Лист н/ж золотой	лист	85,000		21000		1 785 000
	Шурупы	шт	1500,000		10		15 000
	Автокран	час	16,000		8000		128 000
2	Бетонирование сердечников	м3	6,96	14000		97 454	
	Бетон В25 (М350)	м3	7,07		12000		84 785
	Арматура 12 А3	тн	0,383		159000		60 829
	Катанка 6А1	тн	0,146		175000		25 603
	Вязальная проволка	кг	7,933		280		2 221
	Работа бет/насоса	м3	6,96		1000		6 961
3	Кладка кирпичом стен куполов	м3	26,77	7000		187 364	
	Раствор	м3	2		12000		22 276
	Армирование	тн	0,161		250000		40 149
5	Утепление большого купола	м2	163,330	2800		457 324	
	Лист OSB толщ.8 мм	шт	40,0		2500		100 000
	Брус 30х40 обрезной	м3	1,5		65000		97 500
	Шурупы	шт	2500,0		10		25 000
	Утеплитель Эковата	м2	163,33		2700		440 991
	Пароизоляция	м2	163,33		450		73 499
	Итого					**3 215 237**	**3 237 814**
	Всего с материалом						6 453 050
24	**Установка окон (мечеть)**	шт	80,00				
1	**Установка окон ПХВ-36шт с подоконниками**	**м2**	**80,00**		30730		2 458 400
	Итого					0	2 458 400
	Всего с материалом						2 458 400
26	**Монтаж теплых полов мечеть**	**м2**	**456,32**				
	Монтаж теп. полов с подготовкой	м2	456,32	1800		821 376	
	Пеноплекс	м2	502,0		500		250 976
	Сетка 4ВР 200х200	м2	502,0		200		100 390
	Подложка	м2	502,0		120		60 234
	Труба для т/пола 20-160мт	м	3650,6		200		730 112
	Штрабсы	шт	10951,68		6		65 710
	Дюбель-нагель	шт	10951,68		3		32 855
	Итого					821 376	1 240 278
	Всего с материалом						2 061 654
39	**Устройство кровли зданий**	м2	900				
1	Устройство кровли	м2	900,000	5000		4 500 000	
2	Лес обрезной	м3	59,6		53000		3 158 800
3	Гвозди	кг	500,0		350		175 000
4	Профнастил	м2	945,0		1500		1 417 500
5	Шурупы	шт	5400,0		10		54 000
6	Пароизоляция	м2	990,0		150		148 500
7	Пожарная обработка	м2	1800,0		180		324 000
8	Эковата	м2	900,0		1500		1 350 000
10	Отливы парапета	м	141		1500		211 500

	Итого					4 500 000	6 839 300
	Всего с материалом						11 339 300
40	**Устройство карнизов зданий**	м	178,7				
1	Устройство карнизов	м	178,700	3000		536 100	
	Карниз-1 из пенопластирола	м	214,4		2500		536 100
	Покрытие карниза-1 из листа 0,7	м	178,7		2000		357 400
	Фартук из листа	м	94,4		1800		169 884
	Уголок 40х4	м	343,1		500		171 552
	Селикон-герметик	шт	80,0		1400		112 000
	Анкера	шт	1286,6		50		64 332
	Итого					536 100	1 234 936
	Всего с материалом						1 771 036
42	**Установка окон и дверей зданий**	шт	73,10				
1	**Установка окон ПХВ**	**шт**	**73,10**		35375		2 585 913
	Итого					0	2 585 913
	Всего с материалом						2 585 913
43	**Монтаж теплых полов зданий**	**м2**	**901,30**				
	Монтаж теп. полов с подготовкой	м2	901,30	1200		1 081 560	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	991,4		200		198 286
	Подложка	м2	991,4		120		118 972
	Труба для т/пола 20-160мт	м	7210,4		200		1 442 080
	Штрабсы	шт	21631,2		6		129 787
	Дюбель-нагель	шт	21631,2		3		64 894
	Итого					1 081 560	1 954 018
	Всего с материалом						3 035 578
45	**Бетон-ние входных групп и подпорных стен зданий**	м3	68,50				
	Бетонирование	м3	68,50	8000		548 000	
	Бетон В20 (М250)	м3	69,53		11000		764 803
	Арматура 12 А3	тн	2,395		153000		366 411
	Круг 6А1	тн	0,467		185000		86 347
	Сетка 5 Вр1	тн	0,339		250000		84 628
	Вязальная проволка	кг	42,924		280		12 019
	Работа бет/насоса	час	8		17000		136 000
	Итого					548 000	1 450 208
	Итого с материалами						1 998 208
46	**Бетон-ние фундамента забора**	м3	59,00				
	Бетонирование	м3	59,00	8000		472 000	
	Бетон В20 (М250)	м3	59,89		11000		658 735
	Арматура 12 А3	тн	1,079		153000		165 038
	Круг 6А1	тн	0,505		185000		93 425
	Вязальная проволка	кг	23,755		280		6 651
	Работа бет/насоса	час	6		17000		102 000
	Итого					472 000	1 025 849
	Итого с материалами						1 497 849
45	**Электрика наружка**	м2	1328				
1	**Основное здание**	**м2**	**428**				
	Разработка грунта	м3	13,68		1200		16 416

	Обратная засыпка	м3	9,12		500		4 560
	Прокладка кабеля	м	62	2520		156 240	
	Стоимость кабеля	м	62		983		60 946
	Песок	м3	1,368		2500		3 420
	Кирпич	шт	527		18		9 486
2	**Здания**	м2	900				
	Разработка грунта	м3	13,68		1200		16 416
	Обратная засыпка	м3	9,12		500		4 560
	Прокладка кабеля	м	62	2520		156 240	
	Стоимость кабеля	м	62		983		60 946
	Песок	м3	1,368		2500		3 420
	Кирпич	шт	527		18		9 486
	Итого					312 480	189 656
	Итого с материалами						502 136
	Итого по Акту					**13 881 399**	**27 445 065**
	Всего с материалами						**41 326 464**
	Непредвиденные затраты	1%					413 265
	Всего с непредвиденнми						41 739 729
	Транспортные расходы расходы	3%					823 352
	Накладные расходы	8%					1 110 512
	Плановые	5%					2 066 323
	Налоги на з/пл	16%					2 221 024
	Итого						**47 960 940**
	НДС в том числе	**12%**					**5 138 672**

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Сдал

Заказчик: ОФ "Строительства мечети села Панфилово"

Принял

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик : ОФ «Строительство мечети села Панфилово»
Подрядчик : ТОО «ТУНАС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство мечети села Панфилово Алматинской области

СПРАВКА № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
сентябрь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	16.03.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	оборудование			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	99 301 995	45 840 228								5 500 827	51 341 055
Итого к оплате	**99 301 995**	**45 840 228**								**5 500 827**	**51 341 055**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ОФ "Строительства мечети села Панфилово"
Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Объект: Строительство мечети в селе Панфилово

Договор № 1
от 16.03.2016 г.

АКТ № 3
Выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Цена за еденицу		Сумма всего	
				работа	материал	работа	материалы
21	**Устройство карнизов мечеть**	м2	85,8				
1	Устройство карнизов	м	85,800	10000		858 000	
	Карниз-1 из поулеретана	м	69,0		8000		552 000
	Карниз-2 из поулеретана	м	16,8		12000		201 600
	Покрытие карниза-1 из листа 0,7	м2	84,2		2000		168 360
	Покрытие карниза-2 из листа 0,7	м2	20,5		2500		51 250
	Фартук из листа	м2	94,4		1800		169 884
	Уголок 40х4	м	438,7		500		219 360
	Селикон-герметик	шт	50,0		1400		70 000
	Анкера	шт	548,4		100		54 840
	Итого					858 000	1 362 454
	Всего с материалом						2 220 454
23	**Наружняя отделка стен и цоколя(мечеть)**	м2	603,68				
1	**Наружняя отделка стен**	**м2**	**425,48**	2500		1 063 700	
	Пароизоляция	м2	446,8		450		201 039
	Утеплитель ROCKWOOL ROOF	м3	44,7		21000		938 183
	Сетка ВР-5	м2	425,5		500		212 740
	Декоративная штукатурка	м2	425,5		1500		638 220
2	**Наружняя отделка цоколя**	**м2**	**178,20**	2500		445 500	
	Пароизоляция	м2	187,1		450		84 200
	Утеплитель ROCKWOOL ROOF	м3	18,7		21000		392 931
	Сетка ВР-5	м2	178,2		500		89 100
	Клей для камня	кг	445,5		100		44 550
	Декоративный камень	м2	187,1		3000		561 330
	Итого					1 509 200	3 162 293
	Всего с материалом						4 671 493
24	**Установка дверей**	шт	44,00				
1	**Установка дверей**	**шт**	**8,00**	8000		64 000	
	Двери 1500х2500 деревянные	шт	2,0		80000		160 000
	Двери 1500х2500 металлическая	шт	2,0		100000		200 000
	Двери 900х2200 деревянные	шт	1,0		50000		50 000
	Двери 900х2200 металлические	шт	3,0		80000		240 000
	Пена монтажная	шт	15,0		1500		22 500
	Итого					64 000	672 500
	Всего с материалом						736 500
	Непредвиденные материалы	1%					7 365
	Всего с непредвиденнми						743 865
	Транспортные расходы расходы	3%					1 920
	Накладные расходы	8%					5 120

	Плановые	5%					36 825
	Налоги на з/пл	18%					11 520
	Итого						799 250
	НДС	0%					0
	Итого стоимость						799 250
	Итого стоимость 1 шт						**99 906**
27	**Устр-во полов мечети**	м2	456,32				
1	**Устр-во пола Тип 1 тамбур**	**м2**	**10,72**	2000		21 440	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	10,72		200		2 144
	Раствор стяжка	м3	0,8576		12000		10 291
	Рубероид	м2	10,72		300		3 216
	Клей для кафеля	кг	241,2		60		14 472
	Кафель	м2	11,792		2500		29 480
2	**Устр-во пола Тип 2 кабинет**	м2	17,88	2000		35 760	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	18,774		200		3 755
	Пароизол	м2	18,774		200		3 755
	Раствор стяжка	м3	1,50192		12000		18 023
	Ламинат с подложкой	м2	18,774		2500		46 935
3	**Устр-во пола Тип 3 залы**	м2	319	2000		638 000	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	334,95		200		66 990
	Пароизол	м2	334,95		200		66 990
	Раствор стяжка	м3	26,796		12000		321 552
	Жидкий пол	м3	9,57		50000		478 500
	Ковер	м2	319		4000		1 276 000
4	**Устр-во пола Тип 4 гардероб**	м2	33,4	2000		66 800	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	33,4		200		6 680
	Раствор стяжка	м3	2,672		12000		32 064
	Клей для кафеля	кг	751,5		60		45 090
	Кафель	м2	36,74		2500		91 850
5	**Устр-во пола Тип 5 прихожая**	м2	8,48	2000		16 960	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	8,48		200		1 696
	Раствор стяжка	м3	0,6784		12000		8 141
	Клей для кафеля	кг	190,8		60		11 448
	Кафель	м2	9,328		2500		23 320
6	**Устр-во пола Тип 1 тамбур и гардеробная на -3,7**	м2	34,04	2000		68 080	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	34,04		200		6 808
	Раствор стяжка	м3	2,7232		12000		32 678
	Клей для кафеля	кг	765,9		60		45 954
	Кафель	м2	37,444		2500		93 610
7	**Устр-во пола Тип 4 техпомещения**	м2	32,8	2000		65 600	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	32,8		200		6 560
	Раствор стяжка	м3	2,624		12000		31 488
	Клей для кафеля	кг	738		60		44 280
	Кафель	м2	36,08		2500		90 200

	Итого					912 640	2 913 970
	Итого с материалами						3 826 610
	Непредвиденные материалы	1%					38 266
	Всего с непредвиденнми						3 864 876
	Транспортные расходы расходы	3%					27 379
	Накладные расходы	8%					73 011
	Плановые	5%					191 331
	Налоги на з/пл	18%					164 275
	Итого						4 320 872
	НДС	0%					0
	Итого стоимость						4 320 872
	Итого стоимость на 1м3						**9 469**
28	Внутренняя отделка мечеть	м2	456,3	2000	7200	**912 600**	**3 285 360**
	Итого					912 600	3 285 360
	Итого с материалами						4 197 960
41	**Наружняя отделка стен и цоколя зданий**	м2	1291,00				
1	**Наружняя отделка стен**	**м2**	**1150,00**	2500		2 875 000	
	Пароизоляция	м2	1207,5		450		543 375
	Утеплитель ROCKWOOL ROOF	м3	120,8		21000		2 535 750
	Сетка ВР-5	м2	1150,0		500		575 000
	Декоративная штукатурка	м2	1150,0		1500		1 725 000
2	**Наружняя отделка цоколя**	**м2**	**141,00**	2500		352 500	
	Пароизоляция	м2	148,1		450		66 623
	Утеплитель ROCKWOOL ROOF	м3	14,8		21000		310 905
	Сетка ВР-5	м2	141,0		500		70 500
	Клей для камня	кг	352,5		100		35 250
	Декоративный камень	м2	148,1		3000		444 150
	Итого					3 227 500	6 306 553
	Всего с материалом						9 534 053
42	**Установка окон и дверей зданий**	шт	37,00				
2	**Установка дверей**	**шт**	**37,00**	8000		296 000	
	Двери 1500х2200 метал	шт	2,0		100000		200 000
	Двери 900х2200 метал	шт	8,0		80000		640 000
	Двери 1500х2500 дерев	шт	5,0		80000		400 000
	Двери 900х2200 деревянные	шт	22,0		50000		1 100 000
	Пена монтажная	шт	37,0		1500		55 500
	Итого					296 000	2 395 500
	Всего с материалом						2 691 500
44	**Устр-во полов зданий**	м2	901,3				
1	**Устр-во пола Тип 1**	**м2**	**629,6**	2000		1 259 200	
	Сетка 4ВР 200х200	м2	629,6		200		125 920
	Раствор стяжка	м3	50,368		15000		755 520
	Клей для кафеля	кг	14166		60		849 960
	Кафель	м2	692,56		2500		1 731 400

2	**Устр-во пола Тип 2**	м2	271,7	2000		543 400	
	Рубероид	м2	285,285		300		85 586
	Сетка 4ВР 200х200	м2	285,285		200		57 057
	Пароизол	м2	285,285		200		57 057
	Раствор стяжка	м3	22,8228		15000		342 342
	Ламинат с подложкой	м2	285,285		2500		713 213
	Итого					1 802 600	4 718 054
	Итого с материалами						6 520 654
48	Благоустройство	м2	1600,0	750	1500	1 200 000	2 400 000
	Итого					1 200 000	2 400 000
	Итого с материалами						3 600 000
48	Внутренняя отделка зданий	м2	1600,0	1500	2350	2 400 000	3 760 000
	Итого					2 400 000	3 760 000
	Итого с материалами						6 160 000
	Итого по Акту					**13 182 540**	**30 976 684**
	Всего с материалами						**44 159 224**
	Непредвиденные затраты	1%					441 592
	Всего с непредвиденнми						44 600 816
	Транспортные расходы расходы	5%					1 527 151
	Накладные расходы	8%					1 054 603
	Плановые	5%					2 050 145
	Налоги на з/пл	16%					2 109 206
	Итого						**51 341 055**
	НДС в том числе	**12%**					**5 500 827**

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Сдал

Заказчик: ОФ "Строительства мечети села Панфилово"

Принял