ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Impost»
ГСЛ №18011279 от 06.06.2018 г.

Заказчик: КГКП «Специализированный дом ребенка г. У-Ка» УЗ ВКО

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогоска" УЗ ВКО" расположенного по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Казыбек би 8/1»

Директор **Жакупжанов Е.О.**

ГИП **Каденов А.**

г.Усть-Каменогорск, 2018 год

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 2018156

Заказчик : КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **71254,113** тысяч тенге

В том числе **7634,369** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"22" января 2019 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2 655,050	2 655,050
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			458,763	458,763
3		**Итого по разделу I**			**3 113,813**	**3 113,813**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	57 077,372		900,714	57 978,086
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	57 077,372		900,714	57 978,086
5		**Итого по разделу II**	**57 077,372**		**900,714**	**57 978,086**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			1 878,490	1 878,490
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (57978,086*3,24%)			1 878,490	1 878,490

7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		649,355	649,355
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г. (57978,086*1,12%)		649,355	649,355
8		**Итого по разделу III**		**2 527,845**	**2 527,845**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**57 077,372**	**6 542,372**	**63 619,744**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г.	57 077,372	6 542,372	63 619,744
10		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**7 634,369**	**7 634,369**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г.		7 634,369	7 634,369
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**57 077,372**	**14 176,741**	**71 254,113**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г.	57 077,372	14 176,741	71 254,113
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
		Затраты по годам:			
		на 2018 год			3 487,471
		на 2019 год			67 766,642

Директор ТОО "Impost" Жакупжанов Е.О.

ГИП Каденов А.

Заказ 2018156

Исходные данные по информации, введенной в сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО"

Обоснование	Наименование
1	2
ГН СПР (расчет)	Проектные работы Спр=2655,05
Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу Спр=458,763
Правила оказания инж. услуг	(А) Средства заказчика на технический надзор Спр=1878,49 2019 г. (57978,086*3,24%)- 100 % Спр=1878,49
Правила оказания инж. услуг	(А) Средства заказчика на авторский надзор Спр=649,355 2019 г. (57978,086*1,12%)- 100 % Спр=649,355

* * * * *

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 2018156

Заказчик : КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **64935,456** тысяч тенге

В том числе: **6957,37** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"22" января 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт фасада	51 527,976			51 527,976
		Итого по главе 2	51 527,976			51 527,976
		Итого по главам 1-7	51 527,976			51 527,976
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	618,336			618,336
		Итого по главе 8	618,336			618,336
		Итого по главам 1-8	52 146,312			52 146,312
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 147,219			1 147,219
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			857,823	857,823
		Итого по главе 9	1 147,219		857,823	2 005,042

	Итого по главам 1-9	53 293,531	857,823	54 151,354
5	**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 065,871**		**1 065,871**
6	**Итого по сметному расчету:** **- в текущих ценах с 01.10.18 г.**	**54 359,402**	**857,823**	**55 217,225**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
7	2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	54 359,402	857,823	55 217,225
8	**- в текущих и прогнозных ценах**	**57 077,372**	**900,714**	**57 978,086**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
9	2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	57 077,372	900,714	57 978,086
10	**Налог на добавленную стоимость**		**6 957,370**	**6 957,370**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
11	2019 г. - НДС (12 %)		6 957,370	6 957,370
12	**Всего по сметному расчету**	**57 077,372**	**7 858,084**	**64 935,456**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
13	2019 г.	57 077,372	7 858,084	64 935,456
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "Impost" Жакупжанов Е.О.

ГИП Каденов А.

Заказ 2018156

Исходные данные по информации, введенной в сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО"

№ главы	Обоснование	Наименование
1	2	3
9	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска Спр=857,823
		- в текущих ценах с 01.10.18 г. СМР=54359,402 Спр=857,823
	НДОССС п. 14	разбивка по годам 2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)
	* * * * *	

Сводка затрат

Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО"

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1	Капитальный ремонт фасада	51527,976			51527,976	12,275	14190,112
	Всего по сводке		**51527,976**			**51527,976**	**12,275**	**14190,112**

Итого: нормативна трудоемкость, согласно смет **12275 чел-ч**

Итого: сметная заработная плата, согласно сметы **14190112 тенге**

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")
размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")
размер Ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: 2018 год

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2018 год **164,0** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2018 год **1968,0** час/год

По выше указанным данным выполняем расчеты

1 Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн/Вмес.нр*k*МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в уровне 2018 года
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, че.час
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиоционного риска
МРП2018- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2018 году. МРП2018=2405 тенге

Тн=	**12 275,00**
Вмес.нр=	**164,00**
k=	**1,50**
МРП2018=	**2 405,00**

Сзд=1227/164*1,5*2405 **270 013** тенге

2 Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне определяем по следующей формуле:

$$Сдо=8*Тн*До/Вгод.нр*(Сз/Тн+k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск в уровне 2018 года
Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, че.час
Вгод.нр - Среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год
До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год
Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства в уровне 2018 года, тенге
8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей недели при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день
k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиоционного риска, 1 чел.месяц
МРП2018- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2018 году. МРП2018=2405 тенге
Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр = **164,00**

Вгод.нр 201	**1 968,00**
До	**10,00**
k=	**1,50**
Сз =	**14 190 112,00**
Тн =	**12 275,00**
МРП2018=	**2 405,00**

Сдо=8*12275*10/1968*(14190112/12275+1,5*2405/164) **587 810** тенге

ИТОГО **857 823** тенге

Директор ТОО "Impost" Жакупжанов Е.О.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 2018156

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО"

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Капитальный ремонт фасада

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**51527,976**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**12,275**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**14190,112**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Общестроительные работы	51527,976			51527,976	12,275	14190,112	
Итого:			**51527,976**			**51527,976**	**12,275**	**14190,112**	

Директор ТОО "Impost" Жакупжанов Е.О.

ГИП Каденов А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО" Заказ 2018156

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада

Форма 4

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание: Договор №2018-156/АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**51527,976**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**14190,112**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**12,274**

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтаж									
		1.1 Демонтаж кровли									
1	**1107-0519-0104**	**Ограждения металлические. Демонтаж ограждений крыльца НР = 118 % К=6,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;**	**м ограждения**	**66**	399,74	63,85	26383	4214	–	25422	55949
					335,89	26,8	22169	1769	–	4144	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,28635	18,8991						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02266	1,49556						

2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0	18215	–
			0		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0	26	–
			0		
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	208994	–
			0		
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003325	1969	432
			0,21945	1014	223
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05075	144	482
			3,3495	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0193375	2586	3300
			1,276275	1211	1546

Итого по разделу 1	**55 949**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 769
Накладные расходы, тенге	25 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 144

Раздел 2 Фасад

2 1115-0108-1807	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %**	**м2**	**1744,2**	3436,69	3,84	5994279	6704	5493044	357546	6859971
				283,53	1,18	494531	2060	–	508146	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,27106	472,78285						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00068	1,18606						
2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 (2111-0101-0110->2111-0101-0107)	м3	0,105	27224	4985831					
			183,141							
2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	104	199536					
			1918,62							
2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	21	307677					
			14651,28							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	4525	5327					

			1,177335	1750	2060					
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	18	1377					
			76,526775	–	–					
3 1115-0108-1801	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %**									
		м2	**2220,9**	2979,1	19,8	6616293	43966	3217988	2420726	9759981
				1510,35	3,5	3354339	7780	–	722962	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,38184	3068,92846						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00203	4,50843						
2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	302	1676780					
			5552,25							
2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	629	368794					
			586,3176							
2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	135	761547					
			5641,086							

2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	74	410867					
			5552,25							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	4495	20215					
			4,4973225	1730	7780					
3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	194	16319					
			84,1165875	–	–					
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	17	3068					
			180,448125	–	–					
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	10	1680					
			167,9555625	–	–					
3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	33	2684					
			81,3404625	–	–					
4 1115-0109-0202	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой структурированными кассетами НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**2220,9**	3893,78	36,49	8647692	81033	589653	5756989	15557055
				3591,79	8,47	7977006	18812	–	1152374	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,96597	6587,12277						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	14,43585						
2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	48598	377760					
			7,77315							

2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	1577	211893				
			134,36445						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002625	4495	26205				
			5,8298625	1730	10086				
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003875	1969	16945				
			8,6059875	1014	8726				
3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,030125	194	12979				
			66,9046125	–	–				
3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,04725	80	8395				
			104,937525	–	–				
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065625	17	2478				
			145,7465625	–	–				
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,44075	10	9789				
			978,861675	–	–				
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,119375	16	4242				
			265,1199375	–	–				
5 2915-0109-0001 (пл)ТОО "Металопрофиль "	**Стальные структурированые кассеты К=1,020;**	**шт**	**2265,318**	5100		11553122	11553122	–	12477372
				–		–	–	924250	

6 1108-0701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %**	**м2 вертикальной проекции**	**2220,9**	779,84	2,28	1731950	5054	564785	974680	2923160
				523,26	1,07	1162111	2381	–	216530	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,50025	1111,00522						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	1,95439						
2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	394555	306694					
			0,777315							
2107-0510-0201	Детали лесов деревянные	м3	0,00009	31715	6339					
			0,199881							
2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	3334	251752					
			75,5106							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	2601	5054					
			1,9432875	1225	2381					
7 1115-0106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**272,8**	7448,53	36,48	2031960	9952	1072425	687078	2936561
				3480,88	17,2	949583	4692	–	217523	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,9325	799,986						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	4,5012						

2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	15203	82948					
			5,456							
2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	16662	1818					
			0,10912							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	123					
			1,364							
2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	3620	987536					
			272,8							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001375	4388	1646					
			0,3751	1225	459					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	2013	8306					
			4,1261	1026	4233					
8 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска пожарных лестниц НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**20,48**	91,75	2,78	1879	57	867	597	2674
				46,63	0,29	955	6	–	198	

0101-0102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,03393	0,69489						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,00512						
2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	290315	89					
			0,0003072							
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	422168	778					
			0,0018432							
3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	135	39					
			0,28672	–	–					
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	26	–					
			0,00256	–	–					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	4360	11					
			0,00256	1211	3					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	2586	7					
			0,00256	1211	3					
9 1113-0301-1413	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;**	**м2**	**30,72**	308,07	2,31	9464	71	8854	343	10592
				17,55	0,46	539	14	–	785	

0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,01576	0,48415	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,01167	
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00011	557711	1885
			0,0033792		
2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00023	986366	6969
			0,0070656		
3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	135	34
			0,2496	–	–
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	26	–
			0,00384	–	–
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	4360	17
			0,00384	1211	5
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	2586	20
			0,00768	1211	9

	Итого по разделу 2					**50 527 366**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 939 064				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 837				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 745				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 500 738				
	Накладные расходы, тенге					10 197 959				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 742 768				
	Раздел 3 Ремонт крыльца									
10 1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка огражений крыльца НР = 118 % К=6,000;**	**м ограждения**	**66**	720,2	91,23	47533	6021	4564	41921	96610
				559,82	38,27	36948	2526	–	7156	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,47725	31,4985						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03238	2,13708						
2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	18215	1803					
			0,099							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	26	2					
			0,066							
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	208994	2759					
			0,0132							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	1969	617					

			0,3135	1014	318					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	144	689					
			4,785	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	2586	4715					
			1,82325	1211	2208					
11 2301-0201-0127	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;**	**м**	**237,72**	670		159272		159272	–	172014
				–		–		–	12742	
12 2301-0201-0107	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;**	**м**	**144,12**	217		31274		31274	–	33776
				–		–		–	2502	
13 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка крепления стоек НР = 91 % К=6,000;**	**т**	**0,02658**	418397,29	1504,89	11121	40	4345	5531	17984
				253423,63	639,58	6736	17	–	1332	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	227,7	6,05227						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,01196						

2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	163454	4345					
			0,02658							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4495	22					
			0,00498375	1730	9					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	2586	18					
			0,00697725	1211	8					
14 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**99,8424**	91,76	2,75	9162	275	4229	2911	13039
				46,65	0,3	4658	30	–	966	
0101-0102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,03393	3,38765						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,02496						
2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	290315	435					
			0,001497636							
2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	422168	3794					
			0,008985816							

3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	135	189					
			1,3977936	–	–					
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	26	–					
			0,0124803	–	–					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	4360	54					
			0,0124803	1211	15					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	2586	32					
			0,0124803	1211	15					
15 1113-0301-1413	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3,000;**	**м2**	**56,2068**	308,04	2,3	17314	129	16199	628	19377
				17,54	0,46	986	26	–	1435	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,01576	0,88582						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,02136						
2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00011	557711	3448					
			0,006182748							

2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00023	986366	12751					
			0,012927564							
3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	135	62					
			0,45668025	–	–					
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	26	–					
			0,00702585	–	–					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	4360	31					
			0,00702585	1211	9					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	2586	36					
			0,0140517	1211	17					
16 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**81**	776,12	32,85	62866	2661	30990	25819	95780
				360,68	16,1	29215	1304	–	7095	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	33,1614						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	1,28628						

2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	18710	30916					
			1,6524							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	26	74					
			2,835							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	14	129					
			9,183375	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1969	2532					
			1,285875	1014	1304					
17 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**81**	105,46	5,58	8542	452	7729	488	9752
				4,46	2,67	361	216	–	722	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,00506	0,40986						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	0,21303						
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	18710	7729					
			0,4131							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	14	33					

			2,349	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	1969	419					
			0,212625	1014	216					
18 1111-0101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**81**	3044,56	110,02	246609	8912	172572	58573	329597
				804,01	50,74	65125	4110	–	24415	
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,8349	67,6269						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04713	3,81753						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	17234	18147					
			1,053							
2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 (2113-0806-0401->2104-0509-0101)	м2	1,02	1790	147890					
			82,62							
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2604	6454					
			2,4786							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	26	81					
			3,1185							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	4360	1589					

				0,3645	1211	441				
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч		0,032125	1969	5124				
				2,602125	1014	2639				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0105	2586	2199				
				0,8505	1211	1030				
19 1115-0108-1801	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля. Козырек НР = 80 %**	**м2**	**17,5**	2979,14	19,77	52135	346	25358	19074	76906
				1510,34	3,49	26431	61	–	5697	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч		1,38184	24,1822					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,00203	0,03553					
2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м		2,5	302	13213				
				43,75						
2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		0,264	629	2906				
				4,62						
2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.		2,54	135	6001				

				44,45						
	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	74	3238				
				43,75						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	4495	159				
				0,0354375	1730	61				
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	194	129				
				0,6628125	–	–				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	17	24				
				1,421875	–	–				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	10	13				
				1,3234375	–	–				
	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	33	21				
				0,6409375	–	–				
20	**1112-0101-0716**	**Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %**	**м2 кровли**	**17,5**	3626,74	24,29	63468	425	50586	10445	79826
					711,83	9,03	12457	158	–	5913	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,65125	11,39688					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	0,09853					

2110-0104-0122	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012. Прим (2110-0103-9901->2110-0104-0122)	м2	1,15	2449	49286
			20,125		
2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	5797	720
			0,12425		
2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3	159
			53,025		
2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1203	421
			0,35		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	4495	334
			0,074375	1730	129
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	2586	62
			0,0240625	1211	29
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	10	6

			0,643125	–	–
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	16	23
			1,421875	–	–

Итого по разделу 3	**944 661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге	507 118
Накладные расходы, тенге	165 390
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 975

Итого по смете	**51 527 976**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 144 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 312
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 007 856
Накладные расходы, тенге	10 388 771
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 816 887

Составил _____

Проверил _____

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 2018156 Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО"
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.18 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,09804(Ф=1.12/1.02)
- оборудование: 1,10672(Ф=1.12/1.012)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт фасада Директор ГИП
Смета № 2-1-1 Общестроительные работы Договор №2018-156/АС
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 0,90
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел 1 Демонтаж
1 Демонтаж кровли

1 1107-0519-0104 Ограждения металлические. Демонтаж ограждений крыльца 11 (Коб=6) к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0;

Ресурс удален 2106-0510-0101

Раздел 2 Фасад

2 1115-0108-1807 ОбФ33=572.5+403.8+570.5+197.4 = 1744,2

Ресурс заменен 2111-0101-0110->2111-0101-0107

Ресурс удален 2111-0101-0110

3 1115-0108-1801 ОбФ34=706.4+575.2+729.1+210.2 = 2220,9

4

1115-0109-0202 Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой структурированными кассетами ОбФ34=706.4+575.2+729.1+210.2 = 2220,9

Ресурс удален 2203-0101-0300

Ресурс удален 2206-0301-9901

5 2915-0109-0001 (Кпл) ТОО "Металопрофиль" Стальные структурированые кассеты 1 шт ОбФ34=706.4+575.2+729.1+210.2 = 2220,9 (Коб=1,02) 5600

6 1108-0701-0102 ОбФ34=706.4+575.2+729.1+210.2 = 2220,9

7 1115-0106-0201 ОбФ35=71.8+55.2+71.8+74 = 272,8

8 1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска пожарных лестниц 10,24 (Коб=2)

9 1113-0301-1413 10,24 (Коб=3)

Раздел 3 Ремонт крыльца

10 1107-0519-0104 Ограждения металлические без поручня. Установка ограждений крыльца 11 (Коб=6)

Ресурс удален 2106-0510-0101

11 2301-0201-0127 ОбФ31=(3*1+0.8+2.18*2)*2+(1+1.14*2)+(1*1+0.76*2)+(1*3+2.7*2)+(3*1+3.05*2) = 39,62 (Коб=6)

12 2301-0201-0107 ОбФ32=2*2.18*2+1.14*2+0.76*2+2.7*2+3.05*2 = 24,02 (Коб=6)

13 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка крепления стоек 0,00443 (Коб=6)

14 1113-0301-0406 ОбФ37=237.72*0.21 = 49,9212 (Коб=2)

15 1113-0301-1413 ОбФ38=144.12*0.13 = 18,7356 (Коб=3)

16 1111-0101-1101 ОбФ36=27+27+27 = 81

17 1111-0101-1102 ОбФ36=27+27+27 = 81

18 1111-0101-2701 ОбФ36=27+27+27 = 81

Ресурс заменен 2113-0806-0401->2104-0509-0101

Ресурс удален 2113-0806-0401

19

1115-0108-1801 Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля. Козырек 17,5

20 1112-0101-0716 Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство 17,5

Ресурс заменен 2110-0103-9901->2110-0104-0122

Ресурс удален 2110-0103-9901

Заказ 2018156

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г.Усть-Каменогорска" УЗ ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 2018156

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге (в т.ч. ЗП маш.)	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12239		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**14144150**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,532375	14,00	162
				0,00	0
2 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,39079385	135,00	324
				0,00	0
3 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,44198125	4495,00	46935
				1730,00	18065
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,177335	4525,00	5327
				1750,00	2060
5 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02590615	26,00	0

					0,00	0
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,39040615	4360,00	1702
					1211,00	473
7	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,3751	4388,00	1646
					1225,00	459
8	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	13,2395625	1969,00	26069
					1014,00	13426
9	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,1261	2013,00	8306
					1026,00	4233
10	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,1345	144,00	1171
					0,00	0
11	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,01783675	2586,00	10389
					1211,00	4865
12	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,9432875	2601,00	5054
					1225,00	2381
13	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	151,6840125	194,00	29427
					0,00	0
14	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,643125	10,00	6
					0,00	0
15	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	104,937525	80,00	8395
					0,00	0
16	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	327,6165625	17,00	5570
					0,00	0
17	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	76,526775	18,00	1377

					0,00	0
18	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1148,140675	10,00	11482
					0,00	0
19	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	266,5418125	16,00	4265
					0,00	0
20	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	81,9814	33,00	2705
					0,00	0
	Итого по машинам и механизмам					**170312**
						45962
	Материалы					
1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,053	17234,00	18147
2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,0655	18710,00	38645
3	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	5,456	15203,00	82948
4	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	82,62	1790,00	147890
5	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,777315	394555,00	306694
6	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	5596	302,00	1689993
7	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные	м3	0,199881	31715,00	6339
8	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	2,4786	2604,00	6454
9	2110-0104-0122	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012. Прим	м2	20,125	2449,00	49286
10	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	183,141	27224,00	4985831

11	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,099	18215,00	1803
12	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,10912	16662,00	1818
13	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	590,9376	629,00	371700
14	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	5685,536	135,00	767548
15	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,12425	5797,00	720
16	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02658	163454,00	4345
17	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	7,77315	48598,00	377760
18	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	53,025	3,00	159
19	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5596	74,00	414105
20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,0195	26,00	157
21	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001804836	290315,00	524
22	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,364	90,00	123
23	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1918,62	104,00	199536
24	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0132	208994,00	2759
25	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	14651,28	21,00	307677
26	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,010829016	422168,00	4572
27	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,35	1203,00	421
28	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,009561948	557711,00	5333
29	2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,019993164	986366,00	19720
30	2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	272,8	3620,00	987536

31 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	144,12	217,00	31274
32 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	237,72	670,00	159272
33 2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	134,36445	1577,00	211893
34 2701-0101-0102	Щиты настила	м2	75,5106	3334,00	251752
35 2915-0109-0001 (пл)	Стальные структурированые кассеты	шт	2265,318	5100,00	11553122
	Итого по материалам				**23007856**