Паспорт проекта
Книга 2

Заказчик: КГКП «Специализированный дом ребенка г.У-Ка» УЗ ВКО **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО "Impost " **Место расположения:** РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Казыбек Би, 8/1	**Наименование проекта (рабочего проекта):** Капитальный ремонт фасада здания "КГКП "Специализированный дом ребенка г. Усть-Каменогоска" УЗ ВКО" расположенного по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Казыбек би 8/1	**Исходные данные, в том числе:** - задание на проектирование; - дефектная ведомость; - технический паспорт здания.

Эскизные графические материалы здания

Рисунок 1. Фасад здания

Рисунок 2. План первого этажа

Технико-экономические показатели

Этажность – 1. Общая площадь здания – 3077,9 м2. Площадь застройки – 1326,0 м2. Строительный объем –12617,0 м2. Продолжительность строительства – 3 месяцев.	Общая сметная стоимость строительства 71 254,113 тыс.тенге, в том числе: - СМР – 57 077,372 тыс. тенге; - прочие – 14 176,741 тыс. тенге.

Дополнительные сведения в том числе:
- о назначении объекта - административное здание;

- состав проекта:
ТОМ I - Пояснительная записка
ТОМ II - Рабочие чертежи
ТОМ III – Сметная документация

Площадка под капитальный ремонт здания школы расположена в IВ климатическом районе.
Климатические природные условия характеризуются следующими показателями:
- расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 - -40,2°С
- расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной 5-ки обеспеченностью 0,92 - -37,3°С
- продолжительность отопительного периода - 202 суток.
- сейсмичность района строительства - 7 баллов;
- сейсмичность площадки строительства - 7 баллов;
- скоростной напор ветра - 38 кг/м2;
- нормативная снеговая нагрузка 150 кгс/м2;
- уровень ответственности здания - II;

Здание находится в эксплуатации с 1990 года

ГИП Каденов.

Инженер- проектировщик:
Алдабергенов Д.С.